

Förslag i 8 blad
till dikning inom

Bärtofta

i Lövestads socken av Malmöhus län samt

Månslanda, Stora Toppthem och Bontofta

i Fågeltofta socken, av Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av

Herman Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byråns arkiv



Skala 1:4000


KNIL Nr 001

L 11-1036

*Nr 1001 Kristianstad 8/rit
228 + 3 + 8 = 239. 11/rit*

Registernummer.

<u>Malmöhus län</u>	Bm Månslanda	5 ¹⁵
<u>Lövestads socken</u>	Bn "	av 5 ¹⁴
A Bärtofta	Bo "	8 ² , 8 ³
<u>Kristianstads län</u>	Bp "	9 ¹
<u>Fägeltofta socken</u>	Bq "	1 ¹
Ba Månslanda	Br "	12 ¹
Bb "	Bs "	5 ⁹
Bc "	Bt "	5 ¹²
Bd "	Bu "	3 ¹
Be "	Bv "	5 ¹⁶
Bf "	Bx "	av 5 ¹⁴
Bg "	By "	2 ²
Bh "	C Stora Toppåhem	1 ¹
Bi "	D Frörum	9 ²
Bk "	E Bontofta	15 ¹⁰
Bl "		




Skala = 1:4000.




STN. 002

L 11-1930 2

to 1001 Kristianstad 8/rit






Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturförhållanden
Kulturförhållanden





Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Företag I



MIN.N:005

11-1036
Ar 1051 Kusthämtn/8rit

Ea

Ja

Jl


X

Ja

Blad 6.

Mänslunda dikningsföretag I, II och III 1939

Företag I

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv70 =
= 10 + 5071 =
= 90

72

73

74


75

76

77

78

79

+89
+84

94 +80

93 +91

92 +6

91 +10

90 =
= 71 + 24

JIN.Nr:006

L 11-1026 6


An 1051 Kustkant 1 8rit

Företag II




Månsbunda dikningsföretag ⁴ Veck III/1939

Företag II

Blad 7.



Kungl. Lantbrukestyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100.


ММ. № 007

L 11*1030


A₁₀₅₁ Kristina's 8th

Kungl. Lantbruketsstyrelsens
Tekniska byrås arkiv

Förslag till intagningsbassäng vid 47+55




Förslag till intagningsbrunnar



För rörledningsdimensioner 24" $d=1.00$ m
 — " — 32" $d=1.20$ m

Skala 1:50

Förslag till dikesöga vid 1.



Nr 008

L 11-1036

av voss, Kristiansen & Spitt

L

11*1036

7245

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr

5043

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 MRS. 1942

Originalhandlingar

rörande

M å n s l u n d a

dikningsföretag I - III

1939.

11 * 1036

**OBS! Akten innehåller 11 stämplade kartor, varav 8
originalkartor och 3 kopior.**

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Nederbördsområde n:o 89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Bärtofta i Lövestads socken av Malmöhus län samt Månslunda, Stora Topphem och Bontofta i Fågeltofta socken av Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1939 av

Samuel Rosentun

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundraelva (111) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 8 blad.

Protokoll. Hämt vid
 Byggnadsnämning enligt
 vattenlagen rörande an-
 läggning av Månsunda.
 Stora Toppelsen och Frö-
 rum i Fågelsjö socken
 av Kristianstads län samt
 Bärstofta i Lovö socken
 av Malmöhus län.

År 1899 den 12 juli inställdes
 sig under tecknad statens samt-
 bränslingens i Månsunda
 gård på den på grund av län-
 styrelsens förordnande verk-
 ställda byggnadsnämning enligt
 vattenlagen angående an-
 läggning av Månsunda. Stora
 Toppelsen och Frörum i Fågel-
 söcken socken av Kristianstads
 län samt Bärstofta i Lovö socken
 av Malmöhus län. Ef-
 ter personliga kallelser hade
 till sammankommit enligt

Eriksson Nicron, Månsunda 10,	
E. G. Wahlkvist,	4
Nils Larsson,	6
August Oström	6
Nils Magnusson	2 5 11
Karl Oström	11
Arvid Nicron, Stora Toppelsen,	
på egen del och på områdets	
på Byggnadsnämningens enligt	
förordnad fullmäktiga:	
Einar Björkman, Bärstofta 15	

Alan Erlandsson, Förmann gäst,
~~fr. egen del som såsom omöns~~
 fr. gränslan Brita Bickel u-
 ligg framman, hi 1.

Emma Jönsson, Hårtofta, genom
 Joel Jönsson em. framman hi 2.

Alce Persson, Månsunda 2.

Edvin Persson, Bontofta;

Johan Andersson.

Väster Åker, Månsunda gäst.
 såsom vidhållande gäst med:

Martin Fritthof, färdig Ordf.,
 och Edvin Andersson, Träsk,
 vilka båda avogt förvaris-
 ca.

#1.

Wrt fr. underhållnad fr-
 rådgivningarna utgårdade fr-
 ordnades samt avsågs där-
 om uttryck för (hi 1).

#2.

På härom framställa påga
 uppgifter i någon ledning
 märkningen avse följande
 och i hessar vinst för de
 sk. i jämförande till
 skogsgård.

#3.

Till förädlingsmannen
 hade inkommit två för-
 klaringar, vil. 4 och 5,
 omhög vilka till Magnusson,
 Månsunda 11, Aug. Orsson
 Månsunda 6, Nils Larsson,
 Månsunda 6, Karl Orsson,

Månsbunda 7, Figure Miron,
 Månsbunda 10, Timia Miron,
 Månsbunda 5, Gyge Walekova,
 Månsbunda 4, Elin Perren,
 Bontoffa 15 och Erik Leo Måns-
 bunda 8, förmedla sig med
 stånden. Dessa förmedlings-
 handlingar, som upplästs,
 vidhörs, väntar sig snart de
 styresmännens genom an-
 seende på denna a° att komma
 i fråga.

#4.

Det skall här antecknas att
 greve Emil Sparre i egen skap
 av omhus på Madsen Arnold-
 Bernard meddelat föraktning-
 mässen att han blivit för-
 liden att närvara vid stäm-
 manstället men icke hade
 något att erinra mot
 det som föraktning mässen
 uppräntade om honom för sig.

#5.

Stånden utredde an-
 läggandet av fäktas lö-
 ningar till ståndet Gyge och
 Dimensioner, att vara vat-
 ternodors stora bunde
 föräggas till lagning
 djup på åker. Fäktan att
 förbättra staden för
 och enlig lag.

#6.

Gyge Walekova utredde

11.
Miles framdragna. För öfr
vattenkodoos mera, som
sörj beägen väster om ladan
gårdsplan.

#7.
Vx meddelades att förslaget
i beviset anmäl väz.

#8.
Förställning manliga kungjör,
att flyttadamen omöjligt
komme att iotaga si anmälts
vidare beädlaggening nödiga
underställningar och värdorin-
gar och att enligt kungjör-
både komme att laddas a
samma ladda förordaga den
24 inständande augusti ma-
nod till 10 f.m., för väster ladd-
manbäde inga andra kaller-
ter att kalla meddelades
komme att utgå.

#9
Vä into vidare förslagen
upprettas protokoll och
kalla kungjörbäde.

Vx och för som ovan

Manbäde
stater laddor in gaejof

Manbäde Edwin Anderson

At 1909 den 24 augusti.
Varna dag beädlaggening
kalla förordaga, flyttad
a Manbäde

varvix föjarna sakas, are
införut sig;
E. G. Walckert, Mänskliga;
Miguel Peron.
Nils Magnusson.
Karl Peron
Alma Emanuelson. Från gård;
Edvin Peron, Bontofte;
Arvid Nilsson, Stora Torsby.
Väster Åker. Mänskliga gård;
genom drickfärd Ben Nilsson;
Madame Emma - Bernard
genom guld Edvin Gröner, Kro-
nova;

#10
Förställningarna som fram-
lades och presenterades vid upp-
rättandet af denna för lagst. ständ
syftande till utvärdering, af-
värdering och värdering såsom
i sammanhang (hi 6) kortare-
berättelse (hi 7) och kortare
berättelse (hi 8) beträffande
förslag I, ständ utvärderande
beträffande förslag II
(hi 9, 10, 11) och förslag III (hi 12, 13, 14).

Synmance argus ^{no} ~~no~~ ^{ul}
latanda (bis 15).

Det berörs, att fördraget af-
 reder skulden beträffande Tro-
 lemmen. Detta väcker
 grovt Eric Grann, Kronvår,
 Kommunalsocieteten E. G. Wam-

Kvinn. Mästarbete, och Edvin
Petersen, Bontofte.

#12.

Till utgående: Skyrer och
och även till Skyrer, Kross-
och på Saker och, och Skyrer
till förtäget tillräddas Lada.
Lägar och utgångar förvaras
i Krossen godkännt.

#14

Till Saker tillräddas Lada
jämna Skyrer Skyrer, Mä-
starbete, i utgångar.

#15

Räkning i förtäget
Krossen Skyrer Skyrer
Lada (till, 16).

#16.

Krossen vidare förtäget
Skyrer Skyrer Skyrer
Skyrer och Skyrer Skyrer
Krossen. Skyrer och Skyrer
och.

Mästarbete
Skyrer Skyrer Skyrer

Edvin Petersen

Mästarbete

F u l l m a k t

för Arrendator Allan Erlandsson, Frörums gård, att vid det sammanträde, avseende syn enligt vattenlagen för dikning inom Månslunda, som kommer att hållas å Månslunda gård Onsdagen den 12 juli 1939 kl. 10 f.m. föra min talan, hållande jag för gilt, vad ombudet lagligen gör och låter.

Sturefors den 23 juni 1939.

Ägare av Bärtofta 15.

Grevinnan Brita Bielkes egenhändiga namnteckning bevittnas:

Adr: Sturefors

Adr: Sturefors.

Fuldmakt

Bl. 2.

Härmed befullmäktiga jag Jul Jönsson
att för min talan i Minskens
dikningsföretag

Bärtsfälsund den 18 juni 1939

Emma Jönsson



9
Bi I.

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 16 juni 1938.

Collin På länsstyrelsens vägnar:

Inta 8/2 *[Signature]*



Söw

Stämpel fem kronor.

L. Lennart.

Per. A. H. H.

10.
88/15
/Ekdm. Ank. den
15. JUNI 1938
TILL LÄNSSTYRELSEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruks-
ingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av mark till Månslunda i Fågeltofta socken.
Samtliga av företaget beroende torde först efter av förrätt-
ningsmannen verkställd undersökning kunna angivas.

Kronovall den 4 juni 1938.

Em Armand-Bernard

W. H. L. L. L.
ent. fullmakt.

Föreningshandling.

Undertecknade få härmed förena sig med Madame Ermand-Bernard, Hämslunda, i hennes den 4 juni 1938 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för förläggning av vattenskadade marker till Hämslunda gård i Fageltofta socken av Kristianstads län.

Hämslunda den 11 april 1939

Nils Hagmossom 11

Eug Olsson 6

Nils Larsson 6

Karl Olsson 7

Pigurd Nilsson 10

Linnia Kjöper. 5.

Yngve Wahlquist

För -

Stämans prämissa handläggning af
upploppet vid Sjöströmsräddning och
lägg vattenlägen den 12 juli
1879 och vidhölls betyg.

Samordningsnämnden
Stämans samordningsnämnden
Martinsson Edvin Andersson

Föreningshandling.

Undertecknade få härmed förena sig med Madame Armand-Bernard, Månslanda, i hennes den 4 juni 1938 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för förläggning av vatten-skadade marker till Månslanda gård i Tågelfofla socken av Kristianstads län.

Månslanda den 11 april 1939
 Edwin Persson Bonhoffa N: 15
 Erik Leo Månslanda N: 5.

Föreståndare förvägshandling av
 uppgift om syn förordning enligt
 vattenlagen den 12 juli 1939 om
 vattens. betyg

Armand-Bernard
 stater sammanseggen
Martin Eriksson Edwin Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Företag I

Härförteckning ägsbeskrivning
och värderingslängd öfver vattenshadede
marker till Båretoft i Sövesteds socken
av Malmöhus län samt Månslunda,
Stora Toppsten och Frörum i Fågeltofta socken
av Kristianstads län, upprättad år 1939 vid
nyupprättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/3	15'	A	<u>Malmöhus län.</u>	Greivinnan Brita Bielke Sturefors <u>Ärr: Einar Björkman.</u> väg imp äker mylla på brtt. grus o sand äker " 1 " " 2 " " 3 " " 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 8 " " 9 " " 10 <u>Summa</u>	
			<u>Fövestad sn</u>		
			Bäretofta		
1/8	6'	Ba	<u>Kristianstads län</u>	Nils Magnusson väg imp äker mylla på brtt. grus o sand " " 11 " " 12 " " 13 " " 14 " " 15 " " 16 " " 17 högländ mark imp 18a äker mylla på brtt. grus o sand 18b <u>Summa</u>	
			<u>Fägeltofta sn</u>		
			Månslunda		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
~~77~~ 800	11 ³	B6	Mänshunda	Nils Magnusson	
				högländ mark	imp 19
				väg	imp 20
				mängelgrav	imp 21
				"	imp 22
				"	imp 23
				högländ mark	imp 24
				"	imp 25
				Äker, mylla på högt ^{plus} sand o	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31a
				"	31b
				"	32
				"	33
				"	34
				"	35
				"	36
				väg	imp 37
				<u>Summa</u>	
Ant	11 ¹⁰	Bc	Mänshunda	Karl Olsson	
				högländ mark	imp 38
				"	imp 39
				väg	imp 40
				"	imp 41
				Överföres	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört märgelgräv imp 42 åker mylla på brtt. grus o sand 43 " " 44 " " 45 " " 46 " " 47 " " 48 " " 49 " " 50 " " 51 <u>Summa</u>	
Ans. 7 ³	Bd	Månslanda	Karl Olsson	högländ mark imp 52 " " imp 53 märgelgräv imp 54 " " imp 55 åker mylla på brtt. grus o sand 56 " " 57 " " 58 " " 59 <u>Summa</u>	
1/5	7 ¹	Be	Månslanda	Madame Armand Bernard Ans: Valter Ahers märgelgräv imp 60 " " imp 61 väg imp 62 Överföres	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört hagländ mark imp 63 " " imp 64 Ängmylla grä bett. grus, sand 65 " " 66 " " 67 " " 68a " " 68b " " 69 " " 70 " " 71 " " 72 " " 73 " " 74 " " 75 " " 76 " " 77 " " 78 " " 79 " " 80 " " 81 <u>Summa</u>	
Ant 6 ³	Bf	Månsleunda	Nils Larsson	väg imp 82 " imp 83 hagländ mark imp 84 " " imp 85 Ängmylla grä bett. grus, sand 86 " " 87 Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						027.5										
						022.0										
						019.5										
0.4	075.0							800	600	-	2000	1500	-	1200	900	-
0.5	089.5							1000	895	-	2000	1790	-	1000	895	-
0.6	082.0							1200	984	-	2000	1640	-	800	656	-
0.6	031.5							1200	378	-	2000	620	-	800	352	-
0.9	002.5							1800	45	-	2000	50	-	200	45	-
0.4	038.0							800	304	-	2000	760	-	1200	456	-
0.6	040.0							1200	480	-	2000	800	-	800	320	-
0.5	076.5							1000	765	-	2000	1530	-	1000	765	-
0.4	036.5							800	292	-	2000	730	-	1200	438	-
0.6	045.5							1200	546	-	2000	910	-	800	264	-
0.7	014.0							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
0.8	011.5							1600	184	-	2000	280	-	400	46	-
0.6	052.0							1200	624	-	2000	1040	-	800	416	-
0.6	029.5							1200	354	-	2000	590	-	800	326	-
0.4	032.5							800	360	-	2000	650	-	1200	390	-
0.6	055.5							1200	666	-	2000	1110	-	800	444	-
0.7	044.0							1400	616	-	2000	880	-	600	264	-
0.5	034.5							1000	345	-	2000	690	-	1000	345	-
	790.5					070.0			8534	-		15810	-		7276	-
						005.0										
						001.0										
						040.0										
						045.0										
0.9		002.0						1440	28	10	1600	32	-	160	3	20
0.3		005.5						480	26	40	1600	88	-	1120	61	60
		007.5				091.0			55	20		120	-		64	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Äker, mylla på lerh. grus o sand " " " " äng " Äker " " " " " " " " " " " väg Summa imp	88 89 90 91 a 91 b 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Avst 64	Bg	Månsleunde	August Olsson	väg " " " högländ mark " imp imp imp imp imp imp Överföres	106 107 108 109 110 111

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförd.</i> högländ mark imp 112 " " imp 113 " " imp 114 mörjelgräv imp 115 äng mylla på bråkgrus o sand 116 " " 117 " " 118 " " 119 " " 120 " " 121 " " 122 " " 123 " " 124 " " 125 " " 126 åker 127 " " 128 " " 129 " " 130 " " 131 " " 132 " " 133 " " 134 " " 135 " " 136 " " 137 " " 138 " " 139 <i>Överföres</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
						0 82.0										
						0 20.0										
						0 09.5										
						0 22.5										
						0 01.0										
0.9		0 04.5						1440	64	80	1600	72	-	160	7	20
0.3		0 26.0						480	124	80	1600	416	-	1120	291	20
0.2		0 22.5						320	72	-	1600	360	-	1280	288	-
0.5		0 26.0						400	104	-	800	208	-	400	104	-
0.8		0 04.0						640	25	60	800	32	-	160	6	40
0.5		0 32.0						400	132	-	800	364	-	400	132	-
0.4		0 19.0						400	36	-	1000	90	-	600	54	-
0.4		0 16.5						640	105	60	1600	364	-	960	158	40
0.9		0 24.5						1440	352	80	1600	392	-	160	39	20
0.6		0 36.0						1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
0.5		0 68.0						1000	680	-	2000	1360	-	1000	680	-
0.7	0 91.5							1400	1281	-	2000	1830	-	600	549	-
0.5	0 34.5							1000	345	-	2000	690	-	1000	345	-
0.7	0 31.5							1400	441	-	2000	620	-	600	189	-
0.5	0 42.0							1000	450	-	2000	860	-	1000	450	-
0.5	0 95.0							1000	950	-	2000	1900	-	1000	950	-
0.6	0 16.0							1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
0.3	0 16.0							600	96	-	2000	320	-	1400	224	-
0.6	0 61.0							1200	732	-	2000	1220	-	800	488	-
0.5	0 42.0							1000	450	-	2000	860	-	1000	450	-
0.5	0 27.5							1000	375	-	2000	750	-	1000	375	-
0.6	0 36.0							1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
0.7	0 32.5							800	268	-	2000	670	-	1200	402	-
0.6	0 10.0							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
548.5		270.0				1360		8221 60			15748 -			6926 40		

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera & kartan	Registrationsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
140	Överfört åker mylla på torvt. grus o. sand				
141	"				
	<u>Summa</u>				
	Sigurd Nilsson	Mönslunda	Bh	10'	3/16
142	mågelgrav imp				
143	högländ mark imp				
144	" "				
145	" "				
146	" "				
147	väg imp				
148	" imp				
149	" imp				
150	äng mylla på torvt. grus o. sand				
151	" "				
152	" "				
153	" "				
154	åker "				
155	" "				
156	" "				
157	" "				
158	" "				
159	" "				
160	" "				
161	" "				
162	" "				
163	" "				
164	Överföres				

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	548.5	270.0				126.0		8221	60		15748	-			6926	40
0.6	014.5							1200	174	-	2100	290	-	800	116	-
0.8	059.0							1600	944	-	2100	1180	-	400	256	-
	622.0	270.0				126.0		9329	60		16618	-			7278	40
						009.5										
						002.5										
						014.5										
						015.0										
						005.0										
						016.0										
						006.5										
						008.0										
0.9		034.0						1440	489	60	1600	544	-	160	54	40
0.8		069.5						1280	889	60	1600	1112	-	320	232	40
0.4		069.5						640	444	80	1600	1112	-	960	667	20
0.5		018.5						800	148	-	1600	296	-	800	148	-
0.6	022.5							1200	270	-	2100	450	-	800	180	-
0.6	046.0							1200	552	-	2100	920	-	800	368	-
0.2	046.5							400	186	-	2100	920	-	1600	744	-
0.7	013.0							1400	182	-	2100	260	-	600	78	-
0.9	007.0							1800	126	-	2100	140	-	200	14	-
0.4	045.0							800	360	-	2100	900	-	1200	540	-
0.4	041.5							800	332	-	2100	830	-	1200	498	-
0.6	022.0							1200	384	-	2100	640	-	800	256	-
0.9	006.5							1800	117	-	2100	130	-	200	12	-
0.5	050.5							1000	405	-	2100	810	-	1000	405	-
0.7	010.5							1400	147	-	2100	210	-	600	62	-
	511.0	191.5				077.0		5033	-		9384	-			4351	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker mylla på lott. grus o. sand	165
				"	166
				"	167
				"	168
				tomt	169
				åker	170
				"	171
				"	172
				"	173
				"	174
				"	175
				"	176
				"	177
				"	178
				"	179
				"	180 a
				"	180 b
				"	180 c
				äng	181
				åker	182
				<u>Summa</u>	
13 128	4 ²⁶	Bi	Mänslanda	E. G. Wahlqvist	
				väg	183
				tomt o. trädgård mylla på lott. grus	184
				åker	185
				"	186
				"	187
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
311.0		191.5				079.0			5033	-		9284	-		4251	-
0.7	018.0							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
0.4	032.5							500	268	-	2000	670	-	1200	402	-
0.5	019.0							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
0.7	017.5							1400	245	-	2000	350	-	600	105	-
0.9	012.5							1800	45	-	2000	50	-	200	5	-
0.5	026.0							1000	260	-	2000	520	-	1000	260	-
0.9	014.0							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
0.9	010.0							1800	180	-	2000	200	-	300	20	-
0.9	004.5							1800	81	-	2000	90	-	200	9	-
0.4	018.0							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
0.5	021.5							1000	215	-	2000	430	-	1000	215	-
0.9	012.5							1800	225	-	2000	250	-	200	25	-
0.6	055.0							1200	660	-	2000	1100	-	800	440	-
0.6	055.0							1200	660	-	2000	1100	-	800	440	-
0.8	008.0							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
0.7	004.0							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
0.9	004.5							1800	81	-	2000	90	-	200	9	-
0.9	007.5							1800	135	-	2000	150	-	200	15	-
0.2		001.0						320	3	20	1600	16	-	1280	12	80
0.7	027.0							800	216	-	2000	540	-	1200	224	-
639.0		192.5				079.0			8909	20		15860	-		6950	80
						002.5										
0.6	008.5							1200	102	-	2000	170	-	800	68	-
0.6	012.5							1200	80	-	2000	50	-	800	20	-
0.4	018.0							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
0.8	002.0							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
021.0						002.5			228	-		420	-		192	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker mylla på torvt. grus o sand " " " " " " " " " " " " väg Summa imp	188 189 190 191 192 193 194 195
7/16	4 ⁴	Bk	Månsklunda	Nils Ekelund	
				väg åker mylla på torvt. grus o sand Summa imp	196 197
1/16	5 ¹⁰	Bl	Månsklunda	Sture Larsson	
				åker mylla på torvt. grus o sand Summa	198
N ^o 13	5 ¹⁵	Bm	Månsklunda	Fågelbofta hemmen	
				tomt och frödgård mylla på torvt. grus o sand Summa	199
3/896	5 ¹⁴	Bm	Månsklunda	Linnea Nilsson-Persson	
				åker mylla på torvt. grus o sand Summa	200

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
021.0				002.5	228	-		420	-		192	-				
010.0					1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-			
016.0					600	96	-	2000	320	-	1400	224	-			
022.0					600	132	-	2000	440	-	1400	308	-			
020.0					1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-			
015.0					1400	210	-	2000	300	-	600	90	-			
018.5					800	68	-	2000	170	-	1200	102	-			
017.0					1000	170	-	2000	340	-	1000	170	-			
				002.5												
129.5				005.0	1204	-		3590	-		1386	-				
				002.5												
008.5					1000	85	-	2000	170	-	1000	85	-			
008.5				002.5		85	-		170	-		85	-			
006.5					600	29	-	2000	130	-	1400	91	-			
006.5						29	-		130	-		91	-			
002.0					800	16	-	2000	40	-	1200	24	-			
002.0						16	-		40	-		24	-			
010.0					800	80	-	2000	200	-	1200	120	-			
010.0						80	-		200	-		120	-			

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoflyrens nummer
1	2	3	4	5	6
hus. hus.	8 ² 8 ³	B ₀	Månsklunda	Lustar Jönsson fond ö trädgård mylla på fötbl. grus o sand <u>Summa</u>	201
Bhs.	9'	B _p	Månsklunda	Nils Hansson fond och trädgård mylla på fötbl. <u>Summa</u>	202
1/5	1'	B _q	Månsklunda	Madame Armand Benard väg åker mylla på fötbl. grus o sand " " " <u>Summa</u>	203 204 205 206 207
3/10	12'	B _r	Månsklunda	Madame Armand Benard väg åker mylla på fötbl. grus o sand " " " " " " " " " " <u>Överföres</u>	208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.4	019.0							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
	019.0								72	-		180	-		108	-
0.5	006.0							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	006.0								60	-		120	-		60	-
0.7	030.5							800	244	-	2000	610	-	1200	366	-
0.9	016.5							1800	297	-	2000	350	-	200	33	-
0.5	008.0							1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
0.5	006.5							1000	65	-	2000	130	-	1000	65	-
	061.5							002.5	686	-		1230	-		844	-
0.5	022.5							1000	225	-	2000	450	-	1000	225	-
0.7	014.0							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
0.8	034.5							800	276	-	2000	690	-	1200	414	-
0.7	037.0							800	296	-	2000	740	-	1200	444	-
0.7	012.5							800	100	-	2000	350	-	1200	150	-
0.8	013.0							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
0.5	013.0							1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
0.5	021.0							1000	210	-	2000	420	-	1200	210	-
0.7	013.5							1400	189	-	2000	270	-	600	81	-
0.5	007.5							1000	75	-	2000	150	-	1000	75	-
	188.5							002.5	1905	-		3770	-		1865	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker mylla på lukt. grus o sand " " " " trädgård <u>Summa</u>	219 220 221 222
5/16	1'	C	Stora Toppheim	Kronoboställe Är: Arvid Nilsson mängelgror imp höggländ mark imp åker, förbättras ej imp " mylla på lukt. grus o sand " " " " " förbättras ej imp " " imp <u>Summa</u>	223 224 225 226 227 228 229 230
5/32	92	D	Frörum	Erik Nilsson åker, förbättras ej imp " " " imp <u>Summa</u>	231 232

[illegible]

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Malmöhus län</u>		
			<u>Lövestads socken</u>		
1/3	15'	A	Bäreboffa	Brevinnen Brita Bjelke, Sturefors Ärr: Pinar Björkman	
			<u>Kristianstads län</u>		
			<u>Fägeltofta socken</u>		
1/8	6'	Ba	Månsklunda	Nils Magnusson	
7/800	11 ³	Bb	"	"	
Ärrst	11 ¹⁰	Bc	"	Karl Olsson	
Ärrst	7 ³	Bd	"	"	
1/5	7'	Be	"	Madame Armand Bernard	
				Ärr: Valter Åkers	
Ärrst	6 ³	Bf	"	Nils Larsson	
Ärrst	6 ⁴	Bg	"	August Olsson	
3/16	10'	Bh	"	Sigurd Nilsson	
13/128	4 ²⁶	Bi	"	E. G. Wahlqvist	
7/16	4 ⁴	Bk	"	Nils Ekstrand	
1/16	5 ¹⁰	Bl	"	Sture Larsson	
1/2 13	5 ¹⁵	Bm	"	Fägeltofta hemman	
3/896	5 ¹⁴	Bn	"	Linnéa Nilsson-Persson	
Ärrst	8 ¹⁷	Bo	"	Gustav Jönsson	
Ärrst	8 ²	Bp	"	Nils Hansson	
Ärrst	9'	Bq	"	Madame Armand Bernard	
1/5	1'	Br	"	"	
3/10	12'	Br	"	"	
5/16	1'	C	Stora Toppåsen	Kronoboräälle Ärr: Arvid Nilsson	
5/32	9 ²	D	Frörem	Erik Nilsson	
		E			
		31			
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
218.5		002.0				004.0		2264	20		4418	-		2153	80		
138.5						045.5		1373	-		2770	-		1397	-		
319.5						152.0		4052	-		6290	-		2337	-		
527.0						098.5		5384	-		10540	-		5156	-		
178.5						027.5		1861	-		3570	-		1709	-		
790.5						070.0		8534	-		15810	-		7376	-		
479.0	017.5					092.5		5417	40		9860	-		4442	60		
622.0	270.0					136.0		9329	60		16618	-		7278	40		
639.0	192.5					077.0		8909	20		15860	-		6950	80		
129.5						035.0		1204	-		2590	-		1386	-		
008.5						002.5		85	-		170	-		85	-		
006.5								39	-		130	-		91	-		
002.0								16	-		40	-		34	-		
010.0								80	-		200	-		120	-		
009.0								72	-		180	-		108	-		
106.0								60	-		120	-		60	-		
016.5								686	-		1230	-		544	-		
317.0						002.5		2138	-		4340	-		2302	-		
078.5						060.5		762	-		1570	-		808	-		
						082.0											
4441.0	482.0					856.5		52277	40		96406	-		44128	60		
Mans-																	

Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Söcken, by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
				- Lunda den 24 aug. 1909. Omvärldsmästaren Håkan Lantmästarengrens Edvin Andersson <u>Martin Lantmästarengrens</u>	

Kostnadsförslag

Bil. 8.

"Månslunda dikningsföretag I-III 1939".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag I.</u>						
	1-2+70	170	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
			Uppräsning i botten av diket nedan p. 1.					15	-
	1-2+70	170	Schaktning för täckt ledning rönens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m	170	2.30	391	-		
	1-2+70	170	32" cementrör "	170	12.-	2040	-	2431	-
	1		Dikesöga av betong enl. ritning st	1	50.-			50	-
	2+70		Intagningsbrunn och lock av be- tong enl. ritning, inre diam= = 1.20 m.	1	90.-			90	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					259	-
			<u>Summa</u>					2845	-
	2+70-3+80	110	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	2+70-3+80	110	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	110	2.70	297	-		
	2+70-3+80	110	32" cementrör "	110	12.-	1320	-	1617	-
	3+80		Intagningsbrunn som ovan inre diam= 1.20 m.	1	90.-			90	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					173	-
			<u>Summa</u>					1880	-
	3+80-4+95	115	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	3+80-4+95	115	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	115	2.70	310	50		
	3+80-4+95	115	32" cementrör "	115	12.-	1380	-	1690	50
	3+80-4+95		Intagningsbrunn som ovan inre diam= 1.20 m. st	1	90.-			90	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					179	50
			<u>Summa</u>					1960	-

1	2	3	4	5	6	7
4+95-10+50	555	<u>Dikessträckan D-Ea.</u>				
4+95-5+50	55	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	55	2.-	110 -	
5+50-7	150	d:o d:o "	150	3.00	450 -	
7-8+57	157	d:o d:o "	157	2.00	314 -	
4+95-8+57	362	21" cementrör "	362	5.80	2099 60	2973 60
8+57-10+50	193	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	193	1.80	347 40	
8+57-10+50	193	18" cementrör "	193	4.70	907 10	1254 50
6+25,7+10,7+78, 8+57,9+50,10+150		Intagningsbrunnar som ovan inre diam= 0.7 m.	6	40.-		240 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				446 90
		Summa				4915 -
10+50-18+50	800	<u>Dikessträckan Ea-Eb-F.</u>				
10+50-11+66	116	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	116	1.70	197 20	
11+66-11+72	6	d:o d:o "	6	5.-	30 -	
11+72-16+50	478	d:o d:o "	478	1.60	764 80	
10+50-16+50	600	15" cementrör "	600	3.60	2160 -	3152 -
16+50-17+37	87	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. "	87	1.20	104 40	
17+37-17+43	6	d:o d:o "	6	5.-	30 -	
17+43-18+50	107	d:o d:o "	107	1.20	128 40	
16+50-18+50	200	12" cementrör "	200	2.70	540 -	802 80
11+72,12+55,14, 15,16+50,17+37, 17+43,18+50		Intagningsbrunnar som ovan inre diam= 0.7 m.	8	40.-		320 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				425 20
		Summa				4700 -
18+50-21+59	309	<u>Dikessträckan F-G.</u>				
18+50-20+41	191	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	191	1.20	229 20	
18+50-20+41	191	15" cementrör "	191	3.60	687 60	916 80
20+41-21+52	111	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	111	1.50	166 50	
21+52-21+59	7	d:o d:o "	7	10.-	70 -	
20+41-21+59	118	12" cementrör "	118	2.70		
		överföres				

	1	2	3	4	5	6	7	
			överfört					
20+41			Intagningsbrunn som ovan inre diam = 0.7 m.	1	40.-			1471 90
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					40 -
			Summa					148 10
								1660 -
18+50=65 65-68+76	375		<u>Dikessträckan F-H.</u>					
65-66+30	130		Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 130	2.00	260	-	
65-66+30	130		10" cementrör	" 130	2.20	286	-	546 -
66+30-67+50	120		Schaktning för täckt ledning m.m.	" 120	2.00	240	-	
66+30-67+50	120		7" tegelrör, frakten inb.	410	0.45	184	50	424 50
67+50-68+75	125		Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 125	1.60	200	-	
67+50-68+75	125		4" tegelrör, frakten inb.	425	0.21	89	25	289 25
66+30,67+50,68+75			Intagningsbrunnar som ovan inre diam= 0.7 m.	st 3	40.-			120 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					135 25
			Summa					1515 -
12+55=60 60-61+31	131		<u>Dikessträckan Eb-V.</u>					
60-61+31	131		Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 131	1.20	157	20	
60-61+31	131		5" tegelrör, frakten inb.	st 445	0.30	133	50	290 70
61+31			Intagningsbrunn som ovan, inre diam= 0.7 m.	1	40.-			40 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					34 30
			Summa					365 -
70-71+24	124		<u>Dikessträckan Ea-Ia</u>					
70-71+24	124		Schaktning för täckt ledning m m	124	1.50	186	-	
70-71+24	124		10" cementrör	lm 124	2.20	272	80	458 80
			överföres					458 80

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				458 80
71+24		Intagningsbrunn som ovan inre diam. = 0.7 m.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				51 20
		Summa				550 -
71+24-75+25	401	Dikessträckan Ia-Ib.				
71+24-73+66	242	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 242	1.50	363 -	
71+24-73+66	242	7" tegelrör, frakten inb.	st 820	0.45	369 -	732 -
73+66-74+39	73	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 73	1.70	124 10	
73+66-74+39	73	9" cementrör	lm 73	2.00	146 -	270 10
74+39-74+97	58	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 58	1.60	92 80	
74+39-74+97	58	7" tegelrör, frakten inb.	st 200	0.45	90 -	182 80
74+97-75+25	28	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 28	1.50	42 -	
74+97-75+25	28	5" tegelrör, frakten inb.	st 95	0.30	28 50	70 50
72+60, 73+49, 73+66, 74+39, 74+67, 74+97, 75+25		Intagningsbrunnar som ovan inre diam = 0.7 m. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	7	40.-		280 -
		Summa				154 60
						1690 -
71+24=90 90-94+89	489	Dikessträckan Ia-X.				
90-91+10	110	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 110	1.60	176 -	
90-91+10	110	9" cementrör	" 110	2.00	220 -	396 -
91+10-92+6	96	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 96	1.50	144 -	
91+10-92+6	96	7" tegelrör, frakten inb.	st 325	0.45	146 25	290 25
92+6-92+91	85	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 85	1.60	136 -	
92+6-92+91	85	9" cementrör	" 85	2.00	180 -	306 -
		överföres				992 25

1	2	3	4	5	6	7	8
		överfört				992	25
92+91-93+80	89	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 89	1.50	133 50		
92+91-93+80	89	6" tegelrör, frakten inb.	st 300	0.40	120 -	253	50
93+80-94+89	109	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 109	1.40	152 60		
93+80-94+89	109	5" tegelrör, frakten inb.	st 370	0.30	111 -	263	60
91+10,92+6,92+91, 93+80,94+84,94+89		Intagningsbrunnar som ovan inre diam= 0.7 m.	st 6	40.-		240	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				175	65
		Summa				1925	-
4+95=45 45-46+90	190	<u>Dikessträckan D-K.</u>					
45-46+90	190	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 190	2.30	437 -		
45-46+90	190	24" cementrör	" 190	7.00	1330 -	1767	-
46+90		Intagningsbrunnar som ovan inre diam= 1-0 m.	st 1	70.-		870	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				183	-
		Summa				2020	-
46+90-50+30	340	<u>Dikessträckan K-L-M.</u>					
46+90-47+55	65	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 65	2.30	149 50		
46+90-47+55	65	24" cementrör	" 65	7.00	455 -	604	50
47+55-49+32	177	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 177	1.70	300 90		
47+55-49+32	177	6" tegelrör, frakten inb.	st 600	0.40	240 -	540	90
49+32-50+30	98	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 98	1.60	156 80		
49+32-50+30	98	9" cementrör	" 98	2.00	196 -	352	80
47+55		Intagningsbassäng av betong enl. ritning	st 1	130.-		130	-
48+50,49+89,50+30		Intagningsbrunnar som ovan inre diam= 0.7 m.	st 3	40.-		120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				176	80
		Summa				1925	-

	1	2	3	4	5	6	7
49+89=85							
85-86+15	115		<u>Dikessträckan L-N.</u>				
85-86+15	115		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	115	2.00	230	-
85-86+15	115		6" tegelrör, frakten inb. st	390	0.40	156	-
86+15			Intagningsbrunn som ovan inre				
			diam= 0.7 m. st	1	40.-		40 -
			För oförutsedda fall, arbetets				
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				44 -
			Summa				470 -
46+90=55							
55-57+60	260		<u>Dikessträckan K-O.</u>				
55-56+85	185		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	185	1.60	296	-
55-56+85	185		7" tegelrör, frakten inb. st	630	0.45	283	50
56+85-57+60	75		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	75	1.70	127	50
56+85-57+60	75		5" tegelrör, frakten inb. st	255	0.30	76	50
56+85, 57+60			Intagningsbrunnar som ovan inre				
			diam= 0.7 m. st	2	40.-		80 -
			För oförutsedda fall, arbetets				
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				86 50
			Summa				950 -
3+80=35							
35-39+66	466		<u>Dikessträckan C-P-Q-R.</u>				
35-38+34	334		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	334	1.30	434	20
35-38+34	334		9" cementrör "	334	2.00	668	-
38+34-38+96	62		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	62	1.70	105	40
38+34-38+96	62		7" tegelrör, frakten inb. st	210	0.45	94	50
38+96-39+66	70		Schaktning för täckt ledning				
			m.m. lm	70	1.50	105	-
38+96-39+66	70		4" tegelrör, frakten inb. st	240	0.21	50	40
36+50, 38+34, 38+86, 38+96, 39+66			Intagningsbrunnar som ovan inre				
			diam= 0.7 m. st	5	40.-		200 -
			För oförutsedda fall, arbetets				
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				167 50
			Summa				1825 -

1	2	3	4	5	6	7
38+86=40 40-42+43	243	<u>Dikessträckan Q-S.</u>				
40-41	100	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	100	1.50	150 -	
41-42	100	d:o d:o "	100	0.80	80 -	
42-42+43	43	d:o d:o "	43	1.00	43 -	
40-42+43	243	5" tegelrör, frakten inb. st	825	0.30	247 50	520 50
41,42,42+43		Intagningsbrunnar som ovan inre				
		diam= 0.7 m. st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				64 50
		Summa				705 -
38+34=80 80-80+45	45	<u>Dikessträckan P-T.</u>				
80-80+45	45	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	45	1.00	45 -	
80-80+45	45	4" tegelrör, frakten inb. st	150	0.21	31 50	76 50
80+45		Intagningsbrunn som ovan, inre				
		diam= 0.7 m. st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				13 50
		Summa				130 -
2+70=25 25-33+44	844	<u>Dikessträckan B-U.</u>				
25-26+26	126	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	126	2.00	252 -	
26+26-28+45	219	d:o d:o "	219	2.70	591 30	
25+28+45+45	345	12" cementrör "	345	2.70	931 50	1774 80
28+45-32+75	430	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	430	2.00	860 -	
28+45-32+75	430	7" tegelrör, frakten inb. st	1460	0.45	657 -	1517 -
32+75-33+44	69	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	69	1.80	124 20	
32+75-33+44	69	6" tegelrör, frakten inb. st	235	0.40	94 -	218 20
26+26,27+85,28+45,29+50,31+25,32+75,33+44		Intagningsbrunnar som ovan inre				
		diam= 0.7 m. st	7	40.-		280 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				380 -
		Summa				4170 -

16

	1	2	3	4	5	6	7
			<u>Sammandrag.</u>				
1-2+70	170		Dikessträckan A-B				2845 -
2+70-3+80	110		" B-C				1880 -
3+80-4+95	115		" C-D				1960 -
4+95-10+50	555		" D-Ea				4915 -
10+50-18+50	800		" Ea-Eb-F				4700 -
18+50-21+59	309		" F-G				1660 -
18+50=65 65-68+70	375		" F-H				1515 -
12+55=60 60-61+31	131		" Eb-V				365 -
70-71+24	124		" Ea-Ia				550 -
71+24-75+25	401		" Ia-Ib				1690 -
71+24=90 90-94+89	489		" Ia-X				1925 -
4+95=45 45-46+90	190		" D-K				2020 -
46+90-50+30	340		" K-L-M				1925 -
49+89=85 85-86+15	115		" L-N				470 -
46+90=55 55-57+60	260		" K-O				950 -
3+80=35 35-39+66	466		" C-P-Q-R				1825 -
38+86=40 40-42+43	243		" Q-S				705 -
34+34=80 80-80+45	45		" P-T				130 -
2+70=25 25-33+44	844		" B-U				4170 -
	6082		<u>Summa</u>				36200 -

Måns Lundén den 24 aug. 1989
Sammandrag
statens lantmäteringen

Bilag I.

Kostnadsfördelningsplan för "Märsmåda
dikningsbilag I-III 1939"

Nummarnö	Regrummar	Längd i meter	Sönd, by nummer	Sägar	Sänd
1/3	15'	A	<u>Malmåls län.</u> <u>Söndals sönd.</u> Prästofta Hvidsund län. Prästofta sönd.	Grevinnan Anita Bjeller, Skulle fru. an: Birger Bjeller Hvidsund län.	
1/8	6'	Ba	Malmåls län.	Nils Magnusson	sönd
7/800	11 ³	Bb	"	sönd	"
avt.	11 ¹⁰	Bc	"	Karl Olsson	"
avt.	7 ³	Bd	"	sönd	"
1/5	7'	Be	"	Madame Armand Bernard	"
avt.	6 ³	Bf	"	an: Valter Mous	"
avt.	6 ⁴	Bg	"	Nils Larsson	"
3/6	10'	Bh	"	August Olsson	"
13/88	4 ²⁶	Bi	"	Sigurd Nilsson	"
7/16	4 ⁴	Bk	"	E. J. Wahlqvist	"
1/16	5 ¹⁰	Bl	"	Nils Eriksson	"
m. 13	5 ¹⁵	Bm	"	Hans Larsson	"
3/896	5 ¹⁴	Bn	"	Prästofta kommun	"
avt.	5 ²	Bo	"	Emma Nilsson - Persson	"
glb.	9'	Bp	"	Gustav Jönsson	"
1/5	1'	Bq	"	Nils Larsson	"
3/10	12'	Br	"	Madame Armand Bernard	"
5/16	1'	C	Hans Jönsson.	sönd	"
				Hemstället, an: Arvid Nilsson	
				Emma	

[illegible]

Ord. I.						Ord. II. Sh. B-C+C-P-						Ord. III						
Sh. A-B+B-U						-Q-R+P-T+Q-S						Sh. D-K+K-O						
Sollungsgeld- diffe. abgeg.		Sollungsgeld- "warte"		Sollungsgeld		Sollungsgeld- "warte"		Sollungsgeld		Sollungsgeld- diffe. abgeg.		Sollungsgeld- "warte"		Sollungsgeld		Sollungsgeld- diffe. abgeg.		
W.	W.	%	W.	W.	%	W.	W.	%	W.	W.	W.	W.	%	W.	W.	%	W.	W.
2-4	41	80	0.417	29	25	5-6	1362	-	21.414	972	20	8-10	282	-	8.761	260	20	
12-17	1331	-	13.294	932	58	18	66	-	1.098	47	13							
						alla	3337	-	36.743	1668	13							
43-49	4755	-	47.491	3331	49	50-51	401	-	6.304	236	20							
alla	1709	-	17.069	1197	39													
87-89,91	1367	60	13.659	958	18	86,90,91	638	20	10.034	455	54							
						134-137	1556	20	24.467	1110	80	121, 133-137	2065	-	64.150	1905	26	
												134-135, 184	872	-	27.089	804	54	
alla	808	-	8.070	566	11													
	10012	40	100.000	7015	-		6360	40	100.000	4540	-		3219	-	100.000	3970	-	

- Lunda Nov 24 Aug 1989.
Maudslayi
status not determined.

Edin Anderson

Maudslayi

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
11/1024	5 ⁹	Bs	<u>Fågelboffa socken</u> Månslunda	Erik Leo	
				väg trädgård, mylla på borrh. guss o åker " " "	imp 233 234 235a 235b 236
				<u>Summa</u>	
11/1024	5 ¹²	Bt	Månslunda	Erik Leo	
				väg åker, mylla på borrh. guss o sand " " "	imp 237 238 239 240a 240b
				<u>Summa</u>	
3/8	3 ¹	Bu	Månslunda	Madame Armand Bernard	
				märgelgrav	imp 241
				"	imp 242
				"	imp 243
				"	imp 244
				åker mylla på borrh. guss o sand	245
				"	246
				"	247
				"	248
				"	249
				"	250
				"	251
				"	252
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0.7	009.5					001.8		1400	132	00	2000	190	00	600	57	00
0.7	014.0							1400	196	00	2000	200	00	600	84	-
0.5	046.5							1000	465	-	2000	200	00	1000	465	-
0.7	064.0							1400	896	00	2000	1280	00	600	384	00
	134.0					001.8			1690	00		2680	00		990	00
						004.8										
0.7	005.0							1400	70	00	2000	100	00	600	20	00
0.7	110.5							1400	1547	00	2000	2310	00	600	662	00
0.6	109.0							1200	1308	00	2000	2180	00	800	872	00
0.8	003.5							1600	56	00	2000	70	00	400	14	00
	228.0					004.8			3981	00		4560	00		1579	00
						002.0										
						020.5										
						003.5										
						005.0										
0.9	019.5							1800	351	00	2000	390	00	200	39	00
0.7	100.0							1400	1400	00	2000	2000	00	600	600	00
0.7	032.5							1400	455	00	2000	650	00	600	195	00
0.7	038.0							1400	532	00	2000	760	00	600	228	00
0.6	044.0							1200	528	00	2000	880	00	800	352	00
0.6	025.0							1200	300	00	2000	500	00	800	200	00
0.7	065.5							1400	917	00	2000	1310	00	600	390	00
0.5	058.0							1000	580	00	2000	1160	00	1000	580	00
	388.5					132.0			5063	00		7650	00		2587	00

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark.		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
382.5						0 32.0			5063.00			9650.00			2587.00	
0.8	012.0							1650	192.00		2500	240.00		400	48.00	
0.7	055.0							1400	770.00		2000	1100.00		600	330.00	
0.5	067.5							1000	675.00		2000	1350.00		1000	675.00	
0.5	126.5							1000	1265.00		2000	2530.00		1000	1265.00	
0.5	166.0							1000	660.00		2000	1320.00		1000	660.00	
0.3	036.0							600	216.00		2000	720.00		1400	504.00	
0.4	028.5							800	228.00		2000	570.00		1200	342.00	
0.5	073.0							1000	730.00		2000	1460.00		1000	730.00	
0.7	094.0							1400	1316.00		2000	1880.00		600	564.00	
0.6	139.5							1200	1674.00		2000	2790.00		800	1116.00	
0.4	031.5							800	252.00		2000	630.00		1200	378.00	
0.4	105.5							800	844.00		2000	2110.00		1000	1266.00	
0.4	009.5							800	76.00		2000	190.00		1200	114.00	
0.4	019.5							800	156.00		2000	390.00		1200	234.00	
0.6	015.5							1200	186.00		2000	310.00		800	124.00	
0.3	034.0							600	204.00		2000	680.00		1400	476.00	
0.7	040.0							1400	560.00		2000	800.00		600	240.00	
0.8	168.5							1600	1096.00		2000	1370.00		400	274.00	
0.6	034.5							1200	414.00		2000	690.00		800	376.00	
0.5	091.0							1000	910.00		2000	1820.00		1000	910.00	
0.5	063.5							1000	635.00		2000	1270.00		1000	635.00	
0.5	002.5							100	35.00		2000	50.00		1000	25.00	
1592.5		002.5				032.0			18147.00			31980.00			12772.00	
						004.0										
0.5	038.5							1000	385.00		2000	770.00		1000	385.00	
038.5						004.0			385.00			770.00			385.00	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera, å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
~~1/896~~	av 5 ¹⁴	Bx	Månsklunda	Gustav Jönsson	
				åker, mylla på brdt. guss o sand	275
				<u>Summa</u>	
1/128	2 ²	By	Månsklunda	Axel Persson	
				åker, mylla på brdt. guss o sand	276
				<u>Summa</u>	
3/20	15 ¹⁰	E	Bontofta	Edvin Persson	
				mörgelgräv	imp 277
				"	imp 278
				åker, mylla på brdt. guss o sand	279
				"	280
				"	281
				<u>Summa</u>	
<u>Sammandrag</u>					
4/1024	5 ⁹	BS	<u>Fågeltoffa 12</u> Månsklunda	Erik Leo	
4/1024	5 ¹²	Bt	"	"	
3/8	3 ¹	B12	"	Madame Armand Bernfeld	
102/896	5 ¹⁶	BV	"	Sture Savesson	
1/896	av 5 ¹⁴	Bx	"	Gustav Jönsson	
1/128	2 ²	By	"	Axel Persson	
3/20	15 ¹⁰	E	Bontofta	Edvin Persson	
				<u>Summa</u>	

0,4

0,8

0,6

0,4

0,6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	030.0							8.00	240.00		9.00	600.00		12.00	360.00	
	030.0								240.00			600.00			360.00	
	002.5							4.00	10.00		2.00	50.00		16.00	40.00	
	002.5								10.00			50.00			40.00	
						004.5										
						005.5										
	025.0							12.00	336.00		20.00	560.00		8.00	224.00	
	029.0							8.00	232.00		20.00	560.00		12.00	348.00	
	018.5							12.00	332.00		20.00	390.00		8.00	148.00	
	025.5					010.0			790.00			1510.00			720.00	
	134.0					001.8			1690.00			2680.00			990.00	
	238.0					004.8			2981.00			4560.00			1579.00	
	1593.5	002.5				032.0			18147.00			31920.00			13972.00	
	038.5					004.0			385.00			770.00			385.00	
	030.0								340.00			600.00			360.00	
	002.5								10.00			50.00			40.00	
	025.5					010.0			790.00			1510.00			720.00	
	2102.0	002.5				052.6			24243.00			42090.00			17849.00	

Min

Ägofigürens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
				- lunda den 24 aug. 1939. <i>Samartorunthörn</i> <i>Staten lantbruksskolegården.</i> <i>Edvin Andersson</i>	<i>Martin Eriksson</i>

Kostnadstörslag

Bil. 10.

"Månslunda dikningsföretag I-III 1939".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag II.</u>						
	0-5+25	525	<u>Dikessträckan A^{II}-B^{II}.</u>						
	0-2+58	258	Schaktning för täckt ledning						
			rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	258	2.50	645 -		
	0-2+58	258	15" cementrör	"	258	3.60	928 80	1573	80
	2+58-5+25	267	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	"	267	2.70	720 90		
	2+58-5+25	267	18" cementrör	"	267	4.70	1254 90	1975	80
	0, 1, 1+53, 2+58, 3, 5+25		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning, inre diam= 0.7 m.	st	6	40.-		240	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					380	40
			<u>Summa</u>					4170	-
	5+25-8+15	290	<u>Dikessträckan B^{II}-C^{II}-D^{III}</u>						
	5+25-8+15	290	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm	290	2.20	638 -		
	5+25-8+15	290	18" cementrör	"	290	4.70	1363 -	2001	-
	6+2, 7, 8+15		Intagningsbrunnar som ovan, 0.7 m.	st	3	40.-		120	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					214	-
			<u>Summa</u>					2335	-
	8+15-9+60	145	<u>Dikessträckan D^{II}-E^{II}.</u>						
	8+15-9+60	145	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm	145	1.50	217 50		
	8+15-9+60	145	15" cementrör	"	145	3.60	522 -	739	50
	9+60		Intagningsbrunn som ovan (inre diam= 0.7 m.)	st	1	40.-		40	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					75	50
			<u>Summa</u>					855	-

	1	2	3	4	5	6	7
8+15=15 15-17+25	225	<u>Dikessträckan D^{II}-F^{II}-G^{II}.</u>					
15-16+34	134	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	134	2.80	375	20	
15-16+34	134	9" cementrör "	134	2.00	268	-	643 20
16+34-17+25	91	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	91	2.00	182	-	
16+34-17+25	91	7" tegelrör, frakten inb. st	310	0.45	139	50	321 50
16+34-17+25		Intagningsbrunnar som ovan					
		(inre diam= 0.7 m.) st	2	40.-			80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					105 30
		Summa					1150 -
16+34=30 30-30+20	20	<u>Dikessträckan F^{II}-H^{II}.</u>					
30-30+20	20	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	20	1.50	30	-	
30-30+20	20	6" tegelrör, frakten inb. st	70	0.40	28	-	58 -
30+20		Intagningsbrunn som ovan					
		Inre diam= 0.7 m. st	1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					7 -
		Summa					105 -
7=20 20-21+30	130	<u>Dikessträckan C^{II}-I^{II}.</u>					
20-21+30	130	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	130	1.50	195	-	
20-21+30	130	6" tegelrör, frakten inb. st	440	0.40	176	-	371 -
21+30		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					39 -
		Summa					450 -
5+25=25 25-28+55	355	<u>Dikessträckan B^{II}-K^{II}.</u>					
25-26+97	197	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	197	2.50	492	50	
25-26+97	197	9" cementrör "	197	2.00	394	-	886 50
		överföres					886

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				886 50
26+97-27+75	78	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	78	2.00	156 -	
26+97-27+75	78	7" tegelrör, frakten inb.	st	265	0.45	119 25
27+75-28+55	80	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	80	1.50	120 -	
27+75-28+55	80	6" tegelrör, frakten inb.	st	270	0.40	108 -
26+97, 27+75, 28+55		Intagningsbrunnar som ovan, inre diam= 0.7 m.	st	3	40.-	120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				150 25
		Summa				1660 -
<u>Sammandrag.</u>						
0-5+25	525	Dikessträckan A ^{II} -B ^{II}				4170 -
5+25-8+15	290	" B ^{II} -C ^{II} -D ^{II}				2335 -
8+15-9+60	145	" D ^{II} -E ^{II}				855 -
8+15=15 15-17+25	225	" D ^{II} -F ^{II} -G ^{II}				1150 -
16+34=30 30-30+20	20	" F ^{II} -H ^{II}				105 -
7=20 20-21+30	130	" C ^{II} -I ^{II}				450 -
5+25=25 25-28+55	355	" B ^{II} -K ^{II}				1660 -
	1690	Summa kronor				10725 -

Mänskunda den 24 aug 1959
 Småt. Proportion
 statens lantbruknings

[illegible]

Bil. 11.

Kredens födelingslängd för "Mänskliga dikningsfö-
relag 1939"

Förslag II

Serumantal	Registernummer	Ålder i år	Sjukh. sy- sammän.	Belägg	Födelse- år	Födelse- tal		Präbetad dik- ningskortad.		Födelse- kortad.		
						kv.	h.	%	kv.	h.	kv.	h.
Färdlyfta sjukv.												
11/1034	5 ⁹	Bs	Mänskunda	Erik Lör	s	990	-	5.547	594	92	14	94
11/1024	5 ¹²	Bt	"	Jone	s	1579	-	8.848	948	95	23	83
7/8	3 ¹	Bu	"	Madame Emma Bernhard	s	13773	-	77.173	8276	80	20	783
102/896	5 ¹⁶	Br	"	Skum Lennart		385	-	2.157	231	34	5	81
1/896	av 5 ¹⁴	Bc	"	Gustav Jönsson		360	-	2.017	216	32	5	43
1/128	2 ²	By	"	Åxel Persson		40	-	0.224	24	02	0	60
3/20	15 ¹⁰	B	Bondeflyta	Edvin Persson	s	720	-	4.034	432	65	10	86
Summa						17847	-	100.000	10725	-	269	30

Mänskliga den 24 aug. 1939
Svea och Helsingfors
statens läroverstyrelsen

Edvin Gustavsson Martin Lennart

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Företag III

Handförteckning ägobeskrivning
och värderingslängd öfver vatten -
skadade marker till månslande i Fågel-
tofta socken av Kristianstads län, upp-
rättad år 1939 vid synförrättning enligt
vattenlagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningsnummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{3}{10}$	12'	Br	<u>Fågelbofte socken</u> Månslunde	Madame Armand Bernard	
				märgelgrav imp 282	
				åker, mylla på löst grus o sand 283	
				" " 284	
				" " 285	
				<u>Summa</u>	
$\frac{3}{8}$	3'	Br	Månslunde	Madame Armand Bernard	
				väg imp 286	
				märgelgrav imp 287	
				" " imp 288	
				högländ mark imp 289	
				åker mylla på löst grus o sand 290	
				" " 291	
				" " 292	
				" " 293	
				" " 294	
				" " 295	
				<u>Summa</u>	
			<u>Samman drag</u>		
$\frac{3}{10}$	12' ✓	Br	<u>Fågelbofte socken</u> Månslunde	Madame Armand Bernard	
$\frac{3}{8}$	3' ✓	Br	"	" " "	
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 13.

"Månslunda dikningsföretag I-III 1939".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Företag III.</u>						
10+66-14+25	359	<u>Dikessträckan E^{II}-M^{II}.</u>						
10+66-11+75	109	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	1m	109	2.00	218 -		
11+75-11+83	8	d:o d:o	"	8	5.00	40 -		
10+66-11+83	117	15" cementrör	"	117	3.60	421 20	679	20
11+83-12+50	67	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	67	2.50	167 50		
12+50-13+24	74	d:o d:o	"	74	3.50	259 -		
11+83-13+24	141	12" cementrör	"	141	2.70	380 70	807	20
13+24-14+25	101	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	101	3.00	303 -		
13+24-14+25	101	10" cementrör	"	101	2.20	222 20	525	20
11+75, 11+83 13+24, 14+25		Intagningsbrunnar och lock av betong, inre diam= 0.70 m.	st	4	40.-		160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					218	40
		<u>Summa</u>					2390	-

Månslunda den 24 aug. 1939
 Samordningsstyrelsen
 Statens Centralkontroll.

	7	2	3	4	5	6	7

Feb. 14.

Kostnads fördelningsskildring för "Månslands skivnings-
företag 1939.

Vorschlag III

[illegible]

Haus Kunze vom 24. Aug. 1909
Mantelrock
Staten lauterer und gerader

Edwin Anderson Martin S. Smith

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Bårtofta i Lövestads socken av Malmöhus län samt Månslunda, Stora Toppheim och Bontofta i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Madame Armand - Bernard för Månslunda	1 ¹ , 3 ¹ , 7 ¹ , 12 ¹
Nils Magnusson för	" 6 ¹ , 11 ³
Karl Olsson, "	" 7 ³ , 11 ¹⁰
Nils Larsson, "	" 6 ³
August Olsson, "	" 6 ⁴
Sigurd Nilsson, "	" 10 ¹
E.Y. Wahlqvist, "	" 4 ²⁶
Linnéa Nilsson, "	" 5 ¹⁴
Erik Leo, "	" 5 ⁹ , 5 ¹²
Edvin Persson, " Bontofta	15 ¹⁰

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H,

67
Eb-V, E-Ia-Ib, Ia-X, D-K-L-M, L-N, K-O, C-P, Q-R, Q-S, B-U, A^{II}-
B^{II}-C^{II}-D^{II}-E^{II}, D^{II}-F^{II}-G^{II}, F^{II}-H^{II}, C^{II}-I^{II}, B^{II}-K^{II} och L^{II}-
-M^{II}.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är
avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till fö-
retagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är
beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd
och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket
räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej översti-
gande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning
av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar
utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen,
som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till
stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För be-
räkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens
värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick.
Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga be-
skaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet
men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav upp-
kommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktionen av ägofigurernas blifande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	B	364 hektar
	C	334 "
	D	317 "
	6+25	180 "
	7+10	178 "
	7+78	177 "
	8+57	176 "
	9+50	173 "
	Ea	169 "
	11+72	131 "
	Eb	129 "
	14	123 "
	15	117 "
	16+50	113 "
	17+37	108 "
	17+43	106 "
	F	104 "
	20+41	83 "
	G	67 "
	66+30	13 "
	67+50	5 "
	H	1 "
	Ia	36 "
	72+60	18 "
	73+49	16 "

i punkt	73+60	15	hektar
	74+39	10	"
	74+70	6	"
	74+97	5	"
	Ib	2	"
	91+10	15	"
	92+6	13	"
	92+91	11	"
	93+80	8	"
	94+84	7	"
	X	6	"
	K	134	"
	47+55	121	"
	48+50	13	"
	L	10	"
	M	3	"
	N	5	"
	56+90	10	"
	O	8	"
	36+50	14	"
	P	11	"
	Q	9	"
	38+96	2	"
	R	1	"
	41	6	"

i punkt 42	4 hektar
S	3 "
T	1 "
26+26	27 "
27+85	24 "
28+45	22 "
29+50	20 "
31+25	15 "
32+75	11 "
U	7 "
V	2 "
A ^{II} ₊₁₀₀	136 "
1+53	135 "
2+58	133 "
3	129 "
B ^{II}	124 "
6+2	110 "
C ^{II}	108 "
D ^{II}	101 "
E ^{II}	88 "
L ^{II}	85 "
11+75	50 "
11+83	41 "
13+24	33 "
M ^{II}	19 "

77

i punkt	F ^{II}	13 hektar
	G ^{II}	7 "
	H ^{II}	5 "
	I ^{II}	4 "
	26+97	11 "
	27+75	6 "
	K ^{II}	3 "

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet upp-

delas på tre skillda företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-Ea-Eb-F-G, F-H, Eb-V, Ea-

-Ia-Ib, Ia-X, D-K-L-M, E-N, K-O,

C-P-Q-R, Q-S, P-T och B-U;

" II " " A^{II}-B^{II}-C^{II}-D^{II}-E^{II}, D^{II}-F^{II}-G^{II}.

F^{II}-H^{II}, C^{II}-I^{II} och B^{II}-K^{II};

" III " " L^{II}, M^{II}.

Företagen II och III skola vardera utgöra samfälligheter i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företagen hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Beträffande företag I hava synemännen vid undersökning för avdelningsbildningen uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
1	2		3		4	
Företaget i sin helhet	44128	60	36200	-	0	82
A-B+B-U	10012	40	7015	-	0	70
Hela företaget utom B-U	36071	60	32030	-	0	89
B-C-D-Ea-Eb-F-G+D-K-L-M+L-N+K-O+						
+Ea-Ia-Ib+Ia-X+Eb-V+F-H	30085	80	26525	-	0	88
B-C+C-P-Q-R+P-T+Q-S	6360	40	4540	-	0	71
C-D-K-L-M+L-N+K-O	7490	-	7325	-	0	98

1	2		3		4	
C-D-Ea-Eb-F-G+Eb-V+Ea-Ia-Ib+Ia-X+F-H	21683	80	19280	-	0	89
D-K-L-M+L-N	4523	-	4415	-	0	98
D-K+K-O	3219	-	2970	-	0	92
C-D-Ea-Eb-F-G+Eb-V+F-H	16412	40	15115	-	0	92
C-D-Ea+Ea-Ia-Ib+Ia-X	11288	-	11040	-	0	98
Ea-Ia-Ib	2783	40	2240	-	0	80
Ea-Ia+Ia-X	3136	20	2475	-	0	79
C-D-Ea-Eb-F-G+Eb-V	13961	40	13600	-	0	97
C-D-Ea-Eb-F+Eb-V+F-H	14696	40	13455	-	0	92

Av denna utredning framgår, att företag I skall indelas i sju förberedande avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B, B-U

"	II	"	"	B-C, C-P-Q-R, P-T, Q-S
"	III	"	"	D-K, K-O
"	IV	"	"	K-L-M, L-N
"	V	"	"	C-D-Ea-Eb-F, Eb-V, F-H
"	VI	"	"	Ea-Ia-Ib, Ia-X
"	VII	"	"	F-G.

Sedan kostnaden inom varje avdelning fördelats på till avdelningen hörande jordområden i förhållande till de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängden, skola kostnaderna inom de olika avdelningarna för varje sakägare sammanslås och slutsummorna uträknas i procenttal, vilka skola utgöra fördelningstal för samtliga med företag I förenade kostnader.

Förrättningskostnaderna och andra för de tre företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda, att

företag I	för	36200	kronor	beräknad	kostnad	gäldar	73.40 %
"	II	"	10725	"	"	"	21.75 %
"	III	"	2390	"	"	"	4.85 %

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Månslunda dikningsföretag I-III 1939"

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligst sätt, samt åt entreprenör, som godkännes av Statens lantbruksingenjör i länet;

att själv, eller genom tillkallande av sakkunnig person, övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

78

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I sextiosex (66) kronor 19 öre och för företag II tjugosex (26) kronor 77 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1941 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar minskande på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas; att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären sko-

la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Måssådan den 24 aug. 1909
Sjonnart, varnått
Hästen lantbrukets ingeser.

Edvin Lundström

Martin Kiering

ARVODESRÄKNING

Ant. 16.

för laga syneförrättning angående "Mäddunda dikebyggnad"
 I-III 1939 "uli"
 Sjöglöfta och Lövåda socker och Mäddunda ö Malmslätt län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 17,2		3,00	51	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 32 ar st.	216	0,24	51	84		
		har 26650,78			55	11		
		äng och odlingsmark medelareal 21 ar st.	22	0,14	3	08		
		har 4670,74			3	45		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	73	0,05	3	65		
		har 25380,78			7	43		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			6	-		
		blad						
		övriga regalarck			4	-	186	16
		blad						
		Överföres					199	66

1	2	3	4	5	6	7
1939 6/4-28/4/3/2/8/9		Överfört				199 66
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	90	0,50	45 -	
		avvägda punkter st.	557	0,03	16 71	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	20 2	2,00	40 40	
		i annan mark "		5,00		163 11
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, st.	311	0,05	15 55	
		har 84873	0,10	8 48	2403	
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	311	0,04		12 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	5	1,50	7 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	476	0,06	28 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	238	0,12	28 56	68 62
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	6183	3,50		21 64
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0,25		5 -
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	9	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar "	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1955	6,00	11 73	
		2) " " över 20 "	4238	10,00	42 28	54 01
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	155	0,03	4 65	565
		Överföres				588 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				588 16
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	6,189	4,00	24 73	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			49 31	74 04
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		5 57
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	28	0,30	8 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	15	0,20	3 —	13 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	18	3,00		39 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	3	12,00		36 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	14	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	14	12,00		3 —
		slamficka	12	12,00		6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				782 17
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad st.	3	3,50	10 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	311	0,07	21 77	
		har 84830,14			11 88	
		Överföres			54 65	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			94 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			841	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	557	0,02	11 14
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		155	0,05	7 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				83 70
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	6182	6 -	37 09
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				5 -
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	42 09
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	80	0,55	44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				175 79
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				57 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				155 -
		<i>delgivning av kallelsen</i> 44 - + 4 -				48 -
		Summa kronor				270 20
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				792 17
		Lösen för kopior och avskrifter				175 79
		Övriga förrättningskostnader				270 20
		Summa kronor				1238 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *vids och Albo* häradsrätt. 104

Naardinda den 24 aug. 1939

19. 11. 1907
Annastromström
 Statens Lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Winkler Polytechnicum

ning betyga:

Kronor **kvitteras** ;

den 19

Kallelse.

Till Nils Ekelund

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Olånsbonda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av paragrafen

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas i Olånsbonda gård

Ans-dagen den 24 aug 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 10 aug 1939

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Delgivningsangiften + porto kr. 4.- Nils Ekelund

Kritteras

Nils Holm

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Holm

adr.:

adr.: Fågarepta

Kallelse.

Till Grevinnan Brita Bille
Skungsb.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Olåuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare för Bär-
lyfta 15

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas på Olåuslunda gård

ons-dagen den 12 juli 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 31 juni 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Brita Bille

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Torste Bonäget återvändas med ursäkande av
delgivningen!

Ink. lev 23/6 1939

Överlämnas från

DOMÄNINTENDENTEN

I
Kristianstads & Blekinge län

DOMÄNINTENDENTEN

I
Kristianstads & Blekinge län
DOMÄNINTENDENTEN

Kallelse.

I
MALMÖHUS LÄN

Ink. d. 24/6 39 n: 630.

Till

Domänintendenten Bengt Carlsson - Jyllneshärd
Votrup

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mm Mänslanda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sahägen (veros i någon mån Stora Toppheim)*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *i Mänslanda gård*

ms-dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Arrendatorn av kronoegendomen Stora Toppheim, Arvid Nilsson, förordnas härmed att å kronans vägnar närvara vid ifrågavarande förrättning. Klinta, Snogeröd den 5 juli 1939.

Kallelsens delgivande *[Signature]*

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Karl Engström*
Jurunda, Skärn-Israus

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Måuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *godman*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Måuslunda gård*

ms dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 1/2* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *77 607*

. Då grundat och upprättat 60 år sedan jag i den
 skiftesgodset, men hade jag lämnat kallat
 till min son Sigvard Svansson, Fästare som
 efter mig valde den skiftesgodset, men
 då även han var ansvarig för hundra (hundtusen-
 öring) var jag kallat skiftesgodset
Adrian Andersson, Kall Tjerner, Sk-Tjerner Tel. 63
 som levat att inställa sig.

Sk-Tjerner den 10 maj 1907

Carl Svansson

Kallelse.

Till

Karl Olsson

Mäuslunda II

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Mäuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *på Mäuslunda gård*

om dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Karl Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Ulle Dahlström
Registrator

Kallelse.

Till Hils Hansson
Månslanda 9

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

sikring inom Månslanda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas på Månslanda gård

ons dagen den 12 juli 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 21 juni 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Hils Hansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: 10 Månslanda

Kallelse.

Till *Valter Åkhus*
Måusbunda gård

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Måusbunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Måusbunda gård*

ms dagen den *12 juli* 193 *9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *2/ junn* 193 *9* ..

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Valter Åkhus

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *Valter Åkhus*
Måusbunda gård

Kallelse.

Till *Elma Nilsson*
Mäuslunda 10

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Mäuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *skäpman*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Mäuslunda gård*

ms. - dagen den *12 juli* 193 *9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Kristina Olfsson
Ägarande ägare

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *18 gata*

Kallelse.

Till *E. J. Wahlqvist*
Måslunda 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikring mm Måslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *saksägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *på Måslunda gård*

ms dagen den *12 juli* 193 *9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 193 *9*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

E. J. Wahlqvist

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Salen

qdr.:

adr.:

Färdigt

Kallelse.

Till

Nils Hagmussom
Måslunda 6 och 11

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Måslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *på Måslunda gård*

mo-dagen den *13 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Hagmussom

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Hagmussom
Fägersta

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Einar Björkman prr.
Bärboffa 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning norr Mäuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av skäpar

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas på Mäuslunda gård

ms dagen den 12 juli 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 21 juni 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Einar Björkman

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Lilja Holm
Fägeltepp 25

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Emma Jönsson*
Bärtofta 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Olåuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *på Olåuslunda gård*

ons - dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 p.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LEONHART ECKELSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Emma Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Hilse Holm
Fågeltefte

Kallelse.

Till Erik Leo
Måslunda 5

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikring mm Måslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas på Måslunda gård

ons-dagen den 12 juli 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 8/ juni 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Erik Leo

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: Färdtjänst

Kallelse.

Till *Emilia Nilsson (Persson)*
Måslunda 5

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Måslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *på Måslunda gård*

svd-dagen den *18 juli* 1939 kl. *10 f* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Emilia Nilsson (Persson)

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Nils Zander
Fågelåsplan

100

Kallelse.

Till

Gustaf Jönsson
Månslanda 8

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Månslanda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *aktögen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *ä Månslanda gård*

om dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustaf Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Hilja Tolm
Hilja Tolm

101

Kallelse.

Till *Ove Andersson*
Måstunda

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Måstunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *mkägen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *på Måstunda gård*

om dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 f* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ove Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *18 g. Måstunda*

Kallelse.

Till *Arvid Nilsson*
Hans Jönsson

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikring inom Månslundas

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Månslundas gård*

ns dagen den *18 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Arvid Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *Hans Jönsson*

Kallelse.

Till *Axel Persson*
Måuslunda 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikring inom Måuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *på Måuslunda gård*

ms-dagen den *12 juli* 193 *9* kl. *10 p.* middagen.

Kristianstad den..... 193.....

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Axel Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.: *Fägarby*

Kallelse.

Till *Edvin Persson*
Berntofta 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mm elläuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *å elläuslunda gård*

ms-dagen den *10 juli* 193*9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 193*9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTDRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Edvin Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Johan Andersson*
Bmtofta 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Månslanda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *skäper*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *i Månslanda gård*

onsdagen den *13 juli* 1939 kl. *10* middag.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *Fågeltorp*

Kallelse.

Till Bengt Schmidt
Måslunda 10

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Måslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av skötsman

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas på Måslunda gård

ons- dagen den 12 juli 193 9 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 21 juni 193 9.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Bengt Schmidt

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: Bengt Schmidt

Kallelse.

Till *Ljunga Nilsson*
Mänslanda 10

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Mänslanda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Mänslanda gård*

ons-dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 1/2* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTDRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ljunga Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *Ljunga Nilsson*
Mänslanda 10

Kallelse.

Till *Sten Lenn*

Mäslunda 5

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Mäslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sachögen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *på Mäslunda gård*

ons dagen den *13 juli* 1939 kl. *10 f* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

BERNARD L. OLSSON
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Sten Lenn

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Mika Bäck
Pöjertorp

Kallelse.

Till *Nils Larsson*
Måslunda 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Måslunda 6

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Måslunda gård*

Om dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Larsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Nils Holmström
Registrator

Kallelse.

Till

Jöns Perssons skobhus
Mäuslunda 10

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Mäuslunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Mäuslunda gård*

ons-dagen den *12 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Jöns Perssons Skobhus

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: *Fägelåppl.*

Kallelse.

Till

August Blom
Måstunda 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mm Måstunda

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *på Måstunda gård*

om dagen den *12 juli* 193*9* kl. *10 f* middagen.

Kristianstad den *21 juni* 193*9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

August Blom

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Peter Holm
Pågeltorp

L 11-1036

DIARIENr 18680

K. L. M. STYRELSEN

24 OKT 1941

Betänkande

rörande

M å n s l u n d a

dikningsföretag I-III

1939.

Notkniff

Genom Kungl. Landhushålls-
styrelsens beslut denna dag
fastställt till oförändrat
och antalet uppgående.

Stockholm den 11 juli 1941,
På Kungl. Landhushållsstyrelsens namn
Hilmar Johansson

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Månslanda diknings-
företag I-III 1939" som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Bärtofta i Lövestads
socken av Malmöhus län, samt Månslanda, Stora
Toppem och Bontofta i Fågeltofta socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till företa-
gens utförande, får jag härmed därom avgiva
följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående ö-
versiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vat-
tenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av läns-
styrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 24 aug. 1939
har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diarie-
bevis, Bil.G.

Låne- och anslagsökande.

I förening, Bil.H, daterad i febr. 1940, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kgl. Lantbruksstyrelsen göra underåänig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för Litt. Bp ghs. 9¹ Månelunda, Nils Hansson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Beträffande staten tillhöriga 5/16 mtl. 1¹ Stora Topp- hem så skall tillstånd från Domänstyrelsen anskaffas för ar- rendatorn Arvid Nilsson att ställa sig som sökande till lån från statens avdikningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokol- let fogade ägobeskrivningarna.

Närvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna di- ken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken allt i den utsträckning, som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till synprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgöra för:

Företag I.

Åker	44.41.0 har
Äng	4.83.0 "
med ett förbättringsvärde av	44128.60 kr.

Företag II.

Åker	21.02.0 har
Äng	0.02.5 "
med ett förbättringsvärde av	17847.00 kr.

Företag III.

Åker	5.36.5 har
med ett förbättringsvärde av	6095.00 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

Åker	43.99.0 har
------	-------------

äng	4.83.0 har
med ett förbättringsvärde av	43640.60 kr.

Företag II.

åker	20.99.5 har
äng	0.02.5 "
med ett förbättringsvärde av	^{17807.00} 17840.00 kr.

Företag III.

åker	5.36.5 har
med ett förbättringsvärde av	6095.00 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syn-
neprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till det-
ta betänkande fogade sammandrag bil. A, B och C.

Samtliga kostnaderna utgöra för:

Företag I.

Dikningen	36200.00 kr.
Syneförrättningen	908.81
Betänkandet	173.64
Vattendomstolsavgift	<u>66.19</u>
<u>Summa</u>	<u>37348.64 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	10725.00 kr.
Syneförrättningen	269.30
Betänkandet	<u>51.45</u>
Överförda	11045.75 kr.

Överfört	11045.75 kr.
Vattendomstolsavgift	<u>26.77</u>
<u>Summa</u>	<u>11072.52 kr.</u>

Företag III.

Dikningen	2390.00 kr.
Syneförrättningen	60.05
Betänkandet	<u>11.47</u>
<u>Summa</u>	<u>2461.52 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen	35806.95 kr.
Syneförrättningen	898.94
Betänkandet	^{171.75} 173.64
Vattendomstolsavgift	^{65.46} <u>66.19</u>
<u>Summa</u>	^{36913.10} <u>36945.72 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	10700.98 kr.
Syneförrättningen	268.70
Betänkandet	³³ 51.45
Vattendomstolsavgift	⁷¹ <u>26.77</u>
<u>Summa</u>	⁷² <u>11047.90 kr.</u>

Företag III.

Dikningen	<u>2390.00 kr.</u>
-----------	--------------------

överföres 2390.00 kr.

Överfört	2390.00 kr.
Synerförrättningen	60.05
Betänkandet	<u>11.47</u>
<u>Summa</u>	<u>2461.52 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär synerförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statamedel understödda liknande företag torde vara "Bontofa -Månalunda dikningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.85, för företag II 0.62 och för företag III 0.40.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag från statens avdikningsanslag och som lån från statens avdikningslånefond utgöras:

I anslag.

För företag I 44.75 % av hela kostnaden eller 16713.52 kronor.

För företag II 36.70 % av hela kostnaden eller 4063.61 kronor

" " III 29.00 % " " " 713.84 "

I lån.

För företag I 20412.51 kronor

" " II 6993.32 "

" " III 1747.68 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag,
att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur statens
avdikningsanslag med:

för företag I 16710 kronor.

" " II 4060 "

" " III 710 " samt lån ur statens avdikningslåne-

fond med för företag I 20410 kronor

" II 6990 "

" III 1745 " .

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemän-
nens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. " " " " " II.
- C. " " " " " III .
- D. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån tillstyrkes.
- E. " " " " " XI " " " "
- F. " " " " " III " " " "
- G. Diariebevis.
- H. Föreningshandling.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- K. Ritningar i tre blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.Företag I.

Dikningen			36200	-
Synerförrättningen	908	81		
Betänkandet	173	64		
Vattendomstolsavgift	66	19	1148	64
<u>Summa kronor</u>			37348	64

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag II.

Dikningen			10725	-
Syreförrättningen	269	30		
Betänkandet	51	45		
Vattendomstolsavgift	26	77	347	52
<u>Summa kronor</u>			<u>11072</u>	<u>52</u>

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag III.

Dikningen			2390	-
Synerörrättningen	60	05		
Betänkandet	11	47	71	52
<u>Summa kronor</u>			2461	52

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnads sammandrag.

Förslag I 37348:64 kr.
 " II 11072:52 "
 " III 2461:52 "
Summa 50882:68 kr.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till 50882 kronor 68 öre, varav a° lantbrukarnas andel 50452 kronor 34 öre, sedan från tillämplighet i länet utskutits fastigheten Mänslanda 9.

Höskolan den 11 juli 1941,
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn
 Helmer Persson.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Månslanda dikningsföretag I-III 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare.
			<u>Malmöhus län.</u>	
			<u>Lövestads socken.</u>	
1/3	15 ¹	A	Bärtofta	Grevinnan Brita Bielke å Sturefors
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fågeltofta socken.</u>	
1/5	1 ¹	Bq	Månslanda	Madame Armand Bernard
13/128	4 ²⁶	B1	"	E.Y. Wahlqvist
1/8	6 ¹	Bq	"	Nils Magnusson
avst	6 ³	B ~~q~~ f	"	Nils Larsson
avst	6 ⁴	Bg	"	August Olsson
1/5	7 ¹	Be	"	Madame Armand Bernard
avst	7 ³	Bd	"	Karl Olsson
3/16	10 ¹	Bh	"	Sigurd Nilsson
77/800	11 ³	Bb	"	Nils Magnusson
avst	11 ¹⁰	Bc	"	Karl Olsson
3/10	12 ¹	Br	"	Madame Armand Bernard
5/16	1 ¹	C	Stora Toppheim	Kronobostället, arr: Ar- vid Nilsson.

Kristianstad 1 febr. 1940.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
 utförande av "Månslunda dikningsföretag I-III 1939" för vilka lån
 tillstyrkes. Företag II.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fågeltofta socken.</u>	
3/8	3 ¹	Bu	Månslunda	Madame Armand Bernard
11/1024	5 ⁹	Bs	"	Erik Leo
11/1024	5 ¹²	Bt	"	" "
1/896	av 5 ¹⁴	Bx	"	Gustav Jönsson
102/896	5 ¹⁶	Bv	"	Sture Lawesson
3/20	15 ¹⁰	E	Bontofta	Edvin Persson.
Kristianstad i febr. 1940.				

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Månslunda dikningsföretag I-III 1939"
för vilka lån tillstyrkes. Företag III.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fågeltofta socken.</u>	
3/8	3 ¹	Bu	Månslunda	Madame Armand Bernard
3/10	12 ¹	Bv	"	" " "

Kristianstad i febr. 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 augusti 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag benämnt "Månslunda dikningsföretag I-III 1939" och avseende torrläggning av mark till Bärtofta i Lövestads socken, Malmöhus län, samt Månslunda, Stora Toppheim och Bontofta i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Undertecknade delägare i "Månslunda dikningsföretag I-III 1939" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Månslunda i febr. 1940.

C. Armand Bernard

Valter Åkers, arr. till

Månslunda gård.

Aug. Olsson,

E.Y. Wahlqvist

Karl Olsson,

Nils Hansson

Nils Larsson

Nils Magnusson,

Arvid Nilsson, arr: till St. Toppem.

Sigurd Nilsson,

Edvin Persson .

Bevittnas:

Johan Andersson

Eskil Sparre.

Brita Bielke

Bevittnas:

Elsa Block

Lottie Wallin.

Erik Leo,

Sture Lawesson,

Gustaf Jönsson.

Bevittnas:

Otto Andersson

Arthur Göransson.

Föresittande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:ten den 11/7 1946 fast-
ställda arbetsplanen vidmaras:

Mart Svensson

330

VI

186

Skriften öfverlämnad

till Statskontoret

den 4/11 1941

godkänd den 13/11 1941

DIARIE Nr 18680

K. L. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 OKT 1941

L 11-1036

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juli 1941 till
Månslunda dikningsföretag I-III 1939 i Fågeltofta socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____
samt Lövestads socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

2 k. lierad
3 ritn.

beviljat dels **statsbidrag** med tjugooettusenfyrahundranittio (21.490)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tjugoniotusenettthundrafemtio (29.150)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av **statens lantbruksingenjör L. Holmström** vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för-
tredemannan för företaget. *Ordförande*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frörums gård den *2 sept* 19*41*.

Per Eriksson

Att

Lantbrukaren Allan Ericsson
s. Frörums gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Fägelhalla

Adress

Fägelhalla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 november 1941.

L. J. J. J. J.

Andersson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1941 den 19 november.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Hänselunds dikningsföretag I-III 19399 i Fågeltofta socken av Kristianstads län samt Lövestads socken av Malmöhus län.

Lån 29,150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juli 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående denna upptagna fastighet.

A. Inom Kristianstads län.

B. Inom Malmöhus län.

Socken, by och mantal	Mantal	Register- nummer	A g a r e
<u>Lövestads socken.</u>			
Bärtofta	1/3	15 ¹	Grevinnan Brita Bielke Å Sturefors

Stockholm den 19 november 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



1941 den 19 november.

Uppgjft jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmanerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Månslanda dikningsöretag I-III 1939" i Fågeltofta socken av Kristianstads län samt Lövestads socken av Malmöhus län.

Lån 29.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 juli 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma uppteagna fastigheter.

A. Inom Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	A g a r e
<u>Fågeltofta socken.</u>			
Månslanda	1/5	1 ¹	Madame Armand Bernard
"	3/8	3 ¹	"
"	13/128	4 ²⁶	E.Y. Wahlqvist
"	11/1024	5 ⁹	Erik Leo
"	11/1024	5 ¹²	"
"	1/896	av 5 ¹⁴	Gustav Jönsson
"	102/896	5 ¹⁶	Sture Lawesson
"	1/8	6 ¹	Nils Magnusson
"	avst	6 ³	Nils Larsson
"	avst	6 ⁴	August Olsson
"	1/5	7 ¹	Madame Armand Bernard
"	avst	7 ³	Karl Olsson
"	3/16	10 ¹	Sigurd Nilsson
"	77/800	11 ³	Nils Magnusson
"	avst	11 ¹⁰	Karl Olsson
"	3/10	1 ¹ 12	Madame Armand Bernard
Stora Toppheia	5/16	1 ¹	Kronobostället, arr: Arvid Nilsson
Bontofta	3/20	15 ¹⁰	Edvin Persson

Stockholm den 19 november 1941.

Så Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Obs serie ej med

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Måns-
lunda dikningsföretag I-III 1939 enligt arbetsstyrelsens
av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	1238:16
Betänkande	236:56
Vattendomstolsavgift	92:96
Olycksfallsförsäkring	538:45
Arbetskostnader	45771:-
Arbetskontroll m.m.	739:72
Ränta å upplånat kapital	2949:95
Arbetsstyrelsens arvode och omkostnader	530:01
Summa kronor	52096:81

Kristianstad den 23 okt. 1941.

Jonas Jönsson

Statens lantbruksingenjör.

beräkna 50 882:68

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Månelunda dikningsföretag I-III 1939"
för vilka lån tillstyrkes. Företag III.

				<u>Kristianstads län.</u>	
				<u>Fågeltofta socken.</u>	
3/8	3 ¹	✓	Bu	Månelunda	Madame Armand Bernard
3/10	12 ¹	✓	Bv	"	" " "

Kristianstad 1 febr. 1940.

Amart von Ström

Statens lantbruksingenjör.

11/2 41

Uppgift Å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Månselunda dikningsföretag I-III 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera A kanten	Socken by hemman	Delägare.
<u>Malmöhus län.</u>				
<u>Lövestads socken.</u>				
1/3	15 ¹	A	Bärtofta	Grevinnan Brita Bielke & Sturefors
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Fågeltofta socken.</u>				
1/5	1 ¹	Bq	Månselunda	Madame Armand Bernard
13/128	4 ²⁶	Bi	"	E.Y. Wahlqvist ✓
1/8	6 ¹	Ba	"	Nils Magnusson ✓
avst	6 ³	Bj	"	Nils Larsson ✓
avst	6 ⁴	Bg	"	August Olsson ✓
1/5	7 ¹	Be	"	Madame Armand Bernard
avst	7 ³	Bd	"	Karl Olsson ✓
3/16	10 ¹	Bh	"	Sigurd Nilsson ✓
77/800	11 ³	Bb	"	Nils Magnusson ✓
avst	11 ¹⁰	Bc	"	Karl Olsson ✓
3/10	12 ¹	Br	"	Madame Armand Bernard
5/16	1 ¹	C	Stora Toppåsen	Kronobostället, arr: Ar- vid Nilsson.

Kristianstad i febr. 1940.

Arvid Nilsson
Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdkningslånefond till
utförande av "Månelunda dikningsföretag I-III 1939" för vilka lån
tillstyrkas. Företag II.

Husmans- tal	Register- nummer	Littera Å kartan	Socken by namn	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Fågeltofta socken.</u>	
3/8	5 ¹	Bu	Månelunda	Madame Armand Bernard
11/1024	5 ⁹	Bs	"	Erik Leo ✓
11/1024	5 ¹²	Bt	"	" " ✓
1/896	av 5 ¹⁴	Bx	"	Gustav Jönsson
102/896	5 ¹⁶	Bv	"	Sture Lawesson
3/20	15 ¹⁰	E	Bontofta	Edvin Persson. ✓

Kristianstad 1 febr. 1940.

Statens lantbruksingenjör.

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Månslunda dikningsföretag 1-111 1939 i Fågeltofta socken av Kristianstads län. samt Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 juli 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 21.490 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 29.150 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Ordförande i företagets styrelse (efter greve Eskil Sparre)
lantbrukaren Allan Erlandsson, Frörums gård pr Lövestad.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 4 november 1941.

Jennart Flomström
statens lantbruksingenjör.

