

Ranarps dikningsföretag 1939

Blad 1

Förslag i 4 blad
till dikning inom

Ranarp


i Förslövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av

Herman Hultén

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 Maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman




Registernummer

Förslövs socken

A	Ranarp	av 10 ⁴
B	"	av 6 ²
C	"	6 ⁴
D	"	11 ²³
E	"	11 ⁷
F	"	12 ⁸
G	"	12 ⁴
H	"	12 ⁵
I	"	12 ⁶
K	AN.Nr 001	12 ²
L		5-1042

Skala = 1:4000


No 992 Kristianstad H.riten





Höjd- och sektions-skala: 1:100.

65-1042

Ar 992 Kristianstad 4/10



Rörledning under allmänna vägen
Ranarp - Segelstorp
Tvärsektion




STN.Nr 003

L 1042 3

Nr 992 Kristianstads 4 pite

Rörledning under allmänna vägen Ranarp - Segelstorp

Tvörsektion




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman




Längdsektion 7+90=40 - 40+15




Skala = 1:50

Dikesöga vid A



Intagningsbrunnar



St.Nr 004

5.1042

Nr 992 Kristianst 4 pth

7250

L

5.1042

5076

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MRS. 1941

Originalhandlingar

rörande

R a n a r p s

dikningsföretag

1939.

5 * 1042

OBS! Akten innehåller 5 stämplade kartor, varav 4 originalkartor och 1 kopia.

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Nederbördsområde n:o

46/47

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Ranarps by i Förslövs socken av
Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1939 av

Wenart Forsström
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtio (50) skriv-
na och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 4 blad.

Protokoll hållet vid
sympoteringen enligt
välslagen angående
skänning inom Rånarp
i Förlöfs socken, av
Kristianstads län.

År 1789 den 5 September in-
ställes sig under teckenad sta-
bens lantbrukssingens för
lantbrukaren Karl S. Sjöman
i Rånarp på så på grund av
lantstyrelsens förordnande
och ställa sympotering
enligt välslagen angä-
ende skänning inom Rånarp
i Förlöfs socken Kristian-
stads län. På grund av
förordniga kassörer hade
de sammanträde infunnit
sig.

Herbert Petron, Rånarp 19, för
egen del och för sin ombo för
Oskar Petron, Rånarp 17, en-
ligt sammanut vid 1.

Karl Sjöman, Rånarp 10;

Per Petron " 10;

Man Petron " 6

Janne Tordsson " 11;

Sigfrid Petron " 12,

Karl S. Sjöman " 12,

Janne Sjöman " 12,

Åtton biträddes god man:

Arvid Kross, Rånarp, och Janne
Nissen, Långviken, vilka båda
avse sig förbehålla sig; vidare

Södra Åbo och Bjärns vägar och
 genom den nordliga kusten W.
 Hecroon, Ubygård.

f.

Det fi understøttelsestøtte
 læstene i engelsk og fransk
 frivilligst læst de samme
 på den ugentlige (h. 2).

72

#2.
På denna prästställe hade
yrkades i några år och
marining med tyngsmanen
i hemmet vore sig denna
sols; ja och präststället
solsare.

f. 2.

3.

Tin förställning mässen bodde
med ommit Hericere, enligt
vårskan Bjällman Esdrasson
Per Jonsson, Lasse Trosterson,
Karl E. Larsson Allan Petters-
son och Lasse Ericsson falla
i Rasavåg, försöker sig med
Södermannan. Dessa för-
ställning Hericere (bi 3), som upp-
löste för vidsträckt, vilket styrk-
tes av fyra medlemmar genom
autopsiering därav i skogen.

44.

§ 4.
 Forsedena ymmer allsinnar
 av färdens avsporrade
 till färdens djup och vinnor
 om, att deras värd, storska
 marie kunde förvägga till
 lagens djup till den färd

Ай көбүгөрүмө кесек кы-
Алар менин сары.

~~4~~ 5.

#5.
Det upplystes, att förnämde
mätning utgörande en del
under annan väg a^o första
den sista av den befintliga tunn-
man, sektion 7^{te} var utlagd
omkring år 1914.

86

Herbert Perron meddelade, att
vatten från punkten $5+12$ a° Per-
rasons ågra ledde i väsent-
ledning av 9" röt över Oskar
Perrons ågra. Från Herbert Per-
rons väntan vara väsent att Oskar
vattenkioskens vore av betydelse
från kvarteret. Öfriga sak-
ägare hade i väntan att
kunna påse, att vänt-
het fortfarande ledde den-
na väg. Per Perron meddelade
att han i så fall skulle stå
ansvarig för ströket 1-5+12
med hans stora väntan
samt att en 6" röt led-
ning.

87.

87.
Förställning, massen kun-
gjord, att öfvermånen öfver-
skvart skulle vidtaga för ännu-
där vidare beaktagande
nödiga medelställda och
vårningar och att nyttan
måttade komma att ha

4.
i samma lokal följande den
17 oktober 1909 kl 11 f.m. För vi-
det sammankommande inga an-
dra kommitter än detta näm-
nande kommitté är utgjord.

#8.
För i detta vidare församling upp-
läst för protokollet och för
sammankommandet.

Det var för som ovan
Sammankommandets
statens samfundsinngång.

Förordningen Janne Nilsson

1709 den 17 oktober.

Varma dag sammankommandet
åter ågick i Rånarps
varian följande Rånarps
föreståndare kommo:

Por Jonsson, Rånarps;

Janne Troedsson "

Figro Pettersson "

Kare Skottor, "

Janne Skottor "

Hjannar Johansson "

Herbert Persson "

Beas Persson "

Herbert Persson enligt fullmakter
från H.

#9
Förordningen namnen framför
och förklarade det utpräciserade
vårskingsförslaget såsom utprä-
ciserat förklarade, och

5.
Förordning och värderings lagar
i sammanslagning (bi 5), kostnads-
beräkning (bi 6) och kostnadsberäk-
nings lagar (bi 7).

#10
Lagen om arvtagare till ut-
lättelse (bi 8).

#11
Det bekräftar att fördraget styrel-
sen skall bestå av tre medlem-
mar. Härvid valdes Karl
Sörenson, Sigfrid Pettersson och
Johan Tredsson, samtliga i
Ramsås.

#12
Till ordförande i styrelsen val-
des Karl Sörenson, Ramsås 12
m. Förlovsholen, och skulle till
fördraget utvalda uttillsägga
och uttillsägga förvaras av ord-
föranden.

#13
Räkning & förättning, kostna-
derna bifogades protokoll som
bilaga 9.

#14
Det inkom vidare förslag för-
klarades förättningen avslutas och
uppgifter lagens protokoll. Det
och till som ovan.

Lennart Lennström
Statens lantbruksingenjör.

Arvidsson. Janne Nilsson

Herbert Persson

Ranarps Kvarn

Förlövsholm

Tel. 44

Bil.

Förlövsholm den 193.....

Fullmakt

för Herbert Persson, Ranarp att i mina
vägnar föra min talan vid sammanträde
angående stikningsföretag hos Karl Svensson.
Ranarp den 5/9 1939

Ranarp den 5/9 1939

Oscar Persson

Bevitnas

Henning Iselius och Holmberg Ranarp.
Hammarps




R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet
med föreskrifterna i cvan åberopade lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade för-
rättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen
detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 13 januari 1937.

Carlgren
På länsstyrelsens vägnar:

M. S. S. *P. Lundberg*



Stämpel fem kronor.

41.

Sökandena .

uppsatt

24/15/Ekdm. Ank. den
12. JAN. 1987
TILL LANDSREKRETEREN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Paul A. m. H.

Meddelat med förbehåll av-
hålla om förordnande hos Statens
Lantbruksingenjör att verkställa ryne-
fristening utg. gällande vattenlag i
avloppsdiken från vattenbeteide
marker till Rånarp 12. nr. fl. hem-
man i Förlöfs socken av Kristian-
stads län.

Alla av förtydligt börda förde först
av fristöringsmannen med säker-
het kunna angivas.

Rånarp den 20 juli 1936.

Karl G. Svensson
Sigfrid Pettersson

Avritat
Erik Kullman

Föreningshandling

Undertecknade få härmed förena sig
med Karl S. Svensson och Sigfred
Pettersson i Ranarp i deras den 2/7 1936
daterade ansökan om ny enligt vatten-
lagen i och för försläggning av vatten-
skadade marken till Ranarps by i
Förlövs socken av Kristianstads län.
Ranarp den 4 maj 1939

Ejtmär Johansson
Per Jansson
Jonne Fredsson
Karl E. Jönsson
Allen Pettersson
Jonne Jönsson

Förstämme för ening, hand-
ling ad upprättad om laga styrelse
för ening den 5 sept. 1939 om
vidare, betyga
Lennart Jönsson
Staten Lantbruk i gäst

Arvidsson Janne Nilsson

Bil 4.

Fullmakt

För Herbert Persson att i mina vägnar föra
min talan vid sammanträde hos Lantb. Karl
Persson Ranarp den 17/10 1939 angående
dikningsföretag

Ranarp den 17/10 1939

Oskar Persson

Bevittnat
Johan Persson Oskar Persson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16

Hävdfrätukning ägarbruk
ning och värdningsbetingd ägar
naturskandade markar till
Rannars lag i Fästlars riken
av Kristianstadts län upprättad
år 1839 med signifikant utl.
naturlagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Frisläns socken</u>		
	$\frac{5}{16}$ av 10^4	A	Rannarp	Pär Jönsson äker, mylla på brdt. grus " tamb " " ägg " " näg " " ägg <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	$\frac{1}{9}$ av 6^2	B	Rannarp	Ellen Pettersson äker, mylla på brdt. grus tamb " " näg " " ägg <u>Summa</u>	11 12 13
	$\frac{2}{27}$ 6^4	C	Rannarp	Johann Jakobsson äker, mylla på brdt. grus " " " " " " tamb " " <u>Summa</u>	14 15 16
	$\frac{1}{12}$ 11^23	D	Rannarp	Jacob Frobergsson äker, mylla på brdt. grus " " " <u>ömydder</u>	17 18

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
049.0								1080	539	20	1800	882	-	720	352	80
064.0								900	576	-	1800	1152	-	900	576	-
057.0								900	513	-	1800	1026	-	900	513	-
077.0								1080	891	60	1800	1386	-	720	554	40
045.0								1620	729	-	1800	810	-	180	81	-
081.0								900	729	-	1800	1458	-	900	729	-
073.0								900	657	-	1800	1314	-	900	657	-
026.0								1080	280	80	1800	468	-	720	187	20
	005.0							900	45	-	1800	90	-	900	45	-
						005.0										
472.0	005.0					005.0		4890	60		8586	-		3695	40	
095.0								1080	1026	-	1800	1710	-	720	684	-
016.0								1080	173	80	1800	388	-	720	115	20
						001.0										
111.0						001.0		1198	80		1998	-		799	20	
059.0								1080	637	20	1800	1062	-	720	424	80
017.0								1440	244	80	1800	306	-	360	61	20
008.0								1620	139	60	1800	144	-	180	14	40
084.0									1011	60		1572	-		500	40
046.0								1080	496	80	1800	828	-	720	331	20
060.0								1080	648	-	1800	1080	-	720	432	-
106.0									1144	80		1908	-		768	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				ömsfört äker, mylla på bett. grus höglandsmark förh. q <u>Summa</u>	19 0,8 20 0,7
1/12	11 ⁷	E	Rönneby	Karl E. Jönsson äker, mylla på bett. grus " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	21 0,5 22 0,7 23 0,6 1
1/6	12 ⁸	F	Rönneby	O. Sigfrid Pettersson lund, mylla på bett. grus " " " " " " " " <u>Summa</u>	24a 0,4 24b 0,1 1
1/8	12 ⁴	L	Rönneby	Janne K. Persson äker, mylla på bett. grus " " " " " " " " <u>Summa</u>	25 0,5 26 0,5 1
1/12	12 ⁵	H	Rönneby	Karl Svensson äker, mylla på bett. grus " " " " " " " " " " " " lund äker " " " " " " " " <u>ömsfört</u>	27 0,8 28 0,7 29 0,7 30 0,5 31 0,8 32 0,5 33 0,6 1

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1060									1144	80		1908	-		763	20
0500								1440	720	-	1800	900	-	860	180	-
							0040									
1560							0040		1864	80		2808	-		943	20
0890								900	801	-	1800	1602	-	900	801	-
0460								1260	579	60	1800	828	-	540	248	40
								1080	183	60	1810	306	-	720	122	40
1320	0170								1564	20		2736	-		1171	80
0330								720	165	60	1800	414	-	1080	248	40
0270								720	194	40	1800	486	-	1080	291	60
0500									360	-		900	-		540	-
0480								800	384	-	1600	768	-	800	384	-
0480								810	384	-	1600	768	-	800	384	-
0960									768	-		1536	-		768	-
0550								1280	704	-	1600	880	-	320	176	-
1950								1120	2184	-	1600	3120	-	480	936	-
1590								1120	1780	80	1600	2544	-	480	763	20
0110								900	99	-	1800	198	-	900	99	-
0950								1120	1064	-	1400	1320	-	280	266	-
0690								800	552	-	1600	1104	-	800	552	-
0320								840	184	80	1400	308	-	560	133	20
6060									6568	60		9484	-		2915	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföretagets nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ömsfält</i> <i>äker, mylla på brdt. grus</i> " " " " " " " " " " " " <i>ängsmark</i> " " " " " " " " " " <i>väg</i> " <i>ing</i> <u><i>Summa</i></u>	34 05 35 06 36a 09 36b 09 37 07 38 06 39 07 40 <u>Summa</u>
<i>7/72</i>	<i>126</i>	<i>I</i>	<i>Rannarp</i>	<i>Jarne Svensson</i> <i>äker, mylla på brdt. grus</i> " " " " " " " " <u><i>Summa</i></u>	41 06 42 07 43 05 <u>Summa</u>
<i>7/96</i>	<i>122</i>	<i>K</i>	<i>Rannarp</i>	<i>Hjalmar Johansson</i> <i>äker mylla på brdt. grus</i> <i>ängsmark</i> " " <i>väg</i> <u><i>Summa</i></u>	44 05 45 08 46 <u>Summa</u>

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammandrag</u>	
			<u>Förlörens socken</u>		
5/16 av 10 ⁴	A		Ranarp	Per Jönsson	1
1/4 av 6 ²	B		— " —	Alvan Pettersson	1
2/27 6 ⁴	C		— " —	Johanna Laderius	
1/12 11 ²³	D		— " —	Janne Fredsson	1
1/12 11 ⁷	E		— " —	Karl E. Jönsson	1
1/6 12 ⁸	F		— " —	O. Sigfrid Pettersson	1
1/8 12 ⁴	G		— " —	Janne L. Pettersson stb	
1/12 12 ⁵	H		— " —	Karl Svensson	1
7/22 12 ⁶	I		— " —	Janne Svensson	1
7/96 12 ²	K		— " —	Hjalmar Johansson	1
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
472.0	005.0			005.0	4890 60	8586 -		3695 40								
111.0				001.0	1198 80	1998 -		799 20								
084.0					1011 60	1512 -		500 40								
156.0				004.0	1864 80	2808 -		943 20								
135.0	019.0				1564 20	2736 -		1171 80								
050.0					360 -	900 -		540 -								
096.0					768 -	1536 -		768 -								
794.0	038.0			013.0	8655 -	12590 -		3935 -								
272.0					2580 60	4262 -		1681 40								
043.0	007.0			001.0	377 60	730 -		852 40								
2213.0	062.0			024.0	23271 20	37658 -		14386 80								
Ranarp den 17 okt. 1739 Stuart & Co. Skottar Staten i Skottland ingår. Arvid Olsson. Janne Nilsson																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 6.

"Ranarps dikningsföretag 1939".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	3a+42-7+90	448	Dikessträckan A-B.						
	3a+42-5+32	190	18" cementrör	1m 190	4.70	893	-		
	5+32-7+90	258	15" "	" 258	3.60	928	80	1821	80
	3a+42-3a+80	38	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	1m 38	2.00	76	-		
	3a+80-5+32	152	d:o d:o "	152	3.20	486	40		
	5+32-7+90	258	d:o d:o "	258	1.80	464	40	1026	80
	3+42		Dikesöga	st 1	30.-	30	-		
	5+32,6+65,7+90		Intagningsbrunnar inre diam 0.70	3	40.-	120	-	150	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					301	40
			Summa					3300	-
	7+90-10+53	263	Dikessträckan B-C.						
	7+90-7+97	7	15" cementrör, grävning, rörlägg- ning samt vägbanans iordnings- ställande jämte en brunn i p. 7+97 utföres och bekostas av S.Åsbo och Bjäre häraders väghållnings- distrikt.						
	7+97-9+50	153	15" cementrör	1m 153	3.60	550	80		
	9+50-10+53	103	12" "	" 103	2.70	278	10	828	90
	7+97-9+50	153	Grävning för täckt ledning m.m."	153	2.50	382	50		
	9+50-10+53	103	d:o d:o "	103	2.20	226	60	609	10
	8+72,9+50,10+53		Intagningsbrunnar inre diam 0.70	3	40.-			120	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %		&			152	-
			Summa					1710	-
	10+53-15+15	462	Dikessträckan C-D-E-F.						
	10+53-13+20	267	12" cementrör	1m 267	2.70	720	90		
	13+20-15+15	195	9" "	" 195	2.00	390	-	1110	90
			överföres					1110	90

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1119 90
10+53-11	47	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm 47	2.20	103 40	
11-12+64	164	d:o d:o	" 164	2.50	410 -	
12+64-13+20	56	d:o d:o	" 56	2.70	151 20	
13+20-14+25	105	d:o d:o	" 105	2.40	252 -	
14+25-15+15	90	d:o d:o	" 90	1.80	162 -	1078 60
11+12, 11+75, 12+13,		Intagningsbrunnar inre diam				
12+64, 13+20, 14+25,		0.70 m.	st 7	40.-		280
15+15		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				240 5
		Summa				2710 -
7+90=40						
40-41+97	197	<u>Dikessträckan B-G.</u>				
40-41+97	197	9" cementrör	lm 197	2.00		394 -
40-40+15	15	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm 15	10.-	150 -	
40+15-41+97	182	d:o d:o	" 182	2.10	382 20	532 2
40+15, 41+97		Intagningsbrunnar inre diam 0.70	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	m			103 8
		Summa				1110
10+53=25						
25-31+75	675	<u>Dikessträckan C-H.</u>				
25-30+76	576	9" cementrör	lm 576	2.-	1152 -	
30+76-31+75	99	5" tegelrör	st 350	0.30	105 -	1257 -
20-30+76	576	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm 576	2.30	1324 80	
30+76-31+75	99	d:o d:o	" 99	1.80	178 20	1503 -
26+30, 27+50, 28+45,		Intagningsbrunnar inre diam 0.70	6	40.-		240 -
29+20, 30+76, 31+75		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				300 -
		Summa				3300 -
13+20=20						
20-20+76	76	<u>Dikessträckan D-I.</u>				
20-20+76	76	9" cementrör	lm 76	2.00		15
20-20+76	76	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm 76	2.20		
		överföres				

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				319	20
20+76		Intagningsbrunn inre diam 0.70	1	40-		40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				40	80
		Summa				400	-
14+25-35							
35-35+45	45	<u>Dikessträckan E-K.</u>					
35-35+45	45	9" cementrör	1m 45	2.00		90	-
35-35+45	45	Grävning för täckt ledning m.m.	1m 45	2.10		94	50
35+45		Intagningsbrunn inre diam 0.70	1	40.-		40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				25	50
		Summa				250	-
		<u>Sammandrag.</u>					
3a+42-7+90	448	Dikessträckan A-B				3300	-
7+90-10+53	263	" B-C				1710	-
10+53-15+15	462	" C-D-E-F				2710	-
7+90=40 40-41+97	197	" B-G				1110	-
10+53=25 25-31+75	675	" C-H				3300	-
13+20=20 20-20+76	76	" D-I				400	-
14+25=35 35-35+45	45	" E-K				250	-
		Summa				12780	-

Rannys den 17 oktober 1989
Samart-Hornström
statens lantbrukningsingenjör

[illegible]

1939

Hemmanstal	Regulnummer	Stiftad o' baulad	Sachau, byg	hemman	Belägen	Stånd	Förbrukningsvärdet		Förbrukningsprocent	Förbrukningsprocent		Förbrukningsprocent	
							bet.	pro		bet.	pro	bet.	pro
Förbrukningsprocent													
5/16	av 10 ⁴	A	Ranarp	Pav Jönsson		S	3695 40	25.686	3282 67	124 65			
1/9	av 6 ²	B	"	Alvan Pettersson		S	399 20	5.555	309 93	26 96			
2/27	6 ⁴	C	"	Johanna Zander			500 40	3.478	444 49	16 88			
1/12	11 ²³	D	"	Janne Fredriksson		S	943 20	6.556	837 86	31 81			
1/12	11 ⁷	E	"	Karl O. Jönsson		S	1171 80	8.145	1040 93	39 53			
1/6	12 ⁸	F	"	O Sigfrid Pettersson		S	540 -	3.753	479 63	18 81			
1/8	12 ⁴	G	"	Janne A. Persson sth.			768 -	5.338	682 20	25 90			
1/12	12 ⁵	H	"	Karl Jönsson		S	3935 -	27.352	3495 58	132 73			
2/28	12 ⁶	I	"	Janne Jönsson		S	1681 40	11.687	1493 60	56 71			
2/96	12 ²	K	"	Hjalmar Jönsson		S	352 40	2.450	313 11	11 89			
Summa							14386 80	100.000	12780		485 27		
Ranarp den 17 oktober 1939													
Lennart Jönsson													
statens lantbrukningsingenjör													
Frid Olsson . Janne Nilsson													

U T L Å T Å N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Ranarps by i Förslövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Jönsson för Ranarp 10⁴

Allan Pettersson för Ranarp 6²

Janne Troedsson " " 11²³

Karl E. Jönsson " " 11⁷

O. Sigfrid Petersson, " " 12⁸

Karl Svensson " " 12⁵

Janne Svensson " " 12⁶

Hjalmar Johansson " " 12².

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I och E-K.

3:o. Den vattenskadade mark som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyl-

26.
dig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 5a+32	118 hektar
6+65	106 "
B	93 "
7+97	88 "
8+72	85 "
9+50	82 "
C	80 "

i punkt	11+12.	56 hektar
	11+75	50 "
	12+13	49 "
	12+64	48 "
	D	47 "
	E	31 "
	F	23 "
	40+15	4 "
	G	3 "
	20+30	22 "
	27+50	20 "
	28+45	18 "
	29+20	17 "
	30+76	13 "
	H	6 "
	I	15 "
	K	7 "

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför anläggandet av två rörledningar under allmänna vägen Ranarp-Segelstorp. Den i sektion 7+90-7+97 belägna

29

skall ersätta den därstädes befintliga, omkring år 1914 anlagda, för högt belägna stentrumman. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 7 och 8 skall rörtrumman jämte tillhörande 1 st. in- tagningsbrunn, utföras och bekostas av vägdistriktet. Den andra rörledningen bekostas av dikningsskyldige.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båt- nadsvärden, som finnas angivna i värderlingslängdens kolum- ner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakt- tagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i en- lighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare, ~~dock med beaktande av bestämmelserna i vattenla- gens kap. 7 § 27.~~

20.
9:o. Företaget skall benämnas "Ranarps dikningsföretag 1939".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, ~~senast~~ åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugoen (21) kronor 58 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1941;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandenas alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ranarp den 17 Oct. 1909
Svenart, lantbruksingenjör
statens lantbruksingenjör

privat *Janne Nilsson*

ARVODESRÄKNING

Prot. 9.

för laga syneförrättning angående "Lanarps delningsförslag 1939"

uli Järbo

socken och Kungälv

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8-	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§. 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 5		3,00	15-			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 59 ar st.	37	0,36	13,32			
		har 22,12		0,54	11,95			
		äng och odlingsmark medelareal 10 ar st.	6	0,05	30			
		har 0,62		1,46	90			
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	5	0,05	25			
		har 0,24		0,78	18			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			6-			
		övriga regalarck blad st.					47 90	
		Överföres					55 90	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				5590
1939	10	Avvägning.				
4-23/5	27/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
	25/9	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	30	0,50	15 -	
		avvägda punkter	219	0,03	6 36	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5	2,00	10 -	
		i annan mark		5,00		55 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 47 ar,	48	0,05	2 40	
			2299	0,10	2 29	4 69
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	48	0,04		1 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	86	0,06	5 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	43	0,12	5 16	15 82
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2166	350		7 58
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			4	0,25		1 -
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
#	#	dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.2				
		nämligen m.2 sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	2067	10,00	20 67	26 67
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	54	0,03	1 62	2 62
		Överföres				185 56

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				185 56
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2/166	4,00	8 66	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			18 78	81 44
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			10 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		16 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 18
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	2 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
5/4, 17/10		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	5/6	12,00		10 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
25/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
29/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
29/9		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00		4 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				274 18
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad			275	
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 47 ar ägofigurer st.	48 007		336	
		har	2299 014		381	
		Överföres			16 32	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 39	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			164	
		3) insättning av höjdlägestal st.	212	0,02	424	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,05	270	26 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2166	6.-	12 99	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "			10 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		23 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				72 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				88 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				65 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				26 -
		<i>delgivning av kallebrev</i>				139 -
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				274 19
		Lösen för kopior och avskrifter				72 15
		Övriga förrättningskostnader				139 -
		Summa kronor				485 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Södra Abo och Åbo* häradsrätt.

Paras den 14 okt. 1939

Samuel J. J. J. J.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Samuel J. J. J.

Walter J. J. J.

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till

Karl J. Svensson

Ranarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *innehavare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Karl J. Svensson Ranarp 13*

här - dagen den *5 sept.* 193*9* kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *29 aug* 193*9*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Karl J. Svensson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.: *Carl Heil*
St.-man
Färdvägsklubben

Kallelse.

Till

Gjalmar Johansson
Ranarp,

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av skägen

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos Karl S. Snickarö Ranarp 12

ho dagen den 5 sept 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 28 aug 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gjalmar Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Carl Heil
Hälsan
adr.: Färsboholm

Kallelse.

Till

*Jarne Persson Storbhus
Ranarp*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Karl S. Svensson, Ranarp 12*

Fre-dagen den *5 sept.* 1939 kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Jarne Persson Storbhus

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

*Carl Heil
Förman
Förslövningsnämnden*
adr.:.....

Kallelse.

Till Allan Pettersson
Ranarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sevägar

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas av Karl J. Goussin, Ranarp 12

fre-dagen den 5 sept 193 9 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 23 aug 193 9.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Allan Pettersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

Carl Heil
Hj-ann
adr.: Färslövsholm

Kallelse.

Till

Jonne Sundström
Ranarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos Karl S. Sundström, Ranarp 13*

his-dagen den *5 sept* 1939 kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Jonne Troedssén

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Carl Heil

Gj. man
Färslövsholm

Kallelse.

Till *Karl Nilsson*
Ranarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *Iskäparen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Karl J. Gougen, Ranarp 13*

Is-dagen den *5 sept* 1939 kl. *11 p.* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Karl Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

Carl Heil
Fjärman
adr.: *Färslövshuset*

Kallelse.

Till *Ligfrid Pettersson*
Ramarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Ramarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *utskickare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Karl S. Thugsson*

här - dagen den *5 sept* 1939 kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ligfrid Pettersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Carl Heil
Öj. m.m.
adr.: *Lundslundsholm*

44

Till

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sekreterare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

his - dagen den 5 sept 1939 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 23 aug 1939

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Karl E. Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

odr.: Fürstenthalstr.

Kallelse.

Till *Johanna Lachrisson*
Ranarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sekrägar*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Karl J. Ljungman, Ranarp 13*

vis-dagen den *5 sept.* 1939 kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Johanna Lachrisson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

Carl Heil
Hj - man
adr.: *Färslingsbruk*

Kallelse.

Till

Per Jönsson
Ranarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

slämnings m.m. Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos Karl S. Jönsson, Ranarp 12*

fre-dagen den *5 sept.* 1939 kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Per Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Carl Hult
Pj. m.m.
Färlövshuset
adr.:

Kallelse.

Till *Herbert Engström*
Ramarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Ramarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sevägen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Karl E. Engström, Ramarp 12*

his - dagen den *5 sept* 193*9* kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 193*9*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Herbert Engström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

Carl Heil
Årman
adr. *Farslovaholm*

Kallelse.

Till *Oskar Persson*

Ranarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

diträng mm Ranarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sehägen*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Karl J. Ingman, Ranarp 13*

his - dagen den *5 sept* 1939 kl. *11/2* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTROM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Oskar Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Carl Hult

ff man

Föreläsholm

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till Janne Jonsson
Ramarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Ramarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Karl S. Jonsson Ramarp 12

his-dagen den 5 sept 193 9 kl. 11 p. middagen.

Kristianstad den 23 aug 193 9.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Janne Jonsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

Carl Heil
fr. m. m.
adr.: Färdlovsholm

Kallelse.

Till *Gustaf W. Thompson, Västby gård*
sin natf. i S. Åbo & Björn sägdomstift

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Ramarp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Karl S. Thompson Ramarp 12*

här - dagen den *5 sept* 1939 kl. *11 f.* middagen.

Kristianstad den *23 aug* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Lennart Holmström

~~Delgivandet av denna kallelse intygas.~~

L 5*1042

11181

ARIE Nr

K. LAITÖRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1941

Betänkande

rörande

R a n a r p s

dikningsföretag

1939.

Postskrift.


Genom Kungl. Lantbruks-
styrelsens beslut denna dag
fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Höckstun den 10 maj 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Grenman.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Ranarps diknings-
företag 1939" som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Ranarps by i För-
slövs socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående ö-
versiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länssty-
relsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 17 okt. 1940¹⁹³⁹
har missnöje ej anmälts, vilket framgår av härslutna diarie-
bevis, Bil.C.

Låne- och anslagesökande.

I förening, Bil.D, daterad 1 jan. 1940 hava delägarna

överenskommit, att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken, allt i den utsträckning, som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	22.13.0 har
äng	0.62.0 "
med ett förbättringsvärde av	14386.80 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synepro-
tokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betän-
kande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	12780.00 kr.
Syneförrättningen	485.27
Betänkandet	110.67
Vattendomstolsavgift	<u>21.58</u>
Summa	<u>13397.52 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens la-
ga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej nå-
got hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande fö-
retag torde vara "Ranarps dikningsföretag av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för of-
fentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.93.

Den summa som således författningsenligt skall kunna ut-
gå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till

47.55 % av hela kostnaden eller 6370.52 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 7027.00 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 6370 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 7025 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande tofde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 april 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebets.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Fru Jenny Persson.
- F. Utdrag ur förmyndareprotokoll.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			12780	-
Syneförrättningen	485	27		
Betänkandet	110	67		
Vattendomstolsavgift	21	58	617	52
Summa kronor			13397	52

Kristianstad 1 april 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetesplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
13397 kronor 52 öre.

Stockholm den 10 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjelmvar Granman.

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Ranarps dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Förlövs socken.</u>				
1/9	av 6 ²	B	Ranarp	Allan Pettersson
2/27	6 ⁴	B	"	Johanna Zackrisson
5/16	av 10 ⁴	A	"	Per Jönsson
1/12	11 ⁷	E	"	Karl E. Jönsson
1/12	11 ²³	D	"	Janne Troedsson
7/96	12 ²	K	"	Hjalmar Johansson
1/8	12 ⁴	G	"	Janne A. Perssons sterbhus
1/12	12 ⁵	H	"	Karl Svensson
7/72	12 ⁶	I	"	Janne Svensson
1/6	12 ⁸	F	"	O. Sigfrid Pettersson.

Kristianstad 1 april 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 oktober 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ranarps dikningsföretag 1939" och avseende torrläggning av mark till Ranarps by i Förslövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Böderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Undertecknade delägare i "Ranarps dikningsföretag 1939" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla här för erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ranarp i jan. 1940.

Karl S. Svensson	Sigfrid Pettersson,	Allan Pettersson
Johanna Zackrisson	Janne Troedsson	Karl E. Jönsson
Per Jönsson	Hjalmar Johansson	Janne Svensson

Janne Perssons sterbhus genom Jenny Persson.

Bevittnas:

Åke Svensson

Ivar Tankred.

Bil.E.

Fullmakt för Fru Jenny Persson att å våra vägnar för
Janne Perssons sterbhus räkning underskriva föreningshandling
för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utföran-
de av "Ranarps dikningsföretag 1939".

Ranarp i jan. 1940.

Fru Jenny Persson

Carl Paulsson, förmyndare

Bevittnas:

Anton Svensson

Sven H. Svensson

Ranarp

Förslövsholm.

Bil.F.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

R.N:r 10168.

hållet vid lagtima vårtिंगet med Södra

Åsbo och Bjäre härad å tingsstället i

Ängelholm den 10 januari 1940.

§ 3. Av ingiven bouppteckning efter Janne Alfred Persson från
Ranarp n:r 12 i Förslövs socken inhämtades, att han såsom döds-
bodelägare efterlämnat förutom änkan Jenny Persson jämväl o-
myndiga barnen Inga Elisabet Jansson, född den 6 november 1932,
Ingrid Mari Jansson, född den 6 november 1932, och Nils Erik
Jansson, född den 30 november 1937.

Häradsrätten antecknade, att Jenny Persson enligt lag vo-
re förmyndare för sina omyndiga barn, samt förordnade lant-
brukaren Carl Pålsson i Förslöv att vårda de omyndigas rätt i

boet efter fadern vid boutredningen ävensom vid blivande
bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sam-
manlevnad i oskiftat bo, vid utövandet av vilka befattning-
ar gällande lag skulle lända till efterrättelse.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle inskrivas och
stå under tillsyn av överförmyndaren i Förslövs sockens
distrikt.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Per Brundin.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj: den 10/5 1941, fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Per Brundin

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 4 maj 1940.

Ranarps dikningsföretag 1940 Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1940	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	47:57
	Avskrift av handlingar	23:10
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Inbindning, tre band	<u>2:50</u>
	Summa kronor	<u>110:67</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 5 maj 1940.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

gr godk.
2 b. bevilj
1942

288/41

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 28/6 1941
godkänd den 3/7 1941

L 5.1042
DIARIE Nr 11181
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1941.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1941 till
Ranarps dikningsföretag 1939 i Förslövs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med sextusentrehundrasjuttio (6.370)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sjutusentjugo (7.020)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~en~~ för-
troendeman för företaget, *frågorande*,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss.} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ranarp den *13 juni* 19*41*.

Karl Svensson

Att *lantbrukaren Karl Svensson*
Ranarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anten Svensson *Lanten Nilsson*
Adress *Ranarp Försälvskholm* Adress *Vistorp Försälvskholm*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag

10/8 41

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Ranarps dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Förselövs socken.</u>				
1/9	av 6 ²	B	Ranarp	Allan Pettersson
2/27	6 ⁴	C	"	Johanna Zackrisson
5/16	av 10 ⁴	A	"	Per Jönsson
1/12	11 ⁷	E	"	Karl E. Jönsson
1/12	11 ²³	D	"	Janne Troedsson
7/96	12 ²	K	"	Hjalmar Johansson
1/8	12 ⁴	G	"	Janne A. Perssons sterbhus
1/12	12 ⁵	H	"	Karl Svensson
7/72	12 ⁶	I	"	Janne Svensson
1/6	12 ⁸	F	"	O. Sigfrid Pettersson.

Kristianstad i april 1940.

Arvid Carlström
Statens lantbruksingenjör.

✓

1941 den 15 juli

Uppgift enligt stadgandet i 1 §, 1 stycke t, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Rånarps dikningeföretag 1939 i Förelövs socken av Kristianstads län.

Lån 7.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1941.

Rådet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående följande upptagna fastigheter

Socken, by och herman	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Förelövs socken</u>			
Rånarp	1/9	av 6 ²	Allan Pettersson
"	2/27	av 6 ⁴	Johanna Backrisson
"	5/16	av 10 ⁴	Per Jönsson
"	1/12	av 11 ⁷	Karl E. Jönsson
"	1/12	av 11 ²³	Janne Fredsson
"	7/96	av 12 ²	Hjalmar Johansson
"	1/6	av 12 ⁴	Janne A. Perssons sterbhus
"	1/12	av 12 ⁵	Karl Svensson
"	7/72	av 12 ⁶	Janne Svensson
"	1/6	av 12 ⁸	O. Sigfrid Pettersson

Stockholm den 15 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

 Hjalmar Forsman

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen den...10 maj 1941.....
till utförande av Ranarps dikningsföretag 1939 i Förslövs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med...6.370
kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam intressent
i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl.Maj:ts beslut den 21 mars 1941 an-
gående för budgetåret 1940/41 av riksdagen medgiven ytterligare bidragstill-
delning från statens avdikningsanslag meddela följande.

är utfört
~~Arbetet torde komma att påbörjas under.....månad år~~
~~19... och beräknas kräva omkring..... dagsverken.~~

~~Arbetet påbörjades under månad år 19... Denna dag~~
~~återstående arbete beräknas kräva omkring..... dagsverken.~~

Ranarps den...13. Juni.....1941...

Karl Svensson

288/41

Godk-15/7 41

11182

DIARIE N: 11182
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1941

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag
Företagets namn: Ranarps dikningsföretag 1939 i Förslövs socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 maj 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.370 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.020 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Karl Svensson.

Ranarp 12 pr Förslövsholm.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd
avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännan-
de. Kristianstad den 18 juni 1941.

Emart-Lundström
statens lantbruksingenjör.



4 * 1041

**OBS! Akten innehåller 4 stämplade kartor, varav 3
originalkartor och 1 kopia.**

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.