


Sillaröds dikningsföretag I och II 1939
Företag I.



Registernummer		
Kristianstads län		
Andrarums socken		
A	Sillaröd	2 ²
B	"	2 ⁴
C	"	2 ⁶
D	"	2 ⁵
Malmöhus län		
Lövestads socken		
E	Heinge	14 ³
Fränninge socken		
F	Molleröd	1 ⁵

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Sillaröd

i Andrarums socken av Kristianstads län samt

Molleröd


i Fränninge socken och

Heinge

i Lövestads socken av Malmöhus län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1939 av

Staten lantbruksingenjör

Kungl. Lantbrukstyreldens
Kulturatekniska byrås arkiv



Nr 1012 Kristianstads 2 p. 10

Gunnar Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse med arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjohann Friman.

Sillaröds dikningsföretag I och II 1939
Företag II





Blad 2.

Statens lantbruksingenjör.


konstruktionsform

Förslag till inlägningsbrunnar



Förslag till dikesögon



Skala 1:50



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv



Längd-skala 1:4000
Höjd- och sektions-skala 1:100

AN.Nr 002

2-1044 2

Nr 1012 Kristianstads län

L

2*1044

~~7251~~

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr

5048

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 MRS. 1942

Originalhandlingar

rörande

S i l l a r ö d s

dikningsföretag I och II

1939.

N.O. 88/89

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Nederbördsområde n:o 88/89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Sillaröd i Andrarums socken av Kristianstads län samt Molleröd i Fränninge socken och Heinge i Lövestads socken av Malmöhus län; upprättade år 1939 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Arnar Hovm. Häm

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtioåtta (48) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

Protokoll hållet
vid kyrkoförsamling en-
ligt vännenlagen an-
gående förvärfning
av mark till Sillarö
i Andarums socken av
Kristianstads län samt
Mollerod i Främmings
socken och Helsing i Lö-
vestads socken av Kristi-
anstads län.

År 1939 den 18 September in-
kallas sig under tecken af
kyrkans lantbruksskydd till
nämnda nämnen Sven Svan-
son i Sillarö på att på grund
av lantbruksskyddet förordnande
verkställa kyrkoförsamling en-
ligt vännenlagen angående
förvärfning av mark till
Sillarö i Andarums socken
av Kristianstads län samt
Mollerod i Främmings socken
och Helsing i Lövestads socken
av Malmöhus län. Efter per-
sonliga tilltal hade till
sammankallade infunnit sig:
Sven Svensson, Sillarö;
Per Andersson,
Otto Andersson, Mollerod
såsom biträdande goda män:
Nils Nilsson, i Katorp, och Sven
Olsson, Thuleslusa, vilka båda
erbjöd förskrivna ed.

Det på medverkanen av
Pius Lantmästarens och
färdens förordnande och
av denna därefter utvald-
het (bil.).

§ 2
På denna sammankomst
ska utvalda och några sam-
manställningar med tydeliga
och tydliga vittor sig, och
de i förordnande och i sam-
manställning.

§ 3.
Till förordnande och i
hade utkommit skrivare
och vilken för medverkan
i riksdagen och i riksdagen
i riksdagen förordnades och i
hade utkommit. Dessa förordnande
hade utkommit (bil. 2) som utvalda,
vittor, vilken utvaldes av
tydeliga genom an-
ställning därefter i riksdagen
i riksdagen.

§ 4.
Förordnande utvaldes an-
läggandet av riksdagen, av-
vald utvaldes till riksdagen
där och i riksdagen, av
dessa utvaldes och i riksdagen
hade utkommit till riksdagen
där och i riksdagen hade
av riksdagen hade utkommit
fördas utvaldes riksdagen.

§ 5

För närvarande
Kungärd, och Sveriges
områden efter Sveriges
träd skada vidtagna på
örenden vidare land-
läggning nödiga under-
sökningar och värderingar
och att de Sveriges träd
skada skada i samma lo-
kal mardagen den 23 oktober
1939 till 11 p.m., till vilket Sveriges
träd inga andra Sveriges
och Sveriges Sveriges kom-
mitte att utgåva.

#6

Kungärd Sveriges träd Sveriges
Sveriges Sveriges i Sveriges
och Sveriges Sveriges. Sveriges
Sveriges Sveriges.

#7.

Att inte vidare Sveriges
Sveriges Sveriges och Sveriges
Sveriges Sveriges.

Att och Sveriges Sveriges

Sveriges Sveriges
Sveriges Sveriges Sveriges,

Sveriges Sveriges Sveriges

Att Sveriges Sveriges.

Sveriges Sveriges Sveriges
Sveriges Sveriges i Sveriges
Sveriges Sveriges Sveriges in-
Sveriges Sveriges
Sveriges Sveriges, Sveriges

Per Andersson, Fickarön;
Nils Persson,
Otto Andersson, Mollerö.

§ 8.

Förställningssmannen framställde
och förklarade det upprättade
skissförslaget samt upps-
läst förklaringsföreläsning, äg-
deskrivning och värderingslag
i församlingsslag (bi 3) kostnads-
beräkning (bi 4) och kostnads-
förklaring (bi 5) beträffande
förslaget samt motsvarande
slutdelningar (bi 6, 7, 8) beträffande
förslaget II.

§ 9

Förställningssmannen avgav sitt
utlåtande (bi 9).

§ 10.

Det beslutades att förslaget afg-
vare skulle bestå av följande
lemmar. Härvid väddes
Sven Svensson, Fickarön, Per
Andersson, Fickarön, och Otto
Andersson, Mollerö.

§ 11

Till utvärderande i styrelsen
väddes Sven Svensson, Fickar-
ön och Per Lovén, och skulle
till förslaget lämnas hand-
lingar och ritningar för-
vara av utvärderande.

§ 12

Räkning och förställningss-

5.

Kontinuerliche bifogades proto-
koller som bilaga 10.

#19.

40^o vites vidare förelom för
bilaras förskening en avskottad
och uppstälter dagens protokoll.

Och och hi som ovän

Amatörernas


statens länken i guld.

Owen Oberg

Og Sinfon

Bil 1.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939 .



N:o 6 / 16 Ekdm.
1939 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Sw. Swensson i Sillaröd

anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning angående torrläggning av mark till Sillaröd nr 2 i Andrarums socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Cap
Am År och dag som ovan:

N. E. Poole



Min Runtstyrt

7.17

Stämpel sex kronor.
85 D

7.
Nr 85. Acrol. den 22 febr. 1939

6/16 /Ekdm. A. A. A.
12. JAN. 1939
TILL LANDSTÄMMAN
I KRISTIANSTAD LÄN

Till länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed ansluter sig förakt
om förordnande på statens land-
bruksgeniet och omfattade sty-
relsen i samråd med länsstyrelsen
och länsstyrelsen och länsstyrelsen
den 16 dec. 1938 i Kristianstads län.
Skrivet den 16 dec. 1938

P. Svensson.

Depren

Föreningshandling.

Undertecknad förna sig
härmed med Ben Svensson
Sillaröd i hans av den 16/8 1938
daterade ansökan om egen enligt
vattenlagen i och för tilläggning
av vattenkaddade marken till
Sillaröd i Andarums socken av
Kristianstads län.

Sillaröd 14 Lövestad den 28-6 1939.

Per Söderström Helfrids

Förstärkt förning
härmed är upplöst och
sympförättning enligt vatten-
lagen och vattenbetslagen
Sundsvallströms
statens lantbruksskole.

Ben Ollsén Oly Sjöfö

Bil. 3

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/24	2 ^c	A	<u>Kristianstads län</u> <u>Anderssons sn.</u> Sillaröd	Sven Svensson	
				våg	1
				"	2
				äng mylla på bekl. guss	3
				"	4
				"	5
				"	6a
				" "	6b
				"	7
				"	8
				"	9
				"	10
				"	11
				åker	12
				"	13
				"	14
				"	15
				"	16
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				"	24
				<u>Summa</u>	

160
7
7760

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						0 01.2										
						0 04.8										
0.9		0 04.0						540	31	60	600	34	-	60	2	40
0.9		0 11.5						540	28	10	600	69	-	60	6	90
0.4		0 11.0						340	36	40	600	66	-	360	39	60
0.8		0 23.0						480	110	40	600	138	-	120	37	60
0.4		0 30.0						240	72	-	600	180	-	360	108	-
0.9		0 06.0						540	32	40	600	36	-	60	3	60
0.9		0 03.5						540	18	90	600	31	-	60	3	10
0.3		0 10.5						180	18	90	600	63	-	420	44	10
0.8		0 15.5						480	74	40	600	93	-	120	18	60
0.3		0 46.5						180	83	70	600	279	-	420	195	30
0.9	0 05.0							1440	72	-	1600	80	-	160	8	-
0.3	0 68.5							480	338	80	1600	1096	-	1120	767	20
0.3	0 54.5							480	361	60	1600	872	-	1120	610	40
0.6	0 91.0							960	681	60	1600	1136	-	640	454	40
0.4	0 40.0							640	256	-	1600	640	-	960	384	-
0.3	0 69.0							480	331	20	1600	1104	-	1120	772	80
0.3	0 60.0							480	288	-	1600	960	-	1120	672	-
0.4	0 65.0							640	416	-	1600	1040	-	960	624	-
0.4	0 42.5							640	272	-	1600	680	-	960	408	-
0.4	1 00.0							640	640	-	1600	1600	-	960	960	-
0.6	0 37.5							960	360	-	1600	600	-	640	340	-
0.3	0 20.0							480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
0.6	0 36.5							960	350	40	1600	584	-	640	233	60
669.5	161.5					0 05.5		4874	40		11681	-			6806	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	24	B	Sillaröd	Per Andersson	
				väg imp	25
				" imp	26
				vattengrav	27
				äng mylla på lukt. guss	28
				" " "	29
				åker " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				<u>Summa</u>	
			<u>Malmöhus län</u>		
			<u>Fränninge socken</u>		
1/8	15	F	Molleröd	Otto Andersson	
				väg imp	38
				vattengrav imp	39
				" imp	40
				" imp	41
				väg imp	42
				" imp	43
				äng mylla på lukt. guss	44
				" " "	45
				" " "	46
				åker " "	47
				Överförd.	

Areal								Nuyarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							007.2									
							002.0									
							002.0									
0.6		035.0						360	126	-	600	210	-	340	84	-
0.4		009.5						340	22	80	600	57	-	360	34	20
0.8	005.5							1380	70	40	1600	88	-	320	17	60
0.7	088.0							1120	98	60	1600	140	8	480	42	40
0.6	021.5							960	30	6	1600	34	4	640	13	60
0.3	005.5							480	26	40	1600	88	-	1120	61	60
0.3	020.0							480	96	-	1600	320	-	1120	23	4
0.5	024.0							800	19	2	1600	38	4	800	19	2
0.8	029.0							1380	37	1	1600	46	4	320	9	2
0.9	011.0							1440	15	8	1600	17	6	160	17	60
204.5		044.5					011.2	2255 20				3539	-		1282 80	
							001.8									
							002.0									
							002.0									
							003.0									
							002.0									
							001.4									
0.9		009.0						340	48	60	600	54	-	60	5	40
		005.0						60	3	-	600	12	-	180	9	00
0.8		039.5						480	18	9	600	23	7	120	4	7
0.6	018.0							960	17	2	1600	28	8	640	11	5
018.0		053.5					013.3	414 -				591	-		177 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd åker, mylla på ludd. gum	48
				" " "	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				" " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				" " "	59
				" " "	60
				" " "	61
				" " "	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				" " "	66
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
018.0		053.5				012.2			414	-		591	-		177	-
0.4	046.5							640	297	60	1600	744	-	960	446	40
0.8	009.0							1280	115	20	1600	144	-	320	28	80
0.9	012.0							1440	173	80	1600	192	-	160	19	20
0.9	007.0							1440	100	80	1600	112	-	160	11	20
0.9	009.5							1440	136	80	1600	152	-	160	15	20
0.9	033.5							1440	483	40	1600	536	-	160	53	60
0.3	091.0							480	436		1600	1456	-	1120	1019	20
0.3	045.0							480	216	-	1600	720	-	1120	504	-
0.7	019.5							640	124	80	1610	312	-	960	187	20
0.9	008.0							1440	115	20	1600	128	-	160	12	80
0.3	008.0							480	38	40	1600	128	-	1120	89	60
0.9	012.5							1440	180	-	1600	200	-	1600	20	-
0.3	007.0							480	38	60	1600	112	-	1120	78	40
0.3	017.0							480	81	60	1600	272	-	1120	190	40
0.5	027.0							800	216	-	1600	432	-	800	216	-
0.9	011.0							1440	158	40	1600	176	-	160	17	60
0.7	002.5							1120	28	-	1600	40	-	480	12	-
0.5	010.5							800	84	-	1600	168	-	800	84	-
0.3	008.0							480	38	40	1600	128	-	1120	89	60
0.7	033.0							1120	369	60	1600	528	-	480	158	40
0.5	033.5							800	268	-	1600	536	-	800	268	-
0.8	041.5							1380	531	20	1600	664	-	320	133	80
0.6	021.0							1280	268	80	1600	356	-	320	67	20
531.5		083.5				012.2		4908 40			8807 -			3898 60		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. 4

Kostnadsförslag

"Sillaröds dikningsföretag I och II 1939"

Företag I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1+50-5+29	379	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
1+50-1+64	14	Uppräsning av öppna diket 1m	14	2:-			28	-
1+64-1+87	23	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.(berg) 1m	23	5:-	115	-		
1+87-3+42	155	d:o d:o "	155	2.80	434	-		
3+42-4+40	98	d:o d:o "	98	3:-	294	-		
1+64-4+40	276	24" cementrör "	276	7:-	1932		2775	-
4+40-5+29	89	Schaktning för täckt ledning m.m. "	89	2.80	249	20		
4+40-5+29	89	21" cementrör "	89	5.80	516	20	765	40
1+64		Dikesöga av betong enl.ritn. st	1	50:-			50	-
3+42,4+40,5+29		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning. Inre diam. =0.9m st	3	60:-			180	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					3381	60
		<u>Summa</u>					4180	-
5+29-11+50	621	<u>Dikessträckan C-D-E-F.</u>						
5+29-5+95	66	Schaktning för täckt ledning m.m. (flytsand) 1m	66	2.60	171	60		
5+29-5+95	66	18" cementrör "	66	4.70	310	20	481	80
5+95-8+19	224	Schaktning för täckt ledning m.m. (flytsand) "	224	2.50	560	-		
5+95-8+19	224	15" cementrör "	224	3.60	806	40	1366	40
8+19-11+50	331	Schaktning för täckt ledning m.m. (flytsand) "	331	2.40	794	40		
8+19-11+50	331	9" cementrör "	331	2:-	662	-	1456	40
5+95,6+55,8+19, 9+12,10+30,11+50		Intagningsbrunnar och lock av betong, enl.ritn. Inre diam.= =0.7 m. st	6	40:-			240	-
		För oförutsedda fall, m.m. tillägg ges c:a 10 %					355	40
		<u>Summa</u>					3900	-

1	2	3	4	5	6	7
8+19=35						
35-36+25	125	<u>Dikessträckan E-G.</u>				
35-36+25	125	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	125	1.30	162 50	
35-36+25	125	6" tegebrör, frakten inb. st	425	0.40	170 -	332 50
36+25		Intagningsbrunn som ovan. Inre				
		diam. = 0.7 m. "	1	40:-		40 -
		För oförutsedda fall, m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				37 50
		<u>Summa</u>				410 -
5+95=30						
30-30+87	87	<u>Dikessträckan D-H.</u>				
30-30+87	87	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	87	1.50	130 50	
30-30+87	87	10" cementrör "	87	2.20	191 40	321 90
30+87		Intagningsbrunn som ovan. Inre				
		diam.=0.7 m. st	1	40:-		40 -
		För oförutsedda fall, m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				38 10
		<u>Summa</u>				400 -
5+29=20						
20-21+49	149	<u>Dikessträckan C-I.</u>				
20-21+49	149	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	149	2.20	327 80	
20-21+49	149	15" cementrör "	149	3.60	536.40	864 20
21+49		Intagningsbrunn som ovan. Inre				
		diam.=0.7 m. st	1	40:-		40 -
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				90 80
		<u>Summa</u>				995 -
21+49-24	251	<u>Dikessträckan I-K.</u>				
21+49-24	251	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	251	1.70	426 70	
21+49-24	251	7" tegelrör, frakten inb. st	850	0.45	382 50	809 20
22+80, 23+34, 24		Intagningsbrunn som ovan. Inre				
		diam.= 0.7 m. st	3	40:-		120 -
		För oförutsedda fall m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				90 80
		<u>Summa</u>				1020 -

1	2	3	4	5	6	7
40=21+49						
40-41+33	133	<u>Dikessträckan I-L.</u>				
40-41+33	133	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm	133	1.70	226 10
40-41+33	133	9" cementrör	"	133	2:-	266 -
41+33		Intagningsbrunn som ovan. Inre				
		diam. =0.7 m.	st	1	40:-	40 -
		För oförutsedda fall, m.m. till-				
		lägges c:a 10 %				52 90
		<u>Summa</u>				585 -
		<u>Sammandrag.</u>				
1+50-5+29	379	Dikessträckan A-B-C				4180 -
5+29-11+50	621	" C-D-E-F				3900 -
8+19=35, 35-36+25	125	" E-G				410 -
5+95=30 30-30+87	87	" D-H				400 -
5+29=20 20-21+49	149	" C-I				995 -
21+49-24	251	" I-K				1020 -
40=21+49 40-41+33	133	" I-L				585 -
	1745	<u>Summa</u>				11490 -

Licent för den 23 oktober 1909
Lennart Flomström
statens landbruksingenjör

Förbudsfruktningstaxa för Fällaröds dihringsförlag
I och II 1939"

Förlag I

Husmanstal	Registernummer	Länna a° kartan	Förlag, by, kommun	Delägare	Skatt	Förbudsfruktningstaxa		Förlagstaxa	Förbudsfruktningstaxa		Förbudsfruktningstaxa	
						kr	ö	ö	kr	ö	kr	ö
			<u>Årskänstads län</u>									
			<u>Anderssons socken</u>									
7/34	2 ^a	A	Fällaröd	Per Andersson	s	6806	60	56774	6525	83	195	41
1/13	2 ^a	B	"	Per Andersson	s	1383	80	10908	1230	35	36	86
			<u>Årskänstads län</u>									
			<u>Fällaröds socken</u>									
1/8	1 ^a	F	Fällaröd	Per Andersson	s	3898	60	32518	8736	33	111	92
				<u>Summa</u>		11989	-	102000	11490	-	344	19

Fällaröd den 23 oktober 1939
Lennart Lennartsson
Staten lantbrukningsinspektör,
Ove Oksanen Ove Oksanen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>5/24</u>	<u>2²</u>	<u>A</u>	<u>Kristianstads län</u> <u>Andrarums socken</u> <u>Sillaröd</u>	<u>Sven Svensson</u>	
				väg imp 71 åker, mylla på lukt. guss 72 <u>Summa</u>	
<u>1/2</u>	<u>2⁴</u>	<u>B</u>	<u>Sillaröd</u>	<u>Per Andersson</u>	
				högländ mark imp 73 äng mylla på lukt. guss 74 " " " 75 " " " 76 " " " 77 " " " 78 " " " 79 " " " 80 " " " 81 " " " 82 " " " 83 åker " " 84 " " " 85 " " " 86 " " " 87 " " " 88 " " " 89 " " " 90 " " " 91 " " " 92 " " " 93	
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,5	091,0					005,1		800	728	-	1200	1456	-	800	728	-
	091,0					005,1			728	-		1456	-		728	-
						082,5										
0,7		059,5						420	249	90	600	357	-	180	107	10
0,7		020,0						420	84	-	600	120	-	180	36	-
0,6		022,5						360	81	-	600	135	-	240	54	-
0,5		017,5						300	52	50	600	105	-	300	52	50
0,5		021,5						300	64	50	600	129	-	300	64	50
0,6		007,5						360	27	-	600	45	-	240	18	-
0,7		012,5						420	52	50	600	75	-	180	22	50
0,6		059,5						360	142	20	600	237	-	240	94	80
0,7		058,0						420	243	60	600	348	-	180	104	40
0,5		006,0						300	18	-	600	36	-	300	18	-
0,8	006,5							320	20	80	1600	104	-	1280	83	20
0,5	022,5							800	188	-	1600	376	-	800	188	-
0,5	060,0							800	480	-	1600	960	-	800	480	-
0,5	048,0							800	384	-	1600	768	-	800	384	-
0,7	008,0							840	67	20	1200	96	-	560	28	50
0,7	046,0							840	386	40	1200	552	-	560	165	60
0,5	073,5							800	588	-	1600	1176	-	800	588	-
0,4	053,0							640	329	20	1600	848	-	960	508	80
0,8	010,0							1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
0,5	042,0							800	326	-	1600	672	-	800	326	-
	370,5	264,5				082,5			3952	80		7299	-		3366	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört Äker, mylla på ludd. grus " " " Summa	94 95
1/24	26	C	Sillaröd	Sven Svensson	
				väg grus Äker, mylla på ludd. grus " äng " " " högländ mark Summa	imp imp 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107a 107b
1/24	25	D	Sillaröd	Chils Persson	
				äng, mylla på ludd. grus " " " " " " " " " " " " " " " väg Äker, mylla på ludd. grus Överföres	imp imp 108 109 110 111 112 113 114

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,4 0,5	370,5	264,5				082,5			3932	80		7299	-		3966	20
	150,0							640	320	-	1600	800	-	960	480	-
	074,0							800	592	-	1600	1184	-	800	592	-
	494,5	264,5				082,5			4844	80		9289	-		4438	20
						011,4 002,0										
0,8	038,0							1280	358	40	1600	448	-	320	89	60
0,6	122,0							960	1075	20	1600	1792	-	640	916	80
0,5	072,5							800	580	-	1600	1160	-	800	580	-
0,5	034,0							800	372	-	1600	544	-	800	272	-
0,8	028,5							1280	364	80	1600	456	-	320	91	20
0,6	043,5							960	417	60	1600	696	-	640	278	40
0,7	048,0							1120	537	60	1600	768	-	480	230	40
0,6	020,5							960	196	80	1600	338	-	640	131	20
0,6		029,0						360	97	20	600	162	-	340	64	80
0,3		009,5						180	17	10	600	57	-	420	39	90
						071,0										
	387,0	096,5				084,4			3916	70		6411	-		2494	30
0,4		029,5						240	70	80	600	174	-	360	106	20
0,4		026,0						240	62	40	600	156	-	360	93	60
0,2		025,5						120	30	60	600	153	-	480	123	40
0,3		006,5						180	11	70	600	39	-	420	27	30
0,3-0,9		006,0						180	10	80	~~600~~ 540	32	40	360	21	60
						000,6										
0,3-0,8	001,5							480	7	20	1380 ~~1600~~	19	20	800	12	-
	001,5	093,5				000,6			793	50		576	60		383	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, mylla på kult. grus " " " Summa	115 116
1/16	14 ³	E	<u>Malmöhus län</u> <u>Lövestads socken</u> Heinge	Gustav Svensson	
				väg åker, mylla på kult. grus " " " Summa	imp 117 118 119
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Kristianstads län</u>		
			<u>Andrarums pst</u>		
5/24	2 ²	A	Sillaröd	Sven Svensson	
1/12	2 ⁴	B	"	Per Andersson	
1/24	2 ⁶	C	"	Sven Svensson	
1/24	2 ⁵	D	"	Nils Persson	
			<u>Malmöhus län</u>		
			<u>Lövestads pst</u>		
1/16	14 ³	E	Heinge	Gustav Svensson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
001.5		092.5				000.6			192 50			576 60			389 10	
043.5								800	348 -		1600	696 -		800	348 -	
009.5								960	91 20		1600	152 -		640	60 80	
054.5		092.5				000.6			632 90			1424 60			791 90	
						000.6										
008.5								320	37 20		1280	108 80		960	81 60	
008.5								160	13 60		1280	95 20		960	81 60	
017.0						000.6			40 80			204 -			163 20	
091.0						005.1			728 -			1456 -			728 -	
494.5		364.5				082.5			4844 80			9283 -			4458 20	
387.0		036.5				084.4			3916 70			6411 -			2494 30	
054.5		092.5				000.6			632 90			1424 60			791 90	
017.0						000.6			40 80			204 -			163 20	
1044.0		394.5				1732.2			20163 -			18778 60			8618 60	

0.5
0.6

0.9-0.8
0.1-0.7

Skickades den 23 okt. 1909
Lennart Cronström
Statens landbruksingenjör.
Olof Oksjö Omg Skisfö.

Ägofigrens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Mil. 7

"Sillaröds dikningsföretag I och II 1939"

Företag II.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
49+50-62+12	1262	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
49+50-50+80	130	Schaktning för öppet dike lm	130	2:-			260	-
50+80-54+66	386	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	386	2:-	772	-		
54+66-56+76	210	d:o d:o "	210	2.50	525	-		
50+80-56+76	596	18" cementrör "	596	4.70	2801	20	4098	20
56+76-59+36	260	Schaktning för täckt ledning m.m. "	260	2.30	598	-		
59+36-60+60	124	d:o d:o d:o "	124	1.50	186	-		
56+76-60+60	384	15" cementrör "	384	3.60	1382	40	2166	40
60+60-61+58	98	Schaktning för täckt ledning m.m. "	98	1.30	127	40		
60+60-61+58	98	12" cementrör "	98	2.70	264	60	392	-
61+58-62+12	54	Schaktning för täckt ledning m.m. "	54	2.50	135	-		
61+58-62+12	54	9" cementrör "	54	2:-	108	-	243	-
50+80		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	50:-			50	-
51+10, 52+20, 53+35		Intagningsbrunnar och lock av						
53+93, 54+66, 55+82		betong enligt ritning. Inre dia-						
56+76, 58+79, 59+36		meter=0.7 m. st	13	40:-			520	-
60+11, 60+60, 61+58								
62+12								
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					770	40
		<u>Summa</u>					8500	-

Sillaröden den 23 oktober 1939
 Samartensbrunnar
 status beaktas i ingående.

Bil. 8.

Kostnadsfördelningstäckning för Skillingaröds dikebyggnad
I och II 1939"

Förslag II

Hemmanstal	Registernummer	Län	Län, by, hemman	Innehavare	Förvärfnings -		Fördelningsbel	Beräknad direk- tionskostnad		Förvärfnings - kostnad	
					kr	ö		kr	ö	kr	ö
		<u>Kristianstads län.</u>									
		<u>Anderssons pöden.</u>									
5/34	2 ^a	A	Lillavärd	Arvid Larsson	728	-	8.45	718	25	21	53
1/12	2 ^a	B	"	Per Andersson	4438	30	51.51	4378	35	131	15
1/34	2 ^a	C	"	Arvid Larsson	2494	20	28.95	2460	75	73	91
1/34	2 ^a	D	"	Nils Persson	791	90	9.19	781	15	23	40
		<u>Malmöhus län.</u>									
		<u>Lönstads pöden.</u>									
1/16	14 ^a	E	Höinge	Hustav Larsson	163	20	1.90	161	50	4	84
				Summa	8615	60	100.00	8500	-	254	63

Liljorön den 23 oktober 1909

W. Mart. Tornstén

Stateres lantredovisningsskrifv.

Arvid Larsson Örn Nilsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Sillaröd i Andrarums socken av Kristianstads län samt Molleröd i Fränninge socken och Heinge i Lövestads socken av Malmöhus län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Swen Swensson för Sillaröd 2², 2⁶

Per Andersson " " 2⁴

Otto Andersson " Molleröd 1⁵.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, Aa-Ba-Ca-D-E-F, E-G, D-H, Ca-I-K och I-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vin-

ner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytan, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde fö-

re och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje äoglott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	Ba	134 hektar
	4+40	129 "
	Ca	125 "
	D	69 "
	6+55	46 "
	E	42 "
	9+12	26 "
	10+30	16 "

i punkt F

12 hektar

G	10	"
H	21	"
I	53	"
22+80	16	"
23+34	12	"
K	9	"
L	33	"
51+10	88	"
52+20	85	"
B 1110	80	"
54	78	"
54+66	70	"
55+82	63	"
56+76	54	"
58+79	44	"
59+36	42	"
60+11	40	"
60+60	36	"
61+58	26	"
C	23	"

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken

30

skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna ha-
va synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekund-
liter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan, profil- och sektionsrit-
ningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på
grund av företagens utförande skall göras skriftligen till ar-
betsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsynings-
bevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna för-
klarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall be-
stämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige,
i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet upp-
delas på två skilda företag av vilka

företag I omfattar sträckorna Aa-Ba-Ca-D-E-F, E-G, D-H, C-I-K

och I-L.

" II " " A-B-C.

För undersökning huruvida företag I skall indelas i för-
beredande avdelningar hava synemännen uppsatt följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företag I i sin helhet	11989	-	11490	-	0	96
Aa-Ba-Ca-D-E-F+E-G+D-H	8868	90	8890	-	1	-
Aa-Ba-Ca+Ca-I-K+I-L	5400	-	6780	-	1	25

Av denna utredning framgår, att företag I ej skall uppdelas i förberedande avdelningar. Då detsamma är förhållandet med företag II skola vardera företaget utgöra samfälligheter i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företagen hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna och andra för de två företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda, att företag I för 11490 kronor beräknad kostnad gäldar 57.479 %

"	II	"	8500	"	"	"	"	"	42.521 %.
---	----	---	------	---	---	---	---	---	-----------

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Sillaröds dikningsföretag I och II 1939".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försäl-

37
ja arbetet på förmånligaste sätt, samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad

avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag i sjutton (17) kronor 98 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1941 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup och avrinning och varom berörda sakägare äro eniga, ningen må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

ll:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill

29
givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställ-
da besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fö-
gas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lidlaröd den 23 okt. 1949
Lennart Hounnström
statens vattenväsende.

Arvid Ohlsson Omg. Arifow.

bil. 10

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Gullaröds dikevingsfästlag I o II 1939*
uti
Sudrumms o Grämnings socken och *Kristhustads o Mahmörlus* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 34 ar	st.	71 0,24	17	04		
		har	har	244 0,78	19	10		
		äng och odlingsmark medelareal 20 ar	st.	32 0,14	4	48		
		har	har	654 1,74	4	88		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	st.	17 0,05	85			
		har	har	202 0,78	1	57		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15 < 10 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad	st.		1	50	77	37
		Överföres					80	87

1	2	3	4	5	6	7
1939 29/6 - 4/7		Överfört				80 87
		Auvägning.				
a)	auvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -	
b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal punkter pr har	har	35	0,50	12 50	
	avvägda punkter	st.	215	0,03	6 45	
i annan mark,	medelantal punkter pr har	"	65	1 -	6 54	
	avvägda punkter	"	46	0,06	3 76	
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark	km.	4,3	2,00	8 60		
i annan mark	"	2,1	5,00	10 50		71 35
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	27 ar,	st.	120	0,05	6 00	
		har	3305	0,10	3 30	9 30
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.	120	0,04		4 80
Markvärdering:						
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd	km.				4 -	
för övriga kilometer	st.	2	1,50	3 -		
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		206	0,08	12 36	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		103	0,12	12 36	31 93
Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	3102			10 85
Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.					
	"					
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	16	125			4 -
	"					
	"	2	3,00			6 -
Antal profil- och sektionsritningar						
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
för vattenområdets areal	km. ²			0,02		
dagar		1	12,00	12 -		14 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50	
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"			1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"					
nämligen m. ² sektion på	"					
" " " "	"					
" " " "	"					
" " " "	"					
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -	
2) " " över 20 "	"	2648	10,00	26 48		35 98
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp					1 -	
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	78	0,03	2 34		3 64
	Överføres					272 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				272 21
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.10.2	4,00	12 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			19 99	32 89
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 61
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
13/9	23/10	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
	4/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2 + 1/3	12,00		10 —
	3/10	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
	3/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
	9/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00		4 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				368 61
		regalarket			7 —	
		1) 1:sta bladet			2 75	
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	100 007		8 40	
		har 33050 0.14			4 62	
		Överföres			22 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 25	
		3) insättning av höjdlägestal st.	261	0,02	5 22	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	78	0,06	3 90	26 89
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2 112 6 -		18 61	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 61
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				86 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			18 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	12 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				25 60
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				92 50
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				13 50
		<i>Delgivning av kausaler</i>				143 60
		Summa kronor				368 61
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				86 60
		Lösen för kopior och avskrifter				143 60
		Övriga förrättningskostnader				598 81
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lärar och Skola* häradsrätt. *all*

Lärarösa den *23 okt* 19*29*

Samnerd, kommissionär
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Winkel Holmström

Kronor kvitteras ;

den 19

Kallelse.

Till *Gustaf Svensson*
Hinge

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Lillaård m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos nämndsmannen Sven Svensson*
i Lillaård

fre-dagen den *12 sept* 1939 kl. *10 p.* middagen.

Kristianstad den *25 aug* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustaf Svensson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr. *Sven Lindberg*
Gårdingsgränd

45

Kallelse.

Till *Pär Andersson*

Sillaröd 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mellan Sillaröd m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos nämndsmannen Sven Svensson*
i Sillaröd

frö-dagen den *12 sept* 1939 kl. *10 p* middagen.

Kristianstad den *25 aug* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Pär Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr. *Superslinder*
Guidingens

Kallelse.

Till *Mr Andersson*
Mollared

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utöning inom Mollared m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos nämndamannen Ivar Ivarsson*
i Mollared

his- dagen den *12 sept* 193 *9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *25 aug* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ola Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

August Strömberg
Byrådirektör

Kallelse.

Till Nils Persson
Lillaård 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Lillaård m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos nämndamannen Toru Persson
i Lillaård

his - dagen den 12 sept 1939 kl. 10 f middagen.

Kristianstad den 25 aug 1939 ..

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

August Lindberg
Stadensingenjör
adr.:

Kallelse.

Till *Ern Svensson*
Lilla-röd 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Lilla-röd m. m.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos nämndsmannen Ern Svensson*
i Lilla-röd

his-dagen den *12 sept* 193 *9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *25 aug* 193 *9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

P. Petersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....


August Lindberg
Gårdingsman

DIARIE Nr 11583

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JUN. 1941

L _____ 2★1044



Afskrift.

Gennem Kungl. Landbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1941

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägar:
Hjalmar Fröman.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Sillaröds diknings-
företag I och II 1939" som avser torrläggning
av vattenskadade marker till Sillaröd i And-
rarums socken av Kristianstads län, samt Mol-
leröd i Fränninge socken och Heinge i Löve-
stads socken av Malmöhus län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängs-
mark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående
översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättningen enligt
vattenlagen, verkställda av undertecknad på förordnande av
länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 23 okt. 1939
har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diarie-
bevis, bil.E.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil. F, daterad i jan. 1940 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgöra för:

Företag I.

åker	14.05.5 har
äng	2.59.5 "
med ett förbättringsvärde av	11989.00 kr.

Företag II.

åker	10.44.0 har
äng	3.94.5 "
med ett förbättringsvärde av	8615.60 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syne-
protokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta be-
tänkande fogade sammandrag, bil. A och B.

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen	11490.00 kr.
Syneförrättningen	344.19
Betänkandet	75.55
Vattendomstolsavgift	<u>17.98</u>
<u>Summa</u>	<u>11927.72 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	8500.00 kr.
Syneförrättningen	254.62
Betänkandet	<u>55.89</u>
<u>Summa</u>	<u>8810.51 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Ilstorp fäladsdikning I-V 1938".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Realtivkostnaden för företag I utgör 0.99 och för företag II 1.02.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag från statens avdikningsanslag och som lån från statens avdikningslånefond utgöra :

I anslag.

För företag I 49.65 % av hela kostnaden eller 5922.11 kronor och för företag II 50 % av båtnaden eller 4307.80 kronor.

I lån.

För företag I 6005.61 kronor och för företag II 4307.80 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdiktningssanslag med:

för företag I 5920 kronor och för företag II 4305⁰ kronor samt lån ur statens avdiktningsslånefond med för företag I 6005⁰ kronor och för företag II 4305¹⁰ kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överskjuter i företag II den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med omkring 2 %. Frånsett att denna skillnad torde utjämnas i entreprenaden torde den ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel, enär dess utförande är ett nödvändigt villkor för därav beroende marks rationella brukande.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " II.

C. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.

D. Förteckning över fastigheter i företag II till vilka lån sökes.

E. Diariebevis.

F. Föreningshandling.

G. Ett häfte synehandlingar.

H. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag I.

Dikningen			11490	-
Syneförrättningen	344	19		
Betänkandet	75	55		
Vattendomstolsavgift	17	98	437	72
Summa			11927	72

Kristianstad 1 mars 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag II.

Dikningen			8500	-
Synoförrättningen	254	62		
Betänkandet	55	89	310	51
	<u>Summa kronor</u>		8810	51

Kristianstad i mars 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Totalkostnad företag I och II.

Dikningen	19990:-
Synoförrättningen	598: 81
Betänkandet	131. 44
Vattenledningsavgift	<u>17. 98</u>
Summa kronor	<u>20738. 23</u>

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 20738 kronor 23 öre.

Stockholm den 15 maj 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Tolman.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Sillaröds dikningsföretag I och II 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.				
Hemmans- tal	Register- nummer	Littera & kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Andrarums socken.</u>	
5/24	2 ²	A	Sillaröd	Swen Swensson
1/12	2 ⁴	B	"	Per Andersson
			<u>Malmöhus län.</u>	
			<u>Fränninge socken.</u>	
1/8	1 ⁵	F	Molleröd	Otto Andersson

Kristianstad i mars 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Sillaröds dikningsföretag I och II 1939"
för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Andrarums socken.</u>	
5/24	2 ²	A	Sillaröd	Sven Swensson
1/12	2 ⁴	B	"	Per Andersson
1/24	2 ⁵	D	"	Nils Persson
1/24	2 ⁶	C	"	Sven Swensson
			<u>Malmöhus län. Lövestads socken.</u>	
1/16	14 ³	E	Heinge	Gustav Svensson

Kristianstad 1 mars 1940.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 oktober 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Sillaröds dikningsföretag I och II 1939" och avseende torrläggning av mark till Sillaröd i Andrarums socken, Kristianstads län, samt Molleröd i Fräninge socken och Heinge i Lövestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Sillaröds dikningsföretag I och II 1939" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Sillaröd i jan. 1940.

Nils Persson, äg. till Sillaröd n:r 2 1/24 mtl.

Swen Swensson, äg. till Sillaröd n:r 2 5/24 och 1/24 mtl.

Otto Andersson, äg. till 1 Molleröd 1/8 mtl.

Per Andersson, " " Sillaröd n:r 2 1/12 mtl.

Gustaf Svensson, Heinge 14 1/16 mtl.

Bevittnas:

Åke Svensson

Ragnar Strömbäck.

Sillaröd

Sillaröd.

Förstående avskrift av handlingar tillhörande
~~Lantbruksskolan~~
den av Kungl. Maj:ten den 15/5 1946 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Ragnar Strömbäck

310 / 41

DIARIE Nr 11583
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1941.

guld
Sed. förbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 30/6 1941
Skriften 10/7 41

L 2*1044

1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
Sillaröds dikningsföretag I och II 1939 i Andrarums socken av
KRISTIANSTADS LÄN
samt Fränninge och Lövestads socknar av
MALMÖHUS LÄN

2 k. beundh.
2 ritn.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels **statsbidrag** med tiotusentvåhundra tjugo (10.220)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tiotusentrehundra tjugo (10.320)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~av~~ för-
troendeman för företaget, *red. förändr.*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sillarön

den 7 juni 1941.

P. Persson.

Att

lantbrukaren Sven Svensson
Sillarön

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Persson

Adress

Sillaröd 3 Lövestad

Adress

Sillaröd pr Lövestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsförelag

1941 den 14 aug.

13631/41

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, som, med anledning av till remissresolutionen fogad skrivelse från Gärds och Albo domsagas kansli, anmodas vidtaga de åtgärder, som kunna anses påkallade.

.//.

Remissakten samt bifogade 2 häften handlingar och 2 ritningar rörande Sillaröds dikningsföretag I och II 1939 skola vid besvarande av denna skrivelse hit återställas.

Stockholm den 14 augusti 1941.



1941 den 16 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sillaröds dikningsföretag I och II 1939 i Andrarums socken av Kristianstads län samt främnings och Lövestads socknar av Kalmarhus län.


Lån 10.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Andrarums socken.</u>			
Sillaröd	5/24	2	Sven Svensson
"	1/12	4	Per Andersson
"	1/24	5	Nils Persson
"	1/24	6	Sven Svensson

.....
Stockholm den 16 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

 Hjalmar Forsman

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmanerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sillaröds dikningsföretag I och II 1939 i Andra-runs socken av Kristianstads län samt Fränninge och Lövestads socknar av Malmöhus län.

Lån 10.320 kronor från statens avdikningelånsfond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 maj 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående öf-samma upptagna fastigheter.

~~..... inom Kristianstads län.~~
~~..... inom Malmöhus län.~~

socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Fränninge socken.</u>			
Mølleröd	1/8	5 1 ✓	Otto Andersson
<u>Lövestads socken.</u>			
Heinge	1/16	3 14 ✓	Gustav Svensson

Stockholm den 16 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Sillaröds dikningsföretag I och II 1939"
för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Andrerums socken.</u>	
5/24	2 ²	A	Sillaröd	Sven Swensson
~~1/12~~	~~2⁴~~	~~B~~	~~"~~	~~Per Andersson~~
1/24	2 ⁵	D	"	Nile Persson
1/24	2 ⁶	C	"	Sven Swensson
			<u>Malmöhus län. Lövestads socken.</u>	
1/16	14 ³	E	Heinge	Gustav Svensson

Kristianstad 1 mars 1940.

Switzerland

Statens lantbruksingenjör.

157541

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Sillaröds dikningsföretag I och II 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.				
Hemmans- tal	Register- nummer	Littera & kartan	Sooken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Andrarums socken.</u>	
~~5/24~~	~~2²~~	A	~~Sillaröd~~	~~Sven Svensson~~
1/12	2 ⁴	B	"	Per Andersson
			<u>Malmöhus län.</u>	
			<u>Främnings socken.</u>	
1/8	1 ⁵	F	Molleröd	Otto Andersson

Kristianstad 1 mars 1940.

Samuelson
Statens lantbruksingenjör.

Vänd!

310 / 41

DIARIE Nr 11582
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUN. 1941.

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Sillaröds dikningsföretag 1 och 11 1939 i Andrarums socken av Kristianstads län och Lövestads och Fränninge socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 maj 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.220 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.320 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Swen Swensson,
Sillaröd pr Lövestad.

Vid av mig företagen besiktning har arbetet befunnits
vara påbörjat. Kristianstad den 26 juni 1941.

Jonas Stenström

statens lantbruksingenjör.

