

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Sösdala

i Norra Mellby socken Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1939 av


Samuel L. L. L.

Statens lantbruksingenjör


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Fr. 12.47.10
Galun Solman



Sösdala-Oskarsfarms dikringsföretag 1939



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efter rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 April 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Ogden Westman

Nr 1106
Kirkstam 4.rit
4-1052
N.Nr 002

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 April 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Vroman




Intagningsbrunn

Intagningsbassäng



Skala 1:50

lyftbart järngaller av
4/40 mm bandjárn med
lansrum $\varnothing c = 50 \text{ mm}$

3" planklock



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100



Nr 1106
4-1052
3

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
3 FEB. 1943

- Oskarstads
Sösådala (dikningsföretag 1939)




Förslag till trumma under allmänna vägen Sösådala - Ö Häglinge.

Immar Rosendal
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

A - B



Gravhållsten avmarkering
L: 57829 Munkhammar

Skala 1:4000

Nr. 004

4*1052

Nr 1106 Kristianstad
H. J. H. H.

7259

DIARIE Nr 2800

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB. 1943

L 4*1052

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar
rörande

S ö s d a l a - O s k a r s f a r m s

dikningsföretag

1939.

N. 088

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Nederbördsområde n:o 88

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Sösdala n^{ris} 1, 2 och 4 i Norra Mellby socken av Kristianstads län; upprättade år 1939
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Samuel Thomström

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar, i 3 blad.

Protokoll hållet
vid synföreläsning en-
ligt vattenlagen an-
gående delning inom
försåla: Norra Melby
sömen av Kristianstads
län.

År 1789 den 19 juli inställdes
mig underkända stadsens
länthuvudsingevist i Johannes
Larsson: Försåla storsömen
för att på grund av länss-
styrelsens förordnande verk-
ställa synföreläsning en-
ligt vattenlagen angående
delning inom försåla:
Norra Melby sömen av Kristianstads
län. Efter person-
liga kännedom hade den
kännemantvåde infunnit sig:
Johannes Larsson storsöms fö-
rsåla, genom ägaren i storsö-
men: Nils Larsson.

Anders Kristianstads försåla:

John Lindgren var Agdatind-
gren, Fredriksberg, genom Nils
N. Larsson, Fredriksberg, enligt
färdmanen li. l.

Såsom biträdande givarna:
Per Nilsson, Lunnala, och
Albert Nilsson, Ljungarum,
vilka båda avsext förordnades
ca.

f. l.

Det för underkända sta-

Den lantbrukningens ut-
färdade förordnandet som
avseende på den uppgiften
(bif.).

fz

På vårn frættelse þann
yrðaður af nafni þínu gu-
maðinnur minn fengist hann
af kassan vristu sig orrosta
í laugþrássandi þín ákallan.

~~of~~ 2.

Sökandena yrkar ansees-
 det av färdiga avropssed-
 ningar till färdigt djup och
 dimensioner, att deras väder-
 skodade mark kunde för-
 läggas till lagervägar djupa
 för åker sankt och kott-
 vadenha skinn för deras
 smärre lag.

4/

Förhållningssaken. Kan jag
 att förmedla ett meddelande från
 sammanträdet Kommer att
 i så fall för att det inte
 kan påverka något och
 det är inget som kan på-
 verka att det inte kan på-
 verka Kommer att påverka
 samma sak som tidigare
 den 14 i slutet av augusti
 månad till 10 f.m. för övrigt
 sammanträdet inga andra
 saker att göra med
 det är Kommer att utgå

var.

#5

Det uppmärksades att Frumman
genom nämnda vägen för-
dala. Skyltingen vore byggd om.
Kring 1930 var skan tras och
fickas, att väghyllerna varit
en förändring en kallad.

#6.

Det inkom vidare förman up-
lätes protokoll och stot
sammanträdet.

Det var för som ovan.

Sammanträdets
staten lantbruksskolan.

P. H. Nilsson

Hel, Nilsson

Å 1939 den 14 augusti.

Wille och sammantals för
förmanen uppmärksades i förman
varis förmanen sammanträdets
stades kommit.

Från sammanträdets förman, för-
dala, genom nämnda i för-
luren av den sammanträdets;

#7

Förändringarna i samman-
trädets och förmanen det up-
märksades om i sammanträdets
samt uppmärksades för förman-
trädets, av sammanträdets
och sammanträdets sammanträdets.

manarag (hi 3), Kottuvattai Slay
sing (hi 4) och Kottuvattai Slay
sing (hi 5).

+8.

Här ska man se att man, att
för varje sin rättighet man
kännter vägen, om man
läser om av honom godhet.

+9.

Syn man kan se att man
läst (hi 6).

+10.

Här ska man se att man
man kan se att man
man. Till Stryker vad man
man kan se, för att man
man kan se, och man kan se
man kan se att man kan
man kan se att man kan
man kan se.

+11.

Under samma träd som
man kan se att man kan
man kan se att man kan
man kan se att man kan

+12.

Räkning a för att man kan
man kan se att man kan

+13.

Här ska man se att man
man kan se att man kan
man kan se att man kan
man kan se att man kan

Lennart Carlsson

Staten Lennart Carlsson

Per Nilsson och Nilsen

Avskrivt.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas vår förvaltare Axel N. Larsson Fredriksberg Sösdala, att vid alla stämmor och sammanträden, av slag det vara må, vår talan föra och rätt bevaka, och hålla vi för gilltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Fullmakten gäller även att lyfta, emottaga och kvittera oss tillhöriga medel å såväl bank som postkontor, samt teckna våra namn för vad oss tillhör.

Fredriksberg Sösdala den 2 Januari 1935.

L. J. Lindgren.

Agda Lindgren.

Bevittnas.

E. Nilsson.
Fredriksberg
Rätt avskrivit intygaa.

Anna Nilsson.
Fredriksberg

Per Bengtsson

Aug Berggren

Bis 2.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939 .

N:o 26/16 Ekdm.
1939 .



Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Anders Kristiansson och Johannes Larssons sterbhus i Sösdala
anhållit om förordnade för vederbörlig förrättningsman
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torr-
läggning av vattenskadade marker till Sösdala nr 2 i Norra Mellby
socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Call
År och dag som ovan:

A. B. Forhe

Min Rätt

Len 7.574



Stämpel sex kronor.

66 D

D nr 66. Recd. den 22 febr. 1939
Watt. 189

26/16
/Ekdm. Ant. 000
12. JAN. 1939
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Väners Lyceum
i Kristianstad.

Andertecknade anhåller
vårdamt om förordnad för
vredbränsse förädlingsman
att verkställa syn enligt Vatten-
lagen i och för förläggning
av vattenståndsd marker
till Söndala nr 2 i V. Helly
socken av Kristianstads län.

Samliga av förteget
berörda, förordnad förädt-
ningsmannen med saklighet
samma angiver.

Söndala nr V. Helly den 5/1938.

Anders Kristiansson
Söndala 4

John Larsson Skrubbs
gm
Anders Larsson

Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>N. Melby socken.</i>		
<i>116</i>	<i>46</i>	<i>R</i>	<i>Lösdala</i>	<i>Johannes Larssons skrbh.</i>	
				<i>Sker mylla på hull. grus o sand</i>	<i>1</i>
				<i>---</i>	<i>2</i>
				<i>äng</i>	<i>3</i>
				<i>äker</i>	<i>4</i>
				<i>---</i>	<i>5</i>
				<i>---</i>	<i>6</i>
				<i>---</i>	<i>7</i>
				<i>---</i>	<i>8</i>
				<i>äng</i>	<i>9</i>
				<i>äker</i>	<i>10</i>
				<i>---</i>	<i>11</i>
				<i>---</i>	<i>12</i>
				<i>---</i>	<i>13</i>
				<i>Äng.</i>	<i>14</i>
				<i>---</i>	<i>15</i>
				<i>---</i>	<i>16</i>
				<i>---</i>	<i>17</i>
				<i>---</i>	<i>18</i>
				<i>---</i>	<i>19</i>
				<i>---</i>	<i>20</i>
				<i>---</i>	<i>21a</i>
				<i>---</i>	<i>21b</i>
				<i>---</i>	<i>22</i>
				<i>---</i>	<i>23</i>
				<i>---</i>	<i>24</i>
				<i>---</i>	<i>25</i>
				<i>Höglant mark förbättras o</i>	<i>26</i>
				<i>Överfäres</i>	

*02**02**05**07**06**07**07**06**02**02**1**02**03**05**04**05**02**04**03**04**1*

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
260				320	8520	1600	416 -	1280	33210							
050				240	12 -	1200	60 -	960	48 -							
	12.5			100	1350	200	27 -	100	1250							
035				840	2940	1200	42 -	360	1260							
100				720	72 -	1200	120 -	480	48 -							
145				840	12180	1200	174 -	360	5220							
005				840	420	1200	6 -	360	180							
100				360	36 -	600	60 -	240	24 -							
	150			40	6 -	200	30 -	160	24 -							
395				240	7080	1200	354 -	960	28320							
585				240	14040	1200	702 -	960	56160							
335				160	5360	800	268 -	640	21440							
305				300	9150	1000	305 -	700	21350							
	040			75	3 -	150	6 -	75	3							
	025			60	210	150	525	90	215							
	030			75	225	150	450	75	225							
	005			40	020	200	1 -	160	080							
	050			60	3 -	150	750	90	450							
	100			45	450	150	15 -	105	1050							
	195			60	1170	150	2925	90	1755							
	270			40	1080	200	54 -	160	4220							
	010			60	060	300	2 -	140	140							
	035			40	140	200	7 -	160	560							
	105			30	315	150	1575	120	1260							
	005			75	037	150	075	75	038							
	195			45	877	150	2925	105	2048							
				625												
2215	1360			625	78624		274125		195501							

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ärreby</i> Höglant mark förbättras g. 27 — " — — — — 28 — " — — — — 29 — " — — — — 30 <i>Väg.</i> — — — — <i>Imp.</i> 31 1/2 Äker mylla på höll. grus o sand 32 0,3 — " — " — " 33 0,4 <i>Stng.</i> — " — " — " 34 0,6 — " — " — " 35 0,8 — " — " — " 36 0,6 — " — " — " 37 0,5 <i>Summa.</i>	
1/8	22	B.	Lödala	Johnes Larssons ärbh. Äker mylla på höll. grus o sand 38 0,3 — " — " — " 39 0,2 — " — " — " 40 0,3 — " — " — " 41 0,7 — " — " — " 42 0,3 — " — " — " 43 0,2 <i>Stng.</i> — " — " — " 44 0,6 — " — " — " 45 0,5 Höglant mark förbättras g. 46 — " — " — " 47a Stenräs — — — — <i>Imp.</i> 47b — " — " — " 47c <i>Summa.</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
2215	1360					625	786 24		274	135		1955	01			
						325										
						015										
						045										
						015										
						065										
						015										
185						480	88 80	1600	296	-	1120	207	20			
105						640	67 20	1600	168	-	960	100	80			
	145					90	13 05	150	21	75	60	8	70			
	005					120	060	150	0	75	30	0	15			
	070					90	630	150	10	50	60	4	20			
	170					75	12 75	150	22	50	75	12	75			
2505	1750					1115	974 94		3265	75		3288	81			
440						540	237 60	1800	992	-	1260	554	40			
1690						360	608 40	1800	3042	-	1440	2483	60			
615						540	332 10	1800	1107	-	1260	774	90			
205						1260	258 30	1800	869	-	540	110	70			
360						540	194 40	1800	648	-	1260	453	60			
070						240	16 80	1200	84	-	960	67	20			
	045					240	10 80	400	18	-	160	7	20			
	005					200	1 50	400	2	-	200	1	00			
						445										
						1030										
						005										
						005										
3360	050					1485	1659 40		6062	-		4402	60			

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreans nummer
1	2	3	4	5	6
13/256	av 23	C	Lödala	Johannes Larsson strelh. Äker. mylla på höll. grus o. sand	48 03
				---	49 03
				---	50 02
				---	51 02
				---	52 04
				---	53 02
				---	54 03
				---	55 04
				---	56 03
				---	57 04
				---	58 04
				---	59a 04
				---	59b 04
				---	60 04
				---	61 04
				---	62 1
				---	63 08
				---	64 05
				---	65 02
				---	66 1
				---	67 04
				---	68 05
				Äng	69 05
				---	70 05
				---	71 03
				---	72 04
				---	73 03
				---	74 05
				Örnåkers	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
16.0								540	8640		1800	288	-	1260	201	60
27.0								540	14580		1800	486	-	1260	340	20
52.0								360	18720		1800	936	-	1440	748	80
96.0								260	34560		1800	1728	-	1440	1382	40
40.5								720	29160		1800	729	-	1080	437	40
72.5								360	261	-	1800	1305	-	1440	1044	-
68.0								420	28560		1400	952	-	980	666	40
88.5								720	60120		1800	1503	-	1080	901	80
148.5								540	77490		1800	2583	-	1260	1808	10
59.0								720	42480		1800	1062	-	1080	627	20
19.5								560	10920		1400	373	-	840	163	80
11.5								640	7360		1600	184	-	960	110	40
55.5								720	39960		1800	999	-	1080	599	40
08.5								640	5440		1600	136	-	960	81	60
13.0								640	8320		1600	308	-	960	124	80
28.0								320	8960		1600	448	-	1280	358	40
31.5								1280	40320		1600	504	-	820	100	80
11.5								810	92	-	1600	184	-	800	92	-
52.5								320	16160		1600	808	-	1280	646	40
43.5								320	13920		1600	696	-	1280	556	80
44.5								640	28480		1600	712	-	960	437	20
18.0								810	144	-	1600	388	-	800	144	-
	18.5							200	17	-	400	34	-	200	17	-
	11.0							300	33	-	600	66	-	310	33	-
	12.0							60	720		200	24	-	140	16	80
	14.0							80	1120		200	28	-	120	16	80
	21.0							60	1260		200	42	-	140	29	40
	03.5							300	1050		600	31	-	300	10	50
993.5	70.0								5530	-		17227	-		11697	-

Hemmanstal	Registernummer	Yttera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför.</i> Strög. mylla på lutt. guss, mud 75 02 — " — 76 — " — 77 011 — " — 78 011 Högant mark förbättras g. 79a Väg imp. 79b Högant mark förbättras g. 80 — " — 81 <i>Summa</i>	
1/320	49	D	Lödala	<i>Anders Kristiansson</i> Åker mylla på lutt. guss, mud 82a 011 Strög " 82b 011 Skärve imp. 82c — " — 82d <i>Summa</i>	
3/16	12	E	Lödala	<i>Malilda Jonsson Askersfjärn</i> Åker mylla på lutt. guss, mud 83 — " — 84a 07 — " — 84b 02 — " — 85 07 — " — 86 02 — " — 87 05 — " — 88 03 — " — 89 011 — " — 90 06 — " — 91 03 <i>Överför.</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9925		70.0							5530	-		17227	-		11697	-
			06.0					80	4	80	400	24	-	320	19	20
			12.0					60	7	20	600	72	-	540	64	80
			25.0					60	3	-	150	7	50	90	4	50
			02.5					60	1	50	150	3	75	90	2	25
							87.5									
							22.5									
							19.0									
							67.5									
9925		95.5					196.5		5546	50		17334	25		11787	75
30.5								640	19	50	1600	488	-	960	392	80
			19.0					80	1	20	200	38	-	120	22	80
							01.0									
							01.5									
30.5		19.0					02.5		310	40		536	-		315	60
32.5								360	12	60	1800	603	-	1440	482	40
19.0								1260	23	40	1800	342	-	540	102	60
04.5								360	1	20	1800	81	-	1440	64	80
17.0								1260	21	20	1800	306	-	540	91	80
08.5								360	3	60	1800	153	-	1440	122	40
12.5								900	11	25	1800	325	-	900	112	50
28.5								540	15	90	1800	513	-	1260	359	10
08.5								640	5	40	1600	136	-	960	81	60
43.0								600	2	58	1000	430	-	400	172	-
62.5								540	3	37	1800	112	5	1260	787	50
237.5									1537	30		8914	-		2376	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfart</i>	
				<i>Åker. mylla på lott. gunga sand</i>	92 04
				— " —	93 02
				— " —	94 01
				— " —	95 01
				— " —	96 07
				— " —	97 02
				— " —	98 02
				<i>Äng</i>	99 02
				— " —	100 02
				— " —	101 01
				— " —	102 04
				— " —	103 03
				— " —	104 02
				— " —	105 03
				— " —	106 01
				— " —	107 01
				— " —	108 02
				— " —	109 01
				— " —	110 04
				— " —	111 07
				— " —	112 05
				— " —	113 05
				— " —	114 08
				<i>Höglant mark förädlad g.</i>	115 01
				— " —	116
				<i>Ralsbana</i>	117
				<i>Höglant mark förädlad g.</i>	118
				— " —	11900
				<i>Överfart.</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
237.5								1537	30		3914	-		2376	90	
22.0								720	165	60	1810	414	-	1080	248	40
22.0								360	79	20	1800	296	-	1440	316	80
16.5								720	118	80	1800	297	-	1080	178	20
16.0								400	24	-	1000	60	-	600	36	-
08.0								840	42	-	1200	60	-	360	18	-
19.0								240	45	60	1200	228	-	960	182	40
08.5								240	20	40	1200	102	-	960	81	60
	05.0							120	6	-	600	30	-	480	24	-
	08.5							120	10	20	600	51	-	480	40	80
	13.5							60	2	10	600	21	-	540	18	90
	13.5							130	4	20	600	21	-	480	16	80
	15.5							180	27	90	600	92	-	420	65	10
	32.0							120	38	40	600	192	-	480	153	60
	07.0							300	21	-	600	42	-	300	21	-
	14.5							15	2	17	150	21	75	135	19	58
	16.0							15	2	40	150	24	-	135	21	60
	35.0							40	14	-	200	70	-	160	56	-
	33.5							80	26	80	200	67	-	120	40	20
	72.5							80	58	80	200	147	-	120	88	20
	51.5							140	72	10	200	102	-	60	30	90
	34.5							100	34	50	200	69	-	100	34	50
	47.0							100	47	-	200	94	-	100	47	-
	56.5							160	90	40	200	113	-	40	32	60
						07.5										
						150.0										
						13.5										
						22.0										
						44.0										
237.5	439.0					237.5		2490	87		6629	75		4138	88	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överförd</i> Höglandt mark förhållas ej 1196 Ting mylla på holl. guss o. d. 120 <i>Summa</i>	
1/1	1'	F'	Fredriksberg	Agda Lindgren . 000 John Lindgren. Ting mylla på holl. guss o. d. 121 - " - " 122 - " - " 123 Höglandt mark förhållas ej 124 - " - " 125 <i>Summa</i>	00 04 06
<i>Sammandrag</i>					
<i>N. Mellby socken.</i>					
1/16	46	A	Påsdala	Johannes Carlsson skrb.	1
1/8	22	B	Do	Do	1
43/256	avd 23	C	Do	Do	1
1/320	49	D	Do	Anders Kristiansson	1
3/16	12	E	Do	Malilda Jonsson Eskeröforn.	
1/1	1'	F'	Fredriksberg	Agda Lindgren John Lindgren <i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
337.5		437.0				237.0			2490 87			6629 75			4128 88	
		26.5				87.0		20	31 80		150	29 75		30	7 95	
337.5		463.5				324.0			2522 67			6669 50			4146 83	
		17.0						90	15 20		150	25 50		60	10 20	
		27.5						60	16 50		150	41 35		90	24 75	
		108.5						90	7 65		150	12 75		60	5 10	
						14.5										
						12.0										
		53.0				26.5			39 45			79 50			40 05	
250.5		175.0				111.5			974 94			3260 75			2288 81	
338.0		05.0				148.5			1659 40			6062 -			4402 60	
993.5		95.5				196.5			5546 50			17234 25			11787 75	
30.5		19.0				02.5			210 40			526 -			315 60	
337.5		463.5				324.0			2522 67			6669 50			4146 83	
		53.0				26.5			39 45			79 50			40 05	
1950.0		811.0				809.5			10952 86			33935 10			22981 64	

Lördagen den 14 aug. 1909
Måsteden
Statens landbruksingenjör
N. Nilsen d. l. Nilsson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Literna & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadstörslag

Bil. 4.

" Sösdala - Oskarsfarms dikningsföretag 1939".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10+19-15+61	542	<u>Dikessträckan A-B.</u>							
10+19-15+61	542	36" cementrör	lm	542	12.-			6504	-
10+19-11+24	105	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	105	2.25	236	25		
11+24-14	276	d:o d:o	"	276	2.75	759	-		
14-15+61	161	d:o d:o	"	161	3.25	523	25	1518	50
10+19,11+74,12+47, 13+54,14+53,15+61		Intagningsbrunnar av betong en- ligt ritning, inre diam. 1.20 m För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %		6	80.-			480	-
		Summa						847	50
								9350	-
15+61-18+20	259	<u>Dikessträckan B-C.</u>							
15+61-17+04	143	32" cementrör	lm	143	12.-	1716	-		
17+04-18+20	116	28" "	"	116	9.-	1044	-	2760	-
15+61-17+04	143	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	143	3.-	429	-		
17+04-18+20	116	d:o d:o	"	116	2.50	290	-	719	-
17+04,18+20		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 1.20 m För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %	st	2	80.-			160	-
		Summa						361	-
								4000	-
18+20-20+25	205	<u>Dikessträckan C-D.</u>							
18+20-19+16	96	28" cementrör	lm	96	9.-	864	-		
19+25-20+25	100	28" "	"	100	9.-	900	-	1764	-
18+20-19+16	96	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	96	2.50	240	-		
19+25-20+25	100	d:o d:o	"	100	2.50	250	-	490	-
		överföres						2254	-

	1	2	3	4	5	6	7
			överfört				2254 -
19+25, 20+25			Intagningsbrunnar inre diam 1 m.	2	60.-		120 -
19+16-19+25	9		28" cementrör jämte grävning och förläggning samt vägbanans iord- ningsställande samt 1 st. in- tagningsbrunn i p. 19+16 utföres och bekostas av Västra Göinge härads väghållningsdistrikt.	-	-	-	- -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				226 -
			Summa				2600 -
20+25-21+58	133		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
20+25-21+58	133		18" cementrör 1m	133	4.70		625 10
20+25-21	75		Schaktning för täckt ledning m.m.	75	3.25	243 75	
21-21+58	58		d:o d:o "	58	1.80	104 40	348 15
21+58			Intagningsbassäng st	1	100		100 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				106 75
			Summa				1180 -
15+61=30							
30-31+50	150		<u>Dikessträckan B-K.</u>				
30-31+50	150		9" cementrör 1m	150	2.-		300 -
30-30+65	65		Schaktning för täckt ledning m.m.	65	1.70	110 50	
30+65-31	35		d:o d:o "	35	1.50	52 50	
31-31+50	50		d:o d:o "	50	1.30	65 -	228 -
30+65, 31+50			Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 0.7 m. st	2	40.-		80 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				62 -
			Summa				670 -
15+61=60							
60-63+52	352		<u>Dikessträckan B-I.</u>				
60-63+52	352		9" cementrör 1m	352	2.-		704 -
60-60+30	30		Schaktning för täckt ledning m.m.	30	1.30	39 -	
			överföres			39 -	704 -

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			39 -	704 -
60+30-60+50	20	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	20	2.00	40 -	
60+50-61+10	60	d:o d:o "	60	1.50	90 -	
61+10-63+52	242	d:o d:o "	242	1.40	338 80	507 80
61+10,62+22		Intagningsbrunnar av betong enl.				
63+52		ritning, inre diam. 0.7 m. st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				138 20
		Summa				1470 -
18+20=70						
70-71+48	148	<u>Dikessträckan C-L.</u>				
70-71+48	148	12" cementrör lm	148	2.70		399 60
70-70+36	36	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	36	1.50	54 -	
70+36-70+40	4	d:o d:o "	4	4.00	16 -	
70+40-71+48	108	d:o d:o "	108	1.50	162 -	232 -
71+48		Intagningsbassäng st	1	100.-		100 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				78 40
		Summa				810 -
20+25=40						
40-43+50	350	<u>Dikessträckan D-F-G.</u>				
40-41+07	107	12" cementrör lm	107	2.70	288 90	
41+07-42+30	123	10" cementrör "	123	2.20	270 60	
42+30-43+50	120	9" " "	120	2.00	240 -	799 50
40-41+07	107	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	107	2.20	235 40	
41+07-41+86	79	d:o d:o "	79	2.00	158 -	
41+86-42+07	21	d:o d:o "	21	1.50	31 50	
42+07-42+12	5	d:o d:o "	5	4.-	20 -	
42+12-42+30	18	d:o d:o "	18	1.50	27 -	
42+30-43+50	120	d:o d:o "	120	1.25	150 -	621 90
41+07,42+30,43+50		Intagningsbrunnar av betong enl.				
		ritning inre diam. 0.7 m. st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				158 60
		Summa				1700 -

	1	2	3	4	5	6	7
42+30=50 50-51+05	105	<u>Dikessträckan F-H.</u>					
50-51+05	105	5" tegelrör	st 360	0.30			108 -
50-51+05	105	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 105	1.20			126 -
51+05		Intagningsbrunn av betong enl.					
		ritning inre diam 0.7 m.	st 1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					26 -
		<u>Summa</u>					300 -
20+25=80 80-81+27	127	<u>Dikessträckan D-M.</u>					
80-81+27	127	4" tegelrör	st 440	0.21			92 40
80-81+27	127	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm 127	1.20			152 40
81+27		Intagningsbrunn av betong enl.					
		ritning inre diam 0.7 m.	st 1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					25 20
		<u>Summa</u>					310 -
		<u>Sammandrag.</u>					
10+19-15+61	542	Dikessträckan A-B					9350 -
15+61-18+20	259	" B-C					4000 -
18+20-20+25	205	" C-D					2600 -
20+25-21+58	133	" D-E					1180 -
15+61=30 30-31+50	150	" B-K					670 -
15+61=30 60-63+52	352	" B-I					1470 -
18+20=70 70-71+48	148	" C-L					810 -
20+25=40 40-43+50	350	" D-F-G					1700 -
42+30=50 50-51+05	105	" F-H					300 -
20+25=80 80-81+27	127	" D-M					310 -
	2371	<u>Summa</u>					22390 -

Lördag den 14 Aug. 1909.
Förordningsstyrelsen
Statens landbruksinspektion.

Bil. 5.

Verbandsfördelningsskild för "Södala Odensformo delnings-
förlag 1939"

Husnummer	Registernummer	Sittan i huset	Sittan, by, hemman	Delagare	Sittande	Fördelningsskild		Fördelningsskild	Verksam delningskostnad		Fördelningsskild	
						kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.
		Norra Mellby socken.										
1/16	4 ⁶	A	Södala	Johannes Larsson d.ä.	S	2288	81	9.960	2230	04	58	35
1/8	2 ²	B	"	Sone	S	4402	60	19.157	4289	25	112	82
13/256	202 ³	C	"	Sone	S	11787	75	51.292	11484	28	300	48
1/320	4 ⁹	D	"	Anders Nordhansson	S	315	60	1.373	307	42	8	04
3/16	1 ²	E	"	Malilda Jönsson, Odensformo		4146	83	18.044	4040	05	105	71
1/1	1 ¹	F	Öredalsberg	Agda och John Lindgren		40	05	0.174	38	96	1	02
Summa						22981	64	100.000	22396	-	585	82
Förklara den 14 aug. 1909												
Sveriges Riksdagens												
Statens lämbesingsenhet												
P. H. Nilsson Aug. Nilsson												

Förkasta den 14 aug. 1939
Sammantvåkningen
Status lausbrunn inges
O. H. Nilsson Aug. Nilsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Sösdala nr^{ris} 1, 2 och 4 i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m., är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro: Johannes Larssons sterbhus för Sösdala 2², 2³, 4⁶ och Anders Kristiansson för Sösdala 4⁹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F-G, F-H, B-I, B-K, C-L och D-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika

med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur

uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillna-
den mellan dessa två värden motsvarar den genom företags ut-
förande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje
ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.
5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås
måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas
ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	11+74	462 hektar
	12+47	450 "
	13+54	448 "
	14+53	415 "
	B	414 "
	17+4	351 "
	C	350 "
	19+25	270 "
	D	268 "
	E	222 "
	41+7	39 "
	F	34 "
	G	22 "
	H	6 "
	61+10	37 "

i punkt	62+22	33 hektar
	I	30 "
	30+65	12 "
	K	9 "
	L	72 "
	M	4 "

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola ^{göras} täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörtrumma genom allmänna vägen Sösdala - Häglinge, till vilken trumma förslagsritning upprättats. Enär den befintliga trumman av sten, vilken ligger för högt för att medgiva lagenlig torrläggning av ovanför liggande mark, anlagts efter år 1879 skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § § 7 och 8 den nya rörtrumman jämte tillhörande en intagningsbrunn utföras och bekostas av Västra Göinge vägdistrikt.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och

godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, ijordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Sösdala - Oskarsfarms dikningsföretag 1939".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentliga auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade

förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiofyra (34) kronor 47 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1941;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

32
bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det uppfattade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för rän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om före-

taget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lördagen den 14 aug. 1909.
Sven Martensson
Statens länteräkningsskrifvare
P. H. Nilsson A. E. Nilsson

ARVODESRÄKNING

bil. 7.

för laga syneförrättning angående "Härdala - Ockengrunds diknings-
förelag 1939"

Nanna Mellby

socken och Rindösnäs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2.6	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2.2	6,00	13	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 2.6 ar st.	59	0.24	14	16		
		har 19.50 0.78 15 21						
		äng och odlingsmark medelareal 15 ar st.	59	0.14	7	28		
		har 8.11 0.74 6 -						
		annan mark och impediment, medelareal 32 ar st.	25	0.14	3	50		
		har 8.09.5 0.49 3 39						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalar- bladet			4	-		
		övriga regalar- blad st.					74	54
		Överföres					78	54

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				78 54
6/9-13/9		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	19 50	0 50	9 75	
		avvägda punkter	154	0 03	4 68	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	8 11	1 -	8 11	
		avvägda punkter	60	0 06	3 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2 6	2,00	5 20	
		i annan mark	2 2	5,00	11 -	54 28
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2 6 ar,	136	0 05	6 80	
			har	25 705	0 10	3 57
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	136	0,04		5 44
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	222	0,06	13 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	111	0,12	13 32	32 14
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2 39	3 50		8 36
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	8	0 25		2 -
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		1 4 dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	2 158	10,00	21 58	27 58
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	60	0,03	1 80	2 80
		Överföres				241 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				241 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	2,39 4,00	9 56	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			22 39	31 95
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		1 3,00	2 —	6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2,14
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	6 0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
1939		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	8 3,00		24 —
19/7, 14/8		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		2 12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
8/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 —
3/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 —
3/8		utlopp för täckt ledning	"	1/4 12,00		3 —
		slamficka	"	12,00		
		Undersättning hos ägare				6 —
		Lösen för:				348 40
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad	st.	2 2,25	5 50	
		övriga regalarblad	"			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer	st.	136 207	9 52	
		har		35 75 0,14	5 —	
		Överföres			27 02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2702	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			363	
		3) insättning av höjdlägestal st.	214	0,02	428	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,06	3 -	89 68
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	239	6 -	14 34	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 -	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		16 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		<i>Utdrag av plan ö profiltrakningar för underhållning</i>				12 -
		Summa kronor				88 92
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				77 60
		<i>delgivning av kallelsen</i>				10 10
		Summa kronor				148 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				348 40
		Lösen för kopior och avskrifter				88 92
		Övriga förrättningskostnader				148 50
		Summa kronor				585 82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Väsby, Östing* häradsrätt.

Jordala den *14 aug* 19*39*

Werner Andersson Törn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Werner Andersson Törn

Emma Olsson

Kronor kvitteras ;

den 19

Kallelse.

Till Vägsstyrelsen i Västra Göinge vägdistrikt

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
skifning inom Ljödala

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Johannes Lagers i Ljödala
skuthus

ms-dagen den 19 juli 1939 kl. 10 f middagen.

Kristianstad den 27 juni 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Västra Göinge Vägdistrikt

Anders Carlsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Torke benäget återvändas med erkännande
av delgivningen.

Kallelse.

Till *Hk. Agda Lindgren*
Indriksberg

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Södala

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *i Johannes Larssons i Södala*
skrothus

mo-dagen den *19 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *27 juni* 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: *Södra 1. Juni 1939*

Agda Lindgren
f. u. n. a. t. i. för Kr. Larsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

H. Holmström
Stämningssman
Södala.

Kallelse.

Till

*John Lindgren
Fredriksberg*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning mm Södala

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *i Johannes Lagers i Södala*

skotthus

ons - dagen den *19 juli* 1939 kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *27 juni* 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes.

Sönderm 1. Juli 1939

*John Lindgren
f.d. makt. för Axel V. Larsson*

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Stämningsskriften

*Stämningsskriften
Söndals.*

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till *Anders Kristiansson*
Lösdala

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Lösdala

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *i Johannes Larssons i Lösdala*
skuthus

ons- dagen den *19 juli* 193*9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *27 juni* 193*9*.

LENNART HÖLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: *Lösdala den 1/7 - 39.*

Anders Kristiansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Hölmström
Hölmström
Lösdala

Kallelse.

Till Fr. Matilda Jönsson
Örkarsfamn

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Lisdala

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Johannis Lagers i Lisdala

skuthus

ons - dagen den 19 juli 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 27 juni 1939.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Lisdala den 19 juli 1939

Matilda Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

P. J. Jönsson
Stämningssman
Lisdala

adr.:

adr.:

Kallelse.

Till

Johannes Larssons Herthus
Sösdala

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikning inom Sösdala

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Johannes Larssons i Sösdala Her-
thus

ons- dagen den 19 juli 1939 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 27 juni 1939.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Sösdala den 1 juli 1939

Johannes Larssons Herthus
gm Arvid Larsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

P. H. Hellström

adr.:

adr.:

Stämningssman.
Sösdala.

Kallelse.

Till *Albert Nilsson*
Långarum nr Lisdala

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Lisdala

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *gode man*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *i Johannes Långmans i Lisdala*
skrotbruk

ons-dagen den *19 juli* 193*9* kl. *10 f.* middagen.

Kristianstad den *27 juni* 193*9*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Albert Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

L 4*1052

21611

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1942

Betänkande

rörande

S ö s d a l a - O s k a r s f a r m s

dikningsföretag

1939.

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 2/2 1940

Sösdala Oskarsfarms dikningsföretag 1939

Debet

till lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande rörande lån och anslag	21:-
	Översiktskartor, två st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	51:93
	Avskrift av handlingar	24:75
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
		Summa kronor 116:68

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa
klander därå genom stämning till Kristianstads rådhus-
rätt inom tre månader från den 5 febr. 1940.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Avskrift.

Genom Kungl. Landbrukstypens
blest denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Landbrukstypens vägar:
Hjalmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Sösdala Oskarsfarms

dikningsföretag 1939" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Sösdala och Fredriksberg i Norra Mellby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängs-
mark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående
översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt
vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av
länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 14 aug. 1939
har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna dia-
riebevis bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad den 21 okt. 1939 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Lennart Larsson och Greta Larsson, vilka undertecknat föreningshandlingen, utgöra samtliga sterbhusdelägare i Johannes Larssons sterbhus.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	19.50.0 har
äng	8.11.0 "
med ett förbättringsvärde av	22981.64 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	19.50.0 har
äng	7.58.0 "
med ett förbättringsvärde av	22941.59 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	22390.00 kr.
Syneförrättningen	585.82
Betänkandet	116.68
Avgift till vattendomstol	<u>34.47</u>
Summa	<u>23126.97 kr.</u>

Lånesökandes andelar utgöra för:

Dikningen	22351.04 kr.
Syneförrättningen	584.80
Betänkandet	<u>116.68</u>

ÖVERFÖRES 23052.52

Överfört	23052.52 kr.
Avgift till vattendomstolen	<u>34.47</u>
	<u>Summa 23086.99 kr.</u>

Deltagningsakylidighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Fredriksbergs dikningsföretag av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.01.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av båtnaden eller 11490.82 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 11470.80 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens

avdikningsanslag med 11490 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 11470 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med omkring 0.5 %.

Frånsett att detta överskott torde utjämnas vid arbetets utförande torde det ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel enär dess utförande utgör ett villkor för därav beroende marks ekonomiska utnyttjande.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad länsmännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i dec. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i två blad.

Bil.A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			22390	-
Synerörrättningen	585	82		
Betänkandet	116	68		
Avgift till vattendomstolen	34	47	736	97
Summa kronor			23126	97

Kristianstad 1 dec. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bekräft.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 23126 kronor 97 öre,
varav å lantbrukarnas andel 23086 kronor 73 öre.

Streckat den 30 april 1941

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Hjalmar Jönsson.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Sösdala Oskarsfarms dikningsföretag 1939" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>N. Mellby socken.</u>				
3/16 ^{15/13}	1 ²	E	Sösdala	Mathilda Jönsson, Oskars- farm
1/8	2 ²	B	"	Johannes Larssons stbh.
43/256	av 2 ³	C	"	" "
1/16	4 ⁶	A	"	" "
1/320	4 ⁹	D	"	Anders Kristiansson.

Kristianstad 1 dec. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär äske inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 augusti 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Sösdala Oskarsfarms dikningsföretag 1939" och avseende torrläggning av marker till Sösdala n:ris 1,2 och 4 i Norra Mellby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 18 januari 1940.

Ex officio:

George Österholm.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Sösdala Oskarsfarms dikningsföretag 1939" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Lantbruksstyrelsen göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt företagets styresman att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att utkvittefa och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Sösdala den 21 dec. 1939.

Matilda Jönsson, Anders Kristiansson, Siri Larsson

Lennart Larsson, Greta Larsson. Förklaring till de tillhörande
Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 24/1 1940. Insk-
lämnad i Sösdala den 21/12 1939.

Bevittnas:

Lennart Larsson

Anna Kjellsson

Olga Svensson.

el. g. vålo -
202

Statens Lantbruksstyrelsen
Lantbrukskontoret
den 10/11 1942
besluttat den 10/12 1942

264
2/1

DIARIE Nr 21614
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1942

koncepta. iule

L 4-1052

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till
Sösdala - Oskarsfarms dikningsföretag 1939 i Norra Mellby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

21. känd.
luta.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels statsbidrag* med elvatusenfyrahundranittio (11.490)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med elvatusenfyrahundrasjuttio (11.470)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ ^{oss.} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Södala den *26 maj* 19*41*.

Erik Larsson

Att *Lantbrukaren Erik Larsson,*
Södala 4.

i bägge vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Larsson
Adress *Södala*

Maja Telman
Adress *Södala.*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arbetslöshetsföretag


264/41 Komb.

(Litet lyft) *Trasag.*

FÖREDRAGET

DEN 28 FEB 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 30 april 1941 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen bidrag med 11490 Kronor och lån med 11470 Kronor till utförande av Torsdala-Oskarshagens dilemningsföretag 1939 i N. Mellby socken av Kristianstads län. Arbetsena för företagets utförande är ännu ej påbörjade, och på grund av ändringar i penningvärde m.m. sedan förrettningen avslutades komma de icke heller att utföras. På grund härav få understecknade, arbetsstyrelsen för företaget, härmed vördsamt hemställa, att det till företaget beviljade statsunderstödet måtte indragas.

Torsdala 4, Torsdala den 13/1 1950

Arvid Larsson (bef.)

Trasagn.

Per G. Erik.

264
41

31587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1946

Nr 438/1946.

Rapport

angående utfört arbete å "Sösdele -
Oskarsfarms dihningsföretag 1939" i norra
Mellby socken av Kristianstads län

Avsejning av företaget beordrad av lantbruks-
styrelsen den 17 aug 1946.

Planen fastställd den 30/4 1941

Bidrag från statens avdihningsanslag - 11490,00 kr
Lån från statens avdihningslånefond - 11470,00 kr

Arbetsstyrelsens ordförande: Arvid Lars-
son Nr 4 Sösdala pr Sösdala.

Rörande företaget får jag vördsamt meddela att
arbetena icke påbörjats. Förlängning av arbets-
tiden för företaget är i år begärd hos Söder-
bygdens vatten domstol t. o. m. år 1951

Kristianstad den 22 nov 1946.

K. Westlin
Statens lantbruksingenieur



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, *Styrelsen* det torrlägningsföretag,
benämnt Sösdala - Oskarsfarms dikningsföretag 1939 i Norra Mellby
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag den 30 april 1941 anvisats, förutom
statsbidrag från staten avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
11.470 kronor, få härmed vördsamt anhålla,

att första delen av lånet måtte sändas till *Lantbrukaren*
Arvid Larsson adress *Sösdala 4*
pr *Sösdala*; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet, *lämnad förmågen av den*
21/10 1939.

Sösdala pr *Sösdala* den *26 maj* 19*41*

Arvid Larsson

Egenhändiga namnteckningar bevitna:

Jugan Larsson

Yrke: *Lantbrukare*

Adress: *Sösdala*

Maja Velosson

Yrke: *Lantbrukare*

Adress: *Sösdala*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, *Styrman Pet* det torrlägningsföretag,
benämnt Sösdala - Oskarsfarms dikningsföretag 1939 i Norra Mellby
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
11.490 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

första delen av statsbidraget måtte sändas till *Lantbrukaren*
Norri Larsson adress *Sösdala 4*
pr *Sösdala*; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet. *Jämligt förning av den*
24/11 1939.

Sösdala pr *Sösdala* den 26 maj 1941

Erik Larsson

Egenhändiga namnteckningar bevitna:

Erik Larsson

Yrke: *landfickelsbiträde*

Adress:

Sösdala

Maja Gelman

Yrke:

kontorsbiträde

Adress:

Sösdala

30
41

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Sösdala Oskarsfarms dikningsföretag 1939"
för vilka lån tillstyrkes.

Hemmanstäl	Registernummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>N. Mellby socken.</u>				
15/16 3/16 15/16	1 ²	✓ E	Sösdala	Mathilda Jönsson, Oskarsfarn
5 1/2 1/2 1/2 1/2	2 ²	✓ B	"	Johannes Larssons stb.
43/256	av 2 ³	✓ C	"	" "
1/16	4 ⁶	✓ A	"	" "
1/320	4 ⁹	✓ D	"	Anders Kristiansson.

Kristianstad i dec. 1939.

W. Martensson
Statens lantbruksingenjör.