

Förslag i 2 blad till

Boarps dikningsföretag av år 1939

uti Linderöds socken av Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen av


upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Arvid Carlsson

Statens e. lantbruksingenjör

Arbets
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hj. Forsman



För längd 1:4000

Skala 100. 0. 100. 200. 300 meter
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
För höjd & bredd 1:100



277. Nr 001

2-1066

Ar 976 Kristianstad 2 pite


Förslag i två blad till
Boarps dikningsföretag av år 1939
uti Linderöds socken av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen av

Arvid Danneberg
Statens c. lantbruksingenjör




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 24 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sj. Torstman



Förslag till dikesöga. Skala 1:50



Förslag till intagnings-
brunn Skala 1:50.



Nr. 976 Kristianstad 2 rit

Nr. 976 Kristianstad 2 rit

2*1066

L _____ 2•1066

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 4119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1941

B o a r d s

dikningsföretag av år 1939.

Innehåller 32 skrivna & paginerade sidor.
Här till 2 blad ritningar.

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

1
Öröföskall lient vid
syneförrättning
enligt vållagen
angående larr-
läggning av mark
till Boarp i Lin-
deröds socken av
Kristianstads län.

År 1939 den 23 mars inställ-
de sig medtalsenad status
e. lantbrukssingeln hos
lantbrukaren Edvard Jonsson
i Boarp för att på grund av
länestyrelsens efter anmälan
utfärdade förordnande (bil. 1)
verkställa syneförrättning en-
ligt vållagen angående
larrläggning av mark till
Boarp uti Linderöds socken
av Kristianstads län.

Såsom biträdande syne-
män införde sig skiftes-
godsmännen Nils P. Nilsson i
Byrkhus och Anders Nilsson i
Asphus.

Berörda sättnings hade
införut sig nämligen
sättnings Edvard Jonsson
från Boarp n: 1 3³, samt
Alfred Nilsson från Boarp n: 2.

34,

Dans Lindel från Boarp n: 2

37,

Nils Andersson från Boarp

n: r 2⁴ och 3¹⁰.

§ 1.

Det för meddelades för
rättningsman utfärdade för-
ordnandet jämte ansökan
därin, uppläst vid samman-
trädes början, bilades proto-
koll (Bil 1)

§ 2.

På framställt fråga yppa-
des ej jämsamröring med
någon av de tillstådeskomma
syndsmän, som ej heller
viste sig stå i jämförhållan-
de till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen
hade inkommit en skrivelse
enligt vilken Alfred Nilsson
förmade sig med saksanden.
Denna förningshandling
(bil. 2) upplästes och vidhölls
vid förfrågan samt vitevida-
des meddelat förrättningsman-
nens och godsmännens på-
skrift.

§ 4.

Saksanden upplede anlåg-
gande så vitt möjligt av tåk-
ta ledningar utefter under-
sätta sträckor, samt att med
förrättningen i öfrigt skulle
förhållas enligt lag.

§ 5.

Samband med företaget skulle inga ersätningar nu beaktas.

§ 6

Förställningens manen meddelade att styrmännen skulle omedelbart efter sammankommet vittnaga för ärendets vidare handläggning erforderliga undersökningar och värderingar och att nya sammankommet skulle hållas på samma ställe torsdagen den 4 april 1939 kl. 9 f. m. varvid inga särskilda bevisprotokoll och underläggningar utfärdas utan allenast detta meddelande lämnas.

§ 7.

Da intet vidare förskott, upplästes dagens protokoll och slöts sammankommet.

Boarp den 23 mars 1939.

Arvid Wäinölä

Stafus c. Lantbruksskoleingenjör

Karl Nilsson

Nils Nilsson

Gode män.

År 1939 den 4 april sammankom de åter styrmännen hos Edvard Svensson i Boarp, varvid inför sig av saksägarna Edvard Svensson och

Alfred Nilsson

§ 8.

Föräldringemännan fram-
lade och förklarade det upprätlade
förelagset och uppläste händ-
föreläggning, ägobeskrivning och
värderingstäck (bil. 3) i samman-
drag, kostnadsberäkning (bil. 4)
och kostnadsfördelningstäck (bil. 5)

§ 9.

Lygmännan avgäro uttalande (bil. 6)

§ 10.

Bestäts utre styrelse för fösta-
get, var till utsägs Edvard Svensson
och Alfred Nilsson; Edvard Svensson
utsägs att vara styrelseman och skulle
redovisliga handlingen överlämnas
till honom.

§ 11.

Räkning i föräldringestred-
nadsrätt anlämnades och följades till
protokoll (bil. 7)

§ 12.

Da rådet vidare förklarade förkla-
rades föräldringen avslutad och
upplästes dagens protokoll

Boarp den 4 april 1939

Arvid Danneberg

Staten e. lantbrukarungjör

Alfred Nilsson Aud. Nilsson
gode män.

Prot. A. 21 283

Bil. 1.

11/15 /Ekdm. Ank. den

27. JAN. 1938

TILL LÄNSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Prot. A. 21 68

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn genom och från vatten-skodade marker till N^o 3 Boarp i Linderöds socken av Kristianstads län. Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med räthet angivas.

Boarp den 2 sept 1937
Edvard Svensson



R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen extra lantbruksingenjören A. Danielsson i Luleå att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; sökande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 19 mars 1938.

Wyll

På länsstyrelsens vägnar:

Anders Danielsson *Anders Danielsson*



Stämpel fem kronor.

Undertecknad förenar mig härmed med
Edvard Svensson i hans den 2 september 1937
dagtecknade ansökan om syneförsättning enligt vatten-
lagen rörande fornläggning av mark inom Boarp
i Linderöds socken.

Boarp den 10 november 1938.

Stefred Nilsson

Friestående förmynd-
handsling är vid samman-
träde denna dag vidhållen
av undertecknaren och vits-
ordas.

Boarp den 23 mars 1939

Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksskillingen

Stef. Nilsson

Stef. Nilsson

Godt man.

Härförklaring, ägandeskrif-
ning och värderingslängd
öfver vådsenskadad mark till
Boarp uti Linderöds
socknen af Kristianstads
län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer
1	2	3	4	5	6
ans	3 ¹⁰		Linderöd Boarp	Nils Andersson äng, odlingsmark, kantorp på stugjord Summa	1
3/16	3 ³		" "	Eboard Persson åker mulljord på stugjord äng, odlingsmark, do på do betesmark, stugjord " " äng, odlingsmark, mulljord på stugjord " " " betesmark stugjord äng, odlingsmark, mulljord på stugjord betesmark, stugjord äng, odlingsmark, mulljord på stugjord betesmark, stugjord äng, odlingsmark, mulljord på stugjord betesmark stugjord åker mulljord på stugjord äng " " åker " " äng " " betesmark, stugjord Summa	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
		28						210	58	80	700	196	-	490	137	20
		28							58	80		196	-		137	20
06								1120	67	20	1400	84	-	280	16	80
		52						240	124	80	800	416	-	560	291	20
				02				20	40		25	50		5		10
				02				20	40		25	50		5		10
		52						180	93	60	600	312	-	420	218	40
		78						210	163	80	700	546	-	490	382	20
				39				20	780		25	975		5		195
		56						280	156	80	700	392	-	420	275	20
				06				20	120		25	150		5		30
		95						120	114	-	600	570	-	480	456	-
				20				20	4	-	25	5	-	5	1	-
		90						120	108	-	600	540	-	480	432	-
				15				20	3	-	25	375		5		75
95								700	665	-	1400	1330	-	700	665	
		07						140	9	80	700	49	-	560	39	20
17								560	95	20	1400	238	-	840	142	80
		78						140	109	20	700	546	-	560	436	80
				04				20		80	25	1	-	5		20
118	508			88					1725	-		5045	-		3320	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	3 ⁴		Linderöd Boarp	Alfred Nilsson åker, muldjord på stengjord " " " " " " äug, odlingsmark 00 på 00 åker, muldjord på stengjord Summa	20 21 22 23 24
3/16	2 ⁴		" "	Nils Andersson åker, muldjord Summa	25
ans. 2/16 3/32 3/16	3 ¹⁰ 3 ³ 3 ⁴ 2 ⁴		<u>Lamm andrag:</u> Linderöd, Boarp	Nils Andersson Edvard Svensson Alfred Nilsson Nils Andersson Summa	1 2-19 20-24 25

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
28								840	235	20	1400	392	-	560	156	80
58								700	371	-	1400	742	-	700	371	-
16								240	38	40	1200	192	-	960	153	60
		45						420	189	-	600	270	-	180	81	-
05								1260	63	-	1400	70	-	140	7	-
102		45							896	60		1666	-		769	40
37								360	118	80	1200	396	-	840	277	20
33									118	80		396	-		277	20
		28							58	80		196	-		137	20
118	508		88					1725	-		5045	-		3320	-	
102	45							896	60		1666	-		769	40	
33								118	80		396	-		277	20	
253	581		88					2799	20		7303	-		4503	80	

Boarp den 4 april 1939
 Arvid Nilsson
 stator e. lantbrukaregen.
 Nils Nilsson Aud. Nilsson
 gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Kostnadsförslag för Boarps dikningsföretag av år 1939.						

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
30-6÷14	819	<u>Dikessträskan A-B-C-D-E.</u>						
30-30÷28	28	Schaktning ³ av grus och sten m	60	1.50	90	-		
30÷28-30÷ 90	72	12" cementrör	lm 72	2.70	194	40		
30÷90-3÷ 38	443	9" "	" 443	2.-	886	-		
3÷38-4	62	6" tegelrör	st 220	0.40	88	-		
4-6÷14	214	4" "	" 750	0.30	225	-		
30÷28-30÷ 90	72	Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 72	2.-	144	-		
30÷90-31÷ 50	60	d:o d:o	" 60	1.50	90	-		
31÷50-31÷ 89	39	d:o d:o	" 39	2.-	78	-		
31÷89-31÷ 95	6	d:o d:o	" 6	2.50	15	-		
0-0÷25	25	d:o d:o	" 25	1.-	25	-		
0÷25-0÷30	5	d:o d:o	" 5	2.50	12	50		
0÷30-1÷21	91	d:o d:o	" 91	1.-	91	-		
1÷21-2÷28	107	d:o d:o	" 107	1.50	160	50		
2÷28-3÷28	110	d:o d:o	" 110	2.-	220	-		
3÷38-4	62	d:o d:o	" 62	1.25	77	50		
4-6÷14	214	d:o d:o	" 214	1.-	214	-		
		överföres			2610	90		

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		överfört				2610 90		
30+28		Dikesöga st	1	70.-	70	-		
a, 30+90, 0, 0+55, 1+21, 1+45, 2+28, 3+38, 4, 6+14		Intagningsbrunnar st	10	40.-	400	-	3080	90
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					309	10
		Summa					3390	-
40-40+55	55	<u>Dikessträckan B-G.</u>						
		4" tegelrör st	190	0.22	41	80		
		Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	55	0.60	33	-		
40+55		Intagningsbrunnar st	1	40.-	40	-	114	80
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					15	20
		Summa					130	-
10-10+15	15	<u>Dikessträckan C-H.</u>						
		4" tegelrör st	50	0.22	11	-		
		Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	15	0.80	12	-		
10+15		Intagningsbrunn st	1	40.-	40	-	63	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					7	-
		Summa					70	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
4-21÷85	145	Dikessträckan D-I.						
		6" tegelrör st	500	0.40	200	-		
		Grävning för täckt ledning, rö-						
		rens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m.m. lm	145	1.-	145	-		
21÷85		Intagningsbrunn st	1	40.-	40	-	385	-
		För arbetets tillsyn och ledning,						
		oförutsett m.m.					35	-
		Summa					420	-
		Sammandrag:						
30-6÷14	819	Dikessträckan A-B-C-D-E					3390	-
40-40÷55	55	" B-G					130	-
10-10÷15	15	" C-H					70	-
4-21÷85	145	" D-I					420	-
		Summa					4010	-
		Boarp den 4 april 1939.						
		<i>Arvid Hansson</i>						
		statens e. lantbruksingenjör.						

Bil. 5.

Kostnadsfördelningstämpel
för Boorps diktningens företag av år 1939

Hemmanstal	Registernummer	Län. & kortan	Staden, by och hemman	Delägare	Behandla
avs	3 ¹⁰		<u>Linderöd</u> Boarp	Nils Andersson	
3/16	3 ³		" "	Edvard Svensson	söb.
3/32	3 ⁴		" "	Alfred Nilsson	"
3/16	2 ⁴		" "	Nils Andersson	
				Summa	

Ägare nr.	Nuvärdet		Blivande		Fribättnings		Beträkningskyldighet				
	värde		värde		värde		i %	i den beräk- nads grän- sningspost- naden		i förräk- ningspost- naden	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
1	58	80	196	-	137	20	3.05	122	31	10	06
2-19	1725	-	5045	-	3320	-	73.72	2956	17	243	28
20-24	896	60	1666	-	769	40	17.08	684	91	56	36
25	118	80	396	-	277	20	6.15	246	61	20	30
	2799	20	7303	-	4503	80	100.00	4010	-	330	-
Boarp den 4 april 1939 Krisstamleens Status & lantbruksskatt Nittiofemhund. Nissén Jode män.											

Bil. 6.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning

enligt vattenlagen i fråga om torrläggning

av mark inom Boarp uti Linderöds socken

av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrlägningsområdets läge, företagets ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Boarp uti Linderöds socken av Kristianstads län och inom det i Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med n:r 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker samt torrläggning av till odling eller bete lämpad mark och omfattar i enlighet med framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats A-B-C-D-E, B-G, C-H, och D-I.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagens 7 kap. avhandlas.

Företaget skall benämnas "Boarps dikningsföretag av år 1939".

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på av Länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom.3. Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits all den mark, som ansetts genom torrlägningsföretaget kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej över 1,5:1000.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över förhöjningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas den del av befintligt avlopp, som erfordrar visst arbete och som även för framtiden skall vara öppen; med enkla heldragna linjer betecknas de sträckor, varå täckta ledningar skola utföras och med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningens längdskala är 1:4000, dess höjdskala 1:100; sektionerna ha uppritats i skala 1:100.

Förslagsritningar i skala 1:50 hava uppgjorts för intagnings-

brunnar och dikesögar.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, hava till ~~på~~ och höjdlägen angivits å karta och profilritning.

Mom.4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

Vattenmängden å olika dikessträckor har antagits utgöra vid flod 1 liter i sekunden för varje hektar av ifrågavarande nederbördsområde.

Nederbördsområdena hava direkt inmätts och befunnits utgöra:

i punkt a	42 hektar
30+90	40 "
0	32 "
1+21	26 "
2+28	20 "
3+38	13 "
4	8 "
6+14	2 "
40+55	1 "
10+15	1 "
21+85	4 "

Fallförhållandena hava medgivit användande i stor utsträckning av täckta ledningar. Allenast sträckan (40-0+28) skall göras öppen. Täckta ledningar ha dimensionerats för de på sätt ovan angivits beräknade vattenmängderna.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionrit-
ningarna.

Mom.5. Broar och trummor.

Brobyggnader erfordras ej.

Mom.6. Ersättningar.

I samband med företaget skola inga ersättningar beräknas.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till
vattenlagen 7 kap. 57 §.

Mom.7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget hava beräknats till 4010 kronor.

Mom.8. Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-
ning av jordens alstringsförmåga. Uppskattning av den värdeför-
ändring, som genom företagets utförande uppkommer, har verkställts
av synemännen.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga
beskaffenhet i fråga om jordmån samt till dess belägenhet men ej
till jordens mer eller mindre goda brukning.

Jordens värde före företaget anse synemännen vara i det stora
hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den
större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord,
som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan
har grad 0.0 d.v.s. anses för närvarande sakna värde. Jord, som
ligger i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för

vattenskadad mark har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande försumpningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträknade grad har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen eller båtnadsvärdet.

I värderingslängden finnas för varje ägofigur och ägolott nu avhandlade värden angivna.

För hela företaget beräknas förbättringsvärdet till 4503 kronor 80 öre.

Mom.9. Kostnadsfördelning.

Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förändrade kostnader av vad slag de vara må skola läggas de båtnadsvärden, som, enligt vad förut sagts, finnas uträknade i värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angiven vars och en deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget, som belöper å varje delägare.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av de sökande.

I kostnadsfördelningslängden har införts beteckningen "sök" för den delägare, som är sökande till förrättningen, och för delägare, som efter förening enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 58 par. är med sökanden likställd.

Mom.10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med föreliggande förslag. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för företaget samt bör vara fullbärdat före utgången av år 1941.

I övrigt stadgas beträffande arbetets utförande:

att cementrör skola gjutas av svensk cement och godkännas av lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

att tegelrör skola godkännas av lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

att rörens läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att uppkastad dikesjord invid öppen dikessträcka icke får läggas närmare dikeskanten än 1 meter eller med starkare lutning mot markytan än 1:1;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar

minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom.11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott skick. Rensning av brunnar och dikesöga skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet det påkallar. Rensning av den öppna dikessträckan skall ske vid behov.

Koppling direkt till rörsträng förbjudes.

Mom.12. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud ut-

lämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtagas såsom entreprenörer, och på villkor, som provas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning;

att genom kringssänd kallälselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 par. föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning, som bör verkställas å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom.13. Bilagor.

Värderingslängden (bil. 3.) och kostnadsfördelningslängden (bil. 5.) samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget (bil. 4.)

äro att anse som delar av detta utlåtande.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synemöte-förrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Björp den 4 april 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Nils Nilsson, Aud. Nilsson

gode män.

ARVODESRÄKNING

Bil. 7. 29

för laga syneförrättning angående *Bojns dikningsföretag nr 2 1929*

utl. *Linderöds* socken och *Kirkiaustads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	6	0,50	3	-	3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 2.5		3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.	8	0.24	1	92		
		har 2.53	0.78	1	97			
		äng och odlingsmark medelareal ar st.	17	0.18	3	06		
		har 6.69	0.58	3	88			
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			1	-		
		övriga regalarark blad st.					22	33
		Överföres					25	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25 33
1928		Avvägning.				
mai 22-29		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1.5	12,00	18 -	
nov 11		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	2.53	0.50	1 26	
		avvägda punkter st.	15	0.03	45	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	6.69	1.00	6 69	
		avvägda punkter "	65	0.06	3 90	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.0	2,00	2 -	
		i annan mark "	1.0	5,00	5 -	37 30
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	25	0.05	1 25	
		har	8.34	0.10	83	2 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0.01	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	50	0.06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	25	0.12	3 -	6 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1:000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.5	3.00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.5	3.50	1 75	3 25
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	15	0.22	3 30	
		"				
		"				3 30
		"	1	3,00	3 -	3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Överföres				107 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.034	2,50	2 58	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 01	6 59
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01	80	80
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
1979		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 —	27 —
23		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
april		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1978		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 —	9 —
nov	18	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 —	
		slamficka		12,00		6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				184 10
		1) 1:sta regalkart blad				
		övriga regalkart st.			7 —	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	25	0,07	1 75	
		har	8.34	0,14	1 16	
		Överföres			9 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			991	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			72	
		3) insättning av höjdlägestal st.	80	0,02	160	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			175	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	125	1523
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	1.034	5,00	517	
		ändring av befintligt avlopp			330	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		847
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka " "	1/2	12,00	6-	6-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55	1540	
		Översiktskarta i d:o, § 41				1540
		Summa kronor				4510
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8-	
		Annonskostnader ang. sammanträden			3-	11-
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			5240	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			35-	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				8740
		Summa kronor				9840
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				18410
		Lösen för kopior och avskrifter				4510
		Övriga förrättningskostnader				10080
		Summa kronor				730-

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gövs och Alvo häradsrätt.

Boarp den 4 april 1939

Ernst Hansson
Statens Lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Kronor kvitteras:

den 19.....

DIARIE N:r 11466

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUN. 1941

L _____ 2*1066

B o a r p s

dikningsföretag av år 1939.

Betänkande.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
 beslut denna dag fastställt till
 siffror vid arbetets utförande.
 Stockholm den 24 april 1941.
 På Kungl. Lantbrukshögskolans ägare
 Sigfrid Jönsson.

Betänkande upprättat för sökan-

de av statsbidrag till "Boarps dik-

ningsföretag av år 1939" uti Linderöda

socken av Kristianstads län.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bättre
 torrlägga de å plankartan angivna markområdena.

Företagets belägenhet.

Avdikningsområdet har till läge och ungefärlig utsträckning
 angivits å oanstående översiktskarta.

Rättlig utredning.

Rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget hava utretts
 vid den 4 april 1939 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot företagets utförande har under förrättningen
 handläggande icke funnits föreligga. Lagakraft bevis bifogas.

Allmänna intressen.

Allmänna intressen synas icke genom företaget lida förfång.

Hydrografiska förhållanden. Torrlägningsåtgärder.

I dessa hänseenden hänvisas till vad det vid syneförrätt-
 ningen avgivna utlåtandet därutinnan innehåller ävensom till upp-
 rättade ritningar och till grävningsbeskrivningen.

Areal och jordmån.

Avdikningsområdet omfattar

Åker 2.53 hektar

Äng m.m. 6.69 "

Summa 9.22 hektar

För jordmännens beskaffenhet redogöres i den ägobeskrivning, som fogats till förrättningshandlingarna.

Arbetets utförande. Arbetstid.

I fråga om arbetets utförande och om arbetstid finnas bestämmelser i det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet med till det samma fogade bilagor, vari bl.a. föreskrivits, att arbetet bör vara avslutat före utgången av år 1941.

Båtnad.

Den genom föreslagna dikningsarbetenas utförande uppkommande båtnaden har enligt synhandlingarnas värderingslängd blivit beräknad till 4503 kronor 80 öre.

Kostnad.

För företagets utförande har enligt det härtill fogade kostnads- sammandraget den sammanlagda kostnaden beräknats uppgå till 4440 kronor.

Sökande av statsbidrag.

Genom underdanig skrivelse till Konungen hemställas om största möjliga bidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdiknings- anslag till alla kostnader för utförande av det ifrågasatta företaget.

Bidragets storlek.

I enlighet med de för närvarande gällande grunderna för erhållande

av bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag kan till ifrågavarande företag vars kostnad per förbättringskrona är 0.99 utgå bidrag med 49.65 procent av den beräknade kostnaden eller med högst 2204 kronor 46 öre.

Tillstyrkan.

Under framhållande av den för vederbörande markägare synnerligen stora betydelsen av den ifrågasatta avdikningens snara genomförande, får jag, under hänvisning till föreliggande utredning, tillstyrka, att till det här avhandlade dikningsföretaget måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 2200 kronor.

Bilagor.

Till detta betänkande fogas

Kostnadesammandrag.

Lagakraftbevis.

Avskrift av förvärttningshandlingarna.

Kopia av ritningar.

Kristianstad i juni 1939.

Arvid Danielsson

statens c. lantbruksingenjör.

Kostnadsberäkning

rörande kostnaderna för "Boarps dikningsföretag av år 1939"
uti Linderöds socken av Kristianstads län.

Dikningskostnader	4010:-	kronor
Förrätningskostnader	330:-	"
Kostnader för betänkande m.m.	<u>100:-</u>	"
Summa Kostnad	4440:-	kronor

Kristianstad i juni 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

*Ind. arbetsplanens förhållande har beräknats
för företaget beräknats till 4.440 kronor.
Stockholm den 24 april 1941
På Huvud. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Johansson.*

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 april 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Boarps dikningsföretag av år 1939" inom Linderöds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 juni 1939.

Ex officio:

George Österholm

Räkning

6

Kristianstad

den 1 juni

1939.

Herr

Boarps dikningsföretag av år 1939

Debet

till

statens o. lantbruksingenjör A. Danielsson, Kristianstad.

an.		
Betänkande m.m.	12	-
Vävkopia	26	85
Avskrifter	19	25
Översiktskarta	8	-
Lagakraftbevis	3	-
Särskild utredning	20	-
Ansökan, inbindning m.m.	10	90
	<u>Summa</u>	<u>100</u>
Förestående avskrif- ter sif 1-6 vidimeras i tjänsten Arvid Danielsson		
Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Majt den 24/4 1939 fast- ställda arbetsplanen vidimeras: Herr Arvid Danielsson Statens lantbruksingenjör		

gr. 70000

59/41

DIARIE Nr 11466
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN. 1941

L. 2*1066

48

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 april 1941 till
Boarps dikningsföretag av år 1939 i Linderöds socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med tvåtusentvåhundra (2.200)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Danielsson vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{ss} och förbind^{ss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i låga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörigen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörigt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boarp den *22 juni* 19*41*

Edvard Svensson

Att *lantbrukaren Edvard Svensson*
i Boarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Paulsson *Bros Paulsson*
Adress *Boarp Linderöd* Adress *Boarp Linderöd*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Lantlöshetsföretag

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Boarps dikekningsförelägg av år 1939.

1939

Inkomster		Utgångar		Saldo	
Datum	Beskrifning	Belopp	Belopp	Belopp	Belopp
April 14	Per Förrärlingskostnader			264	60
"	" Godommanarvode			524	40
Aug. 9	" Skonhallbevis nr 1			407	16
24	" " " 2			686	80
Sept 2	" " " 3			480	30
20	" " " 4			544	-
Okto 5	" " " 5			445	60
18	" " " 6			302	-
Nov 1	" Slutligt vid årl. rikningsarb.			906	30
"	" Höljning av v. rikshushälska			10	-
"	" Försäkringsavgifter 2,5 % å utbetalda arbetelöner 1 kr 1.430	35	25		
"	" 5% tillägg å premien enl. riksförsäkringsanstaltens uttaccering.	128		3253	
2	" Skomkostnad	1050			
"	" Skonhallbok	1	-		
"	" Skonhallarvode 3% å 1 kr 4.010	120	30	13180	
15	" Betänkannde ang. lån och bidrag			100	-
"	" Kommissionsären Länstyrelsen			670	
"	" Skommanarvode 1% å 4.010:-			4010	
"	" Porto och telefon			180	
	Trovar			4.417	77
				Före	-

Stående påminskaper är av mig grann-
skade och rätt befädda betyggar, förskri-
vstad den 26 juni 1941.

Umarbörsmör
Stafes lantbruknings

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen den.....24 april 1941.....
till utförande av Boarps dikningsföretag av år 1939 i Linderöds socken av
.....KRISTIANSTADS LÄN.....

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med.....2.200.....
kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (~~ensam intressent~~
~~i företaget~~), jämlikt föreskrift i Kungl.Maj:ts beslut den 21 mars 1941 an-
gående för budgetåret 1940/41 av riksdagen medgiven ytterligare bidragstill-
delning från statens avdikningsanslag meddela följande.

~~Arbetet torde komma att påbörjas under.....månad år~~
~~19.... och beräknas kräva omkring..... dagsverken.~~

~~Arbetet påbörjades under månad år 19.... Denna dag~~
~~återstående arbete beräknas kräva omkring..... dagsverken.~~

.....Boarp..... den 22 juni.....1941.....

Edvard Svensson

Sock. 15
7 41

DIARIE Nr 11405
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUN. 1941.

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn; Boärps ödikningsföretag av år 1939 i Linderöds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.200 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Edvard Svensson,
Boarp pr Linderöd.

Vid av statens lantbruksingenjör Arvid Danielsson vid-
tagen avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstäm-
melse med den fastställda planen, och tillstyrker jag dess god-
kännande. Kristianstad den 26 juni 1941.

Arvid Danielsson

statens lantbruksingenjör.

