
Blad 1.




# Förslag i 2 blad till
# Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939

uti Stoby socken av Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Arvid Davidsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Förlängd 1:4000

Skala 100 0 100 200 300 meter

Stockholm den 5 juni 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gjelstad Ingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juni 1941

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gjelstad Ingenjör

RITN.Nr 001

L 2*1068

Ar 983 Kristianstad 2 ritn

Blad 2.

# Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939.

Skala 100 0 100 200 300 meter
för längd 1:4000.
förhöjd och bredd 1:100

Arvidshamnsbron
Statens c. lanthushållningssnäjer.


5+08 5 4+50 4 3+94 3+78 3+50 3 2+80 2+50 2 1+57 1+49 1 1+12


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 5 juni 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gustaf Forsman


Dikesöga.

Intagningsbrunn.





Skala 1:50.




Arkiv-Nr 002

L 2-1068 2

Ang 83 Kristianstads Län

20213

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1942

L 2 1068

Hässleholmsgårdens

dikningsföretag av år 1939.

Å

Genom Kungl. Landshövdingebrevs bifall denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juni 1941.

På Kungl. Landshövdingebrevs vägnar

Gideon Lehmann.

# Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala 1:100.000.

Betänkande upprättat för sökande av statsbidrag till Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939 uti Stoby socken av Kristianstads län.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda förbättrad torrläggning huvudsakligen av åker.

Företagets belägenhet.

Avdikningsområdet har till läge och ungefärlig utsträckning angivits å motstående översiktskarta.

Rättslig utredning.

Rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget hava utretts vid den 18 december 1939 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Laga hinder. Allmänna intressen.

Sökanden till förrättningen är ende delägare i företaget.

Laga hinder mot företagets utförande har under förrättningens handläggande icke funnits föreligga. Allmänna intressen utöver vad som kan gälla allmän väg synas ej beröras. Sedan förrättningen vunnit laga kraft kommer bevis därom att införskaffas.

Hydrografiska förhållanden. Torrläggningsåtgärder.

Beträffande dessa förhållanden och åtgärder hänvisas till

vid förrättningen gjord utsättning och till upprättade ritningar.

Areal och jordmån.

Torrläggningsområdet omfattar sammanlagt 16,21 hektar mark, som genom företaget anses vinna förbättring, nämligen

| | | |
|---|---|---|
| åker | 7,51 | hektar |
| äng m.m. | 8,70 | " |
| Summa | 16,21 | " |

För jordmånens beskaffenhet redogöres i den ägobeskrivning, som fogats till förrättningshandlingarna.

Allmän väg.

I vad företaget berör allmän väg hänvisas till förrättningsutlåtandet mom. 5.

Arbetets utförande. Arbetstid.

I fråga om arbetets utförande och om arbetstid finnas bestämmelser i det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet med till detsamma fogade bilagor, vari bl. a. föreskrivits, att arbetet bör vara avslutat före utgången av år 1942.

Båtnad.

Den genom de föreslagna dikningsarbetenas utförande uppkommande båtnaden har enligt synehandlingarnas värderingslängd blivit beräknad till 11.916 kronor 90 öre.

Kostnad.

För företagets utförande har enligt det härtill fogade kostnadssammandraget den sammanlagda kostnaden beräknats uppgå till

11.807 kronor 46 öre.

Sökande av statsbidrag.

Vederbörande markägare har gjort framställning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till alla kostnader för utförande av det ifrågavarande företaget. Till avdikningsarbeten inom berört område har bidrag av statsmedel icke tidigare utgått.

Bidragets storlek.

I enlighet med de för närvarande gällande grunderna för erhållande av bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag synes till ifrågavarande företag kunna beräknas bidrag med 4965 procent av den beräknade kostnaden eller med 5.862 kronor 40 öre.

Tillstyrkan.

På grund av den för vederbörande markägare synnerligen stora betydelsen av den ifrågasatta avdikningens snara genomförande, får jag under hänvisning till föreliggande utredning tillstyrka, att till det här avhandlade dikningsföretaget måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 5.860:- kronor.

Bilagor:

Till detta betänkande fogas följande bilagor.

Kostnadssammandrag.

**Räkning.**

Förrättningshandlingar.

**Ett blad ritningar.**

**Kristianstad i december 1939.**

Arvid Danielsson

**statens o. lantbruksingenjör.**

## K O S T N A D S S A M M A N D R A G

**rörande kostnaderna för Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939 uti Stoby socken av Kristianstads län.**

| | | |
|---|---|---|
| **Dikningskostnader** | **11.260:-** | **11.260:-** |
| **Förrättningskostnader** | **423:28** | |
| **Kostnad för betänkande m.m.** | **106:30** | |
| **Vattendomstolsavgift** | **17:88** | **547:46** |
| | **Summa** | **11.807:46** |

**Kristianstad i december 1939.**

Arvid Danielsson

**statens o. lantbruksingenjör.**

Vid arbetsplanens fastställande kan kostnaden för företaget beräknas till 11.807 kronor 46 öre.

Stockholm den 5 juni 1941.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson

# Räkning

Kristianstad i december 19 39

Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939.

Debet

till

Statens e. kulturtekniske ingenjör

Arvid Danielsson

KRISTIANSTAD

| | | |
|---|---|---|
| An | | |
| Betänkande m.m. 4 sid. à 3:- | 12 | - |
| Kopia av ritningen | 54 | 70 |
| Avskriften | 17 | 60 |
| Översiktskarta | 8 | - |
| Lagakraftbevis | 5 | - |
| Inbindning, ansökan, expedition m.m. | 9 | - |
| Summa | 106 | 30 |

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger inom 3 månader efter delfåendet klandra denna genom stämning till vederbörlig domstol.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 5/6 19 41 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Ingenjörsbyrån

Protokoll vid sammanträde för syne-
förrättning enligt vattenlagen i fråga
om torrläggning av mark tillhörande Hässe-
leholmsgården uti Stoby socken av Kris-
tianstads län.

År 1939 den 18 december inställde sig undertecknad statens e. lantbruksingenjör å Hässleholmsgården för att på grund av länsstyrelsens efter ansökan utfärdade förordnande (bil. 1) verkställa synoförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Hässleholmsgården (Hässleholm n:r 1 2) uti Stoby socken av Kristianstads län.

Följande personer tillstädeskomma:

direktören H. Påhlsson, för Hässleholmsgården,

vice ordf. K. Pehrsson och vägmästaren A. Persson för vägdistriktet.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet med ansökan därom framvisades.

§ 2.

Mot förrättningsmannen fanns jäv ej föreligga.

§ 3.

Det upprättade förslaget framlades och förklarades, varefter sökanden förklarade sig vilja svara för sådant arbete och

underhåll därav, som kunde åvila dikningsföretaget, i vilket avseende skriftlig avhandling av honom undertecknad och bestyrkt med delat förrättningsmannens påskrift (bil. 2.)

§ 4.

I vad dikningsarbetena berörde allmän väg hade förslaget varit underställt vägingenjörens granskning ( se bil. 3.)

§ 5.

Värderingslängd och kostnadsförslag framlades och bifogades protokollet ( bil. 4 och 5.)

§ 6.

Utlåtande meddelades ( bil. 6.)

§ 7.

Räkning å förrättningskostnaderna avlämnades och bilades protokollet ( bil. 7.)

§ 8.

Protokollet upplästes, förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet slöts.

Hässleholmsgården den 18 december 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Bil. 1.

D nr. 436.

Resol. den 6 oktober 1939.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härigenom får jag vördsamt anhålla om förordnande för statens

lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark tillhörande Hässleholmsgården i Stoby socken av Kristianstads län.

Hässleholmsgården per Hässleholm den 18 september 1939.

Herluw Pålsson.

Länsstyrelsens i Kristianstads Län Resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 5 oktober 1939.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Herluw Pålsson i Hässleholm anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark tillhörande Hässleholmsgården i Stoby socken.

---

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens extra lantbruksingenjör A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. E. Redbo.

Wilh. Rönström.

Stämpel sex kronor.

436 D.

ej komm.

Norlow Pihlgren, Hässleholm.

Bil. 2.

Undertecknad åtager mig härmed såsom ägare av fastigheten Hässleholm nr 1 2 uti Stoby socken av Kristianstads län utförande och underhåll av det dikningsföretag inom ovan fastigheten, vartill förslag under syneförrättning enligt vattenlagen upprättats av statens o. lantbruksingenjör A. Danielsson och som förslagsvis benämnts "Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1909".

Hässleholmsgården den 18 december 1909.

Norlow Pihlgren.


Förestående överenskommelse prövas lämplig och vitsordas:

Arvid Danielsson.

Statens o. lantbruksingenjör.


Utdrag av förslag till
Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939
uti Stoby socken av Kristianstads län.
Arvid Danielsson.
Statens e. lantbruksingenjör.

## Plan





Skala 1:4000

## Cementrörsledning under landsvägen Hässleholm - Sösdala.




## Cementrörsledning under gamla landsvägen Hässleholm-Sösdala.




Granskad utan anmärkning:
Allan Lenander.

Skala 1:50.

Bil. 4

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Handelsförbindelse, ägobeskrivning och värderings-
längd.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera | Hemmanstal | Ägofigurs-nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sholy, Hässleholm | 17 | | 43/1024 | | Tikhor Källkvist |
| | | | | 1 | Skogsmark, skenjord |
| | | | | 2 | Åker, mullfjord på lera |
| | | | | 3 | " " " " |
| | | | | 4 | " " " " |
| | | | | | Summa |
| " " | 12 | | 207/256 | | Herbur Påhlsson |
| | | | | 5 | Åker, mullfjord på lera |
| | | | | 6 | Tomt och trädgård |
| | | | | 7 | " " " |
| | | | | 8 | " " " |
| | | | | 9 | " " " |
| | | | | 10 | " " " |
| | | | | 11 | Äng, odlingsmark, kärrbrygd i sand |
| | | | | 12 | " " " " " " |
| | | | | 13 | Väg inp. |
| | | | | 14 | Äng, odlingsmark, kärrbrygd i sand |
| | | | | 15 | " " " " " " |
| | | | | 16 | Skogsmark, skenjord |
| | | | | 17 | Äng, odlingsmark, kärrbrygd i sand |
| | | | | 18 | " " " " " " |
| | | | | 19 | " " " " " " |
| | | | | 20 | " " " " " " |
| | | | | 21 | " " " " " " |
| | | | | 22 | " " " " " " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | 06 | | | 90 | 5 | 40 | 100 | 6 | – | 10 | | 60 |
| | 04 | | | | | | | 1:260 | 50 | 40 | 1:800 | 72 | – | 540 | 21 | 60 |
| | 74 | | | | | | | 540 | 399 | 60 | 1:080 (1:800) | 799 | 20 | 540 | 399 | 60 |
| | 13 | | | | | | | 540 | 70 | 20 | 900 (1:800) | 117 | – | 360 | 46 | 80 |
| | 91 | | | | 06 | | | | 525 | 60 | | 994 | 20 | | 468 | 60 |
| 1 | 95 | | | | | | | 360 | 702 | – | 1:800 | 3:510 | – | 1:440 | 2:808 | – |
| | 29 | | | | | | | 450 | 130 | 50 | 1:500 | 435 | – | 1:050 | 304 | 50 |
| | 28 | | | | | | | 1:800 | 504 | – | 2:000 | 560 | – | 200 | 56 | – |
| | 03 | | | | | | | 1:600 | 48 | – | 2:000 | 60 | – | 400 | 12 | – |
| | 24 | | | | | | | 1:050 | 252 | – | 1:500 | 360 | – | 450 | 108 | – |
| | 17 | | | | | | | 300 | 51 | – | 1:000 | 170 | – | 700 | 119 | – |
| | | 1 | 30 | | | | | 240 | 312 | – | 800 | 1:040 | – | 560 | 728 | – |
| | | | 47 | | | | | 320 | 150 | 40 | 800 | 376 | – | 480 | 225 | 60 |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | | | | 300 | 24 | – | 600 | 48 | – | 300 | 24 | – |
| | | | 87 | | | | | 400 | 348 | – | 800 | 696 | – | 400 | 348 | – |
| | | | | | 22 | | | 50 | 11 | – | 100 | 22 | – | 50 | 11 | – |
| | | | 22 | | | | | 200 | 44 | – | 400 | 88 | – | 200 | 44 | – |
| | | | 27 | | | | | 120 | 32 | 40 | 600 | 162 | – | 480 | 129 | 60 |
| | | | 55 | | | | | 160 | 88 | – | 800 | 440 | – | 640 | 352 | – |
| | | 1 | 78 | | | | | 400 | 712 | – | 800 | 1:424 | – | 400 | 712 | – |
| | | | 18 | | | | | 120 | 21 | 60 | 600 | 108 | – | 480 | 86 | 40 |
| | | 1 | 25 | | | | | 100 | 125 | – | 1:000 | 1:250 | – | 900 | 1:125 | – |
| 2 | 96 | 6 | 97 | | 22 | | 02 | | 3:555 | 90 | | 70:749 | – | | 7:193 | 10 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera | Hemmanstal | Ägofigurs-nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 23 | Äng, odlingsmark, lerbr. grässand |
| | | | | 24 | Skogsmark, sandjord |
| | | | | 25a | Tomt och trädgård |
| | | | | 25b | " " " |
| | | | | 26 | Damm med holme imp. |
| | | | | 27 | Åker, mullgrund på lera |
| | | | | 28 | Skogsmark, lera |
| | | | | 29 | Åker, mullgrund på lera |
| | | | | 30 | Skogsmark, lera |
| | | | | 31 | " " " |
| | | | | 32 | Åker, mullgrund på lera |
| | | | | 33 | " " " " " |
| | | | | | Summa |
| | | | | | V. Göinge vägdistrikt |
| | | | | 34 | Väg imp. |
| | | | | 35 | " " |
| | | | | | Summa |
| | | | | | Sammandrag |
| Stolby Häslehelm | 17 | | 63/1024 | 1-4 | Viktor Källkvist |
| " " | 18 | | 207/256 | 5-33 | Herluv Pålsson. |
| | | | | 34,35 | V. Göinge vägdistrikt |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 96 | 6 | 97 | | 22 | | 02 | | 3:555 | 90 | | 10:749 | - | | 7:193 | 10 |
| | | | 55 | | | | | 100 | 55 | - | 1:000 | 550 | - | 900 | 495 | - |
| | | | | | 52 | | | 50 | 26 | - | 100 | 52 | - | 50 | 26 | - |
| | 55 | | | | | | | 1:400 | 770 | - | 2:000 | 1:100 | - | 600 | 330 | - |
| | 52 | | | | | | | 900 | 468 | - | 1:800 | 936 | - | 900 | 468 | - |
| | | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | | | | | | | 540 | 610 | 20 | 1:800 | 2:034 | - | 1:260 | 1:423 | 80 |
| | | | | | 28 | | | 80 | 22 | 40 | 100 | 28 | - | 20 | 5 | 60 |
| 1 | 32 | | | | | | | 720 | 950 | 40 | 1:800 | 2:376 | - | 1:080 | 1:425 | 60 |
| | | | | | 04 | | | 80 | 3 | 20 | 100 | 4 | - | 20 | | 80 |
| | | | | | 06 | | | 80 | 4 | 80 | 100 | 6 | - | 20 | 1 | 20 |
| | 08 | | | | | | | 1:260 | 100 | 80 | 1:800 | 144 | - | 540 | 43 | 20 |
| | 04 | | | | | | | 900 | 36 | - | 1:800 | 72 | - | 900 | 36 | - |
| 6 | 60 | 7 | 52 | 1 | 12 | | 08 | | 6:602 | 70 | | 18:051 | - | | 11:448 | 30 |
| | | | | | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| | 91 | | | | 06 | | | | 525 | 60 | | 994 | 20 | | 468 | 60 |
| 6 | 60 | 7 | 52 | 1 | 12 | | 08 | | 6:602 | 70 | | 18:051 | - | | 11:448 | 30 |
| | | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| 7 | 51 | 7 | 52 | 1 | 18 | | 25 | | 7:128 | 30 | | 19045 | 20 | | 11:916 | 90 |

Tåsselskolmsgården den 18 december 1939

Arvid Jamtsson

skolans lantbruksingenjör

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera | Hemmanstal | Ägofigurs-nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Bil. B.

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**Kostnadsförslag**

för "Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939".

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m.m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2466 | 271 | **Strömsen AcB.** | | | | | | |
| 0-0491 | 91 | 15" cementrör m | 91 | 4,00 | 364 | - | | |
| 0-0491 | 91 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 91 | 5,00 | 455 | - | 819 | - |
| 0491 - 1412 | 26 | 15" cementrör, ledningen genom vägen jämte intagningsbrunn vid 1412 bekostas av vägdistriktet | | | | | | |
| 1412 - 1449 | 37 | 15" cementrör m | 37 | 4,00 | 148 | - | | |
| 1412 - 1449 | 37 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 37 | 5,00 | 185 | - | 333 | - |
| 1449 - 1457 | 8 | 15" cementrör, ledningen genom vägen jämte intagningsbrunn vid 1457 bekostas av vägdistriktet | | | | | | |
| 1457 - 2466 | 109 | 15" cementrör m | 109 | 4,00 | 436 | - | | |
| 1457 - 2466 | 109 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 109 | 4,00 | 436 | - | 872 | - |
| | | Intagningsbrunnar vid 0491, 1449, 2 och 2466 st | 4 | 50,00 | 200 | - | 200 | - |
| | | Inkoppling i brunn vid 0 | | | 20 | - | 20 | - |
| | | Överföres | | | | | 2244 | - |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 2944 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 226 | - |
| | | Summa | | | | | 3170 | - |
| 2+66 - 5+08 | 242 | Sträckan B-C-D. | | | | | | |
| 2+66 - 3+05 | 39 | Schaktning av lera $m^3$ | 30 | 1,50 | 45 | - | | |
| 3+45 - 4 | 55 | " " " och sand " | 70 | 1,50 | 105 | - | 150 | - |
| 4 - 5+08 | 108 | 15" cementrör m | 108 | 4,00 | 432 | - | 432 | - |
| 4 - 5+08 | 108 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 108 | 6,00 | 648 | - | 648 | - |
| | | Dikesöga vid 4 st | 1 | 50,00 | 50 | - | | |
| | | Intagningsbrunnar vid 4+20 och 5+08 st | 2 | 50,00 | 100 | - | 150 | - |
| | | Inkoppling med galler i brunn vid 2+66 | | | | | 30 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning oförutsett m.m. | | | | | 140 | - |
| | | Summa | | | | | 1850 | - |
| 5+08 - 9+10 | 402 | Sträckan D-E. | | | | | | |
| 5+08-6 | 92 | 9" cementrör m | 92 | 2,25 | 207 | - | | |
| | | Överföres | | | 207 | - | | |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m.m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 207 | - | | |
| 6-7480 | 150 | 6" tegelrör st | 510 | 0,45 | 229 | 50 | | |
| 7480 - 9410 | 160 | 4" " " | 320 | 0,25 | 137 | 50 | 574 | - |
| 9408-6 | 92 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 92 | 5,00 | 460 | - | | |
| 6-7480 | 150 | " " " " " " " " " " | 150 | 4,00 | 600 | - | | |
| 7480 - 9410 | 160 | " " " " " " " " " " | 160 | 2,50 | 400 | - | 1460 | - |
| I | | Intagningsbrunnar vid 6, 6480, 7480 och 9410 st | 4 | 50,00 | 200 | - | | |
| | | Inkoppling av gammal brunn vid 7480 | | | 80 | - | 280 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 230 | - |
| | | Summa | | | | | 2510 | - |
| 20-24440 | 440 | Sträckan 20-23. | | | | | | |
| 20-21418 | 118 | 12" cementrör m | 118 | 3,00 | 354 | - | | |
| 21418 - 24440 | 322 | 9" " " | 322 | 2,25 | 724 | 50 | 1078 | 50 |
| 20 - 23 | 300 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 300 | 4,50 | 1350 | - | | |
| 23-24440 | 140 | " " " " " " " " " " | 140 | 3,00 | 420 | - | 1770 | - |
| | | Intagningsbrunnar vid 21418, | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | 2848 | 50 |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 2848 | 50 |
| | | 22+50, 23 och 24+40 st | 4 | 50,00 | 200 | - | 200 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 301 | 50 |
| | | Summa | | | | | 3350 | - |
| 30-32+62 | 262 | Sträckan D-G. | | | | | | |
| 30 - 31 | 100 | 6" tegelrör st | 340 | 0,45 | 153 | - | | |
| 31-32+62 | 162 | 5" " " | 550 | 0,35 | 192 | 50 | 345 | 50 |
| 30 - 32 | 200 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 200 | 3,00 | 600 | - | | |
| 32-32+62 | 62 | " " " " " " " " " " " | 62 | 2,50 | 155 | - | 755 | - |
| | | Intagningsbrunnar vid 31, 32 och 32+62 st | 3 | 50,00 | 150 | - | 150 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 129 | 50 |
| | | Summa | | | | | 1380 | - |
| | | Sammanfört. | | | | | | |
| 0-24+66 | 271 | Sträckan A-B. | | | | | 2470 | - |
| 24+66 - 54+08 | 242 | " B-C-D. | | | | | 1550 | - |
| 54+08 - 94+10 | 402 | " D-E. | | | | | 2510 | - |
| | 915 | Överföres | | | | | 6530 | - |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 918 | Överförd | | | | | 6530 | • |
| 20-24440 | 440 | Strömkam D-F. | | | | | 3360 | • |
| 30-32462 | 262 | • D-G. | | | | | 1380 | • |
| Summa | 1617 | Summa | | | | | 11260 | • |

Hässleholmsgården den 18 december 1930.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark tillhörande Hässleholm nr 1 [2] uti Steby socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrläggningsområdets läge, företagets ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrläggningsområdet är beläget å Hässleholm nr 1 [2] (Hässleholmsgården) uti Steby socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med nr 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker och odlingsmark och omfattar med anledning av framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden de avloppsstråcker, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats A-B, B-C-D, D-E, D-F och D-G.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. avhandlas.

Företaget skall benämnas "Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939".

Mom. 2. Lagga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig

på av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Kom. 8. Karta, profilritningar m.m.

Över torrläggningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1,5:1000.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas avlopp, som göres öppet, och med enkla sådana linjer täckta ledningar samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profil-

ritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava uppritats i skala 1:100.

Förslagsritningar i skala 1:50 hava upprgjorts för bro- och trumbyggnader, intagningsbrunnar och dikesöga.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdläget angivits å karta och profilritningar.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensioner m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter efter direkt inmätning befunnits utgöra:

| | | |
|---|---|---|
| i punkt | 1 | 58 hektar |
| | 1+89 | 57 " |
| | D | 51 " |
| | 6 | 8 " |
| | 6+80 | 6 " |
| | E | 2 " |
| | 21+18 | 32 " |
| | 23 | 25 " |
| | F | 15 " |
| | 31 | 8 " |
| | 32+62 | 4 " |

Vid bestämmande av dimensionerna för avloppen har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågavarande nederbördsområde.

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna och till kostnadsförslaget.

Mom. 5. Allmän väg.

Allmänna vägen Hässleholm - Södåla — såväl den äldre som den nyligen anlagda — berörres. Arbete för vattengenomlopp genom densamma utföres och bekostas av vägens ägare — här företrädd av Västra Göinge vägdistrikts vägstyrelse — i den utsträckning kostnadsförslaget och särskild förslagsritning angiva.

Mom. 6. Ersättningar.

I samband med företaget skola ersättningar icke beräknas.

Beträffande oförutsedd skada genom detsamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom. 7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 11.260:- kronor.

Mom. 8. Båtnad.

För utrönande av värdet av den båtnad, som genom företagets utförande uppkommer, har förrättningsmannen med tillämpning av de i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder verkställt sådan upp-

ekattning som i 10 kap. 60 § samma lag föreskrives.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå utgör det efter skälig räntefot kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget kommer till stånd. För beräkningen har först uppskattats markens värde i fullt torrlagt skick, såsom dess sålunda beräknade avkastningsvärde, varvid hänsyn tagits till dess jordmån samt ägofigurernas belägenhet och form men ej till bättre eller sämre brukning. Jordens värde före företaget d.v.s. dess nuvarande värde sammanhänger med dess nuvarande torrläggningsgrad och anses vara i det stora hela en produkt av markens värde i fullt torrlagt skick och denna torrläggningsgrad. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0 d.v.s. anses för närvarande sakna värde, medan jord i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattensjukad mark har grad 1,0, d.v.s. dess värde undergår genom torrläggningsföretaget ingen förändring. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande torrläggningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträk-

nade grad samt med hänsyn till förekommande översvämning har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

I värderingslängden finnes för varje ägofigur nu avhandlade värden angivna.

Sammanlagt uppgår förbättringsvärdet till 11.916 kronor 90 öre.

Mom. 9. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och bör vara fullbordat före utgången av år 1942. På grund av åtagande åvila alla kostnader fastigheten Hässleholm nr 1 2.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

a) cementrör skola gjutas av svenskt cement och godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

b) rörens läge innan de höljas skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

c) uppschaktad dikesjord vid öppen dikesstrecka ej må upplaggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1;

d) vallar av dikesjord genomgrävas för framsläppande av ytvatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i

övrigt minst på var femtionde meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats.

Kom. 10. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av brunnar och dikesögon skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet påkallar.

Rensning av öppen dikessträcka verkställes då sådant finnes erforderligt.

För underhållet svarar fastigheten Hässleholm 1 2.

Koppling direkt till rörsträng förbjudes.

Ledningar genom väg underhållas av vederbörande väghållare.

Kom. 11. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vatten-

lagen 11 kap. 9§ 3 skall erläggas med en och en halv för tusen av uppskattat förbättringsvärde eller med 17 kronor 88 öre, vilket belopp av sökanden inbetalas till länsstyrelsen i Kristianstads län, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 12. Bilagor.

Värderingslängden ( bil. 4 ) samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget ( bil. 5 ) äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hässleholmsgården den 18 december 1939.

Arvid Danielsson

statens o. lantbruksingenjör.

# ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående Hässleholmsgårdens dikningsföre-
tag av år 1939 uti
Sibbhult socken och Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, st. | 2 | 0,50 | 1 | – | 1 | – |
| | | **Ägomätning:** i skala 1:4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje " | 1,5 | 3,00 | 4 | 50 | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje " | 2,0 | 6,00 | 12 | – | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje " | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal ar st. | 15 | 0,36 | 5 | 40 | | |
| | | har | 7,51 | 0,54 | 4 | 05 | | |
| | | äng och odlingsmark medelareal ar st. | 17 | 0,26 | 4 | 42 | | |
| | | har | 8,70 | 0,42 | 3 | 65 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal ar st. | 4 | 0,20 | | 80 | | |
| | | har | 0,25 | 0,30 | | 08 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10-15\\<10\end{matrix}$ m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje km. | | | | | | |
| | | kroklinje " | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | | | | | |
| | | kroklinje " | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet | | | 4 | – | | |
| | | övriga regalark blad st. | | | | | 35 | 90 |
| | | Överföres | | | | | 39 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 39 90 |
| 1939 okt. | 9-16 | ***Avvägning.*** | | | | |
| | | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar* | 4 | 12,00 | 48 – | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* ... *punkter pr har* ... *har* | 7,51 | 0,50 | 3 75 | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | 40 | 0,03 | 1 20 | |
| | | *i annan mark, medelantal* ... *punkter pr har* ... „ | 8,70 | 0,60 | 5 22 | |
| | | *avvägda punkter* ... „ | 25 | 0,06 | 1 50 | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | |
| | | *i öppen mark* ... *km.* | 15 | 2,00 | 3 – | |
| | | *i annan mark* ... „ | 2,0 | 5,00 | 10 – | 72 67 |
| | | ***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* ... *ar,* ... *st.* | 36 | 0,05 | 1 80 | |
| | | ... *har* | 16,46 | 0,10 | 1 65 | 3 45 |
| | | ***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer* ... *st.* | – | ~~0,01~~ | 1 50 | 1 50 |
| | | ***Markvärdering:*** | | | | |
| | | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar* | | 12,00 | | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ... *km.* | | | 4 — | |
| | | *för övriga kilometer* ... *st.* | | 1,50 | | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „ | 64 | 0,06 | 3 84 | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „ | 32 | 0,12 | 3 84 | 11 68 |
| | | ***Längdprofil,*** *§ 19 längdskala 1:* 4000 | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ... *km.* | | | | |
| | | *2) befintligt avlopp ell. vall* ... „ | 1,617 | 3,50 | 5 66 | 5 66 |
| | | ***Tvärsektioner*** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ... *st.* | 2 | 0,12 | 24 | |
| | | ... „ | | | | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ... „ | 14 | 0,22 | 3 08 | |
| | | ... „ | | | | |
| | | ... „ | | | | 3 32 |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar* ... „ | | 3,00 | 3 – | 3 – |
| | | ***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ... | | | 2 — | |
| | | *för vattenområdets areal* ... *km.²* | | 0,02 | | |
| | | *dagar* ... | | 12,00 | 12 – | 14 – |
| | | ***Dimensionsberäkning,*** *§ 24* | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ... *km.* | | 3,50 | 3 50 | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ... „ | | 1,00 | | |
| | | „ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „ | | | | |
| | | *nämligen* ... *m.² sektion på* ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.* ... „ | | 6,00 | | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ... „ | | 10,00 | 10 – | 13 50 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 26 grundbelopp* ... | | | 1 — | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 5,5 | 0,03 | 1 55 | 2 55 |
| | | *Överföres* | | | | 171 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 171 | 23 |
| | | ***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan* | | | 3 | — | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | | 2,00 | | | | |
| | | ***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... „ | 1,617 | 4,00 | 6 | 47 | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 11 | 26 | 17 | 73 |
| | | ***Förslag till invallning**, § 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | 6 | — | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* ... | | | | | | |
| | | *för särkilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* ... | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ... | 65 | 0,01 | | 65 | | 65 |
| | | ***Översiktskarta**, § 41* ... | | | | | | |
| | | ***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ... | | | 2 | — | | |
| | | *antal fastigheter* ... *st.* | | 0,30 | | | | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... „ | | 0,20 | | | | |
| | | ***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.* | 8 | 3,00 | 24 | — | 24 | — |
| | | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar* | 1 | 12,00 | 12 | — | 12 | — |
| | | ***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar* | 2 | 12,00 | 24 | — | 24 | — |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar* | 0,5 | 12,00 | 6 | — | 6 | — |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... „ | 1,0 | 12,00 | 12 | — | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* ... „ | 0,5 | 12,00 | 6 | — | | |
| | | *slamficka* ... „ | | 12,00 | | | | |
| | | | | | | | 18 | — |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | | 273 | 61 |
| | | ***Kopia av plankartan**, § 51* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta regalarket bladet* ... | | | 10 | 50 | | |
| | | *övriga regalark blad* ... *st.* | | | | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skalan 1: 4000, medelareal* ... *ar ägofigurer* ... *st.* | 36 | 0,07 | 2 | 52 | | |
| | | ... *har* | 16,46 | 0,14 | 2 | 30 | | |
| | | *Överföres* | | | 15 | 32 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 15 | 32 | | |
| | | höjning för handkopia å ritpapper, 25 % | | | 1 | 21 | | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal st. | 65 | 0,02 | 1 | 30 | | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp | | | 1 | 75 | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | 515 | 0,05 | 2 | 57 | 22 | 15 |
| | | **Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54, | | | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km. | | | | | | |
| | | befintligt vattendrag ell. vall „ | | | | | | |
| | | nytt avlopp eller vall „ | | | | | | |
| | | ändring av befintligt avlopp „ | 4617 | 6,00 | 9 | 70 | | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp | | | 3 | 32 | | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ | | | | | | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. | | 3,00 | | | 13 | 02 |
| | | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % | | | | | | |
| | | **Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation, dagar | | 12,00 | | | | |
| | | brunn, rörutlopp och slamficka „ | | 12,00 | 12 | - | | |
| | | ruin ang. väggenomlopp | | | 12 | - | 24 | - |
| | | **Avskrift av synehandlingarna,** § 55 sid. | 30 | 0,55 | 16 | 50 | | |
| | | **Översiktskarta i d:o,** § 41 | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | 50 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 75 | 67 |
| | | **Övriga förrättningskostnader.** | | | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode | | | 10 | - | | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden | | | | | | |
| | | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar | | | 4 | - | 14 | - |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen | | | | | | |
| | | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar | | | | | | |
| | | Kostnader för hantlangning, materialer o. d. | | | 60 | - | | |
| | | | | | | | 60 | - |
| | | *Summa kronor* | | | | | 74 | - |
| | | **Sammandrag.** | | | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode | | | | | 273 | 61 |
| | | Lösen för kopior och avskrifter | | | | | 75 | 67 |
| | | Övriga förrättningskostnader | | | | | 74 | - |
| | | *Summa kronor* | | | | | 423 | 28 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* V. Göinge *häradsrätt.*

Hässleholm den 18 december 1939

Arvid Jonsson
Statens lantbruksingenjör.

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

*Kronor* ..... *kvitteras:*

Förelämnade avskrift ord 1-34 vidi-
mera: Hässleholm Arvid Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR EFTR
STOCKHOLM
1939

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 4129
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1941

L 2*1068

Hässleholmsgårdens

dikningsföretag av år 1939.

N.O.88. Ydre kn

Innehåller 30 skrivna och paginerade sidor.
Härtill 2 blad rihningar.

Protokoll vid sammanträde för syneförrättning enligt fastelagen i fråga om tvärläggning av mark tillhörande Hässleholmsgården uti Stoby socken av Kristianstads län.

År 1939 den 18 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Hässleholmsgården för att på grund av länsstyrelsens efter ansökan utfärdade förordnande (bil 1.) verkställa syneförrättning enligt fastelagen angående tvärläggning av mark tillhörande Hässleholmsgården (Hässleholm n:r 1/2) uti Stoby socken av Kristianstads län.

Följande personer tillkallades:

direktören H. Pålsson,
för Hässleholmsgården

nämndemannen K. Persson och lagmannen A. Persson för tingsrätten

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet med anledning därom framvisades.

§ 2.

Mot förrättningsmannen och hans jäv ej förebärs.

§ 3.

Det upprättade förslaget framlades och förklarades, varefter sökanden förklarade sig vilja svara för sådant arbete och undersåtar därav, som kunde åvila diknings-företaget, i vitsordet angående skiftlig anhandling av hemmansägarna och bestyrktes medelst förrättningsmannens påskrift (bil. 2)

§ 4.

Av vad diknings-arbetena berörde ägare hade förslaget varit underrättad vägmans förrättning (se bil 3.)

§ 5.

Värderingsförslag och kostnadsförslag framlades och bifogades protokollet (bil. 4 och 5)

§ 6.

Utlåtande meddelades (bil. 6.).

§ 7.

Räkning å förrättningsgetarearvodena anlämnades och bilades protokollet (bil. 7).

§ 8

Protokollet upplästes, förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet slöts.

Hälsingtuna dagården den 18 december 1939.

David Danielsson
Hälsings o. Länsmarkscheidningsman

Dnr 436.

Bil. 1.

Nr 90/16/Ekdm. Ank. den
29. SEP. 1939
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Kristianstad den 5 oktober 1939

Till Länsstyrelsen i
Kristianstads län

Häri åtnjuter jag vördsamt anhålla om jämväl anmälan för Statens lantbruksnämnd att mandatperiod för ledamot av Hässleholms stadsfullmäktige enligt valförrättning den 17 innevarande september utgår för tiden 1940-1943.

Hässleholmsgården per Hässleholm den 18 september 1939.

(Herbert Pålsson)

Lantbrukare, Hässleholm

169 Kristianstads

**LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN**

**RESOLUTION** i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 5 oktober 1939.

N:o 90/16 Ekdm.
1939.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Herluw Påhlsson i Hässleholm anhållit om förordnade för statens lantbruksingeniör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark tillhörande Hässleholmsgården i Stoby socken.

---

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens extra lantbruksingenjör A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. G. Danielsson

Ulla Ericsson

Stämpel sex kronor.
436 D

761

ej komm.

Herluw Påhlsson, Hässleholm.

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

Bil. 2.

Undertecknad åtager mig härigenom såsom ägare av fastigheten Hässleholm n:r 1 2 uti Stoby socken av Kristianstads län utförande och underhåll av det dikningsföretag inom sagda fastighet, vartill förslag under syneförrättning enligt vattenlagen upprättats av statens e. lantbruksingenjör A. Danielsson och som förslagsvis benämnts "Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939".

Hässleholmsgården den 18 december 1939.

Förestående överenskommelse prövas lämplig och vitsordas:

Arvid Danielsson


statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Utdrog av förslag till
Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939
uti Stoby socken av Kristianstads län.


Arvid Danielsson
Statens e lantbruksingenjör.

Plan





Skala 1:4000.

Cementrörsledning under landsvägen Hässleholm - Sösdala.




Cementrörsledning under gamla landsvägen Hässleholm-Sösdala.




Skala 1:50.

Granskad utan anmärkning:

Anneheuden

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Handteckning, ägobeskrivning och värderingsgrunder.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera | Hemmanstal | Ägofigursnummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Skölv, Hemkehelm | 17 | | 63/1:084 | | Viktor Fällkvist |
| | | | | 1 | Skogsmark, skenjord |
| | | | | 2 | Åker, mullgjord på lera |
| | | | | 3 | " " " " |
| | | | | 4 | " " " " |
| | | | | | Summa |
| " " | 12 | | 207/256 | | Herlux Pålsson |
| | | | | 5 | Åker, mullgjord på lera |
| | | | | 6 | Tomt och trädgård |
| | | | | 7 | " " " |
| | | | | 8 | " " " |
| | | | | 9 | " " " |
| | | | | 10 | " " " |
| | | | | 11 | Äng, odlingsmark, kärrbrv på sand |
| | | | | 12 | " " " " " |
| | | | | 13 | Väg imp |
| | | | | 14 | Äng, odlingsmark, kärrbrv på sand |
| | | | | 15 | " " " " " |
| | | | | 16 | Skogsmark, skenjord |
| | | | | 17 | Äng, odlingsmark, kärrbrv på sand |
| | | | | 18 | " " " " " |
| | | | | 19 | " " " " " |
| | | | | 20 | " " " " " |
| | | | | 21 | " " " " " |
| | | | | 22 | " " " " " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | 06 | | | 90 | 5 | 40 | 100 | 6 | - | 10 | | 60 |
| | 04 | | | | | | | 1:260 | 50 | 40 | 1:800 | 72 | - | 540 | 21 | 60 |
| | 74 | | | | | | | 540 | 399 | 60 | 1:080 (1:800) | 799 | 20 | 540 | 399 | 60 |
| | 13 | | | | | | | 540 | 70 | 20 | 900 (1:800) | 117 | - | 360 | 46 | 80 |
| | 91 | | | | 06 | | | | 525 | 60 | | 994 | 20 | | 468 | 60 |
| 1 | 95 | | | | | | | 360 | 702 | - | 1:800 | 3:510 | - | 1:440 | 2:808 | - |
| | 29 | | | | | | | 450 | 130 | 50 | 1:500 | 435 | - | 1:050 | 304 | 50 |
| | 28 | | | | | | | 1:800 | 504 | - | 2:000 | 560 | - | 200 | 56 | - |
| | 03 | | | | | | | 1:600 | 48 | | 2:000 | 60 | - | 400 | 12 | - |
| | 24 | | | | | | | 1:050 | 252 | - | 1:500 | 360 | - | 450 | 108 | - |
| | 17 | | | | | | | 300 | 51 | - | 1:000 | 170 | - | 700 | 119 | - |
| | | 1 | 30 | | | | | 240 | 312 | - | 800 | 1:040 | - | 560 | 728 | - |
| | | | 47 | | | | | 320 | 150 | 40 | 800 | 376 | - | 480 | 225 | 60 |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | | | 08 | | | | | 300 | 24 | - | 600 | 48 | - | 300 | 24 | - |
| | | | 87 | | | | | 400 | 348 | - | 800 | 696 | - | 400 | 348 | - |
| | | | | | 22 | | | 50 | 11 | - | 100 | 22 | - | 50 | 11 | - |
| | | | 22 | | | | | 200 | 44 | - | 400 | 88 | - | 200 | 44 | - |
| | | | 27 | | | | | 120 | 32 | 40 | 600 | 162 | - | 480 | 129 | 60 |
| | | | 55 | | | | | 160 | 88 | - | 800 | 440 | - | 640 | 352 | - |
| | | 1 | 78 | | | | | 400 | 712 | - | 800 | 1:424 | - | 400 | 712 | - |
| | | | 18 | | | | | 120 | 21 | 60 | 600 | 108 | - | 480 | 86 | 40 |
| | | 1 | 25 | | | | | 100 | 125 | - | 1:000 | 1:250 | - | 900 | 1:125 | - |
| 2 | 96 | 6 | 97 | | 22 | | 02 | | 3:555 | 90 | | 70:749 | - | | 7:193 | 10 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera | Hemmanstal | Ägofigurs-nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överför |
| | | | | 23 | Äng, odlingsmark, klarbon på sand |
| | | | | 24 | Skogsmark, sandjord |
| | | | | 25a | Tomt och trädgård |
| | | | | 25b | " " " |
| | | | | 26 | Samm med holme imp |
| | | | | 27 | Åker, mullfjord på lera |
| | | | | 28 | Skogsmark, lera |
| | | | | 29 | Åker, mullfjord på lera |
| | | | | 30 | Skogsmark, lera |
| | | | | 31 | " " |
| | | | | 32 | Åker, mullfjord på lera |
| | | | | 33 | " " " " " |
| | | | | | Summa |
| | | | | | V. Spånge vägdistrikt |
| | | | | 34 | Väg imp |
| | | | | 35 | " " |
| | | | | | Summa |
| | | Sammandrag | | | |
| Sköby, Hässelholm | 17 | | 63/1:024 | 1-4 | Viktor Hällkvist |
| " " | 12 | | 207/256 | 5-33 | Herluv Pålsson |
| | | | | 34,35 | V. Spånge vägdistrikt |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 96 | 6 | 97 | | 22 | | 02 | | 3:555 | 90 | | 10:749 | - | | 7:193 | 10 |
| | | | 55 | | | | | 100 | 55 | - | 1:000 | 550 | - | 900 | 495 | - |
| | | | | | 52 | | | 50 | 26 | - | 100 | 52 | - | 50 | 26 | - |
| | 55 | | | | | | | 1:400 | 770 | - | 2:000 | 1:100 | - | 600 | 330 | - |
| | 52 | | | | | | | 900 | 468 | - | 1:800 | 936 | - | 900 | 468 | - |
| | | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | | | | | | | 540 | 610 | 20 | 1:800 | 2:034 | - | 1:260 | 1:423 | 80 |
| | | | | | 28 | | | 80 | 22 | 40 | 100 | 28 | - | 20 | 5 | 60 |
| 1 | 32 | | | | | | | 720 | 950 | 40 | 1:800 | 2:376 | - | 1:080 | 1:425 | 60 |
| | | | | | 04 | | | 80 | 3 | 20 | 100 | 4 | - | 20 | | 80 |
| | | | | | 06 | | | 80 | 4 | 80 | 100 | 6 | - | 20 | 1 | 20 |
| | 08 | | | | | | | 1:260 | 100 | 80 | 1:800 | 144 | - | 540 | 43 | 20 |
| | 04 | | | | | | | 900 | 36 | - | 1:800 | 72 | - | 900 | 36 | - |
| 6 | 60 | 7 | 52 | 1 | 12 | | 08 | | 6:602 | 70 | | 18:051 | - | | 11:448 | 30 |
| | | | | | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| | 91 | | | | 06 | | | | 525 | 60 | | 994 | 20 | | 468 | 60 |
| 6 | 60 | 7 | 52 | 1 | 12 | | 08 | | 6:602 | 70 | | 18:051 | - | | 11:448 | 30 |
| | | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| 7 | 51 | 7 | 52 | 1 | 18 | | 25 | | 7:128 | 30 | | 19:045 | 20 | | 11:916 | 90 |

Hasselstorps gård den 18 december 1923.

Axel Jansson

Anders E. Carlsson

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera | Hemmanstal | Ägofigurs-nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Bil. 5.

| Läge (pålnummer) | Längd meter | A r b e t e m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Kostnadsförslag**

för "Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939".

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+2466 | 271 | Strömsen A+B. | | | | | | |
| 0+0+91 | 91 | 15" cementrör m | 91 | 4,00 | 364 | - | | |
| 0+0+91 | 91 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 91 | 5,00 | 455 | - | 819 | - |
| 0+91 - 1+12 | 26 | 15" cementrör, ledningen genom vägen jämte intagningsbrunn vid 1+12 bekostas av vägdistriktet | | | | | | |
| 1+12 - 1+49 | 37 | 15" cementrör m | 37 | 4,00 | 148 | - | | |
| 1+12 - 1+49 | 37 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 37 | 5,00 | 185 | - | 333 | - |
| 1+49 - 1+57 | 8 | 15" cementrör, ledningen genom vägen jämte intagningsbrunn vid 1+57 bekostas av vägdistriktet | | | | | | |
| 1+57 - 2+66 | 109 | 15" cementrör m | 109 | 4,00 | 436 | - | | |
| 1+57 - 2+66 | 109 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 109 | 4,00 | 436 | - | 872 | - |
| | | Intagningsbrunnar vid 0+91, 1+49, 2 och 2+66 st | 4 | 50,00 | 200 | - | 200 | - |
| | | Inkoppling i brunn vid 0 | | | 29 | - | 29 | - |
| | | Överföres | | | | | 2244 | - |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | öre | Summa Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 2244 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 226 | - |
| | | Summa | | | | | 2470 | - |
| 2+66 - 5+08 | 242 | **Sträckan B-C-D.** | | | | | | |
| 2+66 - 3+05 | 39 | Schaktning av lera m³ | 30 | 1,50 | 45 | - | | |
| 3+45 - 4 | 55 | " " " och sand " | 70 | 1,50 | 105 | - | 150 | - |
| 4-5+08 | 108 | 15" cementrör m | 108 | 4,00 | 432 | - | 432 | - |
| 4-5+08 | 108 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 108 | 6,00 | 648 | - | 648 | - |
| | | Dikesöga vid 4 st | 1 | 50,00 | 50 | - | | |
| | | Intagningsbrunnar vid 4+20 och 5+08 st | 2 | 50,00 | 100 | - | 150 | - |
| | | Inkoppling med galler i brunn vid 2+66 | | | | | 30 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning oförutsett m.m. | | | | | 140 | - |
| | | Summa | | | | | 1550 | - |
| 5+08 - 9+10 | 402 | **Sträckan D-E.** | | | | | | |
| 5+08-6 | 92 | 9" cementrör m | 92 | 2,25 | 207 | - | | |
| | | Överföres | | | 207 | - | | |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m. m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 207 | - | | |
| 6+7+50 | 150 | 6" tegelrör st | 510 | 0,45 | 229 | 50 | | |
| 7+50 - 9+10 | 160 | 4" " " | 550 | 0,25 | 137 | 50 | 574 | - |
| 6+08-6 | 92 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 92 | 5,00 | 460 | - | | |
| 6+7+50 | 150 | " " " " " " " " " " " | 150 | 4,00 | 600 | - | | |
| 7+50 - 9+10 | 160 | " " " " " " " " " " " | 160 | 2,50 | 400 | - | 1460 | - |
| I | | Intagningsbrunnar vid 6, 6+80, 7+50 och 9+10 st | 4 | 50,00 | 200 | - | | |
| | | Inkoppling av gammal brunn vid 7+50 | | | 50 | - | 250 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 826 | - |
| | | Summa | | | | | 2510 | - |
| 20+24+40 | 440 | Sträckan B-F. | | | | | | |
| 20+21+18 | 118 | 12" cementrör m | 118 | 3,00 | 354 | - | | |
| 21+18 - 24+40 | 322 | 9" " " | 322 | 2,25 | 724 | 50 | 1078 | 50 |
| 20 - 23 | 300 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 300 | 4,50 | 1350 | - | | |
| 23-24+40 | 140 | " " " " " " " " " " " | 140 | 3,00 | 420 | - | 1770 | - |
| | | Intagningsbrunnar vid 21+18, | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | 2848 | 50 |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | A r b e t e m, m. | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 2848 | 50 |
| | | 22+50, 23 och 24+40 st | 4 | 50,00 | 200 | - | 200 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 301 | 50 |
| | | Summa | | | | | 3350 | - |
| 30-32+62 | 262 | Sträckan D-E. | | | | | | |
| 30 - 31 | 100 | 6" tegelrör st | 340 | 0,45 | 153 | - | | |
| 31-32+62 | 162 | 5" " " | 550 | 0,35 | 192 | 50 | 345 | 50 |
| 30 - 32 | 200 | Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. m | 200 | 3,00 | 600 | - | | |
| 32-32+62 | 62 | " " " " " " " " " " | 62 | 2,80 | 155 | - | 755 | - |
| | | Intagningsbrunnar vid 31, 32 och 32+62 st | 3 | 50,00 | 150 | - | 150 | - |
| | | För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m. | | | | | 129 | 50 |
| | | Summa | | | | | 1380 | - |
| | | S a m m a n d r a g. | | | | | | |
| 0-2+66 | 271 | Sträckan A-B. | | | | | 2470 | - |
| 2+66 - 5+08 | 242 | " B-C-D. | | | | | 1550 | - |
| 5+08 - 9+10 | 402 | " D-E. | | | | | 2510 | - |
| | 915 | Överföres | | | | | 6530 | - |

| Läge (pålnummer) | Längd meter | Arbete m, m, | Antal | à Kr. | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 918 | Överfört | | | | | 6630 | • |
| 20+24+40 | 440 | Sträckan D-F. | | | | | 3350 | • |
| 30+32+62 | 262 | " D-G. | | | | | 1360 | • |
| Summa | 1617 | Summa | | | | | 11260 | • |

Hässleholmsgården den 18 december 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark tillhörande Hässleholm n:r 1 2 uti Stoby socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrläggningsområdets läge, företagets ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrläggningsområdet är beläget å Hässleholm n:r 1 2 (Hässleholmsgården) uti Stoby socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med n:r 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker och odlingsmark och omfattar med anledning av framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats A-B, B-C-D, D-E, D-F och D-G.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. avhandlas.

Företaget skall benämnas "Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939".

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig

på av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom. 3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrläggningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt siderna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1,5:1000.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas avlopp, som göres öppet, och med enkla sådana linjer täckta ledningar samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profil-

ritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava uppritats i skala 1:100.

Förslagsritningar i skala 1:50 hava uppgjorts för bro- och trumbyggnader, intagningsbrunnar och dikesöga.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdläget angivits å karta och profilritningar.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensioner m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter efter direkt inmätning befunnits utgöra:

| | | |
|---|---|---|
| i punkt 1 | 58 | hektar |
| 1+59 | 57 | " |
| D | 51 | " |
| 6 | 8 | " |
| 6+80 | 6 | " |
| E | 2 | " |
| 21+18 | 32 | " |
| 23 | 25 | " |
| F | 15 | " |
| 31 | 8 | " |
| 32+62 | 4 | " |

Vid bestämmande av dimensionerna för avloppen har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågavarande nederbördsområde.

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna och till kostnadsförslaget.

Mom. 5. Allmän väg.

Allmänna vägen Hässleholm - Sösdala — såväl den äldre som den nyligen anlagda — berörres. Arbete för vattengenomlopp genom dessamma utföres och bekostas av vägens ägare — här företrädd av Västra Göinge vägdistrikts vägstyrelse — i den utsträckning kostnadsförslaget och särskild förslagsritning angiva.

Mom. 6. Ersättningar.

I samband med företaget skola ersättningar icke beräknas.

Beträffande oförutsedd skada genom detsamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom. 7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 11.260:- kronor.

Mom. 8. Båtnad.

För utrönande av värdet av den båtnad, som genom företagets utförande uppkommer, har förrättningsmannen med tillämpning av de i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder verkställt sådan upp-

skattning som i 10 kap. 60 § samma lag föreskrives.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå utgör det efter skälig räntefot kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget kommer till stånd. För beräkningen har först uppskattats markens värde i fullt torrlagt skick, såsom dess sålunda beräknade avkastningsvärde, varvid hänsyn tagits till dess jordmån samt ägofigurernas belägenhet och form men ej till bättre eller sämre brukning. Jordens värde före företaget d.v.s. dess nuvarande värde sammanhänger med dess nuvarande torrläggningsgrad och anses vara i det stora hela en produkt av markens värde i fullt torrlagt skick och denna torrläggningsgrad. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0 d.v.s. anses för närvarande sakna värde, medan jord i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark har grad 1,0, d.v.s. dess värde undergår genom torrläggningsföretaget ingen förändring. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande torrläggningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträk-

nade grad samt med hänsyn till förekommande översvämning har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

I värderingslängden finnes för varje ägofigur nu avhandlade värden angivna.

Sammanlagt uppgår förbättringsvärdet till 11.916 kronor 90 öre.

Mom. 9. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och bör vara fullbordat före utgången av år 1943. På grund av åtagande åvila alla kostnader fastigheten Häseleholm n:r 1 2.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att cementrör skola gjutas av svensk cement och godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas;

att rörens läge innan de höljas skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att uppschaktad dikesjord vid öppen dikesström ej må uppläggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framsläppande av ytvatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i

övrigt minst på var femtionde meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats.

Mom. 10. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av brunnar och dikesögon skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet påkallar.

Rensning av öppen dikessträcka verkställes då sådant finnes erforderligt.

För underhållet svarar fastigheten Hässleholm 1 2.

Koppling direkt till rörsträng förbjudes.

Ledningar genom väg underhållas av vederbörande väghållare.

Mom. 11. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vatten-

lagen 11 kap. 95 § skall erläggas med en och en halv för tusen av uppskattat förbättringsvärde eller med 17 kronor 88 öre, vilket belopp av sökanden inbetalas till länsstyrelsen i Kristianstads län, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 12. Bilagor.

Värderingslängden ( bil. 4 ) samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget ( bil. 5 ) äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättningen eller vill han föra talan mot detta synemannens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i [illegible] exemplar.

Hässleholmsgården den 18 december 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

# ARVODESRÄKNING Bil. 7.

*för laga syneförrättning angående Hässleholmsgårdens dikningsföretag*
*av år 1939 uti*
*Skölby socken och Kristianstads län,*
*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, st. | 2 | 0,50 | 1 | – | 1 | – |
| | | **Ägomätning:** i skala 1:4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje „ | 15 | 3,00 | 4 | 50 | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | 20 | 6,00 | 12 | – | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal ar st. | 15 | 0,36 | 5 | 40 | | |
| | | har | 7,51 | 0,54 | 4 | 05 | | |
| | | äng och odlingsmark medelareal ar st. | 17 | 0,26 | 4 | 42 | | |
| | | har | 8,70 | 0,42 | 3 | 65 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal ar st. | 4 | 0,20 | | 80 | | |
| | | har | 0,25 | 0,30 | | 08 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje km. | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet | | | 4 | – | | |
| | | övriga regalark blad st. | | | | | 38 | 90 |
| | | Överföres | | | | | 39 | 90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 39 | 90 |
| 1939 okt. | 9-16 | ***Avvägning.*** | | | | | | |
| | | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar* | 4 | 12,00 | 48 | — | | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal punkter pr har* ... *har* | 7,51 | 0,50 | 3 | 75 | | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | 40 | 0,03 | 1 | 20 | | |
| | | *i annan mark, medelantal punkter pr har* ... *„* | 8,70 | 0,60 | 5 | 22 | | |
| | | *avvägda punkter* ... *„* | 25 | 0,06 | 1 | 50 | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | | | |
| | | *i öppen mark* ... *km.* | 1,5 | 2,00 | 3 | — | | |
| | | *i annan mark* ... *„* | 2,0 | 5,00 | 10 | — | 72 | 87 |
| | | ***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* ... *ar,* ... *st.* | 36 | 0,05 | 1 | 80 | | |
| | | ... *har* | 16,46 | 0,10 | 1 | 65 | 3 | 45 |
| | | ***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer* ... *st.* | — | ~~0,01~~ | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | | ***Markvärdering:*** | | | | | | |
| | | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ... *km.* | | | 4 | — | | |
| | | *för övriga kilometer* ... *st.* | | 1,50 | | | | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „ | 64 | 0,06 | 3 | 84 | | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „ | 32 | 0,12 | 3 | 84 | 11 | 68 |
| | | ***Längdprofil,*** *§ 19 längdskala 1:* 4000 | | | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ... *km.* | | | | | | |
| | | *2) befintligt avlopp ell. vall* ... *„* | 1,617 | 3,50 | 5 | 66 | 5 | 66 |
| | | ***Tvärsektioner*** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ... *st.* | 2 | 0,12 | | 24 | | |
| | | ... *„* | | | | | | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ... *„* | 14 | 0,22 | 3 | 08 | | |
| | | ... *„* | | | | | | |
| | | ... *„* | | | | | 3 | 32 |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar* ... *„* | | 3,00 | 3 | — | 3 | — |
| | | ***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ... | | | 2 | — | | |
| | | *för vattenområdets areal* ... *km.²* | | 0,02 | | | | |
| | | *dagar* ... | | 12,00 | 12 | — | 14 | — |
| | | ***Dimensionsberäkning,*** *§ 24* | | | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ... *km.* | | 3,50 | 3 | 50 | | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ... *„* | | 1,00 | | | | |
| | | *„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „ | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m.² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | ... *„ „ „* ... *„* | | | | | | |
| | | ... *„ „ „* ... *„* | | | | | | |
| | | ... *„ „ „* ... *„* | | | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.* ... *„* | | 6,00 | | | | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ... *„* | | 10,00 | 10 | — | 13 | 50 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 26 grundbelopp* ... | | | 1 | — | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 515 | 0,03 | 1 | 55 | 2 | 55 |
| | | *Överföres* | | | | | 171 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 171 | 23 |
| | | ***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan* | | | 3 | — | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | | 2,00 | | | | |
| | | ***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... *„* | 1617 | 4,00 | 6 | 47 | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 11 | 26 | 17 | 73 |
| | | ***Förslag till invallning**, § 29* | | | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | 6 | — | | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38* | | | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *Ritarbete* ... | | | | | | |
| | | *för särkilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Kostnadsberäkning* ... | | | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* ... | | 3,00 | | | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ... | 65 | 0,01 | | 65 | | 65 |
| | | ***Översiktskarta**, § 41* ... | | | | | | |
| | | ***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | | 0,25 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ... | | | 2 | — | | |
| | | *antal fastigheter* ... *st.* | | 0,30 | | | | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... *„* | | 0,20 | | | | |
| | | ***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.* | 8 | 3,00 | 24 | — | 24 | — |
| | | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar* | 1 | 12,00 | 12 | — | 12 | — |
| | | ***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar* | 2 | 12,00 | 24 | — | 24 | — |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar* | 0,5 | 12,00 | 6 | — | 6 | — |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* ... *„* | 1,0 | 12,00 | 12 | — | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* ... *„* | 0,5 | 12,00 | 6 | — | | |
| | | *slamficka* ... *„* | | 12,00 | | | | |
| | | ... | | | | | 18 | — |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | | 273 | 61 |
| | | ***Kopia av plankartan**, § 51* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta regalarket bladet* ... | | | 10 | 50 | | |
| | | *övriga regalark blad* ... *st.* | | | | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skalan 1: 4000, medelareal* ... *ar ägofigurer* ... *st.* | 36 | 0,07 | 2 | 52 | | |
| | | ... *har* | 16,46 | 0,14 | 2 | 30 | | |
| | | *Överföres* | | | 15 | 32 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | 15 | 32 | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 1 | 21 | | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* *st.* | 65 | 0,02 | 1 | 30 | | |
| | | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 | 75 | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.* | 515 | 0,05 | 2 | 57 | 22 | 15 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,* | | | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* *km.* | | | | | | |
| | | *befintligt vattendrag ell. vall* *„* | | | | | | |
| | | *nytt avlopp eller vall* *„* | | | | | | |
| | | *ändring av befintligt avlopp* *„* | 1,67 | 6,00 | 9 | 70 | | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 3 | 32 | | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* *st.* | | 3,00 | | | 13 | 02 |
| | | *nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %* | | | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | *brunn, rörutlopp och slamficka* *„* | | 12,00 | 12 | – | | |
| | | *rätt ang. väggenomlopp* | | | 12 | – | 24 | – |
| | | ***Avskrift av syssehandlingarna,** § 55* *sid.* | 30 | 0,55 | 16 | 50 | | |
| | | ***Översiktskarta i d:o,** § 41* | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | 50 |
| | | *Summa kronor* | | | | | 75 | 67 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | 10 | – | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | | | | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* | | | 4 | – | 14 | – |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* | | | | | | |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* | | | 60 | – | | |
| | | | | | | | 60 | – |
| | | *Summa kronor* | | | | | 74 | – |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | | 273 | 61 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | | 75 | 67 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | | 74 | – |
| | | *Summa kronor* | | | | | 423 | 28 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Y. Göinge *häradsrätt.*

Hässleholmsgården *den* 18 december 1939

Axel Danielsson

**Statens ~~lantbruks~~ingenjör.**

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

*Kronor* ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
368277

dela y-ådor.

50

96
41

DIARIE N:r 20242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1942
L 2•1068

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 juni 1941 till

Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

11 kand.
Inlåt.

~~under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,~~ beviljat **statsbidrag** med femtusenåttahundrasextio (5.860)

**kronor att utgå från statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av st.lantbruksingenjör A.Danielsson vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha(r) undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ förtroendeman ~~för företaget~~, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del ~~samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag(er) och förbind(er) ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

7. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
172840

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lbrstn, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade; av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Herrhelmsgården den 15 aug. 1942

Att Direktören Herbert Pålsson å Herrhelmsgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Inga Sidén
Adress Stenbockstorg 10

Inga Bergendahl
Adress Bellmansplan 3 tr

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 16 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arbetslöshetsföretag

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 20242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1942

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen den...5.juni.1941..... till utförande av Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med....5.860..... kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam intressent i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl.Maj:ts beslut den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 av riksdagen medgiven ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag meddela följande.

Arbetet torde komma att påbörjas under...September...månad år 19.41 och beräknas kräva omkring..... dagsverken.

Arbetet påbörjades under ..... månad år 19... Denna dag återstående arbete beräknas kräva omkring.....1000..... dagsverken.

Hässleholmsgården den 15 aug. 19.41.

[signature]

Godk. 29/12 1943 96/41

25443

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1943

# RAPPORT

över verkställd avsyning av Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av Kristianstads län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 juni 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5860:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 16 okt. 1942.

Företagets styresman: Direktör Herluw Påhlsson,

Adress: B E K Å pr M A L M Ö

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit det belopp, vartill det fastställda kostnadsförslaget uppgår.

Kristianstad den 4 december 1943.

statens lantbruksingenjör.

96/41

DIARIE N:r 20241
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT. 1942

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939 i Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 5 juni 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.860 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökanden.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ensam delägare direktör Herluw Påhlsson, Hässleholmsgården pr Hässleholm.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd besiktning har arbetet befunnits vara under utförande och värderas det utförda arbetet enligt kostnadsförslagets priser till omkring 8.000 kronor.

Kristianstad den 9 oktober 1942.

8000

statens lantbruksingenjör.


Kontrakt. kost. 547.46


8.547.46/11807.46 = 72%



Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 december 1939 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hässleholmsgårdens dikningsföretag av år 1939" uti Stoby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 maj 1940.

Ex officio:





Lösen redov. [illegible] 0:75
Stämpel 1:-
Summa [illegible] 1:75

Lantbruksingenjören Arvid Danielsson, p.b.