


Förslag i 2 blad till

Myrarp-Svenstarps dikringsföretag av år 1939

uti Mätteröds socken av Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Irvid Danielson
Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 december 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Skala för längd 1:4000
meter 100 0 100 200 300 meter

A Svenstorp 15
B Myrarp 15
C " 110

M.N. 001

L 2-1070 /

No 990 Kristianstads län

LS. 1939

~~7244~~

1906

2-1070

52-41

L

DIARIE Nr

4727

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 MRS. 1942

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Myrarp - Svenstorps

dikningsföretag av år 1939.

Protokoll vid syneförrättning enligt

vattenlagen i fråga om torrläggning av mark

till Myrarps by uti Matteröds socken av

Kristianstads län.

År 1939 den 14 augusti inställde sig undertecknad, statens

e. lantbruksingenjör, i Myrarp n:r 1¹⁰ för att på grund av länsstyrelsens i Kristianstads län efter ansökan utfärdade förordnande (bil. 1.) verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Myrarps by uti Matteröds socken av Kristianstads län, vilken förrättning även visat sig komma att beröra Svenstorps by uti samma socken.

Såsom biträdande synemän tillstädeskommo skiftesgodemännen

Nils Andreasson i Matteröd och Herman Johansson i Västra Bränner.
ner.

Följande sakägare infunno sig:

sökanden Viktor Nilsson samt

fröken Hulda Nilsson och

fru Jeanna Nilsson såsom delägare i Axel Nilssons sterbhus för Myrarp n:r 1¹⁰,

Nils Olandersson för Svenstorp n:r 1⁵.

Det antecknades, att underrättelse enligt bevis den 5 augusti 1939 delgivits Hans Nilsson å Myrarp n:r 1⁵.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

2
med ansökan därom hade upplästs vid sammanträdet början och bilades protokollet.

§ 2.

Mot synemännen framställdes på förfrågan därom ingen jävsanmärkning.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för utförda undersökningar för det ifrågasatta företaget.

§ 4.

Fröken Hulda Nilsson och fru Jeanna Nilsson förklarade sig godkänna Viktor Nilssons åtgärd, att å sterbhusets vägnar begära syneförrättning, varom skriftlig avhandling uppsattes och därefter bestyrktes med synemännens påskrift (bil. 2.)

§ 5.

Sökandena yrkade, att företaget skulle omfatta de vid fältundersökningen utstakade dikena, som borde göras öppna, och att kostnaderna skulle fördelas efter lag.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet vidtaga erforderliga undersökningar och graderingar å marken, varefter nytt sammanträde å samma plats hålles tisdagen den 29 augusti 1939 kl. 9,30 f.m., varom inga andra underrättelser än detta meddelande utgivas.

§ 7.

Markägarna överläto åt synemännen att bestämma, huruvida jordersättning skulle beräknas.

§ 8.

Med uppläsande av protokollet slöts sammanträdet.

Myrarp den 14 augusti 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Nils Andreasson

Herman Johansson

gode män.

År 1939 den 29 augusti inställde sig ånyo förenämnda synemän i Myrarp, varvid tillstädeskommit Viktor Nilsson och Nils Olandersson.

§ 9.

Det upprättade förslaget framlades och förklarades, varefter upplästes i sammandrag värderingslängd, jordersättningslängd, kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängd (bil. 3 - 6.)

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil. 7.)

§ 11.

Att vara syssloman för företaget utsågs lantbrukaren Viktor Nilsson adr. Myrarp pr Matteröd. Handlingar angående företaget skola förvaras hos sysslomannen.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet (bil.8)

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll.

Myrarp den 29 augusti 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Herman Johansson.

Nils Andreasson.

Gode män.

Bil. 1.

D nr. 93. Resol. den 22 febr. 1939.

N:o 43/16 Ekdm.

1939.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Myrarps by i Matteröds socken.

Myrarp pr. Matteröd d. 24/8 -38.

Axel Nilssons sterbhus gm. Viktor Nilsson.

Länsstyrelsens i Kristian-

N:o 43/16 Ekdm.

stads län resolution i anledning

1939.

av gjord framställning om förordnande av

förrättningsman enligt vattenlagen; gi-

ven Kristianstad i landskansliet

den 22 februari 1939.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Axel Nilssons sterbhus i Myrarp, Matteröd, anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Myrarps by i Matteröds socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna e. lantbruksingenjören A. Danielsson att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökan påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. E. Rodhe.

Wilh. Rönström.

Stämpel sex kronor.

93 D

ej komm.

Axel Nilssons sterbhus, Myrarp, Matteröd.

Bil.2.

Undertecknade delägare i Axel Nilssons sterbhus i Myrarp,
Matteröds socken, godkänna av Viktor Nilsson den 24/8 -38 gjord
ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av sterbhuset tillhörig mark, till vilken förrättning sterbhuset
sålunda är att anse såsom sökande.

Myrarp den 14 augusti 1939.

Jeanna Nilsson.

Hulda Nilsson.

Förestående avhandling bestyrkes:

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Nils Andreasson

Herman Johansson.

gode män.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Måkeröd, Långsörp	1 ⁵	A	1/12		Nils Olander 1 Åker, förlämnas ej 2 " " " 3 " " " 4 " " " 5 " 6 " 7 " 8 Dike imp. 9 Åker, förlämnas ej 10 " 11 Väg imp. 12 Åker 13 " 14 " Summa
" Myrarp	1 ¹⁰	C	5/14		Arvid Nilsson skoltus 15 Åker 16 Väg imp. 17a Dike " 17b Åker 18a " 18b " 19 Väg 20 Åker 21 " 22 Dike imp. Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
						18										
						18										
						18										
						16										
08								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
09								800	72	-	1600	144	-	800	72	-
12								800	96	-	1600	192	-	800	96	-
						04										
						19										
14								1440	201	60	1600	224	-	160	22	40
						02										
11								1440	158	40	1600	176	-	160	17	60
09								800	72	-	1600	144	-	800	72	-
10								480	48	-	1600	160	-	1120	112	-
23						85			712	-		1168	-		456	-
30								320	96	-	1600	480	-	1280	384	-
						01										
						07										
03								900	27	-	1000	30	-	100	3	-
78								320	249	60	1600	1248	-	1280	998	40
37								200	74	-	1000	370	-	800	296	-
		49						200	98	-	400	196	-	200	98	-
22								480	105	60	1600	352	-	1120	246	40
20								320	64	-	1600	320	-	1280	256	-
						06										
190		49				14			714	20		2996	-		2281	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				23	Åker
				24	"
				25	högl mark
				26	stenröse imp
				27	Åker
				28	'
					Summa
Malleröd, Myrarp	15	B	5/32		Hans Nilsson
				29	Åker
				30	'
				31	Like imp
				32	'
				33	Åker
				34	'
				35	Äng
				36	'
				37	Åker
				38	"
				39	Äng
				40	Like imp
					Summa

12

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
jordensättningslängd för Myrby - Lönbyns dikningsförlägg av år 1939						

[illegible]

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
0 - 4+60	460	<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
0-1+61	151	Schaktning av sten och grus m ³	130	3,50	455	-		
		" " mossjord "	350	1,00	350	-		
		Trumma av betongrör 1 m. diam. vid 1+07 st	1	300:-	300	-	1105	-
1+61 - 4+18	257	Schaktning av sten och grus m ³	325	3,50	1137	50		
		" " mossjord "	575	1,00	575	-		
		Trumma av betongrör 1 m. diam. vid 2+82 st	1	300:-	300	-	2012	50
4+18 - 4+60	42	Schaktning av sten och grus m ³	35	3,00	105	-		
		" " mossjord "	175	1,00	175	-	280	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					342	50
		Summa					3740	-
4+60 - 6+33	173	<u>Sträckan D-E.</u>						
4+60 - 6+33	173	Schaktning av sten och grus m ³	50	3,00	150	-		
		" " mossjord "	250	1,00	250	-	400	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					40	-
		Summa					440	-
10-10+70	70	<u>Sträckan B-F.</u>						
10-10+70	70	Schaktning av sten och grus m ³	60	3,00	180	-		
		Överföres			180	-		

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Överfört			180	- ✓		
		Schaktning av mossjord ³ m	110 ✓	1,00	110	- ✓	290	- ✓
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					30	- ✓
		Summa					320	- ✓
20-20+50	50	<u>Sträckan B-G.</u>						
20-20+50	50 ✓	Schaktning av sten och grus ³ m	10 ✓	3,00	30	- ✓		
		" " mossjord "	90 ✓	1,00	90	- ✓	120	- ✓
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					20	- ✓
		Summa					140	- ✓
30 - 31	100	<u>Sträckan C-H.</u>						
30 - 31	100 ✓	Schaktning av sten och grus ³ m	20 ✓	3,00	60	- ✓		
		" " mossjord "	150 ✓	1,00	150	- ✓	210	- ✓
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.					20	- ✓
		Summa					230	- ✓
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
0+4+60	460	Sträckan A-B-C-D					3740	- ✓
4+60 - 6+33	173	" D-E					440	- ✓
10-10+70	70	" B-F					320	- ✓
	703	Överföres					4500	- ✓

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	703	Överfört					4500	- ✓
20-20+50	50	Sträckan B-G					140	- ✓
30 - 31	100	" C-H					230	- ✓
Summa	853	Summa					4870	- ✓
		Härtill lägges kostnad för jord-						
		ersättning enligt särskild längd					110	- ✓
		Summa kostnad					4980	- ✓
		Myrarps den 29 augusti 1939.						
		Arvid Danielsson						
		statens e. lantbruksingenjör.						

Bil. 6.

Kostnadsfördelningskänd för Myrarp - förs-
bryns riktningsförelägg av år 1939.

Personantal	Reg. nr	L.H. korten	socken, by	Ätägare	Sökande
1/2	15	A	Malleröd, Svendsby	Nils Olander	
5/64	10	C	" , Myrarp	Arvid Nilsson skoltus: Janna Nilsson Hulda Nilsson Viktor Nilsson Hans Nilsson	sök sök sök
5/32	15	B	" , "	Summa	

Ägare	Nuvarande värde		Bilavärdet		Förbättrings värde		Säsongens utgifter	i beräkningens värde		i förbättringens värde	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
1-14	712	-	1168	-	456	-	8,468	421	71	25	40
15-28	1703	-	5178	-	3469	-	64,422	3208	22	193	27
29-40	1400	20	2860	-	1459	80	27,110	1350	07	81	33
	3815	20	9200	-	5384	80	100,000	4980	-	300	-
Myrby den 29 august 1939. Axel Jansson skogens & konsthandslagare Herman Johansson Erik Andersson gode män.											

U t l å t a n d e avgivet vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen i frå-
ga om torrläggning av mark inom Myrarp
och Svenstorp uti Matteröds socken av
Kristianstads län.

Mom. 1. Torrlägningsområdets läge, företagets ändamål, om-
fattning, beskaffenhet och benämning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Myrarp och Svenstorp
i Matteröds socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kun-
görelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområ-
den med n:r 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser huvudsakligen förbättrad torrläggning av
åker samt medför dessutom torrläggning av till odling eller be-
tesanläggning lämpad mark och omfattar med anledning av fram-
ställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden
de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar
betecknats A-B-C-D-E, B-F, B-G och C-H.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. av-
handlas.

Företaget skall benämnas "Myrarp - Svenstorps dikningsföre-
tag av år 1939."

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på

av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande har laga hinder ej funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom. 3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrlägningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen, och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behörlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikkesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1,5:1000.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över förhöjningen antaget jämförelseplan. De avlopp, som skola ingå i företaget, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava upprättats i skala 1:100.

Förslagsritning i skala 1:50 har uppgjorts för trummor, som skola byggas i samband med företaget.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter uppmätts och befunnits utgöra:

i punkt	A	330 hektar.
" "	D	325 "
" "	E	10 "
" "	F	5 "
" "	G	10 "
" "	H	5 "

Vid bestämmande av dimensionerna för diken, vilka samtliga göras öppna, har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågavarande nederbördsområde.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5. Vägar, trummor.

I samband med företaget och på dikningsföretagets bekostnad skola för ägovägar trummor uppföras vid punkterna 1+07 och 2+82. För dessa är ritning uppgjord.

Mom. 6. Ersättningar.

I samband med företaget skola ersättningar för mark, som åtgår till dikes utvidgande, utgå enligt jordersättningslängden med 110:- kronor.

Beträffande oförutsedd skada genom detsamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom. 7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 4.980:- kronor, varav 4.870:- kronor för arbetet och 110:- kronor för jordersättning.

Mom. 8. Båtnad.

För utrönande av värdet av den båtnad, som genom företagets utförande uppkommer, hava synemännen med tillämpning av de i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder verkställt sådan uppskattning som i 10 kap. 60 § samma lag föreskrives.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget kommer till stånd. Räntefoten för kapitaliseringen bestämmes med hänsyn till ett medelränteläge.

För beräkningen hava synemännen först uppskattat markens värde i fullt torrlagt skick, såsom dess sålunda beräknade avkastningsvär-

de, varvid hänsyn tagits till dess jordmån samt ägofigurernas belägenhet och form men ej till bättre eller sämre brukning. Jordens värde före företaget, d.v.s. dess nuvarande värde, sammanhänger med dess nuvarande torrlägningsgrad. Synemännen anse detta samma vara i det stora hela en produkt av markens värde i fullt torrlagt skick och denna torrlägningsgrad. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0, d.v.s. anses för närvarande sakna värde, medan jord i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark har grad 1,0 d.v.s. dess värde undergår genom torrlägningsföretaget ingen förändring. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande torrlägningsgrad uträknats. Genom reduktion av det uppskattade värdet vid full torrläggning med denna för varje figur uträknade grad har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Jordens blivande värde sammanfaller med värdet vid full torrläggning. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

I värderingslängden finnas för varje ägofigur och ägolott nu avhandlade värden angivna.

Sammanlagda förbättringsvärdet uppgår till 5.384 kronor

80 öre.

Mom. 9. Kostnadsfördelningen.

Till grund för fördelningen av med företaget förenade kostnader skola beräknade båtnadsvärden läggas.

Kostnadsfördelningslängden upptager den sålunda beräknade andelen för varje fastighet i procenttal och beräknad kostnad.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till utförande, jämväl fördelas efter nyssnämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökande.

I kostnadsfördelningslängden har medelst förkortningen "sök" angivits de delägare, som äro sökande till förrättningen.

Mom. 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för företaget, samt bör vara fullbordat före utgången av år 1942.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att vid förekommande arbeten av cement svensk vara skall användas;

att uppschaktad dikesjord vid öppna dikessträckor ej må uppläggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framläppande av yt-

vatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i övrigt minst på var femtionde meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller dennes ombud; samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom. 11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av diken bekostas av företaget och skall ske så ofta behovet så påkallar. Sedan företaget godkänts skall underhållet av de genom dess försorg utförda trummorna åligga vederbörande markägare eller trafikanter.

Mom. 12. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtagas såsom entreprenörer, och på villkor, som provas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning, som bör verkställas å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall icke av företaget erläggas.

Mom. 14. Bilagor.

Värderingslängden (Bil. 3), jordersättningslängden (Bil. 4), kostnadsförslaget (Bil. 5) och kostnadsfördelningslängden (Bil. 6) anses i tillämpliga avseenden som delar av detta utlåtande.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Myrarp den 29 augusti 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Herman Johansson

Nils Andreasson

gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Myrarp - Svenstups dikningsföre-
 lag av år 1939 ut

..... socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50	4	-	4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	11	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	04	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	23	0,17	3	91		
		har	5,68	1,06	6	02		
		äng och odlingsmark medelareal	4	0,18		72		
		har	106	0,58		61		
		annan mark och impediment, medelareal	15	0,05		75		
		har	129	0,78		01		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					22	72
		Överföres					26	72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 72
1939		Avvägning.				
apr 4		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	666	0,50	3 33	
		avvägda punkter	62	0,03	1 86	
		i annan mark, medelantal	406	1,00	1 06	
		avvägda punkter	8	0,06	48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	11	2,00	2 20	
		i annan mark	94	5,00	2 -	22 93
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	42			
		 ar, st.	803			
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	42	0,04	1 68	1 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	54	0,06	3 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	27	0,12	3 24	10 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,253	3,50	2 99	
		2) befintligt avlopp ell. vall				2 99
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion (nummer) ..	2	1,-	2 -	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	25	0,25	6 25	
		"				
		"				8 25
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	95	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	21	0,03	63	1 63
		Överföres				89 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				89 18
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 87	8 87
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01	70	70
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 —	27 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				167 65
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	42	0,07	2 94	
		har	8,03	0,14	1 12	
		Överföres			11 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			// 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			/ 02	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	70	0,02	/ 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,06	/ 05	16 22
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km.				
		befintligt vattendrag ell. vall..... "				
		nytt avlopp eller vall..... "				
		ändring av befintligt avlopp..... "	9253	400	5 12	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp.....			8 25	
		3) broar och trummor, "..... "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st.		3,00		18 37
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,..... dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka..... "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55..... sid.	36	0,55	19 80	
		Översiktskarta i d:o, § 41				19 80
		Summa kronor				54 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		~~Arvode~~ ~~kostnader~~ ang. sammanträden			4 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 30	17 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			41 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			19 -	
						60 60
		Summa kronor				77 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				167 65
		Lösen för kopior och avskrifter				54 45
		Övriga förrättningskostnader				77 90
		Summa kronor				300 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *V. Fringe* häradsrätt.

Myrberg den *29 aug.* 1939

Arvid Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :

Kronor kvitteras :
Insända avskrifter och 1-35 bestyrkas
i tjänsten
Arvid Jönsson

L _____ 2*1070

DIARIE Nr 4125

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 MRS. 1941.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

Myrarp - Svenstorps

dikningsföretag av år 1939.

Upplysning

Utöver den handskrivna originalhandling som finns i digital form här, finns också en arkiverad maskinskriven avskrift, som i vissa delar kan vara mera lättläst.

Innehåller 37 skrifna och paginerade sidor.
Här till 3 blad ritningar.

Protokoll vid
synförrättning en-
ligt vattenlagen i
fråga om till-
läggning av mark
till Myrarpes by
uti Målleröd so-
cken av Kristian-
stads län.

År 1979 den 14 augusti
inställde sig underverk-
nat status o. lantbuds-
näringsi i Myrarp n:r 1¹⁰
för att på grund av län-
styrelsens i Kristianstads
län efter anseende ut-
färdat förordnande
(lit. 1.) verkställa syn-
förrättning enligt vatten-
lagen för tilläggning
av mark till Myrarpes
by uti Målleröd socken
av Kristianstads län, vil-
ken förrättning ännu
vixat sig komma att
beröra Lruustorps by uti
samma socken.

Såsom tillståndssyn-
nenmän tillstådeskrivna
skiftesgäddemännen Nils
Andreasen i Målleröd och
Herman Johansson i
Västra Brännar.

Följande sakägare

inför sig:

söka den Viktor Nilsson
samt Johanna Nilsson och
fröken Jeanne Nilsson så-
som delägare i Axel Nils-
sons sterbhus för Myrarp
nr 110

Nils Olausson för Soers-
torp nr 15

Det antecknades att underrettel-
se enligt bevis den 5 augusti 1939 del-
givits Hans Nilsson i Myrarp nr 15

§ 1.

Det för underrettelas för-
rättningsman uppläste för-
ordnandet med anseende
därvid hade upplästs vis
sammantals bryllup och
bilades protokollet.

§ 2.

Mat synemännen fram-
ställdes för förfrågan därvid
ingen jämsammanbering.

§ 3.

Förrettningsmannen
redogjorde för utförda un-
dersökningar för det ifrå-
gasatta förslaget.

§ 4.

Fröken Johanna Nilsson och frö-
ken Jeanne Nilsson för-
klarade sig godkänna
Viktor Nilssons åtgärd an-
i sterbhusets vägnar be-
gära synförrättning, var-

3
om skriftlig aukhandling
uppsattes och därefter be-
styrlätes med synman-
nens påskrift (bil. 2.)

§ 5.

Föreläsarna yrkade
att förslaget skulle omfat-
ta de vid förtäringssök-
ningen uttagna dikerna,
som borde göras öppna och
att kostnaderna skulle fö-
rslas efter lag.

§ 6.

Förtäringssökningen
meddelade att synman-
nen efter sammankädet
viktiga erforderliga un-
dersökningen och qua-
liteten i maten, var-
efter nytt sammankä-
de i samma plats hålles
tisdagen den 29 augusti
1939 kl. 9.30 fm. valom-
rign andra materi-
tiller än detta meddelan-
de utgivas.

§ 7.

Matlagarna överläto
att synmannen att be-
slämnas huruvida jord-
ersättning skulle beräk-
nas.

§ 8.

Med uppläsande av
protokollat slöts sam-

mantrådet.

Murarp den 14 augusti
1939.

Nils Clauser
Staten i. lantbruksskydd
Nils Andersson Herman Johansson
goda män.

År 1939 den 29. augusti in-
stälte sig ånyo förnämnda
synerman i Murarp varit
tillståndsberättat Viktor
Nilsson och Nils Clauser.

§ 9
Det upprättade förslaget
framlades och fruktades
någon uppläses i sam-
mandrag påderingeläng,
jordisättingeläng, kret-
nade förslag och kretsmä-
der förderingeläng (bil. 3-6).

§ 10.
Synermännen avgåro
sin tillitande (bil. 7.)

§ 11.
Att vara synerman för
förslaget utsågs lant-
brukaren Viktor Nilsson
adv. Murarp per Matle-
vot. Handhugan au-
gående förslaget skola
förvaras hos syner-
männen.

§ 12.
Räkning i förreän-

närskoleutredningarna be-
lädes protokoll (bil. 8.)

§ 13

Det intet vidare före-
kom förklarades följande
närskoleutredning och
upplästes dennes pro-
tokoll

Myraip den 29 au-
gusti 1979

Arnd Warielsson
Statens landbruksgården

Herrn Johansson. Kils Andersson
Godt mån.

D m 93. Recel. den 22 feb. 1939 Bil. 1.

6

42/16 / Ekdm. Ark. den
26. JAN. 1939
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
läm
dänsstyrelsen i Kristianstad

Härmed anskälles värdnaden
som förordnande för statens land-
bruksingenjör att i enl. med
föreskrifterna i gällande nat-
turverkställda laga undersökning
för tilläggning av naturreservat
marker till Skrapes lag i
Nattvads socken.


Skrapes pr. Nattväd d. 24/8 38

Med Nattvads Skräpess gm. Viktor Nattvads

akt. ansåsom gäller en direkt fortsättning
i Skrapes - Skrapes skap. 1939 ordp.
Emil Andersson till Nattväd

Telefonmeddelande från Skrapes till
Nattväd d. 24/8 38 23 Tomteholm

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
 förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
 given Kristianstad i landskansliet
 den 22 februari 1939 .



N:o 43 16 Ekdm.
 1939 .


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Axel Nilssons sterbhus i Myrarp, Matteröd,
 anhållit om förordnade för statens lantbruksingeniör
 att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för
 torrläggning av vattensjuka marker till Myrarps by i Matteröds
 socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
 e. lantbruksingeniören A. Danielsson/
 skäligt förordna ~~statens lantbruksingeniör Lennart Holmström~~ att i enlighet med föreskrifterna
 i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
 skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Coll
am År och dag som ovan:

A. E. Pohe

Min Räkensk.



Stämpel sex kronor.

93 D

ej komm.

Axel Nilssons sterbhus, Myrarp, Matteröd.

Bil. 2.

Undertecknade delägare
i Axel Nilssons Herblus i
Myrarp, Mattersås Asken,
grotekänna av Viletr Nilsson
den 27/8 38 gjort ansökan
om synförrättningar enligt
vattenlagen för anläggning
av sterbluset tillhörig mark,
till vilken förrättningar sterb-
huset sålunda är att anses
såsom såkande.

Myrarp den 14 augus-
ti 1939.

Jeanna Nilsson

Hedra Nilsson

Förslaget anhäng-
lig bestyrkes.

Arnt Danielsson
Staten o. lantbruksskillingen
Kils Andeason Herman Johansson
gode män.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Händelseförteckning, äro- beskrivning och värde- ringoplänings angående Myrarp - Svenstorp öfverlåtelseföretag av år 1939.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Måkeröd, Svernsby	15	A	1/12		Nils Planderusson
				1	Äker, förbättras ej
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	"
				6	"
				7	"
				8	Like imp.
				9	Äker, förbättras ej
				10	"
				11	Tåg imp.
				12	Äker
				13	"
				14	"
					Summa
" , Myrarp	110	C	5/64		Stel Olssonssons skerthus
				15	Äker
				16	Tåg imp.
				17a	Like "
				17b	Äker
				18a	"
				18b	"
				19	Tåg
				20	Äker
				21	"
				22	Like imp.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						18										
						18										
						18										
						16										
	08							800	64	-	1600	128	-	800	64	-
	09							800	72	-	1600	144	-	800	72	-
	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
						04										
						19										
	14							1440	201	60	1600	224	-	160	22	40
						02										
	11							1440	158	40	1600	176	-	160	17	60
	09							800	72	-	1600	144	-	800	72	-
	10							480	48	-	1600	160	-	1120	112	-
	73							95	712	-		1168	-		456	-
	30							320	96	-	1600	480	-	1280	384	-
						01										
						07										
	03							900	27	-	1000	30	-	100	3	-
	78							320	249	60	1600	1248	-	1200	998	40
	37							200	74	-	1000	370	-	800	296	-
		49						200	98	-	400	196	-	200	98	-
	22							480	105	60	1600	352	-	1120	246	40
	20							320	64	-	1600	320	-	1280	256	-
						06										
1	90		49			14			714	20		2996	-		2281	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				23	Åker
				24	"
				25	Stegl mark
				26	Stenröse imp
				27	Åker
				28	"
					Summa
Maßeröd, Myrarp	15	B	5/32		Hans Nilsson
				29	Åker
				30	"
				31	Stige imp
				32	"
				33	Åker
				34	"
				35	Stig
				36	"
				37	Åker
				38	"
				39	Stig
				40	Stige imp
					Summa

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
Målleröd, Svensby	1 ⁵	A	1/2	1-14	Nils Olander
" , Myrarp	1 ¹⁰	C	5/64	15-28	Olof Nilsson skrifthus
" , "	1 ⁵	B	5/32	29-40	Hans Nilsson
					Summa

[illegible]

[illegible]

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
Kostnadsförslag för "Myrarp - Svenstorps dikningsföretag av år 1939"								

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
0 - 4+60	460	<u>Sträckan A-B-C-D.</u>						
0+1461	161	Schaktning av sten och grus	m ³ 130	3,50	455	-		
		" " mossjord	" 350	1,00	350	-		
		Trumma av betongrör 1 m. diam. vid 1+07	st 1	300,-	300	-	1105	-
1+61 - 4+18	267	Schaktning av sten och grus	m ³ 325	3,50	1137	50		
		" " mossjord	" 575	1,00	575	-		
		Trumma av betongrör 1 m. diam. vid 2+82	st 1	300,-	300	-	2012	50
4+18 - 4+60	42	Schaktning av sten och grus	m ³ 35	3,00	105	-		
		" " mossjord	" 175	1,00	175	-	280	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.						342 50
		<u>Summa</u>						3740 -
4+60 - 6+33	173	<u>Sträckan D-E.</u>						
4+60 - 6+33	173	Schaktning av sten och grus	m ³ 50	3,00	150	-		
		" " mossjord	" 250	1,00	250	-	400	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.						40 -
		<u>Summa</u>						440 -
10-10+70	70	<u>Sträckan B-F.</u>						
10-10+70	70	Schaktning av sten och grus	m ³ 60	3,00	180	-		
		Överföres						180 -

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Överfört				180 -		
		Schaktning av mossjord ³ m	110	1,00	110 -		290 -	
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.						30 -
		Summa					320 -	
20-20+50	50	<u>Sträckan B-G.</u>						
20-20+50	50	Schaktning av sten och grus ³ m	10	3,00	30 -			
		" " mossjord "	90	1,00	90 -		120 -	
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.						20 -
		Summa					140 -	
30 - 31	100	<u>Sträckan C-H.</u>						
30 - 31	100	Schaktning av sten och grus ³ m	20	3,00	60 -			
		" " mossjord "	150	1,00	150 -		210 -	
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsett m.m.						20 -
		Summa					230 -	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
0 - 4+60	460	Sträckan A-B-C-D					3740 -	
4+60 - 6+33	173	" D-E					440 -	
10-10+70	70	" B-F					320 -	
	703	Överföres					4500 -	

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	703	Överfört					4500	-
20-20+50	50	Sträckan B-G					140	-
30 - 31	100	" C-H					230	-
Summa	853	Summa					4870	-
		Härtill lägges kostnad för jord- ersättning enligt särskild längd					110	-
		Summa kostnad					4980	-
		Myrarp den 29 augusti 1939.						
		<i>Arvid Danielsson</i> statens o. lantbruksingenjör.						

Bil. 6.

Kustnadsfördelningslämning
från Myrarp- och Venstrops dik-
ningsföreläggningar av år 1909.

Heimansantal	Res. m. r.	L. Hens o. kortan	Socken, by	Belägare	Fälldade
$\frac{1}{12}$	15	A	Matteröf, Sövestorp	Nils Olander	Säk Säk Säk
$\frac{5}{64}$	1 ¹⁰	C	" , Myrarp	Anders Nilsson storbhus: Jenny Nilsson Hulda Nilsson Viktor Nilsson Karl Nilsson Summa	
$\frac{5}{32}$	15	B	" , "		

År nr	Nuvarande värde		Blivande värde		Förbättrings värde		i %	Seltagningskostn. i %			
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		i den beräknade gränskostnaden		i förädlingskostnaden	
1-14	712	-	1168	-	456	-	8.768	421	71	2540	
15-28	1703	-	5172	-	3469	-	64.422	3208	22	193	27
29-40	1400	20	2860	-	1459	80	27.110	1350	07	81	33
	3815	20	9200	-	5384	80	100.000	4980	-	300	-

Myraby den 29 augusti 1939

Arvid Dainoffson

Stålers s. lantbruksskylts

Herman Johansson Kils Lantbruksskylts

gode män

Bil. 7.

U t l å t a n d e avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen i fråga om torrläggning av mark inom Myrarp och Svenstorp uti Matteröds socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrläggningens område, företagets ändamål, omfattning, beskaffenhet och benämning.

Torrläggningens område är beläget inom Myrarp och Svenstorp i Matteröds socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med nr 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser huvudsakligen förbättrad torrläggning av åker samt medför dessutom torrläggning av till odling eller betesanläggning lämpad mark och omfattar med anledning av framställda yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden de avloppsströcker, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats A-B-C-D-E, B-F, B-G och C-H.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. avhandlas.

Företaget skall benämnas "Myrarp - Svenstorps dikningsföretag av år 1939."

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på

av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande har laga hinder ej funnits föreligga.

Hinder beträffande företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angivna har icke heller funnits möta.

Mon. 3. Karta, profilritningar m.m.

Över terrilläggningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom terrilläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars terrilläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen, och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad terrilläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöfelig höjdhöjning mellan detta vattenstånd och eventuella tveksamheten samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1,5:1000.

På plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan. De avlopp, som skola ingå i företaget, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektioneritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivt åskådliggjorda. Profilritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava upprättats i skala 1:100.

Förslagsritning i skala 1:50 har uppgjorts för trummar, som skola byggas i samband med företaget.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbördsområdena i olika punkter uppmätts och befunnits utgöra:

i punkt	A	330 hektar.
" "	D	325 "
" "	E	10 "
" "	F	5 "
" "	G	10 "
" "	H	5 "

Vid bestämmande av dimensionerna för dikena, vilka samtliga göras öppna, har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågavarande nederbördsområde.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna.

Mom. 5. Vägar, trummar.

I samband med företaget och på dikningsföretagets bekostnad skola för ägovägar trummar uppföras vid punkterna 1+07 och 2+82. För dessa är ritning uppgjord.

Mem. 6. Erättningar.

I samband med företaget skola ersättningar för mark, som åtgår till såres utvidgande, utgå enligt jorderättningslängden med 110:- kronor.

Beträffande oförutsedd skada genom detsamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mem. 7. Kostnadsförelaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 4.980:- kronor, varav 4.870:- kronor för arbetet och 110:- kronor för jorderättning.

Mem. 8. Båtnad.

För utrönande av värdet av den båtnad, som genom företagets utförande uppkommer, hava synmännen med tillämpning av de i vattenlagen 7 kap. 22 § stadgade grunder verkställt sådan uppskattning som i 10 kap. 60 § samma lag föreskrives.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres, om företaget kommer till stånd. Räntefoten för kapitaliseringen bestämmes med hänsyn till ett medelränteläge.

För beräkningen hava synmännen först uppskattat markens värde i fullt torrlagt skick, såsom dess sålunda beräknade avkastningsvärde

de, varvid hänsyn tagits till dess jordmån samt ägofigurernas belägenhet och form men ej till bättre eller sämre brukning. Jordens värde före företaget, d.v.s. dess nuvarande värde, sammanhänger med dess nuvarande torrlägningsgrad. Synemännen anse det samma vara i det stora hela en produkt av markens värde i fullt torrlagt skick och denna torrlägningsgrad. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0, d.v.s. anses för närvarande saknt värde, medan jord i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark har grad 1,0 d.v.s. dess värde undergår genom torrlägningsföretaget ingen förändring. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande torrlägningsgrad uträknats. Genom reduktion av det uppskattade värdet vid full torrläggning med denna för varje figur uträknade grad har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Jordens blivande värde sammanfaller med värdet vid full torrläggning. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen.

I värderingslängden finnas för varje ägofigur och ägolott nu avhandlade värden angivna.

Sammanlagda förbättringsvärdet uppgår till 5.384 kronor

80 öre.

Mem. 9. Kostnadsfördelningen.

Till grund för fördelningen av med företaget förenade kostnader skola beräknade båtnadsvärden läggas.

Kostnadsfördelningslängden upptager den sålunda beräknade andelen för varje fastighet i procenttal och beräknad kostnad.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kemmer till utförande, jämväl fördelas efter nyssnämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökande.

I kostnadsfördelningslängden har medelst förkortningen "sök" angivits de delägare, som äro sökande till förrättningen.

Mem. 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för företaget, samt bör vara fullbordat före utgången av år 1942.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att vid förekommande arbeten av cement svensk vara skall användas;

att uppschaktad dikesjord vid öppna dikessträckor ej må uppläggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framläppande av yt-

vatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i övrigt minst på var femtiende meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på terrällgningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av lantbruksingenjör eller dennes ombud; samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom. 11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av diken bekostas av företaget och skall ske så ofta behovet så påkallar. Sedan företaget godkännts skall underhållet av de genom dess försorg utförda trummorna åligga vederbörande markägare eller trafikanter.

Mom. 12. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skola intressenter utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtagas såsom entreprenörer, och på villkor, som prövas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig personen överse ka arbetets utförande;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning, som bör verkställas å årtid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13. Vattendomsstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomsstolarnas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall icke av företaget erläggas.

Mom. 14. Bilagor.

Värderingslängden (Bil. 3), jordersättningslängden (Bil. 4), kostnadsföreläget (Bil. 5) och kostnadsfördelningslängden (Bil. 6) anses i tillämpliga ärenden som delar av detta utlåtande.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synemörrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomsstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Myrarp den 29 augusti 1939.

Arvid Danielsson
statens o. lantbruksingenjör.

Herman Johansson Sjöls Andersson
gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Myrarp - Svensborgs dikebyggnad*
 lag av år 1939 uti
Åkeröds socken och *Stenhamns* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>8</i>		0,50	<i>4</i>	-	<i>4</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " <i>11</i>		3,00	<i>3</i>	<i>30</i>		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " <i>04</i>		6,00	<i>2</i>	<i>40</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st. <i>23</i>		<i>0,17</i>	<i>3</i>	<i>91</i>		
		har <i>568</i>		<i>1,06</i>	<i>6</i>	<i>02</i>		
		äng och odlingsmark medelareal ar st. <i>4</i>		<i>0,18</i>		<i>72</i>		
		har <i>106</i>		<i>0,58</i>		<i>61</i>		
		annan mark och impediment, medelareal ar st. <i>15</i>		<i>0,05</i>		<i>75</i>		
		har <i>129</i>		<i>0,78</i>	<i>1</i>	<i>01</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalarark blad st.					<i>22</i>	<i>72</i>
		Överföres					<i>26</i>	<i>72</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 72
1939		Avvägning.				
apr.	4	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	/	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	666	450	3 33	
		avvägda punkter st.	62	0,03	1 86	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	106	100	1 06	
		avvägda punkter "	8	406	48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	11	2,00	2 20	
		i annan mark "	04	5,00	2 -	22 23
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	42			
		har	803			
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	42	0,04	1 68	1 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	54	0,06	3 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	27	0,12	3 24	10 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	483	350	2 99	
		2) befintligt avlopp ell. vall "				2 99
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion (nummer) st.	2	1:-	2 -	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	25	0,25	6 25	
		" "				
		" "				8 25
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	05	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	21	0,03	63	1 63
		Överföres				89 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 87	8 87
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01	70 -	70 -
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	10	0,25	2 50	4 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 -	27 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 -	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				167 65
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	42	0,07	2 94	
		har	803	0,14	1 12	
		Överföres			11 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 02	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	70	0,02	1 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,06	1 05	16 28
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km.				
		befintligt vattendrag ell. vall..... "				
		nytt avlopp eller vall..... "				
		ändring av befintligt avlopp..... "	4853	6,00	5 12	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 25	
		3) broar och trummor, " " " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st.		3,00		18 37
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,..... dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka..... "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55..... sid.	36	0,55	19 80	
		Översiktskarta i d:o, § 41				19 80
		Summa kronor				54 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		~~Arvode~~ <i>Sejmings</i> kostnader ang. sammanträden			4 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 30	17 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen.....				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			41 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			19 -	
		Summa kronor				60 60
		Summa kronor				77 90
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				167 65
		Lösen för kopior och avskrifter				54 45
		Övriga förrättningskostnader				77 90
		Summa kronor				300 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *T. Grönge* häradsrätt.

Myrberg den *29 aug* 19*39*
Arvid Danielson
Statens lantbruksingenjör.

Aft sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :

Kronor kvitteras :

den 19.....

fil. 92011

59

123
41

DIARIE Nr 4727
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1942

KONTRAKT. 2-1070

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 december 1941 till
Myrarp - Svenstorps dikningsföretag av år 1939 i Matteröds socken av
KRISTIANSTADS LÄN

~~under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med tvåtusensexhundraåttio (2.680)~~

~~kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Danielsson vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag och förbind mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Myrarp den *26 febr.* 19*42*

Viktor Nilsson

Att *Lantbrukaren Viktor Nilsson i*
Myrarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Nilsson

Emit Nilsson

Adress *Matteeröd*

Adress *Matteeröd*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Myrarp -
Svenstorps dikningsföretag av år 1939 enligt av mig granska-
de räkenskaper.

Syneförrättningen	300:-
Betänkande	90:-
Arbetskostnader	4000:-
Arbetskontroll	31:50
Riksförsäkringsavgift	27:88
Jordersättning	110:-
Registrering av styrelse	10:25
Styrelsens omkostnader och arvode	252:15
Ränta å upplånat kapital	176:68

Summa kronor 4998:46

Kristianstad den 4 mars 1942

Yngve H. Rosenqvist
Statens lantbruksingenjör.

F.

123
71 Godk. 10/3 1942

DIARIE Nr 4726
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1942

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Myrarp - Svenstorps dikningsföretag av år 1939
i Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 december 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.680 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Viktor Nilsson,
Myrarp pr Matteröd.

Vid av statens lantbruksingenjör Arvid Danielsson
verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag
dess godkännande. Kristianstad den 4 mars 1942.

Arvid Danielsson
statens lantbruksingenjör.

v. k.	4 998.46	93%
l. k.	5 370.	

