

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 augusti 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Blad 1

Bokenäs

under Råbelövs fideikommiss
i Fjälkestads socken, Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen


Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 27/8 1942 fastställda arbets-
planen bestyrkas:

år 1941 av

Emmert Hennström

Emmert Hennström

Statens lantbruksingenjör



Registernummer

Råbelöv { 1'3'7'
9'10'12'
15'22'25'

Färarp 1'

Gärnya 1'

Klåbarp 1'

Nosemölla 1'

Näset 1'

Råby 6'-12'

Tryneboda 1'

RITN.Nr 001


2-1074

Skala 1:4000.1



Bokenäs dikningsföretag HV 1941

Nr 1170 Kristianstad 2 rith

Förslag till intagningsbrunnar
Skala 1:50



Förslag till dikesögon
Skala 1:50









R S L M Q P O

Gunnar Kungl. Lantbruksstyrelsen
bedömt denna dag förhållande till ut-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 augusti 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens riksnär.
Knut Lohm.

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 7/10 1941 fastställda arbets-
planen bekräftar.

Samtliga arbeten



Min.Nr 002

2-1074

Nr 1170 Kusthändel 2 rit

L _____ 2*1074035

DIARÉ N° _____

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 NOV 1942

91-42 Komb.

Betänkande

rörande

B o k e n ä s

dikningsföretag I-IV

1941.

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 30 jan. 1942

Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941 Debet
till statens lantbruksingenjör L. Hölmström

1942	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Betänkande	18:-
	Tabell, bil.B	12:-
	Avskrift av handlingar	6:05
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, 2 band	1:50
Summa kronor		54:05

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klan-
der därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt in-
om tre månader från den 31 jan. 1942.

Lennart Hölmström

Vidimeras:

Lennart Hölmström

Dear Mr. [illegible] Pa. [illegible]

Arkiv.


Gnåm Kungl. Landbrukstygelsens
brevet denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 augusti 1942

På Kungl. Landbrukstygelsens vägnar
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941" avseende torrläggning av vatten-skadade marker till Bokenäs under Råbelövs fideikommiss i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km. sydost om Fjälkestads kyrka och anges å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 24 mars 1941 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlings-lånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veter-ligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständig-

heter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skola företagen vara fullbordade inom utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

Godsägare Gilbert Kennedy har förklarat sig vilja söka statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar uppgifter om areal m.m. samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagens kostnader är infört som bil.C. till detta betänkande..

Förord.

Vid syneförrättningen verkställda utredningar angående företagen hava givit vid handen att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal, 4700 kronor från statens av-

dikningsanslag och 5580 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i jan. 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande delägarnas andel i företagen samt bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<i>Hela företaget</i>				
<i>I</i>	<i>8.95.5</i>	<i>0.59.5</i>	<i>9.55.0</i>	<i>7120.21</i>	<i>7902.70</i>	<i>0.90</i>
<i>II</i>	<i>1.42.0</i>		<i>1.42.0</i>	<i>741.27</i>	<i>807.00</i>	<i>0.92</i>
<i>III</i>	<i>2.40.5</i>	<i>0.37.5</i>	<i>2.78.0</i>	<i>2212.31</i>	<i>2692.43</i>	<i>0.82</i>
<i>IV</i>	<i>0.42.0</i>		<i>0.42.0</i>	<i>208.80</i>	<i>337.20</i>	<i>0.62</i>
<i>Summa</i>	<i>13.21.0</i>	<i>0.97.0</i>	<i>14.18.0</i>	<i>10283.59</i>	<i>11739.33</i>	
		<i>Verkståndet i januari 1942</i> <i>Lermatt Holmström</i> <i>Statens lantbruksmyndighet</i>				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Förslag I</u>							
			<u>Spälherstads socken</u>							
	$\left. \begin{matrix} 1,3,7 \\ 9,10,12 \\ 15,22,25 \end{matrix} \right\}$		Råbälöv	Råbälövs fidei- kommis; inu- tuar. Gilbert Kernsdy						
$18 \frac{7}{16}$	$\left. \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1/2 \\ - \\ 1 \end{matrix} \right\}$		Lärarp							
			Gärupa							
			Kläppan							
			Norrmälla							
			Närb							
			Råby							
	$\left. \begin{matrix} 1-4 \\ 6-12 \end{matrix} \right\}$		Ingenbrda							
		A		an. Aug. Jönsson		0 41.0				0 41.0
		B		an. Nils Jönsson		8 54.5	0 59.5			9 14.0
			<u>Förslag II</u>							
			<u>Spälherstads socken</u>							
	$\left. \begin{matrix} 1,3,7 \\ 9,10,12 \\ 15,22,25 \end{matrix} \right\}$		Råbälöv	Råbälövs fidei- kommis; inu- tuar. Gilbert Kernsdy						
$18 \frac{7}{16}$	$\left. \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1/2 \\ - \\ 1 \end{matrix} \right\}$		Lärarp							
			Gärupa							
			Kläppan							
			Norrmälla							
			Närb							
			Råby							
	$\left. \begin{matrix} 1-4 \\ 6-12 \end{matrix} \right\}$		Ingenbrda							
		A		an. Aug. Jönsson		0 56.0				0 56.0
		B		an. Nils Jönsson		0 86.0				0 86.0
			<u>Förslag III</u>							
			<u>Spälherstads socken</u>							
	$\left. \begin{matrix} 1,3,7,9 \\ 10,12,15,22,25 \end{matrix} \right\}$		Råbälöv							
$18 \frac{7}{16}$				inlöses		10 37.5	0 59.5			10 97.0

199 -	171 73	6 62	0 94	179 29	0.90	46.50	83 37	95 98
7703 70	6648 24	256 17	36 48	6940 92	0.90	46.50	3227 53	3713 39

428 -	376 56	14 52	207	293 15	0.92	47.20	185 57	207 58
379 -	233 44	12 85	1 83	348 12	0.92	47.20	164 31	183 81

8709 70	7530 -	290 16	41 32	7861 48			3660 78	4200 70
---------	--------	--------	-------	---------	--	--	---------	---------

				inloft	10 37.5	0 59.5	10 97.0
1	1'	Färarp	}	Råbårs fidei- kommis. Inneh. Gibbet Humedy			
1	1'	Gäbya					
1/2	1'	Kläkarp					
-	1'	Norrmälla					
1	1'	Närb					
10 1/2	{ 1' 4' / 6' 12' }	Råby					
1	1'	Ingenboda					
B							

an. Nils Jönsson				2 40.5	0 37.5	2 78.0
<u>Örlog IV.</u>						
<u>Spälkestads makt.</u>						
18 7/16	{ 1' 3' 7' / 9' 10' 12' / 15' 28' 25' }	Råbör	}	Råbör's fidei - kommis. Innehav. Gibbet Humma		
1	1'	Färarp				
1	1'	Gäbya				
1/2	1'	Kläkarp				
—	1'	Norrmälla				
1	1'	Näret				
10 1/2	{ 1' 4' / 6' 12' }	Råby	}	an. Nils Jönsson		
1	1'	Ingenboda				
B						
Humma				0 42.0		0 42.0
				13 91.0	0 97.0	14 18.0

Bil. 6.

Kostnadsrammandag.

Förslag I.
Förslagskostnad.
 Arbets- och materialkostnad
Förvaltningskostnad.
 Kostnad för symföreläsningen
 " " behållander

Förslag II.
Förslagskostnad.
 Arbets- och materialkostnad
Förvaltningskostnad.
 Kostnad för symföreläsningen
 " " behållander

Förslag III.
Förslagskostnad.
 Arbets- och materialkostnad
Förvaltningskostnad.
 Kostnad för symföreläsningen
 " " behållander

Förslag IV.
Förslagskostnad.
 Arbets- och materialkostnad
Förvaltningskostnad.
 Kostnad för symföreläsningen
 " " behållander

Summa

Kostnad		Summa		Slut-	
kr	ö	kr	ö	kr	ö
		6820	-		
262	79				
37	48	300	21	7120	21
		710	-		
27	37				
3	90	31	27	741	27
		2120	-		
81	68				
11	63	93	31	2213	31
		200	-		
7	70				
1	10	8	80	208	80
				10283	59

Kostnadsstad i januari 1942

Leomar Holmström

Stadens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens färdställande har kostnaden för företaget beräknats till 10283 kronor 59 öre.

På Stads- och Landbruksnämndens begäran:
 Stockholm den 27 augusti 1942

Albert Jönvall

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en en-
ligt uppgift den 24 mars 1941 avslutad laga syneförrätt-
ning angående företag, benämnt "Bokenäs dikningsföre-
tag I-IV 1941" och avseende torrläggning av marker till
Bokenäs under Råbelövs fideikommiss i Fjälkestads soc-
ken av Kristianstads län; det varder härmed till be-
vis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Förordande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den 27/8 1942 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Amart Torstensson

L _____ 2*1074

22029

DIARIE N°

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 NOV 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

91-42 Kombe

Originalhandlingar

rörande

B o k e n ä s

dikningsföretag I- IV

1941.

Nederbördsområde n:o 88

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

dikning inom Bokenäs under Råbelövs fideikommiss i Fjälkestadssocken av Kristianstads län; upprättade vid syneför-
rä tning enligt vattenlagen år 1941 av

Pennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosex (36)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll, hållet vid
sympjörättning enligt
vattenlagen avseende
förvägning av mark
här Boenäs under
Råslöv fideikommission i
Färestads socken av
Kristianstads län.

År 1741 den 24 mars inställes
sig underömsnad Statens Land-
brukssynvisare i Råslöv län för
att på grund av landstyrelsens
föresattnar verkställa sym-
pjörättning enligt vattenlagen av-
seende förvägning av mark
här Boenäs under Råslöv
fideikommission i Färestads socken
av Kristianstads län. Efter per-
sonliga kassers hade till kom-
mandörade inflyttat sig
såsom förordade: godnägare Gilbert
Kemund; såsom biträdda: gode män:
Johan Nieron, Färestad och
Knut Nieron, Torcke, vilka
både avse på förskriften så.

#1

Det för förättning manna ut-
färdade förordnandet samt an-
höran såsom uppläst (håll).

#2

På såsom framställa fråga
uppläst i någon jävannar-
ning med symmanen.

Heller visste sig detta stå i för-
förhållande till innehåll.

§ 3.

Förhållanden yrkade anseende
att av färdiga avseende ledning
gar till sådant djup och di-
mentationer att ha till fastig-
heten Bokenäs förhållande värdet
skadade eller kunde för-
läggas till lagens djup.

§ 4

Förhållanden yrkade anseende
förhållanden underhållningar och
värderingar upplästa förhållanden
männan därpå grundade fram-
lingar nämligen hade förhållanden
ning, avseende värderingar och värde-
ringar längd i samma arag
(bi 2). Kostnadsberäkningar
(bi 3-6) och kostnadsförhållanden
längder (bi 7-10).

§ 5

Förhållanden yrkade att
utgående (bi 11).

§ 6

Räkning i förhållanden kostna-
derna bilader protokollet (bi 12).

§ 7

Det krävdes att till förhållanden
förhållanden handlingar och rik-
ningar skulle förhållanden i
Räddövt godkännande för.

§ 8

Det krävdes vidare förhållanden
upplästa protokollet och

3
Mott Sammanträdet,
Dyk och ha som van,
Lundarholmström
Staten lanternvingen
I met Olsson Johan Nilsson

Med. 1. 4

24.



R e s o l u t i o n .


Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 januari 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]

[Signature]



657 Örebro

Stämpel fem kronor.

69

Sökanden .

[Signature]

No 17/15 Inl. till Länsstyrelsen
Ekdra i Kristianstads län
den 15/1 1932

Prot A 69

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed anlämnas vördsamt
om förordnande för Stabens lant-
bruknämnd som verksamt styre-
förvaltning enligt värdens lagar an-
gående skilning inom Bokse-
näs i Fålkensås socken.

Rättvis den 2 aug. 1933.

Silvest. Kennedy



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Färdag, I-IV. Härförteckning ägarens och värderingslängd för värderings-skadad mark för "Påskmarsdöningsfärdag I-IV 1941"																	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fälkestad socken.</u>		
18 7/16	9 10 12 15 22 25		Räblov	<u>Räblov Tidiekemmes</u>	
				<u>Agus Godsgärs Gilbruf Kennedy</u>	
1	1		Ärarp		
1	1		Gärpa		
1/2	1		Klarp		
-	1		Nasemalla		
1	1		Käst		
10 1/2	6 12		Räby		
1	1		Eryneboda		
		A		<u>arr: August Jönsson</u>	
				Aker dymyll på lera	1 0.6
				- " - " -	2 0.7
				- " - " -	3
				- " - " -	4
				- " - " -	5 0.9
				Summa	
		B		<u>arr: Nils Jönsson</u>	
				Aker dymyll på lera	6
				Överfars	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfäst</i>	
				<i>Åker dymylla på lera</i>	7
				<i>— " — " —</i>	8
				<i>— " — " —</i>	9
				<i>— " — dymylla på dy</i>	10
				<i>— " — " —</i>	11
				<i>— " — " —</i>	12
				<i>— " — lermylla på lera</i>	13
				<i>— " — lermylla på sand o grus</i>	14
				<i>— " — lermylla på lera</i>	15
				<i>— " — " —</i>	16
				<i>— " — dymylla på dy</i>	17
				<i>— " — " —</i>	18
				<i>— " — " —</i>	19
				<i>— " — lermylla på lera</i>	20
				<i>— " — " —</i>	21
				<i>— " — " —</i>	22
				<i>— " — " —</i>	23
				<i>— " — " —</i>	24
				<i>— " — " —</i>	25
				<i>— " — " —</i>	26
				<i>— " — " —</i>	27
				<i>— " — " —</i>	28
				<i>— " — förbättras ej.</i>	29a
				<i>Tomt o. trädgård lermylla på lera</i>	29b
				<i>Äng dymylla på sand o grus</i>	30
				<i>— " — " —</i>	31
				<i>— " — förbättras ej.</i>	32
				<i>Högländ mark förbättras ej.</i>	33
				<i>Överfäst</i>	

0.6
 0.5
 0.5
 0.3
 0.5
 0.4
 0.5
 0.4
 0.5
 0.4
 0.6
 0.7
 0.6
 0.6
 0.6
 0.5
 0.5
 0.6
 0.8
 0.4
 —
 0.4
 0.4
 0.6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	16.5								297	-		330	-		33	-
	17.0							1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
0.6	59.5							1200	714	-	2000	1190	-	800	476	-
0.5	89.0							1000	890	-	2000	1780	-	1000	890	-
0.5	60.5							900	544	50	1800	1089	-	900	544	50
0.3	30.0							540	162	-	1800	540	-	1260	378	-
0.5	11.5							900	103	50	1800	207	-	900	103	50
0.4	50.0							960	480	-	2400	1200	-	1440	720	-
0.5	18.0							800	64	-	1600	128	-	800	64	-
0.4	41.5							960	398	40	2400	996	-	1440	597	60
0.5	39.0							1000	390	-	2000	780	-	1000	390	-
0.4	31.5							720	226	80	1800	567	-	1080	340	20
0.6	45.5							1080	491	40	1800	819	-	720	327	60
0.7	13.5							1260	170	10	1800	243	-	540	72	90
0.6	33.5							1200	402	-	2000	670	-	800	268	-
0.6	22.5							1200	246	-	2000	410	-	800	164	-
0.6	01.5							1600	24	-	2000	30	-	400	6	-
0.5	22.5							1000	205	-	2000	410	-	1000	205	-
0.5	41.5							1000	415	-	2000	830	-	1000	415	-
0.6	88.0							1200	1056	-	2000	1760	-	800	704	-
0.8	22.0							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
0.4	38.5							640	208	-	1600	520	-	960	312	-
—	76.0							1400	1064	-	2000	1520	-	600	456	-
							34.5									
0.4	07.5							800	60	-	2000	150	-	1200	90	-
0.4		15.5						60	9	30	150	23	25	90	13	95
0.6		09.0						120	10	80	150	13	50	30	2	70
							14.5									
							09.0									
	854.5	24.5					68.0		9257	80		16945	75		7687	95

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfart</i>	
				<i>Väg</i>	<i>imp. 34</i>
				<i>- " -</i>	<i>35</i>
				<i>Äng förbättras gj.</i>	<i>36</i>
				<i>Väg</i>	<i>imp 37</i>
				<i>- " -</i>	<i>38</i>
				<i>Högländ mark förbättras gj</i>	<i>39a</i>
				<i>Äng.</i>	<i>39b</i>
				<i>Äker dymylla på lera</i>	<i>40</i>
				<i>- " -</i>	<i>41</i>
				<i>- " -</i>	<i>42</i>
				<i>- " -</i>	<i>43</i>
				<i>- " - lermylla på lera</i>	<i>44</i>
				<i>- " - dymylla på lera</i>	<i>45</i>
				<i>- " -</i>	<i>46</i>
				<i>- " -</i>	<i>47</i>
				<i>- " - lermylla på lera</i>	<i>48</i>
				<i>Äng dymylla på lera</i>	<i>49</i>
				<i>- " -</i>	<i>50</i>
				<i>Väg</i>	<i>imp 51</i>
				<i>Äker lermylla på lera</i>	<i>52</i>
				<i>- " -</i>	<i>53</i>
				<i>- " -</i>	<i>54</i>
				<i>- " -</i>	<i>55</i>
				<i>- " -</i>	<i>56</i>
				<i>- " - förbättras gj.</i>	<i>57</i>
				<i>Summa</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
854.5	24.5							680	9257 80			16945 75			7687 95	
								10.5								
								03.5								
								03.5								
								04.5								
								03.5								
								05.0								
	35.0							105	36 75		150	52 50		45	15 75	
32.0								720	230 40		1800	576 -		1080	345 60	
32.5								720	234 -		1800	585 -		1080	351 -	
34.0								540	183 60		1800	612 -		1260	428 40	
35.0								720	252 -		1800	630 -		1080	378 -	
18.0								1680	302 40		2400	432 -		720	129 60	
17.0								720	122 40		1800	306 -		1080	183 60	
06.0								540	32 40		1800	108 -		1260	75 60	
03.5								1080	37 80		1800	63 -		720	25 20	
62.5								1200	750 -		2400	1500 -		1200	750 -	
	32.0							75	24 75		150	49 50		75	24 75	
240.5	04.5							135	6 07		150	6 75		15	68	
	37.5							00.5								
32.5								1440	468 -		2400	780 -		960	312 -	
10.5								2160	226 80		2400	252 -		240	25 20	
41.5								1600	664 -		2000	830 -		400	166 -	
21.0								1400	434 -		2000	620 -		600	186 -	
13.5								1800	243 -		2000	270 -		200	27 -	
86.0								08.0								
1224.0	97.0				109.0			13506 17			24618 50			11112 33		

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Fjälkestads socken.</u>		
18 7/16	1' 8' 7" 9' 10' 12' 15' 22' 25'		Råbelöv		
1	1'		Äraarp		
1	1'		Gärrya	Råbelövs Tidningskommission	
1/2	1'		Klävaarp	ägare: Gudägarer Gilbert Kennedy	
-	1'		Nasemälla		
1	1'		Näset		
10 1/2	1' 4" 6' 12'		Råby		
1	1'		Äyneboda		
		A		arr. August Jonsson	
		B		- " - Nils Jonsson	
				<u>Sammand</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag I.</u>						
	0-4+30	430	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
	0-0+08	8	Schaktning framför dikesögat					10	-
	0+08-2+40	232	15" cementrör lm	232	4.30	997	60		
	2+40-4+30	190	9" " "	190	2.50	475	-	1472	60
	0+08-0+26	18	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	18	4.-	72	-		
	0+26-0+42	16	d:o d:o "	16	1.50	24	-		
	0+42-0+45	3	d:o d:o "	3	8.-	24	-		
	0+45-2+36	191	d:o d:o "	191	1.30	248	30		
	2+36-2+39	3	d:o d:o "	3	8.-	24	-		
	2+39-2+40	1	d:o d:o "	1	1.30	1	30		
	2+40-3+75	135	d:o d:o "	135	1.25	168	75		
	3+75-4+08	33	d:o d:o "	33	1.80	59	40		
	4+08-4+30	22	d:o d:o "	22	1.70	37	40	659	15
	0+08		Dikesöga av betong enl. ritning st	1	40.-			40	-
	0+50,1+50,2+40, 3+18,3+75,4+30		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	6	40.-			240	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					363	25
			Summa					2785	-
	2+40=10								
	10-15+42	542	<u>Dikessträckan B-D-E-F.</u>						
	10+10-12+06	206	15" cementrör lm	206	4.30	885	80		
	12+06-14	194	9" " "	194	2.50	485	-		
	14-14+35	35	5" tegelrör st	125	0.30	37	50		
	14+35-15+42	107	4" " "	375	0.21	78	75	1487	05
	10-11	100	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	100	1.50	150	-		
	11-12+06	106	d:o d:o "	106	2.10	222	60		
			överföres			372	60	1487	05

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			372 60	1487 05
12+06-14	194	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	194	2.00	388 -	
14-14+32	32	d:o d:o "	32	1.70	54 40	
14+32-14+35	3	d:o d:o "	3	5.-	15 -	
14+35-15+42	107	d:o d:o "	107	1.60	171 20	1001 20
11+21,12+06,13+25,14,14+35,15+42		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning inre diam= 0.7 m.	6	40.-		240 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %				501 75
		Summa				3230 -
14=30						
30-31+35	135	Dikessträckan E-G.				
30-31+35	135	5" tegelrör st	475	0.30		142 50
30-30+89	89	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	89	1.60	142 40	
30+89-30+92	3	d:o d:o "	3	8.-	24 -	
30+92-31+35	43	d:o d:o "	43	1.60	68 80	235 20
30+92,31+35		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning inre diam= 0.7 m.	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %				67 30
		Summa				525 -
13+25=20						
20-20+72	72	Dikessträckan D-H.				
20-20+72	72	5" tegelrör st	250	0.30		75 -
20-20+69	69	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	69	1.60	110 40	
20+69-20+72	3	d:o d:o "	3	6.-	18 -	128 40
20+72		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m.	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %				36 60
		Summa				280 -

	1	2	3	4	5	6	7
			<u>Sammandrag.</u>				
0-4+30	430	Dikessträckan A-B-C				2785	-
2+40=10 10-15+42	542	" B-D-E-F				3230	-
14=30 30-31+35	135	" E-G				525	-
13+25=20 20-20+72	72	" D-H				280	-
			<u>Summa kronor</u>				6820 -
<i>Påbörj den 24 mars 1981</i> <i>Summartomternas</i> <i>Status lantmannens ingår.</i>							

	1	2	3	4	5	6	7	

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	i	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag II.</u>						
	18+20-16	220	<u>Dikessträckan I-K.</u>						
	18+20-17+56	64	Schaktning för öppet dike lm	64	1.10			70	40
	17+56-17+30	26	9" cementrör "	26	2.50	65	-		
	17+30-16	130	4" tegelrör st	455	0.21	95	55	160	55
	17+56-17+50	6	Schaktning för täckt ledning						
			rörens läggning, dikesjordens å-						
			terfyllning m.m. lm	6	3.-	18	-		
	17+50-17+30	20	d:o d:o "	20	2.-	40	-		
	17+30-16+00	130	d:o d:o "	130	1.60	208	-	206	-
	17+56		Dikesöga av betong enl. rit-						
			ning st	1	40.-			40	-
	17+30,16		Intagningsbrunnar av betong						
			enl. ritning inre diam= 0.7 m.	2	40.-			80	-
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					93	05
			Summa					710	-

Rådjör den 24 mars 1941
Sennartommtörn
statens lantbruksskuggning.

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. J.

"Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag III.</u>						
	45+75-42+78	297	<u>Dikessträckan O-P-Q.</u>						
	45+75-45+60	15	Schaktning för öppet dike lm	15	1.25	18	75		
	45+60-45+35	25	9" cementrör "	25	2.50	62	50		
	45+35-42+78	257	6" tegelrör st	900	0.40	360	-	441	25
	45+60-45+35	25	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	25	2.10			52	50
	45+35-42+78	257	d:o d:o "	257	2.00			514	-
	45+60		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	40.-			40	-
	45+35, 43+50, 42+78		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	3	40.-			120	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					177	25
			<u>Summa</u>					1345	-
	51+49=45+35								
	51+49-50	149	<u>Dikessträckan P-M.</u>						
	51+49-50	149	6" tegelrör st	525	0.40			210	-
	51+49-50	149	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	149	1.80			268	20
	50		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	40.-			40	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					76	80
			<u>Summa</u>					595	-
	42+21-41+74	47	<u>Dikessträckan M-L.</u>						
	42+21-41+74	47	4" tegelrör st	165	0.21			34	65
	42+21-41+74	47	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	47	1.70			79	90
	41+74		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	40.-			40	-
			överföres					154	55

Kostnadsförslag
"Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941".

Bil.6.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Företag IV.						
	40+50-41+16	66	Dikessträckan R-S.						
	40+50-40+74	24	Schaktning för öppet dike lm	24	0.80			19	20
	40+74-41+16	42	4" tegelrör st	42	0.21			8	82
	40+74-41+16	42	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	42	1.60			67	20
	40+74		Dikesöga av betong enl. ritning	1	40.-			40	-
	41+16		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	40.-			40	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %					24	78
			Summa					200	-

Påbörj den 24 mars 1941
Svennar Florin
Materiälskontrollör

1	2	3	4	5	6		7		

Jul. 9.

Kostnadsfördelningsskuld för "Bakens" skenings-
foretag I-IV 1941.

Freitag III

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom Bokenäs under Råbelövs fideikommiss i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av åker, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen är Gilbert Kennedy för fastighet under Råbelövs fideikommiss.

Företagens utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E-F, E-G, D-H, I-K, L-M, O-P-Q och R-S.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för

27
behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1:5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före

och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels beräknat med tillhjälp av tillgängliga kartverk och utgör:

i punkt 0+45	66 hektar
1+50	63 "
B	60 "
3+18	22 "
3+75	20 "
C	17 "
11+21	34 "

i punkt	12+6	31 hektar
	D	29 "
	E	25 "
	14+35	5 "
	F	3 "
	K	2 "
	17+30	5 "
	30+89	14 "
	G	12 "
	H	2 "
	P	12 "
	44+50	3 "
	Q	1 "
	M	3 "
	L	1 "
	S	3 "

På sökandens begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras direkt till Råbelövs godskontor innan den skadade grödan bortförts från platsen. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av sökanden tillkallade ojävige, i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på fyra av varandra oberoende företag av vilka företag I omfattar sträckorna A-B-C, B-D-E-F, E-G och D-H;

"	II	"	"	I-K;
"	III	"	"	O-P-Q, P-M och M-L;
"	IV	"	"	R-S ;

Varje företag skall utgöra en samfällighet för sig i vilken samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas brukningsdelarna emellan i mån av den båtnad, som till företagen hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnader och andra för företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda:

att företag I för 6820 kronors beräknad kostnad betalar 69,24 %

"	II	"	710	"	"	"	"	7,21 %
---	----	---	-----	---	---	---	---	--------

att företag III får 2120 kronor beräknad kostnad betalar 21,52 %

" " IV " 200 " " " 2.03 %

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941".

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

att arbetet skall vara fullbordat före 1945 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens

lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid
förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruks-
ingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två
gångar årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling
direkt till rönsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruks-
ingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid för-
rättningens avslutande av sökanden betalas.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande in-
give inom sextio dagar från den dag förrättningen förkla-
rats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och
skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill å-
beropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola in-
givas i tre exemplar.

*Påbörj den 24 mars 1941
Sunnarbo församling
statens lantbruksingenjör.*

Emil Olsson Johan Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Bokenäs delningsförlag I-TV*
1941

i *Fjälkedals* socken och *Andlövstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	5	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.5	6,00	2	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 30 ar	43	0.24	10	32		
		har	1221	0.78	10	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar	5	0.14		70		
		har	0.97	0.74		71		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar	11	0.05		55		
		har	1.09	0.78		85		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarblad					39	43
		Överföres					41	93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				157 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2	2,50	5-	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 85	14 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 78
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
1941		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
12/3 24/3		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
15/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
17/3		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				218 13
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad			2 75	
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	59 007		4 13	
		har 15 270 14			2 13	
		Överföres			16 01	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 01	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 57	
		3) insättning av höjdlägestal st.	178	0,02	3 56	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	25 39
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	2-	5-	10-	
		ändring av befinligt avlopp			1-	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 -
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				57 99
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				43 20
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				68 22
		Summa kronor				103 42
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				218 13
		Lösen för kopior och avskrifter				57 99
		Övriga förrättningskostnader				103 42
		Summa kronor				379 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Träsnäs häradsrätt.

Rättsöv den 24 mars 1941

1/2 skärs utlägg
26-22

Samuel Werners Träsnäs
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wimla Wernst

Wimla Wernst

Kronor kvitteras:

den 19

al. acc. 11

91

260
1/2

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Maj:ts sköntoret
den 10/11 1942
gickänd den 19/11 1942

DIARIE Nr 22035
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1942

L 2*1074

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1942

till

Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941 i Fjälkestads socken av

KRISTIANSTADS LÄN

11. Karad.

beviljat dels statsbidrag med fyratusensjuhundra (4.700)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels

lån med femtusenfemhundraåttio (5.580)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom

fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid

syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse för-

troendeman för företaget, *utan delägare i företaget*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del ~~samt~~ ~~och~~

~~vederbörande intressenter i företaget vägnar~~ åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Råciör den 29 okt. 1942.

Oskar Kennedy

Att

Herrn Eric Kennedy
i Råciör

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Kennedy
Adress Råciör, Råciör

Eric Kennedy
Adress Råciör, Råciör

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. S. S. M.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningulån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941 i Fjälkestads socken av Kristianstads län

Lån 5.580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 augusti 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	X g a r e
<u>Fjälkestads socken.</u>			
Råbelöv	18 7/16	$\left\{ \begin{array}{l} 1^1, 3^1, 7^1 \\ 9^1, 10^1, 12^1 \\ 15^1, 22^1, 25^1 \end{array} \right.$	Råbelövs fideikommiss Innehav: Gilbert Kenne- dy
Fårarp	1	1^1	
Gårrya	1	1^1	
Klåburg	1/2	1^1	
Nosmälla	-	1^1	
Näset	1	1^1	
Råby	10 1/2	$\left\{ \begin{array}{l} 1^1-4^1 \\ 6^1-12^1 \end{array} \right.$	
Tryneboda	1	1^1	

Stockholm den 27 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




27/8 42

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bokenäs dikningsföretag I-IV 1941" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Fjälkestads socken.

18 7/16	$\left\{ \begin{array}{l} 1^1, 3^1, 7^1 \\ 9^1, 10^1, 12^1 \\ 15^1, 22^1, 25^1 \end{array} \right\}$	Råbelöv	Råbelövs fideikommiss Innehav: Gilbert Kennedy
1	1 ¹	Fårarp	
1	1 ¹	Gårrya	
$\frac{1}{2}$	1 ¹	Klåbarp	
-	1 ¹	Nosemölla	
1	1 ¹	Näset	
10 $\frac{1}{2}$	$\left\{ \begin{array}{l} 1^1-4^1 \\ 6^1-12^1 \end{array} \right\}$	Råby	
1	1 ¹	Tryneboda	

Kristianstad i jan. 1942.

Arvid Stenman

Statens lantbruksingenjör.

✓

Bokenäs dikningsföretag I - IV av år 1941.

Kostnader.

1940	19/10	Hantlangning och materiel	Kronor	42,00
1941	24/3	Lantbruksingeniör L. Holmström	"	379,54
"	20/12	Entreprenör Oscar Persson	"	1594,32
1942	5/2	Lantbruksingeniör L. Holmström	"	54,05
"	22/5	Entreprenör Oscar Persson	"	478,80
"	10/6	Densamme	"	217,60
"	20/6	Densamme	"	131,12
"	23/7	Densamme	"	619,58
"	4/8	Densamme	"	369,60
"	29/9	Densamme	"	1378,53
"	12/10	Densamme	"	1086,53
"	28/10	Densamme	"	578,44
"	30/10	Densamme	"	2545,48
"	30/10	Densamme	"	925,20
"	31/10	Lantbruksingeniör L. Holmström	"	260,09
		1 års ränta à 5 %	"	<u>533,04</u>

Summa kronor 11.193,92

Råbelöf den 31 okt. 1942.
Råbelöfs Godskontor
Oscar Budolfsson

Attesteras:

Sumart Holmström

Godk. 27/11 1942

260

42

DIARIE Nr

22034

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 NOV. 1942

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Bokenäs dikningsföretag 1-lv 1941 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 augusti 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.700 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.580 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökanden.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Ensam sakägare: godsägaren Gilbert Kennedy, Råbelöv pr Balsby.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 3 november 1942.

Samuel von Trinius
statens lantbruksingenjör.

