DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

Kartarkiv

Bollerups dikningsföretag I, II och III 1938.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Bollerups säteri

i Bollerups socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Registernummer
Bollerups socken


Aa	Bollerups säteri I"	
Ba	Bollerup	38^3
Bb	"	37^2
Bc	"	36^6
Bd	"	26^8


Likheten med den av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 3/7 1942 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Petersson.


Förslag till dikesöga vid 24+56.






Skala = 1:50.

Förslag till intagningsbrunnar



För rörledningsdimensioner upp till 18"



För rörledningsdimensioner 21", 24" d = 0.90 m.
" " 28" d = 1.00 m.

Kr 1134 Kristianstads L:rätt
2:1075
DIARIENr 001
Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv avgår ej utlånas
Kr 1134 Kristianstads L:rätt
2:1075

Bollerups dikningsföretag I, II och III 1938

Blad 2

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Ekman


Stockholm den 3 juli 1942.

Likheten med den av Kungl. ~~Maj:t~~ den 3/7 1942 fastställda arbetsplanen bestyrkes:


Fullmäktige

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrå vidi

Företag I



Företag II



Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrå vidi

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
N:r 1134 Kristianstads 2 län

L 2*1075 19117
DIARIE
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

Betänkande

rörande

B o l l e r u p s

dikningsföretag I, II och III

1938.

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 30 jan. 1939.

Bollerups dikningsföretag I-III 1938 Debet

till lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande rörande lån och anslag	36:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	71:11
	Avskrift av handlingar	27:50
	Ansökningshandl. och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor	153:61

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Hannart Rosenbaum

Avskrift.

Genom Kungl. Landtbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juli 1942

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Strömer.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan styrelsen för Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut i Bollerup för "Bollerups dikningsföretag I-III 1938", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Bollerups säteri i Bollerups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 31 mars 1938, har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis Bil.G.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsföreslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör:

Företag I.

åker	16.950 har
med ett förbättringsvärde av	14206.80 kr.

Företag II.

åker	13.575 har
med ett förbättringsvärde av	20576.40 kr.

Företag III.

åker	5.490 har
med ett förbättringsvärde av	5382.00 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade sammandrag, Bil.A, B och C.

Samtliga kostnaderna utgöra för:

Företag I.

Dikningen	12045.00 kr.
Syneförrättningen	215.69
Betänkandet	45.67
Summa	12306.36 kr.

Företag II.

Kostnaden för företag II, som är under utförande kommer att ställa sig sålunda:

Dikningen	18800.00 kr.
Syneförrättningen	415.08
Betänkandet	87.88
Räntor, kontrollkostnader, diverse övriga omkostnader samt för oförutsedda utgifter	1200.00
Summa	20502.96 kronor.

Företag III.

Dikningen	5290.00 kr.
Syneförrättningen	94.72
Betänkandet	20.06
Summa	5404.78 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Kverrestad - Bollerups Stenkillediken av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.87 för företag II 1.00 och för företag III 1.00.

De summor som således författningenligt torde kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag och som lån ur statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 45,45 % av hela kostnaden eller 5593.24 kronor

" " II 50,00 % " " " " 10251.48 "

" " III 50,00 % " " " " 2691,00 "

I lån.

För företag I 6713,12 kronor

" " II 10251,48 "

" " III 2691.00 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

För företag	I	5590.00 kronor
" "	II	10250.00 "
" "	III	2690.00 "

samt lån ur statens avdikningslånefond med:

För företag	I	6710.00 kronor
" "	II	10250.00 "
" "	III	2690.00 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " II.

C. " " " " " III.

D. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.

E. " " " " " II " " " "

F. " " " " " III " " " "

G. Diariebevis.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar i två blad.

Bil. A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag I.

Dikningen			12045	-
Syneförrättningen	215	69		
Betänkandet	45	67	261	36
Summa			12306	36

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag II.

Dikningen			18800	-
Syneförrättningen	415	08		
Betänkandet	87	88		
Räntor, kontrollkostnader, diverse övriga omkostnader samt för oförutsedda fall	1200	-	1702	96
Summa			20502	96

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Företag III.

Dikningen			5290	-
Syneförrättningen	94	72		
Betänkandet	20	06	114	78
Summa			5404	78

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag

Företag I	12306:36
" II	20502:96
" III	5404:78
Summa kronor	38214:10

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 38214 kronor 10 öre.

Stockholm den 3 juli 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Fossum.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bollerups dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Bollerups socken.	
4 3/5	1[11]	Aa	Bollerups säteri	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut.

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. E.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bollerups dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Bollerups socken.	
4 3/5	1^{11}	Aa	Bollerups säteri	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut.
7/100	26^{8}	Bd	Bollerup	D:sma
1/10	36^{6}	Bc	"	d:sma
3/16	37^{2}	Bb	"	d:sma
27/80	38^{3}	Ba	"	d:sma

Kristianstad 1 jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bollerups dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag III.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Bollerups socken.	
4 3/5	1[11]	Aa	Bollerups säteri	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut, Bollerup.

Kristianstad 1 jan. 1939.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. G.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 mars 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bollerups dikningsföretag I, II och III 1938" och avseende torrläggning av marker inom Bollerups säteri i Bollerups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
landtmäteriingenjören
den av Kungl. Maj:t den 3/7 1942 fastställda arbetsplanen vidimeras:

19117
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942
L 2-1075
DIARIE N:r 3665
Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

842

Handlingar

rörande

Bollerups

dikningsföretag I, II och III

1938.

Avskrift. Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län.

År 1938 den 8 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Bollerups lantbruksinstitut för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Styrelsen för Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut genom direktören Å. Hovgard.

Såsom biträdande gode män:

Fredrik Gröndahl, Söderåkra, och August Nilsson, Hammenhög, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet av så långt möjligt täckta av-

loppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas fastigheterna emellan enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att verkställa för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 31 mars 1938 kl. 1.30 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

F. Gröndahl August Nilsson.

År 1938 den 31 mars.

Denna dag sammanträdde åter synemännen å Bollerup varvid följande sakägare inställde sig:

Direktören Å Hovgard, Bollerup

Anders Olssons sterbhus, Bollerup 23 genom delägaren i sterbhuset Olof Olsson;

Per Nilsson, Bollerup 21

§ 6.

Förrättningsmannen framalde och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.2) och kostnadsberäkning (bil.3) beträffande företag I, hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.4) kostnadsberäkning (bil.5) och kostnadsfördelningslängd (bil.6) beträffande företag II, samt hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.7) och kostnadsberäkning (bil.8) beträffande företag III.

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.9).

§ 8.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras å Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut å Bollerup pr Bollerup.

§ 9.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.10).

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet varvid förrättningsmannen förklarade förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

F. Gröndahl

August Nilsson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande dikning inom Bollerup i Bollerups socken. Företagets slutliga utsträckning samt därav berörda jordägare torde först efter av förrättningsmannen verkställd undersökning kunna med säkerhet angivas. Bollerup den 23 december 1936.

Lagmannen Tage Ludvig Sylvans

lantbruksinstitut, Bollerup.

Å. Hovgard.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 13 jan. 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek C.Rich. Lundberg.

Bil. 2.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag I.

Värde för fastighet, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Bollerups säteri i Bollerups socken av Kristianstads län, upprättad år 1938 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
43/5	1"	Aa	Ballemps nr 1 Ballemps säteri	Lagmannen Tage, Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Ballemps trädgård, mylla på morän	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				åker, "	6
				" "	7
				" "	8a
				" "	8b
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25.0							1680	420	-	2400	600	-	720	180	-
	13.5							1680	226	80	2400	324	-	720	97	20
	23.0							1920	441	60	2400	552	-	480	110	40
	29.5							720	212	40	2400	708	-	1680	495	60
	15.0							1920	288	-	2400	360	-	480	72	-
	33.5							1440	482	40	2400	804	-	960	321	60
1	02.0							1440	1468	80	2400	2448	-	960	979	20
	60.0							1440	864	-	2400	1440	-	960	576	-
	26.0							1440	374	40	2400	624	-	960	249	60
	06.0							2160	129	60	2400	144	-	240	14	40
	74.5							2160	1609	20	2400	1788	-	240	178	80
	79.0							2160	1706	40	2400	1896	-	240	189	60
	53.5							2160	1155	60	2400	1284	-	240	128	40
	58.0							1680	974	40	2400	1392	-	720	417	60
1	39.5							960	1339	20	2400	3348	-	1440	2008	80
	70.0							1200	840	-	2400	1680	-	1200	840	-
	70.5							1440	1015	20	2400	1692	-	960	676	80
1	12.0							1200	1344	-	2400	2688	-	1200	1344	-
	80.0							2160	1728	-	2400	1920	-	240	192	-
	77.5							1680	1302	-	2400	1860	-	720	558	-
	21.5							1920	412	80	2400	516	-	480	103	20
	94.0							960	902	40	2400	2256	-	1440	1353	60
1	25.5							1680	2108	40	2400	3012	-	720	903	60
1	11.0							1680	1864	80	2400	2664	-	720	799	20
	82.5							1920	1584	-	2400	1980	-	480	396	-
	48.5							1680	814	80	2400	1164	-	720	349	20
16	31.0								25609	20		39144	-		13534	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åren fält	
				åker, myllа på moränlera	26
				" "	27
				väg myr.	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	31.0								25 609	20		39 144	-		13534	80
	42.0							1680	705	60	2400	1008	-	720	302	40
	22.0							720	158	40	2400	528	-	1680	369	60
							07.5									
							04.5									
							11.0									
							20.0									
							17.0									
							18.0									
							06.0									
16	95.0						84.0		26473	20		40680	-		14206	80

Bollerups den 31 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksinspektör

F. Gröndahl

August Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bil. 3

Kostnadsförslag

Bollerups dikningsföretag I 1938.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+60	160	Dikessträckan A-B						
0-1+60	160	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	160	1:60	256	-		
0-1+60	160	24" cementrör "	160	7:-	1120	-	1376	-
0		Dikesöga av betong enligt ritning st.	1	50:-			50	-
0+68,1+60		Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning. Inre diam=0.90 Typ 2 st.	2	60:-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10%					154	-
		Summa					1700	-
1+60-13+88	1228	Dikessträckan B-C						
1+60-2+54	94	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	94	2:50	235	-		
2+54-3+64	110	Do. Do. "	110	2:30	253	-		
3+64-5	136	" " "	136	2:50	340	-		
1+60-5	340	18" cementrör "	340	4:70	1598	-	2426	-
5-6+87	187	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	187	2:70	504	90		
5-6+87	187	24" cementrör "	187	7:-	1309	-	1813	90
6+87-7+66	79	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	79	1:-	79	-		
6+87-7+66	79	18" cementrör "	79	4:70	371	30	450	30
7+66-9+96	230	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	230	1:50	345	-		
7+66-9+96	230	21" cementrör "	230	5:80	1334	-	1679	-
9+96-13+88	392	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	392	1:20	470	40		
9+96-13+88	392	18" cementrör "	392	4:70	1842	40	2312	80
		Överföres					8682	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				8682 :-
2+54,3+64, 12+6,13+2, 13+83		Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning. Inre diam = 0.70 Typ 1	st.	5	40:-	200 :-
5+30,6+87, 7+66,9+96		Intagningsbrunnar som ovan Typ 2	st.	4	60:-	240 :-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10%				93 :-
		Summa				10035 :-
1+60 = 15						
15-16+12	112	Dikessträckan B-D				
15-16+12	112	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm.	112	0:80	89 60
15-16+12	112	6" cementrör	st.	380	0:40	152 :- 241 60
16+12		Intagningsbrunnar som ovan Typ 1	st.	1	40:-	40 :-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10%				29 40
		Summa				310 :-
		Sammandrag				
0-1+60	160	Dikessträckan A-B				1700 :-
1+60-13+83	1228	" B-C				10035 :-
1+60-15						
15-16+12	112	" B-D				310 :-
	1500	Summa				12045 :-

Dalleryd den 31 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag II.

Häradsföreskrift, ägofördelning och värderings längd över vattenskadade marker till Bollerups säteri och Bollerup i Bollerups socken av Kristianstads län, upprättad år 1938 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ballerups socken.		
43/5	1[11]	Aa	Ballerups säteri	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Ballerup	
				åker, mylla på moräntera	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				väg inv.	39
				Summa	
27/80	38[3]	Ba	Ballerup	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Ballerup	
				åker, mylla på moräntera	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				Summa	
3/16	37[2]	Bb	Do	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Ballerup	
				åker, mylla på moräntera	52
				över förs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30.5							960	292	80	2400	732	-	1440	439	20
	45.0							720	324	-	2400	1080	-	1680	756	-
	06.0							480	28	80	2400	144	-	1920	115	20
	10.0							720	72	-	2400	240	-	1680	168	-
							08.0									
	91.5						08.0		717	60		2196	-		1478	40
	20.0							720	144	-	2400	480	-	1680	336	-
	10.5							480	50	40	2400	252	-	1920	201	60
	15.5							1440	223	20	2400	372	-	960	148	80
	63.0							720	453	60	2400	1512	-	1680	1058	40
	54.0							720	388	80	2400	1296	-	1680	907	20
	80.5							960	772	80	2400	1932	-	1440	1159	20
1	04.0							1200	1248	-	2400	2496	-	1200	1248	-
	13.0							1920	249	60	2400	312	-	480	62	40
	22.5							1440	324	-	2400	540	-	960	216	-
	55.0							960	528	-	2400	1320	-	1440	792	-
	32.0							960	307	20	2400	768	-	1440	460	80
	24.5							1440	352	80	2400	588	-	960	235	20
4	94.5								5042	40		11868	-		6825	60
	10.0							1440	144	-	2400	240	-	960	96	-
	10.0								144	-					96	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				åker, mylla på moränlera	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				Summa	
1/10	36⁶	Bc	Bollerups	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Bollerup	
				åker, mylla på moränlera	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				väg "	69
				Summa	
7/100	26⁸	Bd	Do	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut, Bollerup	
				åker, mylla på moränlera	70
				" "	71
				" "	72
				överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10.0								144	-		240	-		96	-
	31.0							1920	595	20	2400	744	-	480	148	80
	71.5							1440	1029	60	2400	1716	-	960	686	40
	53.0							720	381	60	2400	1272	-	1680	890	40
	48.0							720	345	60	2400	1152	-	1680	806	40
	69.5							720	500	40	2400	1668	-	1680	1167	60
	28.0							720	201	60	2400	672	-	1680	470	40
3	11.0								3198	-		7464	-		4266	-
	21.0							480	100	80	2400	504	-	1920	403	20
	41.0							480	196	80	2400	984	-	1920	787	20
	80.0							720	576	-	2400	1920	-	1680	1344	-
	33.5							720	241	20	2400	804	-	1680	562	80
	46.0							720	331	20	2400	1104	-	1680	772	80
	38.5							720	277	20	2400	924	-	1680	646	80
	02.5							720	18	-	2400	60	-	1680	42	-
	36.0							480	172	80	2400	864	-	1920	691	20
	25.0							480	120	-	2400	600	-	1920	480	-
	15.0							960	144	-	2400	360	-	1440	216	-
							00.5									
3	38.5						00.5		2178	-		8124	-		5946	-
	32.5							480	156	-	2400	780	-	1920	624	-
	18.0							480	86	40	2400	432	-	1920	345	60
	23.0							480	110	40	2400	552	-	1920	441	60
	73.5								352	80		1764	-		1411	20

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfvrfört	
				åker, mylla på moränlera	73
				" "	74
				Summa	
				Sammandrag.	
			Ballerups socken.		
4 3/5	1 11	Aa	Ballerups säteri	Lagmannen Jens Ludvig Sylvans Landbruksinstitut, Ballerup	
27/80	38 3	Ba	Ballerup	Dsmr	
3/16	37 2	Bb	"	Dsmr	
1/10	36 6	Bc	"	Dsmr	
7/100	26 8	Bd	"	Dsmr	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73.5								352	80		1764	-		1411	20
	25.0							480	120	-	2400	600	-	1920	480	-
	23.5							1680	394	80	2400	564	-	720	169	20
1	22.0								867	60		2928	-		2060	40
	91.5						080		717	60		2196	-		1478	40
4	44.5								5042	40		11868	-		6825	60
3	11.0								3198	-		7464	-		4266	-
3	38.5						005		2178	-		8124	-		5946	-
1	22.0								867	60		2928	-		2060	40
13	57.5						085		12003	60		32580	-		20576	40

Bollerup den 31 mars 1938.

Edvard Holmström

Statens lantbruksinspektör

F. Gröndahl

August Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag

Bil. 5.

Dollerups dikningsföretag II 1938.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
21+92–24+56	264	**Dikessträckan G–H**						
		Schaktning av lera m³	340	1:50	1260	–		
		" " skiffer "	175	3:–	525	–	1785	–
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10%					175	–
		Summa					1960	–
24+56–38+31	1375	**Dikessträckan H–I**						
24+56–27	244	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	244	2:–	488	–		
27–27+89	89	Dito. Dito. "	89	1:30	115	70	2934	70
24+56–27+89	333	24" cementrör "	333	7:–	2331	–	(2934	–)
27+89–32+25	436	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	436	2:70	1177	20		
32+25–35+50	325	Do. Do. "	325	2:20	715	–		
27+89–35+50	761	28" cementrör "	761	9:–	6849	–	8741	20
35+50–36+75	125	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	125	1:70	212	50		
35+50–36+75	125	21" cementrör "	125	5:80	725	–	937	50
36+75–38+31	156	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	156	2:50	390			
36+75–38+31	156	18" cementrör "	156	4:70	733	20	1123	20
24+56		Dikesöga av betong enligt ritning st.	1	50:–			50	–
25+17, 26+31, 36+75		Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning. Inre diam = 0.90 Typ 2 st.	3	60:–			180	–
27+89, 29, 30+34, 32+3, 32+25, 33+75, 35+50		Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning. Inre diam = 1.00 Typ 3 st.	7	70:–			490	–
38+31		Intagningsbrunn och lock av betong enl. ritn. Inre diam=0.70 Typ 1 st.	1	40:–			40	–
		Överföres					14496	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				14496 60
		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10%				1448 40
		Summa				15945 -
38+31–42+85	454	Dikessträckan I–K				
38+31–40+82	251	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm.	251	2:70	677 70	
38+31–40+82	251	18" cementrör "	251	4:70	1179 70	1857 40
40+82–42+85	203	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm.	203	2:30	466 90	
40+82–42+85	203	15" cementrör lm.	203	3:60	730 80	1197 70
39+25,40+12,		Intagningsbrunnar som ovan Typ 1				
40+82,41+22,		st.	6	40:-		240 -
41+85,42+85		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10%				288 -
		Summa				3629 -
24+56–45						
45–47+12	212	Dikessträckan K–L				
45–47+12	212	Schaktning av lera m^3	800	1:50	1200 -	
		" " skiffer "	100	3:-	300 -	1500 -
		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10%				150 -
		Summa				1650 -
		Sammandrag:				
21+92–24+56	264	Dikessträckan G–H				1980 -
24+56–38+31	1375	" H–I				13945 -
38+31–42+85	454	" I–K				3629 -
24+56–45						
45–47+12	212	" K–L				1650 -
	2305	Summa				23180 -

Dollerup den 31 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6.

Utslagsfördelningslängd för "Bollerups delningsförrättning I, II och III 1938".

Förrättning II.

Nummerordning	Registernummer	Skifte i Landen	Fastighetens namn	Delägare	Län	Förrättningsmedel kr.	Förrättningsmedel öre	Fördelningstal	Bruttobelopp distriktsskogsförbund kr.	Bruttobelopp distriktsskogsförbund öre	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad öre
			Bollerups socken.									
4 3/5	1"	Aa	Bollerupsnäs	Lagmannen Tage Ludvig Lyckow Landbruksinstitut, Bollerup	S.	1478	40	7.185	1665	48	29	82
27/80	38 3	Ba	Bollerup	Dsmc	S.	6825	60	33.172	7689	27	137	69
3/16	37 2	Bb	"	Dsmc	S.	4266	-	20.733	4805	91	86	06
1/10	36 6	Bc	"	Dsmc	S.	5946	-	28.897	6698	33	119	95
7/100	26 8	Bd	"	Dsmc	S	2060	40	10.013	2321	01	41	56
				Summa		20576	40	100:000	23.180	-	415	08

Bollerup den 31 mars 1938.

Lantmät. Hellmström

Sakens landtbruksingenjör"

F. Svendahl

August Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag III.

Karta över fastighetsindelning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Bollerups säteri i Bollerups socken av Kristianstads län; upprättad år 1938 vid syne-förrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Bollerups socken.		
4 3/5	1/11	Aa	Bollerups säteri	Lagmannen Jacob Ludvig Sylvans Jordbruksinstitut, Bollerup	
				äng, förbättras ej	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " "	79
				åker, mylla på mosäbotten	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				väg	92
				summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	12.5									
						0	07.0									
						0	04.5									
						0	23.5									
						0	13.5									
0	29.0							1920	556	80	2400	696	-	480	139	20
0	69.5							1440	1000	80	2400	1668	-	960	667	20
0	31.5							1440	453	60	2400	756	-	960	302	40
0	33.5							1440	482	40	2400	804	-	960	321	60
0	78.0							1440	1123	20	2400	1872	-	960	748	80
0	44.0							1680	739	20	2400	1056	-	720	316	80
0	63.0							1440	907	20	2400	1512	-	960	604	80
0	39.5							1920	624	-	2400	780	-	480	156	-
0	67.5							480	324	-	2400	1620	-	1920	1296	-
0	32.5							1200	390	-	2400	780	-	1200	390	-
0	23.5							1440	338	40	2400	564	-	960	225	60
0	44.5							1920	854	40	2400	1068	-	480	213	60
						0	03.0									
5	49.0					0	64.0		7794	-		13176	-		5382	-

Ballingsås den 31 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

F. Grändahl

August Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. ETTH
STOCKH.

Kostnadsförslag

Bil. 8

Bollerups dikningsföretag III 1938.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
51-60+70	970	**Dikessträckan E-F**						
51-52	100	Uppröjning för öppet dike lm.	100	1:-			100	-
52-54+12	212	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	212	1:-	212	-		
54+12-54+30	18	Do. Do. "	18	2:50	45	-		
54+30-54+66	36	" " "	36	1:-	36	-		
52-54+66	266	21" cementrör "	266	5:80	1542	80	1835	80
54+66-56+59	193	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	193	1:10	212	30		
56+59-56+80	21	Do. Do. "	21	2:50	52	50		
54+66-56+80	214	18" cementrör "	214	4:70	1005	80	1270	60
56+80-57+65	85	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	85	1:50	127	50		
56+80-57+65	85	12" cementrör "	85	2:70	229	50	357	-
57+65-59+56	191	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	191	1:60	305	60		
57+65-59+56	191	9" cementrör "	191	2:-	382	-	687	60
59+56-60+70	114	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	114	1:-	114	-		
59+56-60+70	114	7" tegelrör, frakten inb. st.	385	0:45	173	25	287	25
54+66		Intagningsbrunn och lock av betong tong, enligt ritn. Inre diam=0.9m. Typ 2 st.	1	60:-			60	-
56+80, 57+65, 59+56, 60+70		Dito. Inre diam= 0.7 m. Typ 1 st.	4	40:-			160	-
52		Dikesöga av betong enligt ritning st.	1	50:-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					481	75
		Summa					5290	-

Bollerup den 31 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattensjuk mark till Bollerups säteri i Bollerups socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget är styrelsen för Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut, Bollerup.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D, E-F, G-H-I-K och H-L.

3:o. Den vattensjuka mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

åtg. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande saklna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägo-

-figurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framfinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	0+68	258 hektar	✓
	B	257 "	✓
	2+54	251 "	✓
	3+64	245 "	✓
	5+50	239 "	✓
	6+87	231 "	✓
	7+66	229 "	✓
	9+96	200 "	✓
	12+6	157 "	✓
	13+2	153 "	✓
	C	150 "	✓
	D	4 "	✓
	54+66	108 "	✓
	56+80	74 "	✓
	57+65	19 "	✓
	59+56	12 "	✓

i punkt	F	5 hektar	
	H	1300 "	
	25+17	260 "	
	26+31	252 "	
	27+89	250 "	
	29	245 "	
	30+34	238 "	
	32+3	233 "	
	33+75	213 "	
	35+50	206 "	
	36+75	200 "	
	I	175 "	
	39+25	172 "	
	40+12	170 "	
	40+82	167 "	
	41+85	164 "	
	K	160 "	
	L	1040 "	

På sökandens begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna G-H och H-L skola göras öppna men samtliga övriga sträckor täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna have synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen berör ej allmän väg.

7:o. Enär företagen uteslutande beröra sökandens ägor förekomma inga skadeståndsfrågor.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på tre skillda företag av vilka.

företag I omfatter sträckorna A-B-C och B-D

" II " " G-H-I-K och I-L

" III " " E-F

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen, att vardera företaget skall utgöra en samfällighet för sig i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas fastigheterna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdernas kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna och andra för alla tre företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda, att

företag I för 12.045 kronors beräknad kostnad gälder 29.730%

" II " 23.180 " " " " 57.213%

" III " 5.290 " " " " 13.057%

I kostnadsfördelningslängden för Företag II, som berör flera fastigheter, finnes med iakttagande av vad här ovan anförts angivet varje fastighets deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det

upprättade kostnadsförslaget. belöper på varje fastighet.

9:o. Företagen skola benämnas "Bollerups dikningsföretag I, II och III.1938".

10:o Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I tjuguen /21/ kronor 51 öre och för företag II trettio /30/ kronor 86 öre;

att arbetet i den händelse statsmedel därtill sökes och erhålles skall vara fullbordat före utgången av år 1941;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årli-

-gen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga tillstånd.

12§10. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande gäldas av sökanden.

13§10. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Södra bygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bollerup den 31 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

F. Gröndahl

August Nilsson

Bil. 10.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bollerups dikningsförslag I, II och III 1938"

Bollerups socken och Ystads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	10.5	3,00	31	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 45 ar st.	88	0.24	21	12		
		har	36.015	0.78	28	09		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar st.	15	0.05		75		
		har	1.565	0.78	1	22		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	—		
		övriga regalark blad st.					88	68
		Överföres					91	18

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				91 18
22/11 - 27/11		**Avvägning.**				
30/11 - 7/12	4	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	4	12,00	48 -	
1938		*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
31/1 - 10/2		*i öppen mark, medelantal* ... *punkter pr har* ... *har*	37	0.50	18 50	
		avvägda punkter ... *st.*	266	0.03	7 98	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	10	2,00	20 -	
		i annan mark ... „		5,00		94 18
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 36 *ar,* ... *st.*	103	0.05	5 15	
		... *har*	37.58	0.10	3 75	8 90
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	103	0,04		4 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	176	0,06	10 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	88	0,12	10 56	29 62
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5.54	3.50		19 39
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	14	0.25	3 50	
		... „				
		... „				3 50
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
″	″	*dagar* ...	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „	4.76	10,00	47 60	57 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	138	0,03	4 14	5 14
		... *Överföres*				348 43

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					348	43
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	5.54	4,00	22	16		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			40	51	62	67
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...		0,01			2	66
		***Översiktskarta**, § 41* ...						
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	5	0,30	1	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			3	50
1938		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	8	3,00			24	—
8/3, 31/3		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1	12,00			12	—
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
	11/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	1/3	12,00			4	—
	18/3	***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* ... „	1/4	12,00			3	—
	18/3	*utlopp för täckt ledning* ... „	1/3	12,00			4	—
		slamficka ... „		12,00				
		...						
		Lösen för: *Summa kronor*					464	26
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10	50		
		övriga regalark blad ... *st.*			3	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 36 ar ägofigurer ... *st.*	103	0.07	7	21		
		... *har*	37.58	0.14	5	26		
		Överföres			26	47		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 47	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 12	
		3) insättning av höjdlägestal st.	266	0,02	5 32	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	138	0,05	6 90	43 56
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	5.54	6.-	33 24	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		36 74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				100 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				114 23
		Delgivning av kallelse				4 -
		Summa kronor				160 43
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				464 26
		Lösen för kopior och avskrifter				100 80
		Övriga förrättningskostnader				160 43
		Summa kronor				725 49

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Bellevue *den* 31 mars *19* 38

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor / - vidimeras.

Lennart Holmström

Kronor ..... *kvitteras;*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM
368277

92

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 5/10 19 42 godkänd den 29/10 19 42

224/42

L 2*1075

DIARIE N:r 19117
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till Bollerups dikningsföretag I, II och III 1938 i Bollerups socken av KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med adertontusenfemhundratrettio (18.530) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med nittontusensexhundrasextio (19.660) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad ~~som av vederbörande intressenter utsedda till styrelse för tvendemen för företaget,~~ ansvarig intressent: förbundet med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ ~~mig~~ sig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bollerup den 11 sept 19 42

Lagmannen Tage Ludvig Sylvest
Lantbruksinstitut
i Bollerup

Att docenten Åke Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Bollerup

Adress Bollerup

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 november 1942.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 5288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1941

U P P G I F T å verkliga kostnaderna för utförandet av Bollerups dikningsföretag 1-III 1938 enligt styrelsens av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	725:49
Betänkande	153:61
Avgift till vattendomstol	52:17
Arbetskostnader	32505:-
Olycksfallsförsäkringspremie	344:47
Arbetskontroll	607:63
Ersättning för skada å gröda	100:-
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	277:30
Ränta å upplånat kapital till den 1/5 1941	2313:17
Summa kronor	37078:84

Kristianstad den 24 mars 1941.

Sigmund Thorsson

statens lantbruksingenjör.

Ränta å 37078:84 för tiden 1/5. 41 - 30/6. 42 = 1135:26

Kr. 38.214:10

14.4.42.

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Bollerups dikningsföretag 1-III 1938 enligt styrelsens av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	725:49
Betänkande	153:61
Arbetskostnader	32505:-
Vattendomstolsavgift	52:17
Försäkringspremie	344:47
Arbetskontroll m.m.	607:62
Skada å gröda	100:-
Annonskostnad m.m.	26:15
Ränta å upplånat kapital	2313:17
Summa kronor	36827:68

Kristianstad den 23 september 1942. Ber. 38 214:10

Hjalmar Svanström
statens lantbruksingenjör.

= 96,5 %

LAGMANNEN TAGE LUDVIG SYLVANS
LANTBRUKSINSTITUT, BOLLERUP

Rikstel. Direktören Bollerup 8
Kontoret „ 30
1:ste Läraren „ 2
Trädgården „ 3
SKOGEN Kvärrestad 70

Järnvägsstation: Tomelilla

Postadress: Bollerup

Bollerup

F U L L M A K T

för direktören Åke Hovgard, att för Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstituts räkning, underteckna kontrakt angående sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och sökande av lån från statens avdikningslånefond till "Bollerups dikningsföretag I, II och III av år 1938", samt utkvittera till företaget utgående medel.

Bollerup den 11 september 1942

STYRELSEN FÖR LAGMANNEN TAGE LUDVIG SYLVANS
LANTBRUKSINSTITUT, BOLLERUP.

A. G. Poske

Styrelsens ordförande.

1942 den 7 nov

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1920 (nr 164).

Företagets namn: Bollerups dikningsföretag I, II och III 1933 i Bollerups socken av Kristianstads län.

Lån 19.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Registernummer	Ägare
Bollerups socken			
Bollerups säteri	4 3/5	1 11	Lagmannen Tage Ludvig
Bollerup	7/100	26 8	Sylvans lantbruksinsti-
"	1/10	36 6	tut
"	3/16	37 2	Dito
"	27/80	38 3	Dito

Stockholm den 7 november 1942.

På Kungl. Lantbrukssstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

3/7. 42.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bollerups dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by herman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Bollerups socken.	
4 3/5	1^{11} V	Aa	Bollerups säteri	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut.
7/100	26^{8} V	Bd	Bollerup	D:sma
1/10	36^{6} V	Bc	"	d:sma
3/16	37^{2} V	Bb	"	d:sma
27/80	38^{3} V	Ba	"	d:sma

Kristianstad 1 jan. 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bollerups dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I. och III

Hemmans-tal	Register-nummer	Liitera å kartan	Socken by heman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Bollerups socken.	
4 3/5	1[11]	Aa	Bollerups säteri	Lagmannen Tage Ludvig Sylvans lantbruksinstitut.

Kristianstad i jan. 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Vänd!

Godk. 7/11 1942 226/42

DIARIE N:r 19116
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Bollerups dikningsföretag 1-III 1938 i Bollerups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 18.530 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 19.660 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökanden.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Företagets förtroendeman: direktören Åke Hovgard, Bollerup pr Bollerup.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 23 september 1942.

Sigmund Johnsson

statens lantgruksingenjör.

vederl. kostnad = 2 ber. kostn.

STATENS STAMPEL KR. EN KRONA KR.