Månslunda Bärtofta dikningsföretag I o II 1940 Blad. I.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

L 3*1091



Förslag i 3 blad
till dikning inom

Månslunda

i Fågeltofta socken, Kristianstads län samt

Bärtofta

i Lövestads socken av
Malmöhus län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Sumar Holmström

Statens lantbruksingenjör

Registernummer

Kristianstads län	**Ba**	Bärtofta	4^{3}		
Fågeltofta socken	**Bb**	"	av 6^{2}		
Aa	Månslunda	5^{10}	**Bc**	"	6^{3}
Ab	"	4^{4}	**Bd**	"	2^{2}
Ac	"	4^{26}	**Be**	"	2^{3}
Ad	"	$10'$	**Bf**	"	$15'$
Malmöhus län			**Bg**	"	$15'$
Lövestads socken					

M.N.Nr 001
L 3*1091
Skala 1:4000
Nr. 1073 Kristianstad 3 blad

Mårslunda - Bärtofta dikningsföretag I o II 1940

Blad 2

B6 P H C G Da D6 F E D6 Da C B6 Ba A

U S T S R Q

Brunn · Fp. 16.31 · Fp. 20.36 · Fp. 16.96 · Fp. 13.40 · Fp. 12.78 · Fp. 11.64 · Fp. 16.05 · Fp. 18.20 · Fp. 18.11 · Fp. 17.93

gravel. lera · gruslig lera · lera · sandig lera · dy · sandig dy · lerig sand · lerig grus · D:o lerhaltig

J=5:1000 · J=10:1000 · J=2:1000 · J=7:1000 · J=15:1000 · J=20:1000 · J=4:1000 · J=5:1000 · J=6:1000 · J=1:1000 · J=10:1000 · J=3:1000

5" tegelrör · 9" cementrör · 10" cementrör · 10" cementrör · 9" cementrör · 4" tegelrör · 10" cementrör · 15" cementrör · 18" cementrör · 24" Cementrör J=1:1000 · 6" tegelrör · 9" cementrör · 12" cementrör · 15" cementrör · 18" cementrör · 15" cementrör · Dikesgr.

+10.00m · +5.00m

Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektions-skala = 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

KTN.Nr 002 2

3*1091

1:100 Kristianstads Länstr.

Kungl. Lant... ...sens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag till intagningsbrunnar



Förslag till dikesöga i punkt O.



Skala 1:50.

V R X J O k N L M L k J Ba



M.N.Nr 003 3

L 3*1091

N:1073 Fastighetsbyrå

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 5067
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1942

L 3*1091

Komb 1942
nr 108 3.

Originalhandlingar

rörande

Månslunda-Bärtofta

dikningsföretag I o II

1940.

Nederbördsområde n:o 89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Månslunda i Fågeltofta socken av Kristianstads län, samt Bärtofta i Lövestads socken av Malmöhus län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1940 av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextionio (69) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll hållet vid nyttoförrättning enligt vattenlagen beträffande förrättning av mark för Mårslunda i Färgelanda socken av Västra Mårslunda ägo- lott nr 1 Lövestads socken av Mellerås lagsö.

År 1910 den 16 september in- ställde sig undertecknade sak- kunniga lantmäteriingenjör Ivar Lau- ritzen E. J. Wahlqvist i Mårs- lunda på att på grund av lämnad ansökning förrättning enligt vattenlagen beträffande förr- rättning av mark för Mårs- lunda i Färgelanda socken av Västra Mårslunda ägo- lott nr 1 Lövestads socken av Mellerås lagsö. Efter för- anledning kallelser hade till förrättningen inkommit följ: E. J. Wahlqvist, Mårslunda; Sigfrid Nilsson " Axel Torkelsson, Bärtorp; Emma Jonsson " genom Joel Jonsson; Anna Erlandsson Färgelanda gäst på egen och sin omyndiga dotter Ester- linnea Birta Bilda Skarpsno, an- ledning jallvarlex lyd!; Viktor Malm, Bärtorp; Adolf Wadman gäst sedan

Ann Nixon Cox Tompkins etc.
Mayor Anderson, Ry. Nicaragua
Canal Treaties etc.

#1.

Ex-Pres Anderson states
Lansing's opinion regarding Pres-
ident Taft's action (Bi 2).

#2.

Pres Diaz resents Pres
Knox's failure to appreciate
Mexican situation. Thinks
Pres Taft's diplomacy
is farcical.

#3

Pres Francisco Madero took
office Nov 6th 1911
Gen Reyes, Bernstorff, Pres
Elect Madero, Mexico, Pres Tor-
reon, Bernstorff, etc Roger Mis-
sion, Bernstorff, friends of Madero
Decree freeing banks
(Bi 3), Gen Huerta, Vi-
lla's in Francisco Diaz,
Villa Huerta & Francisco
Pancho Villa, etc.

#4

Financial crisis among
Mexicans & Americans
in Mexico Mexican Revolution
Bi 4 Diaz & Madero
Taft & Knox Wilson
Lansing Bryan Pres Diaz
Madero Taft

§ 5.

Församlingsmötets kassaförvaltare, ett tjugotal ombud samt ägare av sommarstugor skulle på detta möte vidare handlägga och besluta om vägförhållanden och vårdåtgärder och att nytt sammanträde skulle hållas å samma lokal fredagen den 4 oktober kvällen kl 10 f.m., till vilket sammanträde ingen annan kallelse än denna meddelande komme att utgå.

§ 6.

Till sammanträdet hade sammanträdet öppnat ordföranden Nils Edlund, Mälarlunda, och Roger Nilsson, Bärtorp, den senare gemensam Nils Nilsson, Bärtorp.

§ 7.

Då ingen vidare person upplästes protokollet och detta sammanträdet.

Vid pennan
Emmanuel Svensson
Mälarlunda

Nils Nilsson Magnus Andersson

Att tjänen den 4 oktober.

Vanliga dag sammanträdade ägarna förrättningsområdet i Mälarlunda varvid följande fastägare inträffade:

E.y. Wallgren, Mälarlunda,
Nils Jonsson, Bärtorp,

Holger Nilsson, Bärtofta, genom
Nils Olsenius;
Nils Jönsson, " ;
Eleonora Brita Bielke genom
Anna Greandersson, Fröseröds gård,
Norra Mala, Bärtofta.

§ 8.

Förrättningsmannen presenterade och förkastade det upprättade förslaget och tillkännagav, att förrättningen skulle fortsättas måndagen (kl. 4) förmiddagen (kl 5) och fortsättningsvis (kl 6) tisdagen 1 mars med motiverande handlingar (kl. 7, 8, 9) tillkännagivande § 9. Sammanträdet avgavs att utvisande (kl 10).

§ 10.

Vid tillfället att förrättningen skulle vara avslutad voro följande sakägare närvarande. Bärtofta Nordvästra Norra Mala Bärtofta, Ägare Tersmeden, Bärtofta, och E. G. Wallgren, Malmö.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes kommunalordföranden E. G. Wallgren, Malmö och till förrättningsman Bärtofta, och skulle de förrättningar tillhörande handlingar och tillvägagångssätt förvaras av ordföranden.

§ 12.

Kallelse av förrättningsmän-

Vorhoderna biföjades protokollet
som bil 11.

§ 13.

Då ärende rörande förkla-
rades förrättningen av-
slutad och uppsattes dagens
protokoll. Ock och härtill.

Sekreterare

Justeras tillkännagivande

Arvid Nilsson Magnus Andersson

Bil. 9.

F u l l m a k t

för Herr Allan Erlandsson, Frörums Gård, att vid syn enligt vattenlagen avseende dikning inom Månslunda och Bärtofta vara mitt ombud och föra min talan vid det sammanträde, som äger rum hos E.Y.Wallqvist i Månslunda Måndagen den 16 sept.1940 kl. 10 f.m., hållande jag för gilt, vad ombudet lagligen gör och låter.

Kronovall den 14 september 1940.

Brita Bielke

Grevinnan Brita Bielkes egenhändiga namnteckning bevittnas:

Anders Ahnoz

Albin Lindqvist

Bil 2.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 2 februari 19 40.

N:o 12/17 **Ekdm.**
19 40 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har E. Y. Wahlqvist i Månslunda anhållit om förordnade för vederbörande förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Månslunda nr 4 i Fågeltofta socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. E. Dahlke

Wilh. Ericsson

Stämpel sex kronor.

5k D

Jepsson. Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

E.Y.Wahlqvist, Månslunda.

D nr 51. Recd den 2 feb. 1940

N:o 12/17 /Ekdm. Ank. den
- 1. FEB. 1940
TILL LANDSKAMLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad

Undertecknad anhåller vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för förläggning av vattenskadade marker till Månslunda n:o 4 i Fågeltofta socken av Kristianstads län.
Samtliga av förslaget berörde torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna avgöras.

Månslunda pr Fågeltofta d. 28/4 1939
E. Svahlquist.

Bil 3.

Förrättningshandling.

Härmed förena vi oss med E. Wahlquist Månslunda nr 4 i Tågeltofta socken, i hans av den 28/4 1939 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i vad för kan läggning av vattenskadad mark till Månslunda nr. 4. syn och takmar i Kristianstads och Malmöhus län.

Månslunda den 5 juni 1940.

Erik Ahlen
Nils Ekelunds
Alfred Thorkelsson
Holger Nilsson

Förestående förrättningshandling är upprättad vid syneförrättning den 16 sept. 1940 och vidimeras härför

Lennart Andersson
Ingeborg Andersson

Arvid Nilsson Magnus Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förtag I

Skänkesförteckning ägodelkrävning och värderingsklausul över mottagande mark till Skändsunda by i Fägelsta socken av Stadsmarks län samt Bärtofta by i Örsentads socken av Malmöhus län upprättad år 1940 vid tygnförrättning och mottagningen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Kristianstads län		
				Fägelstads socken		
1/16	5-10	Aa	Månslunda	Sture Larsson		
				åker, mylla på grusbl. lera	1	0,5
				" "	2	0,4
				" "	3	0,4
				" "	4	0,2
				Summa		
7/64	4⁴	Ab	Månslunda	Nils Eklund		
				åker, mylla på grusbl. lera	5	0,4
				" "	6	0,6
				" "	7	0,2
				" "	8	0,3
				" "	9	0,3
				" "	10	0,2
				" "	11	0,1
				väg	12	
				Summa		
13/128	4²⁶	Ac	Månslunda	E. J. Wahlquist		
				väg	13	
				högländ mark föll. ej	14	
				åker, mylla på grusbl. lera	15	0,5
				" "	16	0,3
				" "	17	0,3
				" "	18	0,3
				" "	19	0,4
				" "	20	0,5
				överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	13.0							1000	130	–	2000	260	–	1000	130	–
0	06.0							800	48	–	2000	120	–	1200	72	–
0	41.0							800	328	–	2000	820	–	1200	492	–
0	06.0							400	24	–	2000	120	–	1600	96	–
0	66.0								530	–		1320	–		790	–
0	37.0							800	296	–	2000	740	–	1200	444	–
0	10.0							1200	120	–	2000	200	–	800	80	–
0	14.0							600	84	–	2000	280	–	1400	196	–
0	15.0							600	90	–	2000	300	–	1400	210	–
0	14.0							600	84	–	2000	280	–	1400	196	–
0	23.0							600	138	–	2000	460	–	1400	322	–
0	20.0							200	40	–	2000	400	–	1800	360	–
						0	09.0									
1	33.0					0	09.0		852	–		2660	–		1808	–
						0	09.0									
						0	03.0									
0	43.0							1000	430	–	2000	860	–	1000	430	–
0	42.0							600	252	–	2000	840	–	1400	588	–
0	45.0							600	270	–	2000	900	–	1400	630	–
0	56.0							600	330	–	2000	1100	–	1400	770	–
0	49.0							800	392	–	2000	980	–	1200	588	–
0	70.0							1000	700	–	2000	1400	–	1000	700	–
3	04.0					0	12.0		2374	–		6080	–		3700	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				öfverförd		
				åker, myrlla på gränsk. belägen	21	0,3
				" "	22	0,5
				" "	23	0,3
				" "	24	0,4
				" "	25	0,3
				" "	26	0,4
				hägnad mark förbi. ej	27	
				" " " "	28	
				Summa		
3/16	10¹	Ad	Klinkunda	Sigurd Nilsson		
				åker, myrlla på gränsk. belägen	29	0,2
				" "	30	0,4
				" "	31	0,7
				" "	32	0,2
				" "	33	0,7
				åker frilättens ej	34	
				" " "	35	
				göl inp	36	
				Summa		
				Malmöhus län		
				Löderups socken		
1/16	4²	Ba	Bärtofta	Svensson Brita Birtke (Stenfors)		
				m: Otto Persson		
				ängsmark, myrlla på gränsk. belägen	37	0,5
				" "	38	0,2
				" "	39	0,5
				öfverförs		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	04.0					0	12.0		2374	-		6080	-		3706	-
0	22.0							600	132	-	2000	440	-	1400	308	-
0	45.0							1000	450	-	2000	900	-	1000	450	-
0	28.0							600	168	-	2000	560	-	1400	392	-
0	54.0							800	432	-	2000	1080	-	1200	648	-
0	48.0							600	288	-	2000	960	-	1400	672	-
0	09.0							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
						0	54.0									
						0	13.0									
5	10.0					0	79.0		3916	-		10200	-		6284	-
0	20.0							400	80	-	2000	400	-	1600	320	-
0	14.0							800	112	-	2000	280	-	1200	168	-
0	04.0							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
0	22.0							400	88	-	2000	440	-	1600	352	-
0	13.0							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
						0	08.0									
						0	10.0									
						0	04.0									
0	73.0					0	22.0		518	-		1460	-		942	-
		0	05.0					500	25	-	1000	50	-	500	25	-
		0	43.0					200	86	-	1000	430	-	800	344	-
		0	39.0					500	195	-	1000	390	-	500	195	-
		0	87.0						306	-		870	-		564	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				öfverförd		
				ängsmark, mylla på grundb. lera	40	0,7
				" "	41	0,5
				" "	42	0,6
				" "	43	0,7
				" "	44	0,6
				åker "	45	0,3
				Summan		
15/128 mr 6:2		Bb	Bärtofta	Söfta Klostr.		
				ängsmark, mylla på grundb lera	46	0,2
				åker "	47	0,2
				" "	48	0,4
				" "	49	0,3
				" "	50	0,4
				" "	51	0,4
				" "	52	0,7
				" "	53	0,7
				ängsmark "	54	0,4
				" "	55	0,7
				" "	56	0,7
				" "	57	0,7
				" "	58	0,3
				" "	59	0,1
				" "	60	0,3
				" "	61	0,5
				" "	62	0,2
				" "	63	0,6
				" "	64	0,4
				öfverförs		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		087.0							306	-		870	-		564	-
		021.0						700	147	-	1000	210	-	300	63	-
		014.0						500	70	-	1000	140	-	500	70	-
		041.0						600	246	-	1000	410	-	400	164	-
		040.0						700	280	-	1000	400	-	300	120	-
		034.0						600	204	-	1000	340	-	400	136	-
	045.0							600	270	-	2000	900	-	1400	630	-
	046.0	237.0							1523	-		3270	-		1747	-
		200.0						200	400	-	1000	2000	-	800	1600	-
	040.0							400	160	-	2000	800	-	1600	640	-
	042.0							800	336	-	2000	840	-	1200	504	-
	073.0							600	438	-	2000	1460	-	1400	1022	-
	063.0							800	504	-	2000	1260	-	1200	756	-
	083.0							800	664	-	2000	1660	-	1200	996	-
	021.0							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
	026.0							1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
		026.0						400	104	-	1000	260	-	600	156	-
		015.0						700	105	-	1000	150	-	300	45	-
		007.0						700	49	-	1000	70	-	300	21	-
		019.0						700	133	-	1000	190	-	300	57	-
		046.0						300	138	-	1000	460	-	700	322	-
		086.0						100	86	-	1000	860	-	900	774	-
		021.0						300	63	-	1000	210	-	700	147	-
		015.0						500	75	-	1000	150	-	500	75	-
		059.0						200	118	-	1000	590	-	800	472	-
		006.0						600	36	-	1000	60	-	400	24	-
		042.0						400	168	-	1000	420	-	600	252	-
	3 48.0	5 42.0							4235	-		12380	-		8145	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				överförd		
				ängsmark, myrbe gå gemensk. lus	65	0,5
				" "	66	0,5
				åker "	67	0,3
				" "	68	0,2
				" "	69	0,2
				gård inp	70	
				"	71	
				backstuga med jordlotts "	72	
				" " " "	73	
				" " " "	74	
				" " " "	75	
				" " " "	76	
				" " " "	77	
				" " " "	78	
				väg inp	79	
				Summan		
9/28	6³	Bc	Bästaholm	Emma Jönsson		
				åker, myrbe gå gemensk. lus	80	0,3
				" "	81	0,2
				" "	82	0,2
				" "	83	0,1
				" "	84	0,5
				" "	85	0,1
				" "	86	0,1
				" "	87	0,1
				" "	88	0,1
				" "	89	0,7
				överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	80	54	20						4235	—		2380	—		8145	—
		0	10.0					500	50	—	1000	100	—	500	50	—
		0	13.0					500	65	—	1000	130	—	500	65	—
0	73.0							600	438	—	2000	1460	—	1400	1022	—
0	15.0							400	60	—	2000	300	—	1600	240	—
0	20.0							400	80	—	2000	400	—	1600	320	—
						0	03.5									
						0	13.0									
						0	33.0									
						0	18.0									
						1	03.0									
						1	33.0									
						0	09.0									
						0	62.0									
						0	40.0									
						0	10.0									
4	56.0	56	50			4	24.5		4928	—		14770	—		9842	—
0	27.0							600	162	—	2000	540	—	1400	378	—
0	20.0							400	80	—	2000	400	—	1600	320	—
0	12.0							400	48	—	2000	240	—	1600	192	—
0	13.0							200	26	—	2000	260	—	1800	234	—
0	22.0							1000	220	—	2000	440	—	1000	220	—
0	15.0							200	30	—	2000	300	—	1800	270	—
0	34.0							200	68	—	2000	680	—	1800	612	—
0	33.0							200	66	—	2000	660	—	1800	594	—
0	23.0							200	46	—	2000	460	—	1800	414	—
0	09.0							1400	126	—	2000	180	—	600	54	—
20	80								872	—		4160	—		3288	—

19

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				överfört		
				åker, myllajo' grusbl. lera	90	0,5
				" "	91	0,2
				" "	92	0,4
				" "	93	0,2
				" "	94	0,7
				" "	95	0,1
				" "	96	0,5
				" "	97	0,6
				högländ mark föråk. ej	98	
				" " " "	99	
				" " " "	100	
				" " " "	101	
				" " " "	102	
				Summa		
				(Stenfors)		
1/3	15:1	Bf	Bästaslin	Grevinnan Brita Bielke		
				uti: Einar Björkmann		
				åker förlöjtas ej	103	
				" " "	104	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	08.0								872	–		4160	–		32 88	–
0	10.0							1000	100	–	2000	200	–	1000	100	–
0	07.0							400	28	–	2000	140	–	1600	112	–
0	34.0							800	272	–	2000	680	–	1200	408	–
0	07.0							1400	98	–	2000	140	–	600	42	–
0	16.0							1400	224	–	2000	320	–	600	96	–
0	32.0							200	64	–	2000	640	–	1800	576	–
0	13.0							1000	130	–	2000	260	–	1000	130	–
0	07.0							1200	84	–	2000	140	–	800	56	–
						0	35.0									
						0	23.0									
						0	31.0									
						0	01.5									
						2	10.0									
3	34.0					3	00.5		1872	–		6680	–		4808	–
						0	17.0									
						0	67.0									
						0	24.0									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag:	
				Kristianstads län	
				Ängelholms socken	
1/16	5-10	Aa	Klänslunda	Sture Jansson	
7/64	4-4	Ab	— " —	Nils Eklund	
13/128	4-26	Ac	— " —	E. J. Wahlquist	
3/16	10-1	Ad	— " —	Sigurd Nilsson	
				Malmöhus län	
				Höganäs socken	
1/16	4-3	Ba	Bärtofta	Grevinnan Brita Bielke (Stenfors)	
				arr: Otto Persson	
15/128	6-2	Bb	— " —	Sista Hahn	
9/128	6-3	Bc	— " —	Emma Jönsson	
1/3	15-1	Bf	— " —	Grevinnan Brita Bielke (Stenfors)	
				arr: Einar Björkman	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	66.0								530	–		1320	–		790	–
1	33.0					009.0			852	–		2660	–		1808	–
5	10.0					079.0			3916	–		10200	–		6284	–
0	73.0					022.0			518	–		1460	–		942	–
0	45.0	2	37.0						1523	–		3270	–		1747	–
4	56.0	5	65.0			424.5			4928	–		14770	–		9842	–
3	34.0					300.5			1872	–		6680	–		4808	–
						024.0										
16	17.0	8	02.0			859.0			14139	–		40360	–		26221	–

Mäskarna den 4 Okt. 1940

Lantmäterikontoret

Stadsfogden Lantmäterieingeord:

Axel Nilsson Magnus Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA DOTTERFÖR. SKARA

Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Månslunda Bärtofta dikningsföretag I och II 1940".

Företag I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.			Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3			4	5	6		7	
20-28+16	816	Dikessträckan A-Ba.								
20-20+60	60	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens å-								
		terfyllning m.m.		lm	60	2.30	138	-		
20+60-23+22	262	d:o	d:o	"	262	3.70	969	40		
23+22-25+4	182	d:o	d:o	"	182	3.50	637	-		
25+4-25+32	28	d:o	d:o	"	28	2.50	70	-		
25+32-28+16	284	d:o	d:o	"	284	3.40	965	60		
20-28+16	816	18" cementrör		lm	816	5.60	4569	60	7349	60
20+60,21+60,22+50, 23+22,24+62,25+4, 25+98,27+13,28+16		Intagningsbrunnar och lock av be-								
		tong inre diam= 0.7 m.		st	9	40.-			360	-
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							770	40
				Summa					8480	-
28+16-32+19	403	Dikessträckan Ba-Bb-C-Da-Db-E.								
28+16-29+25	109	Schaktning för täckt ledning								
		m.m.		lm	109	3.00	327	-		
29+25-30+4	79	d:o	d:o	"	79	2.20	173	80		
30+4-31+50	146	d:o	d:o	"	146	2.50	365	-		
28+16-31+50	334	15" cementrör		"	334	4.30	1436	20	2302	-
31+50-31+84	34	Schaktning för täckt ledning								
		m.m.		lm	34	2.50	85	-		
31+50-31+84	34	12" cementrör		"	34	3.20	108	80	193	80
31+84-32+19	35	Schaktning för täckt ledning								
		m.m.		lm	35	1.60	56	-		
31+84-32+19	35	4" tegelrör, frakten inb.		st	120	0.21	25	20	81	20
28+64,29+25,30+4, 30+53,31+50,31+84, 32+19		Intagningsbrunnar som ovan		"	7	40.-			280	-
		För oförutsedda fall, arbetets till-								
		syn m.m. tillägges c:a 10 %							283	-
				Summa					3140	-
31+84=110										
110-112+65	265	Dikessträckan Db-F.								
110-110+79	79	Schaktning för täckt ledning								

1	2	3		4	5	6	7
		m.m.	lm	79	2.80	221 20	
110+79-110+89	10	Schaktning för täckt ledning					
		m.m., vägar	"	10	5.00	50 -	
110-110+89	89	10" cementrör	"	89	2.70	240 30	511 50
110+89-112+65	176	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	176	2.50	440 -	
110+89-112+65	176	9" cementrör	"	176	2.50	440 -	880 -
110+79,110+89, 112,112+65		Intagningsbrunnar som ovan	st	4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					153 50
		Summa					1705 -
31+50=50							
50-50+82	82	Dikessträckan Da-G.					
50-50+77	77	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	77	2.70	207 90	
50+77-50+82	5	d:o d:o, väg	"	5	5.00	25 -	
50-50+82	82	10" cementrör	"	82	2.70	221 40	454 30
50+82		Intagningsbrunn som ovan	st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					50 70
		Summa					545 -
30+4=60							
60-61+7	107	Dikessträckan C-H.					
60-61+7	107	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	107	1.20	128 40	
60-61+7	107	9" cementrör	"	107	2.50	267 50	395 90
61+7		Intagningsbrunn som ovan	st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					44 10
		Summa					480 -
29+25=140							
140-140+68	68	Dikessträckan Bb-P.					
140-140+68	68	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	68	2.30	156 40	
140-140+68	68	5" tegelrör, frakten inb.	st	230	0.30	69 -	225 40
140+68		Intagningsbrunn som ovan	"	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					24 60
		Summa					290 -

1	2	3	4	5	6	7
28+16=70						
70–74+50	450	Dikessträckan Ba-I-K.				
70–72+74	274	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	274	2.50	685 –	
70–72+74	274	150 cementrör "	274	4.30	1178 20	1863 20
72+74–74+50	176	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. "	176	3.00	528 –	
72+74–74+50	176	18" cementrör "	176	5.60	985 60	1513 60
70+72,71+50,		Intagningsbrunnar som ovan st	4	40.–		160 –
72+74,74+50		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				353 20
		Summa				3890 –
74+50–76+50	200	Dikessträckan K-L-M.				
74+50–75+36	86	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	86	2.60	223 60	
74+50–75+36	86	15" cementrör "	86	4.30	369 80	593 40
75+36–76+50	114	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	114	3.00	342 –	
75+36–76+50	114	12" cementrör "	114	3.20	364 80	706 80
75+36,76+50		Intagningsbrunnar som ovan st	2	40.–		80 –
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				139 80
		Summa				1520 –
75+36=80						
80–80+82	82	Dikessträckan L-N.				
80–80+82	82	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	82	2.40	196 80	
80–80+82	82	9" cementrör "	82	2.50	205 –	401 80
80+82		Intagningsbrunn som ovan st	1	40.–		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				43 20
		Summa				485 –
74+50=90						
90–92+39	239	Dikessträckan K-O.				
90–91+34	134	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	134	2.60	348 40	
91+34–92+39	105	d:o d:o "	105	1.70	178 50	
90–92+39	239	12" cementrör "	239	3.20	764 80	1291 70
		överföres				1291 70

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1291 70
91+34,92+39		Intagningsbrunnar som ovan st	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				138 30
		Summa				1510 -
70+72=100						
100-101+90	190	Dikessträckan I-X.				
100-101+90	190	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	190	2.40	456 -	
100-101+90	190	5" tegelrör, frakten inb. st	645	0.30	193 50	649 50
101,101+90		Intagningsbrunnar som ovan "	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				70 50
		Summa				800 -
		Sammandrag.				
20-28+16	816	Dikessträckan A-Ba				8480 -
28+16-32+19	403	" Ba-Bb-C-Da-Db-E				3140 -
31+84=110 110-112+65	265	" Db-F				1705 -
31+50=50 50-50+82	82	" Da-G				545 -
30+4=60 60-61+7	107	" C-H				480 -
29+25=140 140-140+68	68	" Bb-P				290 -
28+16=70 70-74+50	450	" Ba-I-K				3890 -
74+50-76+50	200	" K-L-M				1520 -
75+36=80 80-80+82	82	" L-N				485 -
74+50=90 90-92+39	239	" K-O				1510 -
70+72=100 100-101+90	190	" I-X				800 -
	2902	Summa				22845 -

Malmberga den 4 Dec. 1940

Sommarkommissionen

Malmbergs kvarteras ägoområde

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för Mänsterås - Bärlösa dikningsföretag I och II 1940.

Företag I

Nummer	Registernummer	Tillhör o. kontrakt	Socken, by, kommun	Delägare	Skyldig	Fastighetsområde Taxeringsvärde kr	öre	Fastighetsområde %	Fastighetsområde efter omprövning kr	öre	Kostnadsbelopp kr	öre
				Kristianstads län								
				Tågerlösa socken								
1/16	5[10]	Aa	Mansunda	Sture Larsson		790	-	3.013	688	32	15	58
7/64	4[4]	Ab	"	Nils Eklund	s	1808	-	6.895	1575	16	35	66
13/128	4[26]	Ac	"	E. G. Wahlgvist	s	6284	-	23.965	5474	81	123	95
3/16	10[1]	Ad	"	Sigurd Nilsson		942	-	3.593	820	82	18	58
				Malmöhus län								
				Loneröds socken								
1/16	4[2]	Ba	Bärlösa	Grevinnan Brita Bielke								
				Lungfors an: Otto Persson		1747	-	6.663	1522	16	34	46
15/128	av 6[2]	Bb	"	Lotta Malm	s	9842	-	37.535	8574	87	194	14
9/128	6[3]	Bc	"	Emma Jönsson		4808	-	18.336	4188	86	94	84
				Summa		26221	-	100.000	22845	-	517	21
											39	33
											556	54

Mänsterås den 4 okt. 1940

Tekniska kontoret

Fredrik Nilsson — Magnus Andersson

Bil. 7

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Företag II

Ständesförteckning ägobeskrivning och värderingsförslag över nattvärdande marker till Bärtofta by i Göinstads socken av Skånes län upprättad år 1940 vid tryckförrättning enl. nattvärdslagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Uddevalla Län		
			Lönnstads Socken		
15/128 av 6 2		Bb	Bärstorp	Söfta Mulen	
				ängsmark, mellan gå gravbl. hus	105
				" "	106
				åker "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				gärd	126
				"	127
				väg	128
				Hästgång mark förrättas	129
				" " "	130
				Ängsfören	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,6			0	26					600	156	-	1000	260	-	400	104	-
0,4			0	97					400	388	-	1000	970	-	600	582	-
0,5	0	66							1000	660	-	2000	1320	-	1000	660	-
0,4	0	30							800	240	-	2000	600	-	1200	360	-
0,5	0	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
0,6	0	23							1200	276	-	2000	460	-	800	184	-
0,7	0	07							1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
0,3	0	18							600	108	-	2000	360	-	1400	252	-
0,8	0	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
0,3	0	42							600	252	-	2000	840	-	1400	588	-
0,7	0	12							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
0,4	0	12							800	96	-	2000	240	-	1200	144	-
0,5	0	32							1000	320	-	2000	640	-	1000	320	-
0,6	0	42							1200	504	-	2000	840	-	800	336	-
0,5	0	20							1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
0,3	0	22							600	132	-	2000	440	-	1400	308	-
0,3	0	07							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
0,5	0	38							1000	380	-	2000	760	-	1000	380	-
0,4	0	40							800	320	-	2000	800	-	1200	480	-
0,4	0	16							800	128	-	2000	320	-	1200	192	-
0,9	0	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
							0	02									
							0	05									
							0	08									
							0	45									
							0	37									
	11	46	12	30			0	97		4712	-		10150	-		5438	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öneförd	
				högländ mark föll. ej	131
				" " " "	132
				Summa	
9/128	6^3	Bc	Bärtofta	Emma Jönsson	
				åker, mylla på grushh. lera	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				göl ängs	137
				åker, mylla på grushh. lera	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	143
				" "	144
				ängsmark "	145
				" "	146
				göl ängs	147
				" "	148
				högländ mark föll. ej	149
				väg ängs	150
				Summa	
anst	2^2	Bd	Bärtofta	Holger Nilsson	
				ängsmark, mylla på grushh. lera	161
				" "	162
				öneförd	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	46.0	1	23.0			0	97.0		47	12 –		101	50 –		54	38 –
							1	28.0									
							2	05.0									
	4	46.0	1	23.0			4	30.0		47	12 –		101	50 –		54	38 –
0,5		08.0							1000	80	–	2000	160	–	1000	80	–
0,3		44.0							600	264	–	2000	880	–	1400	616	–
0,1		10.0							200	20	–	2000	200	–	1800	180	–
0,9		19.0							1800	342	–	2000	380	–	200	38	–
							0	03.0									
0,5		105.0							1000	1050	–	2000	2100	–	1000	1050	–
0,5		056.0							1000	560	–	2000	1120	–	1000	560	–
0,6		005.0							960	48	–	1600	80	–	640	32	–
0,6		058.0							960	556	80	1600	928	–	640	371	20
0,5		074.0							800	592	–	1600	1184	–	800	592	–
0,6		003.0							960	28	80	1600	48	–	640	19	20
0,7		010.0							1120	112	–	1600	160	–	480	48	–
0,3			1	02.0					480	489	60	1600	1632	–	1120	1142	40
0,5			0	64.0					800	512	–	1600	1024	–	800	512	–
							0	04.0									
							0	03.0									
							1	04.0									
							0	06.0									
	3	92.0	1	66.0			1	20.0		4655	20		9896	–		5240	80
0,5			0	60.0					400	240	–	800	480	–	400	240	–
0,1			0	44.0					160	70	40	1600	704	–	1440	633	60
			1	04.0						310	40		1184	–		873	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfförd	
				ängsmark, mylla på grushh. lera	153
				åker "	154
				göl ängs	155
				åker, mylla på grushh. lera	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" , fördelas ej	162
				" " "	163
				ängsmark, mosk, göl ej	164
				" " " "	165
				äng ängs	166
				Summa	
Sand 2	3	Bc	Bästaftå	Alfred Torkelsson	
				åker, mylla på grushh. lera	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				" "	174
				ängsmark "	175
				" "	176
				" "	177
				öfförd	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			1040							310	40		1184	-		873	60
0,1			0670						160	107	20	1600	1072	-	1440	964	80
0,6	0280								480	134	40	800	224	-	320	89	60
							0300										
0,7	0120								1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
0,5	0230								1000	230	-	2000	460	-	1000	230	-
0,2	0220								400	88	-	2000	440	-	1600	352	-
0,5	0170								1000	170	-	2000	340	-	1000	170	-
0,5	0100								1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
0,5	0300								1000	300	-	2000	600	-	1000	300	-
							0200										
							0170										
							0320										
							2800										
							0100										
	1420		1710				3890			1608	-		4760	-		3152	-
0,6	0550								1200	660	-	2000	1100	-	800	440	-
0,7	0160								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
0,5	0920								1000	320	-	2000	640	-	1000	320	-
0,8	0330								1600	528	-	2000	660	-	400	132	-
0,8	0250								1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
0,8	0250								1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
0,8	0340								1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
0,5	0540								800	272	-	1600	544	-	800	272	-
0,9			063						540	340	20	600	378	-	60	37	80
0,8			0880						480	422	40	600	528	-	120	105	60
0,5			0580						300	174	-	600	348	-	300	174	-
	2540		2090							4284	60		6198	-		1913	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				ängsmark, myllajord gräsbl. lera	178
				högländ mark jordb. ej	179
				" " " "	180
				Summa	
1/3	15-1	Bf	Bärtaftа	Enkinnan Brita Birkke Stenfors	
				arr: Tösan Björkman	
				ängsmark, myllajord gräsbl. lera	181
				" " "	182
				" " "	183
				Summa	
1/3	15-1	Bg	Bärtaftа	Enkinnan Brita Birkke Stenfors	
				ängsmark, myllajord gräsbl. lera	184
				" " "	185
				" " "	186
				gärd ängsm.	187
				Summa	
				Sammandrag:	
				Malmöhus län	
				Löverstads socken	
15/128	6-2	Bb	Bärtaftа	Sätra Malm	
9/128	6-3	Bc	-"-	Emma Jönsson	
anst	2-2	Bd	-"-	Holger Nilsson	
Aert	2-3	Be	-"-	Alfred Torkelsson	
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25	40	20	90						4284	60		6198	–		1913	40
0,6			04	70					360	169	20	600	282	–	240	112	80
							00	20									
							2	30									
	2	54	2	56			2	32		4453	80		6480	–		2026	20
0,3			01	10					480	52	80	1600	176	–	1120	123	20
0,4			04	10					640	262	40	1600	656	–	960	393	60
0,5			02	20					400	88	–	800	176	–	400	88	–
			07	40						403	20		1008	–		604	80
0,4			03	00					640	192	–	1600	480	–	960	288	–
0,1			03	30					160	51	20	1600	512	–	1440	460	80
0,3			02	30					240	55	20	800	184	–	560	128	80
							00	40									
			08	50			00	40		298	40		1176	–		877	60
	44	60	12	30			4	30		4712	–		10150	–		5438	–
	39	20	16	60			1	20		4655	20		9896	–		5240	80
	14	20	17	10			3	80		1608	–		4760	–		3152	–
	25	40	25	60			4	32		4453	80		6480	–		2026	20
	123	40	71	60			11	70		15429	–		31286	–		15857	–

37

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverförd	
1/3	15¹	Bf	Bärtaftu	Enkeman Brita Bilke Storfors	
				arr: Enkeman Björkman	
1/3	15¹	Bg	— " —	Enkeman Brita Bilke Storfors	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	34.0	7	160			11	710		15429	-		31286	-		15857	-
		0	740						403	20		1008	-		604	80
		0	850			0	040		298	40		1176	-		877	60
12	34.0	8	750			11	750		16130	60		33470	-		17339	40

Mäng undan den 4 Okt. 1940
Lennart Svensson
Statens kulturtekniker
Arvid Nilsson
Magnus Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

Kostnadsförslag

Bil. 8.

"Månslunda Bärtofta dikningsföretag I och II 1940".

Företag II.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.			Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3			4	5	6		7	
0-12+92	1292	Dikessträckan Q-R.								
0-1	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.		lm	100	1.30	130	-		
1-1+74	74	d:o	d:o	"	74	1.60	118	40		
1+74-2+37	63	d:o	d:o	"	63	1.80	113	40		
0-2+37	237	15" cementrör		"	237	4.30	1019	10	1380	90
2+37-3+88	151	Schaktning för täckt ledning m.m.		lm	151	1.70	256	70		
3+88-7+20	332	d:o	d:o	"	332	2.30	763	60		
7+20-8+40	120	d:o	d:o	"	120	2.40	288	-		
2+37-8+40	603	18" cementrör		"	603	5.60	3376	80	4685	10
8+40-10+76	236	Schaktning för täckt ledning m.m.		lm	236	2.30	542	80		
8+40-10+76	236	15" cementrör		"	236	4.30	1014	80	1557	60
10+76-12+92	216	Schaktning för täckt ledning m.m.		lm	216	2.20	475	20		
10+76-12+92	216	12" cementrör		"	216	3.20	691	20	1166	40
0		Dikesöga av betong enl. ritning			1	50.-			50	-
1+23,1+74,2+37, 2+92,4+85,6,6+81 7+61,8+40,9,9+73 10+76,11+71,12+92		Intagningsbrunnar och lock av betong, inre diam= 0.7 m.		st	14	40.-			560	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							940	-
			Summa						10340	-
12+92-14+18	126	Dikessträckan R-S.								
12+92-14+18	126	Schaktning för täckt ledning m.m.		lm	126	2.20	277	20		
12+92-14+18	126	9" cementrör		"	126	2.50	315	-	592	20
14+18		Intagningsbrunnar som ovan		st	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							62	80
			Summa						695	-

1	2	3	4	5	6	7
14+18-15+92	174	Dikessträckan S-T.				
14+18-14+61	43	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	1m 43	1.50	64 50	
14+61-14+84	23	d:o d:o	" 23	1.60	36 80	
14+84-15+50	66	d:o d:o	" 66	2.80	184 80	
15+50-15+92	42	d:o d:o	" 42	1.80	75 60	
14+18-15+92	174	6" tegelrör, frakten inb.	st 590	0.40	236 -	597 70
14+84,15+92		Intagningsbrunnar som ovan	" 2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				67 30
		Summa				745 -
14+18=40						
40-42+69	269	Dikessträckan S-U.				
40-41+29	129	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	1m 129	1.60	206 40	
41+29-42+69	140	d:o d:o	" 140	2.00	280 -	
40-42+69	269	5" tegelrör, frakten inb.	st 915	0.30	274 50	760 90
41+29,42+25,42+69		Intagningsbrunnar som ovan	" 3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				89 10
		Summa				970 -
12+92=130						
130-132+68	268	Dikessträckan R-V.				
130-132	200	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	1m 200	1.50	300 -	
132-132+68	68	d:o d:o	" 68	1.70	115 60	
130-132+68	268	6" tegelrör, frakten inb.	st 910	0.40	364 -	779 60
130+54,132+15, 132+68		Intagningsbrunnar som ovan	st 3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				90 40
		Summa				990 -

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
0-12+92	1292	Dikessträckan Q-R				10340 -
12+92-14+18	126	" R-S				695 -
14+18-15+92	174	" S-T				745 -
14+18=40						
40-42+69	269	" S-U				970 -
12+92=130						
130-132+68	268	" R-V				990 -
	2129	Summa				13740 -

Mårbacka den 4 okt. 1940
Lennart Svensson
Mathees Landbruksingenjör

	1	2	3	4	5	6	7

Bil. 9.

Kostnadsfördelningsförslag för Mårdsunda - Bäckfalla dikningsföretag I sula II 1940.

Företag II

Kommunal	Registernummer	Block o. lindau	Fastighet	Ägare	Stämde	Fastighetens taxeringsvärde		Fastighetens del av företagets omkostnader		Fastighetens kostnadsbidrag	
						kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
		Mårdsunds län										
		Lövsalo mäsan.										
15/12 28	ow 6 2	Bb	Bäckfalla	Gösta Malm	s	5438	-	31.362	4309	14	97	56
9/28	6 3	Bc	"	Emma Jonsson		5240	80	30.225	4152	91	94	04
arst.	2 2	Bd	"	Helge Nilsson	s	3152	-	18.178	2497	66	56	56
lgst.	2 3	Be	"	Alfred Josefsson	s	2026	20	11.686	1605	66	36	36
1/3	15 1	Bf	"	Grevinnan Brita Bielke								
				å Slungfors arr. Erman Björkman		604	80	3.488	479	25	10	85
1/3	15 1	Bg	"	Grevinnan Brita Bielke								
				å Slungfors		877	60	5.061	695	38	15	75
				Summa		17339	40	100.000	13740	-	311	12

Mårdsunda den 4 Dec. 1940

Mårdsunds
Kvarns kassaförvaltare.

Arvid Nilsson Magnus Andersson

994

Bil. 10.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Månslunda i Fågeltofta socken av Kristianstads län, samt Bärtofta i Lövestads socken av Malmöhus län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av åker och äng, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Nils Eklund för Månslunda 4^4

E.Y. Wahlqvist för " 4^{26}

Gösta Malm för Bärtofta 6^2

Holger Nilsson " " 2^2

Alfred Torkelsson för Bärtofta 2^3.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-Ba--Bb-C-Da-Db-E, Db-F, Da-G, C-H, Ba-I-K-L-M, L-N, K-O, Bb-P, I-X, Q-R-S-T, S-U och R-V.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig

till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytnas, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företagen i fråga komma till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick. och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den för-

sumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	A+60	200 hektar
	21+60	197 "
	22+50	194 "
	23+22	192 "
	24+62	191 "

i punkt	25+4	190 hektar
	25+98	189 "
	27+13	187 "
	Ba	186 "
	28+64	93 "
	Bb	92 "
	C	87 "
	30+53	63 "
	Da	62 "
	Db	40 "
	E	2 "
	110+79	37 "
	110+89	36 "
	111+92	35 "
	F	32 "
	G	20 "
	H	22 "
	I	92 "
	71+50	87 "
	72+74	84 "
	K	81 "
	L	42 "
	M	28 "
	N	12 "
	91+34	37 "

i punkt	0	35 hektar
	P	4 "
	1+23	83 "
	1+74	81 "
	2+37	66 "
	3+92	63 "
	4+85	60 "
	6	57 "
	6+81	54 "
	7+61	51 "
	8+40	47 "
	9+73	41 "
	10+76	35 "
	11+71	30 "
	R	24 "
	S	12 "
	14+84	4 "
	T	2 "
	41+29	6 "
	42+25	5 "
	U	4 "
	130+54	10 "
	132+15	7 "
	V	6 "
	101	4 "

i punkt X 3 hektar.

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på två skillda företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-Ba-Bb-C-Da-Db-E, Db-F, Da-G,
C-H, Ba-I-K-L-M, L-N, K-O, Bb-P
och I-X;

" II " " Q-R-S-T, S-U och R-V.

I och för utrönandet av huruvida vid kostnadernas fördelning företagen I och II skola uppdelas i förberedande avdelningar hava

följande tabell -er upprättats.

Företag I.

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företag I i sin helhet	26221	-	22845	-	0	87
A-Ba-Bb-C-Da-Db-E+Db-F+Da-G+C-H+Bb-P	15137	-	14640	-	0	97
A-Ba+Ba-I-K-L-M+L-N+K-O+I-X	17029	-	16685	-	0	98
Företag II.						
Företag II i sin helhet	17339	40	13740	-	0	79
Q-R+R-V	12629	40	11330	-	0	89
Q-R+R-V+R-S+S-U	15747	40	12995	-	0	82
Q-R+R-V+R-S+S-T	15663	40	12770	-	0	82
Q-R+R-S+S-U	14105	40	12005	-	0	85
Q-R+R-S+S-T	13991	40	11780	-	0	84

Av denna utredning framgår, att vardera företaget skall utgöra en samfällighet för sig i vilken samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas fastigheterna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernås och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna och andra för bägge företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda att

företag I för 22845 kronors beräknad kostnad gäldar 62.44 %

" II " 13740 " " " " 37.56 %

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Månslunda-Bärtofta dikningsföretag I och II 1940".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-

ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens kap. 11 § 95 stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I trettionio (39) kronor 33 öre, för företag II tjugosex (26) kronor;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med dettà synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslu-

tad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mörkmåla den 4 okt. 1940

Lennart Svensson

Anders Nilsson Magnus Andersson

ARVODESRÄKNING

Bil. II.

för laga syneförrättning angående Mårdsunda - Bodsätta delnings-
förslag I och II 1940
i Bodsätta o Mårdsunda socken och Gävleborgs o Kopparbergs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6.4	3,00	19	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2.2	6,00	13	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 28 ar st.	102	0.24	24	48		
		har	28.51	0.78	22	23		
		äng och odlingsmark medelareal 44 ar st.	38	0.18	6	84		
		har	16.77	0.58	9	72		
		annan mark och impediment, medelareal 81 ar st.	20	0.20	5	—		
		har	20.34	0.30	6	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	—		
		övriga regalark blad st.					112	77
		Överföres					119	27

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				119 27
5/6 -	13/6	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	46	0.50	23 —	
		avvägda punkter ... st.	447	0.03	13 41	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	12.6	2,00	25 20	
		i annan mark ... „		5,00		97 61
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar, ... st.	165	0.05	8 25	
		... har	65.62	0.10	6 56	14 81
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	165	0,04		6 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3.9	1,50	5 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	280	0,06	16 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	140	0,12	16 80	43 45
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5	3.50		17 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	10	0.25		2 50
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
1	II	dagar ...	1	12,00	12 —	14 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „	4062	10,00	40 62	46 62
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	125	0,03	3 75	4 75
		Överföres				373 11

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					373	11
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5	4,00	20	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			36	58	56	58
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		.....						
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			4	47
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	13	0,30	3	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	11	3,00			33	—
16/9	4/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	2	12,00			24	—
	2/10	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* *dagar*	1	12,00			12	—
	26/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar*	1/2	12,00			6	—
	28/9	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* „	1/4	12,00			3	—
	28/9	*utlopp för täckt ledning* „	1/4	12,00			3	—
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					521	06
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	—		
		övriga regalark / blad *st.*	2	2,75	5	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 39 ar ägofigurer *st.*	165	0,07	11	55		
		har	65,62	0,14	9	19		
		Överföres			33	24		

57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 24	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 18	
		3) insättning av höjdlägestal st.	447	0,02	8 94	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	55 36
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	5	6.-	30 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		32 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	56	0,55		30 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				122 66
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			12 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				107 36
		Utgrävning av kallelser				23 65
		Summa kronor				184 61
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				521 06
		Lösen för kopior och avskrifter				122 66
		Övriga förrättningskostnader				184 61
		Summa kronor				828 33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gävle och Dala *häradsrätt.*

Mårdsunda *den* 4 okt. *19* 40

Emma Thorsskiöld

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wilhelm Johansson — Emma Thorsskiöld

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
368277

Kallelse.

Till Einar Björkman
Bärtofta 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende Rätning inom Mäen Lunda och Bärtofta

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlgren, Mäenlunda

måndagen den 16 sept 1940 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5/9 1940.

Emanuel Johansson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Lövestad den 9/9 1940

Einar Björkman

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gottfrid Lindell

adr.: adr.: Fäsdingsman

Kallelse.

Till Alfred Torkelsson
Bärtofta 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende diknings inom Måns Lunda och Bärtofta

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlqvist, Måns Lunda

måndagen den 16 Sept 1940 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 Sept. 1940.

Sven Thorsson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Lövestad den 9/9 1940

Alfred Torkelsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gottfrid Lindell

adr.: adr.: Tjärdingsmon.

Kallelse.

Till Holger Nilsson
Bärtofta 2

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende Utdikning inom Måsemåla och Bärtofta

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. Y. Wahlgren, Måsemåla

å måndagen den 16 sept 1940 kl. 10 f.m. middagen.

Kristianstad den 8/9 1940.

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Lövestad den 9/9 1940

Holger Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gottfrid Lindell

adr.:

adr.: Fjärdingsmåla.

Kallelse.

Till Östra Malm
Björtorp 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende Utskiftning inom Mårtsunda och Björtorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. J. Wahlgren i Mårtsunda

måndagen den 16 sept 1940 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 sept. 1940.

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Lövestad den 9/9 1940

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gottfrid Lindell,

adr.: Fäsdingsmon.

Kallelse.

Till Emma Jönsson
Bärtorpa 6

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Rätning genom Mårslunda och
Bärtorpa

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlgren,
Mårslunda

måndagen den 16 sept 1940 kl. 10 f.m. middagen.

Kristianstad den 5 sept 1940.

Emanuel Svensson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Lövestad den 9/9 1940

Emma Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gottfrid Lindell

adr.: adr.: Gästgivaregården

Kallelse.

Till Otto Persson
Bärtorpa 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Månsunda och Bärtorpa

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlqvist, Månsunda

måndagen den 16 sept 1940 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5/9 1940.

Svante Svensson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Lövestad den 9/9 1940

Otto Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gottfrid Lindell

adr.: adr.: Fjärdingsmon.

Kallelse.

Till Sture Larsson
Måsklinta 5

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Måsklinta och Hår-
fotta

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlquist, Måsklinta

måndagen den 16 sept. 1940 kl. 10 f.m. middagen.

Kristianstad den 5 sept. 1940

Lennart Svensson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Sture Larsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Holst

adr.:

adr.: Fågeltofta

Kallelse.

Till Sigurd Nilsson
Månsunda 10

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende Kvarnrå vid Månsunda och Bärbofta

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlgren, Månsunda

måndagen den 16 sept. 1940 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 sept 1940.

Samuel Tornerhjelm
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Sigurd Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Olsson

adr.:

adr.: Fågeltofta

Kallelse.

Till Nils Eklund
Måsklinta 4

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Måsklinta och Bärtorpa

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlgren, Måsklinta

måndagen den 16 Sept 1940 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 Sept. 1940.

Emanuel Svensson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Eklund

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Eklund

adr.:

adr.: Fågeltorpa

Kallelse.

Till E. G. Wahlgren
Mårtsunda

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dämning inom Mårtsunda och Bärtorpa

kallar jag Eder härmed att i egenskap av fastägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlgren, Mårtsunda

måndagen den 16 sept 1940 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 sept. 1940.

Hannar Torssander
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

E. G. Wahlgren

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Bolin

adr.:

adr.: Fågeltofta

Kallelse.

Till Fru Gerhman Brita Björn
Hurstorp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende delning emellan Måsklinda och Bärlösa

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlgren i Måsklinda

måndagen den 16 juni 1920 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 5 sept. 1920.

Emanuel Svensson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Brita Björn

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.: adr.:

Torde benäget återsändas med erkännande av delgivningen!

Kallelse.

Till Magnus Andersson
Ryr i Törnsta

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Rättning inom Mårtsunda
och Bärtorpa

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos E. G. Wahlgren i Mårtsunda

måndagen den 16 sept 1920 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 8 sept 1920.

Samuel Svensson
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Magnus Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.: adr.:

565

DIARIE-NR

8 JAN 19[illegible]

L 3*1091

Komb 1942
nr 1082

Betänkande

rörande

Månslunda-Bärtofta

dikningsföretag I o II

1940.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Månslunda Bärtofta dikningsföretag I och II 1940" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Månslunda i Fågeltofta socken av Kristianstads län, samt Bärtofta i Lövestads socken av Malmöhus län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 5 km. norr om Tranås kyrka och angives å översiktskartan med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 okt. 1940 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständig-

heter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företagen vara fullbordade inom utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 18 mars 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagens utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företagen hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företagen.

Bifogade tabell (bil.B) utvisar varje särskild delägares andel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagens kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angåen-

de företagen hava givit vid handen att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser, synes, på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med, i avrundade tal, 16935 kronor från statens avdikningsanslag och 20620 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i april 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad ovh båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företagen, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Fullmakt för Joel Jönsson.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar i tre blad.

Bil. A

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
Hela fastlaget.						
I	16.17.0	8.02.0	24.19.0	23449:68	26221:00	0.89
II	12.34.0	8.75.0	21.09.0	14106:08	17339:40	0.81
Summa	28.51.0	16.77.0	45.28.0	37555:76	43560:40	
Länsmannens andel						
I	16.17.0	8.02.0	24.19.0	23449:68	26221:00	0.89
II	12.34.0	8.75.0	21.09.0	14106:08	17339:40	0.81
Summa	28.51.0	16.77.0	45.28.0	37555:76	43560:40	

Kristianstad i april 1941
Lennart Hakenskiöld
Skånes landshövdingeämbete

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Fäxlag I							
			Kvidinge-Lands län							
			Jägeltofta socken.							
1/16	5 10	Aa	*Mårslunda*	*Klas Larsson*	0	66.0			0	66.0
7/64	4 4	Ab	*"*	*Nils Ekblad*	1	33.0			1	33.0
13/128	4 26	Ac	*"*	*E. G. Wahlqvist*	5	10.0			5	10.0
3/16	10 1	Ad	*"*	*Sigurd Nilsson*	0	73.0			0	73.0
			Malmöhus län							
			Åsbo-Lands domsaga							
	4 3		*Åsbo socken*							
1/16	4 2	Ba	*Bårslöfta*	*Gustaf Brita Bielke å Skuleröd*	0	45.0	2	37.0	2	82.0
15/128	ar 6 2	Bb	*"*	*Gösta Malm*	4	56.0	5	65.0	10	21.0
9/128	6 3	Bc	*"*	*Emma Jönsson*	3	34.0			3	34.0
			Fäxlag II							
			Malmöhus län							
			Åsbo-Lands socken.							
15/128	ar 6 2	Bb	*Bårslöfta*	*Gösta Malm*	4	46.0	1	23.0	5	69.0
9/128	6 3	Bc	*"*	*Emma Jönsson*	3	92.0	1	66.0	5	58.0
avst.	2 2	Bd	*"*	*Helge Nilsson*	1	42.0	1	71.0	3	13.0
Lgd.	2 3	Be	*"*	*Alfred Isakson*	2	34.0	2	56.0	5	10.0
1/3	15 1	Bf	*"*	*Gustaf Brita Bielke å Skuleröd ans: Emanuel Björkman*			0	74.0	0	74.0
1/3	15 1	Bg	*"*	*Gustaf Brita Bielke å Skuleröd*			0	85.0	0	85.0
				Summa	23	51.0	16	77.0	45	28.0

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		vattenområdets arrö syneförrättningen		betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
790	-	688	32	16	77	1	45	706	54	1.89	46.15	326	07	380	47
1808	-	1575	16	38	37	3	32	1616	85	0.89	46.15	746	18	870	67
6284	-	5474	81	133	37	11	53	5619	71	0.89	46.15	2593	50	3026	21
942	-	820	82	20	00	1	73	842	55	0.89	46.15	388	84	453	71
1747	-	1522	16	37	08	3	21	1562	45	0.89	46.15	721	07	841	38
9842	-	8574	87	208	90	18	07	8801	84	0.89	46.15	4062	05	4739	79
4808	-	4188	86	102	05	8	83	4299	74	0.89	46.15	1984	33	2315	41
5438	-	4309	14	105	73	9	08	4423	95	0.81	43.35	1917	78	2506	17
5240	80	4152	91	101	89	8	75	4263	55	0.81	43.35	1848	25	2415	30
3152	-	2497	66	61	28	5	27	2564	21	0.81	43.35	1111	59	1452	62
2026	20	1605	66	39	40	3	38	1648	44	0.81	43.35	714	60	933	84
604	80	479	25	11	76	1	01	492	02	0.81	43.35	213	29	278	73
877	60	695	38	17	06	1	47	713	91	0.81	43.35	309	48	404	43
43560	40	36585	-	893	66	77	10	37555	76			16937	03	20618	73
														20 640	

Kristianstad i april 1941.

Lennart Eklundh

Skånska Landsbygdernas Ingenjörsbyrå.

Bil. 6.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad		Summa		Slutsumma	
	kr	öre	kr	öre	kr	öre
Förslag I						
Iordläggningskostnad.						
Arbets- och materialkostnad	22845	–	22845	–		
Förrättningskostnad.						
Kostnad för syneförrättningen	517	21				
Vattendomstolsavgift	39	33				
Kostnad för beräkningarbetet	48	14	604	68	23449	68
Förslag II						
Iordläggningskostnad.						
Arbets- och materialkostnad	13740	–	13740	–		
Förrättningskostnad.						
Kostnad för syneförrättningen	311	12				
Vattendomstolsavgift	26	00				
Kostnad för beräkningarbetet	28	96	366	08	14106	08
Summa					37555	76

Kristianstad i april 1941.
Bernard Hultkrantz
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 37 555 kronor 76 öre.

Stockholm den 26 september 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 oktober 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Månslunda Bärtofta dikningsföretag I och II 1940" och avseende torrläggning av marker till Månslunda i Fågeltofta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 mars 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Månslunda - Bärtofta dikningsföretag I och II 1940".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagens utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka lån

av statsmedel till företagets utförande, skulle underteckna särskild föreningshandling, som upplästes, och uppdrogs det åt styrelsens ordförande att jämte lantbruksingenjören anskaffa underskrift av de icke närvarande sakägare, som önska deltaga i statslånet.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Månslunda den 18 mars 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Månslunda Bärtofta dikningsföretag I och II 1940" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagens utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagens styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagens styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Månslunda den 18 mars 1941.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandes underskrift
1	2	3	4	5	6
			Fågeltofta socken.		
1/16	5^{10}	Aa	Månslunda	Sture Lavesson	Sture Lawesson
7/64	4^{4}	Ab	"	Nils Eklund	Nils Ekelund
13/128	4^{26}	Ac	"	E.Y.Wahlqvist	E.Y. Wahlqvist
3/16	10^{1}	Ad	"	Sigurd Nilsson	Sigurd Nilsson

Avskrift.

RÄKNING

Kristianstad den 23/4 1941

Månslunda - Bärtofta dikningsföretag I och II 1940 Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1941	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Betänkande	21:-
	Tabell bil.B	15:-
	Sammanträde, föreningshandl. och protokoll	12:-
	Kallelsekostnad	4:50
	Avskrift av handlingar	6:60
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, två band	1:50
	Summa kronor	77:10

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 24 april 1941.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

1	2	3	4	5	6
		Lövestads socken.			
1/16	4^2	Ba	Bärtofta	Grevinnan Brita Bielke	Brita Bielke
15/128	av 6^2	Bb	"	Gösta Malm	Gösta Malm
9/128	6^3	Bc	"	Emma Jönsson	Joel Jönsson
avst	2^2	Bd	"	Holger Nilsson	Holger Nilsson
lght	2^3	Be	"	Alfr.Torkelsson	AlfredTorkelsson
1/3	15^1	Bf,Bg	"	Grevinnan Brita Bielke	Brita Bielke.

Bevittnas:

Lennart Holmström Arne Holm.

Bil.G.

Fullmakt för lantbrukaren Joel Jönsson i Bärtofta att å mina vägnar underteckna förening angående sökandet av lån av statsmedel till utförandet av "Månslunda - Bärtofta dikningsföretag I och II 1940".

Bärtofta den 18 mars 1941.

Emma Jönsson

Bevittnas:

Erik Andersson Allan Nordström.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande Landsmans Föreningen den av Kungl. Maj:t den 26/9 1942 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

avgift 108

280/42

Skriftväxlingen överlämnad till Kungl. Ekonomikontoret den 30/1 1943 godkänd den 4/2 1943

DIARIE Nr 505
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1943

L 3*1091

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till Månslunda - Bärtofta dikningsföretag I och II 1940 i Fågeltofta socken av KRISTIANSTADS LÄN och Lövestad socken av MALMÖHUS LÄN

1/4 handl.

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextontusenniohundratrettio (16.930) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels **lån*** med tjugotusensexhundratjugo (20.620) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/~~d~~ undertecknad ., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ för ~~tro~~endeman för företaget, ordförande

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

Godk. 15/2 1943 280/42

DIARIE Nr 504
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1943

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Månslunda - Bärtofta dikningsföretag 1 och 11 1940 i Fågeltofta socken av Kristianstads län och Lövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.930 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 20.620 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Ordförande i företagets styrelse: kommunalordföranden E. Y. Wahlqvist, Månslunda pr Fågeltofta.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad i november 1942.

statens lantbruksingenjör.

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Måås den 1 dec 1942

E. G. Wahlgren

Att Kommunalnämnden E. G. Wahlgren i Måås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Persson. Harry Leo.

Adress Bärbyfla 6 Lövestad Adress Bärbyfla 6 Lövestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1943.

Lars Ljungstedt

Axel Ström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1943 den 12 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Månslunda - Bürtofta dikningsföretag I och II 1940 i Fågeltofta socken av Kristianstads län och Lövestad socken av Malmöhus län.

Lån 20.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A. Inom Kristianstads län

B. Inom Malmöhus län

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare	
Lövestads socken				
Bürtofta	avet	2^2	Holger Nilsson	
"	1/64	2^3	Alfred Torkelsson	
"	1/16	4^3	Brita Bielke	841.45
"	15/128	av 6^2	Gösta Malm	
"	9/128	6^3	Emma Jönsson	
"	1/3	15^1	Brita Bielke	683.22
				1524.67

Stockholm den ~~12~~ 15 februari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

21/9 42

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Månslunda - Bärtofta dikningsföretag I och II 1940" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Kristianstads län.

Fågeltofta socken.

7/64	4^{4}	Ab	Månslunda	Nils Eklund
13/128	4^{26}	Ac	"	E.Y. Wahlqvist
1/16	5^{10}	Aa	"	Sture Lavesson
3/16	10^{1}	Ad	"	Sigurd Nilsson

Malmöhus län.

Lövestads socken.

1/16	4^{23}	Ba	Bärtofta	Grevinnan Brita Bielke å Sturefors
15/128 av	6^{2}	Bb	"	Gösta Malm
~~9/128~~	6^{3}	Bc	"	Emma Jönsson

Kristianstad i april 1941.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Månslunda - Bärtofta dikningsföretag I och II 1940" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

Malmöhus län.

Lövestads socken.

avst	2^2	Bd	Bärtofta	Holger Nilsson
lght	2^3	Be	"	Alfred Torkelsson
15/128	$av6^2$	Bb	"	Gösta Malm
9/128	6^3	Bc	"	Emma Jönsson
1/3	15^1	Bf,Bg	"	Grevinnan Brita Bielke å Sturefors.

Kristianstad i april 1941.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Månslunda - Bärtofta dikningsföretag 1-11 1940 enligt arbetsstyrelsens av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	828:33
Betänkande	77:10
Vattendomstolsavgift	65:33
Arbetskostnader	31600:-
Arbetskontroll m.m.	548:77
Riksförsäkring:	432:58
Ränta å upplånat kapital	2911:15
Arbetsstyrelsens arvode och omkostnader	435:-
Summa kronor	36898:26

Kristianstad den 7 januari 1943 [illegible] 37555:76

[signature]

f. statens lantbruksingenjör.

1943 den 12 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Månelunda - Bjärtofta dikningsföretag I och II 1940 i Fågeltofta socken av Kristianstads län och Löderstad socken av Malmöhus län.

Lån 20.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A) Inom Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Fågeltofta socken			
Månelunda	7/64	4^{4}	Nils Eklund
"	13/128	4^{26}	F.Y. Wahlqvist
"	1/16	5^{10}	Sture Larsson
"	3/16	10^{1}	Sigurd Nilsson

Stockholm den ~~12~~ 15 februari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm