

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Västanbäck

Västanbäcks dikningsföretag 1940.

Blad 1.


i Bolshögs socken Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Mauritz Ström
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Registernummer
Bolshögs socken

A	Västanbäck	7 ⁵
B	"	av 3 ³
C	"	9 ⁴
D	"	av 9 ²
E	"	8 ⁵
F	"	av 3 ³
G	"	9 ³
H	"	3 ²



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1942.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Nr 001


Nr 018

2-1104


Nr 1061 Kristianstad 2 rit



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Förslag till intagnings-
brunnar



Skala
1:50

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

SN.Nr 002

L 2*1104 2


Nr 1061 Kristianst 2 pite

Längd-skala 1:4000.

Höjd-och sektions-skala 1:100.

DIARIE Nr. 25285
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC 1940

L _____ 2*1104



Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 11/2 1941

Västanbäcks dikningsföretag 1940

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1941 febr. Översiktskartor, två st.	8:-
Betänkande	12:-
Tabell, bil.B	9:-
Avskrift av handlingar	6:05
Sammanträde, protokoll, förenings- handling	12:-
Kallelser	1:50
Ansökningshandl. och exp.	6:-
Diariebevis med kom. arvode	2:50
Inbindning, två band	<u>1:50</u>
Summa kronor	<u>58:55</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader från den 12 febr. 1941.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström


Beckrikt.

Genom Kungl. Landbrukstyrehus
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 september 1942
På Kungl. Landbrukstyrehus vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Västanbäcks
dikningsföretag 1940" avseende torrläggning av marker till
Västanbäck i Bolshögs socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget c:a 1.5 km. sydost om Bolshögs kyrka
samt anges på översigtskartan med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-
tecknad handlagd, den 29 april 1940 avslutad syn enligt vat-
tenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsan-
slaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jord-
bruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslåne-
fonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen
tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingåen-
de mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro
närmare angivna i synemännen utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföre-
tag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständighe-
ter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av

cementrör.

Motstående intressen.

Några brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1943.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 3 febr. 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande och lån ur statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägaras andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader angives i bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell (bil.B)

utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i
avrundat tal, 1650 kronor från statens avdikningsanslag
och 2065 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Samman~~st~~ttning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget,
ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträdet.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtнад.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	B å t n a d kronor	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a			
	H e k t a r					
	<i>5.56.5</i>	<i>0.060</i>	<i>5.62.5</i>	<i>3714.27</i>	<i>4427.00</i>	<i>0.84</i>
	<i>Hela företaget</i>					
	<i>Avskattad i febr. 1944.</i>					
	<i>Genomt Skattskär</i>					
	<i>Stadens landbruksingenjör.</i>					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Delings socken.</i>							
<i>10/123</i>	<i>7⁵</i>	<i>A</i>	<i>Värmland</i>	<i>Kils Jernväg</i>	<i>1 92.5</i>				<i>1 92.5</i>	
<i>10/1096</i>	<i>av 3³</i>	<i>B</i>	<i>"</i>	<i>Sone</i>	<i>0 10.5</i>				<i>0 10.5</i>	
<i>av 3</i>	<i>9⁴</i>	<i>C</i>	<i>"</i>	<i>Sone</i>	<i>0 29.5</i>				<i>0 29.5</i>	
<i>9/1096</i>	<i>av 9²</i>	<i>D</i>	<i>"</i>	<i>Marken Persson</i>	<i>1 06.5</i>		<i>0 06.0</i>		<i>1 12.5</i>	
<i>43/1024</i>	<i>8⁵</i>	<i>E</i>	<i>"</i>	<i>Sone</i>	<i>1 10.0</i>				<i>1 10.0</i>	
<i>19/1096</i>	<i>av 3³</i>	<i>F</i>	<i>"</i>	<i>Sone</i>	<i>0 20.0</i>				<i>0 20.0</i>	
<i>1/8</i>	<i>9³</i>	<i>G</i>	<i>"</i>	<i>Jens Olsson abh.</i>	<i>0 87.5</i>				<i>0 87.5</i>	
				<i>Summa</i>	<i>5 56.5</i>		<i>0 06.0</i>		<i>5 62.5</i>	

Pub. C.

Kostnadsöversikt

Kostnad Summa

Invägningskostnad.
Arbets- och materialkostnad
Föreläsningskostnad.
Kostnad för symföreläsningen
" " förhållanden
Summa

kr	öre	kr	öre
3400	-	3400	-
255	72		
58	55	314	27
		3714	27

Kontrollerad i febr. 1941
Lennart Holmström
Statens Lantbruksstyrelsen

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3714 kronor 27 öre.

Stockholm den 26 september 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående Västanbäcks dikningsföretag 1940 inom Bolshögs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 januari 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i Västanbäcks dikningsföretag 1940.

§ 1.

Sakägarna hade sammankallats genom skriftliga kallelser, som tillställts genom postverket, för att taga ställning till frågan om anslag och lån av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Lantbruksingenjör Holmström utsågs att leda förhandlingarna och föra protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville

söka lån av statsmedel, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Det uppdrogs åt lantbruksingenjör Holmström att inför-
ra anbud å företagets utförande innevarande vår.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Västanbäck den 3 febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Västanbäcks dikningsföretag
1940" överenskomma härmed att gemensamt göra ansökan om lån
och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi upp-
draga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna
härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt före-
tagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade
statsmedel. Västanbäck den 3 febr. 1941.

Man-Register- tal nummer		Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandens namnteckning
1	2	3	4	5	6
Bolshögs socken.					
10/128	7 ⁵	A	Västanbäck	Nils Jeppsson	Nils Jeppsson
13	av 3 ³	B	"	d:sme	" "
4096		C	"	d:sme	" "
avs	9 ⁴				

1	2	3	4	5	6
9/4096	av 9 ²	D	Västanbäck	Martin Persson	Martin Persson
43					
1024	8 ⁵	E	"	d:sme	" "
49					
4096	av 3 ³	F	"	d:sme	" "
1/8	9 ³	G	"	Jöns Olssons	H.J.Mohlin
				sterbhus	Johan Jönsson

Bevittnas:

Lennart Holmström Arne Holm.

Förseende avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 26/7 1942 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska arkiv

DIARIE Nr

5053

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 MRS. 1942

L _____ 2*1104

Originalhandlingar

rörande

V ä s t a n b ä c k s

dikningsföretag

1940.

Nederbördsområde n:o 88/89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Västanbäck i Bolshögs socken av
Kristianstads län; upprättade vid synförrättning enligt
vattenlagen år 1940 av

Lennart Flomström

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio två (32)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll, hållet vid
symporättning enligt
vattenlagen avseende
förvägning av mark
i Västmanland; Boll-
stöfs socken av Kristi-
anstads län.

År 1740 den 16 april instades
sig underskinnad stadsens län-
dringsingenjör hos länthuvuden
Nils Jönsson; Västmanland för
att på grund av länstyrelsens
föreskrifvande verkställa sym-
porättning enligt vattenlagen an-
gående förvägning av mark
i Västmanland; Bollstöfs socken
av Kristianstads län. Efter per-
sonliga kallerer hade till
sammanträdets infunnit sig:
Nils Jönsson, Västmanland.

Martin Persson.

~~Johan Persson~~ ^{Johan Persson} Stenhus " " " " " " " " " " " "

Mårten Molin, drägare i stens
Lure;

Johan Petersson, Västmanland;

Någon biträdande god man;

Nils Henningson, Gualöv, och Bengt
Oxson, Skinnunge gård, vilka
båda avsext förskrivnen ad.

#1.

Vat för underskinnad stadsens
länthuvuden ingenskt utgåddade
föreskrifvades samt anordnas
därmed utgåddade (hå!).

#2.

På detta förhållande fråga
uppräder sig vår egen förståelse.
När vi ser till de olika
vi ser sig detta stå i den för-
ståndliga förhållande.

#3.

Förhållanden mellan
den av dessa avseende
förhållanden för oss i den för-
mer, att de som förhållanden
mellan sken och förhållanden
lagerna för oss på den förhållanden
att förhållanden sken betalar
enligt lag.

#4

Förhållanden mellan
gjorde, att förhållanden
mellan förhållanden
den sken förhållanden
vidare förhållanden
mellan förhållanden
för oss att förhållanden
den sken förhållanden
lokaler förhållanden
varande förhållanden
viken förhållanden
mellan förhållanden
mellan förhållanden

#5

Detta är vidare förhållanden
förhållanden förhållanden
mellan förhållanden

Förhållanden

Att förhållanden
Att förhållanden

3
Å 1740 den 19 April.
Hemma hos Sammanträdets stör-
förmannen Osmund; Väst-
bäck svarar följande saka-
gar: Rikstade Kommiss.
Nils Jernström, Västman;
Martin Persson,
Johan Petersen

#6.
Förädlingsmannen Wenneke
har upprättat Väningsskogar
och uppköpt Långföreläggning
Ägarening och väningss-
kägg; Sammanträdets (bi 2),
Kontorsväning (bi 3), och Lång
Långföreläggning (bi 4).

#7.
Lyckmannen avseende till
utskädd (bi 5).

#8.
Här bevisar till följande Hysse
man bette av tre medlemmar.
Här till vänder Nils Jernström,
Martin Persson och Martin Mo-
lin, Samtliga: Västman.

#9.
Till utskädd: Hysse
vänder Nils Jernström Väst-
bäck till Tomar; och sam-
till följande Långskägg
Långar och rikningar förvaras
av utskädd

#10.
Räkning å följande, Lång
Långskägg, Långskägg

4.
som bär k.

#11.

2

De i detta vidare förhållande
upp förklarade förhållningen
avtaland och upplåt för de-
gens protokoll.

Det och för som ovan.

Lärmedelstomstien
statens landbruksingenjör.

Nils Hentrichson

Ingvald Blom



N:o 2 / 16 Ekdm.
19 39 .

P. L.
LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan härva Nils Jeppsson och Martin
Persson, Västanbäck, Tommarp,
anhållit om förordnade för statens lantbruksingeniör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn å vattenskadad mark
å nr 7, 8 och 9 samt eventuellt flera fastigheter i Västanbäck i
Bolshögs socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

C. H.
År och dag som ovan:

P. E. Pohe

M. R. R. R.

20. 2/154



Stämpel sex kronor.

89 D

Jeppsson.

Nils Jeppsson och Martin Persson, Västanbäck, Tommarp.

89
D n 89 Recd. den 22 febr. 1938

3/11
12. JAN. 1938
TILL LÄNSKAMMAREN
I KRISTIANSTADS LÄN

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande
för Statens Lantbrukningsjör att förvalta syn-
enligt dikningslagen i oss tillhörig vatten-skada-
mark i nr:n 7, 8, 9 och sannolikt flera omrösen
i Västambäck av Bolshögs socken och Kristianstads län.
Västambäck pr. Tommarp den 10 sept 1938


Aili Jeppsson
Västambäck 6

Martin Persson
Västambäck 15

Bevittnas

M. J. Hoklin
Både i Västambäck

Ola Jönsson



Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
10/128	Bolsjö socken 7 ⁵ A	Västankärr		Nils Jönsson Åker, mylla på guld. lva — " — — " — — " — — " — — " — — " — — " — Väg Summa imp.	1 0.7 2 0.4 3 0.4 4 0.6 5 0.9 6 7 8 8.6
13/409600	3 ³ B	Do		Jomo Åker, mylla på guld. lva — " — Summa	9 10 0.8
Ans 94	C	Do		Jomo Åker, mylla på guld. lva Summa	11 0.5
9/409600	9 ² D	Do		Martin Persson Åker, mylla på guld. lva — " — — " — — " — — " — Tomt & trädgård Styg Pårefors	12 0.5 13 0.5 14 0.5 15 0.7 16 0.5 17 0.6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
18.5								1400	259 -		2000	370 -		600	111 -	
32.5								800	208 -		2000	770 -		1200	462 -	
69.5								800	556 -		2000	1390 -		1200	834 -	
23.5								1200	282 -		2000	470 -		800	188 -	
42.5								1800	765 -		2000	850 -		200	85 -	
						010.5										
						007.5										
						049.5										
						008.0										
192.5						056.5			2170 -			3850 -			1680 -	
						006.0										
10.5								1600	168 -		2000	210 -		400	42 -	
10.5						006.0			168 -			210 -			42 -	
22.5								1000	295 -		2000	590 -		1000	295 -	
22.5									295 -			590 -			295 -	
04.0								700	28 -		1400	56 -		700	28 -	
22.5								1000	295 -		2000	590 -		1000	295 -	
20.5								700	213 50		1400	427 -		700	213 50	
36.0								1400	524 -		2000	720 -		600	216 -	
26.5								700	45 50		1400	91 -		700	45 50	
						006.0		600	26 -		1000	60 -		400	24 -	
106.5	006.0								1122 -			1944 -			822 -	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfart Väg imp. 18 Summa	
43/ 1024	85	E	Västankäcka	Martin Persson Åker, mylla på guld. län Väg imp. 21 Summa	19 20 21
49/ 4096	2033	F	So	Jens Åker, mylla på guld. län Väg imp. 24 Summa	22 23 24
1/8	93	G	So	Jens Åkermans Johan Jönssons skick Åker Väg imp. 25 Summa	25 25 25
1/8	32	H	So	Johan Pettersson Åker, fruktbar Summa	26 27

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Sammantag:</u>	
			<u>Bolsjö socken</u>		
10/128	75	A	Västanbäck	Nils Jepssoy	
13/4096 av 33		B	do	do	
Nov 94		C	do	do	
9/4096 av 92		D	do	Martin Perssoy	
43/1024	85	E	do	do	
49/4096 av 33		F	do	do	
1/8	93	G	do	~~Simon Olsson Hultberg~~	
1/8	32	H	do	~~Johan Jonssoy Skrbh~~	
				Johan Petterssoy	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
199.5						055.0		2170 -				3850 -				1680 -	
010.5						006.0		168 -				210 -				42 -	
029.5								295 -				590 -				295 -	
106.5		006.0				002.0		1122 -				1944 -				822 -	
110.0						004.0		1482 -				2200 -				718 -	
020.0						000.5		323 -				400 -				77 -	
087.5						002.5		493 -				1586 -				493 -	
						015.0											
556.5		006.0				085.0		6253 -				10780 -				4427 -	
Värmdalen den 29 april 1940 Värmdalskommuns statens landbesittning Kille Hertzbergare Ingve H. Olsson																	

Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Västanbäck dikningsföretag 1940".

14

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+85	285	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+22	122	10" cementrör lm	122	2.40	292	80		
1+22-2+85	163	12" " "	163	2.90	472	70	765	50
0-1+22	122	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	122	2.20	268	40		
1+22-1+98	76	d:o d:o "	76	1.50	114	-		
1+98-2+25	27	d:o d:o "	27	2.80	75	60		
2+25-2+85	60	d:o d:o "	60	2.30	138	-	596	-
1+22,2+85		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					143	50
		Summa					1585	-
2+85-4+71	186	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+85-4+06	121	10" cementrör lm	121	2.40	290	40		
4+06-4+71	65	9" " "	65	2.20	143	-	433	40
2+85-3+96	111	Schaktning för täckt ledning m.m. "	111	2.50	277	50		
3+96-4+06	10	d:o d:o "	10	5.-	50	-		
4+06-4+71	65	d:o d:o "	65	2.40	156	-	483	50
3+59,4+02,4+06,4+71		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					108	10
		Summa					1185	-
10-2+85 10-11+40	140	<u>Dikessträckan B-D.</u>						
10-11+40	140	5" tegelrör st	480	0.30			144	-
10-11+40	140	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	140	2.50			350	-
		överföres					494	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				494 -
10+79,11+40		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam.= 0.7 m. st	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				56 -
		Summa				630 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-2+85	285	Dikessträckan A-B				1585 -
2+85-4+71	186	" B-C				1185 -
10+2+85						
10-11+40	140	" B-D				630 -
		Summa kronor				3400 -

Träsköviken den 29 april 1940
Samma Plommiträsk
statens lantbruksinspektör

U T L Å T Å N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Västanbäck i Bolshögs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Jeppsson för Västanbäck 3³, 7⁵, 9⁴.

Martin Persson " " 3³, 8⁵, 9².

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjd-

18

skillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget ^{i fråga} kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande samman-

falla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	1+22	45	hektar
	B	42	"
	3+59	32	"
	3+96	31	"
	4+6	29	"
	C	25	"
	10+79	4	"
	D	2	"

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrlägningsarbetet skall utgöra en samfällighet och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättrings-

21

värde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Västanbäck dikningsföretag 1940".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid

då växande gröda därav minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1943;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han

i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sam-

manträde för deplägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och an-

nat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller av-

rinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter höran-

de av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga med-

givande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för-
rån arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör
eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske två gånger årligen och så
ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbju-
des såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skrift-
liga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättning-
ens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Västmanland den 29 april 1940
Samartstommens
statens lantbruksingenjör

Udo Lenzén

Ingve Hj. Blom

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Vadantals delningförlag 1941" Bil. 6

uti Måhags socken och Vadantals län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 6		0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 2		3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 30 ar st.	18	0.24	4	32		
		har 5.38	5	0.78	4	34		
		äng och odlingsmark medelareal 6 ar st.	1	0.05		05		
		har 0.06	1	46		08		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	11	0.05		56		
		har 0.85	0.78			66		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart			4	-		
		blad						
		övriga regalkart						
		blad st.					20	00
		Överföres					23	-

1	2	3	4	5	6	7
1939		Överfört				23 -
20/11	21/11	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	10	0,50	5 -	
		avvägda punkter	92	0,03	2 76	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,8	2,00	1 60	2/36
		i annan mark		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ...	30	0,05	1 50	
		 har	4 415	0,10	64	2 14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	38	0,06	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	19	0,12	2 28	8 56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	0 611	3,50		2 13
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	2	0,25		50
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	
		för vattenområdets areal		0,02		
"	"	dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	15	0,03	45	1 45
		Överföres				87 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				8764
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.611 4,00	2.44	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget, slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3.40	5.84
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		92
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	7 0,30	2.10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		4.10
1940		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18-
16/4, 29/4		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
19/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		
17/4		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3-
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				142 50
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 2/ ar ägofigurer	st.	30 0.07	2.10	
		har	6.475 0.44		90	
		Överföres			10 00	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 -	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			75	
		3) insättning av höjdlägestal st.	92	0,02	184	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	15	0,05	75	1509
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1611	6 -	966	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		4 16
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, ~~rörutlopp och stamficka~~ ”	1/6	12,00		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				25 -
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	12 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				35 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				17 22
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.				10 -
		<i>Belgumning av kallelsen</i>				
		Summa kronor				77 22
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				143 50
		Lösen för kopior och avskrifter				35 -
		Övriga förrättningskostnader				77 22
		Summa kronor				255 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingetatads och jämsatads* häradsrätt.

Västmanlands den *29 april* 19 *40*.

Emmanuelson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wimla Holmström

Emmanuelson

Kronor kvitteras ;

den 19

Kallelse.

Till *Hans främste dubbel,*

Västmanbåle

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utövning inom Västmanbåle

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *allmog*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos lantbrukaren Nils Jönsson i*
Västmanbåle

*ti*o dagen den *16 april* 19 *40* kl. *1 e* middagen.

Kristianstad den *30 mars* 19 *40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Ola Jönsson M. J. Blohlin Johan Jönsson
m. o. p. p.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Lennart Holmström
färdigöraren, Brantevik

Kallelse.

Till Johan Pettersson,

Våderbäck

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Våderbäck

kallar jag Eder härmed att i egenskap av salågsman

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas av lantbrukaren Nils Jönsson i
Våderbäck

his dagen den 16 april 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 30 mars 1940.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Pettersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.: härman, Våderbäck.

Kallelse.

Till *Martin Persson*

Västana

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mm Västana

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

salägen

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos lantbrukaren Nils Jönsson
i Västana

ti dagen den *16 april* 19 *40* kl. *12* -middagen.

Kristianstad den *30 mars* 19 *40*.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Martin Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Edvin Holmström

adr.:

adr.:

Jädingen, Brautens

Kallelse.

Till *Nils Jansson,*

Västmanby

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mellan Västmanby

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *salågon*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos lantbrukaren Nils Jansson*
i Västmanby

Lö-dagen den *16 april 1940* kl. *12* middagen.

Kristianstad den *30 mars* 19*40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Jansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Edvin Eliasson
färdingman, Brantevik

Kallelse.

Till Per Persson Glimminge!

Torsdag

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning mellan Vårdebäck

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Jönsson i
Vårdebäck

his dagen den 16 april 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 30 mars 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Jugvald Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Erika Nilsson

adr.: O. Glimminge

Frans Olsson

adr.: Glimminge

(Vänd)

Härmed får jag meddela, att Per Persson
ej är skiffergodeman mera för Polshögs socken.
Därför har han överlåtit på mig att svara på
kallelserna, eftersom jag är hans efterträdare
som gode man.

Ö. Glimminge Gärd den 4. April 1945

Gunnar Persson

121

godkänd den 31/12 1942
den 21/12 1942
godkänd den 31/12 1942

284
42

DIARIE Nr 25285
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1942

L 2-1104

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till
Västanbäcks dikningsföretag 1940 i Bolshögs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med ettusensexhundrafyrtio (1.640)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
län med tvåtusensjuttio (2.070)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *4* för-
troendeman för företaget, *Ordförande*

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *och förbind* *oss* mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1944,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västmanösa den 25 nov 1942

Stils Jeppsson

Att Lantbrukaren Stils Jeppsson
Västmanösa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elaf Kristiansson
Adress Västmanbäck 9.

Martin Persson.
Adress 15 Västmanbäck

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

=

25285

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 DEC. 1942

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända infordrade handlingar rörande Västanbäcks dikningsföretag 1940.

Kristianstad den 30 december 1942.

Arne Eriksson

t.f. statens lantbruksingenjör

g.n.

L. Hlm.

26/9 42

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Västanbäcks" avdikningsföretag
1940" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Bolshögs socken.</u>				
▲ 13/4096	av 3 ³	B	Västanbäck	Nils Jeppsson "
▲ 49/4096	av 3 ³	F	"	Martin Persson x
5/64 ▲ 10/128	7 ⁵	A	"	Nils Jeppsson "
40/1024 ▲ 43/1024	8 ⁵	E	"	Martin Persson x
▲ 9/4096	av 9 ²	D	"	" " x
▲ 1/8	9 ³	G	"	Jöns Olssons sterbhus x
▲ avs Lätt	9 ⁴	C	"	Nils Jeppsson. x

Kristianstad i febr. 1941.

Werner Stenroos

Statens lantbruksingenjör.

1943 den 8 jan

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (Nr 164).

Företagets namn: Västambäcks dikningsföretag 1940 i Bolshögs socken
av Kristianstads län.

Lån 2.070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Bolshögs socken</u>			
Västambäck	13/4096	av 3 ³	Nils Jeppsson
"	49/4096	av 3 ³	Martin Persson
"	10/128	7 ⁵	Nils Jeppsson
"	40/1024	8 ⁵	Martin Persson
"	9/4096	av 9 ²	Dime
"	1/8	9 ³	Jöns Olssons sterbhus
"	avs.	9 ⁴	Nils Jeppsson

Stockholm den 8 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Västanbäcks
dikningsföretag 1940 enligt arbetsstyrelsens av granskade rä-
kenskaper.

Synekostnader	255:72
Betänkande	58:55
Arbetskostnader	3100:-
Arbetskontroll m.m.	102:-
Riksförsäkringspremie	28:45
Ränta å upplånta medel	159:04
Arbetsstyrelsens omkostnader	154:35

Summa kronor 3858:11

Kristianstad den 10 december 1942

W. W. W. W. W.

f. statens lantbruksingenjör

Godk. 8/143

284
42

DIARIE Nr 25284
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1942

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Västanbäcks dikningsföretag 1940 i Bolshögs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.640 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.070 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den förste september 1944.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Jeppsson,
Västanbäck pr Tomarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 30 november 1942.

n. k. 3'858'11
n. k. 3'714'27

Lennart W. W. W.
statens lantbruksingenjör.

