

Registernummer.

Önnestad-Kärrdala dikningsföretag 1940.

Önnestads socken

A	Önnestad	23 ⁶
B	"	av 30 ³
C	"	av 30 ⁴
D	"	30 ⁷
E	"	av 23 ⁷
F	"	23 ⁴⁵
G	"	26 ⁵
H	"	26 ⁶
I	"	26 ⁸
K	"	26 ¹⁰
L	"	av 27 ²
M	"	av 27 ³
N	"	35 ³
O	"	20 ⁶ 25 ⁶


Förslag i 3 blad
till dikning inom

Önnestad

i Önnestads socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1940 av

Sumartomtehus

Statens lantbruksingenjör.



Upplyst
genom Mung. Lantbruksingenjör
beslut, denna sag fastställt till
syneförrättning vid syneförrättande
Hörsdalen den 3 juli 1942
Pa' Mung. Lantbruksingenjör
Gunnar Larsson

Blad 1.

Vidimerat:
Sumartomtehus

RIK.Nr 001


3-1111

Nr 1137 Kristianstad 3rit


Andluft.
 Önnestad-Kärrdala dikningsföretag
 byggd denna dag för att till
 fjärrvärmen och luftburen uppvärmd.
 Skedd på den 3 juli 1940.
 P.O. Kungl. Luftburen uppvärmd.
 Skedd på den 3 juli 1940.

Vikimera:
 Vikimera vid Önnestad


Förslag till intagningsbrunnar
 Skala 1:50



Förslag till dikesöga vid pkt 0+00



Skala 1:50.



3*1111
 Nr 1137 Kristianstad 3
 Nr 003

20906

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 OKT 1942

L _____ 3*1111

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Thomb. 128/42

Originalhandlingar

rörande

Ö n n e s t a d - K ä r r d a l a

dikningsföretag

1940

O r i g i n a l h a n d l i n g a r

rörande

torrläggning av mark till Önnestads by och socken av Kris-
tianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vatten-

lagen år 1940 av

Arvid Mattsson
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44)
skrivna och paginerade sidor. Härtill ritningar i tre blad.

1.
I protokollet häller
vi synföreläsning en-
ligt vattenlagen angä-
ende skening som
förestads by och socken
av Kristianstads län.

At 9:40 den 29 mars inställes
sig undersökning på staden
länsvärdens ingång på Kärredala
gård på att på grund av län-
styrelsens förordnande verk-
ställe synföreläsning enligt
vattenlagen angående sken-
ing som förestads by och
socken av Kristianstads län.
Efter personliga hälsningar in-
ställes sig vi sammankom-
mit oss

Matti Nilsson, Hordal;
Ivar Nilsson, Kärredala;
Vilhelm Johansson, Bertelal;
Matti Nilsson, Brogården;
Matti Nilsson, Kungälv;
Vilhelm Nilsson, Mjölby;
Erik Nilsson, Mjölby 25;
Någon uttalande gör man;
Samlad Nilsson, Vänneby, och
Lars Johansson, Lovö, vilka båda
avlagt prästens ed.

* 1.

Det på undersökning på staden
länsvärdens ingång utställes
förordnandet samt anordnas
därmed utprästande (sic. V).

* 2.

2.
På karom framstades präga
upprader i någon jävsmått-
ning mot symmetrierna, i hvar
väg och denna stö: jävsmått
i sakazari.

#3.
Till föräldringarna leade
inkommit skrivare mig vid
den Willem Olsson i Kongala
förmott sig med bokstaden
Gemma förminskning (bi 2)
som upprader, vidhåller vi på
prägan varom, vinner styrket
av symmetrierna genom att
mig i åleten i präga.

#4.
Skanderna upprader anlägganden
av såväl avroppladningar till
skadans djup och dimensioner
av deras väsentligheterna
skadorna förklarar till såväl
till djup på även såväl av
konstruktionerna skadorna
erhåller så.

#5.
Mått skadorna moträder sig
till symmetrierna avräddande
av riktningerna B-C förklarar i
skadorna över såväl mark och
förklarar av väsentligt på C skadorna
leder efter markvägen till skadan
F.

#6.
Föräldringarna kan
gjord, av symmetrierna

medan det efter sammankom-
 met skulle vidtaga på grund af
 vidare handläggning nödiga
 underförordningar och vändningar
 och att nytt sammankommande skulle
 hållas i samma lokal. Första-
 gen den 11 iakttagandes att det må-
 nade till 1. m., för vilket sammankom-
 mande inga andra tillfällen an-
 settas meddelande komma att
 utgivas.

#7.
 På intet vidare försum uppo-
 lästes protokollet och sågs sam-
 manträdet. Det och hösten
 ovan.

Lundström
 Ståthållare

Sten Johansson. Ants Nilsson.

År 1940 den 11 april.
 Den dag sammankommande åter
 samlades i Kärreda varvid
 följande sälsägare infunno sig:
 Ivar Nilsson, Kärreda;
 Wilh. Johansson, Kärreda;
 Matts Nilsson, Omsted;
 Matts Nilsson, Brogården;
 Carl Nilsson, Nybolsen;

#8.
 Föreläggningarna samman-
 och förklarades det upprättade de-
 ningförslaget och uppläste häv-

föreläsning, agoverksamhet och vad-
seringslångs i sammanhang
(hi 3), kortare berättelse (hi 4) och
kortare fördelningssång (hi 5).

#9.

Synermannen avgåvo till ut-
lätnas (hi 6).

#10.

Det beslutades att förtäget styrelsen
skulle bestå av tre medlemmar,
Martin Valdes, William Orron, Ing-
dala, Ivar Orron, Kärddala, och
Eric Nixon, Dunderöd.

#11.

Till ordförande i styrelsen valdes
Ivar Orron, Kärddala och Dunderöd
och skulle till förtäget tillseende
hållas i privat av ordföranden.

#12.

Redning å förtägen, kortare sång
bifogades protokollet (hi 7).

#13.

Det uttogs vidare förtägen för-
tearoden förtägen, avskedd
och uttrycket såg det protokollet.

Det och till som ovan.

Samartomstiles
staden lantbruksgård
Kins Johnson Arante Nilsson.

57
Bil.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 22 februari 1939.

N:o 28/16 Ekdm.
1939 .


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Ivar Ohlsson i Kärrdala, Önnestad,
anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för
torrläggning av vattensjuka marker till Önnestads by i Önnestads
socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Cell
År och dag som ovan:

A. B. Poche

W. R. Rantam



Stämpel sex kronor.

64 D

Jepsson

Ivar Ohlsson, Kärrdala, Önnestad.

Recol. den 22 febr. 1939

Dir 64.

28/16
/Ehdm. Ant. den
12. JAN. 1939
TILL LÄNSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anskälles nödsamt
en förordnande för statens lantbruk-
insynare att i enl. med föreskrifterna
i gällande vattenlag verkställa
lagen undersökning för förlägg-
ning av vattenrättsliga marken till
Önnestads by i Önnestads socken av
Kristianstads län.

Samtliga av förslaget bero-
ende torde först av förordnings-
mannen med säkerhet kunna an-
givas.

Kärreda pr. Önnestad d. 10 nov. 1938
Storhuvud

Bil. 2.

Föreningshandling.

Härmed förarna vi oss med
 Johan Olofsson Kärredala pr Önnestad
 i hans ar den 10 nov 1938 daterad
 ansökan om egen enligt Vattenlagen
 i all fri förläggning av vattenledning
 på marken till Kärredala i Önnestad by
 och Önnestad socken av Kristianstads
 län.

Kärredala pr Önnestad den 29/9 1939.

Hilhelm Ohlsson

Förstämde föreningshand-
 ling ad uppteck i v. Byggnads-
 rättning m. m. vattenlagen
 den 29 mars 1940 och i öfrigt
 en fördraget därmed utgå

Omvald kommittés
 stater i vattenrättsingenjör.

Ante Nilsson. Hjalmarsson

Vol. 3

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde																
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur															
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre														
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16							
Hänsyftelsehandling ägo - beskrivning och värdering, lämnad över naturvårdsländan marken till Örnstads län i Örnstads socken av Kristianstads län upprättad i 1940 vid syn enligt naturlagen																														

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	23 ⁶	A	Önnestad	Önnestads socken Ivar Olsson Härdala äker, mylla på lera " högland mark förbättring ej väg imp <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8
$\frac{23}{384}$	an 30 ³	B	Önnestad	Ivar Olsson Härdala äker, mylla på lera " " " " " " " förbättring ej " " " " " " högland mark väg imp <u>Summa</u>	9 10 11 12 13 14
$\frac{181}{1024}$	an 30 ⁴	C	Önnestad	Ivar Olsson Härdala äker, mylla på lera " " " " " " " förbättring ej " " " " " " högland mark " " " " " " väg imp <u>Summa</u>	15 16 17 18 19 20 21

0.5

0.6

0.4

0.6

0.7

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
0.6	12.0							1080	129 60		1800	216 -		720	86 40	
0.6	96.5							1080	1042 20		1800	1737 -		720	694 80	
0.7	106.0							1260	1325 60		1800	1908 -		540	572 40	
0.6	111.0							1440	1598 40		2400	2664 -		960	1065 60	
0.6	103.5							1440	1490 40		2400	2484 -		960	993 60	
0.7	48.5							1680	814 80		2400	1164 -		720	349 20	
						37.0										
						04.5										
	477.5					41.5			6411 -			10173 -			2762 -	
0.7	48.0							1680	806 40		2400	1152 -		720	345 60	
0.8	51.0							1920	979 20		2400	1224 -		480	244 80	
						22.0										
						51.0										
						54.0										
						22.0										
	99.0					109.0			1785 60			2276 -			590 40	
0.6	147.0							1440	2116 80		2400	3528 -		960	1411 20	
0.8	166.5							1920	3196 80		2400	3996 -		480	499 20	
						32.5										
						238.0										
						76.5										
						90.5										
						06.5										
	212.5					444.0			5313 60			7524 -			2210 40	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
4/24	30 ⁷	D	Önnestad	Isaac Olofson Härsdala äker, mylla på lösa " förbättras g. " " " imp. väg <u>Summa</u>	22 0.6 23 0.7 24 25
59 1008	23 ⁷	E	Önnestad	Wilhelm Johansson Bortelohol äker, mylla på lösa <u>Summa</u>	26 0.5
45 1536	23 ⁴⁵	F	Önnestad	Nils Nilsson Naregård äker förbättras g. väg imp. <u>Summa</u>	27 28
3/64	26 ⁵	G	Önnestad	Wilhelm Olofson Sögdala äker, mylla på lösa " " <u>Summa</u>	29 0.4 30 0.4
3/64	26 ⁶	H	Önnestad	Wilhelm Olofson Sögdala äker, mylla på lösa " " <u>Summa</u>	31 0.3 32 0.4
1/16	26 ⁸	I	Önnestad	Wilhelm Olofson Sögdala äker, mylla på lösa " " överskotes	33 0.7 34 0.9

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
0.8 0.4	116.0							1980	2208	-	2400	2760	-	480	552	-
	71.5							2160	1544	40	2400	1716	-	240	171	60
						14.5										
						00.5										
	186.5					15.0		3752	40			4476	-		723	60
0.8	57.0							1440	820	80	1800	1026	-	360	205	20
	57.0								820	80		1026	-		205	20
						34.0										
						02.5										
						37.5										
0.6	72.5							1440	1044	-	2400	1740	-	960	696	-
0.6	93.0							1440	1329	20	2400	2232	-	960	892	80
	165.5								2383	20		3972	-		1588	80
2.	69.5							1200	834	-	2400	1668	-	1200	834	-
3.6	82.5							1440	1188	-	2400	1980	-	960	792	-
	152.0								2022	-		3648	-		1626	-
2.9 0.95	29.5							2160	637	20	2400	708	-	240	70	80
	90.5							1710	1547	55	1800	1629	-	90	81	45
	120.0								2184	75		2337	-		152	25

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
				överfört äker, mylla på lva högland mark " " någ Summa	35 36 37 38	0.7
1/14	26 ¹⁰	K	Önnestad	Mattis Nilsson äker, mylla på lva " " " " " " högland mark " " någ Summa	39 40 41 42 43 44 45	0.5 0.7 0.5 0.4
443 4096	27 ²	L	Önnestad	Martin Nilsson Kungshög äker, mylla på lva " " " förtäthas rj " " " " " " " " " " högland mark " " Summa	46 47 48 49 50 51 52 53 54	0.6 0.6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
120.0											2184 75			2337 -						152 25					
38.0								1620			615 60			1800 684 -			180			68 40					
						07.0																			
						03.5																			
						07.5																			
158.0						18.0		2800 35			3021 -						220 65								
122.5								1260			1556 10			1800 2223 -			540			666 90					
95.0								1620			1539 -			1800 1710 -			180			171 -					
77.0								1680			1293 60			2400 1848 -			720			554 40					
147.0								1440			2116 80			2400 3528 -			960			1411 20					
						01.5																			
						14.5																			
						04.5																			
442.5						22.5		6505 50			9309 -						2803 50								
58.5								1710			1000 35			1800 1053 -			90			52 65					
34.0								1710			581 40			1800 612 -			90			30 60					
						68.5																			
						75.5																			
						54.5																			
						69.5																			
						74.0																			
						08.0																			
						03.0																			
22.5						2520		1581 75			1665 -						83 25								

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{35}{512}$ en 27 ³	M	Önnestad	Matte Öhesson Brogårda	äker, mylla på lera	55
			"	"	56
			"	förbättnings ej	57
			nägg	imp.	58
				Summa	
$\frac{9}{32}$ 35 ³	N	Önnestad	Carl Nilsson Nybäckholmen	äker, mylla på lera	59
			"	"	60
				Summa	
$\frac{5}{16}$ { 20 ⁶ 25 ⁶	O	Önnestad	Erik Nilsson	äker, mylla på lera	61
			"	"	62
			"	"	63
			"	"	64
			"	"	65
			"	"	66
			"	"	67
			nägg	imp.	68
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	54.5							1710	931	95	1800	981	-	90		49 05	
	88.5							1710	1513	35	1800	1593	-	90		79 65	
							99.5										
							09.5										
	143.0						102.0		2445	30		2574	-			128 70	
	77.5							1920	1488	-	2400	1860	-	480		372 -	
	60.5							1920	1161	60	2400	1452	-	480		290 40	
	138.0								2649	60		3312	-			662 40	
	49.5							2160	1069	20	2400	1188	-	240		118 80	
	33.5							2280	763	80	2400	804	-	120		40 20	
	53.0							2160	1144	80	2400	1272	-	240		127 20	
	99.5							2160	2149	20	2400	2388	-	240		238 80	
	68.5							1920	1315	20	2400	1644	-	480		328 80	
	60.0							1920	1152	-	2400	1440	-	480		288 -	
	95.0							2280	2166	-	2400	2280	-	120		114 -	
							07.5										
	459.0						07.5		9760	20		11016	-			1255 80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag:</u> <u>Önnestads socken</u>					
1/8 236	A	Önnestad	Ivar Olsson Kärulala		
23 384 av 303	B	- " -	Isne		
181 1024 av 304	C	- " -	Isne		
1/24 307	D	- " -	Isne		
59 1008 av 237	E	- " -	Wilhelm Johansson Bortedahl		
45 1536 2345	F	- " -	Nils Nilsson Norregård		
3/64 265	G	- " -	Wilhelm Olsson Kärulala		
3/64 266	H	- " -	Isne		
1/16 268	I	- " -	Isne		
1/14 2610	K	- " -	Mattis Nilsson		
483 4096 av 272	L	- " -	Martin Nilsson Kungälv		
35 512 av 273	M	- " -	Matti Skerston Brogård		
9/32 353	N	- " -	Carl Nilsson Nyholm		
5/16 2206	O	- " -	Erik Nilsson		
5/16 2256			<u>Summa</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
477.5						41.5			6411 -			10173 -			3762 -	
99.0						109.0			1785 60			2376 -			590 40	
313.5						444.0			5313 60			7524 -			2210 40	
186.5						15.0			3752 40			4476 -			723 60	
57.0									820 80			1026 -			205 20	
						37.5										
165.5									2383 20			3972 -			1588 80	
152.0									2022 -			3648 -			162.6 -	
158.0						18.0			2800 35			3021 -			220 65	
442.5						205			6505 50			9309 -			2803 50	
92.5						352.0			1581 75			1665 -			83 25	
142.0						102.0			2445 30			2574 -			128 70	
138.0									2649 60			3312 -			662 40	
459.0						07.5			9760 20			11016 -			1255 80	
2884.0						1148.0			48231 30			64092 -			15860 70	
Skriften den 11 april 1940 Johann Pettersson Statens landtjänstingenjör Nils Johansson Arne Nilsson																

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				67	

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Önnestad - Kärrdala dikningsföretag 1940".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-2+04	204	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-2+04	204	21" cementrör lm	204	6.40			1305	60
	0-2+04	204	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	204	1.60			326	40
0			Dikesöga av betong enl. rit- ning st	1	40.-			40	-
2+04			Intagningsbrunn enl. ritning inre diam. = 0.9 m. st	1	60.-			60	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					173	-
			Summa					1905	-
	2+04-6+30	426	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	2+04-3+46	142	21" cementrör lm	142	6.40	908	80		
	3+46-6+30	284	18" " "	284	5.10	1448	40	2357	20
	2+04-3+46	142	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	142	2.30	326	60		
	3+46-3+50	4	d:o d:o " "	4	5.-	20	-		
	3+50-6+30	280	d:o d:o " "	280	1.60	448	-	794	60
	3+46, 5+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam=0.9 m. st	2	60.-	120	-		
	3+50, 6+30		d:o d:o 0.7m st	2	40.-	80	-	200	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					328	20
			Summa					3680	-
	6+30-10+69	439	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	6+30-8+56	226	12" cementrör lm	226	2.90	655	40		
	8+56-10+69	213	9" " "	213	2.20	468	60	1124	-
	6+30-8+56	226	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	226	2.00	452	-		
	8+56-10+69	213	d:o d:o " "	213	1.40	298	20	750	20
			överföres					1874	20

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1874 20
8+56,10+69		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam.= 0.7 m. st 2	40.-			80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				195 80
		<u>Summa</u>				2150 -
2+04=20						
20-21+10	110	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
20-21+10	110	9" cementrör lm 110	2.20			242 -
20-21+10	110	Schaktning för täckt ledning m.m. "	110	1.-		110 -
21+10		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam.= 0.7 m. st 1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				38 -
		<u>Summa</u>				430 -
6+30=30						
30-32+81	281	<u>Dikessträckan C-E.</u>				
30-31+77	177	12" cementrör lm 177	2.90	513	30	
31+77-32+81	104	10" " " 104	2.40	249	60	762 90
30-31+77	177	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 177	1.50	265	50	
31+77-32+81	104	d:o d:o " 104	1.70	176	80	442 30
31+77,32+81		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam.=0.7 m. st 2	40.-			80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				129 80
		<u>Summa</u>				1415 -
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
0-2+04	204	Dikessträckan A-B				1905 -
2+04-6+30	426	" B-C				3680 -
6+30-10+69	439	" C-D				2150 -
2+04=20						
20-21+10	110	" B-F				430 -
6+30=30						
30-32+81	281	" C-E				1415 -
		<u>Summa ktonor</u>				9580 -

Kärrnäs den 11 April 1940
Samuel Strömberg
Statens vattenverk ingenjör.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Önnestads by och socken i Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ivar Olsson för Önnestad 23⁶, 30³, 30⁴, 30⁷

Wilhelm Olsson " " 26⁵, 26⁶, 26⁸.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall

åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 00.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

24

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt B	87 hektar
3+46	81 "
3+50	79 "
C	64 "
8+56	31 "
D	19 "
31+77	26 "
E	13 "
F	7 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

Malte Åkessons yrkande om ändring i planen därhän, att vattnet skulle ledas efter sträckningen B-F-346 i stället för den av synemännen förordade sträckningen B-346 skulle enligt verkställd utredning medföra, ^{dels} ~~och~~ att bottenlutningen minskades från 0.8:1000 till 0.5:1000, vilket äventyrar rörens självvränsning, dels en ökning av anläggningskostnaden med 195 kronor och kan för den skull icke vitsordas av synemännen.

6:o. Företaget berör ej allmän väg. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten

skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	15860	70	9580	-	0	60
A-B-C-D+B-F	10033	50	8165	-	0	81
A-B-C-E+B-F	11199	30	7430	-	0	66

Av denna utredning framgår, att torrlägningsarbetet skall utgöra en samfällighet och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Önnestad Kärrdala dikningsföretag 1940".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

27.
att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugotre kronor (23) 79 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1942;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för rän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till

27
rörsträng förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sinatill Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Härnäs den 11 april 1940
Samuel Stenroos
statens lantbruksingenjör
Stig Jönsson *Arne Nilsson*

ARVODESRÄKNING

Bl. 4.

för laga syneförrättning angående *Örnstad Rindala skivnings-*

july 1940

i *Örnstads* socken och *Kushäradets*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>14</i>	0,50			<i>7</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>3.3</i>	3,00	<i>9</i>	<i>90</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>77</i> ar	st. <i>37</i>	<i>0.36</i>	<i>13</i>	<i>32</i>		
			har <i>23.84</i>	<i>0.54</i>	<i>15</i>	<i>57</i>		
		äng och odlingsmark medelareal	ar	st.				
			har					
		annan mark och impediment, medelareal <i>37</i> ar	st. <i>31</i>	<i>0.14</i>	<i>4</i>	<i>34</i>		
			har <i>11.48</i>	<i>0.42</i>	<i>4</i>	<i>82</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i> m.						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet					<i>4</i>	
		övriga regalkart blad	st.				<i>51</i>	<i>95</i>
		Överföres					<i>58</i>	<i>95</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				165 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.46	4,00	5 84	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 58	15 42
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 56
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	5 90
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00		4 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				255 68
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 59 ar ägofigurer st.	6.8	0.10	6 80	
		har	40.32	0.08	3 22	
		Överföres			20 52	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 52	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 50	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	256	0,02	5 12
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26 5	0,06	1 82	31 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1 46	6 -	8 76
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	9 76
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	25	0,55	19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				66 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, matertaler o. d.				47 45
		<i>delgivning av kallelser</i>				21 -
		Summa kronor				130 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				2 55 68
		Lösen för kopior och avskrifter				66 72
		Övriga förrättningskostnader				130 45
		Summa kronor				452 85

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västma Gårds häradsrätt.

Närredala den 11 april 1940

Stenert Rosenström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Stenert Rosenström

Wimla Rosenström

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

Kallelse.

Till *Jon Olsson,*
Kävsta

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
diluvning inom Örnesträd

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *salägnare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *hos Jon Olsson, Kävdala*

fre dagen den *29 mars* 1940 kl. *12* - middagen.

Kristianstad den *12 mars* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Jon Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Walding Richard
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

adr.:

adr.: *1*

ÖRNESTAD

Kallelse.

Till

Martin Nilsson,

Helsingborg

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning m.m. Önnestad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

aktigau

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Isaac Olsson, Hårdala*

fr dagen den *29 mars* 1940 kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *12 mars* 1940.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: *ÖNNESTAD 2.15/3-40*

Arvid Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Hilding Rönner
Hjörtingsmenon
ÖNNESTAD

Kallelse.

Till Paul Nilsson,
Nyboholmen

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dilning norr Örnstad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av aktiverad

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas av Ivan Olsson, Kändala

fre-dagen den 29 mars 19 40 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 12 mars 19 40.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: ÖNNESTAD d. 17/3 - 40

[Signature]

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

[Signature]
Fjärdingsman
i
ÖNNESTAD

Kallelse.

Till

Erik Nilsson,

Önnestad 20 25

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utgrävning närm Önnestad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

salågon

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos Ivan Olsson, Kåmdala

fre dagen den *29 mars* 19 *40* kl. *10* -middagen.

Kristianstad den *12 mars* 19 *40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: *ÖNNESTAD* d. *15/3-40*.

Erik Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Hilding Richard
Fjärdingsmannen

adr.:

ÖNNESTAD

Kallelse.

Till Wilhelm Oborn

Angela

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delving more in depth

kallar jag Eder härmed att i egenskap av salägnare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Ivan Olsson, Kåndala

fredagen den 29 mars 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 12 mars 1940

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTERUKSINGERJØR

KRISTLANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: ÖNNESTAD *L. 15/3 - 40.*

Wilhelm Ostroff

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

ÖNNESTAD

Kallelse.

Till

Wilhelm Johansson,

Önstedal

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utgrävning under Önstedal

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

advokat

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos Jan Olsson, Händala

fre-dagen den 29 mars 1940 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 12 mars 1940.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: ÖNNESTAD d. 15/3-40.

Wilhelm Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Hilding Richard

Fjärdingsmannen

adr.:

adr.: i

ÖNNESTAD

Kallelse.

Till Malte Årsmann,
Borgsiden

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utvinning minn Önnestad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av salägen

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ivan Olsson, Kändala

fre dagen den 29 mars 19 40 kl. 1 e -middagen.

Kristianstad den 19 mars 19 40.

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: ÖNNESTAD d. 15/3 - 40

Malte Årsmann

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:.....

adr.:.....

Hilding Rönner
Fjärdingsmannen

ÖNNESTAD

Kallelse.

Till *Nils Nilsson,*

Örnegård

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

utövning inom Örnestad

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *valig*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *hos Jan Olsson, Kåredala*

fre-dagen den *29 mars* 19*40* kl. *12*-middagen.

Kristianstad den *12 mars* 19*40*.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Örnestad den 15/3-40

Nils Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Hilding Richard
Fjärdingsmannen

adr.:.....

adr.:.....*i*.....

ÖRNESTAD

Kallelse.

Till Mattis Kihlman
Elvedal

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Rekoming inom Örnstads

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Revisor

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Jöns Oskar Kihlman,

fre dagen den 29 mars 1940 kl. 1 e. middagen.

Kristianstad den 14 mars 1940.

Emart Tormentin

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes: Genstat d. 19/3-40.

Mattis Kihlman

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Hilding Johansson

Byråsekreterare

adr.:

adr.:

ÖRNSTAD

Kallelse.

Till Sus' församlingens församling
Lövrotens församling

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Ämnings inom Örnens

kallar jag Eder härmed att i egenskap av 20a man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Ivar Örnens, Kärreda

fr dagen den 29 mars 1940 kl. 1 e. middagen.

Kristianstad den 14 mars 1940

Lennart Lantbruksingenjör
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Stig Johansson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:.....

adr.:.....

Kallelse.

Till *Evante Nilsson*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas

fre dagen den *29 mars* 19*40* kl. *13* middagen.

Kristianstad den 19.....

LENNART HOLMSTROM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Evante Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Inge H. Bärth

adr.: *Kristianstad*

Edvard Björkell

adr.: *Brunn 2 Kristianstad*

DIARIE Nr 20884
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1942

L 3*1111

Homb. 128/42

Betänkande

rörande

Ö n n e s t a d - K ä r r d a l a

dikningsföretag

1940.

Notkuift.

Opinnu Rungl. Laubhullu-
sygrelausi hefur dæmna dag
fandstættu til fjöruáttelna
við aðeins mýknaði.

Stakkurinn dæm 1942.

Pa' Rungl. Laubhullu-sygrelausi
Hjalmar Einarsson.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Önnestad
Kärrdala dikningsföretag 1940" avseende torrläggning av
mark till Önnestad i Önnestads socken av Kristianstads län.
Belägenhet.

Området är beläget virka 2 km. öster om Önnestads kyr-
ka och anges å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av un-
dertecknad handlagd, den 11 april 1940 avslutad syn enligt
vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget
till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbätt-
ringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått
till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro
närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföre-
tag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständig-
heter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet
av cementrör.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Brobyggnader förekomma ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1942.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 16 jan. 1941 med företagets delägare, bil.E, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdiktninganslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare (bil. F) i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdiktningsslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader äro infört som bil. C till betänkandet.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell
ut-/
(bil.B). visar, statsunderstöd kunna utgå till företaget
med, i avrundat tal, 3785 kronor från statens avdiknings-
anslag och 6170 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 febr. 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kost-
nad och båtnad.
- B. Tabell visande delägarnas andel i företaget samt bi-
drags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtнад.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	28.840	<u>Hela företaget</u>	28.840	10122.14	15860,70	0.64
	25.91.5	<u>Länsvärdens andel.</u>	25.91.5	9856.89	15442.55	0.64
		Kostnaden i febr. 1941 Länsvärdens andel Statens landbruksinspekt.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantl	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Örnstads socken</i>							
<i>1/8</i>	<i>20⁶</i>	<i>A</i>	<i>Örnstad</i>	<i>Jon Olsson, Kåndala</i>	<i>4</i>	<i>77.5</i>			<i>4</i>	<i>77.5</i>
<i>23/384</i>	<i>20³</i>	<i>B</i>	"	<i>Jone</i>	<i>0</i>	<i>99.0</i>			<i>0</i>	<i>99.0</i>
<i>18/1024</i>	<i>20⁴</i>	<i>C</i>	"	<i>Jone</i>	<i>3</i>	<i>13.5</i>			<i>3</i>	<i>13.5</i>
<i>4/24</i>	<i>20⁷</i>	<i>D</i>	"	<i>Jone</i>	<i>1</i>	<i>86.5</i>			<i>1</i>	<i>86.5</i>
<i>59/1008</i>	<i>20³</i>	<i>E</i>	"	<i>Wilhelm Johansson, Båstad</i>	<i>0</i>	<i>57.0</i>			<i>0</i>	<i>57.0</i>
<i>3/64</i>	<i>26⁵</i>	<i>G</i>	"	<i>Wilhelm Olsson, Ångdala</i>	<i>1</i>	<i>65.5</i>			<i>1</i>	<i>65.5</i>
<i>3/64</i>	<i>26⁶</i>	<i>H</i>	"	<i>Jone</i>	<i>1</i>	<i>52.0</i>			<i>1</i>	<i>52.0</i>
<i>1/16</i>	<i>26⁸</i>	<i>I</i>	"	<i>Jone</i>	<i>1</i>	<i>58.0</i>			<i>1</i>	<i>58.0</i>
<i>1/14</i>	<i>26¹⁰</i>	<i>K</i>	"	<i>Mathias Nilsson</i>	<i>4</i>	<i>42.5</i>			<i>4</i>	<i>42.5</i>
<i>193/14096</i>	<i>20²</i>	<i>L</i>	"	<i>Mathias Nilsson, Kungälv</i>	<i>0</i>	<i>92.5</i>			<i>0</i>	<i>92.5</i>
<i>35/1512</i>	<i>20²</i>	<i>M</i>	"	<i>Mathias Nilsson, Engeström</i>	<i>1</i>	<i>43.0</i>			<i>1</i>	<i>43.0</i>
<i>9/32</i>	<i>25³</i>	<i>N</i>	"	<i>Carl Nilsson, Nybäck</i>	<i>1</i>	<i>38.0</i>			<i>1</i>	<i>38.0</i>
<i>5/16</i>	<i>20⁶</i>	<i>O</i>	"	<i>Erik Nilsson</i>	<i>4</i>	<i>59.0</i>			<i>4</i>	<i>59.0</i>
	<i>25⁶</i>			<i>Summa</i>	<i>23</i>	<i>84.0</i>			<i>23</i>	<i>84.0</i>

Bil. C.

Kostnadsammandrag.

	Kostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre
<u>Förläggningskostnad.</u>				
Arbete och materialkostnad	9580	-	9580	-
<u>Förädlingskostnad.</u>				
Kostnad för symföreläsning	452	85		
Valtändningsavgift	23	79		
Kostnad för betänkesandst	66	50	542	14
Summa			10122	14

Kostnadsberäkning i febr. 1941.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Vid avdelningens förhållande har kostnaderna
för föreläset betänkes till 10.123 kronor 14 öre,
samt i länsstyrelsens andel 9856 kronor 90 öre.

Holmström den 3 juli 1942
På Kungl. Landbruksstyrelsens namn
Ejla Maria Johansson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående Önnestad Kärrdala dikningsföretag 1940 inom Önnestads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 15 januari 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Önnestad-Kärrdala dikningsföretag 1940".

§ 1.

Sakägarna hade sammankallats genom skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om anslag och lån av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Att leda förhandlingarna och föra protokoll utsågs lantbruksingenjör Lennart Holmström.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka lån av statsmedel för utförandet av företaget, skulle under-

teckna en så lydande föreningshandling (se bil.), och uppdrogs
det åt styrelsens ordförande att jämte lantbruksingenjören
anskaffa underskrift av de icke närvarande sakägare, som öns-
skade deltaga i statslånet.

§ 4.

Då intet vidare förekom slöts sammanträdet.

Kärr-dala den 16 januari 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i Önnestad-Kärrdala dikningsföretag 1940 överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla här för erforderliga handlingar och kontrakt samt åt styrelsen, att utkvittera och förvalta oss anvisade statsmedel. Vidare uppdraga vi åt företagets styrelse att om så erfordras genom lån å våra vägnar anskaffa medel till företagets igångsättande och bedrivande.

Man-Register- tal nummer		Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandes egen- händiga namnteckning
1	2	3	4	5	6
1/8	23 ⁶	A	Önnestad	Ivar Olsson	Ivar Ohlsson
23/384	av 30 ³	B	"	d:sme	
181	av 30 ⁴	C	"	d:sme	
1024					
4/24	30 ⁷	D	"	d:sme	

1	2	3	4	5	6
59/1008	av 23 ⁷	E	Önnestad	Vilh. Johnsson	Vilhelm Ohlsson
3/64	26 ⁵	G	"	Vilh. Olsson	
3/64	26 ⁶	H	"	d:sme	
1/16	26 ⁸	I	"	d:sme	
1/14	26 ¹⁰	K	"	Mattis Nilsson	Mattis Nilsson
493 4096	av 27 ²	L	"	Martin Nilsson	
35/512	av 27 ³	M	"	Malte Åkesson	
9/32	35 ³	N	"	Carl Nilsson	Carl Nilsson
5/16	20 ⁶ 25 ⁶	Ø	"	Erik Nilsson	Erik Nilsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Arne Holm.

Förestående arkivrit av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den 3/7 1912 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

ul. g. 128

226
42

128

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 28/10 1942
godkänd den 5/11 1942

DIARIE Nr 20884
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1942

L _____ 3-1111

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till
Önnestad - Kärrdala dikningsföretag 1940 i Önnestads socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

H. hand.

beviljat dels **statsbidrag** med tretusensjuhundraåttio (3.780)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sextusenetthundrasjuttio (6.170)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av **statens lantbruksingenjör L. Holmström** vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-~~
~~tröendeman~~ för företaget, *vedförsamling*
med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~ss~~ och förbind ~~ss~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärnsala

den

30 aug.

19

42

Franshagen

Att

Lantbrukaren Pär Mattson i Kärnsala

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wilhelm Johansson

Martin Nilsson

Adress

Bredal Örnestad

Adress

Ededal Örnestad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Berthelsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

R Ä K N I N G

Kristianstad den 8/2 1941

Önnestad - Kärrdala dikningsföretag 1940

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1941 febr. Översiktskartor, 2 st.	8:-
Betänkande	15:-
Bilaga B	12:-
Sammanträde, föreningshandling och protokoll	12:-
Kallelser	4:-
Avskrift	5:50
Ansökningshandlingar och exp.	6:-
Diariebevis med kom. arvode	2:50
Inbindning, 2 band	1:50
Summa kronor	66:50

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa
klander därå genom stämning till Kristianstads rådhus-
rätt inom tre månader från den 9 febr. 1941.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

1942 den 7 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Önnestad - Åärrdals^{-a} dikningsföretag 1940 i Önnestads socken av Kristianstads län.

Lån 6.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	A g a r e
-----------------------	--------	-----------------	-----------

Önnestads socken

Önnestad	5/16	20 ⁶ 25 ⁶	Erik Nilsson
"	1/8	23 ⁶	Ivar Olsson
"	3/64	26 ⁵	Wilhelm Olsson
"	3/64	26 ⁶	Eme
"	1/15	26 ⁸	Eme
"	1/14	26 ¹⁰	Mattis Nilsson
"	23/304	av 30 ³	Ivar Olsson
"	181/1024	av 30 ⁴	Eme
"	4/27	30 ⁷	Eme
"	9/32	55 ³	Carl Nilsson

Stockholm den 7 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

3/7. 42.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
Önnestad - Kärrdala dikningsföretag 1940, för vilka lån tillstyrkes

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Önnestads socken.</u>				
▲ 5/16	20 ⁶ 25 ⁶	O ✓	Önnestad	Erik Nilsson
▲ 1/8	23 ⁶	A ✓	"	Ivar Olsson, Kärrdala
▲ 3/64	26 ⁵	G ✓	"	Wilhelm Olsson, Ängdala
▲ 3/64	26 ⁶	H ✓	"	d:sme
▲ 1/16	26 ⁸	I ✓	"	d:sme
▲ 1/14	26 ¹⁰	K ✓	"	Mattis Nilsson
▲ 23/384	av 30 ³	B ✓	"	Ivar Olsson, Kärrdala
▲ <u>181</u> 1024	av 30 ⁴	C ✓	"	d:sme
▲ ~~4/24~~ ^{4/27} 9/32	30 ⁷ 35 ³	D ✓ N ✓	" "	d:sme Carl Nilsson, Nyboholm.

Kristianstad i febr. 1941.

Statens lantbruksingenjör

Statens lantbruksingenjör.

v

Sammandrag över kostnader för utförandet av "Önnestad -
Kärrdala dikningsföretag 1940" i Önnestads socken av Kristian-
stads län enligt av arbetsstyrelsen företedda räkenskaper.

Synekostnader	452:85
Betänkande	66:50
Vattendomstolsavgift	23:79
Entreprenadsumma	9000:-
Arbetsförsäkring	81:90
Räntor	215:-
Kontrollkostnad	239:50
Arbetsstyrelsens omkostnader	26:50
Arbetsstyrelsens arvode	100: -

Summa	10206:04
-------	----------

bel. 10123:14

Kristianstad den 16 okt. 19 42.

M. W. L. L. L. L. L.

Statens lantbruksingenjör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördnfullt över-
sända införskaffade handlingar
öfrande Dömsked. Kärdsala
Kinnings förtag 1940. Kristian-
stad den 21 oktober 1942.

Wm art. 1000 Träsk

Godk. 7 nov. 1942 ²²⁶ 72

DIARIE Nr 20883
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1942

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Önnestad - Kärrdala dikningsföretag 1940 i Önnestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.780 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.170 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Ivar Ohlsson, Kärrdala pr Önnestad.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson företagen avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.
Kristianstad den 16 oktober 1942.

Werner Aronsson
statens lantbruksingenjör.

