

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Västanå

i Näsums socken, Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av

Samuel Stenström

Statens lantbruksingenjör


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 maj 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Registernummer

Näsums socken

A	Västanå	18'
B	"	av 1 ⁷
C	"	av 1 ⁹
D	"	6 ³⁵
E	"	11 ²
F	"	12 ⁴
G	"	12 ⁴
H	"	9 ⁹
I	"	9 ⁸
K	"	av 5 ²
L	"	5 ⁴
M	"	12 ⁵
N	"	12 ⁹



KR.Nr 001

2-1136

Skala 1:4000

An 1085 Kristianstad 2 pite

2829

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB. 1943

L _____ 2*1136

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kassas byrås arkiv

Komb 94/1943

Originalhandlingar

rörande

V ä s t a n å

dikningsföretag

1941.

Nederbördsområde n:o 87

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Västanå i Näsums socken av Kristianstads län; upprättade år 1941 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

W. Martensson
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio (30) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll, hämt vid
samlingsföreläsning enligt vatten-
lagen avseende förelägg-
ning av mark till Västman
i Näsens socken av
Kristianstad län.

År 1941 den 14 mars inständes
hög underösknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbruksskatten
Hof Ekdal i Västman på sin på
grund av lantbruksskattens förordna-
de verkställas typföreläsning en-
ligt vattenlagen avseende förelägg-
ning av mark till Västman
i Näsens socken av Kristian-
stad län. Efter personliga kända-
per hade till sammankommit in-
funnit sig:

Peter Nilsson, Västman;

Gunnar Holmgren;

Hugo Karlsson;

Hof Ekdal

Peter Nilsson

Västman väg tillhåll genom dess
ordförande kändas domaren An-
ders Nilsson i Kålleröd;

H. Peter Eriksson, Västman;

Karl Johansson;

Näsens biträddade gods man;

Johan Johansson, Västman, och Otto

Pengström, Näsens, vilka båda
avlagt föreskriven ed.

†

Det på underösknad förelä-

2.
Ming man utpärade förordnades
samt uttöcken därav ut-
lästes (se 1).

#2.
På denna samtliga fråga
upprättades några jämförande-
ning mot syne manna och liksom
visste sig detta stå i jämför-
förhållande till sakägare.

#3.
Förhållanden utgjorde anläggning-
det av täckta avgränsningar
för sådant djup och dimensioner,
att dessa mark kunde för-
läggas till lagringsdjup för
skär samt att kortvackerna
skulle fördrivas enligt lag.

#4.
Dessa ställen förminskades, att
kan inte hade någon nytta
av förhållande med dessa mark
vore tillräckligt för i tillika
varande skick.

#5.
Det utgöres, att framman
av två 3^e redovisningar i section
H+96 under nämnda vägen vore
anlagd efter år 1880, antagligen
på 1890 talet. Stadsförordningen
hade uttöcken utgjorde en-
ligt på de protokollen antas-
nat, att kan inte anlag till
vägdriftens skyldigh att be-
korta ny rättshänsa.

#6

Förväntningarna manna kongressen,
att symmälmen medelbart kom-
me att vänta på grundet vi-
kari handläggning nödiga an-
derbemyndigat och värderingar
och att nytt sammankträde kom-
me att hållas i samma lokal
Dagen den 26 mars
mars månad kl 1 e.m., till
viken sammankträde inga
andra kasserer att detta med-
delande kommer att utgå.

#7.

Det intes vidare förkommy-
lark, dagens protokoll och Goda
sammankträdet.

Det och till som ovan.

Samartstomstom

starkes lantbrukningst.

Johan Jönsson

Otto Bengtsson

År 1941 den 26 mars.

Wille dag sammankträde att
symmälmen i Västana varvid
följande sakkare tillräda-
kommo:

Oskar Nilsson, Västana

Gunnar Stomgren

Oskar Nilsson

Hugo Karsenon

Olof Edal

Oskar Nilsson

Karl Jonsson

8.

Föräntning, massen framkommer
och förklarar det uppräntade
känning, förklarar de som uppr-
lärt i ägovernting, känd-
förklarar och vänting, län-
i samman drag (hi 2), kortvord-
beräkning (hi 3) och kortvord-
kennigslänga (hi 4).

77.

Sprennässen vgsås på
skatman (bi F.)

~~7~~ 10.

Det bevisats på föregående stycke
huru bevisat av Tre medlemmar.
Kärns valdes Prof Ekman, Oskar
Emmerton och Prof Nicsson, och
Valarna.

26

Till professorerna i Årsmöten vänder
 sig Emiliusson, Västman och Årsmöten,
 och Årsmöten. Till professorerna i Årsmöten
 handläggare och ritningar för-
 varet av professorerna.

712

Ракмиз и рогатий змиевник.
нема в тозодомь провочени (в'б/)

P/3.

4^{te} intet vidare förekom
 förklarades förrättningen avslutad.
 Saa och upplästes dagens protokoll.
 Det och hi. som ovan.

Samuel Formstedt
Hakon Carstén
Yohan Jönsson Otto Bengtsson




R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

C. J. Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Lennart Holmström *Arvid J. J.*



W. 6.00

Stämpel fem kronor.

49/10-
 /Ekdm. Ank. den
 27. JAN. 1938
 TILL LANDSKANSLIET
 I KRISTIANSTADS LÄN

Prot. A m 87.

Till
 Rättshuset i Kristianstads län

Härmed anskälles vördsamt
 om förordnande för statens lantbruk
 insyns att i enl. med föreskrifter-
 na i gällande rattelag verkställa
 laga undersökning för torrläggning
 av ratteljuka marker till
 Västana län i Näsens socken av
 Kristianstads län

Samtliga av företaget berörda
 torde förb. av förädlingsmannen
 med säkerhet kunna avgöras.
 Västana m. Näsens den 16/3 1938

Privatfisker N=18. 3/8 1 N=1. 3/64 mantal
 Olof Ekblad N=5. 59/250 52 Västana. 11. Orshilvar
 Gunnar Hohngron N=1 128 Västana 11.
 Karl Johnsson N=8-8 Hugo Karlsson
 Västana. 12.

Telefonmeddelande till häls. lärover till
 Bern Näsens tel. Näsens 18.a.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Näsuns socken</u>		
3/8	18'	A	Västana	Ber Nilsson	
				äker, förbättras ij <u>Summa</u>	1
3/64	av 17	B	Västana	Ber Nilsson	
				äker	2
				— —, mylla på sand	3
				— — " "	4
				väg imp <u>Summa</u>	5
3/128	av 19	C	Västana	Gunnar Holmgren	
				äker, mylla på sand	6
				väg imp <u>Summa</u>	7
1/8	6 ³⁵	D	Västana	Fr. Oskar Eskilsson	
				äker, mylla på sand <u>Summa</u>	8
11/64	11 ²	E	Västana	Fr. Oskar Eskilsson	
				äker, mylla på sand <u>Summa</u>	9
7/48	12 ⁴	F	Västana	Karl Johanson	
				äker, mylla på sand	10
				väg imp <u>Summa</u>	11

0.6

0.6

0.7

0.6

0.8

0.8

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
7/48	12 ⁴	G	Västanaå	äg. Karl Johansson Bunkan: Hugo Karlsson åker, mylla på sand väg imp Summa	12a 12b
1/64	9 ⁹	H	Västanaå	Karl Johansson åker, mylla på sand väg imp Summa	13 14 15
2281/32768	9 ⁸	I	Västanaå	Karl Johansson åker, mylla på sand Summa	16
59/256	av 5 ²	K	Västanaå	Olof Ekedal åker, mylla på sand lout i skäggid, " åker " väg imp Summa	17 18 19 20
2069/17920	5 ⁴	L	Västanaå	Olof Ekedal skäggid, mylla på sand åker " Summa	21 22

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
019.5								1440	280	80	1800	351	-	360	70	80
						002.0										
019.5						002.0			280	80		351	-		70	80
083.0								1260	1045	80	1800	1494	-	540	448	80
						010.0										
						007.0										
083.0						017.0			1045	80		1494	-		448	80
082.0								1260	277	80	1800	396	-	540	118	80
082.0									277	80		396	-		118	80
126.0								1260	1587	60	1800	2268	-	540	680	40
025.5								1260	321	30	1800	459	-	540	137	70
010.5								1440	151	80	1800	189	-	360	37	80
						002.5										
162.0						002.5			2060	10		2916	-		855	90
010.0								1260	126	-	1800	180	-	540	54	-
049.0								1620	742	80	1800	882	-	180	88	80
059.0									919	80		1062	-		142	80

0.8

0.9

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
21/512	12 ⁵	II	Västana	Hugo Karlsson	
				äker, mylla på sand	23
				väg imp	24
				Summa	
39/1024	12 ⁹	IV	Västana	Oskar Nilsson	
				äker, mylla på sand	25
				väg imp	26
				Summa	
			Näsunds socken	Sammandrag:	
3/8	18'	A	Västana	Bror Nilsson	
3/64 av 17		B	— " —	Dame	
3/128 av 19		C	— " —	Gunnar Holmgren	
1/8	6 ³⁵	D	— " —	F. Oskar Eskilsson	
11/64	112	E	— " —	Dame	
7/48	124	F	— " —	Karl Johansson	
7/48	124	G	— " —	äg Dame Suckan Hugo Karlsson	
1/64	99	H	— " —	äg Dame	
2281/32768	98	I	— " —	äg Dame	
59/256 av 52		K	— " —	Olof Ekedal	
2069/17920	54	L	— " —	Dame	
21/512	12 ⁵	M	— " —	Hugo Karlsson	
39/1024	12 ⁹	N	— " —	Oskar Nilsson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
169.0								1260	2129	40	1800	3042	-	540	912	60	
							010.5										
169.0							010.5		2129	40		3042	-		912	60	
173.0								1440	2491	20	1800	3114	-	360	622	80	
							006.5										
173.0							006.5		2491	20		3114	-		622	80	
							015.5										
080.5							007.0		901	80		1449	-		547	20	
098.5							009.0		1063	80		1773	-		709	20	
065.0									819	-		1170	-		351	-	
166.0									2390	40		2988	-		597	60	
079.0							008.5		1137	60		1422	-		284	40	
019.5							004.0		280	80		351	-		70	20	
083.0							017.0		1045	80		1494	-		448	20	
022.0									277	20		396	-		118	80	
162.0							003.5		2060	10		2916	-		855	90	
059.0									919	80		1062	-		142	20	
169.0							010.5		2129	40		3042	-		912	60	
173.0							006.5		2491	20		3114	-		622	80	
1176.5							079.5		15516	90		21177	-		5660	10	
Västman den 26 mars 1941																	
Samtliga medlemmar																	
Stads ledamöter ingår																	
Johan Jönsson																	
Otto Bengtsson																	

Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmansfal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

"Västanå dikningsföretag 1941".

Bil. 2.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-2+52	252	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-1	100	Upprensning m ³	50	1.50			75	-
	1		Dikesöga st	1	40.-			40	-
	1-2+52	152	10" cementrör lm	152	2.70			410	40
	1-2	100	Schaktning m.m.	"	1.20	120	-		
	2-2+25	25	d:o	"	0.90	22	50		
	2+25-2+28	3	d:o	"	5.-	15	-		
	2+28-2+52	24	d:o	"	0.90	21	60	179	10
	2+52		Intagningsbrunn inre diam= 0.7 meter st	1	40.-			40	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					75	50
			Summa					820	-
	2+52-3+82	130	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	2+52-3+82	130	10" cementrör lm	130	2.70			351	-
	2+52-2+87	35	Schaktning m.m.	"	0.90	31	50		
	2+87-3+82	95	"	"	2.20	209	-	240	50
	2+87,3+82		Intagningsbrunnar inre diam= 0.7 m. st	2	40.-			80	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					68	50
			Summa					740	-
	3+82-5+12	130	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	3+82-4+96	114	9" cementrör lm	114	2.50	285	-		
	5+03-5+12	9	9" "	9	2.50	22	50	307	50
	3+82-4+50	68	Schaktning m.m.	"	2.-	136	-		
	4+50-4+96	46	d:o	"	2.60	119	60		
	5+03-5+12	9	d:o	"	3.20	28	80	284	40
	5+12		Intagningsbrunn inre diam= 0.7 m	1	40.-			40	-
			överföres					631	90

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				631	90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				68	10
4+96-5+03	7	Grävning och läggning av 9" ce- mentrör jämte en brunn i p. 4+96 samt vägbanans återställande, utföres och bekostas av Villands häradsvägdistrikt					
		Summa				700	-
5+12-6+69	157	<u>Dikessträckan D-E.</u>					
5+12-6+13	101	9" cementrör lm	101	2.50	252	50	
6+13-6+69	56	6" tegelrör st	200	0.40	80	-	332 50
5+12-5+36	24	Schaktning m.m. lm	24	3.20	76	80	
5+36-5+41	5	d:o "	5	5.-	25	-	
5+41-6+13	72	d:o "	72	3.20	230	40	
6+13-6+69	56	d:o "	56	2.-	112	-	444 20
5+36,5+41,6+13 6+69		Intagningsbrunnar inre diam= 0.7 m. st	4	40.-			160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					93 30
		Summa				1030	-
10-10+61	61	<u>Dikessträckan B-F.</u>					
10-10+61	61	4" tegelrör st	215	0.21			45 15
10-10+51	51	Schaktning m.m. lm	51	1.90	96	90	
10+51-10+61	10	d:o "	10	5.-	50	-	146 90
10+61		Intagningsbrunn inre diam= 0.7 m. 1	1	40.-			40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					27 95
		Summa				260	-
20-21+11	111	<u>Dikessträckan C-G.</u>					
20-21+11	111	5" tegelrör st	390	0.30			117 -
20-20+23	23	Schaktning m.m. lm	23	1.90	43	70	
20+23-20+29	6	d:o "	6	5.-	30	-	
20+29-21+11	83	d:o "	83	1.90	157	70	231 40
		överföres				348	40

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				348	40
20+36,21+11		Intagningsbrunnar inre diam=					
		0.7 m. st	2	40.-		80	-
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				41	60
		Summa				470	-
30-31+80	180	Dikessträckan D-H.					
30-31+80	180	5" tegelrör st	595	0.30		178	50
30-31+80	180	Schaktning m.m. lm	180	1.40		252	-
31+80		Intagningsbrunnar inre diam=					
		0.7 m. st	1	40.-		40	-
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				49	50
		Summa				520	-
		Sammandrag.					
0-2+52	252	Dikessträckan A-B				820	-
2+52-3+82	130	" B-C				740	-
3+82-51+12	130	" C-D				700	-
5+12-6+69	157	" D-E				1030	-
10-10+61	61	" B-F				260	-
20-21+11	111	" C-G				470	-
30-31+80	180	" D-H				520	-
		Summa				4540	-

Västana den 16 mars 1941
Sunnartorrens församling
Hörsen lantbrukningsbyrå.

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Västana i Näsums socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Bror Nilsson för Västana 1⁷

Gunnar Holmgren för " 1⁹

Oskar Eskilsson " " 6³⁵ och 11²

Karl Johnsson " " 9⁸, 9⁹ och 12⁴

Olof Ekdal " " 5², 5⁴

Hugo Karlsson " " 12⁵.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, C-G och D-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 me-

ters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner
 möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belä-
 gen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt
 medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskill-
 nad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon
 samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall be-
 räknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-
 ning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i pen-
 ningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkast-
 ningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i frå-
 ga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem
 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först
 uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga
 i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits
 till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv
 samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre
 goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växt-
 kraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen
 vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torr-
 lagt skick och den större eller mindre grad av försumpning,

jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt B

20 hektar

i punkt	C	16	hektar
	D	10	"
	5+36	8	"
	5+41	6	"
	6+13	5	"
	E	3	"
	F	2	"
	20+36	4	"
	G	2	"
	H	1	"

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför anläggandet av rörtrumma under allmän väg. Enär den befintliga rörtrumman, som ligger för högt och är för klen dimensionerad, är anlagd efter år 1879, skall ny rörtrumma, vartill förslag upprättats, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8 jämte tillhörande en stycken intagningsbrunn ombesörjes och bekostas av Villands vägdistrikt.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	5660	10	4540	-	0	80
A-B+B-F	898	20	1080	-	1	20
Hela företaget utom B-F	5309	10	4280	-	0	81
" " " C-G	4778	10	4070	-	0	85
" " " D-H	5045	40	4020	-	0	80
" " " D-E	3818	70	3510	-	0	92
A-B-C+B-F+C-G	2713	50	2290	-	0	84

Av denna utredning framgår, att torrlägningsarbetet skall utgöra en samfällighet och att till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande här-
av angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättrings-
värde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det
upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Västanå dikningsföretag 1941".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-
skriften i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla sty-
relseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud för-
sälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör,
som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utföran-
de i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av
kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa
för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare
teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-
ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst
en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma

angelägenheterers dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid

då växande gröda därav minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättningen ^{hava} vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens

lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av utlopp, öga och brunnar skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Västana den 26 mars 1941
Lennart Flomström
Statens lantbruksingenjör
Johan Jonsson Otto Bengtsson

ARVODESRÄKNING *Del. 6.*

för laga syneförrättning angående *Vårdarna* *Äkerningsförelag* 1940

Norums socken och *Ärdsjunde* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>10</i>	0,50			<i>5-</i>	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>2</i>	3,00	<i>6-</i>			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>6.9</i> ar	<i>17</i>	<i>0.26</i>	<i>6.12</i>			
		 har	<i>11.765</i>	<i>0.54</i>	<i>6.35</i>			
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>8</i> ar	<i>10</i>	<i>0.05</i>	<i>50</i>			
		 har	<i>0.84</i>	<i>0.78</i>	<i>65</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m. <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>bladet</i>			<i>4-</i>			
		övriga <i>regalark</i> <i>blad</i>					<i>22.62</i>	
		Överföres					<i>22.62</i>	

1	2	3	4	5	6	7
1940 22/11 - 26/11		Överfört				2862
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	12	0,50	6 -	
		avvägda punkter	192	0,03	5 79	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		27 79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 46 ar, ...	27	0,05	1 35	
		 har	260	0,10	1 26	261
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	34	0,06	2 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	17	0,12	2 04	8 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1841	2,50		29 43
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,25		1 50
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
n	n	 dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	21'	0,03	63	1 63
						
		Överföres				131 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 66
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 54	8 54
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete, ritningarna genom rät, med situationsskiz	1		12 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 93
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
1941	4/3	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	26/3	Särskild utredning, § 46, mom. 2 "	1/2	12,00		6 -
	18/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
	3/3	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
	4/2	utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
	11/3	slamficka "		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				224 73
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 46 ar ägofigurer st.	17 007		119	
		har 12 605 014			176	
		Överföres			13 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			74	
		3) insättning av höjdlägestal st.	192	0,02	3 86	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1 05	20 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	0.84	6 -	5 05	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		6 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00		6 -
		<i>Stokkumma med situationplan</i>				12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.		0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				61 90
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			13 04	
		„ „ <i>förrättningsmannens utlägg</i>			30 -	43 04
		Summa kronor				100 64
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				224 73
		Lösen för kopior och avskrifter				61 90
		Övriga förrättningskostnader				100 64
		Summa kronor				387 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till *Västana* häradsrätt.

Västana den 26 mars 1941

Svenner Flomström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Penningskassan

Wendela Wundt

Kronor kvitteras:

den 19

7969

DIARIE NR

K LANTBRUKSSTYRELSEN

14 APR 1944

L _____ 2*1136

Komb 94/1943

Betänkande

rörande

V ä s t a n å

dikningsföretag

1941.

Notis: Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efterutskottet
vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Lohman

Vidmarer
ex officio
Karl Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Västana
dikningsföretag 1941" avseende torrläggning av vattenska-
dade marker till Västana i Näsums socken av Kristianstads
län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 1 km. öster om Näsums kyr-
ka och anges på översigtskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av un-
dertecknad handlagd den 26 mars 1941 avslutad syn enligt
vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga
jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlings-
lånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veter-
ligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företa-
get ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter

förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cement-rör.

Motstående intressen.

Företaget med-för anläggandet av rörtrumma under allmän väg.

Den till denna rörtrumma uppgjorda förslagsritningen har av vägingenjören blivit granskad och utan anmärkning.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 10 dec. 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B utgissar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 2290 kronor från statens avdikningsanslag och 2710 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i januari 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båt-nad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	11.76.5		11.76.5	4997.37	5660.10	0.88.
		Hela förlaget				
		Kontrollerad i januari 1942.				
		Avsnitt Holundskärn				
		Hälsens lantbruksskogensgränd				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Närings arken.</i>							
<i>3/64</i>	<i>ar 1⁷</i>	<i>B</i>	<i>Vastana</i>	<i>Peter Nilsson</i>	<i>0 82.5</i>				<i>0 82.5</i>	
<i>3/128</i>	<i>ar 1⁹</i>	<i>C</i>	"	<i>Gunnar Holmgren</i>	<i>0 98.5</i>				<i>0 98.5</i>	
<i>1/8</i>	<i>6³⁵</i>	<i>D</i>	"	<i>O. Oskar Eriksson</i>	<i>0 65.0</i>				<i>0 65.0</i>	
<i>11/64</i>	<i>11³</i>	<i>E</i>	"	<i>Jarne</i>	<i>1 66.0</i>				<i>1 66.0</i>	
<i>7/48</i>	<i>12⁴</i>	<i>F</i>	"	<i>Karl Johansson</i>	<i>0 79.0</i>				<i>0 79.0</i>	
<i>7/48</i>	<i>12⁴</i>	<i>G</i>	"	<i>Jarne and.</i>						
				<i>Hugo Karlsson</i>	<i>0 19.5</i>				<i>0 19.5</i>	
<i>1/64</i>	<i>9⁹</i>	<i>H</i>	"	<i>Karl Johansson</i>	<i>0 83.0</i>				<i>0 83.0</i>	
<i>2281/</i>	<i>9⁸</i>	<i>I</i>	"	<i>Jarne</i>	<i>0 22.0</i>				<i>0 22.0</i>	
<i>59/256</i>	<i>ar 5⁸</i>	<i>K</i>	"	<i>Olof Ekedahl</i>	<i>1 62.0</i>				<i>1 62.0</i>	
<i>2069/</i>	<i>5⁴</i>	<i>L</i>	"	<i>Jarne</i>	<i>0 59.0</i>				<i>0 59.0</i>	
<i>21/512</i>	<i>12⁵</i>	<i>M</i>	"	<i>Hugo Karlsson</i>	<i>1 69.0</i>				<i>1 69.0</i>	
<i>39/1024</i>	<i>12⁹</i>	<i>N</i>	"	<i>Oskar Nilsson</i>	<i>1 73.0</i>				<i>1 73.0</i>	
				<i>Summa</i>	<i>11 76.5</i>				<i>11 76.5</i>	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
547 20		438 93		37 44		6 78		483 15	0.88	45.80		221 28		261 87	
709 20		568 86		48 52		8 79		626 17	0.88	45.80		286 79		339 38	
351 -		281 53		24 02		4 35		309 90	0.88	45.80		141 93		167 97	
597 60		479 33		40 89		7 40		527 62	0.88	45.80		241 65		285 97	
284 40		228 14		19 46		3 52		251 12	0.88	45.80		115 01		136 11	
70 20		56 30		4 80		0 87		61 97	0.88	45.80		28 38		33 59	
448 20		359 52		30 67		5 55		395 74	0.88	45.80		181 25		214 49	
118 80		95 29		8 13		1 47		104 89	0.88	45.80		48 04		56 85	
855 90		686 54		58 56		10 60		755 70	0.88	45.80		346 11		409 59	
142 20		114 04		9 73		1 76		125 53	0.88	45.80		57 49		68 04	
912 60		731 98		62 44		11 30		805 72	0.88	45.80		369 02		436 70	
622 80		499 54		42 61		7 71		549 86	0.88	45.80		251 84		298 02	
5660 10		4540 -		387 27		70 10		4997 37				2288 79		2708 58	
<i>Antecknad i januari 1942</i> <i>Levnat Holvaför</i> <i>Holvens landbruksingenjör.</i>															

Del. 6.Kostnadsrammandrag.

	<u>Kostnad</u>		<u>Summa</u>	
	<u>kr</u>	<u>ö</u>	<u>kr</u>	<u>ö</u>
<u>Fordläggningskostnad</u>				
<u>Arbets- och materialkostnad</u>			4540	-
<u>Förvärfvingskostnad</u>				
<u>Kostnad för nyinförvärfningen</u>	387	27		
" " <u>behandling</u>	70	10	457	37
<u>Summa</u>			4997	37

Kostnadsredovisning i januari 1942.
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör

Notering: Vid arbetsplanens fortsättningsdel har
 kostnaden för företaget beräknats till
 4.997 kronor 37 öre.

Stockholm den 6 maj 1943.
 F.d. Kungl. Landbruksstyrelsens ordförande
 Hjalmar Forsman.

Redigeras
 ex officio
 Klas Westling.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 mars 1941 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt " Västanaå dikningsföretag 1941" och avseende torrläggning av marker till Västanaå i Näsums socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 januari 1942.

Ex officio:

Georg Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde
med delägarna i Västanaå dikningsföretag
1941.

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Oscar Eskilson i Västanaå efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Lantbruksingenjören utsågs att leda förhandlingarna och föra protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att de sakägare, som gemensamt ville söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande, skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Västana den 10 december 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Västana dikningsföretag 1941" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Västana den 10 dec. 1941.

Mantal	Register-nummör	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandes Underskrift
			Näsums socken.		
3/64	av 1 ⁷	B	Västana	Bror Nilsson	Bror Nilsson
3/128	av 1 ⁹	C	"	Gunnar Holmgren	Gunnar Holmgren
1/8	6 ³⁵	D	"	Fr.Oskar Eskilsson	Fr. Oskar Eskilsson
11/64	11 ²	E	"	d:sme	

7/48	12 ⁴	F,G	Västanå	Karl Johnsson	}	Karl Johnsson
1/64	9 ⁹	H	"	D:sme		
<u>2281</u>						
32768	9 ⁸	I	"	D:sme	}	
59/256	av 5 ²	K	"	Olof Ekdal		Olof Ek Dahl
<u>2069</u>						
17920	5 ⁴	L	"	D:sme	}	
21/512	12 ⁵	M	"	Hugo Karlsson		Hugo Karlsson
39/1024	12 ⁹	N	"	Oskar Nilsson		Oscar Nilsson

Bevittnas:

Nils Nilsson

Lennart Holmström

Lid. 1-10 vidimera

ex officio

Kan Westling.

94

uab

Statsförbindelse förelämnad
av Kungl. Statskontoret
den 22/5 1944
godkänd den 4/5 1944

242

43

DIARIE Nr 7969
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1944

L ____ 2*1136

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943 till
Västanå dikningsföretag 1941 i Näsums socken av
____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusentvåhundraåttio (2.280)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusensjuhundratio (2.710)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören L. Holmström vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ☒ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västana den 24 juni 1943
En. Orskihon
nr: Näsman

Att Lantbr. En Orskihon, Västana,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson
Adress Västana

En. Orskihon
Adress Västana, Näsman

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 3/10 1944

242
43

20333

LAGBIL
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT 1944

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av Västana dikningsföretag 1941 i Näsums socken av Kristianstads län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2280:-

Lån från statens avdikningslånefond " 2710:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 25 april 1944.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Oscar Eskilsson

Adress: Västana pr Näsum

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har något överstigit det belopp vartill den fastställda kostnadssumman uppgår.

Kristianstad den 9/10 1944

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. Nr 15849

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Västana dikningsföretag 1941 i Näsoms socken av
KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 6/5 43

Kontrakt: 9/5 44

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 2.280

Lån: 2.710

Beräkn. kostnad: 4.997:37

Verkst. utbet. d. 9/5 44 av statsbidrag: ✓ 750 kr.
av lån: ✓ 900 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring K. Westling den 29 / 7 19 44

2.757:37 kr. = ca 55 %.

Ordl. i arb. styrelsen } Lantbr. Oscar Eskilsson, Västana, Näsom.
Ende intressent }

Rekv. bifogad

av statsbidrag 600 kr.

Utbetalas av lån 700 kr.

Stockholm den 11 / 8 1944

[Signature]

242

43

DIARIE Nr 15849
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 AUG. 1944

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av Västana dikningsföretag 1941 i
Näsums socken av Kristianstads län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.280:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 2.710:-.

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 25 april 1944.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Oscar Eskilsson

Adress: Västana pr. Näsum.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda
arbetsplanen angivna á priser till omkring 2.300:-

Härtill kommer förrättningskostnader och

betänkande

457:37

Summa Kronor

2.757:37

Detta motsvarar 55 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad den 29 juli 1944

K. Westberg

statens lantbruksingeniör.

1944 den 25 april

1944 den 9 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärfsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Västana dikningsföretag 1941 i Näsuna socken av Kristianstads län.

Lån 2.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 6 maj 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Näsuna socken</u>			
Västana	3/64	av 1 ⁷	Bror Nilsson
"	3/128	av 1 ⁹	Gunnar Holmgren
"	59/256	av 5 ²	Olof Ekdel
"	2059 17920	5 ⁴	Densamme
"	1/8	6 ³⁵	Fr. Oskar Eklundson
"	2281 32768	9 ⁸	Karl Johansson
"	1/64	9 ⁹	Densamme
"	11/64	11 ²	Fr. Oskar Eklundson
"	7/48	12 ⁴	Karl Johansson
"	21/512	12 ⁵	Hugo Karlsson
"	39/1024	12 ⁹	Oskar Nilsson

Stockholm den 9 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Foraman

X.

6/5-4/3

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Västana dikningsföretag 1941" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Näsums socken.

3/64	av 1 ⁷	✓ B	Västana	✓	Bror Nilsson
3/128	av 1 ⁹	✓ C	"	✓	Gunnar Holmgren
59/256	av 5 ²	✓ K	"	✓	Olof Ekdal
<u>2069</u>					
17920	5 ⁴	✓ L	"	✓	" "
1/8	6 ³⁵	✓ D	"	✓	Fr. Oskar Eskilsson
<u>2281</u>					
32768	9 ⁸	✓ I	"	✓	Karl Johnsson
1/64	9 ⁹	✓ H	"	✓	" "
11/64	11 ²	✓ E	"	✓	Fr. Oskar Eskilsson
7/48	12 ⁴	✓ F,G	"	✓	Karl Johnsson
21/512	12 ⁵	✓ M	"	✓	Hugo Karlsson
39/1024	12 ⁹	✓ N	"	✓	Oskar Nilsson.

Kristianstad i januari 1942.

Gunnar Lönnström

Statens lantbruksingenjör.

✓

Kristianstad den 21 april 1944.

DIARIE Nr 8797
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1944

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Härmed får jag vördsamt meddela, att arbetet med "Västana dikningsföretag 1941" i Näsums socken av Kristianstads län är igångsatt. Samtidigt ber jag å styrelsens vägnar få anhålla, att första delen av till företaget beviljade statsmedel utbetalas.

Kristianstad som ovan


1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.