


Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942.
Företag I.

Gåsom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Wismar



N.N.N. 001

G-1149

Nr 1220 Kristianstads län

Härninge gårds dikringsföretag I-IV 1942.
Företag II.

Förslag i 6 blad
till dikring inom
Härninge, Tvängstorp, Ausås och Heden

i Ausås socken

Vallaröd

i Björnekulla socken samt

Vallarehed

i Kvidinge socken av
Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Werner Larsson

Statens lantbruksingenjör. **Ab**

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Spelman

Registernummer

Ausås socken

Aa	Härninge	2 ²
Ab	"	2 ³
Ac	"	4 ¹
Ad	"	9 ¹
Ae	"	7 ¹
B	Tvängstorp	6 ⁴
C	Ausås	11 ¹
Da	Heden	av 1 ¹
Db	"	av 1 ¹


Björnekulla socken

Ea	Vallaröd	1 ²
Eb	"	1 ³
Ec	"	1 ⁴
Ed	"	1 ⁵
Ee	"	11 ⁴
Ef	"	11 ⁶

Kvidinge socken

F	Vallarehed	2 ¹
----------	------------	----------------

Skala = 1:4000



L 6.1149


1220 Kristianstads län

Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942.

Företag III och IV

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 december 1944
F. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Larsson





Företag I.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 17 december 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Spälsar *Herman*

Förslag till dikesöga





Förslag till intagningsbrunnar



Skala 1:50

DB



Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100

6.1149

1220 Kristianstads 6 pite

Stockholm den 19 december 1944
På Kungl. Landbrökestyrelsens vägnar

Myalmar Woman



L 6*1149 5



Na 1220 Kristianstad 6 rikh

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 17 december 1944
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
G. Almar Thorman

Företag III.


Företag IV.



Företag III.



76 7a



MIN.Nr 006

L 6★1149

No 1220 Kristianstad 6 pite

L 6*1149

DIARIE Nr 15797

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 AUG. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

H ä r n i n g e g å r d s

dikningsföretag I-IV

1942.

Nederbördsområde n:o

75

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Härninge, Tvängstorp, Ausås och Heden
i Ausås socken, Vallaröd i Björnekulla socken samt Vallarehed i
Kvidinge socken av Kristianstads län; upprättade år 1942, vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Emmar H. Larsson

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sjuttiotvå (72) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 6 blad.

1.
Protokoll, hållet
vid synförrättning en-
ligt våtenlagen avseende
föreläggning av mark till
Härninge, Trångsby, He-
den och Åsår i Åsår
socken, Vallarö i Björn-
hälla socken samt
Vallaröd i Hirdinge
socken av Kristianstads
län.

År 1742 den 16 juli inställdes sig
understöddad skatens landbruksin-
genjör i Härninge gård till att på
grund av landstyrelsens förordnande
verkställa synförrättning enligt
våtenlagen avseende föreläggning
av mark till Härninge, Trångsby,
Heden och Åsår i Åsår socken,
Vallarö i Björnhälla socken,
samt Vallaröd i Hirdinge socken
av Kristianstads län. Efter för-
sonliga handlingar hade den sam-
manträdde införskaffat sig:
Barnskrivarna Kasper Lauritzson,
Stockholm;

och Kasper Lars. Härninge gård;
De öfriga Härninge &

Thidar och Stenra Nierren, Linné-
gård genom Anders Petersson en-
ligt förordnande till;

Medverkande Eriksson, Åsår 16;

Anders Christenssons Skrivare, Heden;
genom Kasper åren i Skrivare och

Arnsatoru av förtig beten Hans Gunnar
Christeum.

Hessing Piron, Keden;

Hof Pommers, Vassarou;

Hugo Perren, Stoy;

Kari Andersson, Vassarou;

Hare Joransson. 4

Anders Svensson. 4

Såsom biträddande gode män;

Ligard Gustafsson, Kamary; och

Magnus Jönsson, Kåstfält, verna

håll svag förskrivelse ed;

#1.

Det för underskriften utpräparad
förordnadhet samt kurdna rånen
upprättas (bi 2)

#2

På rånen fraccitad fråga
upprades i någon påvakaadning
omt syne månen, i dess vinst
sig denna stä i påvakaadhet
faccitade.

#3

På underskriften Läraren med-
adade så det var med hans
medgivande såsom egare för
Kärninge Qara som den area-
ator den Kögsteds stans sig som
faccitade till förordnadhet.

#4

Till förordnadhet mässen hade
inkommit skrivelse om sig
den Hof Pommers, Vassarou, Hare
Joransson, Vassarou, och den Perren,
Kärninge, förordnadhet sig med

sonnens. Wenns für mich
ling, bi'g, som uppløst, vandr
vår første dag, vider fort.
ter nu symmetriske felter sa-
kerne i alder.

45

Դժբանքս ցրածս մեզցաքս
 և Բաժնէ Բողոքականաց եւ
 Կաթողիկոսաց Եւ Բիւրաս Եւ
 Բարձր Եւ Կաթողիկոսաց Եւ
 Բողոքականաց եւ Կաթողիկոսաց
 Եւ Կաթողիկոսաց Եւ Կաթողիկոսաց
 Եւ Կաթողիկոսաց Եւ Կաթողիկոսաց
 Եւ Կաթողիկոսաց Եւ Կաթողիկոսաց

46

August Ericsson: Hur så små-
 kända, att ingen mer var förtä-
 rikad. Överens om det från
 Hårmings gård. Hårmings ande och
 blickar: Rådgärdens smärta
 Hur så och Hårm, var det han?
 Hur så sig betäckning, Hårmings
 förståelse. Han yrade befrukt
 härifrån. Samma yrade koda
 under samma motivering, så
 grann. Hårm Christensen: Hårm

77.

Förväntningsmannen Kungjorde an
myrta männen med alla barer skolan
vårlaga för ådonade vidare utred-
ning för de åtgärder som de nya
sammanträdde Kungjorde an väntar
å samma lokaler måndagen den
27 december 1900. Själi måndagen den 1
Jan. för vilket sammanträdde
inga andra föresluter att dessa

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

#8

Hugo Perren: Vackeröd protes-
torade mot förslaget med två ad-
delar av Hårnäs gård vare för
högprästbänkade drännerat och med
högprästbänk utköpss över två mark
genom den rådvälske befinciga led-
ningen av 12 " rot.

#9.

Vad i detta vidare förkom förklarar
det förklarar någon avtalande och
supplätes protokollet och med
sammanträdet. Det var till som
van.

Sammanträdet
stater lautorans ingång

Ant. Jönsson

Ljundhustadsson

Å 1942 den 27 juli.

Werna och sammanträdet den
samma åren i Hårnäs gård
var vid följande sammanträde in-
förmis sig:
Bankdirektören Edgar Lauritzen, Stockholm;
Hans Högst, Hårnäs gård;
Mr Perren, Hårnäs;
Thilda och Hilma Nilsson, Hårnäs gård,
genom Arden Perren, Vackeröd, enligt
förmis, li 4;
Hans Gunnar Kristensen, Hårnäs;
Håvard Perren;
Mr Perren, Vackeröd;
Hugo Perren, Åstorp;

Utdrag av protokoll fört vid sammankommande
med Härminge gårds dikningsförelag
den 28 mars 1945.

27.

För ny ordförande i Härminge gårds dikningsförelag valdes
fäntr. Sture Johansson, Palleröd, som tillika skall
sköta räkenskaperna.

29

För övriga styrelseledamöter återvaldes Herr Hugo Persson, Storp
och nyvaldes Petron Fredus Fridsson, Härminge gård.

Spannarup den 28 mars 1945.

för Högstedt.

Här utdraget bekräftar:

Anders Svensson

Olof Pommer

5
Hans Johanna, Vasa;
Anna Sören,
Broder Karlsson, Björnkärr;
Aug. og Brorson, Helsingfors
Helsingfors, Helsingfors.

#10

Förordningen om främmande
upprättade ämbetsförhållanden samt upp-
läste hade förteckning, äga beteckning och
värderingsläggs i sammanlagt (li 4), kort-
nas beteckning (li 5) och kortföreläsnings-
läggs (li 6) beträffande förslag I samt
motsträcker handböcker (li 7-15) beträffande
förslag II-IV.

#11

Synmånne ägdes för utläst (li 16)

#12.

Det betecknade förordningen Helsingfors.
Helsingfors och Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.

#13.

Det betecknade i Helsingfors Helsingfors
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.

#14

Rådning i förordningen Helsingfors
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.
Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors, Helsingfors.

#15

Helsingfors Helsingfors Helsingfors Helsingfors
Helsingfors Helsingfors Helsingfors Helsingfors

Kagann protokolli.

Det var till som ordet.

Lennart Lennström

Staten. Lennart Lennström.

Lennart Lennström

Lennart Lennström

7
Bii!

Fullmakt till Lantbrukaren Herr Anders Svensson
att föra vår talan vid sammanträdet å Härninge gård
den 16^{de} juli 1942 i anledning af ett dikningsföretag

Sjunnegård den 16^{de} juli 1942


Thilda Nilsson

Hilma Nilsson

Bevittnas:

Yvar Svensson.

Gildur Persson.



N:o 6 /28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 24 januari 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Axel Högstedt, Härninge gård, Spannarp, anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende dikning å Härninge gård i Ausås socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

och År och dag som ovan.

A. Högstedt

Lennart Holmström

W. J. 61



Stämpel sex kronor.

Jepsson

Axel Högstedt, Härninge gård, Spannarp.

6/26
Edm. Asl. 600
28. JAN. 1947
TILL LÄNSKANSALIST
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed anmäler jag er
om förordnandet för Årsmöte med-
delat i angivet län och begär att
förordningen enligt vad som lagts av-
seende till mig i nämnda
gärn i Årsmöte godkänns. Här-
med gör jag en förklaring, den
23 nov. 1946.

Per Hjertqvist

Ri I.

Förningshandling

Härmed förarna vi oss med Axel
Häpstedt i hans namn den 23 nov. 1941 beteckna
ensåsom en egen och vattenlagen i och för
förläggning av vattenledningens marker
till Härninge m. fl. byar i stadsdelen
av Kristianstads län.

Härninge den 2/5 1942

Olof Persson Sture Johansson.

O. & S. Johansson.

Förstämman förningens sammankomst
av uppställt i lag församling
den 16 juni 1942 och vid denna
tidpunkt

Lennart Johansson
Status laudatarius ingår

Amotförmann

Lennart Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
Företag I Hävdskiteckning ägobeskrivning och vandringslängd över vattenaktadast marker till Härmingeby i Åhus socken av Kristianstads län; upp- rättad år 1943 vid synförsättning enligt vattenlagen.																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
9/32	22	Aa	Lärninge	Helma Nilsson och Tilde Nilsson	
				åker förbättras ej	1
				" " "	2
				" " "	3
				diker imp.	4
				" " "	5
				" " "	6
				åker bebl mylla på tora	7
				" förbättras ej	8
				" " "	9
				" bebl mylla på tora	10
				murgelgrav imp.	11
				äng " "	12
				åker bebl mylla på tora	13
				<u>Summa</u>	
9/32	23	Ab	5	Ove Olsson	
				åker bebl mylla på tora	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				" " "	22
				" " "	23
				murgelgrav imp.	24
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker lund mylla på lera 25 05 " " " 26 06 " " " 27 06 " " " 28 06 " " " 29 06 " " " 300 " " " 306 Örnsjö Örnsjö	
1/1	4'	AC	Fläringa	Bankdirektör Halger Lauritzen arr: Axel Högsbeldt åker lund mylla på lera 31 04 " " " 32 07 Örnsjö	
				Örnsjö Örnsjö socken	
9/32	2 ²	Aa	Fläringa	Hilma Nilsson och Tilde Nilsson	
9/32	2 ³	Ab	Örnsjö	Örnsjö Nilsson	
1/1	4'	AC	Örnsjö	Bankdirektör Halger Lauritzen arr: Axel Högsbeldt Örnsjö	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
164.0						0.0			819	-		1920	-		1101	-
35.5								1500	532	50	3000	1065	-	1500	532	50
23.0								2400	552	-	3000	690	-	600	138	-
52.0								2400	1248	-	3000	1560	-	600	312	-
24.5								1800	441	-	3000	735	-	1200	294	-
72.0								1800	1296	-	3000	2160	-	1200	864	-
						150.0										
						02.5										
371.0						153.5			4888	50		8130	-		3241	50
93.5								1200	1122	-	3000	2805	-	1800	1683	-
92.0								2100	1932	-	3000	2760	-	900	828	-
185.5									3054	-		5565	-		2511	-
53.0						95.0			903	-		1590	-		687	-
371.0						153.5			4888	50		8130	-		3241	50
185.5									3054	-		5565	-		2511	-
609.5						248.5			8845	50		15285	-		6439	50

Stämninge gård den 27 juni 1982
Lennart Stenström
Statens landmätningssk.

Anders Jönsson

Ljund Gustafsson

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Soeken</u> , by och hemman	Litera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag I.</u>						
	92-100+62	862	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
	92-93+27	127	Schaktning av lerjord m ³	150	1.50			225	-
	93+27-94+08	81	15" cementrör lm	81	4.80	388	80		
	94+08-96+90	282	10" " "	282	3.-	846	-		
	96+90-99+90	300	15" cementrör "	300	4.80	1440	-		
	99+90-100+62	72	12" " "	72	3.60	259	20	2934	-
	93+27-94+08	81	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	81	1.70	137	70		
	94+08-95+20	112	d:o d:o "	112	1.10	123	20		
	95+20-96+86	166	d:o d:o "	166	1.60	265	60		
	96+86-96+90	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-		
	96+90-98+71	181	d:o d:o "	181	1.20	217	20		
	98+71-100+62	191	d:o d:o "	191	1.50	286	50	1050	20
	93+27		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	45.-			45	-
	94+08, 95+20, 95+51		Intagningsbrunnar av betong enl.						
	96+44, 96+90, 98+25		ritning inre diam= 0.7 m. st	9	45.-			405	-
	99+35, 99+90, 100+62		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					470	80
			<u>Summa</u>					5130	-
	96+90=110								
	110-110+27	27	<u>Dikessträckan B-D.</u>						
	110-110+27	27	4" tegelrör st	95	0.35			33	25
	110-110+27	27	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	27	1.30			35	10
	110+27		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	45.-			45	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					11	65
			<u>Summa</u>					125	-

1	2	3	4	5	6	7	
		<u>Sammandrag.</u>					
92-100+62	862	Dikessträckan A-B-C				5130	-
110-110+27	27	" B-D				125	-
		<u>Summa</u>				5255	-
		<i>Harmonie gård den 27 juni 1942</i> <i>Umarthorsbruk</i> <i>Staten laubruk ingår</i>					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{32}$	2 ³	AL	<u>Lusa socken</u> Härninge	<u>Per Oleson</u> åker förbättras ej Summa	1a
$\frac{1}{11}$	4 ¹	AC	J	Bank direktör Holger Lauritzen arr: Axel Högstedt åker barmylda på beten	1b 0.6
				"	2 0.4
				"	3 0.5
				"	4 0.6
				"	5 0.6
				"	6 0.6
				"	7 0.6
				"	8 0.6
				"	9 0.8
				"	10 0.7
				"	11 0.9
				"	12 0.9
				"	13 0.6
				"	14 0.9
				väg	15
				"	16
				"	17
				mängelgras	18
				"	19
				"	20
				åker barmylda på beten	21 0.7
				"	22 0.7
				Ärslåren	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> åker beymylla på ben	23 0.7
				" "	24 0.7
				" "	25 0.6
				" "	26 0.8
				" "	27 0.6
				" "	28 0.8
				" "	29 0.6
				" "	30 0.7
				" "	31 0.7
				" "	32 0.6
				" "	33 0.6
				" "	34 0.7
				" "	35a 0.95
				<i>Summa</i>	
<i>1/4</i>	<i>9'</i>	<i>Ad Hårninge</i>	<i>Bankdirektör Holger Lauritzen</i>	<i>are: Axel Högsbo</i>	
				åker beymylla på ben	35b
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				<i>Överför</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
970.0								325	2000	-		29100	-		9099	-
121.0								2100	2541	-	3000	3630	-	900	1089	-
103.0								2100	2163	-	3000	3090	-	900	927	-
128.5								1800	2313	-	3000	3855	-	1200	1542	-
110.0								2400	2640	-	3000	3300	-	600	660	-
121.5								1800	2187	-	3000	3645	-	1200	1458	-
162.0								2400	3888	-	3000	4860	-	600	972	-
135.0								1800	2430	-	3000	4050	-	1200	1620	-
47.5								2100	9750	-	3000	1425	-	900	42750	-
68.0								2100	1428	-	3000	2040	-	900	612	-
132.0								1800	2376	-	3000	3960	-	1200	1584	-
56.0								1800	1008	-	3000	1680	-	1200	672	-
134.0								2100	2814	-	3000	4020	-	900	1206	-
66.0								2850	1881	-	3000	1980	-	150	99	-
2354.5								325	4866750	-		10635	-		2196750	-
0.6	14.0							1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
0.6	08.0							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
0.4	10.0							1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
0.6	13.0							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
0.7	09.0							2100	189	-	3000	270	-	900	81	-
0.6	08.0							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
0.6	14.0							1800	252	-	3000	420	-	1200	168	-
0.7	11.5							2100	24150	-	3000	345	-	900	10350	-
0.6	13.0							1800	234	-	3000	390	-	1200	156	-
0.8	08.5							2400	204	-	3000	255	-	600	51	-
0.8	13.0							2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
102.0									232650	-		3660	-		133350	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Ärebit</i> äker beumylla på beru 46 " " " 47 " " " 48 0.9 " " " 49 0.9 " " " 50 0.9 " " " 51 0.9 " " " 52 0.95 " " " 53 0.95 mängelgras imp. 54a " " " 54b äker beumylla på beru 55 0.8 " " " 56 0.7 " " " 57 0.9 väg imp. 58 äker förbättras aj 59 " " " 60 " " " 61a " " " 62a <i>Samman</i>	
11	71	Ac	Härninge	Henning Nilsson äker beumylla på beru 61b 0.8 " " " 61c 0.9 väg imp. 62b <i>Samman</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
122.0								2326	50		3660	-		1333	50	
09.0								2400	216	-	3000	270	-	600	54	-
08.5								2700	229	50	3000	255	-	300	25	50
80.0								2700	2160	-	3000	2400	-	300	240	-
22.0								2700	594	-	3000	660	-	300	66	-
19.5								2700	526	50	3000	585	-	300	58	50
40.5								2700	1093	50	3000	1215	-	300	121	50
48.5								2850	1382	25	3000	1455	-	150	72	75
13.0								2850	270	50	3000	390	-	150	19	50
						05.0										
						01.5										
124.5								2400	2988	-	3000	3735	-	600	747	-
121.0								2100	2511	-	3000	3630	-	900	1089	-
62.5								2700	1714	50	3000	1905	-	300	190	50
						01.5										
						23.0										
						03.5										
						42.0										
						79.5										
672.0						156.0		16142	25		20160	-		4017	75	
76.0								2400	1824	-	3000	2280	-	600	456	-
94.0								2700	2538	-	3000	2820	-	300	282	-
						08.0										
170.0						08.0		4362	-		5100	-		738	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
116	64	B	Trångs Torp	Bankdirektör Holger Lauritzen arr. Axel Högsledt.	
				åker bemyllad på lea	63 0.6
				" " "	64 0.6
				" förhållras ej	65
				" " "	66
				<u>Samman</u>	
116	12	Ea	Björnekulla socken. Vellaröd	Olof Somner	
				åker bemyllad på lea	67
				" " "	68
				<u>Samman</u>	
116	13	E6	Jr	Anders Julius Persson	
				åker bemyllad på lea	69
				" förhållras ej	70
				" bemyllad på lea	71
				" förhållras ej	72
				<u>Samman</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
								1800	954	-	3077	1590	-	1200	636	-	
								1800	1134	-	3070	1890	-	1200	756	-	
							110.0										
							160.0										
116.0							270.0	2088		-		3480		-	1392		-
								1800	198	-	3077	330	-	1200	132	-	
								1500	180	-	3070	360	-	1577	180	-	
22.0									378	-		690		-	312		-
								600	27	-	3070	135	-	2400	108	-	
							08.0										
								600	39	-	3070	195	-	2400	156	-	
							08.0										
12.5							16.0	66		-		330		-	264		-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Åsäs socken.</u>					
9/32	2 ³	A6	Härninge	Olof Olsson	
1/1	4 ¹	Ac	50	Barkdickbo Holger Lauritzen	
				arv: Axel Högstedt	
1/4	9 ¹	Ad	50	äg. Jone arv. Jone	
1/1	7 ¹	Ac	50	Honning Nilsson	
1/16	6 ⁴	B	Trångstorp	Barkdickbo Holger Lauritzen	
				arv: Axel Högstedt	
<u>Björnkulla socken.</u>					
1/16	4 ²	Ea	Vallaröd	Olof Tommer	
1/16	13	Et	50	Anders Julius Svensson	
				<u>Omman</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							14.5										
23545							39.5	48667	50		70635	-		21967	50		
672.0							156.0	16142	25		20160	-		4017	75		
170.0							08.0	4362	-		5107	-		738	-		
116.0							270.0	2088	-		3480	-		1392	-		
22.0								378	-		690	-		312	-		
10.5							16.0	66	-		320	-		264	-		
3346.0							504.0	71703	75		100395	-		28691	25		
Stårninge gård den 27 juli 1942 Emmarts Rodnerström Staten Lantbrukningsstyrelsen Angestorm Stigurd Gustafsson																	

Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 8.

"Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag II.</u>						
	60-74+13	1413	<u>Dikessträckan E-F.</u>						
	60-61	100	Schaktning av lerjord m ³	300	1.50			450	-
	61-66+82	582	21" cementrör lm	582	7.50	4365	-		
	66+82-72	518	24" " "	518	9.00	4662	-		
	72-74+13	213	21" " "	213	7.50	1597	50	10624	50
	61-61+87	87	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	87	2.40	208	80		
	61+87-61+90	3	d:o d:o "	3	5.-	15	-		
	61+90-63	110	d:o d:o "	110	2.60	286	-		
	63-65	200	d:o d:o "	200	2.30	460	-		
	65-66+82	182	d:o d:o "	182	2.40	436	80		
	66+82-68+03	121	d:o d:o "	121	2.50	302	50		
	68+03-68+11	8	d:o d:o "	8	10.-	80	-		
	68+11-72+30	419	d:o d:o "	419	3.-	1257	-		
	72+30-74+13	183	Schaktning för täckt ledning rörens läggning på plank m.m. m	183	3.70	677	10	3723	20
	61		Dikesöga av betong enl. ritning	1	45.-			45	-
	61+32,62+39,63+71		Intagningsbrunnar av betong enl.						
	64+28,65+33,66+82		ritning inre diam= 0.9 m. st	15	60.-			900	-
	67+42,68+03,68+11								
	68+78,70+16,71+16								
	72,72+68,74+13		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1987	30
			Summa					17730	-
	74+13-78+52	439	<u>Dikessträckan F-G.</u>						
	74+13-74+92	79	15" cementrör lm	79	4.80	379	20		
	74+92-76+50	158	10" " "	158	3.-	474	-		
	76+50-78+52	202	9" " "	202	2.80	565	60	1418	80
			överföres					1418	80

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				1418	80
74+13-74+92	79	Schaktning för täckt ledning rö- rens.läggning på plank m.m. lm	79	2.40	189 60		
74+92-75+40	48	d:o d:o "	48	2.20	105 60		
75+40-75+92	52	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning m.m. lm	52	1.10	57 20		
75+92-75+96	4	d:o d:o "	4	5.-	20 -		
75+96-76+50	54	d:o d:o "	54	1.30	70 20		
76+50-77+50	100	d:o d:o "	100	1.20	120 -		
77+50-78+47	97	d:o d:o "	97	1.30	126 10		
78+47-78+52	5	d:o d:o "	5	5.-	25 -	713	70
74+60,74+92,75+96, 76+50,76+91,78+52		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	6	45.-		270	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				247	50
		Summa				2650	-
74+13=80							
80-85+90	590	<u>Dikessträckan F-H.</u>					
80-82+13	213	12" cementrör lm	213	3.60	766 80		
82+13-83+25	112	10" " "	112	3.-	336 -		
83+25-85+90	265	9" " "	265	2.80	742 -	1844	80
80-82+13	213	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	213	2.60	553 80		
82+13-83+25	112	d:o d:o "	112	2.50	280 -		
83+25-85+90	265	d:o d:o "	265	2.60	689 -	1522	80
80+69,82+13,83+25, 85,85+90		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	5	45.-		225	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				357	40
		Summa				3950	-
		<u>Sammandrag.</u>					
60-74+13	1413	Dikessträckan E-F				17730	-
74+13-78+52	439	" F-G				2650	-
74+13=80							
80-85+90	590	" F-H				3950	-
		Summa				24330	-

Kärningens gård den 27 juni 1982
 Lennart Florsén från
 Statens lanternvärdsgård

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag

Härdfriherkning ägobeskrivning och värderingslängd över vattenståndet i marken till Trångstorp och Hedens byar i Åhuså kyrkan samt Gallaröd by i Björnkulla kyrkan och Gallaröd by i Trångstorp kyrkan av Kristianstads län upprättad år 1942 med samförädlning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
	<i>11/16</i>	<i>64</i>	<i>B</i>	<i>Årstad socken.</i>	
			<i>Trångstorp</i>	<i>Barkdickbo - Halger Larsson</i>	
				<i>arv: Axel Högstedt.</i>	
				<i>åker förbättras ej</i>	<i>77</i>
				<i>mängelgras</i>	<i>imp 78</i>
				<i>— " —</i>	<i>79</i>
				<i>— " —</i>	<i>80</i>
				<i>— " —</i>	<i>81</i>
				<i>— " —</i>	<i>82</i>
				<i>— " —</i>	<i>83</i>
				<i>åker berömmig på ber.</i>	<i>84</i>
				<i>" " "</i>	<i>85</i>
				<i>" " "</i>	<i>86</i>
				<i>" " "</i>	<i>87</i>
				<i>" " "</i>	<i>88</i>
				<i>" " "</i>	<i>89</i>
				<i>" " "</i>	<i>90</i>
				<i>" " "</i>	<i>91</i>
				<i>" " "</i>	<i>92</i>
				<i>" " "</i>	<i>93</i>
				<i>" " "</i>	<i>94</i>
				<i>" " "</i>	<i>95</i>
				<i>" " "</i>	<i>96</i>
				<i>" " "</i>	<i>97</i>
				<i>" " "</i>	<i>98</i>
				<i>" " "</i>	<i>99</i>
				<i>" " "</i>	<i>100</i>
				<i>" " "</i>	<i>101</i>
				<i>Öarna</i>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{119}{400}$	av 1'	Da	Heden	Anders Christenssons skubb arr: Hans Gunnar Christensen åker berdt mylla på ler 110 Summa	
$\frac{119}{400}$	av 1'	D6	Jr	Honning Alsens åker berdt mylla på ler 111 " " " 112 " " " 113 någelgärd Summa 114	
$\frac{1}{8}$	14	EC	Vadstöd	Olof Tommer åker berdt mylla på ler 115 " " " 116 någ åker berdt mylla på ler 117 " " " 118 " " " 119 " " " 120 " " " 121 Summa 122	
$\frac{1}{8}$	15	Ed	Jr	Hugo W Persson Stårip åker berdt mylla på ler 123 " " " 124 " " " 125 " " " 126 Summa	

0.7

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.8

0.7

0.7

0.7

0.5

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11.0							2100	231	-	3000	330	-	900	99	-
	11.0								231	-		330	-		99	-
	18.0							1800	324	-	3000	540	-	1200	216	-
	10.0							1800	180	-	3000	300	-	1200	120	-
						14.5										
	28.0					14.5			504	-		540	-		336	-
	102.0							2100	2142	-	3000	3060	-	900	918	-
	106.0							2100	2226	-	3000	3180	-	900	954	-
						06.5										
	123.0							2100	2583	-	3000	3690	-	900	1107	-
	142.0							2100	3108	-	3000	4440	-	900	1332	-
	62.0							1800	1116	-	3000	1860	-	1200	744	-
						84.0										
	96.0							2400	2304	-	3000	2880	-	600	576	-
	637.0							90.5	13479	-		19110	-		5631	-
	117.0							2100	2457	-	3000	3510	-	900	1053	-
	97.0							2100	2037	-	3000	2910	-	900	873	-
	77.0							2100	1617	-	3000	2310	-	900	693	-
	59.0							1800	1062	-	3000	1770	-	1200	708	-
	350.0								7170	-		10500	-		3327	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överforst</i> åker beukt mylla på lera 127 " " " 128 07 mängelgras imp. 129 skog " 130 <u>Ömma</u>	
<i>23 64</i>	<i>114</i>	<i>Ee Vallrid</i>	<i>Luce Georg Johansson</i>	åker beukt mylla på lera 131 " " " 132 " " " 133 " " " 134 " " " 135 " " " 136 " " " 137 " " " 138 " " " 139 " " " 140 skog imp. 141 mängelgras 142 " " 143 <u>Ömma</u>	
<i>18</i>	<i>116</i>	<i>Ef St</i>	<i>Jeme</i>	åker beukt mylla på lera 144 " " " 145 " " " 146 " " " 147 " " " 148 <i>Överforst</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
350.0									7173	-	10500	-		3327	-	
113.0								2100	2373	-	3000	3390	-	900	1017	-
104.0								2100	2184	-	3000	3120	-	900	936	-
						01.5										
						02.0										
567.0						02.5			11730	-		17010	-		5280	-
17.0								2700	459	-	3000	510	-	300	51	-
10.0								2100	810	-	3000	300	-	900	90	-
05.5								2400	132	-	3000	165	-	600	33	-
16.5								2400	396	-	3000	495	-	600	99	-
49.5								2400	1188	-	3000	1485	-	600	297	-
55.0								2400	1320	-	3000	1650	-	600	330	-
32.0								2400	768	-	3000	960	-	600	192	-
27.0								2100	567	-	3000	810	-	900	243	-
113.0								2400	2712	-	3000	3390	-	600	678	-
103.0								2700	2781	-	3000	3090	-	300	309	-
						02.0										
						01.0										
						05.0										
428.5						08.0			10533	-		12855	-		2322	-
28.0								2400	672	-	3000	840	-	600	168	-
16.0								2400	384	-	3000	480	-	600	96	-
13.0								2400	312	-	3000	390	-	600	78	-
16.0								2400	384	-	3000	480	-	600	96	-
10.0								2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
83.0									2022	-		2490	-		468	-

0.7

0.9
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.8
0.7
0.6
0.9

0.8
0.9
0.6
0.8
0.9

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				² Åkerfält åker beredd mylla på terra 149 " " " 150 " " " 151 " " " 152 " " " 153 åker föräddas ej 154 <u>Summa</u>	
⁴⁷ ~~4000~~	2'	F	<u>Kvidinge socken.</u> Vallared	Anders Willem Karlsson Björnkulla åker beredd mylla på terra 155 " " " 156 " " " 157 " föräddas ej 158 <u>Summa</u>	
			<u>Samnäs socken</u>		
¹¹ ~~16~~	64	B	Trångstorp	Bankdirektör Holger Lauritzen	
				arr. Axel Höpstedt	
¹¹⁹ ~~400~~	av 1'	D	Åkerheden	Anders Christenssons skola	
				arr. Hans Gunnar Christensson	
¹¹⁹ ~~400~~	av 1'	D	Åkerheden	Flonning Alsson	
			<u>Björnkulla socken.</u>		
¹ ~~8~~	14	E	Gallaärd	Oluf Jonsson	
¹ ~~8~~	15	E	Åkerheden	Hugo W. Persson Åkerstorp	
²³ ~~64~~	114	E	Åkerheden	Lure Georg Johansson	
¹ ~~8~~	116	E	Åkerheden	Åkerfält	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
830									2022	-		2490	-		468	-
300								1800	540	-	3000	900	-	1200	360	-
270								2100	567	-	3000	810	-	900	243	-
210								2400	504	-	3000	630	-	600	126	-
125								2700	364	50	3000	405	-	300	40	50
110								2700	297	-	3000	330	-	300	33	-
						62.0										
186.5						62.0			4294	50		5565	-		1270	50
280								2700	216	-	3000	240	-	300	24	-
245								2700	121	50	3000	135	-	300	13	50
100								2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
						28.0										
22.5						28.0			607	50		675	-		67	50
1801.0						112.0			46768	50		54030			13861	50
11.0									231	-		330	-		99	-
28.0						14.5			504	-		840	-		336	-
637.0						90.5			13479	-		19110	-		5631	-
567.0						03.5			11730	-		17010	-		5280	-
428.5						08.0			10533	-		12855	-		2322	-
185.5						62.0			4294	50		5565	-		1270	50
3658.0						290.5			81540	-		109740	-		28200	-

0.6
0.7
0.8
0.9
0.9

0.9
0.9
0.9

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofygrens nummer
1	2	3	4	5	6
47 4000	21	F	Andersson	Andersson Byggnaderna Örn	Örn

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
36 58.0						290.5		815 40 -				1097 40 -				28200 -	
82.5						28.0		607 50				675 -				67 50	
36 80.5						318.5		82147 50				110415 -				28267 50	
Härninge gård den 27 juli 1942 Omvärldskontroll Staten landbeskrivningsbyrå Antal förmåner Ligand, Gustafsson																	

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. II.

"Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	ä pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag III.</u>						
	1a+40-0a	140	<u>Dikessträckan Ia-Ob.</u>						
	1a+40-0a	140	Schaktning av lerjord m ³	200	1.50			300	—
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					30	—
			Summa					330	—
	0-17+50	1750	<u>Dikessträckan Ib-K.</u>						
	0-4+26	426	18" cementrör lm	426	6.—	2556	—		
	4+26-5+28	102	24" "	102	9.—	918	—		
	5+28-8+59	331	21" "	331	7.50	2482	50		
	8+59-14+66	607	18" "	607	6.—	3642	—		
	14+66-17+50	284	12" "	284	3.60	1022	40	10620	90
	0-4+26	426	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	426	2.10	894	60		
	4+26-5+22	96	d:o d:o "	96	2.50	240	—		
	5+22-5+28	6	d:o d:o "	6	5.—	30	—		
	5+28-8+59	331	d:o d:o "	331	2.90	959	90		
	8+59-11+33	274	d:o d:o "	274	2.70	739	80		
	11+33-11+41	8	d:o d:o "	8	7.—	56	—		
	11+41-14+66	325	d:o d:o "	325	2.60	845	—		
	14+66-17+50	284	d:o d:o "	284	2.50	710	—	4475	30
	0		Dikesöga av betong enl. ritning	1	45.—	45	—		
	1+99,2+29,3+16, 10,11+41,11+70,13, 14+08,14+66,17+50		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	10	45.—	450	—		
	4+26,5+28,5+46, 6+32,7+50,8+59		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 0.9 m. st	6	60.—	360	—	855	—
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1598	80
			Summa					17550	—

Härninge gård den 27 juni 1942
 W. Martensson
 Ståthöjningsingenjör

1	2	3	4	5	6	7	
17+50-21+56	406	<u>Dikessträckan K-L.</u>					
17+50-20	250	12" cementrör lm	250	3.60	900	-	
20-21+20	120	10" " "	120	3.00	360	-	
21+20-21+56	36	9" " "	36	2.80	100	80	1360 80
17+50-18+62	112	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	112	2.50	280	-	
18+62-20	138	d:o d:o "	138	2.40	331	20	
20-21+56	156	d:o d:o "	156	2.20	343	20	954 40
18+62, 20, 21+20, 21+56		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	4	45.-			180 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					274 80
		<u>Summa</u>					2770 -
17+50=30							
30-34+08	408	<u>Dikessträckan K-M.</u>					
30-31+64	164	9" cementrör lm	164	2.80	459	20	
31+64-34+08	244	6" tegelrör st	855	0.55	470	25	929 45
30-31+03	103	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	103	2.40	247	20	
31+03-31+64	61	d:o d:o "	61	2.10	128	10	
31+64-34+08	244	d:o d:o "	244	1.50	366	-	741 30
31+03, 31+64, 32+50, 34+08		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 0.7 m. st	4	45.-			180 -
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					189 25
		<u>Summa</u>					2040 -
		<u>Sammandrag.</u>					
1a+40-0a=0	140	Dikessträckan Ia-Ib					330 -
0-17+50	1750	" Ib-K					17550 -
17+50-21+56	406	" K-L					2770 -
17+50=30							
30-34+08	408	" K-M					2040 -
		<u>Summa</u>					22690 -

Bil. 12.

Kostnadsföreläringar för "Hemmings gärd"
dömningsföreläring I-II 1942.

Föreläring III

Hemmanstal	Reguleringsnummer	Län	By	Hemman	Sälgare	Sälslande	Föreläringsskatt		Föreläringsskatt	Medelvärd		Föreläringsskatt	
							ku	in		%	ku	in	ku
<u>Andersson, Anders</u>													
11/16	6 ^H	B	Trångslätt	Andersson, Anders	Andersson, Anders	1386	50	46.914	10644	78	214	23	
49/400	av 1	Da	Heden	Andersson, Anders	Andersson, Anders	99	-	0.350	79	48	1	60	
49/400	av 1	DB	S	Andersson, Anders	Andersson, Anders	336	-	1.189	269	78	5	43	
<u>Andersson, Anders</u>													
1/8	1 ^H	Be	Valland	Andersson, Anders	Andersson, Anders	5831	-	19.980	4519	85	90	96	
1/8	1 ⁵	Ed	"	Andersson, Anders	Andersson, Anders	5820	-	18.679	4238	26	85	30	
23/64	1 ¹⁴	Be	"	Andersson, Anders	Andersson, Anders	2282	-	8.214	1863	76	37	51	
1/8	1 ¹⁶	Fi	"	Andersson, Anders	Andersson, Anders	1270	50	4.495	1019	98	20	53	
<u>Andersson, Anders</u>													
47/4000	2 ¹	F	Valland	Andersson, Anders	Andersson, Anders	6750	0.239	54	23	1	09		
Summa						23267	50	100.000	22690	-	456	65	

Hemnings gärd den 27 juli 1942
Lennart Stenström
Staten lantbrukarens insyn
Andersson, Anders Lennart Stenström

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbältringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag IV.

Handförläggning ägobeskrivning
och värderingslagd med vattenläsa-
dass marker till Trångstorp, Heden
och Åsund byar i Åsund socken
av Kristianstads län; uppsatt till
år 1942 med synföreläggning enligt
vattenlagen.

103

56

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lusås socken</u>		
$\frac{17}{16}$	64	B	Trångstens	Bankdirektör Holger Lauritzen arr. Axel Högstedt	
				åker lull/mylla på lera	73 0.9
				" " "	74 0.3
				" " "	75 0.8
				" fruktträdsg.	76
				<u>Summa</u>	
$\frac{2369}{4000}$	11'	C	Lusås	August Eriksson och Olof Eriksson	
				åker lull/mylla på lera	102 0.9
				" " "	103 0.8
				" " "	104 0.8
				" " "	105 0.9
				<u>Summa</u>	
$\frac{119}{400}$	av 1'		Da Heiden	Anders Christenssons äble	
				arr. Hans Gunnar Christensson	
				åker lull/mylla på lera	106 0.9
				" " "	107 0.9
				" " "	108 0.9
				" " "	109 0.9
				<u>Summa</u>	
			<u>Lammarsåsen</u>		
			<u>Lusås socken</u>		
$\frac{17}{16}$	64	B	Trångstens	Bankdirektör Holger Lauritzen arr. Axel Högstedt	
$\frac{2369}{4000}$	11'	C	Lusås	August Eriksson och Olof Eriksson Östfjärn	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
105.0								2700	135	-	3000	150	-	300	15	-
147.0								2100	3087	-	3000	4410	-	900	1323	-
198.0								2400	4752	-	3000	5940	-	600	1188	-
						41.0										
350.0						41.0			7974	-		10500	-		2526	-
20.0								2700	540	-	3000	600	-	300	60	-
12.5								2400	300	-	3000	375	-	600	75	-
08.0								2400	192	-	3000	240	-	600	48	-
07.0								2800	199	50	3000	210	-	150	10	50
47.5									1231	50		1425	-		193	50
24.5								2850	698	25	3000	735	-	150	36	75
36.0								2850	1026	-	3000	1080	-	150	54	-
93.0								2850	2650	50	3000	2790	-	150	139	50
132.0								2850	3790	50	3000	3990	-	150	199	50
286.5									8165	25		8595	-		429	75
350.0						41.0			7974	-		10500	-		2526	-
47.5									1231	50		1425	-		193	50
397.5						41.0			9205	50		11925	-		2719	50

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
119 400	av 1		Da Heden	Överfört Anders Christenssons skola av Hans Gunnar Christensson <u>Ömma</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
397.5						41.0			9205 50			11925 -			2719 50	
286.5									8165 25			8595 -			429 75	
684.0						41.0			17370 75			20520 -			3149 25	

Stämninge gärd den 27 juni 1942
Lennart Holmström
Stakes landmätningsskriver

[Signature]

[Signature]

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Litera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Jul. 15

Karlens födelingsdag för "Hämnings
gälds hämningsfästlag" I-IV 1942

Förslag IV

Kontonummer	Konto	Beskrivning	Belopp	Saldo		Inbetalningar		Utbetalningar		Saldo	
				ku	nu	ku	nu	ku	nu	ku	nu
		Saldo									
11/64	6	Björnsköld	Bankdirektör Skåne								
			Lånningen, an: Axel								
			Högskola								
2369/1100	11	C - Skåne	August Eriksson	2	3526	-	80.910	2406	30	48	31
			sk. Olof Eriksson								
			193.50	6.144	184	38	3	70			
119/400	an 1	Da - Skåne	Anders Christensson								
			an: Gunnar Christensson								
			429.75	13.646	409	38	8	23			
			Summa	3149	25100	-	3000	-	60	30	

Härmed godkänns den 27 juli 1982
 Lennart Flomström
 Starens Lantbrukningsbyrå

Signatur: *[Signature]*
 Signatur: *[Signature]*

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Härninge, Tvängstorp, Ausås och Heden i Ausås socken, Vallaröd i Björnekulla socken samt Vallarehed i Kvidinge socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av åker äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Holger Lauritzen genom Axel Högstedt för Härninge 4¹ och Tvängstorp 6⁴

Ove Olsson " Härninge 2³

Olof Pommer " Vallaröd 1², 1⁴

Sture Georg Johansson " " 1¹⁴, 1¹⁶.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D, E-F-G, F-H, Ia-Ib-K-L, K-M och N-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 me-

ters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner
 möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen
 under en kurva, ~~av~~vägd till 1.2 meters höjd över vanligt medel-
 vattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan
 •
 detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt
 sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med mark-
 ytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-
 ning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i pen-
 ningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkast-
 ningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga
 kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem pro-
 cent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först upp-
 skattat markens vär-~~de~~ med hänsyn till dess alstringsförmåga i
 fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till
 jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt
 till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda
 brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen va-
 ra i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt
 skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden li-
 der av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försum-
 pande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sak-

na värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmel-se med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till fram-rinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden diknings-arbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt mätt, dels beräknat med tillhjälp av tillgängliga kartverk och utgör:

i punkt	94+8	69 hektar
	95+20	64
	95+51	63
	96+44	60

i punkt	B	58 hektar
	98+25	55
	99+35	54
	99+90	53
	C	35
	D	1
	61+32	216
	62+39	206
	63+71	203
	65+33	192
	66+82	180
	67+42	179
	68+3	176
	68+11	172
	68+78	161
	70+16	157
	71+16	124
	72	114
	72+68	97
	F	95
	74+60	67
	74+92	30
	75+96	27

i punkt	76+50	25 hektar
	76+91	21
	G	11
	80+69	26
	82+13	20
	83+25	13
	85	4
	H	2
	1+99	154
	2+29	132
	3+16	131
	4+26	128
	5+28	121
	5+46	101
	6+32	93
	7+50	81
	8+59	75
	10	67
	11+41	59
	11+70	58
	13	53
	14+8	51
	14+66	49
	K	34

i punkt 18+62	26 hektar
20	22
21+20	17
L	10
31+5	5
31+64	4
32+50	3
M	1
40+12	12
42	11
43	9
43+73	7
44+75	3
0	1

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att sträckorna 92-93+27, 60-61 och Ia-Ib skola göras öppna men samtliga övriga dikessträckor täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. För upplåtelse av mark till öppet dikes utvidgande och till

60

jordupplag skall följande ersättningar utgivas:

Inom företag I.

Till Hilma och Tilda Nilsson, Härninge 2²

för 1.5 ar å 30 kronor 150:- kr.

Inom företag II.

Till Anders Svensson, Vallaröd 1³

för 3.5 ar å 30 kronor 105:- kr.

Inom företag III.

Till Arvid Karlsson, Vallarehed 2¹

för 1.5 ar å 30 kronor 45:- kr.

Till Albin Olsson, Björnekulla 20¹³

för 1.5 ar å 30 kronor 45:- kr.

Summa 345:- kr.

Den sålunda lösta marken tillfaller icke respektive di-
ningsföretag utan bibehålles i ersättningstagarens ägo, vil-
ken kan tillgodogöra sig jorden genom vallarnas utspridande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda
på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till
arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsy-
ningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna
förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall
bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojä-
vige, i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppde-

las på fyra av varandra oberoende företag av vilka företag

I omfattar sträckorna A-B-C och B-D;

II " " E-F-G och F-H

III " " Ia-Ib-K-L och K-M

IV " " N-O.

I och för undersökning huruvida företagen II och III skola

uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat

följande tabeller:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
<u>Företag II.</u>						
Företaget i sin helhet	28691	25	24330	-	0	84
E-F+F-G	15519	75	20380	-	1	31
E-F+F-H	25434	75	21680	-	0	85
<u>Företag III.</u>						
Företaget i sin helhet	28267	50	22690	-	0	80
Ia-Ib-K+K-L	24583	-	20650	-	0	84
Ia-Ib-K+K-M	23550	50	19920	-	0	85

Av denna utredning framgår, att företag II och III ej skola

indelas i förberedande avdelningar; och då detsamma är förhållandet

med företag I och IV bestämma synemännen, att vardera företaget

skall utgöra en samfällighet för sig, i vilken samtliga med respek-

42

tive företag förenade kostnader skola fördelas fastigheter-
na emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande
jord beräknas kunna ernå och som ^{närmare/}finnes angiven i värde-
ringslängdernas kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna och andra för företagen gemen-
samma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda att
företag I för 5255 kronors beräknad kostnad betalar 9.51 %

"	II	"	24330	"	"	"	44.02	%
"	III	"	22690	"	"	"	41.05	%
"	IV	"	3000	"	"	"	5.42	%

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande
härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbätt-
ringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet
med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Härninge gårds dikningsföre-
tag I-IV 1942".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam ar-
betsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägar-
na enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla
styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud för-

sälja arbetet på förmånligaste sätt, samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlagga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt bestämmelserna i åberopade lag bestämma till

för företag II fyrtyotre (43) kronor 30öre; för företag II/ fyrtyo-

64
två (42) kronore 40 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, från ^{de/}öppna dikessträckorna uppkastade jorden ej får läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid för-

65.
rån arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör
eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning af brunnar och utlopp skall ske minst två gånger
årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till
rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill
givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samt-
liga med sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om före-
tagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad si-
na till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
den och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären

skola ingivas i tre exemplar. *Härnärige gärd den*
27 juli 1742.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Jönsson

Ljuno, Gustafsson

Bl. 17

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Håmminge gårds dikningsförelägg*
T-IV 1942 i *Arväs, Björns-*
kulla och Håmminge socken och *Håmminge* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	14,6	3,00	43	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>57</i> ar	144	0,36	51	84		
		har	82,2	0,54	44	38		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>21</i> ar	51	0,05	2	55		
		har	11,11	0,78	8	66		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkartblad			4			
		övriga regalkartblad	2		3		158	23
		Överföres					167	73

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				167 73
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	5	12,00	60 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	92	0,50	46 -
		avvägda punkter	st.	958	0,03	28 74
		i annan mark, medelantal	punkter pr har			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	14,6	2,00	29 20
		i annan mark	"		5,00	163 94
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 47 ar, ...	st.	195	0,05	9 75
			har	933	0,10	93 3
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	195	0,04	7 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	5	1,50	7 50
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	288	0,06	17 28
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	144	0,12	17 28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	6,6	3,50	23 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10	0,25	2 50
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3	3,00	9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
4	11		dagar	1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nämligen	m. ² sektion på			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	567	10,00	56 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	162	0,03	4 86
		Överföres				525 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				52527
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	6485 4,00	25 94	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			55 27	81 21
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		9 58
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	20 0,30	6 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		8 —
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	12 3,00		36 —
4/7, 27/7		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
22/7		Särskild utredning, § 46, mom. 2	2	12,00		24 —
1/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00		12 —
23/7		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/2	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00		4 —
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				72806
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar	st.	3 2.50	10 50	
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 47 ar ägofigurer	st.	195 0.07	13 65	
		har	2331 0.14		1306	
		Överföres			47 71	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			47 71	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			6 70	
		3) insättning av höjdlägestal st.	958	0,02	19 16	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	162	0,05	8 10	53 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befinligt avlopp „	6 6	6 -	39 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		42 10
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka „	13	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				165 27
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			110 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	122 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				54 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				144 -
		<i>delgivning av kallelsen 4738 + 4735</i>				8 70
		Summa kronor				2019 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				728 06
		Lösen för kopior och avskrifter				165 27
		Övriga förrättningskostnader				2099 10
		Summa kronor				1112 43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Staden Kottviks Byggnad* häradsrätt.

Stämningens gärs den *27 juni* 19 *42*

Statens lantbruksingenjör

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Wanda Muddt.

Wanda Muddt.

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till

Henning Nilsson
Härninge 7 (Härningsjö)

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Ärskning inom Härninge gård

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

Ärsknare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *ä. Härninge gård*

man dagen den *27 juli* 1982 kl. *1* e-middagen.

Kristianstad den *17 juni* 1982

Leomarckström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Henning Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gunnar Nilsson
Gjädingsrum

adr.:

adr.:

Humbly Fältöpp.

7/

Kallelse.

Till *Arvid Wilhelm Karlsson*
Björnekulla

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Minning Svorn Stårninge gård

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *ägare av Träsk-*
hed 2'

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *i Stårninge gård*

mån dagen den *27 juli* 1942 kl. *1* e-middagen.

Kristianstad den *17 juni* 1942

Sammanträdets
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Björnekulla den 18 juli 1942

Arvid Karlsson

Bevittnas:

Anton Svensson

Fjärdingsman i Björnekulla sockens polisdistrikt.

~~Delgivnings- och porotkostnader kronor Fyra (4) och 35 öre,~~

kvitteras: *Anton Svensson*

adr.:.....

adr.:.....

Kallelse.

Till *Signad Gustafsson*
Åstorp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Hårnige gård

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *god man*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *ä Hårnige gård*

hos dagen den *16 juli* 19*42* kl. *12* middagen.

Kristianstad den *8 juli* 19*42*

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Signad Gustafsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Arvid Nilsson

adr. *Humbarp Åstorp*

Olof Nilsson

adr. *Humbarp Åstorp*

L _____ 6•1149

9310

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 APR. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

H ä r n i n g e g å r d s

dikningsföretag I-IV

1942.

Notkrift.

Gjennom Kungl. Landbrukshögskolans
bestut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 december 1911
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Hjertner Forssman.

Redimeras
ex officio
Karl Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942" avseende torrläggning av mark till Härninge, Tvängstorp, Ausås och Heden i Ausås socken, Vallaröd i Björnekulla socken samt Vallarehed i Kvidinge socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3.5 km. sydväst om Starby kyrka och anges å översigtskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av under-tecknad handlagd den 27 juli 1942 avslutad syn enligt vatten-lagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företagen ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter

förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cement-
rör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej . Företaget berör ej allmän
väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser sko-
la företagen vara fullbordade inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den
8 febr. 1943 med företagens delägare, hava dessa överenskom-
mit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdik-
ningsanslag till företagens utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i fö-
retagen hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande
av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande
andelar i kostnaderna för företagen.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägares
andel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagens kostnader äro införda i tabell
bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angäen-

de företagen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med i avrundade tal 25550 kronor från statens avdikningsanslag och 31075 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägarers andel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Fullmakt för Axel Högstedt.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Ändlag I</u>							
			<u>Svens socken.</u>							
9/32	2 ²	Aa	Härninge	Hilma Nilsson						
				Thilda Nilsson	0 53.0				0 53.0	
9/32	2 ³	Ab	"	Ove Olofsson	3 71.0				3 71.0	
1/11	4 ¹	Ac	"	Halger Lauritzen	1 85.5				1 85.5	
			<u>Ändlag II</u>							
1/11	4 ¹	Ac	Härninge	Halger Lauritzen	23 54.5				23 54.5	
1/4	9 ¹	Ad	"	Jonne	6 72.0				6 72.0	
1/11	7 ¹	Ae	"	Hemming Nilsson	1 70.0				1 70.0	
11/16	6 ⁴	B	Trångslöv	Halger Lauritzen	1 16.0				1 16.0	
			<u>Björnkulla socken</u>							
1/16	1 ²	Ea	Vallared	Olof Persson	0 23.0				0 23.0	
1/16	1 ³	Eb	"	And. Julius Persson	0 10.5				0 10.5	
			<u>Ändlag III</u>							
			<u>Svens socken.</u>							
11/16	6 ⁴	B	Trångslöv	Halger Lauritzen	18 01.0				18 01.0	
49/400	av 1 ¹	Da	Heden	And. Christensson & H.	0 11.0				0 11.0	
119/400	av 1 ¹	Db	"	Hemming Olofsson	0 28.0				0 28.0	
			<u>Björnkulla socken</u>							
1/8	1 ⁴	Ec	Vallared	Olof Persson	6 37.0				6 37.0	
1/8	1 ⁵	Ed	"	And. V. Persson, Solov	5 67.0				5 67.0	
23/64	1 ¹⁴	Ee	"	Oluf G. Johansson	4 28.5				4 28.5	
1/8	1 ⁶	Ef	"	Jonne	1 85.5				1 85.5	
			<u>Nordinge socken.</u>							
47/4000	2 ¹	F	Vallared	And. William Nilsson	0 22.5				0 22.5	
			<u>Ändlag IV</u>							
			<u>Svens socken</u>							
11/64	6 ⁴	B	Trångslöv	Halger Lauritzen	3 50.0				3 50.0	
2369/4000	11 ¹	C	Svens	And. och Olof Eriksson	0 47.5				0 47.5	
119/400	av 1 ¹	Da	Heden	And. Christensson & H.	2 86.5				2 86.5	
			<u>Summa</u>		83 20.0				83 20.0	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		~~syneförrättningen~~ torrläggningen	~~Kostnad för~~ syneförrättningen	betänkandet											
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
687	-	576	61	11	29	1	00	588	90	1.86	45.10	265	59	323	31
3241	50	2720	77	53	25	4	72	2778	74	0.86	45.10	1253	21	1525	53
2511	-	2107	62	41	25	3	66	2152	53	0.86	45.10	970	79	1181	74
21967	50	18708	90	407	88	33	24	19150	02	0.87	45.45	8703	68	10446	34
4017	75	3421	63	74	60	6	08	3502	31	0.87	45.45	1591	80	1910	51
738	-	628	47	13	70	1	12	643	29	0.87	45.45	292	38	350	91
1292	-	1185	59	25	85	2	11	1213	55	0.87	45.45	551	56	661	99
312	-	265	61	5	79	0	47	271	87	0.87	45.45	123	56	148	31
264	-	224	80	4	90	0	40	230	10	0.87	45.45	104	58	125	52
13261	50	10687	01	234	12	19	00	10940	13	0.82	43.70	4780	84	6159	29
99	-	79	73	1	75	0	14	81	62	0.82	43.70	35	67	-	-
336	-	270	85	5	94	0	48	277	27	0.82	43.70	121	17	156	10
5631	-	4537	78	99	41	8	07	4645	26	0.82	43.70	2029	98	2615	28
5280	-	4255	08	93	22	7	56	4355	86	0.82	43.70	1903	51	2452	35
2322	-	1871	15	40	99	3	33	1915	47	0.82	43.70	837	06	1078	41
1270	50	1023	96	22	43	1	82	1048	21	0.82	43.70	458	07	590	14
67	50	54	44	1	19	0	10	55	73	0.82	43.70	24	35	-	-
2526	-	2406	30	48	37	4	29	2458	96	0.97	48.95	1203	66	1255	30
193	50	184	32	3	70	0	33	188	35	0.97	48.95	92	20	96	15
429	75	409	38	8	23	0	73	418	34	0.97	48.95	204	78	-	-
66547	50	55620	-	1197	86	98	65	56916	51			25548	44	31077	18

Kostnadsräkonnirning.

Ferlag I

Ferlaggningskostnad.

Subst. og materialkostnad.

Erstatning for jorddynglataler m.m.

Ferstatningskostnad.

Kostnad for symferstatningen

" " betankandit

Ferlag II

Ferlaggningskostnad.

Subst. og materialkostnad

Erstatning for jorddynglataler m.m.

Ferstatningskostnad.

Kostnad for symferstatningen

Kostnad for betankandit

Ferlag III

Ferlaggningskostnad.

Subst. og materialkostnad

Erstatning for jorddynglataler m.m.

Ferstatningskostnad.

Kostnad for symferstatningen

Vallenkommoditgift

Kostnad for betankandit

Ferlag IV

Ferlaggningskostnad.

Subst. og materialkostnad.

Ferstatningskostnad.

Kostnad for symferstatningen

" " betankandit

Summa

Kostnad		Summa		alt-	
kr	bu	kr	bu	kr	bu
5255	-				
150	-	5405	-		
105	79				
9	38	115	17	5520	17
24330	-				
105	-	24435	-		
489	69				
43	03				
43	42	576	14	25011	14
22690	-				
90	-	22780	-		
456	65				
42	40				
40	50	539	55	23319	55
		3000	-		
60	30				
5	35	65	65	3065	65
				56916	51

Reviseret i marts 1943.

Lennart Holmström

f. Statens landbruksingenjör.

Antskrift: Vid arbetsplanens

fästeställande har kostnaden för företaget beräknats till
56 916 kronor 51 öre, varav å läntagarnas andel 56 360 kronor
88 öre. Stockholm den 19 december 1944.

På Kungl. Lantbrukstygskanslens vägnar:

Hjalmar Foramen.

vidimera

ex officio

Ken Westling.

x/

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt
uppgift den 27 juli 1942 avslutad laga syneförrättning
angående företag, benämnt Härninge gårds dikningsföretag
I-IV 1942 och avseende torrläggning av mark till Härninge,
Tvängstorp, Ausås och Heden i Ausås socken, Vallaröd i
Björnekulla socken samt Vallarehed i Kvidinge socken,
Kristianstads län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 10 december 1942.

Ex officio:

G. Österholm.

Utskrift:

4 Vid samband med denna dag anordnad på Stats-
högskolan i Uppsala har företaget förberett för det
samma i värdstämman med anledning av
ingenjören K. Westling i ett brev 28 juni 1945
uppgitt tillägg belärande på denna
förberett beräkning till 63 985 kronor 27 öre.

Stockholm den 4 maj 1946.

På Kungl. Lantbrukstygskanslens vägnar
Albert Smith

Protokoll, hållet vid sammanträde
med delägarna i "Härninge gårds diknings-
företag I-IV 1942".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit å Härninge gård efter skrift-
liga kallelser, som tillställts dem genom postverket, för
att taga ställning till frågan om sökande av lån och anslag
av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av 1:ste assistenten hos sta-
tens lantbruksingenjör Lars Kullman som jämväl höll proto-
koll.

§ 3.

Det beslöts att söka bidrag av statsmedel till före-
tagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade
lån av statens avdikningslånefond skulle underteckna en så
lydande föreningshandling (se bilaga) och uppdrogs det åt
ordföranden i företagets styrelse att sätta sig i förbindel-
se med icke närvarande sakägare.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och
slöts sammanträdet. Härninge den 8 febr. 1943.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Undertecknade delägare i "Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Härninge pr Spannarp den 8 febr. 1943.

Mantal	Regöster-nummer	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
1	2	3	4	5	6
			<u>Ausås socken.</u>		
8/32	2 ²	Aa	Härninge	Hilma Nilsson	Hilma Nilsson
				Tilda Nilsson	Thilda Nilsson
9/32	2 ³	Ab	"	Ove Olsson	Ove G. Olsson
1/1	4 ¹	Ac	"	Holger Lauritzen	Holger Lauritzen gm.A. Högstedt
1/4	9 ¹	Ad	"	" "	" "
1/1	7 ¹	Ae	"	Henning Nilsson	Henning Nilsson
11/16	6 ⁴	B	Tvångstorp	Holger Lauritzen	Holger Lauritzen gm. A. Högstedt
<u>2369</u>					
4000	11 ¹	C	Ausås	August Eriksson	Aug. Ericsson
				Olof Eriksson	Olof Eriksson
119/400	av 1 ¹	Da	Heden	And. Christenssons stbh.	
119/400	av 1 ¹	Db	"	Henning Olsson	Henning Olsson
			<u>Björnekulla socken.</u>		
1/16	1 ²	Ea	Vallaröd	Olof Pommer	Olof Pommer
1/16	1 ³	Eb	"	And. Julius Svensson	Anders Svensson
1/8	1 ⁴	Ec	"	Olof Pommer	Olof Pommer
1/8	1 ⁵	Ed	"	Hugo V. Persson, Åstorp	Hugo Persson
23/64	1 ¹⁴	Ee	"	Sture G. Johansson	Sture Johansson
1/8	1 ¹⁶	Ef	"	" "	" "

1	2	3	4	5	6
47/4000	2 ¹	F	<u>Kvidinge socken.</u> Vallarehed	Arvid William Karlsson i Björnekulla	

Bevittnas:

Anna O.Ohlsson

Elsa Hansson

Öllsjö gård, Skepparslöv

Spannarp.

Bil.G.

Fullmakt för lantbrukaren Axel Högstedt att å mina vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942".

Stockholm den 8 febr. 1943.

H. Lauritzen

Bevittnas:

E. Söderbaum

S. Beskow.

Lid. 1-11 vidimaras
et officio
Klas Wistling
lantbruksingenjör.

336
44

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 4/5 1945
godkänd den 11/5 1945

1 h-handl.

DIARIE Nr 9310
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1945

L 6*1149

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 december 1944 till
Härninge gårds dikningsföretag I - IV 1942 i Ausås, Björnekulla
och Kvidinge socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tjugofemtusenfemhundrafyrtio (25.540)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med trettioettusenåttio (31.080)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av fd *statens lantbruksingenjör* L. Holmström vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{avg. i avsluts} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
~~tröndeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Valland

den

28 mars

1945

Sture Johansson

Att

Lantbrukaren

Sture Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henning Jilner

Anders Svensson

Adress

Spännarp

Adress

Is Torp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 maj 1945.

H. Jilner

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

L 6*1149

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Lantbrukstyrelsen
den 19 december 1944 för förtägligt fast-
ställda arbetsplanen. Stockholm den 4
maj 1946.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Alfred Smith.

Vidmarer

ex officio

Klas Westling.

Arbetsplanens fastställande.

Genom beslut den 19 december 1944 beviljade Kungl. Lant-
bruksstyrelsen bidrag från statens avdikningsanslag med 25.540:-
kronor och lån från statens avdikningslånefond med 31.080:- kronor
till utförande av ovannämnda företag och fastställde samtidigt arbets-
plan för företagen.

Vid arbetsplanens fastställande beräknades kostnaderna
för företagens utförande till sammanlagt 56.916 kronor 51 öre. Fördel-
ning av båtnader, kostnader och bidrag mellan de olika företagen fram-
gå av nedanstående uppställning:

	Företag			
	I	II	III	IV
Båtnad	6.439:50	28.691:25	28.267:50	3.149:25
Kostnad	5.520:17	25.011:14	23.319:55	3.065:65
Relativ Kostnad	0.86	0.87	0.82	0.97
Bidrag 1 % av kostnaden	45.10	45.45	43.70	48.95
Beräknat bidrag	2.489:60	11.367:56	10.190:64	1.500:64
Bidrag utgår med	2.488:78 + 11.363:80 + 10.187:27 + 1.500:15			
	= 25.540:- kr.			

Arbetets utförande, verkliga kostnader m.m.

Arbetena vid företagen åro numera avslutade och avsynade

2.
genom undertecknade försorg. Jag förmodar, att Jönviki Kungl. hant-
bruksstyrelsen godkännt arbetena.

Enligt bifogade utdrag ur företagens räkenskaper m.m. synas
kostnaderna för företagens utförande nu böra beräknas till 63.985 kronor
27 öre i stället för beräknade 56.916 kronor 51 öre. Kostnadernas för-
delning på de olika företagen I-IV framgår av till detta tilläggsbe-
tänkande fogad fördelningslängd häröver, av vilken längd inhämtas, att
ovannämnda kostnader 63.985 kronor 27 öre böra fördelas med 6.194:06 på
företag I, med 28.124:87 på företag II, med 26.221:66 på företag III
och med 3.444:68 å företag IV.

Ytterligare statsbidrag.

Till de ökade kostnaderna för företagens utförande önska
sägarna ytterligare bidrag från statens avdiktningssanslag. Vid be-
räknande av ytterligare bidrag från statens avdiktningssanslag till dy-
lika ökade kostnader har den principen tillämpats, att bidragsprocenten
ansetts böra bibehållas vid samma värde, som när arbetsplanen fast-
ställdes, oaktat relativa kostnaden ökat. Därjämte har, därest den
verkliga kostnaden överskridit båtnadsvärdet, den del av kostnaden,
vartill statsbidrag beviljats, ansetts böra begränsas till båtnadsvärdet.

Enligt dessa grunder synes bidrag från statens avdiktningssanslag
kunna beviljas till företagen enligt nedanstående sammanställning:

	Företag			
	I	II	III	IV
Båtnad	6.439:50	28.691:25	28.267:50	3.149:25
Kostnad (verklig)	6.194:06	28.124:87	26.221:66	3.444:68
Relativ kostnad (när planen fast- ställdes)	0.86	0.87	0.82	0.97

3

Bidrag i % av kostnaden	45.10	45.45	43.70	48.95 (av båtnaden)
Beräknat bidrag	2.793.52 + 12.782.75 + 11.458.87 + 1.541.56 = 28.576.70			

Bidrag till företagsutförande synes alltså kunna i sin helhet beviljas med 28.576 kronor 70 öre eller i avrundat tal med 28.570:- kronor. Då bidrag redan beviljats med 25.540:- kronor, synes det ytterligare bidraget kunna utgöra 3.030:- kronor och får jag vörd- samt tillstyrka att detta belopp beviljas i form av bidrag från statens avdkningsanslag till företagets utförande.

Kristianstad den 28 juni 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Säll. kontrollerade i förestående rida ryms dessutom komma	
för utredningskostnad rörande yllstigare bidrag	36. -
• upplåtelse av mark till aslopp och upplag m. handl.	345. -
• arbetsförsäkring	1374. 95
verjämbte överföra från föregående rida	<u>62329. 82</u>
Summa kronor	<u>63985. 27</u>

Kristiansstad den 28 juni 1945.
Klas Wadling.

Fördelning av de verkliga kostnaderna på de olika företagen ingående i "Härninge gårds dikningsföretag I-IV 1942" i Nasis, Björnskulla och Kridinge socknar av Kristianstads län.

Utgiftsposter	Summa kostnad		Företag I		Företag II		Företag III		Företag IV	
	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
Synkostnader	1112	43	105	79	489	69	456	65	60	30
Belämnade	98	65	9	38	43	42	40	50	5	25
Valdomsutbetalningsgift	85	43			43	03	42	40		
Erättning för jorddygplåster ant. dygskandl.	345	-	150	-	105	-	90	-		
Arbetskostnad	55175	-	5247	14	24288	04	22649	34	2990	48
Räntor	4266	04	405	70	1877	91	1751	21	231	22
Kontrollkostnad + postföretagsavgift	830	17	78	95	365	44	340	78	45	-
Hyresavrodd	600	-	57	06	264	12	246	30	32	52
Hyresans omkostnader	62	10	5	91	27	34	25	19	3	36
Arbetsföretag enligt räkning	1374	45	130	71	605	03	564	21	74	50
Kostnad för tilläggstjänster	36	-	3	42	15	85	14	78	1	95
Summa kostnader	63985	27	6194	06	28124	87	26221	66	3444	68

Kristianstad den 28 juni 1945.

Klas Wredling.

Statens landbruksmyndighet.

Arvoderingsräkning

för upprättat tilläggsbetänkande till Håmingse gårds dikningsförelägg
I-IV 1942 i Kneis, Björnskulla och Kridinge socknar av Kristianstads län.

För tilläggsbetänkande i original och utskrift med längder

och utredningar 3 dagensvoden à 12.-

36.-

Kronor 36.-

Kristianstad den 28 juni 1945.

Klas Westling.

Statens landbruksingenjör

Klanderbetalen mot denna arvoderingsräkning anhängiggjorts inom 3
minuter vid Födre Rets och Björn häradshövding.

Sid. 1-7 vidimarer

ex officio

Klas Westling.

Godk. 15/6 45 $\frac{336}{44}$

DIARIE Nr 11984
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1945

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av "Härninge gårds dikningsföretag I, II, III, IV 1942" i Ausås, Björnekulla och ^{Kvidinge} (Knislinge) socknar av Kristianstads län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 dec. 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 25.540:--.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 31.080:--.

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 15 maj 1945.

Arbetsstyrelsen ordf. Lantbrukaren Sture Johansson

Adress: Vallaröd pr Åstorp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har något överstigit det belopp, vartill den fastställda kostnadssumman uppgår.

Kristianstad den 1 juni 1945

Knut Hulting
statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förvänsrätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Hårninge gårds dikningaföretag I - IV 1942
i Ausås, Björnekulla och Evidinge socknar av Kristianstads län.

Lån 31.000 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 19 december 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Namn
<u>Ausås socken</u>			
Hårninge	9/32	2 ²	Hilma Nilsson o. Thilda Nilsson
"	9/32	2 ³	Ove Nilsson
"	1	4 ¹	Holger Lauritsen
"	1	7 ¹	Hennig Nilsson
"	1/4	9 ¹	Holger Lauritsen
Evingetorp	11/16	6 ⁴	Bensonne
Ausås	2369 4000	11 ¹	August o. Olof Eriksson
Heden	119 400	av 1 ¹	Hennig Nilsson
<u>Björnekulla socken</u>			
Vallaröd	1/16	1 ²	Olof Pomer
"	1/16	1 ³	Anders Julius Svensson
"	1/8	1 ⁴	Olof Pomer
"	1/8	1 ⁵	Hugo V. Persson
"	23/64	1 ¹⁴	Sture Georg Johansson
"	1/8	1 ¹⁶	Bensonne

Stockholm den 15 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

119/400

19/1244

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Härninge gårds dikningsföretag
I-IV 1942" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Ausås socken.

△ 9/32 ✓ 2 ²	Aa	Härninge	Hilma Nilsson o Thilda Nilsson
○ △ 9/32 ✓ 2 ³	Ab	"	Ove Olsson ✓
○ △ 1/1 ✓ 4 ¹	Ac	"	(Bankdir.) Holger Lauritzen ✓
△ 1/1 ✓ 7 ¹	Ae	"	Henning Nilsson
△ 1/4 ✓ 9 ¹	Ad	"	(Bankdir.) H. Lauritzen ✓
△ 11/16 ✓ 6 ⁴	B	Tvångstorp	" " " ✓
△ <u>2369</u>			
4000 ✓ 11 ¹	C	Ausås	August och Olof Eriksson
△ <u>119</u>			
400 ✓ av 1 ¹	Db	Heden	Henning Olsson

Björnekulla socken.

○ 1/16 ✓ 1 ²	Ea	Vallaröd	Olof Pommer ✓
1/16 ✓ 1 ³	Eb	"	Anders Julius Svensson
○ 1/8 ✓ 1 ⁴	Ec	"	Olof Pommer ✓
○ 1/8 ✓ 1 ⁵	Ed	"	Hugo V. Persson (i Åstorp) ✓
△ 23/64 ✓ 1 ¹⁴	Ee	"	Sture Georg Johansson
○ 1/8 ✓ 1 ¹⁶	Ef	"	" " " "

Kristianstad i mars 1943.

Wolfgang Stenström
f. Statens lantbruksingenjör.



Tillhör D. N. 11535
43.

R A P P O R T

över under denna månad av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd besiktning av "Härninge gårds dikningsföretag I, II, III och IV 1942" i Ausås socken av Kristianstads län.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren ~~Axel Högstedt~~

Härninge gård pr Spannarp.

Th. Johansson

Vid besiktningen befunnos företagen I, II, III och IV utförda till omkring 92 % av den beräknade kostnaden.

Kristianstad den 30 november 1944

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.