

Torups dikningsföretag I och II av år 1939.


Förslag i 3 blad till
dikning inom

Torup och Smedeboda

uti V. Torups socken av Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av

Arvid Danielsson
Statens e. lantbruksingenjör.

Skala 100 0 100 För längd 1:4000 200 300 meter



A	Torup	av 132
B	"	136
C	"	137
D	"	192
E	"	22
F	"	23
G	Smedeboda	211




NTN:001

L 3-1169 /

Ar 1000 Kristianstad 3 pite

Torups dikningsföretag I & II av år 1939.


Dikes öga



Nr 002
3-1169 2


Nr 1000 Kristianstads 3 m

Förslag i 3 blad till
dikning inom
Torup och Smedeboda
uti V. Torups socken av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av
Arvid Samuelson
Statens e. lantbruksingenjör




Torups dikningstöretag I och II av år 1939

Förslag till intagningsbrunn



Förslag till dikes öga



Förslag i 3 blad till

dikning inom

Torup och Smedeboda

i V. Torups socken av Kristianstads län,

uprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1939 av

Arvid Danneberg

Statens e. lantbruksingenjör.

Skala 1:50.

M.Nr 003

3-1169

3

L. No 1000 Kristianstad 3 pr. h

~~7261~~

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE Nr 4124
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1941

L _____ 3•1169

Torups

dikningsföretag I-II av år 1939.

N.O. 88 *Dröjt. lant*

Innehåller 55 skivorna och paginerade sidor.
Här till 3 blad ritningar.

Örskatskall hållt
 vid synförrätt-
 ning enligt val-
 tenlagen angäen-
 de tvärläggning
 av mark till
 Tarup och Smed-
 debada i V. Tarups
 socken av Kris-
 tianstads län.

År 1939 den 4 juli in-
 ställde sig meddelad
 status i lantbrukssin-
 givari Lars Alfred Elv-
 son i Tarup för att på grund
 av länestyrelsens efter
 ansökan utfärdade för-
 ordnande (se bil. 1.) verk-
 ställa synförrättning en-
 ligt valtenlagen angäen-
 de tvärläggning av mark
 till Tarup och Smedebada
 i V. Tarups socken av Kris-
 tianstads län.

Läsom godemän in-
 funno sig lantbrukssin-
 givari Pettersson i Misterhult
 och Anders Olsson i Lvenstorp.

Efter delgivna under-
 rättelser m.m. (se bil. 2.)
 infunno sig:

Alfred Elvsson för Tarup

132 och 136

Artur Johansson fr Torup
137

Ivan Svensson och Johan-
nes Svensson fr Smedbo-
da 2"

Riksdagsmannen Arvid
Karlsson och lantbrukaren
Nils Olsson fr eklesias-
tiska lönebestället Torup
2² och 2³ (se bil. 3 och 4.)

Riksdagsmannen Arvid
Karlsson och vagvaktaren A.
Persson fr V. hönge väg-
distrikt

§ 1.

Det fr mndstämman
företningarna utfär-
dade förordnandet samt
auktionen därpå uppläs-
tes. Et sammantidets
bröjan

§ 2

På framställd fråga
upprades i för mot syne-
männen, som i heder
väste sig stå i förfrö-
hållande till sålsägare.

§ 3.

Sålsanden yrkade an-
läggandet av så långt
mijligt backta anläggs-
ledningarna till sidan
gips och sidan dinen-

sjön är hans väten-
skadade marker kunde
torkläggas till lagomligt
djup för åker samt att kost-
naderna fördelas enligt
lag.

§ 4

Iven Jansson medde-
lade att en kommission till-
hörig nutidaren, som
 varit anlagd vid nöd-
den av ett till upptagan-
de förslaget dikes flyttats,
enär den icke kunnat
bibehållas om förslaget
blöve utfört. Flyttningen
hade skett då farmen
var av mindre omfät-
ning och hade därmed
dröjt skulle kostnaden för
flyttningen blivit anse-
värt högre. Då föränd-
ringen av farmen skett
med tanke på att nu
ifrågasätta dilemmat.

Förslaget skulle verkstäl-
las yrkades ersättning
av förslaget för åtgärden.

Alfred Jansson anså-
de sedan styrelsen be-
slutligt området beakta
Janssons yrkande.

Artur Jansson för-
manade sig icke kunna
vinna nyta genom för-

taget. Önskade han över-
lägga viss del av sin makt
kunde det ske utan sam-
bånd med detta fördrag.

§ 5.

Förämningsmannen
kungörde än symmån-
nen omedelbart efter
sammanträdet komma
än vidtagna för ärendets
vidare handläggning
siffrdeliga undersök-
ningar och väderingar,
varför nytt samman-
träde härstädes hålles
fredagen den 14 juli 1939 kl.
10 f.m. varom inga andra
kallelser än detta med-
delande utgives.

§ 6.

Sedan Ivar Iversen
och Johannes Iversen
i Lundeboha i skrift-
lig anhåndlning för-
klarat sig förena sig
med sökanden blev
denna anhåndlning av
symmånmen vilse-
dad. (bil. 5.)

§ 7

Med upptäckande av fö-
restående protokoll slöts
dagens sammanträde.
Tarp den 4 juli
1939.

Briddaindölen
 Ståls . . lantbrukss-
 uiguzor

And Olson Emma Pettersson
 gode män.

År 1939 den 14 juli sammant-
 träde åter församlingens styre-
 män hos Alfred Elorsson i Torup,
 varit tillstädeslevande

Alfred Elorsson,

Artur Johansson,

Ivan Svensson,

Nils Eliasson,

Johannes Svensson

vagnistaren A. Persson.

§ 8.

Med anledning av det i § 4
 antecknade ersättningsyr-
 kandet hade Alfred Elorsson
 familjellt att den äldre djur-
 farmen hade ett fr sköt-
 seln obekvämt läge och
 icke haft möjligheter till ut-
 vidgning samt att väg till
 densamma varit arbets-

Ivan Svensson hade här-
 emot invänt att den varit
 välbelägen till foder till-
 gång på egen mark samt
 att den nya farmen är an-
 lagd på annans mark, var-
 för att undvika eläggs, och att

den visserligen är belägen
nära väg men att detta
förhållande icke är utan
olägenhet, emån djuren
därigenom lättare arvas.

§ 9.

Förädlingsmannen
framlade och förklarade det
upptecknade dikeinlagför-
slaget och uppläste hävde-
förteckning, ägobeskriv-
ning och värderingsläns
(bil 6.) i sammandrag, kost-
nadsberäkning (bil 7.) och
kostnadsfördelningsläns
(bil 8.) för förslag I och rust-
svärande handlingar (bil 9-11)
för förslag II.

§ 10.

Lynevännen avgåva
sitt utlåtande (Bil 12.)

§ 11.

Det beslöts utse styrel-
se för förslagen, var till ut-
tågas Alfred Elvsson i Farup
och Johannes Svensson.
Smedhoda, Alfred Elvsson
utsågs till ordförande och
skulle handlingar angåen-
de förslagen förvaras hos
ordföranden

§ 12.

Räkning af förädlings-
kostnaderna bilades protok-
ollst. (bil 13.)

§ 13.

Da titel vidare fric-
kom förklarades färrätt-
ningen avslutas och upp-
lästes dagens protokoll.

Tamp den 14 juli 1929.

Arvid Hamelöen

Staflys & Landhüterungsin

Herr. Ohlson Einar Pettersson

gode män.

15/15
 Ekdm. Ank. den
 27. JAN. 1938
 TILL LANDESKANSLIET
 I KRISTIANSTADS LÄN

Paul. A. n. 207

Till /
 Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för
 statens lantbruksingeniör L. Holmström, att förrätta laga syn
 samt plan och kostnadsberäkning för terrläggning av vattensjuk
 mark å mitt hemman 47/768 mantal Terup l³⁶ i Västra Terups sec-
 ken.

Terup n:r 1 pr. Västra Terup den 11 januari 1937

Wördsamt

W. Elomsson
 Elomsson



R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
extra lantbruksingeniören A. Danielsson i Luleå att i enlighet
med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej
möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 19 mars 1938.

W. J. På länsstyrelsens vägnar:

Överförordnad *Alfred*



Stämpel fem kronor.

Bil. 2.

Att jag denna dag delgivits Statens e. lantbruksingenjörs
 "Arvid Danielsson" kallelse av den 20 juni till sammanträde hos
 Alfred Elovsson i W-Torup tisdagen den 4 Juli 1939 kl. 2 em. er-
 kännas:

W-Torup den 23-6-39.

Simon Andersson
Lärmyndare för Johan Olofsson 1¹².

W-Torup den 24-6-39.

Stenar Alander
för kyrkans räkning.

Kjällstorp den 23-6-39.

Kjellur Johansson

Smedeboda den 23-6-39.

Johannes Lennsson

Smedeboda den 23-6-39.

Sven Lennsson

Bevittnas av:

Simon Petersson

Fjärdingsman.

Delgivningskostnad 16 kronor 30 öre.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LUNDS STIFTSNAMND

D:nr 1809 S.

Från statens e. lantbruksingenjör Arvid Danielsson, Kristianstad,
har ~~kommit~~ till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, avseende ^{32 36 37 92 2 3} torrläggning ¹¹ av
mark inom Torup nr 1, 1, ~~1~~ 1, 1, 2 och 2 samt Smedeboda 2 1
Västra Torups socken

kommer att äga rum ~~ä~~ hos Alfred Elovsson i Torup
tis dagen den 4 juli 19 39 klockan ~~11~~ 2 e.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastigheter, nämligen:
lönebostället Torup 2² och 2³ i Västra Torups socken

Det tillkommer Röke pastorat
att vid förrättningen tala och svara för ovannämnda löneboställe

~~Det har inte varit möjligt att förordna någon annan än den förordnade förordnades ombud för stiftsnämnden~~
~~att närvara vid förrättningen~~

(Alt.) Boställsnämndsordföranden, riksdagsmannen Arvid Karlsson å Granebo, Vittsjö
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud
och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 26 juni 19 39

Enligt uppdrag:

Gerda Göransson

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Röke och
Västra Torups församlingars röstberättigade med-
lemmar den 3 nov. 1936.

§ 3.

Stämman beslöt att å pastoratets vägnar skulle intill dess
annerlunda varder bestämt vid synes, värderings- eller andra förrättnin-
gar, som boställenshånd eller stiftenshånd påkallar å löneboställen, kyrko-
hemman, prästgård eller klockaregård, kamrer Karl Jacobsson, Røke, närvara
då förrättningen äger rum inom Røke och lantbrukare Nils Eliasson, Västra
Torup, då den äger rum i Västra Torups församling, för att pastoratets rätt
bevaka.

Røke, den 3 nov. 1936.

Gunnar Celander.

Ordförande.

Justeras: Karl Jacobsson. Ola Andersson.

Att protokollets justering blivit tillkännagiven i Røke och Västra Torups

kyrkor den 15 nov. 1936 intygar: Gunnar Celander.

Rätt utdraget betygar:

Gunnar Celander.

Bil 5

Undertecknade förenar
 sig med Alfred Elvsson
 i Tarup i hans fram-
 ställning om synför-
 rättning enligt vatten-
 lagen och påstår att
 detta i oss tillhörig mark
 inom I medelboda n: 2 2"
 i verkligaste utsträck-
 ning övers täcket.
 Tarup den 4 juli 1939

Joel Joelson Johannes Lennson

Förstärkte aukaus-
 ting vilas
 Arvid Danielson

And. Olson Einar Pettersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Hänsedförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd. Företag <u>I</u>.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Torup, Smedeboda	2 ¹¹	G	59 256		Per Svensson och Johannes Svensson 1 äng, odlingsmark, kantar på Steijord 2 " " " 3 skogsmark, Steijord 4 " " " 5 äng, odlingsmark, kantar på Steijord 6 skogsmark, Steijord 7 " " " 8 äng, odlingsmark 9 skogsmark, Steijord 10 äng, odlingsmark, kantar på Steijord Samma
V. Torup, Torup	1 ³⁶	B	47 768		Alfred Elvesson 11 äng, odlingsmark, kantar på Steijord 12 " " " 13 åker, muldjord på Steijord 14 " " " 15 äng, odlingsmark, kantar på Steijord 16 våg i myr 17 äng, odlingsmark, kantar på Steijord 18 myr, odlingsmark, montor på Steijord 19 åker, muldjord på Steijord 20 myr, odlingsmark, montor på Steijord 21 åker, muldjord på Steijord 22 myr, odlingsmark, montor på Steijord öreför

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		1 10						200	220	-	1000	1100	-	800	880	-
		21						300	63	-	1000	210	-	700	147	-
				15				60	9	-	100	15	-	40	6	-
				21				90	18	90	100	21	-	10	2 10	
		1 31						200	262	-	1000	1310	-	800	1048	-
				31				90	27	90	100	31	-	10	3 10	
				30				90	27	-	100	30	-	10	3	-
		38						60	22	80	200	76	-	140	53	20
				50				75	22	50	50	25	-	5	2	50
		20						600	120	-	1000	200	-	400	80	-
		3 20		1 47					793	10		3018	-		2224	90
		25						240	60	-	800	200	-	560	140	-
		08						480	38	40	800	64	-	320	25	60
90								480	432	-	1600	1440	-	1120	1008	-
65								480	312	-	1600	1040	-	1120	728	-
		20						240	48	-	1800	160	-	560	112	-
						22										
		30						240	72	-	800	240	-	560	168	-
		35						480	168	-	800	280	-	320	112	-
72								480	345	60	1600	1152	-	1120	806	40
		21						320	67	20	800	168	-	480	100	80
38								640	243	20	1600	608	-	960	364	80
		25						400	100	-	800	200	-	400	100	-
2 65		1 64				22			1886	40		5552	-		3665	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				23	myr, odlingssmark, norrbott på Steufjord
				24	åker, mulljord på Steufjord
				25	" "
				26	spårväg imp
				27a	äng, odlingssmark, källan på Steufjord
				27b	" "
				28	skogssmark
				29	" "
				30	myr, odlingssmark, norrbott
				31	åker, mulljord på Steufjord
				32	väg imp
				33	åker, mulljord på Steufjord
					Summa
V. Torup, Torup	137	@	13		Arter Johansson
			384		34a myr, odlingssmark, norrbott
					34b skogssmark
					Summa
<u>Sammandrag:</u>					
V. Torup, Svedeboda	211	G	59		San Louren de Johanne Lourenson
" Torup	136	B	47		Alfred Elorsson
" "	137	C	13		Arter Johansson
			384		34a, b
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
265	164			22		1886	40		5552	-		3665	60			
	108					320	345	60	800	864	-	480	518	40		
90						480	432	-	1600	1440	-	1120	1008	-		
25						480	120	-	1600	400	-	1120	280	-		
				08												
	10					240	24	-	800	80	-	560	56	-		
	12					160	19	20	800	96	-	640	76	80		
		06				45	2	70	50	3	-	5		30		
		06				45	2	70	50	3	-	5		30		
	160					240	384	-	800	1280	-	560	896	-		
88						320	281	60	1600	1408	-	1280	1126	40		
				01												
08						1440	115	20	1600	128	-	160	12	80		
476	454	12	31			3613	40		11254	-		7640	60			
	80					320	256	-	400	320	-	80	64	-		
		04				45	1	80	50	2	-	5		20		
	80	04				257	80		322	-		64	20			
	320	147				793	10		3018	-		2224	90			
476	454	12	31			3613	40		11254	-		7640	60			
	80	04				257	80		322	-		64	20			
476	854	163	31			4664	30		14594	-		9929	70			
Samtliga 14 juli 1939 Arvid Danilsson Optiker O. Luthanderupgrupp And. Olsson Einar Pettersson																

[illegible]

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Kostnadsförslag						
		Företag I.						

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1-6	500	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
1-2+35	135	Schaktning av mossjord, sten och grus	200	2.-	400	-	400	-
2+35- 5+88	353	10" cementrör	353	2.20	776	60	776	60
5+88-6	12	Arbetet bekostas av vägstyrelsen						
2+35- 4+50	215	Grävning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m.	215	3.50	752	50		
4+50- 5+88	138	d:o d:o	138	3.-	414	-	1166	50
		Dikesöga vid p. 2+35	1	60.-	60	-		
		Intagningsbrunnar vid 3+50 och 4+75	2	40.-	80	-	140	-
		Intagningsbrunnar vid 5+88 och 6 bekostas av vägstyrelsen						
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					256	90
		Summa					2740	-
		Ersättning enl. utlåtande mom. 6					250	-
		Summa					2990	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
6-11÷13	513	<u>Dikessträckan B-C-D-E.</u>						
6-7÷26	126	10" cementrör lm	126	2.20	277	20		
7÷26- 7÷33	7	6" tegelrör st	25	0.40	10	-		
7÷33- 7÷47	14	6" tegelrör nedlägges och bekos- tas jämte en intagningsbrunna uppströms av vägstyrelsen						
7÷47- 11÷13	366	6" tegelrör st	1300	0.40	520	-	807	20
6-7÷26	126	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	126	3.-	378	-		
7÷26- 7÷33	7	d:o d:o "	7	2.50	17	50		
7÷47- 8÷13	66	d:o d:o "	66	3.-	198	-		
8÷13- 11÷13	300	d:o d:o "	300	2.50	750	-	1343	50
		Intagningsbrunnar vid 7÷26, 8÷13 och 11÷13 st	3	40.-	120	-	120	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					229	30
		Summa					2500	-
6-71÷95	200	<u>Dikessträckan B-F-G.</u>						
6-70÷93	98	6" tegelrör st	350	0.40	140	-		
70÷93- 71÷95	102	4" "	350	0.22	77	-	217	-

överföres

217 -

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		överfört					217	-
6-71+95	200	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens, återfyllning m.m.	lm 200	1.80	360	-	360	-
		Intagningsbrunnar vid 70+22 och 71+95	st 3	40.-	120	-	120	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					73	-
		Summa					770	-
80-80+86	86	<u>Dikessträckan F-H.</u>						
80-80+86	86	6" tegelrör	st 300	0.40	120	-	120	-
80-80+86	86	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 86	1.50	129	-	129	-
		Intagningsbrunn vid 80+86	st 1	40.-	40	-	40	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					31	-
		Summa					320	-
20-23+30	330	<u>Dikessträckan C-I-K-L.</u>						
20-21+29	129	6" tegelrör	st 450	0.40	180	-		
21+29- 22+48	119	5" "	" 420	0.30	126	-		
		överföres			306	-		

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		överfört			306	-		
22+48- 23+30	82	4" tegelrör st	300	0.22	66	-	372	-
20-21+07	107	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	107	2.-	214	-		
21+07- 21+29	22	d:o d:o "	22	4.-	88	-		
21+29- 23+30	201	d:o d:o "	201	2.-	402	-	704	-
		²⁰⁺⁶⁴ Intagningsbrunnar vid 21+07, 21+29, 22+48 och 23+30 st	5	40.-	200	-	200	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					124	-
		Summa					1400	-
60-62	200	<u>Dikessträckan I-M.</u>						
60-62	200	5" tegelrör st	700	0.30	240	-	240	-
60-61	100	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	100	1.40	140	-		
61-62	100	d:o d:o "	100	2.50	250	-	390	-
		⁴⁰⁺⁶⁰ Intagningsbrunnar vid 61+31 och 62 st	3	40.-	120	-	120	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall mm. tillägges					70	-
		Summa					790	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
30-31+25	125	<u>Dikessträckan K-N.</u>						
30-31+25	125	4" tegelrör st	440	0.22	198	80	198	80
30-31+25	125	Grävning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	125	1.76	218	75	218	75
		Intagningsbrunn ^{30+70 och} vid 31+25 st	2	40.-	80	-	80	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					38	45
		Summa					430	-
50-50+56	56	<u>Dikessträckan D-O.</u>						
50-50+56	56	4" tegelrör st	200	0.22	44	-	44	-
50-50+56	56	Grävning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	56	1.50	84	-	84	-
		Intagningsbrunn vid 50+56 st	1	40.-	40	-	40	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					22	-
		Summa					190	-
		<u>Sammandrag:</u>						
1-6	500	Dikessträckan A-B					2990	-
6-11+13	513	" B-C-D-E					2500	-
6-71+95	200	" B-F-G					770	-
		överböres					6260	-

[illegible]

Bil. 8.

Kostnad för skinn & stängd

Fretag I.

Reg. nr	Hemmanstal	L. H. & kortan	Socken, by	Belägare	Förmånde
211	$\frac{59}{256}$	G	<u>v. Torups socken</u> Lustaboda	{ Sven Ericsson och Johannes Ericsson Alfred Elorsson Anter Johansson Svanne	sök.
136	$\frac{47}{768}$	B	Torup		"
137	$\frac{13}{384}$	C	"		"

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Toup, Toup	2 ²	Σ	$\frac{3}{8}$		Elklesiarkikt Länkebottäls 35 äng, förbätthas ej 36 åker, " " 37 " muldjord på Steufjord Summa
" "	192	Σ	ans		Johan Olofsson 38a åker, muldjord på Steufjord 38b väg imp Summa
" "	ans ³²	Σ	$\frac{17}{336}$		Alfred Elorsson 39 åker, muldjord på Steufjord 40 äng, odlingsmark, län tor på Steufjord 41 skogsmark, Steufjord 42 väg imp 43 äng, myrhet Steufjord, förbätthas ej 44 åker, muldjord på Steufjord Summa
" "	136	Σ	$\frac{47}{768}$		Alfred Elorsson 45 lantbruk färdgård, muldjord på Steufjord 46 åker, muldjord på Steufjord 47 skogsmark, Steufjord 48 åker, muldjord på Steufjord Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera	Hemmanstal	Ägofigurs-nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag:
v. Toarp Toarp	2 ²	E	38	35-37	Ekklesiastiskt länchoförläge
" "	192	F	ans	38-386	Johan Olsson
" "	av 132	A	13	336 39-44	Alfred Ekström
" "	136	B	47	768 45-48	Dome
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
										</						

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Kostnadsförslag Företag II.						

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
100+30- 105+80	550	<u>Dikessträckan P-Q-R.</u>						
100+30- 100+50	20	Schaktning av mossjord, sten och grus	20	2.-	40	-	40	-
100+50- 100+80	30	12" cementrör	30	2.70	81	-		
100+80- 100+95	15	Arbetet bekostas av vägstyrelsen						
100+95- 102+62	167	9" cementrör	167	2.-	334	-		
102+62- 105+20	258	6" tegelrör	900	0.40	360	-		
105+20- 105+80	60	4" "	210	0.22	46	20	821	20
100+50- 100+80	30	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	30	3.-	90	-		
100+80- 100+95	15	Arbetet bekostas av vägstyrelsen						
100+95- 102+62	167	Grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	167	3.-	501	-		
102+62- 105+20	258	d:o d:o "	258	2.50	645	-		
105+20- 105+80	60	d:o d:o "	60	2.-	120	-	1356	-
		överföres					2217	20

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		överfört					2217	20
		Dikesöga vid 100÷30 st	1	40.-	40	-		
		Intagningsbrunnar vid 102, 102÷62, 103÷90, 104÷17, 104÷64, 105÷20 och 105÷80 st	6	40.-	240	-	280	-
		Intagningsbrunnar vid 100÷80 och 100÷95 bekostas av vägstyrelsen För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					252	80
		Summa					2750	-
110-110÷60	60	<u>Dikessträckan Q-S.</u>						
110-110÷60	60	4" tegelrör st	210	0.22	46	20	46	20
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	60	2.-	120	-	120	-
		Intagningsbrunnar vid 110÷60 st	1	40.-	40	-	40	-
		För arbetets tillsyn och ledning, oförutsedda fall m.m. tillägges					23	80
		Summa					230	-
		<u>Sammandrag.</u>						
100÷30- 105÷80	550	Dikessträckan P-Q-R					2750	-
110-110÷60	60	" Q-S					230	-
	610	Summa					2980	-

Rostussfä Rhinogoländ

Föresag II.

Reg. nr	Hemmanstal	Lit. å kortan	Socken, by	Belägare	Säkande
22 192 av 132 136	$\frac{3}{8}$ ans $\frac{17}{336}$ $\frac{47}{768}$	Σ δ A B	<u>V. Torups socken</u> Torup " " "	^{lone} Ecklesiastiskt ^{lone} Väställe Johan Olofsson Ulfred Elorsson Sonne Summa	täk. "

Utlåtande avgivet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen i fråga om torr-
läggning av mark inom Torup och Smedeboda
uti V. Torups socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrlägningsområdets läge, företagens ändamål, om-
fattning, beskaffenhet och benämning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Torup och Smedeboda
uti V. Torups socken av Kristianstads län och inom det i kungl.
kungörelse den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbörds-
områden med n:r 88 angivna Helgeåns nederbördsområde.

På grund av dikenas lägen och fallförhållanden uppdelas ar-
betena inom området i två skilda dikningsföretag.

Företagen avse förbättrad torrläggning av åker ävensom torr-
läggning av till odling eller betesanläggning lämpad mark och om-
fatta med anledning av framställda yrkanden och på grund av före-
fintliga fallförhållanden de avloppssträckor, som å hithörande
plan- och profilritningar betecknats A-B-C-D-E, B-F-G, F-H, C-I-K
K-L, I-M, K-N, D-O, P-Q-R och Q-S.

i/
Företagen utgöra sådan dikning, som vattenlagen 7 kap.
avhandlas.

Företagen skola benämnas "Torups dikningsföretag I-II av år
1939".

Företag I omfattar dikessträckorna A-B-C-D-E, B-F-G, F-H,
C-I-K-L, I-M, K-N och D-O samt företag II sträckorna P-Q-R och
Q-S.

Mom.2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på av länsstyrelsen i Kristianstads län efter ansökan utfärdat förordnande, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom.3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrlägningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning dvs. all mark belägen under en kurva avvägd till 1:2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket/^{räknat/}vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1.5:1000.

Å plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över för förrättningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas de avlopp, som skola göras öppna, och med enkla sådana linjer täckta ledningar samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar,

vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och
 vara de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.
 Profilritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100;
 sektionerna hava uppritats i skala 1:100.

Förslagsritningar i skala 1:50 hava uppgjorts för intagnings-
 brunnar och dikesögon.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid
 arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till
 plan- och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Mom.4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m.m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbörds-
 områdena i olika punkter efter direkt inmätning blivit uppmätta
 och befunnits utgöra:

i punkt A	50 hektar
3÷50	28 "
4÷75	24 "
B	22 "
C	15 "
D	5.0 "
E	2.0 "
F	7.0 "
70÷93	3.5 "
G	2.0 "
H	4.5 "

i punkt I	6.0 hektar	
K	4.0	"
22+48	2.5	"
L	2.0	"
M	2.0	"
N	2.0	"
O	0.5	"
P	12	"
102	10	"
102+62	9.5	"
Q	8.0	"
104+64	4.0	"
R	2.0	"

Vid bestämmande av dimensionerna för täckta ledningar

har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och hektar av ifrågavarande nederbördsområde. De öppna diken, som äro av ringa omfattning, kräva ej särskilda beräkningar med hänsyn till dimensionerlagen.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna och till kostnadsförslaget.

Mom.5. Broar och trummor. Väg.

Mellan sektionerna 5+88-6 beröres allmän väg, som är under byggnad. Genom vederbörande vägstyrelsens försorg har här nedlagts

trumma av cementrör, som är tillräcklig för att medgiva utförandet av ifrågavarande torrlägningsföretag.

Mellan sektionerna 7+33-7+47 erfordras fördjupning av avloppet, för vilket väges^{n/} ägare, här representerad av V. Göinge vägstyrelse, svarar. Rörande utförandet m.m. hänvisas till kostnadsförslaget och ritningarna.

Mellan sektionerna 100+80-100+95 har nedlagts trumma, som medgiver utförande av dikningsföretaget.

Mom.6. Ersättningar.

I samband med företagen skall ersättning utgå till Sven och Johannes Svensson för visst utfört arbete, varom hänvisas till förrättningsprotokollet par. 4. Denna ersättning har av synemännen fastställts till 250 kronor.

I övrigt beräknas inga ersättningar i sambad^{n/} med företagen.

Beträffande oförutsedd skada genom desamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 par. till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom.7. Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företagens utförande hava beräknats till
12380 kronor varav belöper
å företag I 9400 kronor samt
" " II 2980 " .

Mom.8. Båtnadsuppskattning.

Den i förevarande fall uppkommande båtnaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga. Uppskattning av den värdeförändring, som genom företagens utförande uppkommer, har verkställts av synemännen. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet i fråga om jordmån samt till dess belägenhet.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0:0, d.v.s. den anses för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark, har grad 1:0, d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande försumpningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträknade grad har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen eller båtadsvärdet.

I värderingslängderna finnas för varje ägofigur och ägolott nu avhandlade värden angivna.

De beräknade förbättringsvärdena uppgå för företag I till 9929 kronor 70 öre och

för företag II till 3198 kronor 30 öre.

Sammanlagt uppgår förbättringsvärdet sålunda till 13128 kronor

Mom.9. Kostnadsfördelningen.

Till grund för fördelningen av med ett företag förenade kostnader skola beräknade, genom ifrågavarande företags utförande uppkommande båtnadsvärden läggas, vilka som förut sagts finnas uträknade i tillhörande värderingelängd.

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angiven vars och en deltagningsskyldighet i procenttal samt den kostnad i enlighet med upprättade kostnadsförslag, som belöper å varje delägare i de olika företagen.

Förrättningskostnaderna och andra för företagen gemensamma kostnader fördelas mellan dem så att

företag I för 9400 kronor beräknad kostnad gäldar 75.93 % och

"	II	"	2980	"	"	"	"	"	24.07 %
---	----	---	------	---	---	---	---	---	---------

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till utförande, fördelas efter nu angivna grunder; men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av de sökande.

I kostnadsfördelningslängden har medelst förkortningen "sök" angivits de delägare, som äro sökande till förrättningen eller därmed likställda.

Mom.10. Arbetets utförande.

Företagen skola, om desamma fullföljas, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget. De må påbörjas, så

snart denna förrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för företagen, samt böra vara fullbordade före utgången av år 1942.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att cementrör skola gjutas av svensk cement och godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas; att rörens läge innan de höljas skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att uppschaktad dikesjord vid öppen dikessträcka ej må uppläggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framsläppande av ytvatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i övrigt minst på var femtionde meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikesläge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller dennes ombud; samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den i dens ställe förordnats samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom.11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av brunnar och dikesögon skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet det påkallar. Rensning av öppna dikessträckor verkställas då sådan finnes erforderlig.

Koppling direkt till rörsträng förbjudes.

Mom.12. Organisation.

För handhavande av företagens angelägenheter skola intressenterna utse en ^{gemensam}/arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 par.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 par.

anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtgåsas såsom entreprenörer, och på villkor, som provas för delägarna mest gynnsamma och betryggande, varvid skilda entreprenadsummor för de olika företagen böra fastställas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 par. föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprening, som bör verkställas å årstid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom.13. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolar-
nas organisation och verksamhet, som omförmäles i vattenlagen 11
kap. 95 par. skall, då i förevarande fall för intet av företagen
det beräknade båtnadsvärdet uppgår till 10.000 kronor, icke er-
läggas.

Mom.14. Bilagor.

Värderingslängderna (bil.6 och 9) och kostnadsfördelnings-
längderna (bil.8 och 11) samt i tillämpliga delar kostnadsförsla-
gen (bil.7 och 10) äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill han föra talan mot detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Torup den 14 juli 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Lud. Olsson

Einar Pettersson

gode män.

ARVODESRÄKNING

Bil. 13.⁵²

för laga syneförrättning angående

Torups dikningsföretag

av år 1929

här V. Torups

socken och

Kirkås län

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	10	0,50	5	-	5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje	2,5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	2,5	6,00	15	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.	15	0,36	5	40		
		har	7,96	0,54	4	30		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.	28	0,18	5	04		
		har	10,44	0,58	6	06		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	8	0,05		40		
		har	0,59	0,78		46		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalarblad st.						48 16
		Överföres						53 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				226 24
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.655	2,50	4 14	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.00	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 38	20 52
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01	1 25	1 25
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00	33 —	33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1.5	12,00	18 —	18 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning	3/3	12,00	8 —	
		slamficka		12,00		12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				339 11
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	57	0,07	3 57	
		har	18.99	0,14	2 66	
		Överföres			16 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			15	
		3) insättning av höjdlägestal st.	125	0,02	2 50	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	66	0,05	3 30	24 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	2.65	5.00	13 28	
		ändring av befintligt avlopp			6 54	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ” ”				19 82
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1.0	12,00	12 -	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	48	0,55	26 40	
		Översiktskarta i d:o, § 41				26 40
		Summa kronor				82 65
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		~~Arvode~~ <i>delgivnings</i> kostnader ang. sammanträden			16 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 34	30 64
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			63 -	
		Summa kronor				107 60
		Summa kronor				138 24
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				339 11
		Lösen för kopior och avskrifter				82 65
		Övriga förrättningskostnader				138 24
		Summa kronor				560 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *V. Söring* häradsrätt.

Torp den *17 juli 1929*

Arvid Danieles
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras :

den 19.....