



Förslag i 6 blad till
**Rickarum-Brostorps vattenavled-
ningsföretag 1944** i Äsphults socken av
Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt
bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Registernummer
Äsphults socken

Aa	Rickarum	3 ⁸
Ab	"	3 ⁵
Ac	"	5 ¹
Ad	"	14 ⁵
Ba	Brostorp	5 ²
Bb	"	av 6 ¹
Bc	"	av 4 ³
Bd	"	8 ¹
Ca	Råbockarp	1 ³
Cb	"	1 ²
Ae	Rickarum	11 ³
Af	"	av 6 ¹

Skala 1:4000.

0 50 100 200 300 mtr.



RITN.Nr 001

L C-1182 /

Nr 1314 Kristianstad Grön

Tillhör:

Förslag i 6 blad till

Rickarum-Brostorps vattenavledningsföretag 1944 i Äsphults socken av




Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Kear Westling.




Statens lantbruksingenjör.

Skalar:

för längd 1:4000.




Nr 1314 Kristianstad 6 rik




Skalar:
för längd 1:4000
för höjd och sektioner 1:100
för detaljer 1:50

Tillhör:
Förslag i 6 blad till
Rickarum-Brostorps vattenavledningsföretag 1944 i Äsphults socken
av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.
Klas Mestling/
Statens lantbruksingenjör.

Typritning till dikesögon



Typritning till intagningsbrunnar





Tillhör:

Förslag i 6 blad till

Rickarum-Brostorps vattenavledningsföretag

1944 i Äsphults socken av Kris-
tianstads län upprättat vid syneför-
rättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

0+00

0+15

0+50

0+55

1+00

1+30

1+50

2+00

2+50

2+75

3+00

3+35

3+50

Skala 1:100



RTN.Nr 004

L 6-1182 4


Nr 1314 Kristianstad Gräns

Tillhör: Förslag i 6 blad till **Rickarum-Brostorps vattenavledningsföretag 1944** i Äsphults socken
av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.



Blad 5

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.



RIT.Nr 005

6*11825


Nr 1814 Kristianstad 6rit

Tillhör: Förslag i 6 blad till **Rickarum-Brostorps vattenavledningsföretag 1944** i Äsphults socken av
 9+69 Kristianstads län upprättat vid synförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

BODERBYGDENS
 - 4 SEP. 1945
 VATTENDOMSTOL

Blad 6

Klas Westling.
 Statens Lantbruksingenjör.



Skala = 1:100



RITN.Nr 006

L 6*1182 6

Nr 1314 Kristianstads 6 pite

~~7303~~

L 6*1182



7419

K. LANTERLINGSSTÄMSEL
15 APR. 1946

Enligt beslut av Vattenb.
Kommittén d. 15/4 1946

Originalhandlingar
rörande
Rickarum-Brostorps vattenavlednings-
företag 1944
✓ i Äsphults socken
88 av Kristianstads län. 6

Inskr. i vattenb.
d. / 2 1946



Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom byarna Rickarum, Brostorp och Råbockarp
i Äsphults socken av Kristianstads län; upprättade åren 1943-44
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofem (45) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 6 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid
syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom
byarna Rickarum, Brostorp
och Råbockarp i Äsphults
socken av Kristianstads län.

År 1943, september 29, kl. 10 f.m. hos Nils Ljunggren i Rickarum.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Jöns Isberg i Rickarum, Äsphults socken och

Per Persson i Harastorp, Djurröds socken

sökanden

Nils Ljunggren i Rickarum

övrige sakägare

Nils Olsson i Rickarum,

Valfrid Holmer i d:o ,

Edvin Nilsson i Råbockarp,

Arvid Nilsson i d:o ,

Gottfrid Olsson i Brostorp,

Johan Eklund i d:o ,

Hjalmar Nilsson i Råbockarp,

Sigfrid Persson i Brostorp,

Jonas Jeppsson i Rickarum och

Alfred Nilsson i d:o .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Nils Olsson och Alfred Nilsson i Rickarum samt Johan Eklund och Hjalmar Nilsson i Brostorp gjort gemensam sak med sökanden för att få sina i företaget ingående marker torrlagda i samband med företagets utförande i övrigt. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att företaget skulle utföras å sådant sätt, att möjlighet därigenom bereddes att använda marken i företaget till betes- och ängskultur. Däremot yrkade ingen torrläggning för markens nyttjande till åker.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot yrkades ersättning för intrång av jord- och stenupplag utav Gottfrid Olsson, Arvid Nilsson och Edvin Nilsson, därest deras marker vid ån påfördes betalningsskyldighet i företaget. Dessa marker vore nämligen mycket obetydliga till arealen och bevuxna med skog. Därest deras marker ej påfördes delaktighet i företaget, yrkade de däremot ej någon ersättning för ifrågavarande intrång.

Övriga sakägare förklarade sig ej hava något anspråk på ersättning för skada av jord- och stenupplag.

§ 7.

Någon brobyggnad behövde ej ingå i företaget.

§ 8.

Jämligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Nils Ljunggren i Rickarum att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Ljunggren, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte

förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Rickarum pr SÄTARÖD den 29 september 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Jens Teberg

P. Persson

År 1944, mars 28, kl. 12.15 e.m. hos Nils Ljunggren i Rickarum.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils Ljunggren i Rickarum,

Nils Olsson i d:o ,

Valfrid Holmer i d:o ,

Arvid Nilsson i Råbockarp,
Hjalmar Nilsson i d:o ,
Gottfrid Olsson i Brostorp,

Sigfrid Persson i d:o ,

Johan Eklund i d:o och

Alfred Nilsson i Rickarum.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

I samband härmed meddelade sakägarna, att åkerarealen till deras fastigheter vore tämligen obetydlig, varför de ansågo företagets utförande för sig angeläget. De olika delägarnas åkerareal uppgavs vara

Nils Ljunggren 13 hektar,

Nils Olsson 9 " ,

Valfrid Holmer 18.5 " ,

Alfred Nilsson 7 " ,

Hjalmar Nilsson i Råbockarp, 5 hektar,

4.
Sigfrid Persson i Brostorp 12 hektar,

Johan Eklund i " 0 " .

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget utsågs Nils Ljunggren i Rickarum och till övriga ledamöter Alfred Nilsson i Rickarum och Hjalmar Nilsson Råbockarp med Nils Olsson i Rickarum till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Ljunggren adress Rickarum pr Sätaröd.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmännen, att de dagar, för vilka dag arvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Rickarum pr SÄTARÖD den 28 mars 1944.

Karl Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

L. Persson Jöns Loberg

5.
143.
132.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.


Sedan länsstyrelsen genom beslut den 16 januari 1941 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende nygrävning av Rickarumsån för bättre torrläggning av mark till Rickarum i Äsphults socken uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

A. S. Poche

Gunnar Lundberg

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
 förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
 given Kristianstad i landskansliet
 den 16 januari 1941 .



N:o 8 /17 Ekdm.
19 41.


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha r Nils Ljunggren i Rickarum
 anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör
 att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avse-
 ende nygrävning av Rickarumsån för bättre torrläggning av mark
 till Rickarum i Äsphults socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
 skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
 i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
 skolande sökanden tillstålla förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

P. S. Poole

J. E. Sylwan



nr 757

Stämpel sex kronor.
 Jepsson.

18 D.
 8/17 Ekdm.

Nils Ljunggren, Rickarum

8/17 /Ekd. 1941
15. JAN. 1941
TILL LANDSKAPSLÄN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed undanvår förskänt
om förordande på Högskolans
förordning om verkställighet
beförordning enligt värdslagen
avseende utgrävning av Rika-
menningen på Västra förordning
av mark till Riksskolan i Skol-
lunds socken av Kristianstads
län, Riksskolan den 7 Sept. 1940

Nils Ljunggren

Löf

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom byarna Rickarum,
Brostorp och Råbockarp i Äsphults socken.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom byarna Rickarum, Brostorp och Råbockarp i Äsphults socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils Ljunggren i Rickarum onsdagen den 29 september 1943 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 augusti 1943.

Klas Westling.
statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Äsphults församling den 5/9 1943,
betygar:

Linderöd den 11 sept. 1943.

Linderöd
Kyrkoherde.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Äsphults socken, adr. LINDERÖD
den 31 augusti 1943.

Bjudes endast på detta sätt.

För allt visat deltagande vid vår käre broders, Alfred, bortgång, för tal samt den vackra blomstergården fram-bäres vårt varma tack.
SYSKONEN.

Glimåkra.

D:r Folke A. Petersson

bortrest under tiden fr. o. m. den 5/3 t. o. m. den 19/3.

5052"

Sibbhults Folkets Hus-förening u. p. a.

avhåller årsmöte söndagen den 5 mars kl. 2 em. Dagordning enligt stadgarna. Kaffe serveras.

STYRELSEN.

Vinslöv, Frälsningsarmén.

Söndag kl. 7,30 em. Stort möte vilket ledes av Brigadör Lundkvist från Malmö. Välkomna!

4987"

Justering

av vågar, vikter m. m. äger på kal-lelse rum i Broby 7/3—10/3.

Lokal: Broby folkskola.

4969"

Statens Justerare.

BUD-RECORD.

Tel. 3675.

Vä S.L.K.F.

håller sitt ord. årsmöte å Holm-qvists Café, Nöbbelöv, måndagen den 6 mars kl. 14.

4976"

Styrelsen.

Knislinge

Fackliga Central Organisation

har årsmöte måndagen den 6 mars kl. 19,30 em. på hotell Ådalen.

Ombud samt fackligt intressera-de arbetare uppmanas att närvara.

STYRELSEN.

TT Unga Bokklubben.

En tredagarskurs i frukt- och trädgårdsodling anordnas i Folk-skolan i Balsby den 6, 7 och 8 mars med början varje dag kl. 4 em.

Allmänheten äger fritt tillträde.

Kaffe serveras.

Kristianstads läns hushållnings-sällskap.

4991"

Potatisodlare

som önska leverera fabrikspotatis till Fårabäcks bränneri torde ome-delbart lämna meddelande härom till **Axel E. Andersson, Sofielund, Fjälkinge.** Tel. Kristianstad 50009.

5068"

Åhus s:ns B.F.-avd.

håller ord. årsmöte i S. L. U.-loka-len, Yngsjö, måndagen den 6 mars kl. 19,15.

STYRELSEN.

5093"

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom byarna Rickarum, Brostorp och Råbockarp i Äsp-hults socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Nils Ljunggren i Rickarum tisdagen den 28 dennes kl. 12,15 em., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 3 mars 1944.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

5057"

Aktieägarna
i

Karpalunds

Ångbryggeri A.-B.

kallas härmed till ordinarie bolags-stämna å Frimurarehotellet i Kri-stianstad onsdagen den 22 mars 1944 kl. 13.

Styrelsen.

4975"

Homeopat BACKLUND

Brahegat, 12, Stockholm. Skriv om allt!

3768

AKTIEBOLAGET **P. OLSSON**

AVD. BYGG

TEL. 156 00, 122 59, 135

Arbetsförmedl

Till ombud för Arbetsförmedlin-den i Kristianstads län fr. o. m. den 13/3. **taf Graneli, Vittsjö.** Tel. 216. Exp.

Vid behov av arbetskraft eller till den offentliga Arbetsförmedlinge

LÄNSARBETSNÄMNDEN

Stor lösör i Gonarp

På grund av hemmanets försä-MATTISSON, Gonarp, tisdagen de auktion försälja hela sitt yttre lös

HÄSTAR:

3 st., ålder 4—12 år varav 1 b

NÖTKREATUR:

8 kor, nykalvade och i kalvstä-dre kvigor samt 1 ungtjur.

Djuren äro av SRB-ras och re-kastning ej förekommit.

SVIN: 3 modersuggor, 3 betäckta

FÄR: 1 dräktig tacka.

MASKINER och REDSKAP:

1 självbindare, (Ny AVA), 1 släpräfsa, 1 potatissättare, (Komet), 1 radsåningsmaskin, frösåningsmaskin, (Triumf), Sack), 2 Oliver-plogar, 1 tra-kultivatorer, 2 fjäderharvar, 1 bethacka, 1 hackelseverk me-urintunna, årder, harvar m. m. 1 säckhållare, 1 del handredsk

VAGNAR:

2 prima åkvagnar av alm, 1 F-vagn, 3 bolstervagnar med kis-drätter, 1 skrin, häckar, sät-lar, 1 giggele, 1 Kollersele, 3

MJÖLKKÄRL:

1 mjölkkyllare, 10 mjölkkanno-3 gummiremmar, 2", 3 läderre

En del tomsäckar och potatisk-inre bo.

Djuren utropas kl. 1 e. m.

Kaffe och läskdrycker servera

Villkorlig kredit med vanligt ber 1944.

Sölvedal och Sölve den 1 mar

THURE BENGTTSSON.

*Kyaste Kristianstadsbladet lördagen
den 4 mars 1944.*

ngen Vittsjö.

ngen i Vittsjö har Länsarbetsnämnden
1 mars 1944 förordnat **Herr Gus-**
titionstid: vardagar kl. 12,30—

arbete vänd Eder med förtroende

KRISTIANSTADS LÄN.

eauktion or Näsrum.

ning låter kyrkovärden **AXEL**
7 mars 1944 kl. 10 f. m. genom
re samt en del inre bo.

täckt sto samt 1 stoföl 1 år.

ning, 3 betäckta kvigor, 2 min-

ktionsfria samt har smittsam

gyltor, 3 halvsvin.

slåttermaskin, 1 hästräfsa, 1
Holbaek), 1 potatisupptagare,
17-bill., (Ny Radix), 1 gräs-
ringvältar, 1 skumplog, (Rud.
torkkultivator, 2 st. 9-pinn. häst-
potatisharpa, 2 hallahackor, 1
vandring, 1 elektr. motor, 1
våg med vikter, 1 säckkärre,
p m. m.

jälkinge-gigg, 1 lastvagn, 1 flack-
tor, 3 par kälkar, hamlar och
rar m. m. **SELDON:** 3 vagnse-
par arbets-selar, 2 ridsadlar.

REMMAR: 1 dragrem, 5",
nmar, 2".

rgar. 1 mangel samt en del

ganderättsförbehåll till 1 okto-

1944.

MATTIN MATTISSON.

VAGNAR, MASKINER OCH RESKAP: 1 gummirjulsvagn, ak-
och lastvagn, mörgekärre, självavläggare, 2 st. slåttermas-
skiner, den ene nyinköpt 1943, radsåningsmaskin, hästräfsa,
årder, plogar, harvar av olika slag, ringvält, potatis-
harpa, kälkar med korg, arbets-selar.

DIVERSE: mjölkmaskin, Benzona, lågtryckspanna, Osby, fristående tvättgryta i koppar, tvättmaskin, 3 st. 40-liters mjölk-
kannor, sil och spannar, badkar, potatiskorgar. Ett parti
foderbetor och potatis.

INRE LÖSBO: byrå, bord i olika storlekar, sängar, duschatell, sto-
lar m. m., m. m.

Bussförbindelser från såväl Kristianstad som Hässleholm över
Vinslöv.

Kredit till den 1:sta september 1944 med vanliga villkor och
äganderättsförbehåll.

Västraby pr Broby den 2 mars 1944.
4950"

NILS ANDERSON.

LÖSÖREAUKTION

Hjärsåslilla pr Knislinge

Onsdagen den 8 mars 1944 kl. 1 p. d., låter arrendatorn Nils
Jönsson, på grund av arrendets frånträdande, försälja allt yttre
samt en del inre lösbo:

HÄSTAR: 2 st., ålder 9 och 12 år.

NÖTKREATUR: 5 st. kor, dels nykalvade eller högdräktiga, 2 st.
kvigor.

SVIN OCH HÖNS: 1 st. modersugga, dräktig, 1 st. dräktig gylta,
4 st. halvsvin, 12 st. 8 veckors grisar, 15 st. höns, 1 trio
2-åriga gäss.

VAGNAR M. M.: 2 åkvagnar, 1 lastvagn, 2 arbetsvagnar, självav-
läggare, slåttermaskin, radsåningsmaskin, årder, plogar
harvar av olika slag, kultivator, ringvält, häst- och släp-
räfsa, potatisupptagare, potatisharpa, hallahacka, sädes-
harpa, gödselkärre, urinpump, vattentunna, våg med vik-
ter, säckar, diverse handredskap, åkkälkar, skogsslädar,
arbets-selar i par och enbets, dito flackselar, mjölkkärl, ett
parti takspån m. m.

INRE LÖSBO: matbord och buffé i ek, byrå, sekretär, pelarbord,
soffa, sängar och diverse möbler, köksspis, 2 st. prima får-
skinnsfällar, barnvagn m. m.

10 st. renoverade cyklar, 1 tandemcykel.

Kredit till den 1:sta september 1944, med vanliga villkor och
äganderättsförbehåll.

Västraby pr Broby den 3 mars 1944.
4946"

NILS ANDERSON.

Uppskjut icke!

Beställ i tid! Cementtakpannor, såväl refflade som
kupiga, Cementtegel, samt de mycket omtyckta dubbel-
kanaliga byggnadsblocken.

Tillverkas och försäljas av

Nävlinge Cementgiuteri.

Bröderna Axelsson. Tel. 18 och 58.

Min käre morfar
Trädgårdsmästare

Martin Persson

har i dag fått utbyta jordeli-
vets strid och smärta mot
evighetens vila och ro.

Allt av nåd.

Hans ljusa, soliga minne
ha vi kvar.

Hedentorp den 31/8 1943.

Ingeborg Persson.

Oscar E. Persson.

Anna Nilsson.

Vi mötas sist i ljusets värld.



Nils Larsson

min käre broder,
har hastigt avlidit genom
olyckshändelse i dag, sörjd
och saknad av mig, husföre-
ståndarinna och fosterson.

Ullstorp den 29/8 1943.

PER LARSSON.

För dem, som önska följa
den avlidne till hans sista
vila, tillkännagives, att be-
gravningen äger rum i Önne-
stads kyrka söndagen den 5
sept. kl. 13. Samling sker vid
kyrkan.

Bjudes endast på detta sätt.

Efter jordfästningen inbju-
des till kaffe å Konditori
Kontinental.

TÄNK PÅ MINNESFONDEN

vid begravningar och högtidsda-
gar. Bidragen, som gå till behö-
vande sjuka, mottagas av sekre-
teraren, Pastorsexpeditionen.

Min käre make
och vår far

HILMER NILSSON

har i dag avlidit i sitt 54:de
levnadsår, sörjd och saknad
av mig, barn, syskon, släkt
och många vänner.

Maglehult den 29 augusti
1943.

OLGA.

Signe och Charles.

Viking. Hjalmar. Folke, Hugo.

Ragnar. Stig.

Diverse.

Doktor H. Borg.

Mottagning t. v. V. Storgatan 18
3 tr. vardagar kl. 12—14. Andra
tider efter överenskommelse.

Sjukresor. Tel. 2333.

Inf. gm Nordöstra Skånes Läkarefören.

Doktor Friden Sandberg

hemkommen.

18558"

Notarien jur. kand.

STURE CAMP

TAXERINGSBESVAR.
KRIGSKONJUNKTURSKATTE-
DEKLARATIONER.

Andra juridiska uppdrag.

Nya Boulevarden 6. Tel. 3633.

FRÄLSNINGSSARMÉN,

Kristianstad.

I dag onsdag säljas biljetter till
det stora Mötet å Konserthuset
måndagen den 6 sept. kl. 8 em.

Skildringar av kommendör D.
Wickberg: "Italien och Schweiz".
Kommendören har under en följd
av år varit ledare för Frälsnings-
arméns arbete i Schweiz. Office-
rare från närliggande kårer delta-
ga. Kårens sång- och musikkraf-
ter. Biljetter säljas hos Littorins,
Lundahls musikhandel samt å kår-
expeditionen. Numrerade platser.
Pris: 75 öre och 1: —. Köp biljett
i tid.

18589"

Föreställningar:

KUPLETTER. BALETT

Biljetter i Littorins och teaterns
biljettkontor.

Biljettpris: parkett 2: —, första
raden 1: 50.

Teater-Res

DANS i a

Dans i Allpark

Onsdagen den 1/9 kl. 8—1

Inträde 75 öre. FRI DANS.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom byarna Rickarum, Bros-
torp och Råbockarp i Äsphults soc-
ken av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos
Nils Ljunggren i Rickarum onsdag-
en den 29 sept. 1943 kl. 10 fm., då
sakägare hava att tillstådeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 augusti 1943.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

18555"

All jakt

å nedannämndas ägor är vid laga
ansvar förbjuden:

Nils Svan, Snarrarp och Lilla
Björkeröd, Viking Karlsson, Sig-
frid Svensson, Nils Jönsson, Lilla
Björkeröd, William Jönsson, An-
ton Niklasson, Simontorp, Henry
Olofsson, Snarrarp, Per Nilsson,
Högsma, Albert Persson, Trueds-
torp.

Jakträttsinnehavarna.

18593"

Byggmästare

sökes som kan åtaga sig uppföran-
det av en å två st. röklador för
tobak å

Sofielund, Fjälkinge.

18528"

Tryckt i Kristianstadsbladet onsdagen den 1 sept. 1943.

ard. kl. 20,00.

ER. VARIETÉNUMMER.

OBS.! Biljetterna till cabareten gälla som entré till nöjesfältet en kvart efter föreställningens slut vid södra huvudingången.

tauranten

on D A N S

18546"

en, Viby Dans

FIN-FIN MUSIK.

VIBY I. F.

18568"

Åhus.

Skriftliga, förseglade anbud infordras härmed till senast den 8 sept. 1943 på Östra Vallgatans framdragande från Mångsgatan till Kavrövägen. Arbetsprofil och arbetsbeskrivning avhämtas hos

J. F. Palmér.

18588"

Åhus Kristidsnämnd.

Utdelning av inköpskort för kött och fläsk samt för bröd, matfett och socker sker å följande tider och ställen:

För Åhus Köping torsdag den 2/9 kl. 9—12 fm., 2—6 em. För ytterområdena lördag den 4/9 kl. 9 fm.—2,30 em. å nämndens exp. Fredag den 3/9 för Åhus Kärr kl. 8 fm., för Yngsjö by kl. 11 fm., för Ripa—Härnestad kl. 3 em. samt för Horna kl. 5 em. å vanliga ställen.

Personkortet torde medtagas.

Allmänheten uppmanas att avhämta sina kort å här angivna tider.

18586"

Åhus.

A. B. F:s Bibliotek. Öppet fr. o. m. fredag å vanliga tider.

18587"

man. Serie K. Spettkaka, lottnr. 19, vinnare Ingrid Mårtensson, Arkelstorp. Serie M. Spettkaka, lottnr. 49, vinnare Eskil Persson, Österslöv.

Vinsterna kunna avhämtas hos Oscar Persson, Arkelstorp, tel. 39. 18560"

Vinsterna i Fjälkinge I. F:s am. lotteri

utföllo å följande n:r:

Ser. A. Plafondbelysning	n:r	13
" B. Likörservis	"	29
" C. Kökssats	"	56
" D. Kaffeservis	"	77
" E. Skål med assietter	"	33
" F. Sybord	"	20
" G. Skrivställ	"	19
" H. Silkeduk	"	2
" J. Resnecessär	"	85
" K. Rostfri kökssats	"	97

Bönorna samt klockan utlottas senare. Vinsterna avhämtas hos frisör Claes Hansson.

18573"

F. I. F.

SCALA, Vinslöv.

Torsdagen den 2/9 kl. 8

URSPARAD

med Illona Wieselmann, Ebbe Rode, Ib Schönberg, Poul Reumert, Johannes Meyer.

Barnförbjuden.

18591"

Nosaby kommun

Uppbörd av kommunalutskylder hålles lördagen den 4 sept. å vanligt ställe och tider. Se debetse deln. Avlämna om möjligt jämna pengar.

Solhaga den 31 augusti 1943.

AXEL BONDESSON.

18584"

Åhus skolor

för yrkesundervisning.

Höstterminen börjar onsdagen den 15 september. Kurser för handel, hantverk och industri samt hushållsgöromål och sömnad. Elevanmälningar måndagar, onsdagar och torsdagar i Nya Folkskolan, sal nr 6, kl. 6,30—7,30 em. Upplýsingar å tel. 243.

18597"

REKTOR.

(statsunderstöd), emottager d. 1 november 1943 12 st. elever (frielever) till 2-årig kurs, 8 st. betalande (300 kr. pr år) till 1-årig kurs, 9 st. avlönade ladugårdsförmanselever samt 1 st. avlönad svinskötareelev. Obemedlade lantbruksskoleelever kunna erhålla statsunderstöd.

Ansökningar ställas till Styrelsen för Bollerups Lantbruksskola, adr. Bollerup. Prospekt och upplysningar erhållas från lantbruksskolans föreståndare. 16809"

Auktionsuppbörd.

Glimåkra: August Liljedahl torsd. d. 2/9 kl. 11—12.

Sibbhult: Sjöstedts café samma dag kl. 2—3.

Hylta: Fru Månssons café samma dag kl. 5—6.

Broby: Ö. Göinge härads sparbank fred. d. 3/9 kl. 10—11.

Fjärlöv: Hjalmar Carlsson samma dag kl. 2—3.

Sörby: Fru Johanna Englund samma dag kl. 5—6.

Österslöv: Wilh. Persson, Nybodol, lörd. d. 4/9 kl. 2—3.

Inroparna erinras om auktionsvillkoren.

Västraby pr Broby d. 30 aug. 1943.

NILS ANDERSSON.

18492"



Egen utprovad.
Läkarrecept.
Östra Storg. 31
Telf. 1072.

ROB. ALMQUIST

(Mitt för Frimurarehotellet).

Använd Hålfotsinlägg

som tillverkas efter gipsavtryck från foten och sakkunnigt tillpassas. Endast sådana befria från plattfotsbesvär. Erhålles i Kristianstad uteslutande hos

Fältskär J. THORSEN.

Mottagn.: vard. 9—11 och efter avtal tel. 1087 o. 1098.

1997"

DET HALVA ÖRE,

som Solstickan kostar mer, skapar glädje och hälsa bland barn och gamla, som leva i sjukdom, nöd och umbäranden.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom byarna Rickarum,
Brostorp och Råbockarp i Äsphults socken.

*

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom byarna Rickarum, Brostorp och Råbockarp i
Äsphults socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos Nils Ljunggren i Rickarum tisdagen den 28 dennes
kl. 12.15 e.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 3 mars 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Äsphults församling den 5/3 1944.

Linderöd
Kyrkoherde.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Äsphults socken, adr. Lin-
deröd, den 3 mars 1944.

Föreningshandling.

Udvalgteknede förenar sig härmed
med Nils Ljunggren i Rickarum
i hans or den 7 sept. 1940 dotnede
ensåken om syn enligt vattenlagen i
ak för anläggning av vattenkede
mark till Rickarum m. fl. byar i
Kvistensnede län.

Rickarum den 20/7 1943
Johan Edlund Hjalmar Nilsson,
Nils Olsson Alfred Nilsson

Bevitnes.

Ramförsamling Nils Ljunggren

Företående föreningshandling vitsordes.

Rickarum den 29 september 1943.
Klas Westling, Jöns Isberg Per Persson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdiktningföretag, som avser upptagande av vattenavlopp inom byarna Rickarum, Brostorp och Råbockarp i Äsp-hults socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 29 september 1943 kl. 10 f.m.

1. Herr	Måns Nilsson,		HÖÖR
2. Arrendator	Jonas Jeppsson,	Rickarum,	SÄTARÖD
3. Lantbrukare	Alfred Nilsson,	"	"
4. "	Nils Ljunggren,	"	"
5. "	Nils Olsson,	"	"
6. "	Valfrid Holmer,	"	"
7. "	Edvin Nilsson,	Råbockarp,	ÄSPHULT
8. "	Arvid Nilsson,	"	"
9. "	Gottfrid Olsson,	Brostorp,	"
10. "	Johan Eklund,	"	LINDERÖD
11. "	Hjalmar Nilsson,	Råbockarp nr 2,	ÄSPHULT
12. "	Sigfrid Persson,	Brostorp,	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 31 augusti 1943, intygas

ex officio:

Klas Westberg

U T L Å T A N D E

angående upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark till byarna Rickarum, Brostorp och Råbockarp i Äsphults socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1943-44.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av icke odlad mark, är att hänföra till vattenavledning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Nils Ljunggren såsom ägare till fastigheterna Rickarum 5¹ och 14⁵, varjämte Hjalmar Nilsson såsom ägare till fastigheten Brostorp av 6¹, Johan Eklund såsom ägare till fastigheten Brostorp av 4³, Alfred Nilsson såsom ägare till fastigheten Rickarum 11³ och Nils Olsson såsom ägare till fastigheten Rickarum 3⁵ undertecknat särskild förening med sökanden, varigenom de på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 och 44 §§ äro likställda med sökanden till förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande

plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp. Avloppssträckorna äro betecknade med bokstäverna A-B-C-D-E, A-G, B-F, C-H och D-I respektive.

Beträffande täckta ledningarna & sträckorna A-G, C-H och D-I hava synemännen undersökt, huruvida i stället en genomgående ledning & sträckan A-G-H-I skulle ställa sig billigare än utförandet av de tre separatledningarna. Av kostnadsförslaget framgår, att en dylik genomgående ledning ställer sig något dyrare, varför synemännen finna skäligt bestämma, att om företaget skall komma till utförande, detta bör ske genom utförandet av ledningarna & sträckorna A-G, C-H och D-I.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark omkring 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Beträffande ledningarna & sträckorna A-G, C-H, D-I och

14
B-F avse dessa att tjänstgöra som laggdiken. Marken är nämligen mycket vattensjuk vid torrlägningsområdets ytterkanter på grund av angränsande marks starka fall ned mot det tämligen plana torrlägningsområdet.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras

alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företaget uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för avloppssträckan A-B-C-D-E utgör omkring 13.500 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 0.8 sekundliter och vid sommarmedelvattenavrinning till omkring en tiondedel härav. Flodvattenmängden beräknas alltså till $10.8 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och sommarmedelvattenavrinningen till $1.08 \text{ m}^3/\text{sek.}$ Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C-D-E beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för de täckta ledningarna & sträckorna

16.
A-G, B-F, C-H och D-I är direkt inmätt och utgör

vid punkt A 26 hektar

32+15 15 "

G 9 "

B 33 "

22+11 20 "

F 11 "

C 72 "

35+60 64 "

H 56 "

D 38 "

39+65 33 " och

I 25 " .

Vid bestämmande av ledningarnas dimensioner hava syne-
männen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr
hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektions-
ritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få
alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.
Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan
till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan
lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant
hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80§. Någon delaktighet har dock icke påförts fast. 8¹ i Brostorp samt 1² och 1³ i Råbockarp.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens deltagningsskyldighet i jordförbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger honom.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna i förhållande till värdet av den uppskattade jordförbättringen å vars och ens mark. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna ansett skäligt, att någon ersättning ej utginge för den mark, som toges i anspråk till avloppets utvidgning och rätning. Däremot har enligt samma paragraf i förrättningsprotokollet ersättning för intrång av jord- och stenupplag yrkats av Gottfrid Olsson, Arvid Nilsson och Edvin Nilsson, därest deras marker vid

18.
ån påfördes betalningsskyldighet i företaget. Av övriga sakägare i företaget har däremot ej yrkats någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag. Då de andel i kostnaderna, som skulle komma att påföras Gottfrid Olssons, Arvid Nilssons och Edwin Nilssons fastigheter hade blivit ganska små, hava synemännen funnit lämpligt bestämma, att någon delaktighet i kostnaderna för företagets utförande ej skall påföras deras fastigheter, men att de skola vara skyldiga utan ersättning tåla de intrång, som kunna förorsakas genom företagets utförande.

Å övriga fastigheters marker skola ej några ersättningar för intrång utgå.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående arbeten bestrides av sakägarna i förhållande till värdet av båtnaden å vars och ens mark. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 19.540 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads

län inbetala ett belopp av 29 kronor 31 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava
underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets ange-
lägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt
sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.

64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan god-
kännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets
utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kost-
nader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fast-

21

ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock
minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för
gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid,
då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt
jämligt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Rickarum-Brostorps vattenavlednings-
företag 1944,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i
sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt samman-
träde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-
förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och
annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup el-
ler på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga,
må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans
skriftliga medgivande företagas,

2.
att beträffande öppna avloppssträckan A-B-C-D-E jord och sten skola läggas minst en meter från det upptagna avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att jord och sten ej få uppläggas i själva åfåran utan vid sidan av denna,

att vid avloppssträckan A-B-C-D-E envar markägare uppsätter nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

22.
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Rickarum pr SÄTARÖD den 28 mars 1944.

Kenn Westberg Jens Isberg Per Isen

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Händeförteckning, ägo-beskrivning och värderingslängd till "Rickerum Örosterp vattenavledningsföretag 1944" i årsplutts räkna av Kristian Boas Län																	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
25/768	3 ⁸	Aa	Åsphults socken Richardum	Valfrid Holmer	
				ä imp 1 äng, buskt. 2 " - - 3 " - - 4 Summa	
5/64	3 ⁵	Ab	Richardum	Nils Wilhelm Olsson	
				ä imp 5 ä imp 6 äng, buskt. 7 " - - 8 " - - 9 " - - 10 " - - 11 " - - 12 " - - 13 " - - 14 Summa	
1/6	5 ¹	Ac	Richardum	Nils Sjunggren	
				ä imp 15 äng, mylla på moten 16 " " 17 " " 18 " " 19 " " 20 " " 21 Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 17		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0 92						200	184	—	600	552	—	400	368	—
		0 48						200	96	—	600	288	—	400	192	—
		0 84						200	168	—	600	504	—	400	336	—
		2 24				0 17			448	—		1344	—		896	—
						0 17		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 14		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0 14						160	22	40	800	112	—	640	89	60
		0 13						160	20	80	800	104	—	640	83	20
		0 55						360	198	—	1200	660	—	840	462	—
		0 43						360	154	80	1200	516	—	840	361	20
		0 48						360	172	80	1200	576	—	840	403	20
		0 65						360	234	—	1200	780	—	840	546	—
		0 88						360	316	80	1200	1056	—	840	739	20
		0 04						240	9	60	1200	48	—	960	38	40
		3 20				0 31			1129	20		3852			2722	80
						0 19		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0 17						240	40	80	1200	204	—	960	163	20
		0 04						80	3	20	800	32	—	720	28	80
		0 05						80	4	—	800	40	—	720	36	—
		0 11						80	8	80	800	88	—	720	79	20
		0 36						240	86	40	1200	432	—	960	345	60
		0 86						320	275	20	1600	1376	—	1280	1100	80
		1 59				0 19			418	40		2172	—		1753	60

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
	1 59					0 19		418	40		2172			1753	60	
	0 59							320	188	80	1600	944	-	1280	755	20
	0 17							320	54	40	1600	272	-	1280	217	60
	0 14							320	44	80	1600	224	-	1280	179	20
	1 01							320	323	20	1600	1616	-	1280	1292	80
	0 88							400	352	-	800	704	-	400	352	-
	0 14							200	28	-	1000	140	-	800	112	-
	0 43							240	103	20	1200	516	-	960	412	80
	0 13							240	21	20	1200	156	-	960	124	80
	5 28					0 19			1544	-		6744	-		5200	-
	0 05							240	12	-	1200	60	-	960	48	-
	0 30							240	72	-	1200	360	-	960	288	-
	0 24							240	57	60	1200	288	-	960	230	40
	0 21							240	50	40	1200	252	-	960	201	60
	0 40							240	96	-	1200	480	-	960	384	-
	0 44							240	105	60	1200	528	-	960	422	40
	0 19							400	76	-	800	152	-	400	76	-
	0 04							160	6	40	800	32	-	640	25	60
						0 07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 87					0 07			476	-		2152	-		1676	-
						0 38		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0 06							120	7	20	600	36	-	480	28	80
	0 07							120	8	40	600	42	-	480	33	60
	1 47							280	411	60	1400	2058	-	1120	1646	40
	0 60							240	144	-	1200	720	-	960	576	-
	2 20					0 38			571	20		2856	-		2284	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört. Äng, bukt. " " " " mylla på morän " bukt. " mylla på morän " bukt. " " Äng imp <u>Summa</u>	39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
455 3079	av 6'	Af	Rickarum	Jonas Jansson	
				Äng, bukt. imp <u>Summa</u>	49 50
3 16	52	Ba	Bröstarp	Sigfrid Persson	
				Äng, bukt. " " " " " imp imp <u>Summa</u>	51 52 53 54 55 56 57

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	20			0	88		57	20		2856	-		2284	80
		0	24					240	57	60	1200	288	-	960	230	40
		0	45					240	108	-	1200	540	-	960	432	-
		0	32					240	76	80	1200	384	-	960	307	20
		0	82					280	229	60	1400	1148	-	1120	918	40
		0	24					240	57	60	1200	288	-	960	230	40
		0	77					280	215	60	1400	1078	-	1120	862	40
		0	08					300	16	-	400	32	-	200	16	-
		0	15					100	15	-	300	45	-	200	30	-
		0	04					200	8	-	400	16	-	200	8	-
						0	01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		5	31			0	39		1355	40		6675	-		5319	60
						0	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0	37					300	111	-	400	148	-	100	37	-
		0	37			0	02		111	-		148	-		37	-
						0	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0	07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		0	60					300	180	-	600	360	-	300	180	-
		0	21					390	63	-	600	126	-	300	63	-
		0	18					200	36	-	600	108	-	400	72	-
		0	05					200	10	-	600	30	-	400	20	-
		0	16					200	32	-	600	96	-	400	64	-
		1	20			0	23		321			720	-		399	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{32}$	av 6 ¹	B7	Brostorp	Nils Hjalmar Nilsson	
				ä imp	58
				" imp	59
				ägg imp	60
				äng, bukt.	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{80}$	av 4 ³	Bc	Brostorp	Johan Persson Eklund	
				ä imp	68
				äng, bukt.	69
				" "	70
				" "	71a
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{8}$	.8 ¹	Bd	Brostorp	Nils Gottfrid Olsson	
				ä imp	71b
				skog, deltagarej	71c
				<u>Summa</u>	
$\frac{5}{96}$	av 1 ³	Ca	Råbocharp	Arvid Nilsson	
				ä imp	72
				skog, deltagarej	73
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	1 ^e	Cb	Råbockarp	Oskar Edvin Nilsson	
				2 imp	74
				" imp	75
				skog, deltagare ej	76
				" "	76
				" "	77
				<u>Summa</u>	
<u>Sammandrag</u>					
<u>Åsphults socken</u>					
25/168	38	Aa	Rickarum	Kalfrid Holmer	
5/64	35	Ab	"	Nils Wilhem Olsson	
1/6	51	Ae	"	Nils Sjenggren	
1/2	145	Ad	"	"	
1/6	113	Ae	"	Alfred Nilsson	
455/3072	av 61	Af	"	Jonas Jeppsson	
3/16	52	Ba	Prostorp	Rigfrid Persson	
1/32	av 61	Bb	"	Nils Hjalmar Nilsson	
1/80	av 43	Bc	"	Johan Persson Eklund	
1/8	81	Bd	"	Nils Rottfrid Olsson	
5/96	av 13	Ea	Råbockarp	Arvid Nilsson	
1/6	12	Cb	"	Oskar Edvin Nilsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 29		—	—		—	—		—	—	
						0 03		—	—		—	—		—	—	
						0 21		—	—		—	—		—	—	
						0 07		—	—		—	—		—	—	
						0 50		—	—		—	—		—	—	
						1 10		—	—		—	—		—	—	
		2 24				0 17			448 —			1344 —			896 —	
		3 30				0 31			1129 20			3852 —			2722 80	
		5 08				0 19			1544 —			6744 —			5200 —	
		1 87				0 07			476 —			2152 —			1676 —	
		5 31				0 39			1355 40			6675 —			5319 60	
		0 37				0 02			111 —			148 —			87 —	
		1 20				0 23			321 —			720 —			399 —	
		2 69				0 49			579 20			2896 —			2316 80	
		1 52				0 11			243 20			1216 —			972 80	
						0 32			—			—			—	
						0 75			—			—			—	
						1 10			—			—			—	
		23 58				4 15			6207 —			25747 —			19540 —	

Richardson for Satarod den 28 mars 1944.

Klas Westling, Jonas Teberg, L. Persson

Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Rickarum-Brostorps vattenavlednings-				-		
			företag 1944" i Äsphults socken av Kristian-				-		
			stads län.						
	0-2+20	220	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
			Schaktning av mulljord m ³	200	1,30	260:-			
			" " grus och sten m ³	300	2,50	750:-		1010:-	
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					90:-	
			<u>Summa kronor</u>					1100:-	
	2+20-5+90	370	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	2+20-4	180	Schaktning av mulljord m ³	265	1,30	344:50			
			" " grus och sten "	650	2,50	1625:-		-1969:50	
	4-5	100	" " mulljord "	10	1,30	13:-			
			" " grus och mkt sten "	500	3,50	1750:-		1763:-	
	5-5+90	90	" " mulljord "	10	1,30	13:-			
			" " grus och sten "	125	2,50	312:50		325:50	
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					402:-	
			<u>Summa kronor</u>					4460:-	
	5+90-9+69	379	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	5+90-8+40	250	Schaktning av grus och sten m ³	575	2,50	1437:50			
			" " mylla "	90	1,30	117:-		1554:50	
	8+40-9+69	129	" " grus och mkt sten "	300	3,50			1050:-	
			För oförutsedda fall m.m., till-						
			lägges c:a 10 %					260:50	
			<u>Summa kronor</u>					2865:-	

[illegible]

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	2=20+20 20+20-23+50	330	Dikessträckan B-F.						
	20+20-22+11	191	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m.	1m.	191	2,50	477:50		
	20+20-22+11	191	9" cementrör	"	191	2,80	534:80	1012:3	
	22+11-23+50	139	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m.	1m.	139	2,30	319:70		
	22+11-23+50	139	6" tegelrör, frakten inb.	st.	470	-0,60	282:-	601:7	
	2+20		Dikesöga av betong enl. ritning	st.	1	60,00		60:-	
	21+20		Intagningsbrunnar och lock						
	22+11		av betong enligt ritning	st.	3	50,00		150:-	
	23+50		För oförutsedda fall, m.m.						
			tillägges c:a 10 %					176:-	
			Summa kronor					2000:-	
	b=5+90 b-37+12	369	Dikessträckan C-H.						
	b-b+105	105	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m.	1m.	105	2,70	283:50		
	b+105-35- -37+12	264	d:o d:o	"	264	2,50	660:-		
	b-37+12	369	12" cementrör	"	369	3,70	1365:30	2308:8	
	b		Dikesöga av betong enl. ritning	st.	1	60,00		60:-	
	34+48, 35+60		Intagningsbrunnar och lock av						
			betong	st.	2	50,00		100:-	
	37+12		Intagningsbassäng av betong						
			samt galler av järn enl. ritn.	st.	1	225,00		225:-	
			För oförutsedda fall, m.m.						
			tillägges c:a 10 %					266:2	
			Summa kronor					2960:-	

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Alternativt sträckan A-G-H-I istället</u>						
			<u>för sträckorna A-G, C-H och D-I.</u>						
	0-31+76-41+3	1122	<u>Dikessträckan A-G-H-I.</u>						
	0-31+76	195	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m.	195	2,50	487	50		
	0-31+76	195	15" cementrör	195	5,00	975	-	1462	50
	31+76-34+48	272	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m.	272	3,70	1006	40		
	31+76-34+48	272	21" cementrör	272	8,00	2176	-	3182	40
	34+48-37+12	264	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m.	264	2,50	660	-		
	34+48-37+12	264	15" cementrör	264	5,00	1320	-	1980	-
	37+12-38+63	151	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m.	151	2,50	377	50		
	38+63-39+65	102	d:o d:o	102	3,30	336	60		
	39+65-41+3	138	d:o d:o	138	2,70	372	60		
	37+12-41+3	391	12" cementrör	391	3,70	1446	70	2533	40
	0		Dikesöga av betong enl. ritning st. 1		60,-			60	-
	0+48,31+76		Intagningsbrunnar och lock av						
	32+15,33+30		betong enl. ritning st. 10		50,-			500	-
	34+48,35+60		För oförutsedda fall, arbetets						
	37+12,38+63,		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					981	70
	39+65,41+3								
			<u>Summa kronor</u>					10700	-


Rickarum pr Sätaröd den 28 mars 1944.

statens lantbruksingeniör.

[illegible]

37.
Kostnadsfördelningslängd
till "Richardum Brostorp vattenavlednings-
företag 1944" i Äsphults socken av Kristianstads
län.

hemmantal	registernummer	littera i kartan	socken by hemman	delägare.
Äsphults socken				
$\frac{25}{768}$	3 ⁸	Aa	Rickarum	Valfrid Holmer
$\frac{5}{64}$	3 ⁵	Ab	"	Nils Vilhem Olsson
$\frac{1}{6}$	5 ¹	Ac	"	Nils Sjunggren
$\frac{1}{12}$	14 ⁵	Ad	"	"
$\frac{1}{6}$	11 ³	Ae	"	Alfred Nilsson
$\frac{455}{3072}$	206 ¹	Af	"	Jonas Jeppsson
$\frac{3}{16}$	5 ²	Ba	Brostorp	Sigfrid Persson
$\frac{1}{32}$	206 ¹	Bb	"	Nils Hjalmar Nilsson
$\frac{1}{80}$	204 ³	Bc	"	Johan Persson Eklund



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Rickarum - Brevstamps vattenarled-
ningsföretag 1944 i Replundte

socken av Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 20		0,50	10	-	10	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " 2.8		6,00	16	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal 0.28 ha st	62	0.18	11	16		
		ha 23.58	0.58	13	68			
		annan mark och impediment, medelareal 0.18 ha st	23	0.05	1	15		
		ha 4.15	0.78	3	24			
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart			6	-		
		blad						
		övriga regalkart st					52	03
		blad						
		Överföres			-		62	03

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				278 69
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning (delvis 2 alt.) km 2,50	2,50	6 25		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,35	4,00	5 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 5 m ² sektion på	1,35	2,50	3 37	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) (delvis 2 alt.)			33 -	48 02
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			- 6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01	1 50	1 50
		Översiktskarta, § 41			6 -	6 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
		Utlåtande, § 45 sid	11	3,00	33 -	33 -
29.9.42	28.5.44	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
11.9.43		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 -	
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 -	
		slamficka		12,00		6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				410 91
		1) 1:sta regalkartan st			10 50	
		övriga regalkartor st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000 ha, ägofigurer	85	0,07	5 95	
		 ha	2771	0,14	3 88	
		Överföres			20 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	150	0,02	3 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	70	0,05	3 50	28 58
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	2.50	6.-	12 50
		ändring av befintligt avlopp	"	1.35	6.-	8 10
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				17 61
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
						41 21
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				10 30
						30 90
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, ^{rik} förlutlopp ~~och slamsficka~~	dag	12,00		
			"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	39	0,55	21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						21 45
						86 94
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				10 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				22 27
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 bund} ~~o. uppklistring av ritningar~~				4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 27
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				42 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				96 -
						138 -
						174 27
		Summa kronor				
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				410 91
		Lösen för kopior och avskrifter				86 94
		Övriga förrättningskostnader				174 27
						672 12
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till färds och kller häradsrätt.

Riksrådet den 28 mars 19 88.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Fons Taberg

Per Petersen

Kronor kvitteras:

den 19