Blad 1.

Förslag i två blad till

Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942

uti Visseltofta och Osby socknar och Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av


Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL - 2 SEP. 1943



STR.Nr 091

L 2:1197

Nr 1234 Kristianstad 2 rote

Tillhör förslag i två blad till

Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942

Blad 2.

Höjd och sektionskala 1:100


Längdskala 1:4000

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

SÖDERBYGDENS ... 2 SEP. 1943 ... FASTIGHETSBOMETOK



ARTN.Nr 002
L 2:1197
Fastighetsförsäkringen

Stockholm 1939 Kartinstitut Ivarsson

23838

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP 1945

L 2*1197

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

180/45 bomb.

Avskrift av

Betänkande

angående

Kulleröds torrläggningsföretag

av år 1942

uti Visseltofta och Osby socknar
och Kristianstads län;
avgivet år 1943 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

A v s k r i f t.

Betänkande

angående

Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942

uti Visseltofta och Osby socknar och Kristianstads län;

avgivet år 1943 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 11 pag. sidor.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Vidimeras
av officiell
Klara Westling

B e t ä n k a n d e

angående "Kulleröds torrläggningsföretag av år 1943" i Visseltofta och Osby socknar av Kristianstads län, avgivet till frågan om företagets understödjande med statsmedel.

Föregående rättslig utredning.

Vid syneförrättningen, som avslutades den 4 maj 1943, hava undersökningar för företaget ifråga verkställts, förslag upprättats och alla rättsliga frågor blivit utredda.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad bifogade diariebevis utvisar /bil. 2/.

Såvitt känt är har statsbidrag i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, dikning m.m.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för företagets läge, till upprensning föreslagna avloppssträckor, hydrografiska förhållanden, jordmån m.m.

Motstående intressen.

Ifrågavarande företag sträcker sig fram till bro i allmän väg, och hava synemännen ansett, att vägintresset icke kommer att beröras av företaget. I sitt utlåtande /synehandlingarna bil. H mom. 11/ hava dock synemännen föreskrivit, vad som skall iakttagas, därest

förstärkningsarbeten mot förmodan skulle visa sig vara erforderliga för vägbrons bestånd. Förslagsritning med utdrag av utlåtande och protokoll har av förrättningsmannen tillställts vederbörande vägstyrelse och vägingeniör för kännedom. Vederbörandes ställningstagande till frågan framgår av protokollsutdraget bil. 3.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har arbets- och materialkostnaden för företagets utförande beräknats till kronor 16.950:-. I denna kostnad har då inräknats omkring 10 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för oförutsedda fall m.m. samt vid syneförrättningen fastställda ersättningsbelopp. Härtill kommer förrättningskostnader med kronor 672:-, varigenom företagets samtliga kostnader beräknas uppgå till 17.622:- kronor.

Kostnaderna för företaget hava sammanställts i bifogat sammandrag /bil. 1/.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget sökes av alla delägarna i företaget, sökes lån från statens avdikningslånefond av tvenne intressenter enligt en mellan dem träffad förening /bil. 4/. Bifogad tabell /bil, 6/ utvisar varje särskild fastighets an-

del i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 5.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Genom företaget kommer sökandenas och företagets huvudintressenters fastigheter, som utgöras av ofullständiga jordbruk, att erhålla ett värdefullt tillskott av odlingsjord. På grund härav får jag, trots att kostnaderna, därest däri jämväl förrättningskostnaderna inräknas, överstiger båtnaden, tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget, hänvisas till synehandlingarna, vilka förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

Luleå den 26 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga 1.

Kostnadssammandrag.

1.	Torrläggningskostnad		
	arbets- och materialkostnad	16.500:-	
	ersättningar	450:-	16.950:-
2.	Kostnad för syneförrättningen		635:95
3.	" " betänkande m.m.		36:05
	Summa Kronor		17.622:-

Luleå den 26 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.622 kronor, varav å lån-tagarnas andel 16.861 kronor 25 öre.

Stockholm den 16 maj 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimeras
ex officio
Klas Weitling.

Bilaga 2.

T r a n s u m t.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av marker till Kulleröd i Visseltofta socken samt V. Hylta och Svanshals uti Osby socken och Kristianstads län.

1. Företagets läge, omfattning, beskaffenhet m.m.

- -

Företaget skall benämnas "Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942" i Visseltofta och Osby socknar och Kristianstads län och är att hänföra till "vattenavledning", varom stadgas i 7 kap. 37 - 48 §§ vattenlagen.

- -

Kulleröds gård pr Osby den 4 maj 1943.

Gösta von Heideken

Karl Pehrsson
skiftesgodman

L. Enock Svensson
skiftesgodman

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär inom laga tid icke anförts över ovan angivna syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1943.

Ex officio:
Georg Österholm

Stämpel Femtio öre.

Bilaga 3.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Västra Göinge vägdistrikt i Vittsjö den 25 maj 1943.

Närvarande: hela vägstyrelsen, vägingenjören och vägmästaren.

- -

§ 19.

Från statens lantbruksingenjör von Heideken hade inkommit ritning och protokollsutdrag beträffande Kulleröds torrläggningsföretag av år 1943 vari angavs att vid arbetets utförande skulle på företagets bekostnad, om så visade sig erforderligt, vid Kulleröds bro nedströms om densamma en spåntvägg anbringas till skydd mot underskärning och att detta arbete skulle utföras efter anvisning av vägstyrelsen.

Vägstyrelsen hade intet att erinra mot arbetets utförande enligt upprättat förslag mot att erforderliga förstärkningsarbeten utföras på ett för brons bestånd betryggande sätt. Vägstyrelsen bör underrättas vid förstärkningsarbetets utförande.

- -

som ovan

A. Persson

Justeras:

Arvid Karlsson Karl Pehrsson Nils Johansson And. Olsson

Rätt utdraget betygar:

A. Persson

Bilaga 4.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942" inom Visseltofta och Osby socknar av Kristianstads län , förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om s törsta möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och uthekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kulleröds gård pr Osby den 4 maj 1943.

1. O. Johansson 2. A. Håkansson

Bevittnas

I tjänsten

Gösta von Heideken

Bil. 5.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget				
	2,17	25,06	27,23	17.622:-	17.557:50	1,004
		Lånesökandenas andel				
	1,10	24,33	25,43	16.861:25	16.799:50	1,004

Luleå den 26 augusti 1943.

Gösta von Heideken

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. KARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Visseltofta socken							
17/48	4 1	C	Kulleröd	O. Johansson 1.	1	10	22	48	23	58
			Osby socken							
1/32	6 1	B	Västra Hylta	Bengta Kristersson	1	07		06	1	13
7/32	7 1	A	" "	A. Håkansson 2.			1	85	1	85
1/4	2 2	B	Svanshals	Fridolf Svensson				67		67
				Summa	2	17	25	06	27	23

x/ Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.

xx/ Lånet " " återstoden av båtnaden sedan bidraget frånräknats.

Bil. 6.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
												x/		xx/	
15561	-	15022	62	563	63	31	95	15618	20	1,004	-	7772	76	7780	74
691	-	666	98	25	03	1	42	693	43	"	-	345	10	-	
1238	50	1195	65	44	86	2	54	1243	05	"	-	618	64	619	26
67	-	64	75	2	43	-	14	67	32	"	-	33	50	-	
17557	50	16950	-	635	95	36	05	17622	-			8770	-	8400	-

Luleå den 26 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Bilaga 7.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942" inom Visseltofta och Osby socknar av Kristianstads län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

			Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		à		
Betänkande, sid.	3	„ 3:-	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	½	à 12:-	6	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	1/4	„ 12:-	3	-
Kopia av plankartan å väv				
„ „ profiler och sektioner				
„ „ bro- och trumritningar				
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	10	à 0:55	5	50
Inhäftning av handlingar			2	-
Diariebevis, utlägg				
Kommissionärsarvode			2	75
Arbetsritningar, arbetsbeskrivningar			4	20
Skrivelse till vägstyrelse, exp. m.m.			3	60
Summa Kronor:			36	05

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Västra Göinge häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 26 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift sid. 1 - 11 bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

356933



DIARIE N:r 11316
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1944
SÖDERBYGDENS
- 2 SEP. 1943
VATTENDOMSTOL

L 2*1197

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

130/45 Kamb

Handlingar angående Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942

904

uti Visseltofta och Osby socknar och Kristianstads län; upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Vattenavd. N.0.88

Inskr. i vattenöb.
d. 7/1 1944

SÖDERBYGDENS
- 2 SEP. 1943
VATTENDOMSTOL

Handlingar

angående

Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942

uti Visseltofta och Osby socknar och Kristianstads län;

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Östa von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 51 pag. sidor.

Protokoll fört vid sammanträde för ogräsförrättning enligt lag angående tvångsvis rensning av vattendrag mellan Tib Kullerås och Vinslöfta samt V. Hylta och Ösby socken och Kinnefjärdingslän.

År 1942 den 3 september inställde sig undertecknade förrättningsman, å Kullerås gård och hade efter vederbörligen utfärdade kungörelser (bil. B¹-B³) samt Kallelse enligt föreskrivning bil. B⁵ följande personer tillstädeskommit:

såsom fastemän:
Nämndeman Karl Pehrsson i Mällegården samt
Lantbrukaren Erik Persson i Fräsljunga.

såsom sakägare:
disp. Oskar Johansson för Kullerås nr 14
" A. Håkansson " V. Hylta nr 17
för Bengts Kristersson " " " nr 16 samt
Lantbrukaren Fridolf Persson i Persshult nr 2.

§1.

Ansökningen om förrättning och länsstyrelsens därav utfärdade förordnande upplästes och befanns protokollet såsom bil. A¹-A².

§2.

Talet fick sedan att anföra med någon av sakägarna;

ej heller kunde sägas hindra mot förrättningen anföras.

§3.

Fastemän och redogjorde förrättningsmannen för de i samråd med sökandena gjorda undersökningarna med plan- och profilritningar, varvid hövdingsmannen

fiske och jordägare.

§ 4.

Sökanden yrkade fiskets utförande i enlighet med på marken utsatta och i ritningen angivna förslaget, och att uppställande anläggningarna gives sådana dimensioner att sökandenes i fisket ingående vattensjuka marker kunna torrläggas till för åkerändamål erforderligt djup.

§ 5.

Rörande det befintliga strömfallet vid sektion 0-1 i den s.k. Simontorps-ån i rågången mellan Svenshalt och V. Hylta, som för torrläggningens genomförande helt eller delvis måste borttagas, gjordes av närvarande sakägare följande uttalanden:

Oskar Johansson i Kulleröd meddelade att förre ägaren till Kulleröds gård skulle hava "köpt in sig" i fallet ifråga och att detsamma nu enligt Johanssons uppfattning skulle ägas med 1/3 var av Bengt Kristersson och A. Håkansson i V. Hylta samt med 1/3 av ägaren till Kulleröds gård.

Fridolf Svensson i Svenshalt anförde att fallet ifråga hade varit helt utbyggt och att kvarn hade legat i den östra samt en såg i den västra av åfårorna som omsluta holmen i strömfallet. Sågen hade utrivits omkring år 1885. Kvarnen hade då dessförinnan blivit borttagen. Några byggnader i fallet hade sedan dess icke blivit utförda.

Bengt Kristersson i V. Hylta visste meddela, att fallet i sin helhet varit utbyggt, och att där funnits både kvarn och såg. Kvarnen ägdes av Svenshalt by, som för anläggningen av V. Hylta byamän hyrde mark å holmen uti fallet. Den befintliga sågen ägdes av markägare i V. Hylta. - Ett fall längre ner i Simontorps-ån i rågången mellan de båda byarna ifråga skulle tillhöra Svenshalt, och ansåg fru Kristersson det vara osannolikt

att omdiskuterade fallet helt skulle ägas av V. Hylteby

§6

Fritiof Svensson protesterade mot föreliggande utfästande - huruvida han med hänsyn på föreliggande skadliga inverkan är rättsgrundad. Anser att vattenfallet ej hade någon egentlig ekonomisk betydelse, men dock ett visst värde, för vilket fall ersättning påyrkades. Han anser vidare att en förflyttning av fallet upp till Kullerids gård, vilket skulle bli en följd av företaget, skulle få den största ekonomiska betydelse för det där belägna vattenverket.

§7.

A. Håkansson i V. Hyltebo anser att strömfallet i fråga icke hade något värde.

§8

Bengta Kristersson anser sig intet kunna erhålla nyttan att skada genom föreliggande utfästande

§9

På föranledande av ordföranden framställde fröken Svensson: Kullerid att reglerföreskrifterna vinde vattnets hushållning vid Kullerids vattenverk blivit fastställda av vattendomstol redan år 1925 och vilka medgiva dygnsreglering i viss omfattning. Någon reglering av Örbyån uppströms vattenverket har icke verkställts.

§10.

Då det i föreliggande fall synes vara fråga om bestående av strömfall och eventuellt även beredande av bidrag åt strömfallsägare i anledning av vattenkraftföretaget, meddelade föreningsmannen att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap 34 § vattenlagen till ärendets fortsatta handläggning hade att tillkalla sakkunnig för utredning av de frågor, som hänföra sig till värdering och ersättning vinde strömfall.

§ 11.

Meddelades att syneförrättning vederbörligt kunna att förklaras efter sammanträdets slut.

§ 12.

Då inget yrkande vore att anföra avslutades dagens sammanträde med meddelande att nytt sammanträde i ärendet i laga ordning komme att utlysas till samma plats som dagens.

Vid och för protokollet
Karl Larsson Emil Svensson
Skiftesgodeman Skiftesgodeman.

År 1943 den 4 maj inställde sig undertecknade syneman här i Kullerstads gård och hade efter vederbörligen utfärdad kallelse (bil. B 6) och kungörelse (bil. B 3-B 4) följande personer tillstädes-kommit.

Oskar Johansson
A Eriksson
Alfred Jonsson
Fredrik Svensson
Bengta Kristersson gm Hanna Kristersson utan fullm.
Kungl. Maj:t och Kronen gm Jägm. Th. Lundqvist och Kronojägaren J. Mattsson enl. inst. bil. C.

§ 13.

Protokollet från föregående sammanträdet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 14.

Länsstyrelsens förordnande för civilingenjören P Skyfors i Kristianstad att som biträdande förrättningsman upplästes och bifogas protokollet såsom bil. A 3.

§ 15.

Bitträdande förtroendemäns förfarande vid ägarbyte.

§ 16.

Förtroendemännen redogjorde för det upprättade förslaget till arbetsinstruktion samt förteckning i samma ordning huvudförslag, ägarbeskrivning och reklamationslängd samt andra längder och förteckningar till protokollet

Årsarbetsberäkning	bil. A
Arbetsbeskrivning	bil. B
Huvudförslag	bil. E samt.
Ägarbeskrivning och Reklamationslängd	bil. F

§ 17.

Albert Jonsson i Svenshela protokollförde vid förrättningens utförande.

§ 18.

Till förrättningen skyldige ägare
Oskar Johansson närvarande och sammankallande ledamot.
A. Eriksson samt
Fridolf Jonsson

§ 19.

Till förrättningen skyldigt närvarande lämnades upplysning att vara obefintliga Anteckningar att obefintligarna, disponenten Oskar Johansson, adress är Roslins väg 5 a. Malmö.

§ 20.

Förrättningsmännen utlåtande angående och upplåtelse för det närmaste, varpå detsamma tillsammans med reklamationsinstrumentet (bil. H och J) bifogas protokollet. Huvudförslagets längder bifogas protokollet såsom bil. K.

§ 21

Förmännen och förrättningsmännen
avlämnade sina redovisningar.

§ 22.

Antecknades att husbundenas och under
förrättningen lämnad handräckning uppgick till ett
belopp av Kronor 112:50.

Till debiterade dagsverken enligt 46 §
jämförda landsbygdsingenjörstaxan och övriga förrätt-
ningshandlingar redogjordes närmare i upprättad ersätt-
ningsräkning, som bilägges handlingarna såsom bil. A.

§ 23.

Överenskoms att påna skadeundersökningsförrätt-
ningen nästkommande och uppdrogs åt arbetsutskottets
ledamöter
att syna och kungl. Maj:ts kulturingenjörer meddela kommande;
att med vederbörande myndighet uppgöra de kontrakt
och förbindelser, som för skadeundersökningen erfordras
och upplysningar om erforderliga punkter
att skadeundersökningen utföres och med redovis-
ningshandlingarna handhaves.

§ 24.

Sammanträdet förklarades avslutat.

§ 25

Sammanträdet avslutades och protokollet
upplästes.

Vid och till som ovan

förtroendemännen

Karl Johansson Emil Andersson

Ordföranden Sekreteraren

Bilaga A[1].

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vatten-lagen; given å landskansliet i Kristianstad den 18 maj 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har O. Johansson, Kulleröds gård, Osby, anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Kulleröds by i Visseltofta socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna extra lantbruksingenjören P. G. von Heideken att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

Stämpel sex kronor.

ej kom. 791

O. Johansson, Kulleröds gård, Osby.

96 D

Bilaga A

[redacted] 24/28 Eldm. Ank. den
16. MAJ 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhåller undertecknade om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa undersökning för torläggning av vattensjuka marker till Kullaröds by i Vinslövs socken av Kristianstads län.

Företagets slutliga utsträckning samt de av torläggningen berörde torde först av förrättningsmännen med säkerhet kunna angivas.

Kullaröds gård pr. Osby den 24/4 1942

A. Håkansson
äg. till V. Hyltan nr 1 3/4, 14 o. 17
Osby socken

A. Johansson
äg. till Kullarör nr 14

Bilaga A 3.

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av biträdande förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 16 september 1942.

Sedan länsstyrelsen förordnat statens extra lantbruksingenjör Gösta von Heideken i Hälsingborg att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Kulleröds by i Visseltofta socken, har von Heideken, med förmälan att företaget förutsatte förändring av strömfall, anhållit om förordnande för sådan biträdande förrättningsman, som omnämnes i 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen och till förrättningsman föreslagit civilingenjören Åke Sigfrid i Kristianstad.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen skäligt förordna civilingenjören Åke Sigfrid i Kristianstad att såsom biträdande förrättningsman deltaga i behandlingen av ifrågavarande fråga och vad därmed sammanhänger.

År och dag som ovan.

A. E. Dahl

Wilh. Persson

Utan avgift.

230 D.

Civilingenjören Åke Sigfrid.

Tillhör bilaga A.

Statens c. lantbruksingeniör
GÖSTA VON HEIDEKEN
Tel. 13031, HÄLSINGBORG

No 511/28 Ekdm. Ank. den
14. SEP. 1942
TILL LÄNSSTYRELSEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Sedan länsstyrelsen förordnat undertecknad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Kulleröds by uti Visseltofta socken och det visat sig att företaget förutsätter förändring av strömfall, får jag härmed vördsamt anhålla att länsstyrelsen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 34 § vattenlagen ville förordna sakkunnig person att i egenskap av biträdande förrättningsman verkställa utredning i de frågor, vilka synemännen lagligen skola till biträdande förrättningsman överlämna.

Till biträdande förrättningsman får jag samtidigt härmed föreslå civilingeniören Åke Sigfrid, Kristianstad, vilkem även på förfrågan förklarat sig villig åtaga sig uppdraget.

Hälsingborg den 12 september 1942.

I tjänsten

Göstа von Heideken

Bilaga B

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Kulleröd, i Visseltofta socken samt V. Hyltan och Svanshals i Osby socken och Kristianstads län kommer att hållas i Kulleröds gård torsdagen den 3 september 1942 kl. 9^{30}, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Hälsingborg den 10 augusti 1942.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Visseltofta kyrka söndagen den augusti 1942 betygar:

Anslaget i laga ordning
i Visseltofta församling
den 16.8 1942
P. A. Winqvist
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Ovanstående Kungörelse införd i tidningen Norra Skåne tisdagen den 13 augusti 1942 /nr 96/ betygar:

På tjänstens vägnar
Gösta von Heideken

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Kulleröd i Visseltofta socken samt V. Hyltan och Svanshals i Osby socken och Kristianstads län kommer att hållas i Kulleröds gård torsdagen den 3 september 1942 kl. 9^{30}, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Hälsingborg den 10 augusti 1942.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Osby kyrka söndagen den augusti 1942 betygar:

Anslaget i laga ordning (lag 1. 13/3 42)
i Osby församling
den 16/8 1942
Sven-Ake Rosenberg
Kyrkoadjunkt

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till V.Hylta och Svanshals i Osby socken samt Kulleröd i Visseltofta socken och Kristianstads län är utsatt att hållas å Kulleröds gård tisdagen den 4 maj kl. 10^{30}.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna Svanshals nr 2^{2} och 2^{3} och V. Hylta nr 1^{6} och 1^{7} uti Osby socken samt Kulleröd nr 1^{4} uti Visseltofta socken. Av företaget beröres vidare kvarnfall uti den s.k. Simonstorp-ån, tillhörigt V. Hylta samt byamän i Svanshals, och varda härmed samtliga mark- och vattenägare samt övriga, som hava intressen att bevaka, kallade.

Luleå den 9 april 1943.

På tjänstens vägnar


Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Osby församling söndagen den 18/4 43

..... betygar

G. Rosvall



Bilaga B 4

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till V.Hylta och Svanshals i Osby socken samt Kulleröd i Visseltofta socken och Kristianstads län är utsatt att hållas å Kulleröds gård tisdagen den 4 maj kl. 10^{30}.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna Svanshals nr 2^{2} och 2^{3} och V. Hylta nr 1^{6} och 1^{7} uti Osby socken samt Kulleröd nr 1^{4} uti Visseltofta socken. Av företaget beröres vidare kvarnfall uti den s.k. Simonstorp-ån, tillhörigt V. Hylta samt byamän i Svanshals, och varda härmed samtliga mark- och vattenägare samt övriga, som hava intressen att bevaka, kallade.

Luleå den 9 april 1943.

På tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Visseltofta församling söndagen den 18.4.43 betygar

P. 2. Wingo
Jol.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Norra Skåne betygar på tjänstens vägnar

Bilaga B 6

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser och underrättelser angående sammanträde den 4 maj 1943 å Kulleröds gård för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark till Kulleröd i Visseltofta m.fl. inom Kristianstads län, som av undertecknad förrättningsman nedanstående dagar avlämnats å posten:

den 9 april 1943:

Kungörelse till	Pastorsämbetet i Visseltofta socken,	Visseltofta
" "	" " Osby "	Osby
" "	Länsstyrelsen,	Kristianstad
" "	Tidningen Norra Skåne,	Hässleholm

den 17 april 1943:

Kallelse till	skiftesgodemännen		
nämndemannen	Karl Pehrsson,	Möllegården,	Visseltofta
hemmansägaren	Enock Svensson,	Gräsljunga	"
Underrättelse till			
disponent	Oskar Johansson,	Roslins väg 5a,	Malmö
"	A. Håkansson,	S. Kaserng. 12	Kristianstad
lantbrukaren	Alfred Jonsson,	Svanshals	Osby
"	Fridolf Svensson	"	"
fru	Bengta Kristersson	Hylta	"

Luleå den 17 april 1943.

Förrättningsmannen

Bilaga B 6

Förteckning

över kungörelser och underrättelser angående sammanträde den 3 septembe 1942 å Kulleröds gård för syneförrättning rörande torrläggning av mark till Kulleröd i Visseltofta m. fl. iom Kristianstads län, som av undertecknad förrättningsman nedanstående dag avlämnats å posten:

Kungörelse till	Pastorsämbetet i Visseltofta socken		Visseltofta
" "	" " "	Osby "	Osby
" "	Tidningen Norra Skåne		Hässleholm
Kallelse till	skiftesgodemännen		
nämndemannen	Karl Pehrsson	Möllegården	Visseltofta
hemmansägaren	Enock Svensson	Gräsljunga	" "
Underrättelse till			
disponent	Oskar Johansson	Roslins väg 5a	Malmö
"	A. Håkansson	S.Kaserng.12	Kristianstad
lantbrukaren	Alfred Jonsson	Svanshals	Osby
"	Fridolf Svensson	Svanshals	Osby
Bengta Kristerssons [redacted]		Hylta	Osby

Hälsingborg den 10 augusti 1942.

[signature]

Bilaga C.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKONTORET

Nr 23 Inkom den 22/4 1943
till Jägmästaren i Sunnerbo revir

Byrå S II No 1119
Ink. 17. APR. 1943 till
KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Resolution.

Överlämnas till Kungl. Domänstyrelsen.
Kristianstad i landskontoret den 15 april 1943.
På länsstyrelsens vägnar:

Otto Fredenfors.

Överlämnas till jägmästaren i Sunnerbo revir under hänvisning till 36 § i gällande instruktion för Domänverket. Stockholm den 20 april 1943.

Enligt uppdrag:

Hammarskjöld

41/346 M.D.

Kn 41/346 d. 1943
Länsstyrelsen i Kristianstads län
LANDSKONTORET
13 APR 1943

Avskrift.

Tillhör bilaga C.

Kungörelse.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till V.Hylta och Svanshals i Osby socken samt Kulleröd i Visseltofta socken och Kristianstads län är utsatt att hållas å Kulleröds gård tisdagen den 4 maj kl. 10^{30}.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna Svanshals nr 2^{2} och 2^{3} och V. Hylta nr 1^{6} och 1^{7} uti Osby socken samt Kulleröd nr 1^{4} uti Visseltofta socken. Av företaget beröres vidare kvarnfall uti den s.k. Simonstorp-ån, tillhörigt V. Hylta samt byamän i Svanshals, och varda härmed samtliga mark- och vattenägare samt övriga, som hava intressen att bevaka, kallade.

Luleå den 9 april 1943.

På tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Simonstorpsån

Arbetsbeskrivning. **Bilaga D.**

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
					a. Grävningstabell.		
					Avloppet A - B.		
0	-	0,30	1,00	1,60	1:1,0	1,70	Bottenlutning sträckan 0 - 9+64 = = 0,5:1000
+10	10	1,05	"	3,10	"		
+21	11	1,70	"	4,40	"		
+50	29	3,05	"	7,10	"		
+82	32	2,15	"	5,30	"		
1	18	2,05	"	5,10	"	1,75	
+32	32	2,45	"	5,90	"		
+50	18	2,05	"	5,10	"		
+74	24	1,90	"	4,80	"		Fixpunkt med höjdläge = +4,18 m.; dubb i sten belägen 5 m. öster om sekt. 1+82
2	26	2,10	"	5,20	"	1,80	
+40	40	2,05	"	5,10	"		
+50	10	2,15	"	5,30	"		
3	50	2,55	"	6,10	"	1,85	
+24	24	3,50	"	8,00	"		
+50	26	2,45	"	5,90	"		
4	50	2,25	"	5,50	"	1,90	
+50	50	2,15	"	5,30	"		
5	50	2,05	"	5,10	"	1,95	
+50	50	2,10	"	5,20	"		
6	50	2,15	"	5,30	"	2,00	
Överföres	600						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	600						
6+50	50	2,20	1,00	5,40	1:1,0		
7	50	2,35	"	5,70	"	2,05	
+50	50	2,60	"	6,20	"		
8	50	2,65	"	6,30	"	2,10	
+50	50	2,35	"	5,70	"		
9	50	2,10	"	5,20	"	2,15	
+50	50	2,20	"	5,40	"		
+64	14	2,20	"	5,40	"	2,18	Bottenlutning sträckan 9+64-11+28 = 8:1000
10	36	1,90	"	4,80	"	2,47	
+50	50	1,50	"	4,00	"	2,87	
11	50	1,20	"	3,40	"	2,27	
+12	12	1,20	"	3,40	"		
+28	16	1,15	"	3,30	"	2,50	Fixpunkt med höjdläge = 5,55 m.; dubb inslagen i landsvägstrummas västra sidomur Därest det så skulle visa sig erforderligt, skall nedströms trumman vid sekt. 11+28 spåntvägg anbringas till skydd mot underskärning
Summa	1128						

b. Allmänna bestämmelser för arbetenas utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att där avloppet är förlagt i rågång, denna och avloppets mittenlinje skola sammanfalla;

att jordupplag icke må läggas närmare avloppets kant än 2,0 m.;

att upplagen icke uppläggas med brantare lutning än 1:1,25;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid svackor i marken samt där

i övrigt prövas lämpligt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst å var 50:de meter;

att stenar i avloppets botten och slänter skola borttagas;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägsnas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes på sätt att skada uppstår

samt att på profilritningar angivna bottenlutningar, sidolutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handlingar och å ritningar angivna dikesdjup och dagbredder.

Kulleröds gård den 4 maj 1943.

Hökerumsfädrelaget

Bilaga E.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:30 *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A - B.								
0 - 2+50	250	dyjord med träd och buskar	300 m³	1:50	450	-				
		sten och grus	"	6:-	3000	-				
		grus och sten	"	5:-	1750	-	5200	-		
2+50-4+50	200	dyjord	1100 "	1:30	1430	-				
		sand och grus	200 "	3:50	700	-				
		sand o. grus, ngt sten	500 "	4:-	2000	-	4130	-		
4+50 - 7	250	dyjord	1700 "	1:30			2210	-		
7 - 9+64	264	dyjord	2100 "	1:30			2730	-		
9+64-11+28	164	dyjord	500 "	1:30			650	-	14920	-
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %							1580	-
	1128	Summa							16500	-
		tillkommer ersättning för förlorad fallhöjd enl. utlåtandet bil. H mom. 7 samt värderingsinstrument, bil. I							450	-
					Summa kronor				16950	-

Kulleröds gård pr Osby den 4 maj 1943.

Jöns Nilsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägoberäkning och Värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
17/48	14	C	Visselhofta: Kulleröd	O. Johansson	
				odlingsmark, myr, torvjord	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " skogbev. "	4
				" " "	5
				väg	6
				odlingsmark, " , tillf. sågspånsupplag torvjord	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " , skogbev. "	10
				sidvallsäng "	11
				" "	12
				" "	13
				åker, torvmylla på sand	14
				sidvallsäng torvjord	15
				odlingsmark, myr "	16
				väg	17
				sidvallsäng torvjord	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				odlingsmark, myr, skogbev., torvjord	22
				sidvallsäng "	23
				" "	24
				odlingsmark, myr "	25
				sidvallsäng "	26
				" "	27
				" "	28
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	28					1000	1280	—	1300	1664	—	300	384	—
		1	78					1100	1958	—	1300	2314	—	200	356	—
		1	27					1000	1270	—	1300	1651	—	300	381	—
			18					1000	180	—	1300	234	—	300	54	—
			13					400	52	—	1000	130	—	600	78	—
							12	—			—			—	—	
			16					500	80	—	1300	208	—	800	128	—
			51					400	204	—	1300	663	—	900	459	—
			86					400	344	—	1300	1118	—	900	774	—
			66					1000	660	—	1300	858	—	300	198	—
			52					100	52	—	1000	520	—	900	468	—
			17					200	34	—	1400	238	—	1200	204	—
			26					200	52	—	1400	364	—	1200	312	—
	35							700	945	—	1300 (1600)	455	—	600	210	—
			35					300	105	—	1400	490	—	1100	385	—
		2	04					700	1428	—	1200	2448	—	500	1020	—
							19	—			—	—		—	—	
			28					200	56	—	1400	392	—	1200	336	—
			59					500	295	—	1200	708	—	700	413	—
			22					200	44	—	1400	308	—	1200	264	—
			56					500	280	—	1400	784	—	900	504	—
			78					800	624	—	1000	780	—	200	156	—
			22					200	44	—	1400	308	—	1200	264	—
			50					200	100	—	1400	700	—	1200	600	—
		1	32					400	528	—	1200	1584	—	800	1056	—
			65					200	130	—	1400	910	—	1200	780	—
			11					300	33	—	1400	154	—	1100	121	—
			40					200	80	—	1400	560	—	1200	480	—
	35	15	67				31		10158	—		20543	—		10385	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				sidvallsäng torvjord	29
				odlingsmark, myr, skogbev., "	30
				sidvallsäng, "	31
				odlingsmark, myr, skogbev. "	32
				sidvallsäng, "	33
				" "	34
				" "	35
				odlingsmark, myr, torvjord på morän	36
				åker torvmylla på torvjord	37
				odlingsmark, myr, torvjord på morän	38
				skogsmark, " " "	39
				" " " "	40
				åfåra	41
				Summa	
1/32	1b	B	Osby: Västra Kylta	Bengta Kristersson	
				åker torvmylla på torvjord	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				odlingsmark, gammal torvograv	45
				Summa	
7/32	1f	A	" " "	A. Håkansson	
				sidvallsäng, torvjord	46
				skogsmark, mulljord på morän	47
				" " " "	48
				sidvallsäng, torvjord " "	49
				" " " "	50
				" " " "	51
				" " " "	52
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35	15	67				31		10158	—		20543	—		10385	—
			42					300	126	—	1400	588	—	1100	462	—
			93					500	465	—	1000	930	—	500	465	—
			54					200	108	—	1400	756	—	1200	648	—
			27					600	162	—	1200	324	—	600	162	—
			94					200	188	—	1400	1316	—	1200	1128	—
			90					300	270	—	1400	1260	—	1150	990	—
			08					600	48	—	1300	104	—	700	56	—
			34					600	204	—	1200	408	—	600	204	—
	75							200	150	—	1300 (1600)	975	—	1100	825	—
			82					1000	820	—	1200	984	—	200	164	—
					94			450	423	—	500	470	—	50	47	—
					50			450	225	—	500	250	—	50	25	—
							22					—				
1	10	21	04	1	44		53		13347	—		28908	—		15561	—
	25							900	225	—	1600	400	—	700	175	—
	18							1000	180	—	1600	288	—	600	108	—
	64							1000	640	—	1600	1024	—	600	384	—
			06					100	6	—	500	30	—	400	24	—
1	07		06						1051	—		1742			691	—
			28					300	84	—	1200	336	—	900	252	—
					15			450	67	50	500	75	—	50	7	50
					22			450	99	—	500	110	—	50	11	—
			35					300	105	—	1200	420	—	900	315	—
			06					300	18	—	1200	72	—	900	54	—
			65					400	260	—	1300	845	—	900	585	—
			14					300	42	—	400	56	—	100	14	—
		1	48		37				675	50		1914	—		1238	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		S	Osby: Västra Kylta	Samf. till Västra Kylta	
				damm	53
				åfåra	54
				gammal åfåra	55
				Summa	
1/4	2^2	B	" Svanshals	Fridolf Svensson	
				åfåra	56
				sidvallsäng, stenig, torvjord på morän	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				Summa	
				Sammandrag	
17/48	1^4	C	Vinseltofta: Kulleröd	O. Johansson	1-41
1/32	1^6	B	Osby: Västra Kylta	Bengta Kristersson	42-45
7/32	1^7	A	" " "	A. Åkansson	46-52
		S	" " "	Samf. till Västra Kylta	53-55
1/4	2^2	B	" Svanshals	Fridolf Svensson	55-59
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04									
							09									
							07									
							20									
							09									
			26					300	78	—	400	104	—	100	26	—
			33					300	99	—	400	132	—	100	33	—
			08					300	24	—	400	32	—	100	8	—
			67				09		201	—		268	—		67	—
1	10	21	04	1	44		53		13347	—		28908	—		15561	—
1	07		06						1051	—		1742	—		691	—
		1	48		37				675	50		1914	—		1238	50
							20									
			67				09		201			268	—		67	—
2	17	23	25	1	81		82		15274	50		32832	—		17557	50

Kullerids gård den 4 maj 1943

Jöns Pedersen

Kullerids gård

Skiftesgodeman

Lars Andersson

Skiftesgodeman

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. AB STHLM

Kartblad nr 14 Ljungby nr 15 Vislanda



Kartblad nr 9 Hässleholm nr 10 Karlshamn

Skala 1:100.000.

Bilaga H.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av marker till Kulleröd i Visseltofta socken samt V. Hylta och Svanshals uti Osby socken och Kristianstads län.

1. Företagets läge, omfattning, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omkring 7 km. nordväst om Osby järnvägsstation samt inom det i Kungl. kungörelsen den 13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med nr 88 angivna Helgeåns nederbördsområde. Dess läge framgår närmare av bifogade översiktskarta /bil. G/, där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden bestämma synemännen, att företaget skall omfatta uppgrävningen av Simonstorp-ån den å hithörande ritningar med litt. A - B betecknade sträckan.

Företaget skall benämnas "Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942" i Visseltofta och Osby socknar och Kristianstads län och är att hänföra till "vattenavledning", varom stadgas i 7 kap. 37 - 48 §§ vattenlagen.

2. Lega hinder.

För handläggning av syneförrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution den 18 maj 1942 /Nr. 96 D/ har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna ej heller hinder möta mot företagets utförande. Närmare utredning angående de förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen lämnas i mom. 10 när nedan.

3. Karta och profilritning.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, och återfinnes å denna karta all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande. De av företaget berörda markerna uppgå till 2,17 hektar åker, 23,25 hektar äng och odlingsmark samt 1,81 hektar skogsmark - eller sammanlagt 27,23 hektar - och beskrivas närmare i den upprättade och bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden /bilaga F/. Åker betecknas å plankartan med gul färg, äng och odlingsmark med grön samt skogsmark med röd färgbeteckning. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras.

Över avloppet har upprättats profil- och sektionsritningar angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå föreskrivna arbetens detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för Simonstorp-ån vid sekt. 9+64 uppgår till

omkring 45 km^2 och vid sekt. 4+50 till omkring 50 km^2. Vid en beräknad högvattenavrinning av 60 sl/km^2 och medelrinning av 6 sl/km^2 samt vid föreslagna dimensioner å avloppskanalen torde förekommande högvattenmängd kunna avbördas under ett vattendjup av omkring 1,70 m.; medelvattenmängden under ett vattendjup av 0,5 -0,6 m.

Avloppens dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgå närmare av upprättade och bifogade profilritningar samt av arbetsbeskrivningen /bilaga D/.

5. Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola inga broar eller trummor utföras.

Utföres av markägare eller annan bro i avloppskanalen, skall denna utföras på sådant sätt att avloppets vattenförande sektion vid flödtillfällen ej inskränkes.

6. Ändring av strömfall.

För torrläggningsföretagets genomförande är det erforderligt att strömfall i Simonstorp-ån borttages.

Särskild utredning beträffande de ändrade vattenkraftsförhållandena, som uppstå genom företagets utförande, har utförts av civilingenjör Å. Sigfrid såsom förordnad biträdande förrättningsman, och ingår hans utredning /bilaga I/ såsom del av detta utlåtande.

7. Ersättningar.

För jord, som åtgår för avloppets utvidgning och jordvallarnas

uppläggning skall ersättning icke utgå.

För förlorad fallhöjd skall ersättning utgå med 450:- kronor i enlighet med av biträdande förrättningsmannen verkställda utredningen.

Synemännen, som visserligen ej kunna inlåta sig på frågan om äganderätten till fallet, hava dock efter verkställda utredningar utgått ifrån att strömfallet i fråga med hälften äges av V. Hylta byamän samfällt och med hälften av de byamän inom Svanshals by, som med sina ägogränser stöta intill fallet med delaktigheten dem emellan fördelad i förhållande till fallhöjden å respektive fastigheter och utgående härifrån uppdelat ifrågavarande ersättningsbelopp sålunda:

Svanshals nr 2^{2}, äg. Fridolf Svensson		4/10 av 225:-	90:-	
" " 2^{3}, " Alfred Jonsson		6/10 av 225:-	135:-	225:-
V. Hylta om tillsammans 9/16 mtl:				
V. Hylta nr 1^{3} om 3/32 mtl, äg.	A. Håkansson		37:50	
" " 1^{4} " 1/16 " "	Densamme		25:-	
" " 1^{6} " 1/32 " "	B. Kristersson		12:50	
" " 1^{7} " 7/32 " "	A. Håkansson		87:50	
" " 1^{8} " 5/32 " "	Kungl.Maj:t och Kronan		62:50	225:-

eller tillsammans kronor 450:-

Beträffande den lagliga fördelningen av fastställda ersättningsbeloppet bestämma synemännen, att detsamma i sin helhet skall av sökandena till förrättningen innan arbetet med företagets utförande på-

börjas jämlikt bestämmelserna i 9 kap. 54 och 55 §§ vattenlagen nedsättas hos Konungens Befallningshavande i Kristianstads län, som sedan har att i vederbörlig ordning på ersättningsgivarnas bekostnad verkställa ifrågavarande fördelning.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

8. Kostnadsförslaget.

Enligt det upprättade kostnadsförslaget /bil. E/ uppgå arbetskostnaderna för företagets utförande till 16.500:- kronor. I detta belopp har då inräknats omkring 10 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. Härtill kommer fastställda ersättningsbeloppet för förlorad vattenkraft med 450:- kronor - eller sammanlagt 16.950:- kronor.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande ägobeskrivnings- och värderingslängd /bilaga F/. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag. Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 17.557:50 kronor.

Skäl till uppdelning av samfälligheten i avdelningar i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen anse synemännen icke föreligga. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll

skola därefter fördelas direkt i förhållande till värdet av den uppskattade båtnaden eller i enlighet med de procenttal, som i överensstämmelse härmed äro uträknade för varje fastighet och införda i kolumn 16 av bifogade kostnadsfördelningslängd /bilaga K/.

Förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader skola, därest företaget kommer till stånd, fördelas efter samma grunder som arbetskostnaderna.

Synekostnaderna skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökandena.

10. <u>Företagets tillåtlighet enligt 7 kap. 38 och 39 §§ vattenlagen.</u>

För eventuell skada å nedanför företaget liggande vattenverk har ersättning icke framställts, och anse synemännen att vattenförhållandena i vattendraget genom företaget ej heller komma att förändras till men för sådana vattenverk.

Skadan å det inom företaget belägna strömfallet, som för torrläggningens genomförande måste bortgrävas, har uppskattats till ett värde av 300:- kronor, av vilket belopp 100:- kronor belöper sig på sökandena såsom ägare av V. Hylta nr 1^3, 1^4 och 1^7 samt 200:- kronor på icke sökandenas del. Kostnaderna för företaget med tillägg av skadan å obegagnade strömfallet uppgå sålunda till 16.800:- kronor, och är företaget sålunda tillåtligt enligt 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen utgöra hinder för företaget, anse synemännen icke föreligga.

11. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen, profil- och sektionsritningar samt arbetsbeskrivningen /bilaga D /.

att arbetena må påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara fullbordade senast den 1 september 1949.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bilaga D/, äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att vid lantmäteriförrättning utsatta gränsmärken icke böra flyttas utan att först hava ersatts med nya av lantmätare;

att därest det så skulle visa sig erforderligt, skall på företagets bekostnad nedströms bron vid sekt. 11+28 spåntvägg anbringas till skydd mot underskärning, och skall detta arbete då utföras efter de anvisningar, som kunna komma att lämnas av vederbörande vägstyrelse;

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingeniör samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst.

12. Framtida underhållet.

Varje delägare har rätt att fordra, att den avloppssträcka, varav han är beroende, vidmakthålles i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller förskjutningar eller andra hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägsnas. Rensningar böra vidtagas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaderna för rensning och underhåll skola fördelas efter i kostnadsfördelningslängden /bilaga K/ införda procenttal. För rensningsjords uppläggning må intressenterna ej äga rätt till ersättning. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

13. Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse arbetsstyrelse. Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till länsstyrelsen i Kristianstad innan arbete å annans mark vidtages eller åtgärd till förfång för annan verkställes.

De vid denna syneförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos styrelseordföranden.

14. Vattendomstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag utgå med 26 kronor 33 öre, vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Kristianstads län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

15. Yrkanden, som här ovan icke närmare behandlats.

Yrkanden, som här ovan icke närmare behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

16. Bilagor.

Värderingslängden /bilaga F/, kostnadsfördelningslängden /bilaga K/, samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bilaga E/ och arbetsbeskrivningen /bilaga D/ äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

17. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stad-

gat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Kulleröds gård pr Osby den 4 maj 1943.

Nils Svensson

Karl Larsson
Skiftesgodeman

Ludvig Svensson
Skiftesgodeman.

Bilaga I.

Värderingsinstrument.

över vattenverk belägna i Simontorpsån vid Hylta och Kulleröd i Visseltofta socken, Västra Göinge vägdistrikt, Kristianstads län.

Vattenfall vid Hylta.

Simontorpsåns nederbördsområde vid Hylta utgör omkring 50 km^2. 9-månaders vattenmängden beräknas till 0,31 m^3/sek. efter en avrinning av 6,0 sl/km^2, vilket är samma avrinning som uppmätts för Helgeån vid Hönje bro under perioden 1909-1930. Tillgängliga fallhöjden 2,0 m. motsvarar en utvinning vid axeln av runt 6,0 Hk. Då fallet är outbyggt kan värdet per hk. beräknas till högst 50:- kr. 300:-

Härtill kommer förhöjning med 50 % 150:- 450:-

Summa Kronor 450:-

Vattenfall vid Kulleröd.

Kulleröds kraftverk är beläget c:a 100 m. uppströms om bron över allmänna vägen Osby-Kylen, där Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942 slutar. Då bron, som har en fri spännvidd av 4,2 m., bildar tröskel för vattnet, kommer Kulleröds vattenverk icke att hava någon omedelbar båtnad av den föreslagna vattensänkningen nedströms om bron, då en sänkning av vattenverkets nedströmsvattenyta erfordrar ombyggnad av bron samt fördjupning av kanalen mellan denna och vattenverket, vilka arbeten beräknas draga en kostnad, som betydligt överstiger den båtnad, som kan vinnas för vattenverket.

Kulleröds vattenverk kan därför icke vara skyldigt att för erhållen båtnad bidraga till torrläggningsföretaget 0:- 0:-

Summa lösen Kronor 450:-

Kristianstad den 23 mars 1943.

Åke Sigfrid

Bitr. förrättningsman.

Kurt Svensson Bror Svensson

Förrättningsmän.

Bilaga K

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vissefjöfta socken.				
17/48	1⁴	C	Hulleröd: O. Johansson	sök.	1-41	13.347:-	28.908:-
			Osby socken				
1/32	1⁶	B	Västra Hylta: Bengta Kristersson		42-45	1.051:-	1.742:-
7/32	1⁷	A	" " A. Kåkansson	sök	46-52	675:50	1.914:-
1/4	9²	B	Svanshals: Fridolf Svensson		55-59	201:-	268:-
			Summa			15.274:50	32.832:-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl: kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.561:—						15.022:62	88,629 %	563:63	
691:—						666:98	3,935	25:03	
1238:50						1195:65	7,054 %	44:86	
67:—						64:75	0.382	2:43	
17.557:50						16.950:—	100,000	635:95	

Kalleröd den 4 maj 1943

Fastighetsägaren

Karl Larsson

Skiftesgubben

Fastighetsägaren

Elin Karlsson

Skiftesgumman.

95,683 %

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

370497

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Bilaga L.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Kulleröds torrläggningsföretag

av år 1942

uti Visseltofta och Osby *socken* ~~socken~~ *nar av* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st	21	0,50	10	50	10	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0,1	1,50	-	15		
		kroklinje „	0,3	3,00	-	90		
		i annan mark, raklinje „	0,5	3,00	1	50		
		kroklinje „	2,7	6,00	16	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,44 *ha* st	5	0:24	1	20		
		ha	2,2	0:78	1	72		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,54 *ha* st	43	0:26	11	18		
		ha	23,2	0:42	9	74		
		annan mark och impediment, medelareal 0,03 *ha* st	11	0:05	-	55		
		ha	2,7	0:78	2	11		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-	49	25
		övriga regalark / blad st						
		Överföres					59	75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				59 75
1942 30/6	1-2/7	***Avvägning.***				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 *punkter pr ha* ... *ha*	28,1	0:50	14 05	
		avvägda punkter ... *st*	250	0:03	7 50	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr ha* ... *ha*				
		avvägda punkter ... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km*		2,00		
		i annan mark ... *„*		5,00		57 55
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,48 *ha,* ... *st*	59	0:05	2 95	
		ha	28,1	0;10	2 81	5 76
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st*	59	0,04	2 36	2 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... *dagar*	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*	52		—	
		för övriga kilometer ... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	52	0,12	6 24	15 36
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km*	0,7	3:00	2 10	
		2) befintligt avlopp eller vall ... *„*	0,4	3:50	1 40	3 50
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*				
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	14	0:37	5 18	
		... *„*				
		... *„*				5 18
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km²*	½	0,02		
		dagar ...		12,00	6	8 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*	1,1	3,50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	1,1	1,00	1 10	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²				
		nämligen 5 *m² sektion på* ... *„*	1,1	2:50	2 75	
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		7 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	28	0,03	84	1 84
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan* ...			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st*	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				175 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				175 -
		***Kostnadsberäkning,** § 28, a) nyanläggning* km	0,7	2,50	1 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 5 *m² sektion på* „	0,7	1:25	- 88	
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	0,4	4,00	1 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen 5 *m² sektion på* „	0,4	2:50	1 -	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16 50	21 73
		***Förslag till invallning,** § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00	-	-
		***Förslag till bro- och trumbyggnad,** §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00	-	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39*	250	0,01	2 50	2 50
		***Översiktskarta,** § 41* st.	1	7:00	7 -	7 -
		***Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		-
		***Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		3 20
		***Utlåtande,** § 45* sid	9	3,00	27 -	27 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00	24 -	24 -
		***Särskild utredning,** § 46, mom. 2* alt. förslag „	2	12,00	6 -	
		Skrivelser o. utredningar för bitr. för- „	1 3/4	12,00	21 -	
		rättningsman				
1942						27 -
1/9,23/10		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15* dagar	1	12,00	12 -	12 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
						-
		Lösen för:				299 43
		***Kopia av plankartan,** § 51* *Summa kronor*				
		1) 1:sta regalarket / bladet				
		övriga regalark / blad st			7 -	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: , *medelareal* 0,48 *ha, ägofigurer* st	59	0:07	4 13	
		ha	28,1	0:14	3 93	
		Överföres			15 06	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	250 st	0,02	5 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	28	0,05	1 40	23 21
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„ 0,7	5:00	3 50	
		ändring av befintligt avlopp	„ 0,4	6:00	2 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 18	
		3) broar och trummor, „ „			-	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00	-	
					11 08	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2 77	8 31
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
					-	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	sid 42	0,55	23 10	
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*			7 -	30 10
		Summa kronor				61 62
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 75	
		Annonskostnader ang. sammanträden			23 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	33 55
		Arvode till biträdande förrättningsmannen enl. Bil 2			75 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			49 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. timmar	90	1:25	112 50	
		telefonavgifter, skrivelser			4 25	241 35
		Summa kronor				274 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				299 43
		Lösen för kopior och avskrifter				61 62
		Övriga förrättningskostnader				274 90
		Summa kronor				635 95

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till V. Göinge *häradsrätt.*

Kulleröd *den* 4 maj *19* 43.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 473:85 *kvitteras:*

Kulleröd *den* 4 maj *19* 43.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA 425486

CIVILINGENJÖR
ÅKE SIGFRID
KONSULTERANDE INGENJÖR
KRISTIANSTAD
Kontor: Karlavägen 9 A.
Tel. 3356
Bostaden: Tel. 1256

Bilaga L.

Arvodesräkning.

Statens lantbruksingenjör G. v. Heideken, Luleå,

till

Civilingenjör Åke Sigfrid, Kristianstad.

1943 Mars	Utredning enligt vattenlagen 10 kap. 34 § andra stycket angående utrivning av vattenfall i Simontorpsån vid Hylta och Kolleröd inom Visseltofta socken	75:-
	Kronor	75:-

Kontoret Kristianstad den 3 maj 1943

Åke Sigfrid

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 21/9 1945
godkänd den 27/9 1945

DIARIE N:r 20338
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP 1945

L 2-1197

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 till Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942 i Visseltofta och Osby socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med åttatusensjuhundrasjuttio (8.770) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med åttatusenfyrahundra (8.400) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. von Heideken vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~för trondeman~~ för företaget, ordförande med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbind~~er~~ ~~sig~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iaktlaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3, 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1002 45

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~ose~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kristianstad den 5 sept. 1945

A. Håkansson

Disponent, Kristianstad

Att Dispunenten A. Håkansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. Braun
Kristianstad

Adress

O. Ekroos
Kristianstad

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

296.
245

DIARIE Nr 30654
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1946

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942 (1943)" i Osby och Visseltofta socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.770:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 8.400:-.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 2 oktober 1945.

Arbetsstyrelsens ordf.: Disponenten Arthur Håkansson.

Adress: Södra Kaserngatan 12, Kristianstad.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 14 november 1946.

Kurt Wettling.

statens lantbruksingeniör.

16/5 45

16906

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

F ö r t e c k n i n g

över lånesökandena och deras fastigheter i "Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942" uti Visseltofta och Osby socknar och Kristianstads län.

---

socken och hemman	reg.nr	mantal	ägare
Visseltofta			
Kulleröd	1 4	17/48	O. Johansson
Osby			
Västra Hylta	1 7	7/32	A. Håkansson

Luleå den 26 augusti 1943.

[signature]

1945 den 2 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tulleröds torrläggningsföretag av år 1942 i Visseltofta och Östby socknar av Kristianstads län.

Lån 8.400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 16 maj 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Visseltofta socken			
Tulleröd	17/48	1:4	O. Johansson
Östby socken			
Västra Nylta	7/32	1:7	A. Håkansson

Stockholm den 2 oktober 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

296
45

DIARIE N:r 20337
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP 1945

R A P P O R T

över verkställd besiktning av Kulleröds torrläggningsföretag av år 1942 i Visseltofta och Osby socknar av Kristianstads län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.770:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 8.400:-.

Kontrakt angående arbetenas utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordf. Disponenten A. Håkansson

Adress: S. Kaserngatan 12 pr Kristianstad.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda arbetsplanen angivna á priser till omkring 9.000:-

Härtill kommer förrättningskostnader och betänkande 672:-

Summa kronor 9.672:-

Detta motsvarar c:a 55 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad den 10 september 1945

Klas Westling


statens lantbruksingeniör.

Tillhör Kullerödstorpsgruppföretag av 5 1942

9.65

1930

Kartblad: nr 14 Ljungby nr 15 Vislanda



nr 9 Hässleholm nr 10 Karlshamn.

Skala = 1 : 100.000.

Höganäs 30/9-42

Ingeniörsbyrån