

Norra Mellby torrlägningsföretag av år 1942


uti Norra Mellby socken och Kristianstads län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av

försvärslidaren

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 oktober 1945
Kungl. Lantbruksstyrelsens sekreterare

RIK.Nr 001

2*1206 /

1187 Kristianstads Län

~~7293~~

L _____ 2*1206

2479

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1944

Kung. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar
angående
Norra Mellby torrlägningsföretag
av år 1942
i Norra Mellby socken, Kristianstads län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1942-43 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Handlingar

angående

Norra Mellby torrläggningsföretag av år 1942

i Norra Mellby socken och Kristianstads län;

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 43 pag. sidor.

Protokoll för N:o sammanträdets
förordningsman, i Mellby gård och hede efter vederbör-
digen nämnde förläggning av
nämnda skatte mark till Mell-
by gård m.fl. uti Norra Mellby
socken och Kristianstads län.

År 1942 den 27 juli inställdes mig meddelandet,
förordningsman, i Mellby gård och hede efter vederbör-
digen nämnda Kungälv (bit. B¹) och Kallslöv
samt förteckning (bit. B²) följande personer till-
skickas samman.

Nämnde personer:

lantbrukaren Nils Persson i Sigerup

" Albert Nilsson i Ljungehamn

Nämnde personer:

förhuvuden Ebba Leijonhufvud för Mellby gård

beron Christer Leijonhufvud "

beron Rudolf Leijonhufvud "

Kyrkostyrelsen Erik Friansson " Norra Mellby prästgård
pastorskyrkan i Norra Mellby pastorat genom nämndens
Nils Nyström ut. fullmakt bit. C²

länns styrelsen genom ordföranden Arvid
Karlsson ut. fullmakt bit. C¹

Västra församlingens Värdställe styrelsen genom dera ordförande
samt vägen A. Persson.

§ 1.

Auskriften på förordningen och tillståndens
inledning, dess utgående resolutioner upplästas
N:o sammanträdets början och bitides protokollet si-
ppan bit. A¹ - A³.

§ 2.

för med förordningsmanen eller biträden

göta männan kunde ej för närvarande utövas;
 ej heller kunde laga hindas utförande
 försväras.

§ 3.

Förklarades och redogjorde förordningsmannan för den
 planieringen öfver de områden, som kunde förväntas blifva
 berättade av det avsedda tvärläggningsföreläggandet, ävensom
 profil- och tvärläggningens öfver de ovalepp, varn upp-
 tagande förklarades i samband med verkställande förmed-
 lingsföreläggandet. Medvetet genomfördes och godkändes hördan.

§ 4.

Förklarades yttre upptäckande av den s.k. Kette-
 fördelen den i kriterierna utvisas med till H-B-B ^{bestämda} ströcken
 till riksdag djup och dimensioner av den närmast liggande
 mark kunde tvärläggas till för ännu oförklarad djup samt
 av konstruktionen för åtgärden skulle fördelen rubas
 lag.

Vidare förklarades anläggningen av bron för utförelse-
 ningen vid och 13+84 samt bron i allmänna vägen vid
 sekt. 15+31.

§ 5.

Beläggandes äganderätten till fallströcken öfver
 förklarades mark. - ströcken 3+74-5+00 - , meddelades
 det, att obekant var vidande, vem som var ägare till
 de samman, Mellby gård eller Norra Mellby prästlöfve-
 ställe. - eller både till samman. Någon utredningsanspråk
 framställdes icke för förtroende förklarades genom fri-
 taget utifrån av någondans protest.

§ 6.

Meddelades att utredning snart skulle komma
 att förklarades, varefter sammanträdets skulle förklarades.

§ 7.

Utan utredning förklarades, förklarades samman-
 trädets.

beron Radosz Lejzrachuford för friherrinnan Babo Lejzrachuford:
Lyschekende Erik Jönsson samt
byggare Nils Nilsson aut. fallen. bil. 1².

§ 10.

Protokoll för frögående sammankommet upp-
läses och lämnades utan anmärkning.

§ 11

Förvaltningsmannen meddelade att han jämte bil.
8 § här ovan hade läst några kompletterande under-
sökningar för frögående utskickande. Vid denna undersök-
ning hade sökanden friherrinnan Lejzrachuford genom
beron Chri. Lejzrachuford med åberopande av i 4 och 7 §§ nya-
protokoll för frögående upskanden frögående att frögående. Sjöskulle
sträcka sig till några närliggande an till beron Nils och 13+84 (och 84
B.). På förvaltningsmannen förfogade med hänsyn till sökanden med
vid nämnda undersökningstillfälle gjorda upskanden.

§ 12.

Prövalade och redogjorde förvaltningsmannen för
det uppräntade förslaget till avskrivningen samt fördrag
i sammandrag, kändendepålägg, kostnadsförslag och kost-
nadsfördelningspålägg samt till förvaltningsmannen följande
förteckning:

avskrivning	bil. G ;
avskrivning och kändendepålägg	bil. D ;
kostnadsförslag	bil. F ;
kostnadsfördelningspålägg	bil. F samt
	bil. J.

§ 13.

Till frögående förordnanden utöfna
friherrinnan Babo Lejzrachuford med adress Hallby gård
på Lisdalen. Till henne lämnades även uppräntat att

Mydas orkestermaenkenes utlåtaude - se bil. H - med
tillhållnagivande af den med utlåtaudet missnöjde ägde
del samma kländra famnen besvär till Jödes byggnads
närsköndamshel.

Инженерски автомобилите не са особено бързи.

Aufschneider ab kostenloseren für meine für die -
wischen Lärm und Hausreinigung umgerechnet bill ed belopp av
110:- Kronor.

Fin debitoride degenoden sakligt 46 p; jällande
lantbrukssingensistaka och övriga firatämlingskostnader
redogöres närmare; upprädat arvadesrätt utny. som
bitägnas handlingsarksa på sam bit. K.

Synephratium en fröbladades aashat.

Ömerus och hans ad för statsunderstöds till förtärlig
 aftrände och uppdrag att den velde förtärlig man
ad ingi till konst. landbrukstyperna med anhängen kända
ad med vederbörande myndighet underbestämma de kostnader
 och förbindelser, som för statsunderstödet skäldande
 är erforderliga samt
ad statsunderstödet utbetala och med redovisnings-
 skyldighet handhåva.

Uppdraget är fristående och man kan
få se hur det av olika undersökare utfördes på
barn.

Sammenskrift avskriftes och förklarades
uppläsas.

Best och bid som ovan
föreläsningsflöden

Per Pettersson
Lundman

Hel. Nilsson
Zollman

62/17
20 OKT. 1941
TILL LÄNSREGERINGEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Länsregeringen i Kristianstads Län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande
för Statens Lantbankens ingejör att i enlighet med föreskrifterna
i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för terrällägning
av vattensjuka märken till Nonna Mellby prästgärds trädgårds-
område och Nonna Mellby prästlöneboställe samt Mellby gård i
Nonna Mellby socken av Kristianstads län. Andra markägare
än undertecknade torde icke beröras av företaget.


Nonna Mellby, Sösdala, den 5 maj 1941.

På Nonna Mellby och Tjörnsjö församlingars
pastoratskyrkoråds vägnar:

Erik Lönnroos
Ryktande.

Eleva trøj och hufvud

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
 förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
 given Kristianstad i landskansliet
 den 27 oktober 1941.



N:o 62 / 17 Ekdm.
 1941.


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha va Norra Mellby och Tjörnarps församlingars pastoratskyrkoråd och Ebba Leijonhufvud i Norra Mellby anhängit om förordnande för statens lantbruksingenjör/ att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Norra Mellby prästgårds trädgårdsområde och Norra Mellby prästlöneboställe samt Mellby gård i Norra Mellby socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden a tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Ar och dag som ovan:

W. Holmström

A. E. Poole



Avskrift.

Länsstyrelsen
1
Kristianstads län

Landskansliet.

23/28 Ekdm.
63D

Till extra lantbruksingenjören P.G. von Heideken,

Hälsingborg.

Sedan länsstyrelsen genom resolutioner den 27 oktober 1941 och den 24 januari 1942 förordnat statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder icke mötte, verkställa syneförrättningar rörande torrläggning av mark till

1. Mellby i Norra Mellby socken,
2. Kivik, Hjälmared och Mellby i Södra Mellby socken,
3. Södra och Norra Kopparetorp i Vånga socken,

uppdrager länsstyrelsen härmed, på därom av Holmström gjord framställning, åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättningar.

Kristianstad i landskansliet den 18 maj 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Fjellman

E. Blomgren

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



K u n g ö r e l s e .

För handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen i och för torrläggning av mark till Norra Mellby prästgård och präst-löneboställe samt Mellby gård genom reglering av nedre Sösdalaån uti Norra Mellby socken och Kristianstads län kommer synesammanträde att hållas å Mellby gård måndagen den 27 juli 1942 kl. 11³⁰ och varder härmed samtliga markägare och övriga som hava intressen att bevaka kallade.

Hälsingborg den 2 juli 1942.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens e.lantbruksingeniör.

Uppläst i Norra Mellby kyrka söndagen den 12 juli 1942 betygar:

Anslaget i laga ordning
i *Norra Mellby* förs.
den *12 juli* 19*42*..
Rik Göransson
Rik Göransson, kommunstyrelsens sekreterare

Ovanstående kungörelse införd i Hässleholmstidningen
Norra Skåne tisdagen den 7 juli 1942 /nr 80/, betygar på tjänstens
vägnar:

Gösta von Heideken

F Ö R T E C K N I N G

Över Kungörelser och underrättelser angående sammanträde den 27 juli 1942 kl. 11³⁰ å Mellby gård för syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Norra Mellby prästgård och prästlöneboställe samt Mellby gård uti Norra Mellby socken som av undertecknad förrättningsman nedanstående dag avlämnats å posten.

<u>Kungörelse till</u>	Pastorsämbetet i Norra Mellby socken	Sösdala
" "	Tidningen Norra Skåne	Hässleholm
<u>Kallelse till</u>	skiftesgodemännen	
lantbrukaren	Nils Persson	Tågarp Sösdala
"	Albert Nilsson	Ljungarum "
<u>Underrättelser, till</u>		
friherrinnan	Ebba Leijonhuvud	Mellby gård "
pastoratskyrkorådet i Norra Mellby socken		"
kyrkoherden	Erik Göransson	Norra Mellby "
stiftsnämnden		Lund
Västra Göinge Vägdistrikt		Hässleholm
ordföranden i Nedre Sösdalaåns m.m. reglering, Norra Mellby		Sösdala

Hälsingborg den 2 juli 1942

Antony Leijonhuvud

³
Bilaga B.

Förteckning över underrättelser angående

sammanträde den 24 februari 1943 å Mellby gård för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Norra Mellby prästgård och prästlöneboställe samt Mellby gård uti Norra Mellby socken som av undertecknad förrättningman nedanstående dag avlämnats å posten.

Underrättelser till

friherrinnan Ebba Leijonhufvud	Mellby gård	Sösdala
pastoratskyrkorådet i Norra Mellby socken		"
kyrkoherden Erik Göransson	Norra Mellby	"
boställsnämndsordföranden Arvid Karlsson	Granebo	Vittsjö

Kallelser till skiftesgodemännen

lantbrukaren Nils Persson	Tågarp	Sösdala
" Albert Nilsson	Ljungarum	"

Luleå den 6 februari 1943.

I tjänsten

Anders Leijonhufvud

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr **1377**
.....S.

Från statens lantbruksingenjör Gösta v. Heideken, Hålsingborg,
syne/
har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning, ~~xxxxxxx~~
angående torrläggning av vattenskadad mark inom Norra Mellby socken

kommer att äga rum **å Mellby gård**
mån dagen den **27 juli 1942** klockan **11³⁰**.


Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: **Norra Mellby prästgård och
prästlöneboställe**

Det tillkommer **Norra Mellby pastorat**
att vid förrättningen tala och svara för **vederbörande eekl.
fastigheter.**

Boställennämndsordföranden Arvid Karlsson, Granebo pr Vittsjö,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden när-
vara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den **13 juli** 19 **42**.

Enligt uppdrag:


Gerda Karlén

Utdrag av protokoll, fört vid
e.o. gfm. Bygkostämman med
Nanna Mellby och Tjörnmarps
församlingar den 26 juli 1942.
§ 1-2.

§ 3.

Utsägs enhälligt
Byggmästare Nils Nilsson, Sösdala,
att för Nanna Mellby pastorat tala och
svara vid syneförordning angående
nattemstadad mark som utsatts att
hållas å Mellby gård måndagen den
27 juli 1942 kl. 11.30 f.m.
Till ersättare för Nils Nilsson

utsägs likaledes enhälligt Nämndeman
Nils Nyström, Björkeby, Sösdala,

§ 4.

Att justera detta protokoll utsägs
Herman Axel Andersson, Ella, och Nils Nyström,
Björkeby.

§ 5.

Som ovan
Erik Lönnerby.
Bygkostämman ordf.
Fastställt:

Rätt utdrag, berygt
Erik Lönnerby.
Stadförande.



Arbetsbeskrivning.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bred	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>a. Grävningstabell.</u>							
0	-	0,45	0,50	1,70	1:1,25	1,52	Bottenlutning sträckan 0 - 12+50 = = 3:1000
+26	26	0,25	"	1,20	"		
+50	24	0,95	"	2,90	"	1,67	
+76	26	1,10	"	3,30	"		
1	24	1,10	"	3,30	"	1,82	Fixpunkt med höjdläge = +3,63 m.; kors i jordfast sten belägen c:a 8 m. väster om sekt. 1+35
+50	50	1,05	"	3,20	"	1,97	
2	50	1,20	"	3,50	"	2,12	Bro för utfartsväg vid sekt. 1+77 enligt typritning och specialkost- nadsförslag
+22	22	1,10	"	3,30	"		
+50	28	1,00	"	3,00	"	2,27	
3	50	1,15	"	3,40	"	2,42	
+28	28	1,00	"	3,00	"		
+50	22	1,00	"	3,00	"	2,57	
+74	24	1,70	"	4,80	"		
4	26	1,90	"	5,30	"	2,72	
+50	50	1,85	"	5,20	"	2,87	
+80	30	1,90	"	5,30	"		
5	20	1,90	"	5,30	"	3,02	
a	114	2,35	"	6,40	"		
7	46	2,20	"	6,00	"	3,50	Fixpunkt med höjdläge = +6,47 m.; kors i jordfast sten belägen 8 m. öster om sekt. 7
+50	50	2,10	"	5,80	"	3,65	
Överföres	710						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bred	Sido- lutning	Botten- läge	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	710						
8	50	2,00	0,50	5,50	1:1,25	3,80	
+50	50	2,00	"	5,50	"	3,95	
9	50	2,00	"	5,50	"	4,10	
+50	50	2,10	"	5,80	"	4,25	
10	50	2,10	"	5,80	"	4,40	
+50	50	2,00	"	5,80	"	4,55	
11	50	2,00	"	5,50	"	4,70	
+50	50	2,10	"	5,80	"	4,85	
12	50	2,10	"	5,80	"	5,00	
+50	50	2,05	"	5,70	"	5,15	
13	50	1,35	"	3,90	"	5,75	
+50	50	1,00	"	3,00	"	6,35	Fixpunkt med höjdläge = +8,16 m.; kors i jordfast sten belägen c:a 30 m. norr om 13+32
+84	34	1,00	"	3,00	"		Fixpunkt med höjdläge = +8,10 m. = fixpunkt XI = +5,03 i äldre företag; kors å jordfast sten belägen c:a 8 m. norr om sekt. 8+75
Summa	1344						Fixpunkt med höjdläge = 9,17 m.; kors å jordfast sten belägen c:a 2 m. väster om sekt. 16+05

b. Allmänna bestämmelser vid arbetets utförande.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

att jordupplag icke må läggas närmare avloppets kant än 2,0 m;

att upplagen icke uppläggas med brantare lutning än 1:1,25;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid svackor i marken samt där

i övrigt prövas lämpligt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst

å var 50:de meter;

att stenar i avloppets botten och slänter skola borttagas;

att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att
dessas utspridande försvåras;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola av-
lägnas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada
uppstår samt

att på profilritningar angivna bottenlutningar, sidolutningar och bottenlä-
gen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handlingar och
å ritningar angivna dikesdjup och dagbredder.

Mellby gård pr Sösdala den 24 februari 1943.

W. H. H. H. H. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Spezialkostnadsförslag till bro för utfartsväg</u>								
		<u>vid sekt. 1+77.</u>								
		fångdammar, länshållning					100	-		
		schaktning utöver sek- tionen m ³	10	5:-			50	-		
		betong i front- och sido- murar m ³	11	40:-			440	-		
		former och formsättning m ²	35	5:-			175	-		
		asfaltatrykning					75	-		
		stensättning					110	-		
		Överbyggnad: virke m ³	1,5	70:-	105	-				
		spik, tjära smide m.m.				25 -	130	-		
		bakmurning, återfyllning, uppfyllning av vägbanken, planering m.m.					120	-	1200 -	
Mellby gård pr Sösdala den 24 februari 1943.										
<i>Antavoglund</i>										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
4	3'-12'	B	<u>Nawa Mellby socken.</u> Mellby	<u>Tidhemman Ebba Leijonhufvud</u> åker, förbättras ej äng, " " " " " avloppskanal åker, förbättras ej " " " äng, " " åker, mylla på lerbl. sand " " " " avloppskanal " " äng, torvmylla på lerbl. sand " " " " " " " " åker, mylla på lerbl. sand äng, torvmylla på lerbl. sand sidvallsäng, " " " " äng, " " " " åker, mylla på lerbl. sand sidvallsäng, torvmylla på lerbl. sand " " " " " " " " äng, stenig, mylla på lerbl. sand åker, " " " " " " " " sidvallsäng, torvmylla på lerbl. sand " " " " blivande avlopps kanal Överföres	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						51		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						19		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						85		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						14		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						1 19		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						18		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27							2100	567	-	2400	648	-	300	81	-
	08							2100	168	-	2400	192	-	300	24	-
						03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						12		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		26						400	104	-	2000	520	-	1600	416	-
		17						200	34	-	2000	340	-	1800	306	-
		61						200	122	-	2000	1220	-	1800	1098	-
	47							700	329	-	2400	1128	-	1700	799	-
		24						100	24	-	1500	360	-	1400	336	-
		20						200	40	-	1600	320	-	1400	280	-
		17						400	68	-	2000	340	-	1600	272	-
	30							1900	570	-	2400	720	-	500	150	-
		16						500	80	-	1800	288	-	1300	208	-
		73						200	146	-	1800	1314	-	1600	1168	-
		29						300	87	-	1800	522	-	1500	435	-
		27						300	81	-	800	216	-	500	135	-
	27							1600	432	-	2400	648	-	800	216	-
	21							1600	336	-	2400	504	-	800	168	-
		37						400	148	-	2000	740	-	1600	592	-
		30						200	60	-	2000	600	-	1800	540	-
						42		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	60	3	77			3	67		3396	-		10620	-		7224	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				sidvallsäng, torvmylla på lerbl. sand	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				äng, mylla på lerbl. sand	39
				åker, " " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				äng, " " " "	43
				sidvallsäng, torvmylla på lerbl. sand	44
				äng, mylla på morän	45
				väg	46
				avloppskanal	47
				äng, mylla på morän	48
				åker, " " " "	49
				äng, muljord på morän	50
				åker, mylla på morän	51
				" " " "	52
				" " " "	53
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
160	377					367		3396	-		10620	-		7224	-	
	185							200	370	-	2000	3700	-	1800	3330	-
	28							400	112	-	2000	560	-	1600	448	-
	39							800	312	-	2000	780	-	1200	468	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	24							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	21							800	168	-	2000	420	-	1200	252	-
	11							400	44	-	2000	220	-	1600	176	-
	178							200	356	-	2000	3560	-	1800	3204	-
	47							200	94	-	2000	940	-	1800	846	-
	42							400	168	-	2000	840	-	1600	672	-
	60							400	240	-	2000	1200	-	1600	960	-
20								1400	280	-	2400	480	-	1000	200	-
36								1400	504	-	2400	864	-	1000	360	-
24								1900	456	-	2400	576	-	500	120	-
	43							800	344	-	2000	860	-	1200	516	-
	05							600	30	-	2000	100	-	1400	70	-
	27							700	189	-	1000	270	-	300	81	-
						03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						24		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17							500	85	-	1000	170	-	500	85	-
15								1900	285	-	2400	360	-	500	75	-
	34							500	170	-	(1000/1500)	340	-	500	170	-
06								1600	96	-	2400	144	-	800	48	-
04								1600	64	-	2400	96	-	800	32	-
42								1900	798	-	2400	1008	-	500	210	-
307	1170					394		9345	-		29228	-		19883	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1	1'	A	Mellby	<u>Nova Mellby Prästlöneboställe</u> avlappskanal (prästgårdsmädet) 54 högl. mark (") 54a äng, mylla på morän 55 " " " " 56 sidvalläng, lommylla på lerbl. sand 57 " " " " 58 avlappskanal 58a sidvalläng, lommylla på lerbl. sand 59 blivande avlappskanal 60 sidvalläng, mylla på lerbl. sand 60a " lommylla på lerbl. sand 61 " " " " 62 " " " " 63 " " " " 64 <u>Summa</u>	
4	3'-12'	B	Mellby	<u>Sammandrag.</u> Fiskevinnan Ebba Leijonhufvud 1-53	
1	1'	A	"	Nova Mellby Prästlöneboställe 54-64 <u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			38					1100	418	-	2200	836	-	1100	418	-
			11					1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
			16					1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
			26					700	182	-	2000	520	-	1300	338	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			26					700	182	-	2000	520	-	1300	338	-
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			02					1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
			33					200	66	-	2000	660	-	1800	594	-
			08					400	32	-	2000	160	-	1600	128	-
			13					1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
			02					1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
			175				25		1402	-		3576	-		2174	-
		307	1170				394		9345	-		29228	-		19883	-
			175				25		1402	-		3576	-		2174	-
		307	1345				419		10747	-		32804	-		22057	-
Mellby gård för lösdelt den 24 februari 1943. Eriksson, Fredrik Åke Persson Gårdman. Alf Nilsson Gårdman																

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

ÖVERSIKTSKARTA .

Bilaga H.

Synemännens utlåtande avgivet vid synemöte enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Mellby gård och Norra Mellby prästlöneboställe i Norra Mellby socken och Kristianstads län.

1. Företagets läge och omfattning.

Avdikningsområdet, som skall bilda en dikningsamfällighet, är beläget omkring 2,5 km. nordost om Sösdala järnvägsstation invid allmänna vägen Malmö - Hässleholm. Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta /bil. G/, varå detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § vattenlagen bestämma synmännen att företaget skall omfatta utförandet av den öppna avloppskanal, den s.k. nedre Sösdalaån, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med litt. A-A¹-B.

2. Laga hinder och allmänna intressen.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution den 18 maj 1942 /N:o 23/28 Ek d.nr 1942/, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Synmännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Allmänna intressen beröras ej av företaget.

3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap.

1 - 36 §§ vattenlagen.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Norra Mellby torrlägningsföretag av år 1942" i Norra Mellby socken och Kristianstads län.

5. Karta och profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000 upptagande all den mark, som anses vinna båtad genom företagets utförande. De av företaget berörda markerna, som uppgå till en areal av 3,07 hektar åker samt 13,45 hektar ängsmark, beskrivas närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. F/. Åker betecknas å plankartan med gul färg, ängen med grön färgbeteckning. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med dubbla röda linjer markeras den öppna avloppskanal, inom vilken grävningsarbeten skola utföras. Över avloppet har upprättats profilritning, angivnade lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå föreskrivna arbetens detaljer bliv åskådliggjorda.

6. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet i fråga uppgår vid sekt. A till 28 km² enligt å Generalstabens karta över trakten /bil. G/ gjord uträkning.

Med föreslagna dimensioner å avloppet och föreslagen bottenlutning

samt vid en beräknad maximalavrinning av 100 sekundliter pr km² torde flödesvattenmängden kunna avbördas under ett vattendjup av 1,20 - 1,30 m. Medelvattenmängden har beräknats till 1/10-del av flödesvattenmängden eller 280 liter pr sekund. Denna vattenmängd torde kunna avbördas vid ett vattendjup av 0,40 - 0,45 m.

Avloppets dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgå närmare av upprättade och bifogade profil- och sektionsritningar samt av arbetsbeskrivningen /bil. C/.

7. Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skall bro för utfartsväg utföras vid sekt. 1+77 i enlighet med upprättade och bifogade ritningar med specialkostnadsförslag.

Utföres i avloppet annan bro eller trumma, skall denna utföras på sådant sätt att avloppets vattenförande sektion icke inskränkes, dock med en fri genomgångsöppning av minst 2,00 X 1,40 m.

Beträffande underhållet av vägbron vid sekt. 1+77 hänvisas till mom. 12 här nedan.

8. Ersättningar.

För jord, som åtgår till avloppets utvidgning och jordvallarnas uppläggning, skall ersättning icke utgå. Ej heller skall ersättning för förlorad fallhöjd i avloppet utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap.

57 § vattenlagen.

9. Kostnadsförslaget.

Av det hithörande kostnadsförslaget /bil. E/ framgå beräknade arbets- och materialkostnader för avloppskanalen ifråga. För företaget i sin helhet uppgå de sammanlagda kostnaderna till 21.300:- kronor. I detta belopp har då inräknats omkring 15 % tillägg för arbetsledning och oförutsedda fall.

10. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utrönande av värdet å den båtnad, som tillskyndas markerna genom den ifrågasatta torrläggningen hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen uppskattat marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan. De sålunda uppskattade värdena hava angivits i värderingslängden /bil. F/. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta torrlägningsföretag.

Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 22.057:- kronor.

Beträffande kostnadernas fördelning har någon anledning till sådan jämkning, som anförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, icke ansetts föreligga. De av synemännen beräknade jordförbättringsvärdena skola därför direkt ligga till grund för kostnadernas fördelning. Särskild

kostnadsfördelningslängd /bil. I/ har upprättats, och skola kostnaderna fördelas efter de procenttal, som finnas angivna i denna längd.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningstal och skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ medelst förkortningen "sök".

11. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap.

62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan- och profilritningar som arbetsbeskrivningen /bil. D/;

att den inom Norra Mellbys prästgårdsområde ur avloppsgraven uppschaktade jordmassan skall ordentligt utplaneras och insås, varvid större sten skall frånskiljas den övriga jordmassan och uppläggas i rösen eller om så påfordras bortforslas från området;

att företaget må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.

58 § vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrives i arbetsbeskrivningen /bil. D/, äro lagligen skyddade och icke få bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter, samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis blivit uppläst för delägarna å gemensamt sammanträde.

12. Framtida underhållet.

Rensningar för avloppskanalens bibehållande i föreslagenligt skick skola verkställas så ofta sådan rensning tarvas, dock minst vart tredje år och å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. För rensningsjords uppläggning må intressenterna ej äga rätt till ersättning. Kostnaderna för rensning och underhåll i övrigt skola fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ införda procent-talen. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

I företaget ingående bro för utfartsväg skall efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller den, som haft att vidmakthålla den

nu befintliga bron.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till Länsstyrelsen i Kristianstad innan arbetet påbörjas. Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan därom ofördröjligen göras till länsstyrelsen.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos företagets förtroendeman.

14. Domstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag utgå med 33:09 kronor, och må avgiften av sökandena inbetalas till Länsstyrelsen i Kristianstad så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft, och skall avgiften fördelas efter enahanda grunder som gälla för företagets övriga kostnader.

15. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som under förrättningen framkommit och som här ovan icke behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

16. Bilagor.

Värderingslängden /bil. F/, kostnadsfördelningslängden /bil. I/

88

samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. E/ samt arbetsbeskrivningen /bil. D/ äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

17. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöras.

Mellby gård pr Sösdala den 24 februari 1943.

Hörsamfullheten

*Nils Persson
Gadman*

*Alb. Kilsen
Gadman*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Norra Mellby torrlägningsföretag
av år 1942

i Norra Mellby socken av Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	15	0,50	7	50	7	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	2,4	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1,6	6,00	9	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,24 ha st	13	0,17	2	21		
		 ha		3,11,06	3	29		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,35 ha st	38	0,18	6	84		
		 ha	13,4	0,58	7	77		
		annan mark och impediment, medelareal 0,26 ha st	16	0,14	2	24		
		 ha	42	0,42	1	76		
		> 15, c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad					44	91
		övriga regalk						
		blad						
		Överföres					52	41

1	2	3	4	5	6	7
1942						52 41
		<i>Överfört</i>				
juni 4-9		Avvägning.				
aug. 3		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	5 $\frac{1}{2}$	12,00	66 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr ha	20,7	0,50	10 35	
		avvägda punkter	295	0,03	8 85	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,1	2,00	4 20	
		i annan mark	1,0	5,00	5 -	94 40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,31 ha, ...	67	0,05	3 35	
		ha	20,7	0,10	2 07	5 42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	67	0,04	2 68	2 68
		Markvärdering:	1 $\frac{1}{4}$			
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	51	0,06	3 06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	51	0,12	6 12	12 18
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1,0	3,00	3 -	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,0	3,50	3 50	6 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	17	0,18	3 06	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	18	0,28	5 04	
						
						8 10
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	1 $\frac{1}{2}$	0,02		
				12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,3	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,3	1,00	1 30	
		 våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen 2 m ² sektion på	1,3	1,0	1 30	
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00	-	
		2) " " över 20 "		10,00	-	7 15
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	39	0,03	1 17	2 17
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				209 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				209 01
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0,8	2,50	2 -	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0,5	4,00	2 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21 30	25 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete st. 1		3,00	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning st. 1		3,00	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	295	0,01	2 95	2 95
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	-
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 -	24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		-
		 "		12,00		
1942						
sept.	1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				303 86
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		bladet st				
		övriga regalar st				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ... st	67	0,07	4 69	
		skalan 1: 4000, medelareal 0,31 ha, ägofigurer ha	20,70	14	2 90	
		 ha				
		Överföres			14 59	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Överfört</i>			14 59	
		<i>höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0</i>			-	
		3) insättning av höjdlägestal..... st	295	0,02	5 90	
		<i>inritning av kanaler och diken, grundbelopp</i>			1 75	
		<i>tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm</i>	39	0,05	1 95	24 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km				
		<i>befintligt vattendrag eller vall</i> "	0,7	3,00	2 10	
		<i>nytt avlopp eller vall</i> "	0,8	5 00	4 -	
		<i>ändring av befintligt avlopp</i> "	0,5	6,00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp.....			8 10	
		3) broar och trummor, "..... st.	1	3,00	3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st	1	3,00	3 -	
					23 20	
		<i>nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0</i>			5 80	17 40
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,..... dagar		12,00		
		<i>brunn, rörtullopp och slamficka</i> "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57..... sid	40	0,55	22 -	22 -
		Översiktskarta i d.o, § 41.....			4 -	4 -
		Summa kronor				67 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		<i>Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode</i>			7 75	
		<i>Annonskostnader ang. sammanträden</i>			11 90	
		<i>Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar</i>			2 -	21 65
		<i>Arvode till biträdande förrättningsmannen</i>			45 60	
		<i>Ersättning till gode männen enligt egna räkningar</i>				
		<i>Kostnader för hantlangning, materialer o. d.</i> tim.	110	1:-	110	155 60
		Summa kronor				177 25
		Sammandrag.				
		<i>Förrättningsmannens arvode</i>				303 86
		<i>Lösen för kopior och avskrifter</i>				67 59
		<i>Övriga förrättningskostnader</i>				177 25
		Summa kronor				548 70

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Västra Göinge** häradsrätt.

Mellby gård, Sösdala den **24 februari** 19**43**.

[Signature]
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor **393:10** kvitteras:

Mellby gård den **24 februari** 19**43**.

[Signature]

MELLBY GÅRD

SÖSDALA • TELEFON 2

352/45

Den 29-8-48

Lege i Lynehaug.
(kontor i Lång.)

Krist. L.

DIARIE Nr 05104
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 AUG. 1948

FÖREDRAGET

OEN 15 MRS 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

Krist. L.

Till Kungl. lantbruksstyrelsen


Stockholm.

Enligt Edert brev av den 11. maj 1948. Vill
jag härmed meddela att på grund av de
stegsade dikningskostnaderna som uppkom-
mit sedan inneliggande kostnadsförslag upp-
gjordes å dikningsföretaget "Norra Mellby Torr-
läggningsföretag av år 1942" i Norra Mellby socken.
Anser vi oss icks kunna utföra detta arbete enligt
uppgjord plan, utom anholder vi att efter ny
beräkning å dikningskostnaderna få inkomma med
detta, dessutom anholder vi att dessa anvisade
medel möta för stå kvar för detta dikningsföretags
räkning. Vi skollo skyndsamt inkomma med ytter-
ligare skrivelsen i ärendet.

Högaktningfullt
Christer Beijerlund

FÖREDRAGET
DEN 10 MAJ 1949
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

352/45 - komb.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 30 oktober 1945 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen bidrag från statens avdikningsanslag med 7.250 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 14.670 kronor till utförande av Norra Mellby torrlägningsföretag av år 1942 i Norra Mellby socken av Kristianstads län. På grund av planerad ändring av dispositionen av den i företaget ingående marken, få undertecknade ensamma sakägare i företaget härmed värdsamt meddela, att vi icke ämna begagna oss av det sålunda beviljade bidraget och lånet, varför dessa kunna indragas.

Sösdala den 26 april 1949.

2 kkr treij aukuprad

för Mellby gård.

Nils Persson

för Norra Mellby och Tjörnarps
pastorat enl. fullmakt i
förrättningshandlingarna.

Se D. 05104/48 besvarad? troligen en del 15/3 47 ?

besvarad


LANTBRUKSINGENJÖREN

I

KRISTIANSTADS LÄN

KRISTIANSTAD

Kristianstad den 2 maj 1949.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Från delägarna i Norra Mellby dikningsföretag av år 1942 i Norra Mellby socken av Kristianstads län har jag mottagit vidfogade skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen med begäran om indragning av bidrag och lån till företaget. Jag får härmed vördsamt översända skrivelsen ifråga.

Ort och tid som ovan

Klas Hulting

DIARIE Nr 12060
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1945

L 3★1205

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till
Norra Lökaröds dikningsföretag I och II 1942 i Degeberga socken av
KRISTIANSTADS LÄN

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

N. Lohrstedt

den

14/5

19 *45*

Chef Nilsson

Att

Lantbr.

Chef Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harry Nilsson

Adress

N. Lohrstedt Legeberg.

Plunderran

Adress

N. Lohrstedt Legeberg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Rothman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Rapport


Över verkställd avsynning av Norra
Lökaröds dikningsföretag I och II 1944 i
Degeberga socken av Kristianstads län.
Planen fastställd den 2 mars 1945.

Bidrag från Statens audikningsanslag 4630 kr
Län från Statens audikningslånefond 4710 kr.
Kontrakt om arbetets utförande ännu ej an-
taget av Högst lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren
Olof Nilsson. Norra Lökaröd Degeberga
avsynningen verkställd av 1^{ste} assistenten
Lars Kullman i maj 1944. Därvid befunns
arbetet vara utförd i nära anslutning till
den fastställda arbetsplanen och förordas till
godkännande

Kostnaderna hava överstigit det belopp,
som beräknades, när arbetsplanen fastställdes
Kristianstad den 1 juni 1945

K. Westling.
Statens lantbruksingeniör.



2/3 45

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Norra Lökaröds dikningsföretag I och II"
1942" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Degeberga socken.

△ ✓ 3/80	av 2 ⁴	G	Lökaröd	Hans Ivar Isaksson ✓
△ ✓ ghs	3 ¹	E	"	Anders Kihlberg ✓
△ ✓ 1/32	av 4 ³	D	"	" " ✓
△ ✓ 1/16	av 4 ³	C	"	Olof Nilsson ✓
△ ✓ 1/16	av 4 ³	B	"	Albert Persson ✓
△ ✓ 39/1054	5 ⁶	A	"	" " ✓
△ ✓ 19/1054	5 ⁹	F	"	Anders Kihlberg. ✓

Kristianstad i febr. 1943.

Samuel Mattsson

f. Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Herre Iskaröds dikningsföretag I och II 1942 i Degerberga socken av Kristianstads län.

Lån 4.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 2 mars 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Degerberga socken</u>			
Iskarö	3/00	av 2 ⁴	Hans Ivar Isaksson
"	gbs	3 ¹	Anders Kihlberg
"	1/32	av 4 ³	Densamma
"	1/16	av 4 ³	Olof Nilsson
"	1/16	av 4 ³	Albert Persson
"	39/1054	5 ⁶	Densamma
"	19/1054	5 ⁹	Anders Kihlberg

Stockholm den 22 juni 1945.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm