

Förslag i 2 blad till


Pålstorp-Kattatorpets torrläggningsföretag av år 1943

i Vankiva socken och Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Frøenfløden
Statens landbruksingeniør.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv




Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Miss Smith~~

Skala 1:4000.




300m. N: C 0-1

2. 1210


2.1210
L
No 1188 transferred 2 mtr

Tillhör förslag i 2 blad till
Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943
Kattatorpets

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv





Typritning för brunnar.



Skala 1:50.


Rörlöpp vid sekt. 31⁺⁹⁵.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]



JUN.Nr002

13723

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 MAJ 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L. _____ 2*1210

Komb 95

Avskrift av betänkande

angående

Pålstorp-Kattatorpets

torrlägningsföretag av år 1943

i Vankiva socken, Kristianstads län;
avgivet år 1943 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

A v s k r i f t.

Arkiv.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag förställt till sftn-
rättshen vid arbetets utjämning.

Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidmarer
ex officio
Kier Westberg
lantbruksingenjör.

Betänkande

angående

Pålstorp-Kattatorpets torrläggningsföretag av år 1943

i Vankiva socken och Kristianstads län;

avgivet år 1943 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 10 pag. sidor.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943" uti Vankiva socken och Kristianstads län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 11 km nordnordväst om Hässleholm och framgår dess läge närmare av den till synehandlingarna fogade översiktskartan /bil. F/ där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män handlagd den 23 februari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts enligt vad bifogat diariebevis utvisar /bil. 2/.

Såvitt känt är har statsunderstöd i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden m.m.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Motstående intressen beröras icke vid ifrågavarande företag.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1949.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har arbets- och materialkostnaden för företagets utförande beräknats till kronor 8.000:-- . I denna kostnad har då inräknats omkring 10 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för arbetets ledning, oförutsedda fall m.m. Härtill kommer förrättningskostnader med kronor 483:-- , varigenom företagets samtliga kostnader uppgå till 8.483:- kronor.

Kostnaderna för företaget hava sammanställts i bifogat sammandrag /bil. 1/

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom företagets förtroendeman sökes av alla delägarna i företaget, sökes lån från statens avdikningslånefond av tvenne intressenter enligt en mellan dem träffad förening /bil. 3/. Bifogad tabell /bil. 5/ utvisar varje särskild fastighets andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 4.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget

har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Genom företaget kommer de i företaget ingående ofullständiga jordbruken att erhålla ett värdefullt tillskott av odlingsjord och fullvärdig åker. På grund härav får jag tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget, hänvisas till synehandlingarna, vilka förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

Luleå den 5 augusti 1943.

Gösta von Heldeken

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga 1.Kostnadssammandrag.1. Torrläggningsekostnad

Arbets- och materialkostnader

8.000:-

2. Kostnad för syneförrättningen

443:64

3. " " betänkande m.m.

39:36

483:-

Summa kronor8.483:-

Luleå den 5 augusti 1943.

*Härnösand*Notering.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 frutegel beräknats till 8483 kronor, varav i Lantbrukens
 andel 7897 kronor 95 öre.

Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidmar
ex officio
Kan. Wästberg
Lantbruksstyrelsen

T r a n s u m t.

Synemännens utlåtande avgivet vid syne-
förrättning enligt vattenlagen rörande
förbättrad torrläggning av marker till-
hörande Pålstorp och Kattatorpet uti
Vankiva socken och Kristianstads län.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall
benämnas "Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943" i
Vankiva socken och Kristianstads län.

Pålstorp pr Mala den 23 februari 1943.

Gösta von Heideken

Anton Andersson

Edvard Johnsson

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, be-
svär inom laga tid icke anförts över ovan angivna syneförrättning; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 20 maj 1943.

Georg Österholm

Lösen redov.gm stpl 0:50

Stämpel

Summa kronor 0:50

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Pålstorps-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943" inom Vankiva socken av Kristianstads län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets förtroendeman i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiktning-lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Pålstorp pr Mala den 23 februari 1943.

1. Johannes Olsson

2. Nils Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Roddy Lantz

E.E. Johnsson

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	3,34	5,36	8,70	8.483:-	8.545:-	0,99
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
	3,34	4,65	7,99	7.897:95	7.971:-	0,99
			Luleå den 5 augusti 1943.			
			Gösta von Heideken			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Vankiva socken</u>							
$\frac{1}{24}$	1 ¹¹	C	Mala /Kattatorpet/	Nils Johansson 2.	1	46	2	03	3	49
$\frac{29}{720}$	1 ¹⁶	Da	" "	Aron Håkansson				48		48
		e	" "	Samf. till Mala by				17		17
$\frac{1}{24}$	1 ¹⁴	B	"	Aron Håkansson				06		06
$\frac{1}{4}$	1 ³	B	Pålstorp	Johannes Olsson 1.	1	88	2	62	4	50
				Summa	3	34	5	36	8	70

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943".....
 inom Vankiva socken.....
 av Kristianstads län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		
Betänkande, sid.	3	3:-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1/2	12:-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	1/6	12:-
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	10	0:55
Inhäftning av handlingar		2 -
Diariebevis, utlägg		
Kommissionärsarvode		2 75
Arbetsritningar med arbetsbeskrivning		6 60
Skrivelser, exp., porto m.m.		2 51
Summa Kronor:	39	36

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till vederbörande.....
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 5 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift sid. 1 - 10 bestyrkes på tjänstens vägnar


Gösta von Heideken

DIARIE Nr 16891
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

L _____ 2*1210

Kornb 45

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultur- och arkiv



Handlingar

angående

Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943

i Vankiva socken och Kristianstads län;

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll för vid sammankomsten för
byggnadsnämnden vid rådhuset
när de förberedde förhållanden av
närvarande medlemmar till Rådhuset
och Rådhuset till Vårhögskolan
och Kristianstads län.

År 1942 den 2 november inställdes mig under-
tecknad förordning om hos landshövdingen Johannes Olsson
i Rådhuset och heder efter medarbetaren utfrågade person-
liga källor enligt förordning bil B¹ följande
personer tillståndsberättelse:

Personer som varit:

Ruben Andersson i Hälsoberg
Edvard Johansson i Tullstorp.

Personer som varit:

Johannes Olsson med sonen
Olle Olsson för Rådhuset nr 1³;
Arvid Hökansson för Male nr 1⁴ och 1¹⁶;
Nils Johansson för Male nr 1¹¹ samt
Sigfrid Johansson för Male nr 1¹⁰.

§ 1

Ansökan om förordning och läns-
styrelsens i anledning därefter utfrågade notations-
uppgifter och bilaga protokoll från bil. B¹-B²
§ 2.

För närvarande hade ingen av
annat. Byggnadsnämnden visade mig ej heller ställning-
förhållande till nu kända regler.

§ 3.

De som hinder mot förordningens hand-
läggande hade ingen av annat.

§ 4.

Förordningens handläggande och red-

gjorde för de uppräpade måtningarna och de i sam-
råd med förhånderna gjorde undermåtkningarna, vet-
nad för den jämföras och godkändes.

§ 5.

Förhånderna följande upptejande av det ä nit-
ningarna med h. t. A-D-C-D betecknade avläppsalikhet
t. h. sådant djup och dimensioner sådant deras beräknade
äro och äkermarken. Kunde förklaringen t. h. lagalydigt djup
för äker samt att korvänderna för älgjorden skulle för-
delas enligt lag. Om avläppsalikhet ifrån, skulle
sträckorna 31+95-5+00 samt 6+25-19+72 utfrös som
täckta ledningar, övriga sträckor påsam öppet.
ditte. Eventuellt, beräknade på korvänderna, skulle
sträckan 6+60-7+18 även utfrös påsam öppet ditte.

§ 6.

Meddelandet om synsättet medelst kamme
utfröjaren, verkets sammanträdets skulle förordas.

§ 7.

Utän synsättet förklarades, förordas samman-
trädets.

Till protokollet skulle antas under
synsättet gjorda yttändet av Nils Johansson att
jämföras ditte sträckan 5+00-6+25 skulle utfrös på-
sam täckt ledning.

§ 8.

Det intet ytterligare förklaring till behandlingen,
avskildes dagens sammanträdets med meddelandet
att nytt sammanträdets i ärendet skulle antas
hållas i samma plats som dagens i tid som
i laga ordning förklaring skulle delges och förklaring.
Det och för som ovan
förklarades

Rutan Andersson

E. J. Johansson

Förfröad handläggning av nykterhetsnämnden
inlämnade ny överlämnade nykterhetsnämnden hans land-
brukaren Johannes Olsson: Pilsbörp ^{den 25 februari 1943} och hade efter
nederbörstigen utgående kungörelse (bil. B³) och kallelse
samtligt fristående bilaga B² följande sakägare till-
ständer kommit:

Johannes Olsson

Olle Olsson

Nils Johansson Svand

Anna Håkansson

§ 9.

Protokoll från följande sammankomster
upplästas och lämnades ut som anmärkning.

§ 10.

Förteckning manken framlade och redogjorde för
det uppräddes förslaget till avskedningen samt fridreg
i sammankomster nederbörstigen, kostnadsförslag och
kostnadsfördelningslämplighet varför till protokoll
föregående

beskrivning bil. F,

arkivbeskrivning bil. G,

ägarbeskrivning och nederbörstigen bil. E,

kostnadsförslag bil. D,

kostnadsfördelningslämplighet bil. J, med

bidragsutredning bil. H.

§ 11.

Fristas vilas arbetsstyrkan och uträp
landbrukaren Olle Olsson med adress. Pilsbörp
Måla till fristades fristående och arbetsstyrkan

§ 12

Byggs nykterhetsnämnden utlämnade - se bil. G -
med tillkännagivande att den med utlämnade missnöjde
ägar delsamma klara genom besvär till föder

kyddens medbestämmande.

§ 13.

Förvaltningsmannen och ledamännarna avlämnade
sina arvskattsräkningar.

§ 14.

Auktionades af hofbuden för under förval-
ningens lämnade handläggning uppgifte till en belopp af
60:- Kronor.

§ 15.

För debiterade deparaden enligt 46 § i följande
lantbrukningsmätaren och öfriga förvaltningskostnader
relateras närmare i upprättad arvskattsräkning, som
bifogges handläggarna såsom bil. k.

§ 16.

Uppförvaltningen förklarades avslutad.

§ 17.

Önemotståndarna skickade af såha statunder-
stätt till fristyras påstående och uppdrags åt den velde
förtroende mannen

att ingi till Lantl. Lantbrukstygelsen med anhängen
härin;

att med underbörande myndighet underställes de
kontrakt och förbindelser, som för stads under-
stättets skänkande i en ofraderligg samst

att stat under städtet utbörden och kost och o-
kostnadsstyrelighet handhåva.

§ 18.

Uppdrags åt förvaltningsmannen att upp-
rädda för såhanda av stat under städtet ofraderligg
handläggare.

§ 19.

Sammantvådet förklarades avslutad och pro-
klamerad upplöst.

Det och till som ovan
förtroendeförskaren

Antan Andersson.

Edgar Jensen



N:o 43/28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 21 augusti 1942.


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Nils Johansson i Kattatorp och Johannes Olsson i Pålstorp anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning rörande torrläggning av mark inom byarna Kattatorp och Pålstorp i Vankiva socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna ^{extra} statens/landbruksingenjör **Gösta von Heideken** att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

Gösta von Heideken

E. Henningsen



202 D

Stämpel sex kronor.

ej kom. 1193

Sökandena.

Till Länshyrskan i Kristianstads län.

Ansökan om laga synföreläggning
av vattenbäddade marker.

Undertecknade får härmed nödsamt
anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att
verkställa laga synföreläggning av vattenbäddade marker
enligt vattenlagen. Förelaggt anser komma att beröra
byarna Rattslöps och Tälstorp nr 1 i Vankivs förs-
amling Kristianstads län nämligen församlingarna 1/2 mantal
1/4 mantal 1/24 mantal belägna i Rattslöps och 1/4 mantal
i Tälstorp.

Undertecknade får även anhålla att Länshyrskan
om möjligt ville utse att förordna Statens lant-
bruksingenjör Gösta von Heidenen Helsingborg såsom för-
ställningssman för nämnda föreläggning.

Rattslöps och Tälstorp nr 1 den 16-8-42

För 1/24 mantal Rattslöps.
Nils Johansson

För 1/4 mantal Tälstorp.
Johannes Olsson

Brillnäs.

Olof Fredriksson.

Andersson



F ö r t e c k n i n g

öfver kallelser och underrättelser angående sammanträde den 2 november 1942 hos lantbrukaren Johannes Olsson i Pålstorp för syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av mark till Kattatorpet och Pålstorp i Vankiva socken och Kristianstads län, som nedanstående dag avlämnats å posten.

Kallelse till skiftesgodemännen:

lantbrukaren Anton Andersson,	Stolpaberga	Vankiva.
nämndemannen Edvard Johnsson,	Tullstorp	"

Underrättelser till:

lantbrukaren Johannes Olsson	Pålstorp	Mala
" Nils Johansson	Kattatorp	"
" Aron Håkansson	Mala	"
" Enok Persson	Kattatorp	"
" Sigfrid Johansson	Kattatorp	"

Hälsingborg den 24 oktober 1942.

Antony Plöcker

²
Bilaga B.

Förteckning

öfver kallelser och underrättelser angående sammanträde den 23 februari 1943 hos lantbrukaren Johannes Olsson i Pålstorp rörande torrläggning av mark till Kattatorpet och Pålstorp, som av undertecknad nedanstående dagar avlämnats å posten

den 28 januari 1943:

Kungörelse till Pastorsämbetet i Vankiva	Vankiva
" " Tidningen Norra Skåne	Hässleholm

den 6 februari 1943:

Kallelser till skiftesgodemännen:

lantbrukaren Anton Andersson,	Stolpaberga,	Vankiva
nämndemannen Edvard Johnsson,	Tullstorp	"

Underrättelser till:

Lantbrukaren Johannes Olsson,	Pålstorp	Mala
lantbrukaren Nils Johansson,	Kattatorp	"
lantbrukaren Aron Håkansson,	Mala	"
Byamännen inom Mala by	"	"

Luleå den 6 februari 1943.

Sten von Platen

K u n g ö r e l s e.

För handläggning av syneförrättning enl. 10.kap. vattenlagen rörande "Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943" i Vankiva socken och Kristianstads län kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Johannes Olsson i Pålstorp tisdagen den 23 februari 1943 kl. 10.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna Pålstorp nr 1³,
11 14 16
Mala nr 1¹, 1 och 1 samt samf. mark till Mala by, och varda härmed samtliga markägare, jämte övriga, som hava intressen att bevaka, kallade.

Luleå den 28 januari 1943.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Vankiva församling den 7 februari 1943 betygar

*N. Almqvist
Byråchef*

Att ovanstående kungörelse blivit införd i tidningen Norra Skåne tisdagen den 2 februari 1943 /nr 14/ betygar

På tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Arbetsbeskrivning.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>a. Grävningstabell.</u>							
<u>Avloppsdiket A - B - C - D.</u>							
33 +66	-	0.00	0.30	-	1:1,25	5.33	Bottenlutning sträckan 33+66 - 31+95 = 8:1000
+50	16	0.35	"	1.20	"	5.46	
33	50	0.60	"	1.80	"	5.86	
+50	50	0.85	"	2.50	"	6.26	
31 +95	55	1.50	"	4.10	"	6.70	Bottenlutning sträckan 31+95 - 5 = 1:1000
samma	-	1.35	15" cementrör			6.85	Rörlöpp vid sekt. 31+95 enl. ritning
+50	45	2.30				6.90	
+25	25	2.60					
31	25	2.40				6.95	
+78	22	2.20					
+58	20	1.75					
+50	8	1.55				7.00	Brunn vid sekt. 30+50 enligt typ-ritning
30	50	1.35				7.05	
5 +50	50	1.45				7.10	Brunn vid sekt. 29+50 enligt typ-ritning
samma	-	1.35	10" cementrör			7.20	Fixpunkt med höjdläge = +10.00 m.; kors i större jordfast stenblock, beläget c:a 10 m. öster om sekt 5+00
+50	50	1.50				7.32	Bottenlutning sträckan 5 - 6+25 = 2,5:1000
+65	15	1.55					
6	35	1.50				7.45	
+25	25	1.55				7.51	Brunn vid sekt. 6+25 enligt typ-ritning
samma	-	1.40	9" cementrör			7.67	Bottenlutning sträckan 6+25 - 8+55 = 3:1000
Överförre	541						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	541						
6 +50	25	1.55	9" cementrör				
+60	10	1.60				7.78	
7	40	1.60				7.90	
+18	18	1.70				7.95	Brunn vid sekt. 7+18 enligt typritning
+50	32	1.75				8.05	
8	50	2.05	8" cementrör			8.20	
+20	20	2.30					
+55	35	2.20				8.35	Brunn vid sekt. 8+55 enligt typritning
samma	-	2.10				8.45	Bottenlutning sträckan 8+55 - 9+94 = 1:1000
9	45	1.80				8.50	
+50	50	1.70	5" tegelrör			8.55	
+94 = -22+28	44	1.55				8.60	Brunn vid sekt. 9+94 enligt typritning
samma	-	1.35				8.79	Bottenlutning sträckan 9+94 - 20+72 = 2:1000
21+90	38	1.40				8.87	Fixpunkt med höjdläge = +10.89 m. i kors i större jordfast sten belägen c:a 27 m. sydväst om sekt. 21+90
+50	40	2.45				8.95	
21	50	1.90	3" tegelrör			9.05	
+72	28	1.60				9.11	Brunn vid sekt. 20+72 enligt typritning
samma	-	1.55				9.16	Bottenlutning sträckan 20+72 - 19+72 = 3:1000
+50	22	1.35				9.22	
20	50	1.25				9.38	
19+72	28	1.35				9.46	Brunn vid sekt. 19+72 enligt typritning
Summa	1166						

b. Allmänna bestämmelser vid arbetets utförande.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. beträffande öppet avlopp:

att jordupplag icke må läggas närmare avloppets kant än 1,0 m.;

att upplagen icke uppläggas med brantare lutning än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid svackor i marken samt

där i övrigt prövas lämpligt för ytvattnets ordentliga avrinnande,

dock minst å var 50:de meter;

att stenar i avloppets botten och slänter skola borttagas;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola

avlägnas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

2. beträffande rörledningar.

att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniör

eller den han i sitt ställe sätter;

att rörledningen ej får täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksin-

geniör eller den han i sitt ställe sätter;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6

m. djup, räknat från ledningens överkant;

att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas.

att fyllningen skall väl packas särskilt under och på sidorna av rör-

strängen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån

förhindras;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att enskilda rörsträngar, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt sko-

la kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

att koppling av sådana rörsträngar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren;

att brunnarna skola utföras av cementrör enligt typritning med täcklock av betong, omskolas med sten och grovt grus samt förses med anordningar för ytvattnets lämpliga tillledande;

att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms brunnseringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk samt

att rörutloppet ordentligt kringgjutes och det öppna diket invid utloppet sten- eller torvsättes.

3. beträffande samtliga arbeten:

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada uppstår samt

att på profilritningar angivna bottenlutningar, sidolutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handlingar och å ritningar angivna dikesgjut och dagbredder.

Pålstorp pr Mala den 23 februari 1943.

Antony Plüschke

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	910	Överfört					6214	-		
9+94-20+72	156	✓ 5" tegelrör st.	530	0:50	265	-				
		schaktning, rörens lägg- ning, återfyllning m.	156	2:70	421	20				
20+72		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	756	20		
20+72-19+72	100	✓ 3" tegelrör med frakter st.	340	0:25	85	-				
		schaktning, rörens lägg- ning, återfyllning m.	100	1:40	140	-				
19+72		brunn enl. typritning st.	1	70:-	70	-	295	-	7265	20
		för arbetets ledning och tillsyn, oförutsett m.m. tillägges omkring 10 %							734	80
	<u>1166</u>	<u>Summa</u>							8000	-

Pålstorp pr Mala den 23 februari 1943.

W. M. Sjöström

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/24	1"	C	Mala (Kattarpet)	<u>Nils Johansson</u> åker, mylla på sand 1 äng, torvmylla på lerbl. sand 2 " " " " 3 åker, " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 " mylla på lerbl. sand 11 äng, " " " " 12 åker, torvmylla på lerbl. sand 13 " " " " 14 äng, " " " " 15 åker, mylla på lerbl. sand 16 äng, stenig, torvmylla på sand 17 " " " " 18 " torvjord på sand 19 " " " " 20 " " " " 21 " , stenig, torvmylla på sand 22 Summa	
29/720	1/6	Da	Mala (Kattarpet)	<u>Jon Håkansson</u> äng, stenig, torvjord på sand 23 " " " " 24 " " " " 25 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
		13						300	39	-	1000	130	-	700	91	-
		10						350	35	-	700	70	-	350	35	-
	12							300	36	-	2100	252	-	1800	216	-
	11							300	33	-	2100	231	-	1800	198	-
	26							300	78	-	2100	546	-	1800	468	-
	17							300	51	-	2100	357	-	1800	306	-
	18							300	54	-	2100	378	-	1800	324	-
	10							300	30	-	2100	210	-	1800	180	-
	11							300	33	-	2100	231	-	1800	198	-
	14							1300	182	-	1800	252	-	500	70	-
		03						400	12	-	1000	30	-	600	18	-
	08							300	24	-	2100	168	-	1800	144	-
	16							900	144	-	1700	272	-	800	128	-
		05						500	25	-	900	45	-	400	20	-
	01							1400	14	-	1600	16	-	200	2	-
		29						300	87	-	800	232	-	500	145	-
		10						450	45	-	800	80	-	350	35	-
		49						200	98	-	1600	784	-	1400	686	-
		52						200	104	-	1600	832	-	1400	728	-
		27						200	54	-	1600	432	-	1400	378	-
		05						300	15	-	600	30	-	300	15	-
146	203								1229	-		5618	-		4389	-
		04						300	12	-	600	24	-	300	12	-
		12						200	24	-	1100	132	-	900	108	-
		32						200	64	-	1100	352	-	900	288	-
		48							100	-		508	-		408	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
	J	e	Mala (Kattatorpet)	Samf. till Mala by (av. Jon Läkanson) äng, torvmylla på sand Summa	26
1/24	1 ¹⁴	B	Mala	Jon Läkanson äng, torvmylla på sand Summa	27
1/4	1 ³	B	Påls torp	Johannes Olsson sidvallsäng, delvis skogbev. torvmylla på sand " " " " " " skogsmark, torvmylla på sand äng, " " " skogsmark, " " " odlingsmark, " " " skogsmark, " " " " " " " åker, " " " " " " " " " " " " " " " odlingsmark, " " " " " " " åker, " " " " " " " äng, betesmark " " " " " " " " " mylla på sand åker, " " " " " " "	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			47					200	34	-	1000	170	-	800	136	-
			17						34	-		170	-		136	-
			06					200	12	-	700	42	-	500	30	-
			06						12	-		42	-		30	-
			26					25	6	50	225 (300)	58	50	200	52	-
			18					25	4	50	225 (300)	40	50	200	36	-
					17			200	34	-	400	68	-	200	34	-
			25					200	50	-	800	200	-	600	150	-
					19			300	57	-	500	95	-	200	38	-
			20					500	100	-	800	160	-	300	60	-
					07			400	28	-	500	35	-	100	7	-
					37			300	111	-	500	185	-	200	74	-
	13							500	65	-	1600	208	-	1100	143	-
	12							700	84	-	1800	216	-	1100	132	-
	13							500	65	-	1700	221	-	1200	156	-
	10							600	60	-	2000	200	-	1400	140	-
			53					300	159	-	900	477	-	600	318	-
			02					450	9	-	500	10	-	50	1	-
	35							300	105	-	2000	700	-	1700	595	-
	25							300	75	-	2000	500	-	1700	425	-
			04					300	12	-	800	32	-	500	20	-
			17					400	68	-	1000	170	-	600	102	-
			14					600	84	-	900	126	-	300	42	-
	13							1300	169	-	1800	234	-	500	65	-
	41							400	164	-	2100	861	-	1700	697	-
	162		179		80				1510	-		4797	-		3287	-

Hemmansl	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äng, steng, mylla på sand	49
				äker, " " "	50
				Summa	
				Sammandrag	
1/24	111	C	Mala (Kattatapel)	Mils Johansson	1-22
29/720	116	Da	" "	son Hakansson	23-25
		e	" "	Samf. till Mala by (an. son Hakansson)	26
1/24	114	B	" "	son Hakansson	27
1/4	13	B	Påstorp	Johannes Olsson	28-50
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
1	62	1	79		80				1510	-		4797	-		3287	-									
			03					600	18	-	900	27	-	300	9	-									
	26							800	208	-	1900	494	-	1100	286	-									
1	88	1	82		80				1736	-		5318	-		3582	-									
1	46	2	03						1229	-		5618	-		4389	-									
			48						100	-		508	-		408	-									
			17						34	-		170	-		136	-									
			06						12	-		42	-		30	-									
1	88	1	82		80				1736	-		5318	-		3582	-									
3	34	4	56		80				3111	-		11656	-		8545	-									
								Piktopp för Måla den 23 febr. 1943. Jöns von Plüschow																	
Sulan Andersson								E. Sjöfältens																	

Hemmans nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5

Översiktskarta.

Kartblad nr 9 Håssleholm.



Skala 1:100.000.

Bilaga G.

Synemännens utlåtande avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Pålstorp och Kattatorpet uti Vankiva socken och Kristianstads län.

1. Företagets läge och omfattning.

Avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omkring 11 km. nordnordväst om Hässleholm och omkring 3 km. väster om Måla järnvägsstation. Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta /bil. F/, varå detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § vattenlagen bestämde synemännen att företaget skall omfatta utförandet av det avloppsdike, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med litt. A -B-C-D, av vilket sträckan 33+66 - 31+95 skall utföras såsom öppet dike och återstående delen såsom täckt ledning.

2. Laga hinder och allmänna intressen.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution den 21 augusti 1942 /N:o 43/28 Ek D.nr 1942/, har något lagahinder icke funnits föreligga.

Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap.

1 - 36 §§ vattenlagen.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1945" i Vankiva socken och Kristianstads län.

5. Karta och profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000 upptagande all den mark, som anses vinna bättnad genom företagets utförande. De av företaget berörda markerna, som uppgå till en areal av 3,34 hektar åker samt 5,36 hektar äng och annan duglig mark, beskrivas närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /bil. E/. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med enkel grov röd linje betecknas det täckta avloppsdike, som skall utföras; med dubbla röda linjer markeras det öppna avloppsdike, som skall uppgrävas. Över avloppet har upprättats profilritning, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå föreskrivna arbetens detaljer bliva åskådliggjorda.

6. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdena för de täckta ledningarna ha på marken blivit bestämda och återfinnes den sålunda bestämda arealen /N.har/, beräknad avrinning /n.sl/har/, vattenmängd /Q.sl/, föreslagen bottenlutning

/I o/oo/ samt erforderlig rördimension i nedanstående sammanställning:

Sekt.	N.har	n.sl/här	Q.sl.	I o/oo	Erforderlig rördimension
30+50	34,0	1,1	37,4	1,0	15"
5+00	30,0	1,1	33	1,0	15"
6+25	26,0	1,1	28,6	2,5	10" ✓
8+55	15,0	1,2	18,0	3,0	9"
9+94	7,5	1,3	9,75	1,0	8"
20+72	2,5	1,5	3,75	2,0	5"
19+72	1,0	1,5	1,5	3,0	3"

8"-15"-ledningarna skola utföras med cementrör, 3"-5" ledningarna med tegelrör med in- och utloppsanordningar enligt bifogade ritningar.

På grund av nederbördsområdets ringa omfattning hava för den öppna avloppssträckan några särskilda hydrografiska beräkningar ej utförts, utan hava avloppets dimensioner bestämts efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till markens fallförhållanden samt diket framtida bestånd.

Avloppets dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgå närmare av upprättade och bifogade profilritningar samt arbetsbeskrivningen /bil. C/.

7. Broar och trummor.

Brobyggnader förekomma ej vid detta företag.

8. Ersättningar.

Inga ersättningar skola i följd av dikningen utgå.

9. Kostnadsförslaget.

Av det hithörande kostnadsförslaget /bil. D/ framgå beräknade arbets- och materialkostnader för de olika avloppsträckorna. För företaget i sin helhet uppgå de sammanlagda kostnaderna till 8.000:- kronor. I detta belopp har då inräknats omkring 10 % tillägg för arbetsledning och oförutsedda fall.

10. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utrönande av värdet å den båtnad, som tillskyndas markerna genom den ifrågasatta torrläggningen hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen uppskattat marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan. De sålunda uppskattade värdena hava angivits i värderingslängden /bil. E/. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta torrläggningsföretag.

Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 8.545:- kronor.

För utrönande av huruvida inom dikningssamfälligheten sådan jämkning, som omfattas i 7 kap. 24 § vattenlagen, behöver vidtagas vid kostnadernas fördelning, har företaget uppdelats i två avdelningar på sätt i bil. H närmare angives. Av denna utredning framgår hur kostna-

derna skola fördelas avdelningarna emellan. Sedan sålunda varje avdelnings delaktighet i den beräknade kostnaden blivit bestämd och fördelad på fastigheterna, hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av det fördelningstal, efter vilket fastighetens delaktighet i samfällighetens samtliga kostnader för företaget skola utgå.

Kostnadernas fördelning framgår närmare av upprättad och bifogad kostnadsfördelningslängd /bil. I/.

Delägare, som icke är sökande till företaget, är - jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen - icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtkostnaden.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningstal, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kol. 5 i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ medelst förkortningen "sök."

11. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det vid denna syneför-

rättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan- och profilritningar som arbetsbeskrivningen /bil. C/;

att samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör;

att tegelrören skola vara av fullgod kvalitet;

att företaget må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58

§ vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil. C/, äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att de vid denna synförrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos företagets förtroendeman;

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter, samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis blivit uppläst för delägarna å gemensamt sammanträde.

12. Framtida underhållet.

Rensningar för den öppna avloppsträckans bibehållande i förslagsenligt skick skola verkställas så ofta sådan rensning tarvas, dock minst vartannat år.

Rensningar av brunnar skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslöcken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Kostnaderna för rensning och underhåll i övrigt skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ införda procenttalen. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till Länsstyrelsen i Kristianstad innan arbetet påbörjas. Sker ändring i arbetstyrelsens sammansättning,

skall anmälan därom ofördröjligen göras till länsstyrelsen.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos företagets förtroendeman.

14. Domstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

15. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som under förrättningen framkommit och som här ovan icke behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

16. Bilagor.

Värderingslängden /bil. E/, kostnadsfördelningslängden /bil. I/ med särskild utredning /bil. H/ samt 1 tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. D/ samt arbetsbeskrivningen /bil. G/ äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

17. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio /60/ dagar härafter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skall vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske,
kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i
verkställighet i den ordning, som där laga kraft ägande dom är stad-
gat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden be-
svär mot denna syreförrättning anhängiggöres.

Pålstorp pr Mala den 23 februari 1943.

Johnsson

Anten Andersson

Edvin Johansson

Utredning jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägorig.	Båtnad		Andel i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad
				Avd. I		Avd. II		-				
		Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	
I	1-22,28,29, av 30	4.500	-	4.110	-					4.110	-	0.913
II	23-27, av 30, 31-50	4.045	-	4.110	-	3.890	-			8.000	-	1.977
I+II	1-50	8.545	-							8.000	-	0.936

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas på de olika avdelningarna sålunda:

Avdelning I påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller kronor 4.110:-, då relativa kostnaden uppgår till 0.913.

Sedan avdelning I påförts sin egen torrläggningskostnad, belöper sig kostnaden för avdelning II till 3.890:- kronor med relativa kostnaden 0.961.

Pålstorp pr Mala den 23 februari 1943.

Knutson-Flüsch

Aulan Andersson

Elof Jämsbo

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{24}$	1 ¹¹	C	Mala (Kattarpst): Nils Johansson	sök.	1-22	1' 229:-	5' 618:-
$\frac{29}{720}$	1 ¹⁶	Da	" " " " " " " " " " " "		23-25	100:-	508:-
		e	" " " " " " " " " " " "		26	34:-	170:-
$\frac{1}{24}$	1 ¹⁴	B	" " " " " " " " " " " "		27	12:-	42:-
$\frac{1}{4}$	1 ³	B	Pålstorp: Johannes Olsson	sök.	28-50	1' 736:-	5' 318:-
			Summa			3' 111:-	11' 656:-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Pålstorp-Kattatorpets torrlägnings-
företag av år 1942

i Vankiva socken av Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	15	0,50	7	50	7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0,5	1,50	7	50		
		krokinje "	0,5	3,00	1	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	2,0	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,16 ha st	21	0:17	3	57		
		ha	3,3	1:06	3	50		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,18 ha st	25	0:14	3	50		
		ha	4,6	0:74	3	40		
		annan mark och impediment, medelareal 0,20 ha st	4	0:05	20			
		ha	0,8	0:78	62			
		> 15,						
		c) för vattenablopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad					33	04
		övriga regalar						
		blad						
		Överföres					40	54

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 36
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning min. km		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y,				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 -	14 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01	80	80
		Översiktskarta, § 41 st.	1	4:-	4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	3 70
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 -	24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 $\frac{1}{4}$	12,00	15 -	15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 alt. förslag	1 $\frac{1}{2}$	12,00	18 -	18 -
		"		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 $\frac{1}{2}$	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1 $\frac{1}{4}$	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1 $\frac{1}{4}$	12,00	3	6 -
		slamficka "		12,00		
		Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen				6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				252 36
		1) 1:sta regalkartan				
		blad			7 -	
		övriga regalkartor st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0,17 ha, ägofigurer st	50	0:07	3 50	
		ha	8,7	0:14	1 22	
		Överföres			11 72	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st	80	0,02	1 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	30	0,05	1 50	16 57
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta..... km	0,5	2:10	1 25	
		befintligt vattendrag eller vall..... "	0,3	3:-	90	
		nytt avlopp eller vall..... "	0,6	5:-	3 -	
		ändring av befintligt avlopp..... "	0,6	8:-	3 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, "..... "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st		3,00		
					9 75	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0	$\frac{1}{2}$		2 44	7 31
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,..... dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka..... "		12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57..... sid	40	0,55	22 -	
		Översiktskarta i d.o., § 41..... st.	1	4:-	4 -	26 -
		Summa kronor				55 88
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 70	
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	23 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			31 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	6	10:-	60 -	91 20
		Resor till o. från förrättningsområdet m.m.				20 90
		Summa kronor				135 40
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				252 36
		Lösen för kopior och avskrifter				55 88
		Övriga förrättningskostnader				135 40
		Summa kronor				443 64

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Västra Göinge** häradsrätt.

Pålstorp pr Mala den **23 februari** 19**43**.

Frithjof Flöden
Statens Lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor **352:44** kvitteras:
Pålstorp den **23 februari** 19**43**.

Frithjof Flöden

296
45

13723

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/5 1946
godkänd den 31/5 1946

L _____ 2*1210

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 till
Pålstorp - Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943 i Vankiva
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusentvåhundratio (4.210)^{x)}
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusenniohundrasjuttio (3.970)^{x)}

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören G. von Heideken vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~r~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget och lånet indragna genom Lantbruksstyrelsens beslut
den 28 maj 1953.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pålsten den 26 nov 1945.

Olle Ohlsson

Att *lantbrukaren Olle Olsson Pålsten*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henrik Nordström

Adress

Löjva

Henrik Nordström

Adress

Löjva

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

296
15 kornf

8 297/53

11/12

Lantbrukaren Olof Ohlsson,
Pålstorp,
Malå.

Ang. PÅLSTORP - PÅLSTORPERS FÖRENINGSTIDNINGAR AV ÅR 1943 I
Vankiva socken, Kristianstads län.

Sedan år 1945 statligt stöd beviljats till arbetet beständes i
kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara ut-
fört den 1 september 1949. Sedan dess har Styrelsen medgivit tre
års förlängning av arbetstiden. Då arbetet icke slutförts till
beständ tidpunkt, kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbe-
telsen av statssedlen.

Lantbruksstyrelsen har denna dag med tvökan medgivit, att den i
kontraktet bestämda arbetstiden må ytterligare utsträckas till
den 1 september 1953. Om arbetet till denna tidpunkt icke färdig-
ställt på sådant sätt, att det av Styrelsen kan godkännas, av-
ser Styrelsen att indraga statssedlen och kräva återbetalning en-
ligt bestämmelserna i kontraktet.

Stockholm den 17 februari 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

bev. 1945
uppg. 32
vdr. 9210
län. 3970

296
48

SLUT
FEB 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN	
27 JAN. 1953	
DIARIE Nr	207
SAK Nr	

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

*Bev. 1945
d. 1.7.52*

1/2-50

Undertecknad, ordförande i "Pålstorp-Kattatorpets torr-
läggningsföretag av år 1943" i Vankiva socken av Kristianstads län,
får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville,
med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet, för
sin del medgiva förlängning av arbetstiden för företaget till den
1 sept. 1953.

Söderbygdens vattendomstol har enl. dom meddelad den 18
febr. 1950 beviljat förlängning av arbetstiden intill utgången av
år 1953.

Pålstorp pr MALA den 20-1-53

Olle Ohlsson


(Olle Ohlsson)

Ordf. i arbetsstyrelsen.

*Ej beviljat den
20.1.53*

Indr.

F E S L J T
DEN 28 MAJ 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN



B

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Enär arbetena vid "Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943" i Vankiva socken av Kristianstads län ännu icke påbörjats och på grund av ändrade penningvärden m.m. icke skola komma till utförande, får undertecknad förtroendeman för företaget härmed vördsamt hemställa, att till företaget beviljade statsunderstödet måtte indragas.

Pålstorp pr MALA den 12-5-53

... *Olle Ohlsson* ... *bef. ord.*

(Olle Ohlsson)

Ingen utsk.

Indragas

"Befrielse från kont."

52

296/45 komb.

bil. 9.

LANTBRUKSSTYRELSEN	
14 JAN 1950	
DIARIE Nr	110
SAK Nr	

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

RESLUT

28 MAJ 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för "Pålstorp-Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943" i Vankiva socken av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen för sin del måtte medgiva förlängning av arbetstiden till och med utgången av år 1953 med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet.

Ansökan med begäran om förlängd arbetstid till den 31 december 1953 har tidigare översänts till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, vilket ärende av vattendomstolen är utsatt att behandlas å Tingshuset i Hässleholm den 27 jan. 1950 kl. 15.00.

Pålstorp pr Mala den 7 januari 1950.

Engen utbetalt

Olle Ohlsson

11 43 02

Förlängning medgiven enl. S.V.O
till 31/12 1953. *fb*

v.h. 10:62

$\frac{16}{5} 45$

DIARIE Nr 16903
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

F ö r t e c k n i n g

Över lånesökandena och deras fastigheter i "Pålstorp-Kattatorpets
torrlägningsföretag av år 1943" uti Vankiva socken och Kristianstads
län.

<u>By eller hemman</u>	<u>mantal</u>	<u>reg.nr.</u>	<u>ägare</u>
• Mala /Kattatorpet/	1/24	¹¹ 1 ✓	Nils Johansson
• Pålstorp	1/4	³ 1 ✓	Johannes Olsson

Luleå den 5 augusti 1943.

W. Larsson

v

REKVISITION

Undertecknad *forstamannen* för det torrlägningsföretag,
benämnt Pålstorp - Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943 i
Vankiva socken av

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag den 16 maj 1945 anvisats, förutom
statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
3.970 kronor, få i härmed vördsamt anhålla,
att första delen av lånet måtte sändas till *Lantbrukaren*
Olle Olsson adress *Pålstorp*
pr *Hälsn*; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Pålstorp pr *Hälsn* den 26 nov 1945

Olle Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Henrik Nordström

Yrke: *Lantbrukare*

Adress: *Hörja*

Henrik Nordström

Yrke: *Prb.*

Adress: *Hörja*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

REKVISITION.

Undertecknad, *förträdande för* det torrlägningsföretag,
benämnt Pålstorp - Kattatorpets torrlägningsföretag av år 1943 i
Vankiva socken av

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
4.210 kronor får härmed vördsamt anhålla, att

första delen av statsbidraget måtte sändas till *lantbrukaren*

Olle Olsson

adress *Pålstorp*

pr *Nala*

; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Pålstorp pr *Nala* den 26 nov 1945

Olle Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Henrik Nordström

Yrke: *Lantbruksgärd*

Adress: *Hörja*

Henrik Nordström

Yrke: *H. b.*

Adress: *Hörja*

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.