Förslag i 2 blad
till dikning inom

Rörum

i Rörums socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Sven Arthur Svensson

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Registernummer
Rörums socken

A	Rörum	32
B	"	36
C	"	av 76
D	"	av 77
E	"	715
F	"	711
G	"	79
H	"	213
I	"	14
K	"	12

Skala = 1:4000.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 febr. 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

L 2*1214 Kartn.Nr 001

Jan 1789 Kristianstad 2 sitn

Rörums dikningsföretag 1942.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag till dikesöga vid punkt 0+15



Förslag till intagningsbrunnar



Skala = 1:50.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 febr. 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Arbed Svidén



Avdragssträcka utföres ej





MIN. Nr 002

2:1214

Aa 1189 Kristianstad Lith

L 2★1214 3314

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1944

Kung. Lantbruksstyrelsens
Kung. [illegible] arkiv

Originalhandlingar

rörande

R ö r u m s

dikningsföretag

1942.

Nederbördsområde n:o 88/89

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Rörum i Rörums socken av Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtio (40) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll hållet vid
tygnefförrättning emellan
vattenlagen sökande
torrläggning av marken
kring Rörum i Rörums
socken av Kristian-
stads län.

Å år 1942 den 18 augusti in-
kände sig undertecknade sak-
kunniga taxeringsingenjör Lor Lant-
brukaren August Ekberg å Rö-
rum 3 jkl att på grund av lan-
styrelsens förordnande verkställa
tygnefförrättning emellan vatten la-
gen sökande torrläggning av
mark kring Rörum i Rörums socken
av Kristianstads län. Efter per-
sonliga kallelser kommo till sam-
manträdet tillstädes:
August Ekberg, Rörum 7;
Per Larsson, " 7;
Jöns Persson Skytte, " 7 samtliga
delägare; ombudet Emil Persson,
Emmid Nilsson, Tomarp jkl ägare
av Rörum 21;
Nils Andersson, Rörum 1;
Lennart Emilsson, " 21;
samt biträdande sakkunnige,
Johan Nilsson, Bästekille och
Oscar Persson, Rörum, vilka båda
avgett försäkran att

§ 1.

Vid på undertecknad förrätt-
ningsman upprättade förordnande
hade ansökan däröver upplästs (illegible)

2

§2.

Pa dem pacientem præ-
gyrare ÿ mayor fer-amare-
mig mor tyrannicem, ÿ tuer
vïde ÿ mra sta, ÿ cerpetiam-
ar fia sakdyare.

§3.

Tie prïtïmigymacem tade
vïmomit skrïvere mig vïe-
tu Jon Perrom skrïbus ou Per
Laurom prïmado ÿ mra vïdan-
dem. Verma prïmigyhaedlig
(bi2) som ugrïdes vïtuïcem
prïpayan dïrom, vïem skyrit-
ar tyrannïmem yeum antem-
mig a skrïtem.

§4.

Skandma yrade andyyan-
det ar tïcet evongrodïm tie
dïdet ÿ yr ou dïmmïom,
dï deran mare tade tor-
layar tï layemig ayr pb
dïer dacr dï korkandema
dade prïdem mig lag.

§5.

Empï Jerom yrade vpïem
præ kedlaymig skyldigket ead
lacr mare ÿ tuer lacr ma-
yer mya ar dïmmigen, mem
lem vïer ïdle morrdïa ÿ
der ergbade.

§6.

Mer Andersom medded
ar lacr, præyer ïngesem
mare vor vïemare ou lor)

inte att låsa sådan passage av-
vägas. Han förvisade till bered-
ningsutskottet, hvarifrån det för-
slaget kommit, vilken plan e-
mellertid ännu ej synes utförd.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att byamännen önskade upptaga ny ansökning om utdrag på ärenden rörande fastighetsbildning och att nytt sammanträde komme att hållas för ändamålet i Lindesberg inför Landshövding Anderson. Måndagen den 8 September 1942 kl 1 e.m. för vidare handläggning av ärendena. Förrättningsmannen förklarade sammanträdet hemmanet att vara avslutat.

§ 8

Lars Andersson yrkade, att till ersättning för gemensamma utgifter skulle beräknas förrättningsmannen 3 + 73, att utgå fördelningslotsen efter mantalet den 1 September 1942 samt att ersättningen skulle utgå med 1/3 av förrättningsmannen 1/3 av Lars Andersson och 1/3 av Oskar Jönsson.

§ 9.

Då intet vidare förekom hvarför sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Anders Lars Andersson

Oskar Jönsson Johan Karlsson

År 1942 den 8 september.

Vuxna dag sammanträdde styrelsen för Axel Andersson i Rörum. Varvid följande ledamöter förestående konnio:

Augusta Ekberg, Rörum
Per Larsson, "
Emil Persson, "
Axel Andersson, "
Evald Nilsson, Tomarp.

#10

Föreföll ansökan om upplåtelse av lägenhet i Rörum efter avgående lägenhetsinnehavaren Ellen Andersson (bil 3), Karlsson (bil 4 & 5) samt Karlssons fördelningslängd (bil 6).

#11

Ansökan avgår till nästa sammanträde (bil 7).

#12

Det beslöts att förrätta styrelsen val av två ledamöter i stället för Augusta Ekberg, Emil Persson och Axel Andersson, alla i Rörum.

#13

Till ordförande i styrelsen valdes Augusta Ekberg, Rörum på kommande år; och skall till förrättande handlingar och skrivelser förvaras hos ordföranden.

#14

Rättning i förättningskost-
naderna bifogades protokollet
sen bilaga 8.

§ 15

Då intet vidare förekom upp-
lästes dagens protokoll och för-
klarades förrättningen avslutad
vid vilken tid Ossian
Lundström
Anders Carlsson

Oskar Jönsson Johan Jönsson

Bil 1

6.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 27 oktober 1941.

N:o 57/17 **Ekdm.**
1941.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha r August Ekberg i Rörum

anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende torrläggning av mark till nr 7 Rörum i Rörums socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Å. År och dag som ovan:

A. E. Boke

Lennart Holmström

1

Stämpel sex kronor.

257 D

Jepsson.
Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

August Ekberg, Rörum.

Kr:d 57/17 Ekon. avd. 40:n
25. OKT. 1941
TILL LÄNSSTYRELSEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads
Län.

Härmed underdånigt
om förordnades på skattens lands-
bruksingenjör att verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen av-
seende koncessionsansökan av mejeri-
ägare Rörum i Rörums socken.

Rörum uti Simris hemman den 29
maj 1941.

August Ekberg.

Bil 2.

Förrättshandling.

Härmed förena vi oss med
August Ekberg i den av hans den
29/5 1941 dagtecknade ansökan om syn enligt
vattenlagen i vad den avser tillägg
av vattenskadade marken till
Rörum i Rörums socken Albo härad
av Kristianstads län

Rörum den 16 juni 1942
Jöns Perssons dödsbo
genom Johanna Persson
Per Larsson

Förestående förrättshandling
att upplåst vi laga nämndemän
enligt den 18 augusti 1942 och vid-
hålla vetyga

Lennart Larsson
Markens lantmäteriingenjör.
Oskar Jönsson Johan Larsson

Bil. 3.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Rörums by och socken av Kristianstads län upprättad år 1942 vid syne-förrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Kristianstads län			
			Rörums socken			
3/32	3²	A	Rörum	Karl Jonsson		
				äng, mylla på lerbl. grus	1	0,8
				" " "	2	0,8
				" " "	3	0,8
				" " "	4	0,9
				" " "	5	0,4
				Summa		
11/1280	3⁶	B	Rörum	August Ekberg.		
				äng, mylla på lerbl. grus	6	0,9
				" " "	7	0,6
				" " "	8	0,2
				åker " "	9	0,5
				" " "	10	0,8
				Summa		
13/1024 av 7⁶		C	Rörum	August Ekberg		
				åker, mylla på lerbl. grus	11	0,7
				" " "	12	0,4
				" " "	13	0,2
				Summa		
13/1024 av 7⁷		D	Rörum	Per Larsson		
				väg imp	14	
				åker, mylla på lerbl. grus	15	0,6
				" " "	16	0,7
				" " "	17	0,5
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 10.0						160	16	-	200	20	-	40	4	-
		0 18.0						160	28	80	200	36	-	40	7	20
		0 20.0						160	32	-	200	40	-	40	8	-
		0 40.0						200	80	-	400	160	-	200	80	-
		0 48.0						160	76	80	400	192	-	240	115	20
		1 36.0							233	60		548	-		214	40
		0 14.5						240	34	80	1200	174	-	960	139	20
		0 31.5						600	189	-	1000	315	-	400	126	-
		0 34.5						620	186	30	1800	621	-	1260	434	70
0 45.0								1000	450	-	2000	900	-	1000	450	-
0 35.5								1600	568	-	2000	710	-	400	142	-
0 80.5		0 80.5							1428	10		2720	-		1291	90
0 44.0								1400	616	-	2000	880	-	600	264	-
0 41.0								800	328	-	2000	820	-	1200	492	-
0 51.0								600	306	-	2000	1020	-	1400	714	-
1 36.0									1250	-		2720	-		1470	-
						0 25.0										
0 46.5								1200	558	-	2000	930	-	800	372	-
0 23.5								1400	329	-	2000	470	-	600	141	-
0 38.0								1000	380	-	2000	760	-	1000	380	-
1 08.0						0 25.0			1267	-		2160	-		893	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/160	7 15	E	Rörum	Jöns Perssons stbh		
				åker, mylla på lerbl. grus	18	0,8
				Summa		
1/160	7 11	F	Rörum	Jöns Perssons stbh		
				väg imp	19	
				" imp	20	
				äng, mylla på lerbl. grus	21	0,2
				" "	22	0,2
				~~tomt~~ o Trädgård "	23	0,6
				åker "	24	0,7
				" "	25	0,8
				" "	26	0,6
				" "	27	0,6
				" "	28	0,7
				" "	29	0,7
				" "	30	0,7
				Summa		
1/160	7 9	G	Rörum	Jöns Persson stbh.		
				åker, mylla på lerbl. grus	31	0,9
				" "	32	0,9
				" "	33	0,9
				" "	34	0,8
				äng, ~~jordbl. o~~ lerbl. o	35	
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
010.0								360	36	-	1800	180	-	1440	144	-
010.0									36	-		180	-		144	-
						004.0										
						007.0										
		006.5						200	13	-	1000	65	-	600	52	-
		002.0						200	4	-	1000	20	-	600	16	-
001.0								1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
002.0								1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
007.0								1440	100	80	1800	126	-	360	25	20
044.0								1080	475	20	1800	792	-	720	316	80
028.5								1080	307	80	1800	513	-	720	205	20
028.5								1400	399	-	2000	570	-	600	171	-
035.0								1400	490	-	2000	700	-	600	210	-
005.0								1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
151.0		008.5				004.0			1899	60		2946	-		1046	20
013.0								1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
012.0								1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
005.0								1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
004.5								1600	72	-	2000	90	-	400	18	-
						002.0										
034.5						002.0			612	-		690	-		78	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/64	9.1[3]	H	Rörum	Ernfrid Nilsson		
				äng, [illegible]	36	
				Summa		
1/64	1[4]	J	Rörum	Per Larsesson		
				väg imp	37	
				åker, mylla på lerbl. grus	38	0,9
				"	39	0,6
				väg imp	40	
				Summa		
1/8	1[2]	K	Rörum	Axel Andersson		
				Äng, mylla på lerbl. grus	41	0,5
				" "	42	0,5
				" "	43	0,4
				" "	44	0,7
				" "	45	0,7
				" "	46	0,7
				" "	47	0,6
				" "	48	0,7
				" "	49	0,9
				" "	50	0,8
				" "	51	0,6
				åker "	52	0,8
				" "	53	0,9
				" "	54	0,9
				" "	56	0,9
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0				002.5										
		6				002.5										
						003.5										
034.5								1800	621	-	2000	690	-	200	69	-
042.0								1200	604	-	2000	840	-	800	336	-
						003.0										
076.5						006.5			1125	-		1530	-		405	-
		036.0						500	190	-	1000	380	-	500	190	-
		013.5						500	62	50	1000	125	-	000	62	50
		020.0						400	80	-	1000	200	-	600	120	-
		044.5						700	346	50	1000	495	-	300	148	50
		033.6						700	234	50	1000	335	-	300	101	50
		008.0						700	56	-	1000	80	-	300	24	-
		011.0						600	102	-	1000	170	-	400	68	-
		022.0						980	215	60	1400	308	-	420	92	40
		049.5						1080	534	60	1200	594	-	120	59	40
		044.0						1280	563	20	1600	704	-	320	140	80
		136.0						720	273	60	1200	456	-	480	182	40
013.0								1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
015.5								1800	279	-	2000	310	-	200	31	-
008.0								1620	129	60	1800	144	-	180	14	40
006.0								1620	97	20	1800	108	-	180	10	80
042.5		332.0							3372	30		4669	-		1296	70

16.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Kristianstads län		
			Rörums socken		
3/32	3[2]	A	Rörum	Karl Jonsson	
11/1280	3[6]	B	"	August Ehberg	
13/1024 av	7[6]	C	"	" "	
13/1024 av	7[7]	D	"	Per Larsesson	
1/160	7[15]	E	"	Jöns Persons arfv	
1/160	7[11]	F	"	" " "	
1/160	7[9]	G	"	" " "	
3/64	21[3]	H	"	Ernfrid Nilsson	
1/64	1[4]	J	"	Per Larsesson	
1/8	1[2]	K	"	Axel Andersson	
				Summa.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	36.0						233	60		448	-		214	40
	80.5		80.5						1428	10		2720	-		1491	90
	136.0								1250	-		2720	-		1470	-
	108.0						05.0		1267	-		2160	-		893	-
	010.0								36	-		180	-		144	-
	151.0		008.5				011.0		1899	80		2946	-		1046	20
	034.5						002.0		612	-		690	-		78	-
							002.5									
	076.5						006.5		1125	-		1330	-		405	-
	042.5		332.0						3372	30		4669	-		1296	70
	639.0		557.0				027.0		11223	80		18060	-		6839	20

Rätta den 8 september 1942

Samuel Andersson

Anders Larsson i Ingatorp

Oskar Jönsson Johan Larsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

381337

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Rörums dikningsföretag 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
a-0+7+82	802	Dikessträckan A-B.						
a-0+15	35	Uppränsning av öppet dike lm	35	1.50			52	50
0+15-1+41	126	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	126	1.50	189	-		
1+41-1+85	44	d:o d:o "	44	2.40	105	60		
1+85-2+71	86	d:o d:o "	86	2.20	189	20		
2+71-2+74	3	d:o d:o "	3	10.-	30	-		
2+74-3+69	95	d:o d:o "	95	2.-	190	-		
3+69-3+73	4	d:o d:o "	4	5.-	20	-		
0+15-3+73	358	12" cementrör lm	358	3.60	1288	80	2012	60
3+73-5+50	177	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	177	2.20	389	40		
3+73-5+50	177	10" cementrör "	177	3.00	531	-	920	40
5+50-6+65	115	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	115	2.60	299	-		
5+50-6+65	115	12" cementrör "	115	3.60	414	-	713	-
6+65-7+82	117	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	117	2.70	315	90		
6+65-7+82	117	9" cementrör "	117	2.80	327	60	643	50
0+78,1+41,2+50, 2+74,3+69,3+73, 5+50,6+65,7+82		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning inre diam= 0.7 meter st	9	50.-			450	-
0+15		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					483	-
		Summa					5325	-

Rörum den 8 oktober 1942

Carl Axel Ståhlberg

Styrelsens ledamot

1	2	3	4	5	6	7	

Bil. 5.

Kostnadsförslag

"Rörums dikningsföretag 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Avdragsdiket 5+50-6.							
C-1+35	135	Schaktning för täckt ledning rörens läggning m.m.	lm	135	1.30	175	50		
C-1+35	135	4" rör	st	460	0.29	133	40	308	90
1+35-1+95 (=5+50)	60	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	60	1.50	90	-		
1+35-1+95(= =5+25)	60	6" rör	st	200	0.48	96	-	186	-
C, 1+35		Intagningsbrunnar	"	2	50.-			100	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						60	10
			Summa					655	-

Rörum den 8 september 1942
Summarisk kostnadsberäkning
Arbetets beräknade kostnadssumma.

1	2	3	4	5	6	7	

Bil. 6.

Kyrkorådsförhandlingsprotokoll för "Rörums församling" 1942.

Fastighetsbeteckning	Taxeringsenhetsnummer	Fastighetens belägenhet m. landsdel	Fastighetens ägare	Ägare	Skiftesmål	Taxeringsvärde enligt 1942 års taxering		Ägare för egen fastighet taxeringsvärde		Fastighetens taxeringsvärde för kyrkofullmäktige		Fastighetsbeskattningsgrund	Fastighetens taxeringsvärde enligt 1942 års taxering		Fastighetsbeskattningsgrund	
						kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
			Rörums socken													
3/32	3[2]	A	Rörum	Karl Jonsson		214	40			214	40	3.467	184	62	13	21
11/280	3[6]	B	"	Aug. Ekberg	S	1291	90			1291	90	20890	1112	39	79	62
9/1024	3[6]	C	"	Jonne	S	1470	-			1470	-	23.770	1265	75	90	60
9/1024	3[7]	D	"	Per Larsson	S	893	-			893	-	14.440	768	93	55	04
5/160	7[15]	E	"	Jöns Persons dödbo	S	144	-			144	-	2.330	124	07	8	88
1/160	7[11]	F	"	Jonne	S	1046	20			1046	20	16.917	900	83	64	48
9/160	7[9]	G	"	Jonne	S	78	-			78	-	1.261	67	15	4	81
1/64	1[4]	I	"	Per Larsson	S	405	-			405	-	6.549	348	74	24	96
1/8	1[3]	K	"	Axel Andersson		1296	70	655	-	641	70	10.376	552	52	39	55
				Summa		6839	20	655	-	6184	20	100.000	5325	-	381	15

Rörum den 8 september 1942

Kommunalnämndens

i Rörums landskommun

Oskar Jönsson — Oskar Persson

Bil. 7.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Rörum i Rörums socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

August Ekberg för Rörum 3^{6} och 7^{6}

Per Lassesson för " 1^{4} " 7^{7}

Jöns Perssons sterbhus för Rörum 7^{9}, 7^{11} och 7^{15}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna

vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan

för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	0+78	96 hektar
	1+41	92
	2+50	87
	2+74	85
	3+69	79
	3+73	72
	5+50	62

i punkt 6+65 51 hektar

B 21

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7§ 4 bestämma synemännen, att dikessträckan A-B- skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningsföretaget skall utgöra en samfällighet och skall till grund för fördelning av samtliga med företaget hörande kostnader av vad slag de vara må läggas de båtnadsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16, dock beträffande ägolittera K, 1/8 mtl. Rörum 1^2, med den in-

skränkningen, att innan dess båtnadsvärde ingår som fördelningstal, detsamma skall minskas med kostnaden för ett täckt avloppsdike 5+50-C, vilken kostnad beräknats till 655 kronor och som utgör förutsättningen för det angivna båtnadsvärdet. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Rörums dikningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o.Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen för-

klarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Örnäs den 8 sept. 1942

Lennart Lundström

Hakon Lundström

Oskar Jönsson Johan Jönsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 8.

för laga syneförrättning angående Rönnö delningsförslag 1942

i Rönnö *socken och* Kristianstad *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0.8	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 23 *ar* ... st.	27	0.17	4	59		
		... har	6.36	1.06	6	71		
		äng och odlingsmark, medelareal 26 *ar* ... st.	21	0.18	3	78		
		... har	5.51	0.58	3	23		
		annan mark och impediment, medelareal 4 *ar* ... st.	7	0.05		35		
		... har	0.70	0.78		21		
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet ...			4	—		
		övriga regalark / blad ... st.					31	57
		... *Överföres*					36	07

1	2	3	4	5	6	7
1942 17/6-28/6 24/8		Överfört				36 07
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	6.50	0.50	3 25	
		avvägda punkter ... *st.*	110	0.03	3 30	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „	6.-	1.-	6 —	
		avvägda punkter ... „	60	0.06	3 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	1.3	2,00	2 60	
		i annan mark ... „	0.8	5,00	4 —	34 75
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 22 *ar,* ... *st.*	55	0.05	2 75	
		... *har*	12.76	0.11	1 21	3 96
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	55	0,04		2 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	96	0,06	5 76	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	48	0,12	5 76	15 52
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	0.780	3.50		2 73
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	2	0.25		60
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
1	1	... *dagar*	1	12,00	12 —	14 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24:*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		10 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	20	0,03	60	160
		... *Överföres*				124 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				124 33
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	0.782	4,00	3 12	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			5 32	8 44
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01		1 70
		Översiktskarta, *§ 41* ...				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00		24 —
18/8,	8/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* *dagar*	2	12,00		24 —
	28/8	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... „	1	12,00		12 —
	3/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/4	12,00		3 —
	25/8	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... „	1/4	12,00		3 —
	25/8	*utlopp för täckt ledning* ... „	1/4	12,00		3 —
		slamficka ... „		12,00		
		...				
		Lösen för: *Summa kronor*				208 17
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* *bladet* ...			7 -	
		övriga *regalark* *blad* ... *st.*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 22 *ar ägofigurer* ... *st.*	55	0.01	3 85	
		... *har*	12.116	0.14	1 70	
		... *Överföres*			12 55	

32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 39	
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1 –	20 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befinligt avlopp „	0,762	6 –	4 69	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		5 19
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00		3 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55 sid.*	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
		Summa kronor				44 78
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 –	12 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				51 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				49 50
		dilgymning av duklena				15 50
		Summa kronor				128 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				205 17
		Lösen för kopior och avskrifter				44 78
		Övriga förrättningskostnader				128 20
		Summa kronor				381 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäds och Alst *häradsrätt.*

Rörum *den* 8 sept. *19* 42.

Samuel Svensson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wanda Wendt

Emma Ekman

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.AKTTR.
SKARA
392212

Kallelse.

Till Jöns Persson Nerbäcken
Rörum 7

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Rörum

kallar jag Eder härmed att i egenskap av fastägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Ekeroy i Grönamossarna

tis dagen den 18 aug. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 30 juli 1942

Emanuel Persson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

J. Perssons dödsbo genom Johanna Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Svensson
T.f. förrättningsman i Rörum

adr.: adr.: Farkö

Kallelse.

Till Karl Johnson
Röum 3

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Röum

kallar jag Eder härmed att i egenskap av fastägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Ekberg, Grönmossarna

på dagen den 18 aug. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 30 juli 1942

Emanuel Svensson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Carl Johnsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Nilsson
t.f. Fjärdingsman i Röum

adr.: Sörbi Ost

adr.:

Kallelse.

Till Lennart Ernbom
Röum 21

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Röum

kallar jag Eder härmed att i egenskap av arrendator
av Röum 21:3

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos August Ekberg
i Grönamorarna

tis dagen den 18 aug. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 30 juni 1942

Lennart Ernbom
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Lennart Ernbom

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Nilsson
t.f. förrättningsman i Röum

adr.:

adr.: Tunki Ov

Kallelse.

Till Per Larsson
Rörum 107

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Rörum.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Ekberg i Rörumstorpet

på dagen den 18 aug 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 30 juli 1942

Lennart Adamsson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Per Larsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Nilsson
t.f. förrättningsman i Rörum

adr.:

adr.: Perstorp

Kallelse.

Till Axel Andersson
Rörum 1

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikesrensning inom Rörum

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Ekberg i Björnamossarna

här dagen den 18 aug. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 30 juli 1942

Bernard Svensson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Axel I. Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Nilsson
t.f. förrättningsman i Rörum

adr.: Tenki Ov

adr.:

Kallelse.

Till Margareta Ekberg
Björnamorrarna

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
dikesrätt inom Björnen

kallar jag Eder härmed att i egenskap av fördämde

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Eder

tis dagen den 18 aug. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 30 juli 1942

Lennart Svensson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Margareta Ekberg

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Nils Nilsson
h. hemmansbr. i Björnen
Lenki Oy
adr.:

Kallelse.

Till Ernfrid Nilsson
Tomarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
delning inom Rörum

kallar jag Eder härmed att i egenskap av ägare av
Rörum 21:3

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos August Ekberg i
Grönamossarna
tis dagen den 18 aug. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 30 juni 1942

Emanuel Ström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ernfrid Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Emil Johansson
t.f. fjärdingsman
1/7 1942 adr.: Tomarp.

adr.:

Kallelse.

Till Oskar Jönsson
Rörum

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Rörum inom Rörum

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Skepparn Ekberg i Grönamossarna

tis dagen den 18 aug. 1942 kl. 11 f.m. middagen.

Kristianstad den 30 juni 1942

Sven Persson Bjäre
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Oskar Jönsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.: adr.:

DIARIE N:r 9149
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1945
L 2*1214

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Betänkande

rörande

RÖRUMS

dikningsföretag

1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 8 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Ivan Wretling.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Rörums dikningsföretag 1942" avseende torrläggning av vattenskadade marker till Rörum i Rörums socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2 km. nordväst om Rörums kyrka och angives å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 8 sept. 1942 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej och berör företaget ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 18 febr. 1943 med företagets delägare hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och tjänar företaget dessutom att skapa tilläggsjord för ofullständiga jordbruk.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B

utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 2770 kronor från statens avdikningsanslag och 3010 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Fullmakt för Fredrik Persson.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar.

Bil. B

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
	6.39.0	5.57.0	11.96.0	5782:25	6184:20	0.94

Kristianstad i mars 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. EKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Rörums socken.							
3/32	3^{2}	A	Rörum	Karl Johansson			1	36,0	1	36,0
11/1280	3^{6}	B	"	August Ekberg	0	80,5	0	80,5	1	61,0
13/1024	$av7^{6}$	C	"	" "	1	36,0			1	36,0
13/1024	$av7^{7}$	D	"	Per Lassesson	1	08,0			1	08,0
1/160	7^{15}	E	"	Jöns Perssons stbh	0	10,0			0	10,0
1/160	7^{11}	F	"	" " "	1	51,0	0	08,5	1	59,5
1/160	7^{9}	G	"	" " "	0	34,5			0	34,5
1/64	1^{4}	I	"	Per Lassesson	0	76,5			0	76,5
1/8	1^{2}	K	"	Axel Andersson	0	42,5	3	32,0	3	74,5
				Summa	6	39,0	5	57,0	11	96,0

Bil. B

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
214	40	184	62	13	21	2	64	200	47	0.94	47.90	96	03	104	44
1291	90	1112	39	79	62	15	90	1207	91	0.94	47.90	578	59	629	32
1470	-	1265	75	90	60	18	09	1374	44	0.94	47.90	658	36	716	08
893	-	768	93	55	04	10	99	834	96	0.94	47.90	399	95	435	01
144	-	124	07	8	88	1	77	134	72	0.94	47.90	64	53	70	19
1046	20	900	83	64	48	12	87	978	18	0.94	47.90	468	55	509	63
78	-	67	15	4	81	0	96	72	92	0.94	47.90	34	93	37	99
405	-	348	74	24	96	4	98	378	68	0.94	47.90	181	39	197	29
641	70	552	52	39	55	7	90	599	97	0.94	47.90	287	39	312	58
6184	20	5325	-	381	15	76	10	5782	25			2769	72	3012	53

Kristianstad i mars 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre
Torrläggnings-kostnad				
Arbets- och materialkostnad			5325	-
Förrättningskostnad.				
Kostnad för syneförrättningen	381	15		
" " betänkandet	76	10	457	25
Summa			5782	25

Kristianstad i mars 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5782 kronor 25 öre.

Stockholm den 8 februari 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

/ tillförordnad
chef
Kanslikontoret.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 8 sept. 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Rörums dikningsföretag 1942 och avseende torrläggning av mark till Rörum i Rörums socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 dec. 1942.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i "Rörums dikningsföretag 1942".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Axel Andersson i Rörum efter skriftliga kallelser, som tillställts dem genom postverket för att taga ställning till frågan om sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av 1:ste assistenten hos statens lantbruksingenjör, Lars Kullman, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts, att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån av statens avdikningslånefond skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga) och uppdrogs det åt ordföranden i företagets styrelse att sätta sig i förbindelse med icke närvarande sakägare.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Rörum den 18 febr. 1943.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Rörums dikningsföretag 1942" överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Rörum pr Simrishamn den 18 febr. 1943.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning
			Rörums socken.		
3/32	3^{2}	A	Rörum	Karl Jansson	Carl Johnsson
11/1280	3^{6}	B	"	Aug. Ekberg	August Ekberg
13/1024	av 7^{6}	C	"	" "	" "
13/1024	av 7^{7}	D	"	Per Lassesson	Per Lassesson
1/160	7^{15}	E	"	Jöns Perssons stbh.	Jöns Perssons stbh.
1/160	7^{11}	F	"	" " "	gn. Fredrik Persson
1/160	7^{9}	G	"	" " "	
1/64	1^{4}	I	"	Per Lassesson	Per Lassesson
1/8	1^{2}	K	"	Axel Andersson	Axel S.Andersson

Bevittnas:

Lars Kullman

Nellie Löfqvist.

Bil.G.

Fullmakt för Herr Fredrik Persson att å våra vägnar för Jöns Perssons sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Rörums dikningsföretag 1942".

Rörum den 17 febr. 1943.

Johanna Persson — Emma Martinsson

Anton Persson — Helge Persson

Gunnar Persson — Frida Friman

Erik Persson — Emil Persson.

Bevittnas:

Anders Olsson, Rörum 3. Gustav Andersson, Rörum 3.

Sid. 1-11 vidimeras
av officio
Ivar Westling
Lantbruksingenjör.

godk. 9/5 45

Statsförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 9/5 1945
Godkänd den 11/5 1945

DIARIE N:r 9149
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1945

L 2*1214

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1945 till Rörums dikningsföretag 1942 i Rörums socken av KRISTIANSTADS LÄN beviljat dels ***statsbidrag*** med tvåtusensjuhundrasextio (2.760) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusentjugu (3.020) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av dåvarande statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse för trolleboln~~ ordf. i anslutningsföretagen för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~r ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Röum den 31 mars 19 45

August Ekberg

Att Lantbr August Ekberg
N:o 7 Röum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Larsson
Adress N:7 Röum

Emil Persson
Adress nr: 7 Röum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Karlström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 18/5 1945 214/45

DIARIE Nr 9148
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1945

RAPPORT

angående verkställd avsyning av Rörums dikningsföretag 1942 i Rörums socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 8 februari 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 2.760 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond med 3.020 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1946.

Aktförvarare: lantbrukaren August Ekberg, Rörum pr SIMRISHAMN.

Avsyningen verkställd av förste assistenten L. Kullman i november 1943.

Arbetet befanns därvid utfört enligt den nu fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 19 april 1945.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Rörums dikningsföretag 1942 i Rörums socken av Kristianstads län.

Lån 3.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 februari 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Rörums socken			
Rörum	1/8	1^{2}	Axel Andersson
"	1/64	1^{4}	Per Larsson
"	3/32	3^{2}	Karl Johnsson
"	11/1280	3^{6}	Aug. Ekberg
"	13/1024 av	7^{6}	Dennamma
"	13/1024 av	7^{7}	Per Larsson
"	1/160	7^{9}	Jöns Perssons stbh.
"	1/160	7^{11}	Detsamma
"	1/160	7^{15}	Detsamma

Stockholm den 18 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

8/2 45

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Rörums dikningsföretag 1942" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Rörums socken.

▲	1/8	1^{2}	K ✓	Rörum	Axel Andersson ✓
▲	1/64	1^{4}	I ✓	"	Per Lassesson ✓
▲	3/32	3^{2}	A ✓	"	Karl Johnsson
▲	11/1280	3^{6}	B ✓	"	Aug. Ekberg ✓
▲	13/1024	av 7^{6}	C ✓	"	" " ✓
▲	13/1024	av 7^{7}	D ✓	"	Per Lassesson ✓
▲	1/160	7^{9}	G ✓	"	Jöns Perssons stbh.
▲	1/160	7^{11}	F ✓	"	" " "
▲	1/160	7^{15}	E ✓	"	" " "

Kristianstad i mars 1943.

Bernhard Thunström

f. Statens lantbruksingenjör.