

Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Blad 1


Gångh Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 mars 1945
På Kungl. Lantbrukstyrelsen vägnar
Albert Smith

Sälshög nr 16 och 19

i Tryde socken, Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Arvid Larsson
Statens lantbruksingenjör



Registernummer

Tryde socken

Aa	Sälshög	16 ²
Ab	"	16 ¹¹
Ac	"	16 ¹⁰
Ad	"	16 ¹⁸
Ae	"	16 ¹⁹
Af	"	16 ²⁰
Ag	"	16 ⁸
Ah	"	19 ²

ANM: C01

Skala = 1:4000

L 2-1219


Nr 1216 Kristianstad 2 sid

Enligt den officiella "redovisningen" som
beräknats för 1997 skulle de svenska
beslutet denna dag inställt till efter-
skattningen vid skattens uträkning.


Stockholm den 2 Mars 1845

Albert Smith


Förslag till dikesöga i pkt 0⁰⁰



Typritning för brunnar



Skala 1:50.



Δ 0.00 m.
M.Nr 00

2*1219

Na 1216 kartianst 52 piti

L. 2★1219

DIARIE Nr

11992

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUN. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

S ä l s h ö g nr 16 och 19

dikningsföretag

1942.

Avskrift.

Genom Kungl. Landbruksskyddet har det denna
dag föreställt till efterseende vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 2 mars 1945

På Kungl. Landbruksskyddets vägnar:

Albert Smith.


vidimeras

ex officio

Kenn Blomberg.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942" avseende torrläggning av vattenskadade marker till nr 16 och 19 Sälshög i Tryde socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 2,5 km. sydväst om Spjutstorps kyrka och anges å översiktskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 18 dec. 1942 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofällständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dikensdimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1947.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, bil.E, fört vid sammanträde den 19 mars 1943 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansöknings om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av företagets kostnader är infört i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, bil.

B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i
avrundade tal, ⁴⁰⁷⁵ 4075 kronor från statens avdikningsanslag och
4240 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 juni 1943.

Lennart Holmström

f. Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägarers andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
	<u>Hela företaget.</u>					
	17.40.5		17.40.5	8387:42	8731:20	0,96
	<u>Lånesökandenas andel.</u>					
	16.95.0		16.95.0	8247:52	8585:60	-
	Kristianstad 1 juni 1943.					
	Lennart Holmström					
	f.Statens lantbruksingenjör.					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Tryde socken.</u>							
1/128	16 ¹²	Aa	Sälshög	Gustav Larssons stbh.	0	455			0	455
1/128	16 ¹¹	Ab	"	Johan Mattsson	1	975			1	975
3/800	16 ¹⁸	Ad	"	Joel Persson, Stiby 2	1	125			1	125
3/200	16 ¹⁹	Ae	"	✓ Erik Stuhre	4	500			4	500
3/640	16 ²⁰	Af	"	Johan Andersson, Hede-						
				berga	1	240			1	240
1/32	16 ⁸	Ag	"	✓ Emil Jönsson	6	540			6	540
3/32	19 ²	Ah	"	✓ Nils Jönsson	1	570			1	570
				<u>Summa</u>	17	405			17	405

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

	Kostnad		Summa	
<u>Torrlägningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad			7920	-
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättningen	396	32		
" " betänkandet	71	10	467	42
<u>Summa</u>			8387	42

Kristianstad i juni 1943.

Lennart Holmström

f.Statens lantbruksingenjör.

Notis:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtäget beräknats till 8387 kronor 42 öre, varav i
Lantingenens andel 8247 kronor 52 öre.

Stockholm den 2 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

vidimaras
ex officio
K. Westling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 18 december 1942 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942" och avseende torrläggning av marker till nr 16 och 19 Sälshög i Tryde socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 mars 1943.

Ex officio:

G.Österholm.

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna "Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942".

§ 1.

Sakägarna hade sammankommit efter skriftliga kallelser som tillställts dem genom postverket, för att taga ställning till frågan om lån och anslag av statsmedel till bekostandet av företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av 1:ste assistenten hos statens lantbruksingenjör, Lars Kullman, som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts att söka bidrag av statsmedel till företagets utförande samt att de delägare, som dessutom önskade lån från statens avdikningslånefond skulle underteckna en så lydande föreningshandling (se bilaga).

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes och slöts sammanträdet.

Sälshög den 19 mars 1943.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Undertecknade delägare i Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942 överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Mantal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes underskrift
			Tryde socken.		
1/128	16 ¹²	Aa	Sälshög	Gustav Larssons stbh.	
1/128	16 ¹¹	Ab	"	Johan Mattsson	Johan Mattsson m.h.p.p.
3/800	16 ¹⁸	Ad	"	Joel Persson nr 2 Stiby	Joel Persson
3/200	16 ¹⁹	Ae	"	Erik Stuhre	Erik Stuhre
3/640	16 ²⁰	Af	"	Johan Andersson å Hedeberga 5	Johan Andersson
1/32	16 ⁸	Ag	"	Emil Jönsson	Emil Jönsson
3/32	19 ²	Ah	"	Nils Jönsson	Nils Jönsson
Bevittnas:					
Lars Kullman			Berta Håkansson.		

*Sid. 1-10 vidmässas
ex officio
Ker Westling.*

L _____ 2*1219

DIARIENR 15781

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 AUG 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

S ä l s h ö g nr 16 och 19

dikningsföretag

1942.

Nederbördsområde n:o 89

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

dikning inom nr 16 och 19 Sälshög i Tryde socken av Kristianstads
län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen
av

M. Martensson

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofyra (34) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 2 blad.

Protokoll, hämt
vid synföreläsning af-
fögt värdenslagan kunnor
förslagning av mark
frå nr. 16 och 19 Lärköp
i Tredje socknen av
Kristianstads län.

År 1942 den 8 december in-
ställdes sig undertecknad, sta-
tens lantbruksinquisitor hos lant-
brukaren Emil Jönsson i Lärköp
på att på grund av lantstyre-
lets förordnande värdenslagan
synföreläsning enligt värdens-
lagen avseende förslagning av
mark frå nr. 16 och 18 Lärköp i
Tredje socknen av Kristianstads
län. Efter personliga hälsningar
hade de sammanträde in-
funnit sig:

Emil Jönsson, Lärköp 16

Erik Skare " 16

Jose Petters " 16

Nils Jönsson " 19

Johan Petters " 16

Johan Andersson, Heddeby 5

Gustaf Larsson Skerby, Lärköp 16.

Jens Andersson, Skerby

Teodor Petters

För att biträdda god man:

Kajnas Pers, Skerby och

Anders Nilsson, Evered, vilka

både avsevärt föreskrivna ed.

A. L.

20.
Væð þú mæðst einsu þorðingum
minu og þú mæðst þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.

#2.

Þú áðrum þorðingum þínum
og þú mæðst þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.

#3.

Þú þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.

#4.

Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.

#5.

Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.
Þú áðrum þorðingum þínum
auðum áðrum og þú mæðst.

#6

Jonaa Anderru ymrao jama-
vao befriceo paa acaatig uat
eao. Eao mara voo pao a
vao voo voo voo voo voo.

#7

Fvrao iing, maaao kaaig, a
a fvaao aaoao paaaoao
maao vaaao paaaoao vaa-
aoe vaaaoao vaaao a
gaaao voo a vaaao vaaao.
paaao kaaao a vaaao a
vaaao vaaao paaaoao aao
18 vaaaoaoao kaaaoao
maaoao a 12.30, vaaao
vaaaoaoao iing aaoao
vaaaoao vaaaoaoao vaa-
aoao kaaaoao a vaaaoao
a vaaao vaaaoaoao.

#8

Ma iing vaaao paaaoao vaa-
aoao paaaoaoao vaaao vaa-
maaoaoao.

Ok vaaao vaaao vaaao
vaaao vaaaoao
vaaao vaaaoaoaoao
vaaao vaaaoao.

Magnus. Anderru

At 1942 aao 18 kaaaoao.

Ma aao vaaaoaoaoao aao paa-
vaaaoao vaaaoao. vaaaoao vaaao
paaaoao vaaaoaoaoaoaoaoao
vaaao vaaaoao, vaaaoao

Eric Huse, Fachhoch

Nice Courtroom.

Johan Mathison.

Hyman Luzzatto

John Porter

fz

Говорят и другие, что франкозы от
франкозов не управляют ничем,
примает все управление на себя
государство, а потому и все
законодательство, также и
(bis 3). Король и викарий (bis 4) от
Короля и викария, также (bis 5).

~~F~~ 10

Den förrättningsmannen över-
 lämnades på intågande; protokollet
 följande. Härefter (vi) i anse-
 ning av skrifver en inkassörens man-
 skade förrättningsmannen, och
 det i en var skrifvermannen. Han
 det skrifver denna först utom han
 utom parterna till väntas och
 st. Förrättningsmannen påskade
 skrifver att denna Person och
 skrifver skrifver på den skrifver
 att skrifver och och skrifver
 de skrifver. Denna Person skrifver
 på skrifver att skrifver skrifver
 och skrifver ut i skrifver.

Fl.

Epidendrum argenteum Sw. at
Cahoon's place.

#12.

Der Bericht an Fürstbischof Sigmund
Münster vom 17. November 1527

5
Härin vada. Enne Ennen. Föreläsning 16,
Hjälmar Lärare. Föreläsning 16. och
Enne Ennen. Föreläsning 16.

#13

Tu vada. Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16

#14

Tu vada. Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16

#15

Tu vada. Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16


#16

Tu vada. Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16

och Enne Ennen. Föreläsning 16

Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16

Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16
och Enne Ennen. Föreläsning 16



N:o 55/28 Ekd. m.

19 42

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 26 oktober 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Emil Jönsson, Sälshög nr 16, Tomelilla, anhållit om förordnande för behörig person att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende bättre torrläggning av mark tillhörande Sälshög 16⁸ i Tryde socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

all År och dag som ovan.

P. P. Poche

Ekman

Stämpel sex kronor.

265 D. ej kom.

1882

Emil Jönsson, Sälshög nr 16, Tomelilla.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad

Undertecknad får härmed, anhålla om förordnande för
berörig person, att enligt gällande vattenlag handlägga
synföreläggning i, avseende till bättre förläggning av mark
hörande till kommunen Låskög 16⁸ i Tryde socken av
Kristianstads län.

Övriga fastigheter, som väntas bli berörda av förslaget
äro följande:

Låskög 16 ¹⁰ ,	ägare	Johan Persson
- " - 16 ¹¹ ,	- " -	Johan Mattsson
- " - 16 ¹² ,	- " -	Gustav Larssons skattehus
- " - 16 ¹³ ,	- " -	Otto Jönsson
- " - 16 ¹⁴ ,	- " -	Erik Skure
- " - 16 ²⁰ ,	- " -	Johan Andersson
- " - 19 ² ,	- " -	Nils Jönsson

Låskög den 23 okt. 1942

Egil Jönsson

P. a Låskög nr 16, Tornelilla, tel 232 Spjutstorp.

Bevitnas.

L. Jönsson

Nils Lindström



Bil. 2.

Föreningshandling

Härmed förena vi oss med Ennförbunden
nr 16 Sälshög i den av hans den 23 oktober 1942
daterade ansökan om syn enligt vattenlagen
i och för anläggning av vattenledande mark
till Sälshög i Tyde socken Ingelstads härad
av Kristianstads län.

Sälshög den 23 november 1942

Hjalmar Larsson

Erik Skure

Förklarad. församlingens
av upplästs vid laga styrelse
den 8 dec. 1942 och valdes,
betyg

Walter Adrethius
församlingens

Ragnvald Anders Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Slände förteckning ägo beskrivning
och värderingslängd över vatten skadade
marker till N: 16 och 19 Sälshög: Tryde socken
av Kristianstads län, upprättad år 1942 vid
syne för rättnings enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/128	16 ¹²	Aa	Tryde socken Sälskög	Lurter Larssons stb	1
				åker, mylla grädd <u>Summa</u>	
1/128	16 ¹¹	Az	Sälskög	Johan Mattsson	2
				åker, mylla grädd	3
				" "	4
				tomt & trädgård <u>Summa</u>	
1/128	16 ¹⁰	Ac	Sälskög	Johan Persson	5
				åker, förbättras ej <u>Summa</u>	
3/200	16 ¹⁸	Ad	Sälskög	Joel Persson i N ^o 2 Stiby	6
				väg imp	7
				åker, mylla grädd	8
				" <u>Summa</u>	
3/200	16 ¹⁹	Ae	Sälskög	Erik Sture	9
				väg imp	10
				" imp	11
				högländ anord	12
				" "	13
				åker, mylla grädd	14
				" "	15
				" "	
Överföres					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
45.5								1280	582	40	1600	728	-	320	145	60
45.5									582	40		728	-		145	60
91.5								1280	1171	20	1600	1464	-	320	292	80
97.0								960	931	20	1600	1552	-	640	620	80
09.0								960	86	40	1600	144	-	640	57	60
197.5									2188	80		3160	-		971	20
						66.0										
						66.0										
						02.5										
47.5								640	304	-	1600	760	-	960	456	-
65.0								800	520	-	1600	1040	-	800	520	-
112.5						02.5			824	-		1800	-		976	-
						20.0										
						01.5										
						117.0										
						36.0										
40.0								640	256	-	1600	640	-	960	384	-
41.0								800	328	-	1600	656	-	800	328	-
51.0								1280	652	80	1600	816	-	320	163	20
132.0									1236	80		2112	-		875	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på lura	16
				Trädgård	17
				Åker	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				Summa	
$\frac{3}{640}$	16 ²⁰	Ag	Sälshög	Johan Andersson & N:5 Hedeberga	
				Åker, mylla på lura	23
				"	24
				"	25
				Summa	
$\frac{1}{32}$	16 ⁸	Ag	Sälshög	Emil Jönsson	
				Åker, mylla på lura	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				"	32
				"	33
				"	34
				"	35
				"	36
				"	37
				Överfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
132.0								1745	1236	80		2112	-		875	20
49.0								1280	627	20	1600	784	-	320	156	80
04.5								1280	576	0	1600	72	-	320	14	40
49.5								1280	633	60	1600	792	-	320	158	40
70.0								1280	896	-	1600	1120	-	320	224	-
43.5								960	417	60	1600	696	-	640	278	40
46.5								960	446	40	1600	744	-	640	297	60
55.0								800	440	-	1600	880	-	800	440	-
450.0								6745	4755	20		7200	-		2444	80
57.0								640	364	80	1600	912	-	460	547	20
47.0								1280	601	60	1600	752	-	320	150	40
20.0								1440	288	-	1600	320	-	160	32	-
124.0									1254	40		1984	-		729	60
34.0								1440	489	60	1600	544	-	160	54	40
69.0								1280	435	20	1600	544	-	320	108	80
47.0								960	451	20	1600	752	-	640	300	80
64.0								1280	819	20	1600	1024	-	320	204	80
47.0								1120	526	40	1600	752	-	480	225	60
15.5								640	99	20	1600	248	-	960	148	80
40.0								1280	512	-	1600	640	-	320	128	-
99.0								1120	1108	80	1600	1584	-	480	475	20
73.5								1440	1058	40	1600	1176	-	160	117	60
65.0								1120	728	-	1600	1040	-	480	312	-
72.5								960	696	-	1600	1160	-	640	464	-
17.5								800	140	-	1600	280	-	800	140	-
644.0									7064	-		9744	-		2680	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Tomt- & trädgård, mylla på lura	38
				högländ mark	39
				" "	40
				väg	imp 41
				"	imp 42
				"	imp 43
				<u>Summa</u>	
3/32	19 ²	Ah	Sälskög	Nils Jönsson	
				väg	imp 44
				åker, mylla på lura	45
				"	46
				"	47
				<u>Summa</u>	
<u>Sammandrag</u>					
Fryde rocken					
1/128	16 ¹²	Aa	Sälskög	Gustav Larssons stbl	
1/128	16 ¹¹	At	"	Johan Mattsson	
1/128	16 ¹⁰	Ac	"	Johan Persson	
3/200	16 ¹⁸	Ad	"	Joel Persson å N: 2 Stiby	
3/200	16 ¹⁹	Ae	"	Erik Sture	
3/640	16 ²⁰	Af	"	Johan Andersson å N: 5 Hedeberg	
1/32	16 ⁸	Ag	"	Emil Jönsson	
3/32	19 ²	Ah	"	Nils Jönsson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
644.0									7064 -			9744 -			2680 -	
10.0								640	64 -		1600	160 -		960	96 -	
						22.5										
						30.5										
						12.0										
						04.5										
						08.0										
654.0						775.0			7128 -			9904 -			2776 -	
						12.5										
23.0								1440	33120		1600	368 -		160	3680	
69.5								960	66720		1600	1112 -		640	44480	
64.5								1280	82560		1600	1032 -		320	20640	
157.0						02.5			1824 -			2512 -			688 -	
45.5									58240			728 -			14560	
197.5									218880			3160 -			97120	
						66.0										
112.5						02.5			824 -			1800 -			976 -	
450.0						174.5			475520			7200 -			244480	
124.0									125440			1984 -			72960	
654.0									7128 -			9904 -			2776 -	
157.0						02.5			1824 -			2512 -			688 -	
1740.5						246.5			1855680			27288 -			873120	
Fästbög den 18 dec. 1942 Landstingsstyrelsen Förordningarna Landstingsrådet Anders Nilsson																

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 4 .

"Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-2+36	236	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-1	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	100	1.50	150	-		
	0-1	100	12" cementrör	100	3.60	360	-	510	-
	1-1+82	82	Schaktning för täckt ledning m.m.	82	2.30	188	60		
	1-1+82	82	18" cementrör	82	6.00	492	-	680	60
	1+82-2+36	54	Schaktning för täckt ledning m.m.	54	2.20	118	80		
	1+82-2+36	54	15" cementrör	54	4.80	259	20	378	-
	0		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	-
	1+00,1+82,2+36		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning, inre diam= 0.7 m.	3	50.-			150	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					171	40
			Summa					1940	-
	2+36-4+86	250	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	2+36-3+10	74	Schaktning för täckt ledning m.m.	74	1.50	111	-		
	2+36-3+10	74	12" cementrör	74	3.60	266	40	377	40
	3+10-4+86	176	Schaktning för täckt ledning m.m.	176	3.50	616	-		
	3+10-4+86	176	15" cementrör	176	4.80	844	80	1460	80
	3+10,4+86		Intagningsbrunnar som ovan	2	50.-			100	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					191	80
			Summa					2130	-

1	2	3	4	5	6	7	
4+86-6+33	147	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>					
4+86-6	114	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	114	2.50	285 -		
4+86-6	114	9" cementrör "	114	2.80	319 20	604 20	
6-6+33	33	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	33	1.60	52 80		
6-6+33	33	5" tegelrör, frakten inb. st	110	0.45	49 50	102 30	
6,6+33		Intagningsbrunnar som ovan st	2	50.-		100 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				83 50	
		Summa				890 -	
6=20							
20-21+52	152	<u>Dikessträckan D-F.</u>					
20-21+52	152	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	152	2.30	349 60		
20-21+52	152	6" tegelrör, frakten inb. st	515	0.50	257 50	607 10	
21+52		Intagningsbrunn som ovan st	1	50.-		50 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				62 90	
		Summa				720 -	
4+86=10							
10-11+75	175	<u>Dikessträckan C-G.</u>					
10-11+75	175	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	175	2.50	437 50		
10-11+75	175	9" cementrör "	175	2.80	490 -	927 50	
10+86,11+75		Intagningsbrunnar som ovan st	2	50.-		100 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				102 50	
		Summa				1130 -	
2+36=30							
30-32+42	242	<u>Dikessträckan B-H.</u>					
30-30+89	89	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	89	1.70	151 30		
30-30+89	89	6" tegelrör, frakten inb. st	300	0.50	150 -	301 30	
30+89-32+42	153	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	153	2.20	336 60		
30+89-32+42	153	5" tegelrör, frakten inb. st	520	0.45	234 -	570 60	
		överföres				871 90	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				871 90
30+89131+69,32+42		Intagningsbrunnar som ovan st	3	50.-		150 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				88 10
		Summa				1110 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-2+36	236	Dikessträckan A-B				1940 -
2+36-4+86	250	" B-C				2130 -
4+86-6+33	147	" C-D-E				890 -
6=20						
20-21+52	152	" D-F				720 -
4+86=10						
10-11+75	175	" C-G				1130 -
2+36=30						
30-32+42	242	" B-H				1110 -
		Summa				7920 -

Slutköy den 18 december 1942
Samart Hansen
föräddare

	1	2	3	4	5	6	7

Phil. 5.

Arbetsbladslängd för "Färdig" m. 16 okt. 19
dikningsfärdig 1942.

Summanden	Anzahl	Länge in Stunden	Länge in Minuten	Länge in Sekunden	Länge in Tausendstel	Länge in Tausendstel		Länge in Tausendstel		Länge in Tausendstel	
						km	m	km	m	km	m
1/28	16 ¹²	Aa	16	12	145	60	1.668	132	10	6	61
1/28	16 ¹¹	Ab	16	11	971	20	11.123	880	94	44	08
3/800	16 ¹⁰	Ac	16	10	976	-	11.178	885	30	44	30
3/200	16 ¹⁹	Ae	16	19	2444	80	28.001	2217	68	110	97
3/640	16 ²⁰	Af	16	20	729	60	8.356	661	80	33	18
1/32	16 ⁸	Ag	16	8	2776	-	31.794	2518	08	126	01
3/32	19 ²	Ah	19	2	688	-	7.830	624	10	31	22
Summe					8731	20	100.000	7480	-	396	32

Längen von 18. Dez. 1942
 Längen von 18. Dez. 1942
 Längen von 18. Dez. 1942
 Längen von 18. Dez. 1942

Till försättningsman

Ingenjör L Holmström

Da Johan Persson under sammanträdet den 8/12 1942 inte ville deltaga i diktningsföretaget vilja vi härmed anför följande. För cirka fem år sen igenplöjde Persson en grus som gick från nordöstra hörnen av den mark som nu blivit kartlagd som vattensjuk, längs vägen bort till Joel Persson fastighet utan att lägga rör däri. Denna grus verkade för avrinning av yt-vattnet av nämnda mark. Denna åtgärd har bidragit till att vattnet nu blir stående längs vägen och tidvis nästan i höjd med vägbanan som blivit mycket svår att underhålla och nästan omöjlig att befara med last vissa tider under fjällvarningen. Det är Gustav Lars Sterbhus som har denna vägbelt att underhålla. Löst-förflutna vatten kan nämnas att vattnet steg över vägen och fortsatte över Erik Stures sägfält som delvis blev förstört.

Skulle inte Johan Persson komma att deltaga i diket fordra vi att han blir ålagd att nedlägga

21
dräneringsrör, vars storlek kan bestämmas på
sammantäcket den 18/12 1942, till lagonbott djups
oläe öppna gropen gick samt en rörbrunn där
dikeets brunn skulle varit placerad eller att
hålla öppen grop till samma djup.

Sälshög den 13/12 1942.

Gustav Larsson Skrbh. Erik Lukare.
g. m. J. Larsson Larsson

Ernil Jönsson

All dessa uppgifter överensstämmer med
verkligheten intygar

Nils Lindström
Sälshög nr 16

Johan E. Mårtensson
Sälshög 16

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom nr 16 och 19 Sälshög i Tryde socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gustaf Larssons sterbhus för Sälshög 16¹² genom sterbhusdelägar
ren Hjalmar Larsson.

Erik Stuhre för Sälshög 16¹⁹

Emil Jönsson " " 16⁸.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

25
med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och
eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,
vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande
1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höj-
ning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i pen-
ningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkast-
ningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kom-
mer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent.
För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat
markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torr-
lagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens na-
turliga beskaffenhet såväl till matjord som alv, samt till dess
belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och
därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen va-
ra i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick
och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av.
Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vatten-
ytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord,
som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenska-
dade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter före-
tagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna er-
nås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse
med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrin-
nande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsar-
betenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+82	53 hektar
B	49
3+10	39
C	38
D	8
E	3
F	2.5

i punkt 10+86	24.5 hektar
G	21
30+89	8
31+69	5
H	3

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda vid arbetets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
Företaget i sin helhet	8731 20	7920 -	0 90
A-B-C-D-E+C-G+D-F	7232 -	6810 -	0 94
A-B+B-H	3430 40	3050 -	0 90
A-B-C+C-G	4780 -	5200 -	1 08
A-B-C-D-E+D-F \	5383 20	5680 -	1 05

Av denna utredning framgår, att torrlägningsarbetet skall utgöra en samfällighet och att till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara ~~slags~~ må läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla

styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

28

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1947;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemen- samt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp- rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under ar- betets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud in- nan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för- rän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingen- jör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger årli- gen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör där- till givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samt-
liga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om före-
taget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive
inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats av-
slutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställ-
da besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fo-
gas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Läsning den 18 dec 1942
Spverordningsnämnden
för vattenskydd
Regemstrahl Anders Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Fälthög m. 16 och 19 delningsförelägg 1942*
i *Snyde* socken och *Storhärads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	11	0,50			5 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.5	3,00	7 50			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>49</i> ar	25	2.24	8 40			
		 har	17.405	2.78	13 57			
		äng och odlingsmark, medelareal						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>20</i> ar	12	0.05	0 60			
		 har	2.465	0.78	1 98			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		 > 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4-			
		övriga regalarkblad					35 99	
		Överföres					41 49	

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				41 49
23/II	23/II	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	19	0,50	9 50	
		avvägda punkter st.	195	0,03	5 85	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	32	2,00	6 40	
		i annan mark "		5,00		33 75
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 42 ar, ...	47	0,05	2 35	
		 har	198	0,10	19 8	4 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	47	0,04		1 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	70	0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	35	0,12	4 20	12 40
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall "	120	3,50		4 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0,25		1 -
		 "				
		 "				
		 "	1	3,00		3 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar	0,5	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	0 90	1 90
		 Överföres				127 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				127 95
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1203	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 92	12 72
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 95
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
8/12,	18/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
12/12		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "	1	12,00		12 —
11/12		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
15/12		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
15/12		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				216 72
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 42 ar ägofigurer st.	47 0.07		3 89	
		har 1987 0.14			2 78	
		Överföres			16 57	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1657	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			152	
		3) insättning av höjdlägestal st.	195	0,02	390	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	150	2524
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	12026		721	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1-	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		821
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		1650
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				5395
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10-	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2-	12-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				5920
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				50-
		<i>Delgivning av kallelser</i>				445
		Summa kronor				12565
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				21672
		Lösen för kopior och avskrifter				5395
		Övriga förrättningskostnader				12565
		Summa kronor				39632

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstad, och Jönköpings* häradsrätt.

Salhus den 18 dec. 1942

Werner Waudt
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Werner Waudt

Summa Kronor

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till Johan Mattsson
Sävnö 16

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Näring vid Sävnö

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Saksägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos Eric Jonsson i
Sävnö 16

fre dagen den 18 dec 1942 kl. 12.30 e. middagen.

Kristianstad den 8 dec 1942

Emart Stenström
Statens Lantbruksingenjör
förrättningsman.

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Mattsson
w. h. p. p.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

W. Stenlund

adr.: Sävnö 16

adr.:

godkänd 2/2

238
45

1 te. Landt,

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 5/6 1945
godkänd den 14/6 1945

DIARIE Nr 11992
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1945

L____ 2*1219

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till
Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942 i Tryde socken av
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusensjuttio (4.070)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med fyratusentvåhundrafyrtio (4.240)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör L. Holmström vid

syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, ha ~~undertecknad~~ *undertecknad i lantbruksstyrelsen*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för

~~troendeman~~ för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-

börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planerna, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sälshög

den

11/5

1945

Emil Jönsson

Att

Lantbrukare

Emil Jönsson

Sälshög nr 16

Somelilla

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herman Larsson

Johan Olsson

Adress

Sälshög nr 16

Adress

Sälshög 3 Somelilla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

godk. 22/6 45

238
45

DIARIE Nr 11991
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUN. 1945

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942 i Tryde socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 2 mars 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 4.070 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond med 4.240 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.

Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1947.

Aktförvarare: lantbrukaren Emil Jönsson, Sälshög 16 pr TOMELILLA.

Avsyningen verkställd av förste assistent Lars Kullman i maj 1944.

Härvid befanns arbetet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 1 juni 1945.

M. Westling

statens lantbruksingeniör.

1945 den 22 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sällshög nr 16 och 19 dikningsföretag 1942 i Tryde socken av Kristianstads län.

Lån 4.240 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 2 mars 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	A g a r e
-----------------------	--------	---------------------	-----------

Tryde socken

Sällshög	1/32	16 ⁸	Emil Jönsson
"	1/128	16 ¹¹	Johan Mattsson
"	3/800	16 ¹⁸	Joel Persson
"	3/200	16 ¹⁹	Erik Stuhre
"	3/640	16 ²⁰	Johan Andersson
"	3/32	19 ²	Nils Jönsson

Stockholm den 22 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Freeholm





Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
dom till utförande av "Sälshög nr 16 och 19 dikningsföretag
1942" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Tryde socken.

△ 1/32	16 ⁸	Ag	Sälshög	✓ Emil Jönsson✓
△ 1/128	16 ¹¹	Ab	"	✓ Johan Mattsson
△ 3/800	16 ¹⁸	Ad	"	✓ Joel Persson, ~~nr 2 Stiby~~
△ 3/200	16 ¹⁹	Ae	"	✓ Erik Stuhre✓
△ 3/640	16 ²⁰	Af	"	✓ Johan Andersson ~~nr 5 Hedeberga~~
△ 3/32	19 ²	Ah	"	✓ Nils Jönsson.✓

Kristianstad i juni 1943.

Samuel F. Lantbruksingenjör

f. Statens lantbruksingenjör.