Blad 1.

Förslag i 3 blad till

Vankiva torrläggningsföretag av år 1943

i Vankiva socken och Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1942 - 43 av

Statens lantbruksingeniör.

Kungl Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv


Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



J.H.N.Nr 001

L 3:1224

Nr 1199 Kristianstad 3 rits

Blad 2.

Tillhör förslag i 3 blad till

Vankiva torrläggningsföretag av år 1943

Gunnarsfärden

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denne dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Längdskala 1:4000.


100 50 0 100 200 300m.


Höjdskala 1:100.


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9m.














M.N.Nr 002

L 3*1224 2


Nr 1199 Kulturtekn. byrån

Tillhör förslag i 3 blad till

Vankiva torrläggningsföretag av år 1943


Kvarnfloden

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv




Typritning för

Slamficka




Brunn




Skala 1:50.

Typritning för rörutlopp.



Skala 1:50.

Ägovägstrumma vid sekt. 6+49 och 8+37.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Sektionsskala 1:100.

M.N.Nr C03

L 3*1224

3

16892
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943
L 3*1224

Kungl. Lantbruksstyrelsens

Handlingar
rörande
Vankiva torrläggningsföretag
av år 1943
i Vankiva socken, Kristianstads län;
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen åren 1942-43 av
Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör

Handlingar

angående

Vankiva torrläggningsföretag av år 1943

i Vankiva socken och Kristianstads län;

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen åren 1942-43 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör

Innehåller 58 pag. sidor.

Protokoll fört vid ordinarie förrättningssammanträde för syneförrättning enligt 10 Kap. ärvdabalken rörande fråga om skiftesmans entledigande av vederbörande medlem tillhörande Vaukivs och Vaukivs prästgårds och Kristianstads län.

År 1942 den 2 november inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren Karl Johansson i Bjärröd och hade efter vederbörligen utfärdade personliga kallelser enligt föreskrift i bil. B följande sakägare och goda män tillstädes kommit:

personer som goda män:

Edvard Johansson i Tallstorp
Anton Andersson i Stolpaberga

personer som sakägare:

Arrendator Knut Johansson;
Karl Johansson för Vaukifors nr 9⁹ och 9¹⁰;
Knut Johansson " " " 9⁶ och 9⁷;
Henrik Henriksson " " " 10²;
Erik Skölt " " " 9⁵;
Erik Simonsson " " " av 6 'A;
Per Andersson " " " av 6 'B samt
Herman Lundström " " " 5⁹.

§ 1

Anteckningen om förrättningen och länsstyrelsens i anledning därav utfärdade resolution upplästes vid sammanträdets början och biläggas protokollet såsom bil A¹-A⁴.

§ 2.

Då vare förrättningsmannen eller vederbörande godemännen kunde så närvarande ej utröna;

ej heller kunde laga hinder vad förrättningen gäller.

§3.

Förrättningsmannen framlade de upprättade ritningarna och redogjorde för de i ärendet med sakkunnige gjorda undersökningarna och den åtgärd av sidan mark som för rik tvistighet kunde anses böra vidtagas av företaget, varvid händer framkom och godkändes.

§4.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta och öppna avloppsdiken till sådant djup och dimensioner att deras i företaget ingående vattenområde mark kunde tillgodogöras till för ändamålet lämpligt djup samt att Kostnaden för åtgärden skulle fördelas enligt lag.

Följande avloppsdiken skulle vidtagas för- djupas eller nyanläggas: (Till. kartskissen till tillhörande plan och profilritningar)

1. Huvudavloppet A-B-C-D, vilket sträcken 9+48-11+56 utföres såsom täckt ledning;
2. sidodiket C-E;
3. sidodiket B-F-G vilket sträcken B-F a utföres såsom täcktledning. - Alternativt utföres avloppsdiket med sträckningen B-F'-G med täckt ledning sträcken F'-B; samt
4. sidodiket J-H-G-H'-K, vilket sträcken G'-K alternativt utföres såsom täckt ledning.

Vidare yrkades utförande av ägoregleringsdiken vid schakt. 6+49 och 8+37 å huvudavloppet A-B-C-D.

§5.

Medgåves att syneförrättningen numera kunna att företagas, varefter sammanträdet skulle förklaras.

§6.

Sedan syneförrättningen företagits, förklarade sammanträdet, varvid förrättningsmannen meddelade att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas i samma

plats som dagens och även som i lega ordning skulle dagvara fiskelagets samtliga intressenter.

§ 7.

Då intet vidare förekom till behandling, avslutades dagens sammanträde.

Vid och till som ovan

Anders Andersson

Erik Johansson
Förhandsledamot

Till protokoll handlingarna av nyss förrättningen ifrågavarande årsmöte, vilket avvaktande nyssnämnda dag 23 februari 1943 ärnpo hos Karl Johansson i Björröd och beslöt efter vederbörligen utfärdades kallelser och förteckning (bil. B^2) samt kungörelse bil. B^3 följande ombudsmän till styrelseledamöter:

Axel Hörberg
Knut Johansson i Stjärnholm
Karl Johansson
Knut Johansson i Björkelunda.
Henrik Henriksson i
Erik Ståhl
Erik Simonsson
Herman Lundström
Per Andersson

§ 8

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 9.

Förhandlingsmannen framlade och redogjorde för det uppgörelseförslag till avtalsinvigen samt fiskevårdsområdesplan. Kostnadsförslag, kostnadsfördelningsplan m.m. vorefter till protokollet fogades

försäkringsavgift	bil. F
arbetsbeskrivning	bil C
kostnadsförslag	bil D
ägobeskrivning och värderingsprotokoll	bil E
kostnadsfördelningsprotokoll	bil J med
särskild utredning	bil. H

§ 10.

Vid förrättningsmannen i laga ordning uppdragit åt länsman Carl Johansson att sammankalla intressenterna för val av arbetsföreståndare samt att efter förrättningens slut förrättningen för vederbörande sammankallande:

Carl Johansson ordförande, och adjungerade adress Björnvid per Hjortsholm
Erik Simonsson sekreterare;
Henrik Henriksson Kassör; samt (till) ledamöter utan särskild funktion:
Knut Johansson, Björkhaga samt
Erik Skiöld
till revisorer utsågs:
Axel Nilsson och
Knut Johansson i Hjortsholm.

§ 11

Avgjort förrättningsmannen utlåtande med hänvisning att den med utlåtandet missnöjde äger detsamma klandra förrättningen besvär till Förrättningens vederbörande.

§ 12.

Förrättningsmannen och jordemännen adlämnade sina ersättningsräkningar.

§ 13.

Antecknades att kostnaderna för denna förrättningen lämnat kostnadsuppgift till ett belopp av 252 kronor.

§ 14

Vid debiterade dagsverken utgår 46 §;

jämte Landsbrukssällskapets och övriga förvaltningshandlingar rörande nämnde inspektörsbefattning samt bilagor hänvisas till K.

§ 15

Inspektörsbefattningen förbliver oavlönad.

§ 16.

Åligger det inspektören att vaka över statsunderstöd till fältegets utförande och upprätthålla den vanliga arbetsskyldigheten inom fältet

att icke till Kungl. Landtbruksstyrelsen mer anvisade statsunderstöd;

att med vederbörande myndighet underhandla de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets erhållande erfordrliga samt

att statsunderstödet rätteligen och med ekonomisk skyldighet handhåller.

§ 17.

Uppdrag åt förtroendemännen att upprätta och åtaga sig av statsunderstödet erfordrliga handlingar.

§ 18.

Samtliga förbliver oavlönade, och protokoll uppläses.

Öst och Lid som vore
förtroendemännen

Anders Andersson Edvard Johansson

B:2 A'

N:o 50/28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 7 oktober 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Karl Johansson, Knut Johansson, Henrik Henriksson, Eric Simonsson och Erik Sköld, Vankiva,
anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning rörande torrläggning av mark till Stjärneholm, Bjärröd, Björklunda, Ryadal, Skönabäck och Svaneholm i Vankiva socken.

Kungl. lantbruksstyrelsen har aggivit yttrande i ärendet.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna extra statens/lantbruksingenjör Gösta von Heideken, Hälsingborg,/att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

A. E. Poske

Wilh. Bratten

Stämpel sex kronor.

Wikström. 1452

Sökandena.

247 D

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

11310

50/28

Ekdm. Ank. den
-7. OKT. 1942
TILL LANTBRUKSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d.

Genom resolution den 9 september 1942 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en till Eder ställd ansökning av Karl Johansson med flera i Vankiva om förordnande av extra lantbruksingenjören G. von Heideken att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker avseende Vankiva 9 10 med flera fastigheter i Vankiva socken.

I ärendet har Lantbruksstyrelsen inhämtat yttrande av lantbruksingenjören L. Holmström, vilken icke haft något att erinra mot att von Heideken förordnades att handlägga ifrågavarande förrättning.

./. Lantbruksstyrelsen får med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga förevarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören G. von Heideken, Hälsingborg. Stockholm den 17 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

8

Ärl A 3

DIARIE N:r 18211
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1942

Resolution.

Översändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

som ~~anmodas att~~ behagade

hit inkomma med yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.

Kristianstads landskansli den 9 september *19* 42.

På tjänstens vägnar:

50/28 Ekdm.

Kr-ds l., n:r 13, 1939. 9. 1000.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads Län.

Ansökan om laga skiftesförrättning av fastighete Markor.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla, om förordnande för Statens Lantbruksingenjör att verkställa laga Skiftesförrättning enligt nedanstående.

Förrättningen anses lämpligen kunna verkställas samtidigt med Skiftesförrättningen Skärnetholm, Bjärröd, Björklunda, Rydal, Skändbäck, Granetholm samt Bjärröds by och fastigheter äro belägna i Vankiva församling av Kristianstads Län.

Undertecknade får även anhålla att om möjligt Länsstyrelsen ville låta ovanstående Statens Lantbruksingenjör Göstha von Heideken Hälsingborg att handlägga nämnda förrättning

Vankiva den 2 sept. 1942.

Karl Johansson
Vankiva 9:10

Knut Johansson
Vankiva 9:8

Henrik Henriksson
Vankiva 10.

Eric Simonsson
Vankiva 6:1

Erik Ståhl
Vankiva 9:5

Bevittnas.

Axel Nilsson
Bjärröd-Bjärnum.

Arvid Gustafsson
Råstorp Tranja.

landskamslieten
HENRY WIKSTRÖM
Kristianstad

Bilaga B.

Förteckning.

över kallelser och underrättelser angående sammanträde den 2 november 1942 kl. 12.30 hos lantbrukaren Karl Johansson i Vankiva /Bjärröd/ rörande torrläggning av mark till Vankiva by uti Vamkiva socken, som av undertecknad nedanstående dag avlämnats å posten.

Kallelse till skiftesgodemännen:

nämndemannen EdvardJohnsson	Tullstorp	Vankiva
lantbrukaren Anton Andersson	Stolpaberga	"

Underrättelser till:

teckningsläraren Axel Hörberg,	Stjärneholm, Vankiva,	Hässleholm
arrendaror Knut Johansson	" "	"
lantbrukaren Karl Johansson,	Vankiva	"
advokat Emil Johansson		"
lantbrukaren Knut Johansson,	Björklunda	Vankiva
lantbrukaren Henrik Henriksson,	Ryadal, Vankiva,	Hässleholm
lantbrukaren Erik Sköld,	Vankiva,	Finja
lantbrukaren Erik Simonsson,	Skönabäck, Vankiva,	"
lantbrukaren Herman Lundström,	Skönabäck, Vankiva,	"
lantbrukaren Per Andersson,	Skönabäck, Vankiva,	Hässleholm.

Hälsingborg den 24 oktober 1942.

Östen Kjellgren

Bilaga B.

Förteckning

över kallelser och underrättelser angående sammanträde den 23 februari 1943 hos lantbrukaren Karl Johansson i Bjärröd, Vankiva, rörande torrläggning av mark till Vankiva by, som av undertecknad nedanstående dagar avlämnats å posten

den 28 januari 1943:

Kungörelse till Pastorsämbetet i Vankiva		Vankiva
" " Tidningen Norra Skåne		Hässleholm

den 6 februari 1943:

Kallelser till skiftesgodemännen:

nämndemannen Edvard Johnsson,	Tullstorp	Vankiva
lantbrukaren Anton Andersson,	Stolpaberga	"

Underrättelser till:

teckningsläraren Axel Hörberg,	Stjärnholm, Vankiva,	Hässleholm
arrendator Knut Johansson,	" "	"
lantbrukaren Karl Johansson,	Vankiva,	"
advokat Emil Johansson	"	"
lantbrukaren Knut Johansson,	Björklunda	Vankiva
lantbrukaren Henrik Henriksson,	Ryadal, Vankiva	Hässleholm
lantbrukaren Erik Sköld,	Vankiva,	Finja
lantbrukaren Erik Simonsson,	Skönabäck, Vankiva,	"
lantbrukaren Herman Lundström,	Skönabäck, Vankiva	"
lantbrukaren Per Andersson,	Skönabäck, Vankiva,	Hässleholm

Luleå den 6 februari 1943.

Bilaga B.

K u n g ö r e l s e.

För handläggning av syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943" uti Vankiva socken och Kristianstads län kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Karl Johansson i Bjärröd, Vankiva, tisdagen den 23 februari 1943 kl. 13.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna Vankiva nr 5 9:1, 6 7, 8 8, 8 5-10, 9 samt 10 2, och varda härmed samtliga markägare, jämte övriga, som hava intressen att bevaka, kallade.

Luleå den 28 januari 1943.

På tjänstens vägnar:

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Vankiva församling den 7 februari 1943 betygar

P. Åhlander
kyrkoherde

Att ovanstående kungörelse blivit införd i tidningen Norra Skåne tisdagen den 2 februari 1943. /nr 14/ betygar

På tjänstens vägnar
Gösta von Heideken

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

a. Grävningstabell.

Avloppsdiket A - B - C - D.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
4 +30	-	0,60	0,30	1,80	1:1,25	5,60	Fixpunkt med höjdläge = +6,97 m.; inhugget kors i toppen av större block, beläget i rågången mellan Vankiva nr 8.11 och 8.12 c:a 34 m. väster om huvudavloppet A-B-C-D.
+50	20	0,55	"	1,70	"	5,63	
5	50	0,80	"	2,30	"	5,78	Bottenlutning sträckan 4+30 - 6+03 = 3:1000
+50	50	1,10	"	3,10	"	5,93	
+75	25	1,35	"	3,70	"	6.00	
6 +03	28	1,45	"	4,00	"	6,09	Bottenlutning sträckan 6+03 - 7+57= 8,5:1000
+49	46	1,60	"	4,30	"	6,49	Ågovägstrumma vid sekt. 6+49 enligt typritning
+90	41	1,35	"	3,70	"	6,84	
7 +57	67	1,75	"	4,70	"	7,41	Fixpunkt med höjdläge = +9,38 m.; kors i jordfast sten belägen i rågången mellan Vankiva nr 9^{10} och 9^{9} och c:a 8 m. väster om avloppet A-B-C-D.
8	43	2.00	"	5,30	"	7,48	
+50	50	1,55	"	4,20	"	7,55	Bottenlutning sträckan 7+57 - 11+56= = 1,5:1000
+37	37	1,65	"	4,50	"	7,61	Ågovägstrumma vid sekt. 8+37 enligt typritning
+70	33	2,00	"	5,30	"	7,66	
9	30	1,65	"	4,50	"	7,70	
+48	48	1,75	"	4,70	"	7,77	Rörutlopp vid sekt. 9+48 enl. typritning
10	52	2,25				7,85	
+50	50	2,25				7,92	Brunn diam. 70 cm. vid sekt 10+60 enl. typritning
11	50	2,90	18" cementrör			8,00	
+22	22	2,85					
+56	34	2,15				8,09	Rörinlopp med slamficka enligt typritning
Överföres	776						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bred	Sido-lutning	Botten-läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	776						
samma	-	2,10	0,30	4,50	1:1,0	8,14	Bottenlutning sträckan 11+56 - 13+56 = 7:1000
12	44	1,65	"	3,60	"	8,45	
+50	50	1,40	"	3,10	"	8,80	
13	50	1,45	"	3,20	"	9,15	
+56	56	1,40	"	3,10	"	9,54	
Summa	976						
							Sidodiket C - E.
20	-	2,10	0,30	4,50	1:1,0	8,10	Bottenlutning sträckan 20 - 21+40 = 2:1000
+50	50	1,45	"	3,20	"	8,20	
21	50	1,50	"	3,30	"	8,30	
+40	40	1,65	"	3,60	"	8,38	
Summa	140						
							Sidodiket B - F - F1 - G.
70	-	1,20				7,00	Bottenlutning sträckan 70 - a = 4:1000
+50	50	1,60				7,20	Rörutlopp vid sekt. 70 enl. typritning
71	50	1,90	15"	cementrör		7,40	
+35	35	2,50				7,54	Brunn diam. 80 cm. vid sekt. 71+35 enl. typritning
61 +60	69	2,50				7,82	
a	26	2,40				7,92	Rörinlopp med slamficka enl. typritritning
samma	-	1,90	0,30	4,10	1:1,0	8,39	Bottenlutning sträckan a - 50+62 = 1:1000
50 +62	170	1,75	"	3,80	"	8,56	
Summa	400						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bred	Sido-lutning	Botten-läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sidodiket H - I.		
32 +70	-	2,00	0,30	4,30	1:1,0	8,74	Bottenlutning sträckan 32+70 -34+50 = 2:1000
33	30	1,80	"	3,90	"	8,80	
+24	24	1,45	"	3,20	"	8,85	
+50	26	1,55	"	3,40	"	8,90	
34	50	1,30	"	2,90	"	9,00	
+50	50	1,30	"	2,90	"	9,10	Bottenlutning sträckan 34+50-36+42= = 7:1000
+75	25	1,60	"	3,50	"	9,27	
35	25	1,65	"	3,60	"	9,45	
+25	25	1,45	"	3,20	"	9,63	
+50	25	1,50	"	3,30	"	9,80	
36	50	1,40	"	3,10	"	10,15	
+42	42	1,55	"	3,40	"	10,45	
Summa	372						
					Sidodiket H - G - G^1 - K. Alternativ I.		
50	-	2,00	0,30	4,30	1:1,0	8,74	Bottenlutning sträckan 50 - 50+62 = = 3:1000
+50	50	1,70	"	3,70	"		
+62	12	1,75	"	3,80	"	8,56	Bottenlutning sträckan 50+62-55+94= =0,5:1000
51	38	1,85	"	4,00	"	8,58	
+50	50	1,55	"	3,40	"	8,61	
52	50	1,65	"	3,60	"	8,63	
Överföres	200						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bred	Sido-lutning	Botten-läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	200						
52 +50	50	1,80	0,30	3,90	1:1,0	8,65	
53	50	1,80	"	3,90	"	8,68	
+16	16	1,80	"	3,90	"		
+50	34	2,05	"	4,40	"	8,70	
+82	32	1,80	"	3,90	"		
54	18	1,55	"	3,40	"	8,73	
+32	32	1,55	"	3,40	"		
+50	18	1,55	"	3,40	"	8,75	
55	50	1,50	"	3,30	"	8,80	
+25	25	1,50	"	3,30	"		
+44	19	2,10	"	4,50	"		
+50	6	1,55	"	3,40	"	8,83	
+94	44	1,55	"	3,40	"	8,85	
Summa	594						
			Sidodiket H - G - G^1 - K.				Alternativ II.
50	-						Sträckan H - G - G^1 som ovan
53 +16	316	1,70				8,80	Bottenlutning sträckan 53+16-55+94= = 1:1000
+50	34	1,90				8,85	Rörutlopp vid sekt. 53+16 enl. typritning
+82	32	1,65	9" cementrör				
54	18	1,40				8,90	
+32	32	1,35					Brunn med diam. 60 cm. vid sekt. 54+32 enl. typritning
Överföres	432						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bred	Sido-lutning	Botten-läge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört	432						
54 +32	-	1,35					
+50	18	1,35	8" cementrör			8,95	
55	50	1,30				9,00	
+25	25	1,30					Brunn diam. 60 cm. vid sekt. 55+25 enl. typritning
+44	19	1,85					
+50	6	1,35	5" tegelrör			9,05	
+94	44	1,30				9,10	Brunn diam. 60 cm. vid sekt. 55+94 enl. typritning
Summa	594						

b. Allmänna bestämmelser vid arbetets utförande.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. beträffande öppet avlopp:

att där avlopp är förlagt i rågång, denna och avloppets mittenlinje skola sammanfalla;

att jordupplag icke må läggas närmare avloppets kant än 1,o m.;

att upplagen icke uppläggas med brantare lutning än 1:1,o;

att väl avsluntade öppningar lämnas i upplagen vid svackor i marken samt där i övrigt prövas lämpligt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst å var 50:de meter;

att stenar i avloppets botten och slänter skola borttagas;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägsnas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbred	Sidolutning	Bottenläge	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

2. beträffande rörledningar,

att inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter;

att rörledningen ej får täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas;

att fyllningen skall väl packas särskilt under och på sidorna av rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att enskilda rörsträngar, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

att koppling av sådana rörsträngar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren;

att brunnarna skola utföras av cementrör enligt typritning med täcklock av betong, omskolas med sten och grovt grus samt förses med anordningar för ytvattnets lämpliga tilledande;

att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk samt

att rörutloppet ordentligt kringgjutes och det öppna diket invid utloppet sten- eller torvsättes.

3. beträffande samtliga arbeten:

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes på sätt att skada uppstår samt

att på profilritningar angivna bottenlutningar, sidolutningar och bottenlägen i förhållande till fixpunkter skola gälla framför i handlingar och å ritningar angivna dikesdjup och dagbredder.

Bjärröd pr Hässleholm den 23 februari 1943.

Fröken Gustafsson

Bilaga D.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 1:30 *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppsdiket A - B - C - D.								
4+30-6+03	173	schaktning sten och grus								
		med något sprängsten m³	150	3:50	525	-				
5+13		omstagning av ledningsstolpe st.	1	25:-	25	-	550	-		
6+03-6+90	87	schaktning av sten och grus, sprängsten m³	170	3:50	595	-				
		schaktning av sand och sandblandad lera m³	20	1:50	30	-				
6+49		ägovägstrumma enl. specialkostnadsförslag och typritning st.	1	250:-	250	-	875	-		
6+90-8+37	197	schaktning av sand och sandblandad lera, enstaka sten m³	350	1:50	525	-				
8+37		ägovägstrumma enl. specialkostnadsförslag och typritning st.	1	250:-	250	-	775	-		
8+37-9+48	111	schaktning av sand och sandblandad lera m³	120	1:50	180	-				
		schaktning av torvjord "	120	0:90	108	-	288	-		
9+48-11+56	208	18" cementrör m.	208	6:50	1352	-				
		schaktning, stämpling, rörens läggning å plankbädd, återfyllning m.	208	8:00	1664	-				
9+48		rörutlopp enl. typritning st.	1	90:-	90	-				
10+60		brunn diam. 70 cm. enl. typritning st.	1	80:-	80	-				
11+56		rörinlopp enl. typritning "	1	125:-	125	-	3311	-		
	776	Överföres					5799	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	776	Överfört					5799	-		
11+56-13+56	200	schaktning av sand, något sten m³	180	1:50	270	--				
		schaktning av torvjord "	200	0:90	180	-				
12+92		omstagning av ledningsstolpe st.	1	25:-	25	-	475	-		
		jordersättningar enl. utlåtandet bil. G, mom. 8					665	-	6939	-
		Sidodiket C - E.								
20+00-21+40	140	schaktning av sand, något sten m³	20	1:50	30	-				
		schaktning av torvjord "	340	0:80	272	-	302	-		
		jordersättningar enl. utlåtandet bil. G. mom. 8			85	-	85	-	387	-
		Sidodiket B - F - F¹ - G.								
70+00-71+35	135	15" cementrör m.	135	5:25	708	75				
		schaktning, stämpling, rörens läggning å plankbädd återfyllning m³	135	9:-	1215	-				
70+00		Rörutlopp enl. typritning st.	1	90:-	90	-				
71+35		brunn diam. 80 cm. enl. typritning st.	1	95:-	95	-	2108	75		
71+35 - a	95	15" cementrör m.	95	5:25	498	75				
		schaktning, stämpling, rörens läggning å plankbädd, återfyllning m.	95	15:-	1425	-				
a		Rörinlopp med slamficka enl. typritning	1	125:-	125	-	2048	75		
a - 50+62	170	schaktning av sand med ngt sten m³	25	2:-	50	-				
	1516	Överföres			50	-	4157	50	7326	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1516	Överfört			50	-	4157	50	7326	-
		schaktning av torvjord m³	650	0:70	455	-	505	-	4662	50
		Sidodiket H - I.								
32+70-34+50	180	schaktning av sand och sten m³	30	3:-	90	-				
		schaktning av torvjord med rötter m³	450	1:-	450	-	540	-		
34+50-36+42	192	schaktning av torvjord med rötter m³	370	1:20	444	-	444	-	984	-
		Sidodiket H - G - G¹ - K. Alternativ I.								
50+00-53+16	316	schaktning av sand med sten m³	60	3:-	180	-				
		schaktning av sand med något sten m³	120	2:-	240	-				
		schaktning av torvjord "	900	0:70	630	-	1050	-		
53+16-54+32	116	schaktning av sand med något sten "	160	2:-	320	-				
		schaktning av torvjord "	300	0:80	240	-	560	-		
54+32-55+94	162	schaktning av sand med något sten "	70	2:-	140	-				
		schaktning av torvjord "	430	0:80	344	-	484 - (488 -)		2094 - (2098)	-
									15066 (15070	50 50)
		för arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges omkring 11 % av ovanstående							1683 (1679	50 50)
	2482	Summa							16750	-
		Sidodiket H - G - G¹ - K. Alternativ II.								
50+00-53+16	316	enligt förestående					1050	-		
53+16-54+32	116	9" cementrör m.	116	3:-	348	-				
	432	Överföres			348		1050	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	432	Överfört			348	-	1050	-		
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	116	3:-	348	-				
53+16		rörutlopp enl. typritn. st.	1	75:-	75	-				
54+32		brunn diam. 60 cm. "	1	70:-	70	-	841	-		
54+32-55+25	93	8" cementrör m.	93	2:50	232	50				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	93	2:50	232	50				
55+25		brunn diam. 60 cm. st.	1	70:-	70	-	535	-		
55+25-55+94	69	5" tegelrör st.	240	0:50	120	-				
		schaktning, rörens läggning, återfyllning m.	69	1:25	86	25				
55+94		brunn diam. 60 cm. st.	1	70:-	70	-	276	25	2702	25
	594	Summa							2702	25
		Sidodiket B - F[1] - G.								
60+00-60+75	75	15" cementrör m.	75	5:25	393	75				
		schaktning, stämpling, rörens läggning å plankbädd, återfyllning m.	75	8:-	600	-				
60+00		rörutlopp enl. ritning st.	1	75:-	75	-	1068	75		
60+75-61+60	85	15" cementrör m.	85	5:25	446	25				
		schaktning, stämpling, rörens läggning å plankbädd, återfyllning m.	85	20:-	1700	-				
61+60		rörinlopp med slamficka enl. typritning st.	1	125:-	125	-	2271	25		
61+60-50+62	195	schaktning av sand med sten m^3	40	2:-	80	-				
	355	Överföres			80		3340	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	355	Överfört			80	-	3340	-		
		schaktning av torvjord m^3	750	0:80	600	-	680	-	4020	-
	355	Summa							4020	-
Specialkostnadsförslag till ägovägstrumma vid sekt. 6+49 och 8+37.										
		schaktning utöver sektion m^3	3	3:-	9	-				
		60 cm:s cementrör m.	5	12:-	60	-				
		rörens läggning, grusfyllning m.	5	6:-	30	-				
		betonggjutning med armering och formsättning			100	-				
		stenskoning, återfyllning, vägbanans ordningställande m.m.			51	-			250	-
		Summa							250	-

Bjärröd pr Hässleholm den 23 februari 1943.

Göteborgsbolaget

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	á pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga E.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och Värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	8 8	Hac	Vankiva (Stjärnehalm)	Axel Hörberg (arr. Knut Johansson	
				åker, förbättras ej	1
				" " "	2
				Summa	
1/128	8 7	Hab	" (")	Axel Hörberg (arr. Knut Johansson)	
				åker, mylla på sand	3
				äng, " " "	4
				Summa	
1/20	9 10	Iaa2	" (Bjänäd)	Karl Johansson	
				åker, mylla på sand	5
				väg	6
				åker, " " "	7
				" " " "	8
				dike	9
				äng, stenig, " " "	10
				högl. mark	11
				åker, " " "	12
				" lermylla på sand	13
				dike	14
				åker, mylla på sand	15
				" " " "	16
				högl. mark	17
				åker, " " "	18
				dike	19
				stenröse, imp.	20
				åker, mylla på sand	21
				odlingsmark, uppskuren mosse, lerjord	22
				" " " "	23
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04	-	-		-	-		-	-	
							41	-	-		-	-		-	-	
							45		-			-			-	
	29							1600	464	-	1700 (2000)	493	-	100	29	-
			11					300	33	-	700	77	-	400	44	-
	29		11						497	-		570	-		73	-
	25							1500	375	-	2000	500	-	500	125	-
							01	-	-		-	-		-	-	
	25							600	150	-	2000	500	-	1400	350	-
	12							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
							05	-	-		-	-		-	-	
			06					600	36	-	800	48	-	200	12	-
							03	-	-		-	-		-	-	
	12							500	60	-	2000	240	-	1500	180	-
	03							1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
							01	-	-		-	-		-	-	
	07							500	35	-	2000	140	-	1500	105	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
							150	-	-		-	-		-	-	
	03							1000	30	-	1800	54	-	800	24	-
							02	-	-		-	-		-	-	
							03	-	-		-	-		-	-	
	31							1000	310	-	1800	558	-	800	248	-
			92					50	46	-	550	506	-	500	460	-
		1	52					50	76	-	550	836	-	500	760	-
1	25	2	50			1	65		1369	-		3822	-		2453	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
33/256	av 6'	B	Vankiva (Skönabäck)	Per Andersson	
				äng, stenig, mylla på stenb. sand	24
				" " " " "	25
				" " " " "	26
	—			odlingsmark, uppskuren mosse, lerjord	27
				" " " "	28
				lavmosse, uppskuren, förbättras ej	29
				Summa	
31/256	av 6'	A	" (")	Erik Simonsson	
				odlingsmark, uppskuren mosse, lerjord	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				lavmosse, "	35
				odlingsmark, uppskuren masse, "	36
				lavmosse, "	37
				odlingsmark, lerjord på sand	38
				Summa	
59/2048	5⁷	Ecb	" (")	Herman Lundström	
				åker, lavmylla på sand	39
				Summa	
1/40	9⁵	Iab	" (Bjänöd)	Erik Sköld	
				odlingsmark, lerjord	40
				åker, lavmylla på sand	41
				" " " "	42
				odlingsmark, lerjord	43
				åker, lavmylla på sand	44
				" " " "	45
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			02					300	6	-	600	12	-	300	6	-
			17					300	51	-	700	119	-	400	68	-
			08					300	24	-	700	56	-	400	32	-
			16					50	8	-	450	72	-	400	64	-
			60					50	30	-	450	270	-	400	240	-
							06	-	-			-		-	-	
		1	03				06		119	-		529	-		410	-
			26					-	-		400	104	-	400	104	-
			20					-	-		400	80	-	400	80	-
			10					-	-		400	40	-	400	40	-
			68					-	-		400	272	-	400	272	-
			84					-	-		400	336	-	400	336	-
					69			400	276	-	500	345	-	100	69	-
			88					100	88	-	300	264	-	200	176	-
					09			100	9	-	500	45	-	400	36	-
			04					200	8	-	400	16	-	200	8	-
		3	00		78				381	-		1502	-		1121	-
	12							900	108	-	1800	216	-	900	108	-
	12								108	-		216	-		108	-
			40					500	200	-	800	320	-	300	120	-
	36							1300	468	-	1800	648	-	500	180	-
	13							1500	195	-	1800	234	-	300	39	-
			16					400	64	-	800	128	-	400	64	-
	15							1500	225	-	2000	300	-	500	75	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	72		56						1288	-		1790	-		502	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, torvmylla på sand	46
				" " " "	47
				" " " "	48
				" " " "	49
				" " " "	50
				odlingsmark, torvjord	51a
				" , uppskuren massa, torvjord	51
				" " " "	52
				" " " "	53
				Summa	
1/20	9	Iaa1	Vankiva (Bjärröd)	Karl Johansson	
				odlingsmark, uppskuren massa, torvjord	54
				" " " torvjord på sand	55
				" " " "	56
				" " " "	57
				backe	58
				odlingsmark, torvjord på sand	59
				" , uppskuren massa, torvjord	60
				backe	61
				odlingsmark, torvjord på sand	62
				" , uppskuren massa, torvjord	63
				åker, mylla på sand	64
				högl. mark	65
				" "	66
				åker, torvmylla på sand	66a
				" " " "	66b
				" mylla på sand	67
				" torvmylla på sand	68
				" mylla på sand	69
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72		56						1288	-		1790	-		502	-
	31							1000	310	-	2000	620	-	1000	310	-
	28							1000	280	-	2000	560	-	1000	280	-
	28							1000	280	-	2000	560	-	1000	280	-
	24							1000	240	-	2000	480	-	1000	240	-
	12							1500	180	-	2000	240	-	500	60	-
			20					200	40	-	800	160	-	600	120	-
		1	36					50	68	-	550	748	-	500	680	-
			50					50	25	-	550	275	-	500	250	-
			02					50	1	-	550	11	-	500	10	-
1	95	2	64						2712	-		5444	-		2732	-
			58					50	29	-	350	203	-	300	174	-
			14					50	7	-	350	49	-	300	42	-
			14					50	7	-	200	28	-	150	21	-
			06					50	3	-	200	12	-	150	9	-
							23	-	-		-	-		-	-	
			04					150	6	-	200	8	-	50	2	-
			94					50	47	-	550	517	-	500	470	-
							04	-	-		-	-		-	-	
			11					150	16	50	200	22	-	50	5	50
			60					50	30	-	550	330	-	500	300	-
	11							1100	121	-	1800	198	-	700	77	-
							01	-	-		-	-		-	-	
							08	-	-		-	-		-	-	
	47							1000	470	-	2000	940	-	1000	470	-
	37							1500	555	-	2000	740	-	500	185	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	10							1900	190	-	2000	200	-	100	10	-
	41							1700	697	-	2000	820	-	300	123	-
1	61	2	61				36		2433	50		4367	-		1933	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				dike	70
				åker, mylla på sand	71
				" " " "	72
				väg	73
				Summa	
1/32	9⁸	I6c	Vankiva	Emil Johansson	
				åker, torvmylla på sand	74
				" " " "	75
				" " " "	76
				" " " "	77
				" " " "	78
				dike	79
				åker, " " "	80
				" " " "	81
				" " " "	82
				" " " "	83
				väg	84
				torvmasse, torvjord på sand	85
				högl. mark	86
				odlingsmark, uppskuren masse, torvjord på sand	87
				" " " torvjord på sand	88
				Summa	
1/64	9⁶	I6a	"	Knut Johansson	
				odlingsmark, uppskuren masse, torvjord	89
				" " " "	90
				" torvjord på sand	91
				" " " "	92
				" mylla på sand	93
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	61	2	61				36		2433	50		4367	-		1933	50
							04	-	-		-	-		-	-	
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
							06	-	-		-	-		-	-	
1	80	2	61				46		2729	50		4747	-		2017	50
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	30							1400	420	-	2000	600	-	600	180	-
							05	-	-		-	-		-	-	
	37							1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
	35							1400	490	-	2000	700	-	600	210	-
	25							1900	475	-	2000	500	-	100	25	-
	26							1900	494	-	2000	520	-	100	26	-
							08	-	-		-	-		-	-	
					07			50	3	50	200	14	-	150	10	50
							05	-	-		-	-		-	-	
			18					100	18	-	300	54	-	200	36	-
			40					50	20	-	550	220	-	500	200	-
1	81		58		07		18		2914	50		3908	-		993	50
			39					50	19	50	550	214	50	500	195	-
			31					50	15	50	550	170	50	500	155	-
			09					300	27	-	600	54	-	300	27	-
			32					300	96	-	600	192	-	300	96	-
			09					500	45	-	600	54	-	100	9	-
		1	20						203	-		685	-		482	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sand	94
				" , stenig, " " "	95
				Summa	
5/64	9⁷	½66	Vankiva (Björkelund)	Knut Johansson	
				odlingsmark, torvjord på sand	96
				" gyttjeskuren mosse, torvjord på sand	97
				" " " " " "	98
				" torvjord på sand	99
				" " " "	100
				" " "	101
				" " "	102
				högl. mark	103
				" "	104
				åker, mylla på sand	105
				" " "	106
				" " "	107
				" " "	108
				dike	109
				åker, " " "	110
				" " "	111
				" " "	112
				Summa	
1/8	10²	Ka	(Ryadal)	Henrik Henriksson	
				åker, mylla på sand	113
				" " "	114
				" " "	115
				högl. mark	116
				dike	117
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	20						203	-		685	-		482	-
	23							1400	322	-	1800	414	-	400	92	-
	04							1100	44	-	1600	64	-	500	20	-
	27	1	20						569	-		1163	-		594	-
			21					300	63	-	400	84	-	100	21	-
			64					50	32	-	550	352	-	500	320	-
		1	05					50	52	50	550	577	50	500	525	-
			06					400	24	-	700	42	-	300	18	-
			03					400	12	-	500	15	-	100	3	-
			02					300	6	-	600	12	-	300	6	-
			08					250	20	-	500	40	-	250	20	-
							35	-	-		-	-		-	-	
							34	-	-		-	-		-	-	
	29							1400	406	-	2000	580	-	600	174	-
	78							1800	1404	-	2000	1560	-	200	156	-
	82							1900	1558	-	2000	1640	-	100	82	-
	74							1700	1258	-	2200	1628	-	500	370	-
							08	-	-		-	-		-	-	
	38							1400	532	-	2200	836	-	800	304	-
	42							1400	588	-	2200	924	-	800	336	-
	08							1400	112	-	2200	176	-	800	64	-
3	51	2	09				77		6067	50		8466	50		2399	-
	24							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	72							600	432	-	2000	1440	-	1400	1008	-
	64							600	384	-	2000	1280	-	1400	896	-
							07	-	-		-	-		-	-	
							07	-	-		-	-		-	-	
1	60						14		1152	-		3200	-		2048	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på sand	118
				" " " "	119
				" " " "	120
				" " " "	120a
				dike	121
				torvgrav, imp.	122
				ödlingsmark, torvjord	123
				väg	124
				torvgrav, imp.	125
				väg	126
				torrmosse, delvis uppskuren, torvjord	127
				ödlingsmark; torvjord på sand	128
				äng, " " " "	129
				åker, mylla på sand	130
				Summa	
				Sammandrag	
1/32	8 8	Hac	Vankiva (Stjärnholm)	sel. Hörberg (av. Knut Johansson	1-2
1/128	8 7	Hab	" (")	do do	3-4
1/20	9 10	Iaa2	" (Björöd)	Karl Johansson	5-23
33/256	av 6 1	B	" (Skönabäck)	Per Andersson	24-29
31/256	av 6 1	A	" (")	Erik Simonsson	30-38
59/2048	5 9	Ecb	" (")	Herman Lindström	39
1/40	9 5	Iab	" (Björöd)	Erik Sköld	40-53
1/20	9 9	Iaa1	" (")	Karl Johansson	54-73
1/32	9 8	Ibc	"	Emil Johansson	74-88
1/64	9 6	Iba	"	Knut Johansson	89-95
5/64	9 7	Ibb	" (Björkelund)	do	96-112
1/8	10 2	Ka	" (Ryadal)	Henrik Henriksson	113-130
				Summa	

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60						14		1:152	-		3:200	-		2048	-
	19							1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
	26							1200	312	-	2000	520	-	800	208	-
	28							400	112	-	2000	560	-	1600	448	-
1	33							400	532	-	2000	2660	-	1600	2128	-
							05	-	-		-	-		-	-	
							14	-	-		-	-		-	-	
			32					300	96	-	400	128	-	100	32	-
							03	-	-		-	-		-	-	
							06	-	-		-	-		-	-	
							02	-	-		-	-		-	-	
					55		-	200	110	-	400	220	-	200	110	-
			27					400	108	-	700	189	-	300	81	-
			13					700	91	-	1000	130	-	300	39	-
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
3	69		72		55		44		2:792	-		8:047	-		5:255	-
							45		-			-			-	
	29		11						497	-		570	-		73	-
1	25	2	50			1	65		1:369	-		3:822	-		2:453	-
		1	03				06		119	-		529	-		410	-
		3	00		78				381	-		1:502	-		1:121	-
	12								108	-		216	-		108	-
1	95	2	64						2:712	-		5:444	-		2:732	-
1	80	2	61				46		2:729	50		4:747	-		2:017	50
1	81		58		07		18		2:914	50		3:908	-		993	50
	27	1	20						569	-		1:163	-		594	-
3	51	2	09				77		6:067	50		8:466	50		2:399	-
3	69		72		55		44		2:792	-		8:047	-		5:255	-
14	69	16	48	1	40	4	01		20258	50		38:414	50		18:156	-


Björk

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				pr Hässleholm den 23 februari 1943 Fastighetsägaren Julian Andersson, Eskaboskolonien 808	

Bilaga F.

Översiktskarta.

Kartblad nr 9 Hässleholm.



Skala 1:100.000.

Bilaga G.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Vankiva uti Vankiva socken och Kristianstads län.

1. Företagets läge och omfattning.

Avdikningsområdet, som skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget omkring 3 km. nordväst om Hässleholm. Dess läge framgår närmare av bifogad översiktskarta /bil. F/, varå detsamma markerats med röd färgbeteckning.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 4 § vattenlagen bestämma synemännen att företaget skall omfatta utförandet av de avloppsdiken, som i hithörande plan- och profilritningar betecknas med litt. A-B-C-D, C-E, B-F-F^1-G samt I-H-G-G^1-K, vilka utföras såsom öppna avloppsdiken med undantag av sträckan 9+48-11+56 av diket A-B-C-D samt sträckan 60+00 - a av diket B-F-F^1-G, som utföras såsom täckta ledningar. Sträckan G^1-K av diket I-H-G-G^1-K må även utföras såsom täckt ledning om ägaren till Vankiva nr 9^6 och 9^7 så påfordrar, men skall i sådant fall uppkommande merkostnader bekostas av markägaren. Den alternativa dikessträckningen G-F^1-B för utloppet från sekt. G har av synemännen även undersökts, men då ett sämre torrläggningsresultat vid en sådan dikes-

läggning erhålles än över sekt. F, vilja synemännen förorda den senare sträckningen.

2. Laga hinder och allmänna intressen.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution den 7 oktober 1942 /N:o 50/28 Ek D.nr 1942/, har något laga hinder icke funnits föreligga.

Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Allmänna intressen beröras ej av företaget.

3. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943" i Vankiva socken och Kristianstads län.

5. Karta och profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom nymätning upprättats plankarta i skala 1:4000 upptagande all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande. De av företaget berörda markerna, som uppgå till en areal av 14,69 hektar åker samt 17,88 hektar äng och annan duglig mark, beskrivas närmare i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd /Bil. E/. Blå siffror angiva markens höjdläge över antaget jämförelseplan. Med enkel grov röd linje betecknas de täckta

avloppsdiken, som skola utföras; med dubbla röda linjer markeras de öppna avloppsdiken, som skola uppgrävas. Över avloppen har upprättats profilritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå föreskrivna arbetens detaljer bliva åskidliggjorda.

6. Hydrografi och dikesdimensioner.

Nederbördsområdena för de täckta avloppsledningarna ha på marken blivit bestämda och återfinnes den sålunda bestämda arealen /N.har/, beräknad avrinning /n.sl/har/, vattenmängd /Q.sl/, föreslagen bottenlutning /I o/oo/ samt erforderlig rördimension i nedanstående sammanställning:

Sekt.	N.har	n.sl/har	Q.sl.	L o/oo	Erforderlig rördimension
11+56	88,o	1,o	88,o	1,5	18"
a	90,o	1,o	90,o	4,o	15"
54+32	9,o	1,4	12,6	1,o	9"
55+25	6,o	1,4	8,4	1,o	8"
55+94	1,5	1,5	2,25	1,o	5"

8"-18"-ledningarna skola utföras med cementrör, 5"-ledningen med tegelrör med in- och utloppsanordningar enligt bifogade ritningar.

På grund av nederbördsområdenas relativt ringa omfattning hava för de öppna avloppssträckorna några särskilda hydrografiska beräkningar ej utförts, utan hava avloppens dimensioner bestämts efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till fallförhållanden och markernas behov av torrläggning samt dikenas framtida bestånd.

Avloppens dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. framgå närmare av upprättade och bifogade profilritningar samt arbetsbeskrivningen /bil. C/.

7. Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningsamfällighetens bekostnad skola ägovägstrummor utföras i huvudavloppet A-B-C-D vid sekt. 6+49 och 8+37. För trummorna ha typritningar med specialkostnadsförslag upprättats.

Utföres i avloppen annan bro eller trumma, skall denna utföras på sådant sätt att avloppets vattenförande sektion vid flödestillfällen icke inskränkes.

Beträffande underhållet av trummorna hänvisas till. mom. 12 här nedan.

8. Ersättningar.

På grund av förhandenvarande omständigheter ha synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar för intrång genom jordupplag och bortgrävd mark i nuvarande åker- och ängsmark till:

Vankiva nr 8^{8},	ägare	Axel Hörberg	50:-
" " 8^{7},	"	Densamme	40:-
" " 9^{10},	"	Karl Johansson	125:-
" " 9^{9},	"	Densamme	150:-
" " 9^{8},	"	Emil Johansson	120:-
" " 10^{2},	"	Henrik Henriksson	295:-

750:- kronor.

Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande, skall detta skriftligen framställas till företagets arbetsstyrelse, och skall sådan skada ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse ej därom kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

I övrigt stadga synemännen att inga ersättningar i följd av dikningen skola utgå.

Angivna ersättningsbelopp skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagaren vid kostnadernas slutliga fördelning.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

9. Kostnadsförslaget.

Av det hithörande kostnadsförslaget /bil. D/ framgå beräknade arbets- och materialkostnader för de olika avloppssträckorna. För företaget i sin helhet uppgå de sammanlagda kostnaderna till 16.750:- kronor. I detta belopp har då inräknats härovan i mom. 8 föreskrivna ersättningsbelopp samt omkring 10 % tillägg för arbetsledning och oförutsedda fall.

10. Båtnadsuppskattning och kostnadernas fördelning.

För utrönande av värdet å den båtnad, som tillskyndas markerna genom den ifrågasatta torrläggningen hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen uppskattat marken så-

väl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den anses komma efter företagets fullbordan. De sålunda uppskattade värdena ha angivits i värderingslängden /bil. E/. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet.

Den sammanlagda båtnaden har av synemännen uppskattats till 18.156:- kronor.

För utrönande av huruvida inom dikningssamfälligheten sådan jämkning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, behöver vidtagas gid kostnadernas fördelning, har företaget uppdelats i tre avdelningar på sätt i bil. H närmare angives. Av denna utredning framgår hur kostnaderna skola fördelas avdelningarna emellan. Sedan sålunda varje avdelnings delaktighet i den beräknade kostnaden blivit bestämd och fördelad på fastigheterna, hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av det fördelningstal, efter vilket fastighetens delaktighet i samfällighetens samtliga kostnader för företaget skola utgå.

Kostnadernas fördelning framgår närmare av upprättad och bifogad kostnadsfördelningslängd /bil. I/.

Delägare, som icke är sökande till företaget, är - jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd,

jämväl fördelas efter nyss nämnda fördelningstal, men skola vid syneförrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kol. 5 i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ medelst förkortningen "sök."

11. Arbetets utförande.

På grund av vad sålunda anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och bestämma - jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen:

att företaget skall, därest någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan- och profilritningar som arbetsbeskrivningen /bil. C/;

att samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör;

att tegelrören skola vara av fullgod kvalitet;

att företaget må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen;

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att de till ledning för arbetenas utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen /bil. C/, äro lagligen skyddade och få icke bortsprängas eller övertäckas, förrän de blivit av lantbruksingeniör ersatta med nya;

att avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter, samt

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör och detta bevis blivit uppläst för delägarna å gemensamt sammanträde.

12. Framtida underhållet.

Rensningar för de öppna avloppssträckornas bibehållande i förslagsenligt skick skola verkställas så ofta sådan rensning tarvas, dock minst vartannat år och å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda.

Rensningar av brunnar skall ske minst två gånger årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Kostnaderna för rensning och underhåll i övrigt skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden /bil. I/ införda procenttalen. För rensningsjords upplägg-

ning må intressenterna ej äga rätt till ersättning. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor tålas eller tillåtas.

I företaget ingående vägtrummor skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem, som haft att vidmakthålla nu befintliga trummor.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

Styrelseval skall anmälas till Länsstyrelsen i Kristianstad innan arbetet påbörjas. Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan därom oförd röjligen göras till länsstyrelsen.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos styrelseordföranden.

14. Domstolsavgift.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall för detta företag utgå med 27 kronor 23 öre, vilket belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Kristianstads län, så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av

förbättringsvärdet å vars och ens mark.

15. Yrkanden, som här icke behandlats.

Yrkanden, som under förrättningen framkommit och som här ovan icke behandlats, föranleda ej någon synemännens åtgärd.

16. Bilagor.

Värderingslängden /bil. E/, kostnadsfördelningslängden /bil. I/ med särskild utredning /bil. H/ samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget /bil. D/ samt arbetsbeskrivningen /bil. C/ äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

17. Besvärshänvisning.

Den, som är misenöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skall vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande - jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen - att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär mot denna syneförrättning anhängiggöres.

Bjärröd pr Hässleholm den 25 februari 1943.

Sven Andersson

Edvard Eliasson

Bilaga H.

Utredning jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofig.	Båtnad		Andel i kostnaden för Avd.I		Avd.II		Avd.III		Summa kostnad		Relativ kostnad
		Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	
I	3,5-12,14-15	897	-	1.750	-					1.750	-	2.196
II	67,69-81,108 -130	7.277	-	100	-	6.400	-			6.500	-	0.893
III	4,13,16-66b, 68,82-107	9.982	-	850	-			8.600	-	9.450	-	0.947
I+II +III	1-130	18.156	-							16.750	-	0.923

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning skall jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas på de olika avdelningarna sålunda:

Avdelning II påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller kronor 6.500:-, då relativa kostnaden uppgår till 0.893 och varigenom kostnaden för torrläggningen av avdelning I minskas till 1.650:- kronor.

I		897	-	1.650	-					1.650	-	1.839
I+III		10.879	-	1.650	-			8.600	-	10.250	-	0.942

Härav framgår att såväl avdelning I som avdelning III erhålla sin lägsta torrläggningskostnad med relativa kostnaden 0.942 om de utföras gemensamt. Kostnaden härför uppgår till 10.250:- kronor.

Bjärröd pr Hässleholm den 23 februari 1943.

Anders Andersson

E. Karlsson

Bilaga I.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsräkning

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1/128	8 7	Hab	Vankiva: Axel Hörberg				
			arr. Knut Johansson		3-4	497:-	570:-
1/20	9 10	Iaa2	" Karl Johansson	sök	5-23	1369:-	3822:-
33/256	av 6 1	B	" Per Andersson		24-29	119:-	529:-
31/256	av 6 1	A	" Erik Simonsson	sök	30-38	381:-	1502:-
59/2048	5 9	Ecb	" Herman Lundström		39	108:-	216:-
1/40	9 5	Iab	" Erik Sköld	sök	40-53	2712:-	5444:-
1/20	9 9	Iaa1	" Karl Johansson	sök	54-73	2729:50	4747:-
1/32	9 8	Ibc	" Emil Johansson		74-88	2914:50	3908:-
1/64	9 6	Ibo	" Knut Johansson	sök	89-95	569:-	1163:-
5/64	9 7	Ibb	" Densamme	"	96-112	6067:50	8466:50
1/8	10 2	Ka	" Henrik Henriksson	sök	113-130	2792:-	8047:-
			Summa			20258:50	38414:50

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	I o. III	II				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73:-	68:78					68:78	— 0.411	3;72	
2.453:-	2.311:17					2.311:17	13.798	124:79	
410:-	386:29					386:29	— 2.306	20:86	
1.121:-	1.056:19					1.056:19	6.306	57:03	
108:-	101:76					101:76	— 0.608	5:50	
2.732:-	2.574:04					2.574:04	15.367	138:98	
2.017:50	1.663:42	225:10				1.888:52	11.275	101:97	
993:50	280:30	621:68				901:98	— 5.385	48:70	
594:-	559:66					559:66	3.341	30:22	
2.399:-	1.248:39	959:32				2.207:71	13.180	119:20	
5.255:-		4693:90				4693:90	28.023	253:44	
18.156:-	10.250:-	6500:-				16.750:-	100.000	904:41	

Björnös pr Härslehalm den 23 februari 1927

Gustav Fredrik

Anton Andersson

Erhard Gehnäll

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

379497

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, GÄVLE

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943"

i Vankiva *socken av* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	26	0,50	13	-	13	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	3,0	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,28 *ha* st	54	0:24	12	96		
		ha	15,1	0:78	11	78		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,35 *ha* st	47	0:18	8	46		
		ha	16,4	0:58	9	51		
		annan mark och impediment, medelareal 0,19 *ha* st	31	0:05	1	55		
		ha	5,9	0:78	4	60		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st					73	86
		Överföres					86	86

1	2	3	4	5	6	7
1942		*Överfört*				86 86
		Avvägning.				
okt.	8,9,12	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	6	12,00	72 -	
	13,16,18	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal 9 *punkter pr ha* ..... *ha*	33,6	0:30	16 80	
		avvägda punkter ..... *st*	310	0:03	9 30	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2,6	2,00	5 20	
		i annan mark ..... „	1,4	5,00	7 -	110 30
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,28 *ha,* ..... *st*	132	0:05	6 60	
		ha	366	0; 10	3 66	10 26
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	132	0,04	5 28	5 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	105	0,06	6 30	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	105	0,12	12 60	21 90
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000.				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1,2	3:00	3 60	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2,2	3:50	7 70	11 30
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	13	0;12	1 56	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	40	0:22	8 80	
		..... „				
		..... „				10 36
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	2,2	3,50	7 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... min. „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00	10 -	23 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	62	0,03	1 86	2 86
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	5	2,00	10 -	13 -
		Överföres				309 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				309 82
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	1,3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1,8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			23 47	33 92
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ... *"*	1	3:-	3 -	
		...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ... *"*	1	3:-	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	310	0,01	3 10	3 10
		Översiktskarta, *§ 41* ... **st.**	1	4:-	4 -	4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*	7	0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	3	0,20	60	5 90
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	10	3,00	30 -	30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* **Alt. förslag** ... *„*	4	12,00	48 -	48 -
		... *„*		12,00		
		...				
		...				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... *„*	1/2	12,00	6 -	6 -
		slamficka ... *„*		12,00		
		Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen				6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				479 99
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 -	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0,28 *ha, ägofigurer st*	132	0:07	9 24	
		... *ha*	36,6	0:14	5 12	
		Överföres ...			21 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	310 *st*	0,02	6 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	62	0,05	3 10	32 41
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0,3 *km*	2:50	75	
		befintligt vattendrag eller vall	0,4 „	3:-	1 20	
		nytt avlopp eller vall	0,9 „	5:-	4 50	
		ändring av befintligt avlopp	1,8 „	6:-	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 26	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 *st*	3,00	6 -	
					36 51	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			9 12	27 39
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	1/2 *dagar*	12,00	6 -	
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		6 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	58 *sid*	0,55		31 90
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*			4 -	4 -
		Summa kronor				101 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 70	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	22 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	21	12:-	252 -	279 20
		Resor till o. från förrättningsområdet m.m.				21 07
		Summa kronor				322 72
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				479 99
		Lösen för kopior och avskrifter				101 70
		Övriga förrättningskostnader				322 72
		Summa kronor				904 41

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Västra Göinge** *häradsrätt.*

Bjärröd pr Hässleholm *den* **23 februari** *19* **43.**

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor **617:46** *kvitteras:*

Bjärröd *den* **23 februari** *19* **43.**

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

22479

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1945

L 3*1224

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av

Betänkande

angående

Vankiva torrläggningsföretag

av år 1943

i Vankiva socken, Kristianstads län;
avgivet år 1943 av

Gösta von Heideken
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.
vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Avskrift.

Betänkande

angående

Vankiva torrläggningsföretag av år 1943

i Vankiva socken och Kristianstads län;

avgivet år 1943 av

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Innehåller 10 pag. sidor.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943" uti Vankiva socken och Kristianstads län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. nordväst om Hässleholm och framgår dess läge närmare av den till synehandlingarna fogade översiktskartan /bil. 1/, där detsamma markerats med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män handlagd, den 20 februari 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts enligt vad bifogat diariebevis utvisar /bil. 2/.

Såvitt känt är har statsunderstöd i någon form tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden m.m.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Motstående intressen beröras icke vid detta företag.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1949.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har arbets- och materialkostnaden för företagets utförande beräknats till kronor 16.750:-. I denna kostnad har då inräknats fastställda ersättningsbelopp samt omkring 11 % tillägg å beräknad arbets- och materialkostnad för arbetets ledning, oförutsedda fall m.m. Härtill kommer förrättningskostnader med kronor 985:- och vattendomstolsavgift kronor 27:23, varigenom företagets samtliga kostnader beräknas uppgå till 17.762:23 kronor.

Kostnaderna för företaget hava sammanställts i bifogat sammandrag /bil. 1/.

Statsunderstöd.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, som genom ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget sökes av alla delägarna i företaget, sökes lån från statens avdikningslånefond av ett flertal intressenter enligt en mellan dem träffad förening /bil. 3/. Bifogad tabell /bil. 5/ utvisar varje särskild fastighets andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning

av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 4.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma, och får jag på grund härav och den gjorda utredningen tillstyrka bifall till intressenternas ansökan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade

1. kostnadssammandrag bil. 1
2. lagakraftbevis bil. 2
3. föreningsskrivelse bil. 3
4. sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad bil. 4
5. tabell utvisande varje särskild delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bil. 5
6. arvodesräkning bil. 6

Beträffande frågor, som i övrigt beröra företaget, hänvisas till synehandlingarna, vilka förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv.

Luleå den 21 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga 1.

Kostnadssammandrag.

1.	**Torrläggningskostnad**		
	arbets- och materialkostnad	16.000:-	
	ersättningar	750:-	16.750:-
2.	**Kostnad för syneförrättningen**	904:41	
3.	" " betänkande m.m.	80:59	985:-
4.	**Vattendomstolsavgift**		27:23
		Summa kronor	17.762:23

Luleå den 21 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Avskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.762 kronor 23 öre, varav å lântagarnas andel 16.215 kronor 20 öre.

Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Bilaga 2.

T r a n s u m t.

Synemännens utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Vankiva uti Vankiva socken och Kristianstads län.

- -

4. Företagets benämning.

Synemännen ha funnit lämpligt och bestämma, att företaget skall benämnas "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943" i Vankiva socken och Kristianstads län.

- -

Bjärröd pr Hässleholm den 23 februari 1943.

Gösta von Heideken

Anton Andersson **Edvard Johnsson**

Bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över ovan angivna syneförrättning; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 maj 1943.

Georg Österholm

Lösen redov.gm stpl 0:50
Stämpel –
Summa kronor 0:50

Bilaga 3.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943" inom Vankiva socken av Kristianstads län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bjärröd pr Hässleholm den 23 februari 1943.

1. Karl Johansson
2. Henrik Henriksson
3. Erik Sköld
4. Knut Johansson
5. Erik Simonsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Anton Andersson

Edvard Johnsson

Bil. 4.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	14,69	17,88	32,57	17.762:23	18.156:-	0,98
			Lånesökandenas andel.			
	12,47	16,09	28,56	16,215:25	16.571:50	0,98

Luleå den 21 augusti 1943.

Gösta von Heideken

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BYARÅ

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
1/128	7 8	Hab	Vankiva: Vankiva	Axel Hörberg						
				arr: Knut Johansson		29		11		40
1/20	10 9	Iaa2	" "	Karl Johansson 1.	1	25	2	50	3	75
33/256	1 av6	B	" "	Per Andersson			1	03	1	03
31/256	1 av 6	A	" "	Erik Simonsson 5.			3	78	3	78
59/2048	9 5	Ecb	" "	Herman Lundström		12				12
1/40	5 9	Iab	" "	Erik Sköld 3.	1	95	2	64	4	59
1/20	9 9	Iaa1	" "	Karl Johansson 1.	1	80	2	61	4	41
1/32	8 9	Ibc	" "	Emil Johansson	1	81		65	2	46
1/64	6 9	Iba	" "	Knut Johansson 4.		27	1	20	1	47
5/64	7 9	Ibb	" "	Densamme 4.	3	51	2	09	5	60
1/8	2 10	Ka	" "	Henrik Henriksson 2.	3	69	1	27	4	96
				Summa	14	69	17	88	32	57

Bil. 5.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet + vattendomstolsavgift		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
73	-	68	78	3	72	-	44	72	94	0,98	49,30	35	96	-	
2453	-	2311	17	124	79	14	88	2450	84	"	"	1207	32	1242	41
410	-	386	29	20	86	2	49	409	64	"	"	201	78	-	
1121	-	1056	19	57	03	6	80	1120	02	"	"	551	78	567	73
108	-	101	76	5	50	-	65	107	91	"	"	53	20	-	
2732	-	2574	04	138	98	16	57	2729	59	"	"	1344	61	1383	74
2017	50	1888	52	101	97	12	16	2002	65	"	"	986	56	1015	18
993	50	901	98	48	70	5	81	956	49	"	"	471	19	-	
594	-	559	66	30	22	3	60	593	48	"	"	292	34	300	87
2399	-	2207	71	119	20	14	21	2341	12	"	"	1153	25	1186	80
5255	-	4693	90	253	44	30	21	4977	55	"	"	2452	01	2523	27
18156	-	16750	-	904	41	107	82	17762	23			8750	-	8220	-

Luleå den 21 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Bilaga 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943" inom Vankiva socken av Kristianstads län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

			Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar		à		
Betänkande, sid.	3	„ 3:-	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	1½	à 12:-	18	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	½	„ 12:-	6	-
Kopia av plankartan å väv				
„ „ profiler och sektioner				
„ „ bro- och trumritningar				
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	10	à 0:55	5	50
Inhäftning av handlingar			2	-
Diariebevis, utlägg				
Kommissionärsarvode			2	75
Arbetsritningar, arbetsbeskrivningar			32	60
Skrivelser, exp. porto m.m.			4	74
Summa Kronor:			80	59

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Västra Göinge häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 21 augusti 1943.

Gösta von Heideken

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift sid. 1 - 10 bestyrkes på tjänstens vägnar

Gösta von Heideken

PETTERSONSKA KUNSTR. EFTR. STOCKH.
356933

godkänd i

296
4/5

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 25/10 1945
godkänd den 1/11 1945

22479

L 3*1224

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 till
Vankiva torrläggningsföretag av år 1943 i Vankiva socken av
KRISTIANSTADS LÄN

Ih. Mand.

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttatusensjuhundrafemtio (8.750)
kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusentvåhundratjugo (8.220)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. von Heideken vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~för~~ ~~troendeman~~ för företaget, *utförande* med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~it~~ och förbind~~it~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vaxholm den 10 sept. 1945.

Karl Johansson

Lt. Björkö, Hästholmen

Att lantbrukaren Karl Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigfrid Olsson Bert Jensen.

Adress Karlskrona Hästholmen Adress Karlskrona, Hästholmen.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 november 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Säfglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkl. 9/11 45

296
45

22478

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 OKT. 1945

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Vankiva torrläggningsföretag av år 1943 i Vankiva socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 maj 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag kr 8.750:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr 8.220:-.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Karl Johansson,

Adress: Bjärröd pr. Hässleholm.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och till-styrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 9 oktober 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1945 den 9 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 § , 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 194).

Företagets namn: Vankiva torrläggningsföretag av år 1943 i Vankiva socken av Kristianstads län.

Lån 8.220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 maj 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vankiva socken			
Vankiva	31/256	av 6^{1}	Erik Simonsson
"	1/40	9^{5}	Erik Sköld
"	1/64	9^{6}	Knut Johansson
"	5/64	9^{7}	Densamme
"	1/20	9^{9}	Karl Johansson
"	3/64	av 9^{10}	Densamme
"	1/8	10^{2}	Henrik Henriksson

Stockholm den 9 november 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

16/5 45

DIARIE N:r 16904
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1943

F ö r t e c k n i n g

över lånesökandena och deras fastigheter i "Vankiva torrläggningsföretag av år 1943" i Vankiva socken och Kristianstads län.

Hemman	Reg.nr	Mantal	Ägare
o △ Vankiva	av 6[1]	31/256	Erik Simonsson
△ "	9[5]	1/40	Erik Sköld
△ "	9[6]	1/64	Knut Johansson
△ "	9[7]	5/64	Densamme
△ "	9[9]	1/20	Karl Johansson
△ "	av 9[10]	3/64 ~~1/20~~	Densamme
o △ "	10[2]	1/8	Henrik Henriksson

Luleå den 21 augusti 1943.

Statens lantbruksingeniör.