

Förslag i 8 blad
till dikning inom

Solberga och Västra Olinge


i Gryts socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Gryts socken

Aa	Solberga	1'-5'
Ab	"	
Ba	Västra Olinge	3'
Bb	"	
Bc	"	5'
Bd	"	
Be	"	4 ²
Bf	"	
Bg	"	10 ²
Bh	"	
Bi	"	3 ¹ , 4 ² , 4 ³ , 5 ¹ , 6 ² , 6 ³ , 7 ¹ , 8 ¹ , 9 ¹ , 10 ² , 10 ³
Bk	"	samfällt
Bl	"	14 ¹



Skala 1:4000

L 8.1240



RITN.Nr 001

L 8.1240

1

L 8.1240

L 8.1240



RTN.Nr 003
L 8.1240
Nr 1152 Kristianst 8 m

1+95

2+30

2+55

2+00

2+35

2+60

2+05

2+40

2+65

2+20

2+45

2+70

2+25

2+50


2+75

RIN.Nr 004


8-1240

L
Kontrollpunkt 8 pite


3+00




3+25




3+50




4+00




4+25




4+50




4+75




5+00




5+15-20+00




5+50




6+00




6+50




7+00




7+50




8+00




8+50



9+00



9+50




MIN. N. 005


L 8+1240

Ar 1152 Kristianstad 8 pite


10+00




12+11 = 30+00



14+00



10+50




12+50



14+25



11+00




12+75



14+50




11+50



13+00



14+80 - 14+80




12+00




13+50



15+00




12+05




13+75



15+50



12+08.5



W.Nr 006

6

8-1240

An 1152 Kristianst 8 pth


16+00



140+80 = 14+80




150+50




16+42 = 16+00




140+91




150+75




16+50




150+00



16+84




150+10




160+00 = 16+42




150+25



150+38





150+45




MIN.Nr007

L 8*1240 7
Apr 1152 Kusthantel 8pich

Förslag till ägorägsbro vid punkt 12+5-9




Detalj





Skala = 1:25.

Skala = 1:50.

Förslag till dikesöga



Förslag till intagningsbrunn



~~7281~~

DIARIE Nr. 6187

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MARS 1943

L. 8*1240

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållandes arkiv

Originalhandlingar

rörande

S o l b e r g a - V . O l i n g e

vattenavledningsföretag

1941.

7
Nederbördsområde n:o 88

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Solberga och Västra Olinge i
Gryts socken av Kristianstads län; upprättade år 1941
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Samart Stenström
Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra (44)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 8 blad.

Protokoll hämtat vid
Sjunde församlingens allmogets val-
lagen avseende tillsätt-
ning av Tydingen för
tillsättning av mera till
Soverga och Västra Stinge
i Gylta socken av Kristi-
anstrors lag.

At 17:1 den 4 juni inställdes sig
understöddes Staden lantbruk-
geniet i Soverga till att på grund
av lantbrukens förordnande verk-
ställa Sjunde församlingens allmogets val-
lagen avseende tillsättning av
mera till Soverga och Västra Stinge
i Gylta socken av Kristianstrors
lag. Efter personliga kallelser för
till stämmanträdde infannit sig:
Grev Gustaf Wachtmeister, Präst
genom Viceprästen L. Hult allmogets för-
manne till.

Hjalmar Persson Soverga;
Emil Fredrikson, Hornsörs
Nils Almqvist, Västra Stinge;
Östra Stinge var distrikt genom
vägningsaren A. A. Gisslén all-
famnare till.

För att biträda gode man:
Adolf Persson, Gylt, och Treda
Treda, Kungärdens, vilka både
borakt förskrivna ea.

§ 1.

Var till understöddes Staden
lantbruksgeniet utfärdade för-
ordnande till att utvalda personer

supposed to (be)!

~~7~~ 2.

Pa' karom prastanaa praja
uprader y' karom prastanaa
ning mae tymanan y' kelen
viro' sig deha ota' i prastanaa
tu lakaara.

73.

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538

PY.

Det upplystes att förändringar
gjordes alltså vägen och att den
befintliga bron till Ualva till byggdes
byggdes omkring på 1860-talet och
att Ualva till byggdes vid vägens
öppning år 1928.

75

För att mig och min hustru,
att syne mig och min hustru
villaga för att mig och min hustru
samma mig och min hustru
och vandra mig och min hustru
samma mig och min hustru
samma mig och min hustru
27 i mig och min hustru
här i mig och min hustru
här i mig och min hustru
ad mig och min hustru

ni så utgivna

#6:
På intet vidare förhållande upplästes protokollet och hörs sammanträdde.

Det som följande om.

Mått förutträn
Staten i allmänhet
Adolf Johnson Den Dredman,

År 1941 den 27 juni.

Den dag sammankommit åter
föruttränade styrelsen. Följande var
ord föruttränade styrelsen i sin
Gustaf Wachtmeister, Daner, genom
S. Hult;

Hjälmar Lennert, Följande;

Nils Malmberg, D. Hult;

Emil Fickström, D. Hult, Kornboda.

#7.

Föruttränade styrelsen framkom och
förklarade att upprättade styrelsen
föruttränade styrelsen i sin
styrelsen, styrelsen i sin
styrelsen i sin
styrelsen i sin
styrelsen i sin
styrelsen i sin

#8.

Styrelsen i sin
(bi 7).

#9.

Den styrelsen i sin
Gustaf Wachtmeister i Daner
i Hult, och styrelsen i sin
styrelsen i sin
styrelsen i sin

föreläsningar i Jönköping.

#10

Rättning i föreläsningens kostnader
-na bifogade protokoll som är, 8

#11

Till Samfundets ledare förmed
vägnästaren A. H. Gierken inför
sit sig.

#12

De i föreläsningens förklaring
der föreläsningens avskutad och upp-
läst för kyrkans protokoll.

Det och till som ovan.

Lennart Törnqvist

Stefan Lantkrans

Adolf Johnson Dels Durellan,

Tjänst
 för Boställan S. Hvi an vara
 min ombud vid sammantid
 i Isburga ang. vårdafdelnings-
 förslag den 4. 6. 1941.
 Wane 1. 6. 1941.

Wane 1. 6. 1941.

Hvittas

Wane 1. 6. 1941

Gda Carlsson

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas vägmästaren A.N.Giselsson, Broby, att närvara vid sammanträde hos arrendatorn Hjalmar Svensson, Solberga onsdagen den 4 juni kl. 13, till vilket sammanträde lantbruksingenjören i Kristianstad utfärdat kallelse avseende syneförrättning enligt vattenlagen.

Broby den 27 maj 1941.


FÖR ÖSTRA GÖINGE VÄGSTYRELSE

Anders Eke
Ordförande.

Bevittnas:

Anders Eke *G. H. Persson*
.....
.....

Bi 3, 7



N:o 20/17 Ekdm.
19 40.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN
RESOLUTION i anledning av gjord framställning om
förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen;
given Kristianstad i landskansliet
den 2 februari 19 40.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har greve Gustaf Wachtmeister å
Vanås
anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning angående
torrläggning av mark till Solberga i Gryts socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen;
skolande sökanden tillstålla förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. E. Jönke

W. Holmström



64-7.04

Stämpel sex kronor.

28 D

Jepsson.

Greve Gustaf Wachtmeister, Vanås.

20/12
No. 1, FEB. 1940
TILL LÄNDRÄTTEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Harmed anhäns vör-
samt om förbrukade på sta-
tens landbruksinspekti och
verksamhet för förädling
och vattenlagen angående
förädlning av mark för sol-
bädd. Enligt förslaget. Denna
den 28 augusti 1909.

großartigste

Deposited

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
210 216	1-51	~~Gryts socken~~ Sollunga		Vanas Fideikommiss	
		Aa		beaktas an ägarin	
				ängsmark, mylla på lott. mark	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				<u>Summa</u>	
		Ab		an Hjartman Summa	
				ängsmark, mylla på gata i sken	6
				äker, mylla på lott. mark	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				äng	17
				äker	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				<u>översikt</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört ihur, mylla gå' lott. and	24 0.9
				" "	25 0.4
				" "	26 0.4
				" "	27 0.3
				" "	28 0.3
				" "	29 0.3
				" "	30 0.3
				väg	31a
				höglund mark förbiättens ej	31b
				<u>Summa</u>	
5/16	3'		V. Ölinge	Vanns Filditkommunens	
		Ba		brukas av ägarne	
				ängsmark, mylla gå' lott. and	32 0.9
				" "	33 0.7
				" "	34 0.6
				<u>Summa</u>	
		Bb		ur: Hjälmar Sveriges	
				ihur, mylla gå' lott. and	35 0.4
				" "	36 0.5
				" "	37 0.3
				" "	38 0.3
				" "	39 0.3
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
5/16	5 ¹		V. Ölinge	Vänns Fideikommiss	
		Bc		brukar om ägarer	
				ägs mark, mylla på lull. and	40 0.4
				" "	41 0.4
				" "	42 0.4
				" "	43 0.4
				" "	44 0.4
				" "	45 0.6
				" "	46 0.5
				" "	47 0.7
				" "	48 0.4
				" "	49a 0.7
				" "	49b 0.6
				" "	49c 0.6
				imp 50	
				<u>Summa</u>	
		Bd		ur: Hjalmar Summa	
				ihur, mylla på lull. and	51 0.4
				" "	52 0.3
				" "	53 0.6
				" "	54 0.3
				" "	55a 0.3
				" "	55b 0.3
				" "	56a 0.3
				imp 56b	
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
		<i>Be</i>		<i>arr: Torvald Fredriksson</i>	
				<i>ängsmark, mylla på ludd. sand</i>	<i>57</i>
				<i>äker</i>	<i>58</i>
				<i>"</i>	<i>59</i>
				<i>"</i>	<i>60</i>
				<i>"</i>	<i>61</i>
				<i>"</i>	<i>62</i>
				<i>"</i>	<i>63</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/4</i>	<i>4²</i>		<i>V. Ölinge</i>	<i>Vänns Fredriksson</i>	
		<i>Bf</i>		<i>lundens an ägarare</i>	<i>6</i>
				<i>ängsmark, mylla på ludd. sand</i>	<i>64</i>
				<i>"</i>	<i>65</i>
				<i>Summa</i>	
		<i>Bg</i>		<i>arr: Torvald Fredriksson</i>	
				<i>äker, mylla på ludd. sand</i>	<i>66</i>
				<i>"</i>	<i>67</i>
				<i>"</i>	<i>68</i>
				<i>"</i>	<i>69</i>
				<i>"</i>	<i>70</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/4</i>	<i>10²</i>	<i>Bh</i>	<i>V. Ölinge</i>	<i>Vänns Fredriksson</i>	
				<i>ängsmark, mylla på ludd. sand</i>	<i>71</i>
				<i>"</i>	<i>72</i>
				<i>Summa</i>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
samf. 3' 42 4' 3" till 5' 6 2' 6 3" 2 14 7' 8' 9' 10 2' 10 3'			Bi V. Ölinge	Vänar Fideikommiss	
				ängsmark, mylla på lill. sand	73 0.7
				" "	74 0.5
				" "	75 0.4
				" "	76 0.7
				" "	77 0.4
				nä ings	78
				<u>Summa</u>	
samfält BK V. Ölinge				bruhus Vänar Fideikommiss	
				ängsmark, mylla på lill. sand	79 0.9
				<u>Summa</u>	
ans 14'	B2		V. Ölinge	Nils Matulung	
				äker, mylla på lill. sand	80 0.4
				" "	81 0.4
				ängsmark	82 0.5
				äker	83 0.7
				" "	84 0.6
				" "	85 0.6
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Summandrag</u>		
			<u>Gryts socken</u>		
			<u>Sollunga</u>		
2 ¹⁰ / ₁₆	1'-5'	Aa		Vannäs Fideikommission	
		Ab		brukas an ägarer	
5 ¹⁰ / ₁₆	3'		V. Ölinge	an: Hjalmar Suuronen	
		Ba		Vannäs Fideikommission	
		Bb		brukas an ägarer	
6 ¹⁰ / ₁₆	5'		- " -	an: Hjalmar Suuronen	
		Bc		Vannäs Fideikommission	
		Bd		brukas an ägarer	
		Be		an: Hjalmar Suuronen	
1 ¹⁰ / ₄	4 ²		- " -	an: Emil Fredriksson	
		Bf		Vannäs Fideikommission	
		Bg		brukas an ägarer	
		Bh		an: Emil Fredriksson	
1 ¹⁰ / ₄	10 ²		- " -	Vannäs Fideikommission	
{ samf. 3' 4 ² 4 ³					
{ rest 5' 6 ² 6 ³					
{ 2 ¹⁴ / ₁₆ 7' 8' 9'					
{ 2 ¹⁴ / ₁₆ 10 ² 10 ³		Bi	- " -	Vannäs Fideikommission	
saufält		Bk	- " -	brukas Vannäs Fideikommission	
ans 14'		Bl	- " -	Nils Halmberg	
				<u>Summa</u>	

Kostnadsförslag

Bil. 5.

" Solberga - Västra Olinge vattenavledningsföretag 1941".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	1-16a=16+42-16+84	1542	Dikessträckan A-B-C-D-E-F. Schaktning för öppen kanal:						
			dýjord m ³	3450	0.90	3105	-		
			sandjord "	8230	1.50	12345	-		
			grus och sten "	340	3.00	1020	-		
			berghall "	330	12.-	3960	-	20430	-
	2+8-2+14		Landsvägsbro grundad för ett ka- nalbottenläge av + 4.95 och med en minsta fri spännvidd av 4.00 meter utföres av Ö. Göinge härads väghållningsdistrikt. Enl. preli- minärt kostnadsförslag skulle kostnaden härför belöpa sig till 5000:--. Vattenavledningsföretaget skall till vägstyrelsen bidra med hälften av denna summa var- för här utföres.					2500	-
	12+5-9		Ägovägsbro enl. ritning och sär- skilt kostnadsförslag behövliga släntförstärkningar av kanalen, För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 20 %					1800	-
			Summa					4950	-
								29680	-
	20=5+15								
	20-23+86	386	Dikessträckan B-G.						
	20-22+50	250	10" cementrör lm	250	3.00	750	-		
	22+50-23+86	136	9" " "	136	2.80	380	80	1130	80
	20-21+44	144	Grävning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	144	1.40	201	60		
			överföres			201	60	1130	80

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört			201 60	1130 80	
21+44-22+50	106	Grävning för täckt ledning					
		m.m. lm	106	2.50	265 -		
22+50-23+26	76	d:o d:o "	76	2.20	167 20		
23+26-23+79	53	d:o d:o "	53	2.00	106 -		
23+79-23+86	7	d:o d:o "	7	8.-	56 -	795 80	
20		Dikesöga av betong st	1	40.-	40 -		
21+44, 22+50, 23+26, 23+79, 23+86		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 0.70 m. st	5	40.-	200 -	240 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				213 40	
		Summa				2380 -	
30=12+11							
30-31+17	117	<u>Dikessträckan C-H.</u>					
30-31+17	117	5" tegelrör st	410	0.40	164 -	164 -	
30-31+17	117	Grävning för täckt ledning					
		m.m. lm	117	1.-		117 -	
30		Dikesöga av betong st	1	40.-		40 -	
31+17		Intagningsbrunn inre diam= 0.70 st	1	40.-		40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				39 -	
		Summa				400 -	
40=14+8							
40-44+77	477	<u>Dikessträckan D-I-K.</u>					
40-42+54	254	18" cementrör lm	254	6.00	1524 -		
42+54-44+23	169	15" " "	169	4.80	811 20		
44+23-44+77	54	9" " "	54	2.80	151 20	2486 40	
40-42+54	254	Grävning för täckt ledning					
		m.m. lm	254	2.20	558 80		
42+54-44+23	169	d:o d:o "	169	1.80	304 20		
44+23-44+77	54	d:o d:o "	54	1.20	64 80		
40		Dikesöga av betong st	1	40.-	40 -	967 80	
40+23, 41+3, 42+54, 44+23, 44+77		Intagningsbrunnar inre diam= 0.70 m. st	5	40.-		200 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				365 80	
		Summa				4020 -	

1	2	3	4	5	6	7
60=44+23						
60-65+6	506	<u>Dikessträckan I-L.</u>				
60-62+73	273	15" cementrör	lm	273	4.80	1310 40
62+73-65+6	233	12" "	"	233	3.60	838 80
60-62+73	273	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	"	273	1.80	491 40
62+73-65+6	233	d:o d:o	"	233	1.60	372 80
62+73,63,64+53, 65+6		Intagningsbrunnar inre diam=				
		0.70 m.	st	4	40.-	160 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				316 60
		Summa				3490 -
50=16+42						
50-50+75	75	<u>Dikessträckan E-M.</u>				
50-50+75	75	9" cementrör	lm	75	2.80	210 -
50-50+75	75	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	"	75	2.20	165 -
50		Dikesöga av betong	st	1	40.-	40 -
50+75		Intagningsbrunn inre diam= 0.70	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				45 -
		Summa				500 -
		<u>Sammandrag.</u>				
1-16a=16+42-16+84						
	1542	Dikessträckan A-B-C-D-E-F				29680 -
20=5+15						
20-23+86	386	" B-G				2380 -
30=12+11						
30-31+17	117	" C-H				400 -
40=14+8						
40-44+77	477	" D-I-K				4020 -
60=44+23						
60-65+6	506	" I-L				3490 -
50=16+42						
50-50+75	75	" E-M				500 -
		Summa kronor				40470 -

1	2	3	4	5	6	7

Kostnadsfördelningslämnd för "Salunga. V. Olinge vatten-
avledningsförlag 1941."

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Solberga och Västra Olinge i Gryts socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng genom nygrävning av naturligt vattendrag, är enligt synemännens förmenande att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Greve Gustaf Wachtmeister å Vanås för jord tillhörande Vanås fideikommiss.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H, D-I-K, I-L och E-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas åtgärnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad

mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels beräknat med tillhjälp av befintliga kartverk och utgör:

för sträckan A-B-C-D-E-F		5500 hektar
i punkt	21+44	18
	23+26	8
	G	5
	H	5
	40+24	61
	41+3	59
	42+54	57

i punkt I	40 hektar
K	3
62+73	29
63	26
64+53	21
L	20
M	4

På sakägarnas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att kanalen A-B-C-D-E-F (Tydingeån) skall göras öppen samt övriga sträckor täckta.

Av för Tydingeån verkställda dimensionsberäkningar anföras följande:

Avrinningen vid flod beräknas utgöra 0.8 sekundliter pr hektar, under vegetationsperioden (medelavrinning) 1/10 därav.

Sträckan A-13.

$$Q_{\max} = 4.40 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{med}} = 0.44 \text{ "}$$

$$I = 0.5:1000$$

$$S_1 = 1:1.5$$

$$B_b = 2.0 \text{ meter}$$

$$t_{\max} = 1.45 \text{ meter}$$

$$t_{\text{med}} = 0.45.$$

Sträckan 13-14+80.

$$Q_{\max} = 4.40 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_{\text{med}} = 0.44 \text{ "}$$

I= 1:1000

Sl= 1:1.5

Bb= 1.50 meter

tmax= 1.35 meter

tmed= 0.45 "

Sträckan 14+80-F (15a-F.)

Qmax= 4.40 m³/sek

Qmed= 0.44 "

I= 5:1000

Sl= 1:1.5

Bb= 0.5 m

Tmax= 1.20 meter

tmed= 0.45 "

(Qmax= vattenmängd vid flod; Qmed= vattenmängd i medelavrinning; I= bottenlutning; Sl= ^{Bb= bottenbredd}sidol~~ut~~lutning; tmax= vattendjup vid flod; tmed= vattendjup vid medelavrinning).

Till grund för beräkningen av dimensionerna å täckta ledningar har lagts en avrinning vid flod av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför ombyggandet av bro för allmänna väg. Den befintliga bron är till sin ena hälft byggd före år 1880, till sin andra hälft i och för vägens breddning år 1928. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 7 och 8 ålägges

det Östra Göinge härads vägdistrikt att ombygga bron med en minsta bredd i vattenöppningen av 4.0 meter samt ett bottenläge av + 4.95 meter över det vid syneförrättningen använda jämförelseplanet. Av kostnaderna till brobyggnaden skall torrlägningsföretaget tillskjuta 2500 kronor, vilket utgör hälften av den kostnad, 5000 kronor, till vilken synemännen förslagsvis beräknat brobygget.

Företaget medför jämväl anläggandet av en 4" ^{rör-/}ledning genom allmänna vägen i sektion G, vilken ledning skall bekostas av torrlägningsföretaget.

Den i punkt C befintliga ägovägsbron skall på företagets bekostnad ombyggas enligt därför upprättat förslag. Framtida underhållet ålägges den eller de personer, som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet bestämma synemännen, att ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande och till jordupplag ej skall utgivas.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade i jordbruk

kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Solberga - V. Olinge vatten-
avledningsföretag 1941".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infodrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jäm-

likt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sextiofem

(65) kronor 40 öre;

33

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1945;
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande
avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den
han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt
sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under
arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes
läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens
djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga
må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans
skriftliga medgivande företagas;

att den från öppna kanalen uppkastade dikesjorden ej må för-
läggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sido-
lutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppan-
de överallt, där öppet dike tillstöder eller ytvattnet har
benägenhet att samlas;

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas
för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dess ut-
spridande;

att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas
eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan

liggande jord och vattenverk därav lider skada;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för rän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

11:o. Ränsning av öppna kanalen, dikesögon och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikeslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökanden till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de

37
handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Lovvaga den 27 juni 1941
Förordnadsstyrelsen
statens läroverksamhet
Adolf Johansson Emil Sundbom.

ARVODESRÄKNING

Bl. 8

för laga syneförrättning angående *Salbyga - V. Olunge vattenavled-*
mingsförelag 1941
i *Gryps* socken och *Hvidsundslads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>7</i>	0,50				<i>3 50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>2</i>	3,00	<i>6</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	<i>2.5</i>	6,00	<i>21</i>	-		
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>70</i> ar	<i>51</i>	<i>0.36</i>	<i>18</i>	<i>36</i>		
		har	<i>35.74</i>	<i>0.54</i>	<i>19</i>	<i>29</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>70</i> ar	<i>33</i>	<i>0.26</i>	<i>8</i>	<i>58</i>		
		har	<i>22.99</i>	<i>0.42</i>	<i>9</i>	<i>65</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>59</i> ar	<i>6</i>	<i>0.20</i>	<i>1</i>	<i>20</i>		
		har	<i>3.58</i>	<i>0.30</i>	<i>1</i>	<i>07</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>6</i>	-		
		öfriga regalarck blad						<i>91 15</i>
		Överföres						<i>94 65</i>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				357 77
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	3.365 4,00	13 46	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h.v.y.			4 57	
		nämligen	m ² sektion på	"		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			40 47	58 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	dagar	1	12 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			2 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00	4 —	
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	1 3,00	3 —	21 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 56
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	13 0,30	2 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		4 60
4/6	27/6	Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	11 3,00		33 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	"	2 12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
18/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2 12,00		6 —
25/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	1/4 12,00		3 —
25/6		utlopp för täckt ledning	"	1/3 12,00		4 —
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				515 43
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad		6 2.75	16 50	
		övriga regalark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 69 ar ägofigurer	st.	90 0.10	9 —	
			har	62.31 0.08	4 98	
		Överföres			37 48	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 48	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 50	
		3) insättning av höjdlägestal st.	356	0,02	7 13	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	78	0,05	3 90	53 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	33656 -		20 19	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			29 40	
		3) broar och trummor, " " "			12 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		61 59
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka " 1/2		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	41	0,55		22 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				141 89
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				122 50
		<i>Belgning av kalkerväv</i>				7 -
		Summa kronor				191 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				515 43
		Lösen för kopior och avskrifter				141 89
		Övriga förrättningskostnader				191 50
		Summa kronor				848 82

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Solna tings häradsrätt.

Solberga den 27 juni 19 41

Wimber Mundt
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wimber Mundt

Wimber Mundt

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till

*Nils Holmberg,
Västra Olinge*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

nyggraving av Fjerdingsån

kallar jag Eder härmed att i egenskap av

säljare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas

hos anordnaren Hjelmars Saurman

i Sölve

onsdagen den 4 juni 1941 kl. *12*-middagen.

Kristianstad den

26 maj

1941.

LENNART HOLMSTRÖM

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

En bestyrktavskrift av förestående kallelse har jag denna dag emottagit, erkännes

Västra Olinge den 27 maj 1941.

~~Kallelsens delgivande verktyg~~

Nils Holmberg

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:



adr.:

Ankom från 27/5 1941.
till 96/41
Östra Göinge häradsvägstyrelse

Kallelse.

Till Östra Göinge ingebudet

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

nygrävning av Sydvingens

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *släpman*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas *hos ordföranden Hjelmström i*

Salbyga

ons dagen den *4 juni* 1941 kl. *1 e-*middagen.

Kristianstad den *26 maj* 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Östra Göinge vägstyrelse

Rindöcker

~~Delgivandet av denna kallelse intygas.~~

adr.:.....

adr.:.....

Tor de benäget återsändes med erkännande av
all givning.

44

Kallelse.

Till Emls Smedson, Killegården
Hjärås

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

myddning av Sydvingen

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas hos arrendatorn Hjälmar Smedson

i Solbaga

onsdagen den 4 juni 1941 kl. 12-middagen.

Kristianstad den 26 maj 1941.

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Emls Smedson,

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Stig Olsson
adr.: Hjärås

Algot Persson
adr.: Hjärås