


Koholma

i Färingtofta socken av Kristianstads län
upprättat vid synförräktning enl. vatten-

lagen år 1943 av

Samuel H. H. H. H.
Lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Registernummer:

A	Koholma	1 5
B	—	av 3 2
C	—	3 7
D	—	3 8
E	—	2 10
F	—	2 9

Skala 1:4000.

BN.Nr 001

L




2*1251

An 130 Kristianstads Län

L



2*1251

Stockholm den 14 juni 1946
Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith




Typritning för brunnar


Brunn i B




Förslag till intagningsbassäng



Ljftbart järngaller av
4x40 mm bandjárn 1/2 = 5 m/m.



Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100

Detaljskala 1:50

RIN.Nr002

2.1251

2

2 pte

22628
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2. SEP. 1946

K. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 2*1251

*Betänkande
rörande
Koholma
dikningsföretag
1943.*

Recknift.

Gjennom Kungl. Landbrukshögskolans
bestemt denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juni 1946.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith

vidimeras

ex officio

Kenn Westling

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Koholma
dikningsföretag 1943" avseende torrläggning av mark till
Koholma i Färingtofta socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Företaget är beläget omkring 2 km. sydost om Färing-
tofta kyrka och anges å översiktskartan med gul färg-
beteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av un-
dertecknad handlagd, den 20 september 1943 avslutad syn
enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket fram-
går av bifogade diariebevis.(bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, eller anslaget
till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsför-
bättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller
statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare ic-
ke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Deessa äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

På grund av erfarenhet från närgränsande diknings-

2.
företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen.

Sådana förekomma ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade protokoll, bil.E, hållet vid sammanträde den 24 juli 1944 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Samtliga delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande ytterligare andelar i kostnaderna för företaget.

Bifogade tabell, bil.B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader återfinnas i tabell, bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggningen av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett ra-

tionellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 2905 kronor från statens avdikningsanslag och 2985 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 aug. 1944.

Lennart Holmström

f.Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje ädelägars andel i företaget.

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Ett häfte synehandlingar med tillhörande ritningar.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	5.170	1.025	6.195	5890.59	6008.60	0.98
<i>Prickhävstad i augusti 1944. Lennart Holmström f. statens landbruksingenjör.</i>						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<i>Sämsjöbygd</i>							
<i>1/5</i>	<i>1⁵</i>	<i>A</i>	<i>Körsbom</i>	<i>Olav Eriksson</i>	<i>077.5</i>				<i>077.5</i>	
<i>73/1672</i>	<i>203⁸</i>	<i>B</i>	<i>"</i>	<i>Kalle Larsson</i>	<i>115.5</i>		<i>012.5</i>		<i>118.0</i>	
<i>1/64</i>	<i>3⁷</i>	<i>C</i>	<i>"</i>	<i>Karl Holmgren</i>	<i>093.5</i>				<i>093.5</i>	
<i>7/640</i>	<i>3⁸</i>	<i>D</i>	<i>"</i>	<i>Nils Johansson</i>	<i>136.5</i>		<i>019.5</i>		<i>156.0</i>	
<i>1/24</i>	<i>2¹⁰</i>	<i>E</i>	<i>"</i>	<i>Emil Persson</i>	<i>092.0</i>		<i>009.5</i>		<i>101.5</i>	
<i>18/96</i>	<i>2⁹</i>	<i>F</i>	<i>"</i>	<i>Anders Persson</i>	<i>012.0</i>		<i>071.0</i>		<i>083.0</i>	
				<i>Summa</i>	<i>517.0</i>		<i>102.5</i>		<i>619.5</i>	

Kostnadsberäkning.

Förslagskostnad
Arbets- och materialkostnad
Förädlingskostnader
Symföreläringen
Bilansande med bilaga
Summa kronor

Kostnad		Summa	
kr.	ö.	kr.	ö.
		5450	-
370	54		
70	05	440	59
		5890	59


Kostnadsberäkning i aug. 1944.
avseende Holmslöv
f. statens landbruksskolor

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förslaget beräknats till 5890 kronor 59.

Stockholm den 14 juni 1946.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Vidimeras
ex officio
Kans. Westling.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20 sept. 1943 avslutad laga syneförrättning angående "Koholma dikningsföretag 1943" i Färingtöfta socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil.E.

Protokoll, hållet vid sammanträde i Koholma den 24 juli 1944 med delägarna i "Koholma dikningsföretag 1943".

§ 1.

Delägarna hade sammankommit hos lantbrukaren Sture Eskilsson på grund av kallelser, som tillställts dem genom

postverket för att taga ställning till frågan om sökandet av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande.

§ 2.

Förhandlingarna leddes av lantbruksingenjören L. Holmström som jämväl höll protokoll.

§ 3.

Det beslöts att genom ordföranden i företagets styrelse söka bidrag av statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ 4.

De sakägare, som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, undertecknade för detta ändamål särskild föreningshandling.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Koholma dikningsföretag 1943"

överenskomma härmed att gemensamt söka lån och anslag av stats-

medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga ansökningshandlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Koholma den 24 juli 1944.

Mantal	Reg. n:r	Littera å kartan	Socken, by hemman	Delägare	Lånesökandes namnteckning.
			<u>Färingtofta socken.</u>		
1/5	1 ⁵	A	Koholma	Sture Eskilsson	Sture Eskilsson
<u>73</u> 672	avv3 ²	B	"	Helge Larsson	Helge Larsson
1/64	3 ⁷	C	"	Karl Holmberg	Karl Holmberg
7/640	3 ⁸	D	"	Nils Jakobsson	Nils Jakobsson
1/24	2 ¹⁰	E	"	Lennart Persson	Lennart Persson
19/96	2 ⁹	F	"	Arvid Persson	Arvid Persson.
			Bevittnas:		

Lennart Holmström.

Sid. 1-10 vidimeras

ex officio

Kenn Westling

29313

L _____ 2*1251

Rättshandlingens
Kulturarvets arkiv

Originalhandlingar

rörande

K o h o l m a

dikningsföretag

1943.

Nederbördsområde n:o 76.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Koholma i Färingtofta socken av
Kristianstads län; upprättade år 1943 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Samuel Arvidsson

f.statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettio skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 2 blad.

Protokoll, hållet vid
sympotering i enigt val-
manen utseende till
ning inom Kolskolan i
Färingslöfta församling av Krist-
ianstads län.

År 1943 den 10 september in-
ställdes sig under tecken af sta-
rens lantbrukssymposium för lant-
brukaren Karl Stromberg i Ko-
lskolan på att på grund af lant-
brukets förordnande verksamt
sympotering i enigt valmanen
genom utseende tillning inom Ko-
lskolan i Färingslöfta församling av
Kristianstads län. Efter per-
sonliga sammanträde hade till
sammanträde ingifvits sig
Karl Stromberg, Kolskolan

Hans Larsson, " genom
Hans Stromberg, " enligt be-
mäktat på

Karl Stromberg "

Hans Stromberg "

Hans Stromberg "

Hans Stromberg genom man:

Hans Stromberg, Kolskolan, och

Hans Stromberg, Kolskolan, vilka bå-
da avakt förklarade sig.

!

Vet på under tecken af lant-
brukssymposium utfarade på ord-
nandet samt avakt förklarade sig
enligt på (bi 2).

2
§2.
På kärorn jämställt praga
uppräder i nägon jävsmått
ning mot symmetrischen, i hem
visst sig detta st. i såväl
hållande till sällsägare.

§3.
Till förreningens medlemmar hade
inkommit skrivelse enligt
vilken Sture Eknersten och Per-
nart Persson i Kottolma förut-
de sig med samman. Denna
förreningens handling (nr 3), som
upplästes, väckte vid det pröva
kärorn, vilken styrktes av sig.
Närman genom att uttala
kärorn a. att i praga.

§4.
Sådana som uppräder många-
rt av st. vid möjlig samman
ledningar till st. samt djup och
dimensioner av deras väsen-
skadade eller kunde tor-
längas till lägenhet djup och
av höghaderna skulle på-
kärn enligt lag.

§5.
Samtliga sällsägare avstod från
utställning på jord, som åtgärd
till dygget och utvidgades.

§6.
Förreningens medlemmar kan, och
av symmetrischen sammanbart skulle
vidtaga på åren och vidare hand-
läggning nödiga underordningar

3
och värderingar och att nytt sam-
mantråde skulle träda i å-
ma lokal måndagen den 20
september 1943 må-
nad kl 1 e.m., för vilket sam-
mantråde inga andra kalla-
ser än denna underrättelse
kommer att utgå.

7.

På detta vidare förman upp-
lästes protokollet och skots sam-
manträdet.

Det och för som ovan.

Sammanträdets

Sammanträdets

Nils Paulsson Ernst Jungs dahl

Å 1943 den 20 september

Den dag sammanträdde åter kyrk-
männen i Korona. Därvid följande
medlemmar ingick sig:

Sture Ericsson, Korona;

Helge Larsson,

Karl Holmberg,

Nils Jakobson,

Hennart Persson,

Arvid Persson,

8.

Förädlingsmannen framman och
förklarade det upprättade och
näringsförslaget samt uppläste
handa förteckning, ager beskrivning
och värderingslagar i samman-

4.
drag (hi 4), Kostnadsberäkning
(hi 5) och Kostnadsförändringsslag
(hi 6).

#9.
Sjuesåmmen avgävo sin utlösta
del (hi 7).

#10.
Det beslutades att företaget styrdes
skulle bestå av tre medlemmar,
Härto valdes Karl Stenroos,
Lennart Persson och Sture Esker-
son, alla i Kolstena.

#11
Till ordförande i styrelsen val-
des Sture Eskerston, Kolstena ur
Färingtofta; och skulle till före-
taget tillämnas handtegnen och
ritningar förvaras hos ordföranden.

#12
Räkning å förräknings korta-
renna bifogades protokollet (hi 8).

#13.
På vittnens rikare förklara upp-
lästes dagens protokoll och för-
klarades förräknningen avslutas.
Det och hi togs sedan
Lennart Stenroos
Lautbetygsgeset.

Nils Paulsson Enstämning dat

5
Bil!

Fullmakt

För Otto Östklissan i Kokarna, att vid
sammanträde om dikning, hos Karl
Holmberg i Kokarna den 10 September 1943
min talan föra, och gorkänner jag
ombudets dagliga åtgärder

Kokarna den 10 September 1943


Helge Larsson.

Egenhändig namnteckning Benittmar
Oskar Lallberg. Edvin Andersson

March 18

The first part of the day was spent in the
field near the station. The weather was
very warm and the sun was shining
brightly. The ground was very dry
and the plants were withered.
The first part of the day was spent in the
field near the station. The weather was
very warm and the sun was shining
brightly. The ground was very dry
and the plants were withered.

March 19
The second part of the day was spent in the
field near the station. The weather was
very warm and the sun was shining
brightly. The ground was very dry
and the plants were withered.



N:o 42 / 28 Ekd.

1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 10 augusti 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Karl Holmberg i Koholma, Färingtofta, anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn för torrläggning av vattenskadad mark i Koholma i Färingtofta socken.


Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

✓ På länsstyrelsens vägnar:

L. Jellman

E. Hennigsen



Stämpel sex kronor.

ej kom. 1171

194 D

Karl Holmberg, Koholma, Färingtofta.

7
42/28
Eldm. Ank. den
- 8. AUG. 1942.
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till

Länshövdingen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Härmed anslått förordnande
för Sten Brattensvingenjö att hos myndigheterna m. fl.
i Hokolms, Färingöfva socken av Kristianstads län verkställa
synföreläggning^{m.m.} angående delning av utlänskadast mark.

Hokolms den 2 aug. 1942.
Thors Holmlund.

Bis 3.

Föreningshandling.

Härmed förenas vi oss
med Karl Helmburg i den av honom
den 4/8/1942 daterade ansökan om fören-
ing enligt vattenlagen i och för anlägg-
ning av vattenledande marker
till Kåhelsma i Färingtäfte socken
i Kristianstads län

Kåhelsma den 18/11 1942

Sture Eskilsson

gm. Walter Eskilsson

Lennart Persson

Första vice föreningskassör-
sen är upplöst vid laga
styrelseförsamling den 10 sept.
1943 om val av nya, tillika
Lennart Persson till
Lagberedning utvald.

Nils Persson Enstämning dakt

Pl. 4.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{5}$	1 ⁵	A	<u>Läringslöfta</u> Kekselma	<u>Lure Eskilsson</u> äker, mylla på grus ö sand " väg Summa	1 2 3 4 5 6
$\frac{73}{672}$	av 3 ²	B	- " -	<u>Alexander Flöbæ</u> sot. Helge Larsson äker, mylla på grus ö sand " " " " " " " " " " " " " " " " " " äker äker " " " " " " väg Summa	7 8 9 10 11 12 13 14
$\frac{1}{64}$	3 ⁷	C	- " -	<u>Karl Holmberg</u> äker, mylla på grus ö sand " " " " " " Summa	15 16

0.3
0.5
0.5
1.4
2.4
0.5
2.3
0.3
0.5
1.5
1.4
6.8
0.5
0.3

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	33.0							600	198	-	2000	660	-	1400	462	-
	22.5							1000	395	-	2000	450	-	1000	225	-
	13.0							900	117	-	1800	234	-	900	117	-
	04.0							720	98	80	1800	72	-	1080	43	20
	05.0							720	36	-	1800	90	-	1080	54	-
						04.0										
	77.5					04.0			604	80		1506	-		901	20
	30.0							900	270	-	1800	540	-	900	270	-
	42.0							600	252	-	2000	840	-	1400	588	-
	25.0							540	135	-	1800	450	-	1260	315	-
	11.0							800	88	-	1600	176	-	800	88	-
								480	7	-	400	10	-	120	3	-
	05.0							1260	60	-	1800	90	-	540	27	-
	02.5							1440	26	-	1800	45	-	360	9	-
						06.0										
	115.5	02.5				06.0			851	-		2151	-		1300	-
	30.0							1080	324	-	1800	540	-	720	216	-
	63.5							600	381	-	2000	1270	-	1400	889	-
	93.5								705	-		1810	-		1105	-

Hemmansstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/64	3 ⁸	D	Kokholmen	<u>Pils Jakobson</u> äker, mylla gräsgård 17 " " 18 äng " 19 äker " 20 " " 21 äng " 22 Summa	
1/24	2 ¹⁰	E	- " -	<u>Lennart Persson</u> äker, mylla gräsgård 23 " " 24 " " 25 äng " 26 Summa	
19/96	2 ⁹	F	- - -	<u>Arvid Persson</u> äng mylla gräsgård 27 " " 28 " " 29 " " 30 äker " 31 Summa	

0.7
0.3
0.6
0.3
0.4
0.5

0.8
0.6
0.4
0.5

0.8
0.8
0.8
0.5
0.8

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16.0							1260	201	60	1800	288	-	540	86	40
	46.0							540	248	40	1800	228	-	1260	579	60
			09.0					360	22	40	600	54	-	240	21	60
	35.5							540	191	70	1800	639	-	1260	447	30
	39.0							720	280	80	1800	702	-	1080	421	20
			10.5					300	31	50	600	63	-	300	31	50
	136.5		19.5						986	40		2574	-		1587	40
	09.5							1280	121	60	1600	152	-	320	30	40
	58.0							1080	626	40	1800	1044	-	720	417	60
	24.5							720	176	40	1800	441	-	1080	264	60
			09.5					480	45	60	600	57	-	120	11	40
	92.0		09.5						970	-		1694	-		724	-
			24.0					840	201	60	1400	336	-	560	134	40
			10.0					1120	112	-	1400	140	-	280	28	-
			09.0					1120	100	80	1400	126	-	280	25	20
			28.0					700	196	-	1400	392	-	700	196	-
	02.0							1440	22	80	1800	36	-	360	7	20
	02.0		71.0						639	20		1030	-		390	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/5	15	A	Färingstorp	Lammundrag	
73/672	av 32	B	Kakslom	Sture Eskilsson	
				Alexander Håstad	
				och Helge Larsson	
1/64	37	C		Karl Holmberg	
7/640	38	D		Nils Jakobsson	
1/24	210	E		Lennart Persson	
19/96	29	F		Arvid Persson	
				Lennart	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
77.5						04.0				604 80		1506 -				901 20	
115.5		02.5				16.0				851 -		2151 -				1300 -	
93.5										705 -		1810 -				1105 -	
136.5		19.5								986 40		2574 -				1587 60	
92.0		08.5								970 -		1694 -				724 -	
02.0		21.0								639 20		1030 -				390 80	
517.0		102.5				10.0				4756 40		10765 -				66008 60	
Noterna den 20 sept. 1942 Summa Noterna Landbruksges. Nils Paulsson Embyungdahl																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Soeken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

ml. 5

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Sträckan A-B.</u>						
10+62-14+36	376	Schaktning av grus med rygglösa m ³	450	2,50	1125	-		
		- " - " sand "	250	1,70	425	-		
		- " - " dyjard "	260	1,00	260	-	1810	-
12+04-12+06		Ägrovägsbro av trä ent. ritu. st	1				200	-
14+36-14+79	43	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning samt diketjordens åter fyllning	43	4:-			172	-
		Cementör 24"	43	10:-			430	-
14+36		Dikensöja av betong ent. ritu. st	1	50:-	50	-		
14+79		Infästningsbrennen, D=0,80 ent. ritu.	1	70:-	70	-	120	-
		För oförutsett, arbets till- syn m.m. tillägges					268	-
		<u>Summa</u>					3080	-
		<u>Sträckan B-C</u>						
14+79-15+50	71	Cementör 24" "	71	10:-			710	-
		Schaktning m.m. "	71	4:-			284	-
15+50		Infästningsbassäng ent. ritu. st	1				70	-
15+50-16+68	118	Schaktning av grus och sten m ³	20	2,50	50	-		
		- " - " dyjard "	230	1:-	230	-	280	-
		För oförutsett, arbets till- syn m.m. tillägges					146	-
		<u>Summa</u>					1500	-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Skärkan B-D</u>						
	20 ⁺ ₀₀ -20 ⁺ ₉₄	94	Cementis 9"	94	2,80	263	20		
	20 ⁺ ₉₄ -22 ⁺ ₂₁	127	- " - 6"	127	1,80	228	60	491	80
	20 ⁺ ₀₀ -20 ⁺ ₉₄	94	Schaktning m. m.	94	1,30	122	20		
	20 ⁺ ₉₄ -22 ⁺ ₂₁	127	- " - - " -	127	1,10	139	70	261	90
	20 ⁺ ₉₄ , 22 ⁺ ₂₁		Tuloringsbrunnar, D=0,70 m. i k. i k. i k.	2	55,-			110	-
			Fri ofärdst. arbets till-						
			syn m. m. tillägg					86	30
			<u>Summa</u>					950	-
			<u>Lammudrag:</u>						
	10 ⁺ ₀₀ -14 ⁺ ₇₉	419	Skärkan A-B.					3000	-
	14 ⁺ ₇₉ -16 ⁺ ₆₈	189	- " - B-C					1500	-
	20 ⁺ ₀₀ -22 ⁺ ₂₁	221	- " - B-D					950	-
		829	<u>Summa</u>					5450	-
			Utdraget den 20 Sept. 1943						
			Werner Stenström						
			Lantmästare ingemar						

Kostnadsfördelningsskild
för Kalkylerna Dikning för året 1943

Måttal	Registrationsnummer	Littera i boken	Sorken, by och hemman	Delägare	Sjökunde	Beträdds-värde		Fördelningstal	Förväggnings-kostnad		Förväggnings-kostnad	
						Kr	ö		%	Kr	ö	Kr
1/5	15	A	Koholma	Kure Eskikson	s	901	20	14,999	817	45	55	58
73/672	2032	B	---	Helge Larsson		1300	-	21,636	1179	16	80	14
1/64	37	C	---	Karl Holmberg	s	1105	-	18,390	1002	25	68	14
7/640	38	D	---	Nils Jakobson		1587	60	26,422	1440	-	99	90
1/24	210	E	---	Emuut Persson	s	724	-	12,049	656	67	44	65
19/96	29	F	---	Arvid Persson		390	80	6,504	354	47	24	10
				Summan		6008	60	100,000	5450	-	370	54

Koholma den 20 sept. 1943
Emuut Persson
Lantmänningsingenjör

Nils Persson Enstjärningssakt

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Koholma i Färingtofta socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Sture Eskilsson för Koholma	1	5
Karl Holmberg	" "	3 7
Lennart Persson	" "	2 10

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigureras höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är ut-

21

räknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:0. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 11+9	249. hektar
12+4	248
13+ ⁵	247
14+39	244
B	240
15+50	214
C	210
20+94	23
D	15

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna A-14+36 och 15+50-16+68 skola göras öppna samt 14+36-B, B-15+50 och B-D täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen

22
utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget berör ej allmän väg. Företaget medför byggandet av ägrovägsbro i sektion 12+04 till vilken förslagsritning upprättats. Bron bygges på företagets bekostnad men dess underhåll skall ombesörjas och bekostas av jördägaren för vars räkning den uppföres.

7:o. I enlighet med sakägarnas beslut bestämma synemännen, att ersättning för jord, som åtgår till öppet dikes utvidgande ej skall utgå.

Fördras ersättning för jord, som vid öppet dike täckes av de uppkastade jordvallarna skall detta anmälas för arbetets styrelse senast vid det allmänna sammanträde, då genom avsyningsbevisets uppläsande företaget förklarats avsynat och godkänt. Ersättning utgår efter det pris pr hektar, som anges i värderingslängdens kolumn 13. Dess storlek skall bestämmas efter uppmätning verkställd av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän eller genom lantbruksingenjörens i länet försorg.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

23

8:o. Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Koholma dikningsföretag 1943".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utbetalningar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

25

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från öppet dike uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och dörutöver ej få läggas i dikesvallen utan för sig;

att vallarna skola genomgrävas för ytvattnets framställande ^{Lämnade} överallt där öppet dike tillstöter eller ytvattnet har benägenhet att samlas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar, utlopp och öppne diken skall ske årligen och så ofta behov därav föreligger. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget förenad kostnad om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-

neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Konvokum den 20 sept. 1949.

Samtliga medlemmar

härmed inges.

Nils Paulsson Ernst Jürg Dahl

ARVODESRÄKNING

M. 8.

för laga syneförrättning angående *Kollektiva delningsförelägg 1943*

i *Färinglofta* socken och *Skutumpahls* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	9	0,50			4 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	1.6	3,00	4 80			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.6	6,00	3 60			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	21	0.17	3 57			
		har	5.17	1.06	5 48			
		äng och odlingsmark, medelareal 12 ar st.	8	0.05	0 40			
		har	1.95	1.46	1 49			
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	2	0.05	0 10			
		har	0.10	0.78	0 07			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4-			
		övriga regalark blad st.					23 51	
		Överföres					28 01	

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				2801
18/II -	21/II	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	517	0,50	258	
		avvägda punkter	53	0,03	159	
		i annan mark, medelantal	102	1 -	102	
		avvägda punkter	12	0,06	072	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,6	2,00	320	
		i annan mark	0,6	5,00	3 -	24 11
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ...	31	0,05	155	
		 har	6295	0,10	062	217
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		150
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	58	0,06	348	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	29	0,12	348	10 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	2989	3,50		346
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	14	0,25		350
						
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		 dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen				
						
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	1950
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	25	0,03	75	175
						
		Överföres				10596

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 45	9 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			4 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1/1	4,00	4 -	
		Kostnadsberäkning			2 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	4 -	
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		14 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		65
		Översiktskarta, § 41.....				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar "	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		stamficka "	1/2	12,00		6 -
		Lösen för: Summa kronor				210 86
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	31	0 07	2 17	
		 har	6 295	0 14	0 88	
		Överföres			13 55	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 76	
		3) insättning av höjdlägestal st.	65	0,02	1 30	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	15 61
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	0.829	6-	4 97	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, „ „			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		16 47
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				62 48
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. upphistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				43 60
		Summa kronor				97 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				210 86
		Lösen för kopior och avskrifter				62 48
		Övriga förrättningskostnader				97 20
		Summa kronor				370 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Anna Johs* häradsrätt.

Andersson den *20 sept* 19 *43*.
Samuel Gustafsson
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Wicken Wendt
 Kronor kvitteras:
 den 19

Skul
till K.

den 14/9 1946

godkänd den 26/9 1946

266
46

22628

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP, 1946

373/46

L 2-1251

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946 till
Koholma dikningsföretag 1943 i Färingtofta socken,
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag med tvåtusenniohundra (2.900)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tvåtusenniohundranittio (2.990)
kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av dåv. lantbruksingenjören L. Holmström vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för
troendeman för företaget, utförande med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stockholm den *9/8* 19 *46*

Edvin Ekilsson

Att *Lantbrukaren Edvin Ekilsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bernad Linderholm

Adress

Färingstafta

Albert Adolphson

Adress

Färingstafta

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Sjögren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Godk. 4/10 1946

246
46

22629

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2. SEP. 1946

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Koholma dikningsföretag 1943" i Färingtofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2900.-

Lån från statens avdikningslånefond kr. 2990.-

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordf. Lantbrukaren Sture Eskilsson

Adress: Koholma pr Färingtofta.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kostnaden för utförandet av företaget har ~~framgår~~ framgår av bilagda kostnadssammandrag.

Kristianstad den 31 aug. 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

St. Lantbr. 5'890.57

avdel. Lantbr. vdr 6'034.64

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminserrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Koholms dikningsföretag 1943 i Färingtofta socken, Kristianstads län.

Lån 2.990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantel	Register- nummer	N ä g a r e
<u>Färingtofta socken</u>			
Koholms	1/5	1 ⁵	Sture Eskilsson
"	73/672	av 3 ²	Helge Larsson
"	1/64	3 ⁷	Karl Holmberg
"	7/640	3 ⁸	Nils Jakobsen
"	1/24	2 ¹⁰	Lennart Persson
"	19/96	2 ⁹	Arvid Persson

Stockholm den 4 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hågglund




14/646

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Koholma dikningsföretag 1943" till vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Färingtofta socken.

o	1/5	1 ⁵	A	Koholma	1 st Sture Eskilsson
	73/672	av 3 ²	B	"	1 st Helge Larsson
o	1/64	3 ⁷	C	"	1 st Karl Holmberg
	7/640	3 ⁸	D	"	1 st Nils Jakobsson
o	1/24	2 ¹⁰	E	"	1 st Lennart Persson
	19/96	2 ⁹	F	"	1 st Arvid Persson.

Kristianstad i aug. 1944.

Lennart Persson

f. statens lantbruksingenjör.

Sammandrag

Över kostnaderna vid Kåhalsa däcknings-
företag år 1943.

1942				
Aug.	19	Stämpelavgifter m m.	7	70
Nov.	21	Karl Halmberg för arbete vid anläggning	11	60
"	"	Folke Hallberg " " " "	18	-
"	"	Edvin Halmberg " " " "	14	-
1943				
Sept.	20	Ingenjör L Halmström	316	94
Aug.	5	" " "	71	-
"	15	Porto till Kungl. Landtbrukstyrelsen	-	80
"	"	Telefonavgifter	1	45
"	"	För däckningsutförande enligt anbud	47	45
"	"	Hängselmateriel	89	-
"	"	Fyllägg för 6 meter 24" rör enl. delägarnes beslut	72	-
"	"	Fyllägg för stängning	100	-
1944				
Decemb.	12	Färingtofta Sparbank för ränta	20	05
1945				
Janu.	12	Ingenjör H. Westling enl. räkning	138	-
"	15	Telefonsamtal	1	20
"	"	Perne Jakobsson för rensning	15	-
Aug.	8	Färingtofta Sparbank för ränta	190	-
1946				
Janu.	3	" " " "	23	10
Aug.	1	" " " "	200	-
<u>Summa kronor</u>			<u>6034 84</u>	

Kåhalsa den 20 Augusti 1946
Per Eriksson