


Förslag i 2 blad till Långaröds dikningsföretag 1943

Blad 1.

i Djurröds socken av Kristianstads län upprättat vid
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Djurröds socken


Aa	Långaröd	/2
Ab	"	/7
Ac	"	/6
Ba	Kuberup	/14
Bb	"	/11

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Skala = 1:4000.

NTN.Nr 001



L






2-1253

Aa 1948 Kristianstad 2 mtr

Förslag i 2 blad till

Långaröds dikningsföretag 1943 i Djurröds socken av

Kristianstads län; upprättat vid synförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.Förslag till dikesöga i p. 2⁺⁵⁰Förslag till intagningsbrunn
med ytvattenintag i p. 4⁺⁸³, 20⁺⁷⁸, 12⁺⁸⁵Övriga brunnar utföras som
ovanstående men utan 18" rör
för yvalleninlag.Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

RTN.Nr002

2:1253²

An 1248 Kristianstad 2 pite

L _____ 2*1253 27020

DIKTNINGSFÖRETAG

KRISTIANSTADS LÄN

16 OKT. 1945

Kristianstads län
Arkiv

Avskrift av betänkande
rörande

Långaröds dikningsföretag 1943

i Djurröds socken

av Kristianstads län.

Recknift.

Genom Kungl. Landbrukstygrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utfrående.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Landbrukstygrelsens vägnar:

Alfred Smith.

vidimeras
ex officio
Klas Westberg.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Lund-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Långaröds dikningsföretag 1943" i Långaröds och Kuberups byar i Djurröds socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 2.5 km nordost om Djurröds kyrka och är området å vidstående översiktskarta markerat med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 4 oktober 1943 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps-förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Däremot beröres Kungl. Maj:t och Kronan tillhörig mark i det kronopark & fastigheten Långaröd 1² beröres av företagets utförande.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt senast före utgången av år 1948.

Bihandling till statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, Bil. E, framgår, att samtliga saksägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Av föreningen, Bil. F, framgår att vissa saksägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 d. 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till största delen av åkerjord. Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Företaget avser även att skaffa tillskottsåker till ofullständiga jordbruk.

Tillstyrkan.

Den vid synförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, Bil B, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal,

3.330:- kronor från statens avdikningsanslag och med 3.330:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 juli 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Arvodesräkning.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kristianstads län.</u>							
			<u>Djurröds socken.</u>							
			<u>Avd. I (Str. A-B-C-D-E-F och H-G).</u>							
1/12	1 ²	Aa	Långaröd	Staten (kronopark)			1	01	1	01
1/24	1 ⁷	Ab	"	Svante Nilsson	3	01	1	83	4	84
1/36	1 ⁶	Ac	"	Ola Nilsson Arr.						
				Svante Nilsson	0	66	1	07	1	73
2/705	1 ¹⁴	Ba	Kuberup	Joel Nilsson	0	57	0	10	0	67
41/752	1 ¹¹	Bb	"	Jöns Persson			0	17	0	17
			<u>Avd. II (Str. C-D).</u>							
1/24	1 ⁷	Ab	Långaröd	Svante Nilsson	0	12	2	10	2	22
				<u>Summa</u>	4	36	6	28	10	64

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

Kostnad för betänkandet

Summa

Kostnad		Summa	
kr	öre	kr	öre
		5600	--
303	72		
61	50	365	22
		6965	22

Kristianstad 1 juli 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 6965 kronor 22 öre,
varav i lantbrukens andel 6736 kronor 69 öre.

Streckroten den 12 juli 1946.

På Lantbr. Lantbruksstyrelsens namn:

Alf Engström.

Vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift
den 4 oktober 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag,
benämnt Långaröds dikningsföretag 1943, avseende torrläggning av
vattenskadade marker till Långaröds och Kuberups byar i Djurröds
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1944.

ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom.arvode + porto	1:90
<u>Summa kronor</u>	<u>3:90</u>

Protokoll, fört vid samman-
träde med sakägarna i "Långaröds
dikningsföretag 1943" i Djurröds
socken av Kristianstads län.

År 1944, mars 17 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Svante Nilsson
n:r 1 Långaröd.

Närvarande:

Svante Nilsson Långaröd 1⁷

Joel Nilsson Kuberup 1¹⁴

Jöns Persson Kuberup 1¹¹

Ola Nilsson Långaröd 1⁶ samt

undertecknad 1:ste assistenten Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ing. Kullman att leda förhandlingarna och att
föra protokollet samt åt Svante Nilsson och Joel Nilsson att justera
detsamma.

§ 2.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företags
utförande samt uppdrogs för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen
dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökning om bidrag, dels
att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras
samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet
handhava beviljat bidrag.

10

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Klas Westling att ut-
arbeta för ansökningsen erforderligt betänkande.

§ 3.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

Långaröd pr DJURRÖD den 17 mars 1944.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Svante Nilsson

Joel Nilsson.

Bil. F.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarna i "Långaröds dikningsföretag 1943" i
Djurröds socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en värdsam ansöknings om lån
från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta här-
för nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den
värdsamma ansökningsen, att underskriva de kontrakt och förbindelser

12.
som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att
utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade
penningmedlen.

Långaröd pr DJURRÖD den 17 mars 1944

Svante Nilsson

Joel Nilsson.

Ola Nilsson

Bevittnas:

Lars Kullman

Jöns Persson.

R Ä K N I N G

Långaröds dikningsföretag 1943

Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkandet	15:00
Bil. B	9:00
Översiktskartor	8:00
Avskrift	6:60
Sammanträde	6:00
Diariébevis	3:90
Kallelser 4 st. à 50 öre	2:00
Inbindning 2 band	4:00
Ansökningshandlingar	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	<u>3:00</u>
<u>Summa</u>	<u>61:50</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Gårds och Albo häraders häradsrätt inom
tre månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 29 juli 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

*Sid. 1-18 vidimäras
ex officio
Klas Westling.*

DIARIUM 26850

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DECEMBER 1944

L _____ 2*1253

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultutekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Långaröds dikningsföretag 1943

i Djurröds socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde n:r 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom byarna Långaröd och Kuberup i Djurröds socken av Kristianstads län; upprättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotre (33) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan- profil- och sektionsritningar i 2 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning av
mark inom byarna Långaröd och
Kuberup i Djurröds socken av
Kristianstads län.

År 1943, september 16, kl. 11 f.m. hos Svante Nilsson i Långaröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Per Persson i Harastorp och Alfred Andersson i

Djurröd,

sökandena

Svante Nilsson i Långaröd och

Joel Nilsson i Kuberup

övriga sakägare

Ola Nilsson i Långaröd och

Jöns Persson i Kuberup.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas upptagande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras å sådant sätt att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingående marken till 1.2 meters djup, och borde i företaget ingående vattenavlopp i största möjliga utsträckning utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Något särskilt anspråk på ersättning för intrång i sam-

band med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å samma plats måndagen den 4 oktober 1943 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kungörelser eller kallelser härom ej utföras.

Långaröd pr Djurröd den 16 september 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Per Persson

Alfred Anderson

3.
År 1943, oktober 4, kl. 10 f.m. hos Svante Nilsson i Långaröd.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Svante Nilsson i Långaröd,

Ola Nilsson i d:o och

Jöns Persson i Kuberup.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 8.

Sakägarna anhölllo enhälligt, att styrelseval redan nu skulle äga rum. Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Svante Nilsson i Långaröd och till övriga ledamöter Ola Nilsson i Långaröd och Joel Nilsson i Kuberup med Jöns Persson i Kuberup till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Svante Nilsson adress Långaröd pr DJURRÖD.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Långaröd pr DJURRÖD den 4 oktober 1943.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Alfred Andersson

En Persson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vatten-
lagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning
avseende

- dels torrläggning av mark till Långaröd i Djurröds socken,
- dels torrläggning av Nils Bondesson tillhörig mark i Snäckestads
by i Vånga socken,
- dels torrläggning av mark till och avledande av spillvatten från
Härlövs by inom Kristianstads stad,
- dels dikning inom Vinnö i Färlövs socken,
- dels avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till Långalt
6⁶ i Hishults socken,
- dels dikning inom Valleberga by i Valleberga socken,
- dels avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Åbarp
1³ i Tjörnarps socken,
- dels torrläggning av vattensjuka marker till Norra Varalöv nr 12
med flera hemman i Strövelstorps socken,
- dels ock torrläggning av vattenskadade marker till Vistorp i
Förslövs socken.

W. H. H. Kristianstad i landskansliet den 14 maj 1943.

P. H. Forke

Georg Lundberg

64/28
Ank. d. 11 MAJ 1943
till Landskapsrådet
i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Långaröd i Djurröds socken av Kristianstads län. Företagets slutliga utsträckning samt därav ~~beräknade~~ sakägare torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna med säkerhet angivas. Långaröd pr Djurröd den 3 november 1942.

Yorck Nilsson

Boando Nilsson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom byarna Långaröd och
Kuberup i Djurröds socken.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom byarna Långaröd och Kuberup i Djurröds socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Svante Nilsson i Långaröd torsdagen den 16 september 1943 kl. 11 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 augusti 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Lagenhet anslagen i Djurröds församling

sänd. den 22 augusti 1943, litpss.

F. Bergdahl
kyrkoherd.

En naturens väg till hälsa

även där andra metoder svikit, är den chiropraktiska ryggradsbehandling. Denna befriar nerver från tryck och irritation, varigenom nervkraften obehindrat kan flöda till kroppens vävnader och organ, och på så sätt återställa hälsan.

Spec. kroniska, reumatiska och nervösa sjukdomar.

Chiropr. Martin Höije från Malmö träffas å Hotell Brissman, Kristianstad, lördagar 1—2.

Kostnadsfri undersökning för att utröna, om Ni har utsikt att bli frisk genom denna metod.

Innehar pat. instrument samt röntgen för att kunna konstatera felaktigheter i ryggraden. — Klipp ur annonsen.

17632"

Glimåkra Folkets Park.

Söndagen den 22 augusti.

Dans: AVALONS ORKESTER.

Inträde 75 öre.

17645"

Bokelund, Ignaberga.

DANS Lördagen den 21 aug. kl. 8 DANS

Musik av LUNDSTRÖMS ORKESTER.

Vanligt inträde.

17644"

FALLEN, TORSEBRO.

HELMERS populära kapell

spelar lördagen 21 augusti kl. 8—12.

OBS.! Fri dans. OBS.!

Inträde: 1:50 herre, 1 kr. dam och militär.

17667"

T. I. F.

All jakt

å Toarps gårds ägor är vid laga ansvar förbjuden.

Immeln den 19 aug. 1943.

OTTO N. LARSSON.

17693"

All jakt

å nedannämnda ägor är vid laga ansvar förbjuden:

Ragnar Anderssons, Oskar Nilssons, byns äng, Per Svenssons skogsmark, Olov Ekdahls, Karl Johnssons, Oskar Eskilssons samt Karl Nilssons, samtliga i Vestanå.

JAKTRÄTTSINNEHAVARNA.

17712"

Lärare.

Vid I. 6 stamskolor anställs under tiden 1/10 1943—31/3 1944

dels en lärare med akademisk examen med undervisningsskyldighet i modersmålet och historia med samhällslära c:a 30 timmar i veckan, arvode kr. 6:50 per timme,

dels en lärare med folkskolläraryxamen med undervisningsskyldighet i geografi, räkning och välskrivning c:a 25 timmar i veckan, arvode kr. 5:50 per timme.

Sökande skall vara beredd att genomgå utbildningskurs vid Gripsholms folkhögskola den 9/9—29/9.

Ansökningar jämte handlingar, styrkande lämplighet för resp. befattningar skola senast den 24/8 vara inkomna till Regementsexpeditionen, Avd. I, I. 6, Kristianstad.

Spara pengar och poäng.

Inlämna Edra trasiga strumpor till Singer för poängfri omsulning. De bli som nya igen för ett billigt pris.

INLÄMNINGSSTÄLLEN:

I Broby: fru Karin Stenebo skoaffär.

„ Glimåkra: Fru Klara Lyzell.

„ Hässleholm: Firma Rud. Lindbergs Eftr.

„ Hästveda: Fru Greta Rosén, Elektriska affären.

„ Osby: Osby Färgeri & Ullspinneri.

„ Osby: Boråsmagasinet.

„ Vinslöv: Firma Elna Nilssons Eftr.

Singer Co Symaskins A.-B.

Kristianstad.

17154"

Söndagsskolan

i Filadelfiaförsamlingen i Knislinge tager sin början för höstteminen söndagen den 22 aug. kl. 10,30 fm. Barn, som förut gått i denna söndagsskola, och barn, som ej bevista annan söndagsskola i samhället, hälsas välkomna.

Filadelfiaförsamlingen.

"17652

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom byarna Långaröd och Kuberup i Djurröds socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Svante Nilsson i Långaröd torsdagen den 16 september 1943 kl. 11 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad d. 19 augusti 1943

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

17671"

BROSTORP, MAGLEHEM.

Höst- och säsongavslutningsfest lördag 28 och söndag 29 aug. Medverkande Hakon Swärd m. fl.

Maglehems Brandkår o. Skytteför.

17636"

Kristianstadsbladet fredagen den 20 augusti 1943.

Tallparken, Vinslöv

Lördagen den 21 aug. 8—12 em. — Söndagen den 22 aug. 7—11 em.

UPPTRÄDANDE:

Lörd. kl. 10. Sönd. kl. 8,30 o. 10

DANS

Den nya sångstjärnan

Lördag:

Söndag:

B Ö R J E B U R M A N.

SVEN INGES. CARLINS

Filmföreläsning. På mångas begäran visas ett urval av de senaste årens Vinslövsfilmer lördag kl. 9,30 em. och söndag kl. 8 och 9 em.

Inträde 75 och 50 öre.

B. K. ORE—V. I. F.
17698"

Stor idrottsfest

i **LIARUMSSKOGEN** den 21—22 aug. **DANS** lördag kl. 8—12 efter den omtyckta **The Fau Swingers**. **DANS** söndag kl. 7—11 efter den populära **Ake Olssons** swingkvartett. På söndag kl. 9,30 uppträder Operettsångaren **KNUT THÖRNE**. Båda kvällarna stora basaranordningar såsom tombola, pilkastning, skjutbana m. m.

På söndagen kl. 10 fm. anordnas klubbmästerskap i allmän idrott å idrottsplatsen.

17682"

L. I. F. Kommitterade.

Tallparken, Gualöv

Stor höstfest

Lördagen den 21 kl. 8—12. Söndagen den 22 kl. 7—11.

Dansmusik av **EBENHARDS ORKESTER**.

Basaranordningar — Tombola — Am. lotteri — Chokladspel — Prisskjutning — Servering.

17681"

TOSTEBERGA I. O. G. T. o. I. F.

Talldungen, Önnestad.

DANS lördagen den 21/8.

Musik av Zigenarorkestern från Göteborg.

Vanliga basaranordningar.

Servering. Varm korv.

Inträde 1: 50. Dam och militär 1: 00. **FRI DANS.**

17689"

Ö. B. I. F.

Bokskogen Hörröd.

DANS söndagen den 22 aug. kl. 7—11.

Entré: Herre 1: 50, dam 1 kr.

FRI DANS.

PIPRENSARE,
parti och minut.
Havannamagasinet.

Beredskap god för fredens dag:

Bilda nu ett spararlag!

kl. ½ 2

TORSEBRO I. F.

o

ASUMS B. K.

kl. 4

HOVBY F. F.

o

ASUMS B. K. II

Söndagen den 22 aug.

17690"

Tollarp — Fotboll.

Söndag kl. 3 Seriematch

VÄRESTORPS G. I. F.

TOLLARPS I. F.

17684"

Färlövs Skytteförening

Månadstävling söndagen den 22 aug. kl. 8. Obs.! Ändrad tid!

STYRELSEN.

17673"

Brobyortens

Jaktvårdsförening

förbjuder härmed all jakt å ägorna tillhörande:

H. Håkansson, Glimminge och Slättarp; Nordanå: Nordanå Gård; Rob. Nilsson; Uddarps Gård; Njura: Njura Gård, K. Nelin, E. Persson, Vikt. Persson, W. Persson; N. Svensson, Karstorp; B. Svensson; Killinge; Broby: Brobygården, Bengtsson, Klockargården, Krügerslund, Johannesberg, H. Viberg; G. Stigner, Halladahl, J. Stålrö; Sanatoriet, A. Österberg, N. Nilsson, Granhem; N. Nilsson, I. Bjälkarp; Tydinge: N. Hansson; N. Bengtsson, O. Löfvall, Fri Nilsson; Haganäs Gård; Olastorp; Olastorps Gård, N. Ljunglöf, Liljenberg; Nöbbelöv: Mannagården, Edv. Persson, O. Nilsson; Lunnom: E. Bengtsson, O. Trulsson; Säflacka: P. Johnsson, I. Möden, Arv. Nilsson, J. Rosander; Getaberga: N. Andersson, N. Persson, J. Nilsson; Svinaberga: A. Enefält, Alb. Jönsson, E. Larsson; N. Persson, O. Persson; Västrab; N. Andersson, G. Bengtsson, Niclassons Sterbhus, Sjö Nilsson; B. Pettersson; Norups Gård, Knillinge; Kullaskogen, Glimåkra.

Överträdelse kommer att lagas gen beivras.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp inom byarna Långaröd och Kuberup i Djurröds socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 16 september 1943 kl. 11 f.m.

- | | | | |
|----|--|-----------|---------------|
| 1. | Lantbrukare Svante Nilsson, | Långaröd, | DJURRÖD |
| 2. | " Ola Nilsson, | " | " |
| 3. | " Joel Nilsson, | Kuberup, | " |
| 4. | " Jöns Persson, | " | " |
| 5. | Konungens Befallningshavande i Kristianstads län, (v. 10:41) | | |
| | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 19 augusti 1943, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Långaröds och Kuberups byar i Djurröds socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1943.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande å sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro Svante Nilsson såsom ägare till fastigheten Långaröd ⁷ 1 och Joel Nilsson såsom ägare till fastigheten Kuberup ¹⁴ 1 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp, Avloppssträckorna äro betecknade med bokstäverna A-B-C-D, C-E-F och E-G.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, omvilkas upptagande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutnings-

förhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Nämda mark innefattar de områden, vilka med nu befintligt avlopp ej kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, och har begränsningskurvan beträffande åker och till åker tjänlig mark lagts på höjden 1.30 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 0.90 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden

lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i 10 höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företaget motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt B	171 hektar
2+50	168 "
C	163 "
D	99 "

vid punkt 20+78	58 hektar
E	35 "
12+00	27 "
F	25 "
G	3 "

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes sträckan A-B-2+50.

Viå bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla de intrång, som komme att förorsakas genom företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att några

ersättningar för skada eller intrång genom företagets utförande skola utgå.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i föräredande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avd. I avloppssträcka A-B-C med ägofigurerna 1-10,

"	II	"	C-D	"	"	11a-14,
"	III	"	C-E	"	"	17-21,23,25 och 49,
"	IV	"	E-F	"	"	22, 26-44 och
"	V	"	E-G	"	"	45-48.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppssträcka.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr förbättrings- krona.
I	A-B-C	2.600.-	1.330:60	1.954
II	C-D	1.200:-	1.086:80	1.104
III	C-E	900.-	1.506:60	0.597
IV	E-F	1.400:-	2.440:40	0.574
V	E-G	500.-	608:80	0.821
S:ma		6.600:-	6.973:20	

Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall

3.
sammanföras för att avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet, befinnes, att avdelningarna I, III, IV och V skola sammanföras. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr förbättrings- krona.
------------	-----------------	---------------	------------------------------	---------------------------------------

I samt III-V	A-B-C-E-F och E-G	5.400:-	5.886:40	0.917
--------------	----------------------	---------	----------	-------

II	C-D	1.200:-	1.086:80	1.104
----	-----	---------	----------	-------

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelnings-

14.
längden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64§.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma

angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid,

då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt
vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Långaröds dikningsföretag 1943,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1948,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han

i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sam-

manträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller

avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter

hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga

medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-

nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de

nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens

lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör
eller den han i sitt ställe sätter,
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng
förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit
sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och sko-
la vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till
stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Långaröd pr DJURRÖD den 4 oktober 1943.

Kenn Westling. Alfred Andersson
Tor Persson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Djursöds socken</u>		
1/12	12	Aa	Långaröd	Staten (Kronmark)	
				skogsmark	1
				"	2
				Summan	
1/24	17	Ab	Långaröd	Svanter Nilsson	
				skogsmark	3
				"	4
				ängsmark	5
				äker, möringsjord	6
				"	7
				ängsmark, skrub.	8
				"	9
				"	10
				"	11a
				skogsmark	11b
				tomt	12
				lättermark	13
				"	14
				näs	15
				"	16
				ängsmark, skrub.	17
				"	18
				äker, möringsjord	19
				tomt	20
				"	21
				äker, möringsjord	22
				"	23
				näs	24
				imp	
				äkerfries	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					0 41			100	41	-	300	123	-	200	82	-
					0 60			100	60	-	300	180	-	200	120	-
					1 01				101	-		303	-		202	-
					0 18			100	18	-	300	54	-	200	36	-
					0 21			100	21	-	300	63	-	200	42	-
			0 13					400	52	-	800	104	-	400	52	-
0 13								560	72	80	1400	182	-	840	109	20
0 48								560	268	80	1400	672	-	840	403	20
			0 33					400	132	-	800	264	-	400	132	-
			0 06					330	19	80	1100	66	-	770	46	20
			0 35					220	77	-	1100	385	-	880	308	-
			0 55					220	121	-	1100	605	-	880	484	-
					0 19			200	38	-	400	76	-	200	38	-
0 12								1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
			0 93					240	223	20	600	558	-	360	334	80
			0 43					300	129	-	500	215	-	200	86	-
							0 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							0 04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			0 07					320	22	40	800	56	-	480	33	60
			0 22					400	88	-	800	176	-	400	88	-
0 35								560	196	-	1400	490	-	840	294	-
0 05								1200	60	-	3000	180	-	1800	90	-
0 14								1200	168	-	4000	560	-	2800	392	-
0 23								420	96	60	1100	322	-	980	225	40
0 48								375	180	-	1500	720	-	1125	540	-
							0 04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 98		3 07		0 58		0 11			2199	60		6078	-		3878	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ömfört</i> <i>ängsmark</i> 25 " 26 <i>åker, moränjord</i> 27 " 28 " 29 " 30 " 31 <i>ängsmark, skrub.</i> 32 " 33 <i>vägr</i> <i>imp</i> 34 " 35 <i>högland mark förh. vj</i> 36 " 37 " 38 <i>Summan</i>	
<i>1/36</i>	<i>16</i>	<i>Ac</i>	<i>Långavärd</i>	<i>Ola Nilsson</i> <i>av: Svante Nilsson i 17</i> <i>åker, moränjord</i> 39 " 40 <i>ängsmark</i> 41 " 42 <i>åker, moränjord</i> 43 <i>skogsmark</i> 44 <i>Summan</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 98	3 07	0 58	0 11						2199 60		6078 -			3878 40		
	0 07							500	35 -		1000	70 -		500	35 -	
	0 02							500	10 -		1000	20 -		500	10 -	
0 38								280	106 40		1400	532 -		1120	425 60	
0 07								280	19 60		1400	98 -		1120	78 40	
0 35								280	98 -		1400	490 -		1120	392 -	
0 21								280	58 80		1400	294 -		1120	235 20	
0 14								560	78 40		1400	196 -		840	117 60	
	0 04							200	8 -		600	24 -		400	16 -	
	0 15							300	45 -		500	75 -		200	30 -	
						0 04			-		-	-		-	-	
						0 01			-		-	-		-	-	
						0 25			-		-	-		-	-	
						0 02			-		-	-		-	-	
						1 25			-		-	-		-	-	
3 13	3 35	0 58	1 68						2658 80		7877			5218 20		
0 19								420	79 80		1400	266 -		980	186 20	
0 33								420	138 60		1400	462 -		980	323 40	
	0 38							180	68 40		600	228 -		420	159 60	
	0 44							300	132 -		600	264 -		300	132 -	
0 14								400	56 -		1000	140 -		600	84 -	
						0 25		200	50 -		300	75 -		100	25 -	
0 66	0 82	0 25							524 80		1435 -			910 20		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
2/705	1 ¹⁴	Ba	Kulurup	Jock Nilsson	
				äker, moränjord	45-
				ängsmark, skott.	46
				äker, moränjord	47
				"	48
				Summa	
41/752	1 ¹¹	Bb	Kulurup	Jöns Persson	
				skogsmark	49
				Summa	
<u>Sammandrag:</u>					
<u>Sjurräds socken</u>					
1/12	1 ²	Aa	Långuröd	Staten (kronopark)	
1/24	1 ⁷	Ab	"	Svaate Nilsson	
1/36	1 ⁶	Ac	"	Ola Nilsson	
				avr: Svaate Nilsson å 1 ⁷	
2/705	1 ¹⁴	Ba	Kulurup	Jock Nilsson	
41/752	1 ¹¹	Bb	"	Jöns Persson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 12				1 250	150 -	2 500	300 -	1 250	150 -							
	0 10			500	50 -	1 000	100 -	500	50 -							
0 28				280	78 40	1 400	392 -	1 120	313 60							
0 17				840	142 80	1 400	238 -	560	95 20							
0 57	0 10				421 20		1030 -		608 80							
			0 17	200	34 -	400	68 -	200	34 -							
			0 17		34 -		68 -		34 -							
			1 01		101 -		303 -		202 -							
3 13	3 35	0 58	1 68	2 658 80		7 877 -		5 218 20								
0 66	0 82	0 25		524 80		1 435 -		910 20								
0 57	0 10			421 20		1030 -		608 80								
		0 17		34 -		68 -		34 -								
4 36	4 27	2 01	1 68	3739 80		10713 -		6 973 20								
Långared för Björred den 4 oktober 1943. Klas Westling, In Föresam. Alfred Andersson																

Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3+72=19+75										
19+75-21+0	125	<u>Dikessträckan C-E.</u>								
19+75-20+78	103	10" cementrör	lm	103	2.80	288	40			
20+78-21+0	22	9" "	"	22	3.-	66	-	354	40	
19+75-20+37	62	Grävning, rörläggning och återfyllning	lm	62	2.20	136	40			
20+37-20+54	17	d:o d:o	"	17	2.80	47	60			
20+54-20+58	4	d:o d:o	"	4	5.-	20	-			
20+58-20+70	12	d:o d:o	"	12	2.80	33	60			
20+70-20+78	8	d:o d:o	"	8	5.-	40	-			
20+78-21	22	d:o d:o	"	22	2.-	44	-	321	60	
20+54,21		Intagningsbrunnar inre diam= 0.70	st	2	50.-	100	-			
20+78		Intagningsbrunn som ovan försedd med inkopplat gäl- lerförsett 18" rör för in- tag av vattnet från öppna sidodiket	st	1	65.-	65	-	165	-	841 -
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. tillägges								59 -
		Summa								900 -
21=10+98										
10+98-12+83	185	<u>Dikessträckan E-F.</u>								
10+98-12+83	185	9" cementrör	lm	185	2.80			518	-	
10+98-11+23	25	Grävning, rörläggning, och återhöljning	lm	25	3.40	85	-			
11+23-11+93	70	d:o d:o	"	70	2.80	196	-			
11+93-11+95	2	d:o d:o	"	2	5.-	10	-			
11+95-12+22	27	d:o d:o	"	27	3.40	91	80			
12+22-12+36	14	d:o d:o	"	14	3.-	42	-			
12+36-12+38	2	d:o d:o	"	2	5.-	10	-			
12+38-12+83	45	d:o d:o	"	45	2.80	126	-	560	80	
		överföres						1078	80	

[illegible]

27
Verbnads födelingslängd för "Långvård's
dökningsförelag 1943" i Ljvirds bokom av Kristianstad's län.

Nummerdel	Regulering	Sten i sanden	Sten, by nummer	Belag
				<u>Stens stenen.</u>
1/12	1 ²	Aa	Ringvid	Sten (knytt)
1/24	1 ⁷	Ab	"	Sten Sten
1/36	1 ⁶	Ac	"	Ola Sten an. Sten Sten i 1 ⁷
2/705	1 ¹⁴	Ba	Kubung	Jod Sten
41/752	1 ¹¹	Bb	"	Jod Sten
				<u>Summa</u>

Stande eller förhållad med skatte	Art. I samt III-V Nr. A-B-C-E-F och H-G						Art. I Nr. C-D						Summa beskatt- nad skattad			Indelningsbel för skatt förklarad			Indelningsbel	
	Indelnings- belopp		%	Skattad skattad		Indelningsbelopp äffiggen	Indelnings- belopp		Indelningsbel	Skattad skattad		kv.	nl	%	kv.	nl	%	kv.	nl	
	kv.	nl		kv.	nl		kv.	nl												
gärde alla	209	-	3.432	185	33										185	33	2.808		8	53
gärde 3-105 och 15-38	4131	40	70.185	3789	99	112-14	1086	80	100.000	1200	-				4989	99	75.606		229	63
gärde alla	910	80	15.463	835	-										835	-	12.651		38	42
gärde "	608	80	10.342	558	47										558	47	8.462		25	70
gärde "	34	-	0.578	31	21										31	21	0.473		1	44
	5886	40	100.000	5400	-		1086	80	100.000	1200	-				6600	-	100.000		303	72

Långaröd för Björnsd den 4 oktober 1943.

Klas Westling, Alfred Andersson

Per Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Långaröds Likhingsföretag 1943*
Långaröds

socken och Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50	4	50	4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1,9	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>23</i> ar	19	0,17	3	23		
		 har	4,36	1,06	4	62		
		äng och odlingsmark medelareal <i>26,6</i> ar	16	0,18	2	88		
		 har	4,27	0,58	2	48		
		annan mark och impediment, medelareal <i>24,6</i> ar	15	0,05	0	75		
		 har	3,69	0,78	2	88		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i> m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	—		
		övriga regalarck blad					26	54
		Överföres					31	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3/04
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1/4	12,00	15 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 94 punkter pr har har	10,64	0,50	5 32	
		avvägda punkter st.	100	0,03	3 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,6	2,00	3 20	
		i annan mark "		5,00		26 52
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24,6 ar, st.	50	0,05	2 50	
		har	12,32	0,10	1 23	3 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	50	0,04	2 -	2 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			1 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	42	0,12	5 04	10 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,4	3,-	1 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0,44	3,50	1 54	2 74
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0,12	0 12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	5	0,22	1 10	
		"				
		"				1 22
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	2/1	0,03	1 0 63	1 63
		Överföres				100 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				100 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			~~8~~ —	—
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 00	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 60	10 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01	1 —	1 —
		Översiktskarta, § 41			—	—
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningar st.		0,25		—
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	0 20	3 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 —	27 —
16.9.4.10.43		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	—	12,00	—	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slanficka "		12,00		6 —
		Lösen för:				171 26
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarkelet bladet			7 —	
		övriga regalarkelet st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 286 ar ägofigurer st.	50	0,07	3 50	
		har	12,32	0,11	1 72	
		Överföres			14 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,06	1 05	17 02
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,4	5.-	2 -	
		ändring av befintligt avlopp "	0,44	6.-	2 64	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 22	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			5 86	
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00	1 47	4 39
		~~och~~ brunn rörutlopp ~~och slutförsk~~ "	1/3	12,00	4 -	
						4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55	14 85	
		Översiktskarta i d:o, § 41				14 85
						40 26
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~och upphäffning av ritningar~~			4 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			48 -	
						78 -
		Summa kronor				92 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				171 26
		Lösen för kopior och avskrifter				40 26
		Övriga förrättningskostnader				92 20
		Summa kronor				303 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Långareds och Ålbo häradshövding häradsrätt.

Långareds och Ålbo häradshövding den 4 oktober 19 43.

Karl Westberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Per Petersen

Alfred Andersson

Kronor kvitteras:

den 19.....

april 1946
Skuldsättning övertämnad
till Statskontoret

den 31/10 1946

godkänd den 7/11 1946

298
46

DIARIE Nr. 27020

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 OKT. 1946

375
46

L ____ 2-1253

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946
Långaröds dikningsföretag 1943 i Djurröds socken,
KRISTIANSTADS LÄN

till

rh. K. Westling

beviljat dels **statsbidrag** med tretusentrehundratrettio (3.330)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med tretusentrehundratrettio (3.330)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling, vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ *undertecknat*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med för~~
~~troendeman~~ för företaget, *ordförande* med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långavärd den *25-9* 19*46*.
Sven-Erik Nilsson

Att *Lantbrukaren Sven-Erik Nilsson*
Långavärd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herr - äg Harna Lunden *Erik Sehlén*
Adress *Långavärd, Djurö.* Adress *Maylebult, Djurö.*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

298
15/11 46

DIARIE Nr. 27021
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 OKT. 1946

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Långaröds dikningsföretag 1943 i Djurröds socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.330 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 3.330 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbets tid till den 1 september 1948.

Aktförvarare: lantbrukaren Svante Nilsson, adress Långaröd pr DJURRÖD.

Avsyningen verkställd av förste assistent L. Kullman.

Härvid befanns företaget utfört enligt den nu fastställda arbetsplanen och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 15 oktober 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

beräknad kostnad 6 965
utskott " 7 043

1946 den 15 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Långaröds dikningoföretag 1943 i Djurröds socken, Kristianstads län.

Lån 3.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Djurröds socken</u>			
Djurröd	1/36	1 ⁶	Ola Nilsson
"	1/24	1 ⁷	Gvante Nilsson
Kuberyp	2/703	1 ¹⁴	Joel Nilsson

Stockholm den 15 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hügglund

MH

TD

12/7 46

Uppgift å sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Långaröds dikningsföretag 1943" för vilka lån tillstyrkes.

			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Djurröds socken.</u>		
o 1 x	1/36	1 ⁶	Ac	Långaröd	Ola Nilsson
o 1 x	1/24	1 ⁷	Ab	"	Svante Nilsson
o 1 x	2/05	1 ¹⁴	Ba	Kuberup	Joel Nilsson
Kristianstad i juli 1944					
<i>K. Westling</i>					
statens lantbruksingeniör.					

Utbetalningar i Långaröds Dikningsföretag
 år 1943. För utfört arbete o dermed
 Förekommade kostnader.

Kostnad för synesförrättningen	303	72
Kommisionärs arvode	9	45
Kostnad för betänkandet	62	45
Entreprenören, Henning Modig för	6501	35
Landtbruksingeniör, Herr K. Westling Kristianstad	166	75
Förväringen inräknad i Entreprenörsumman, kr. 101, 35	7043	72

Långaröd den 25-9-46

Joan Kilsson

Landtbrukare.