

Förslag i 6 blad
till dikning och invallning inom
Odersberga, Hässlekärra, Jutahuset,
Rollstorp och Fjälkestad
i Fjälkestads socken av
Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av

Wimmar & Sjöström
Statens landmålingsenhet

Skala 1:400

Registernummer.

Fjälkestads socken

A	Fjälkestad	19 ³
B	"	19 ²
C	"	18 ³
D	"	21 ¹
E	"	17 ¹
F	"	16 ²
G	"	20 ²
H	"	14 ³
I	"	20 ²
K	"	14 ²

Odersberga

L

Hässlekärra

Jutahuset

Rollstorp

2¹

Stockholm den 28 februari 1944
Wimmar & Sjöström


Skala 1:4000

L 6-1256

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställdt till efter rikets vid anseende utsträckt.


Stockholm den 28 februari 1944.
Fö. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M. J. J. J.



Längd-skala · 1:4000.





Höjd skala · 1:100.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
härmed denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1944
S. S. Lantbruksstyrelsens vägnar

W. J. Smith




Längd skala 1:4000
Höjd skala 1:100




Förslag till dykareledning under Bivarödsån pkt E-F

1:100




Sektion C-D

1:100




Förslag till intagningsbrunnar

1:50



För rördim. upptill 18"

1:2




För rördim. över 18" ang.
d, se kostnadsförslaget

1:2

Aa

2

Aba



18a 19a 20a 21a 22a


Längd-skala 1:4000
Höjd-skala 1:100

Bb

Ba


Högsta observerade H.v. +17.35m
Nuv. H.v. +16.47m
Nuv. M.v. +15.95m

Högsta observerade H.v. +17.39m
Nuv. H.v. +16.60m
Nuv. M.v. +16.00m



Cb

Ca



1111.Nr004

6*1256

Förslag till Pumpstation 1:40


Odersberga invallningsföretag I och II 1943
Företag I.

Blad 5.


Enligt Förel. Lantbrukstygrens
bottan denna dag markerad till efter-
skatade vid avläsning utifrån.

Stockholm den 23 februari 1946.
På Förel. Lantbrukstygrens vägnar

M. M. M.



Plan 1:40




Utsläpp

Inlag

Sektion A-A 1:40

Sektion B-B 1:40

Sektion C-C 1:40




MIN. 005


6-1256

Förslag till Pumpstation
1:40


Odersberga invallningsföretag I och II 1943.
Företag II.



Utsläpp
1:40
Sektion C-C





Intag
1:40



Alt. förslag till pumpkammare

Utföres pumpkammaren till förtag I och II
med en armerad kulvert enligt nedanstä-
ende ritning skall botten utföras så de neder-
sta roren som föreskrives i huvudförslaget

Diametern = 1700 $\frac{m}{m}$



1946

29318

29 SEP 1950
i und. anm.

L 6*1256

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 4 FEB 1950

Kulturförvaltningen
Kulturhistoriska museet

17) AD 109/46 378-46 Karl

Originalhandlingar
rörande
ODERSBERGA
invallningsföretag I och II
1943.

Nederbördsområde n:r 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Odersberga, Hässlekärre, Jutahuset
och Rollstorp i Fjälkestads socken av Kristianstads län, upp-
rättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Arvid Holmström

f.d. statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sjuttio skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i sex blad.

Protokoll, hämt
vid synföreläsning en-
ligt Västmanlands länssve-
dare förordning av
maria till Ödervärge
Fäbäckstads socken av
Kristianstads län.

År 1742 den 20 oktober in-
ställes sig underförmåde sta-
tens lantbruksvingens i Öderv-
värge gård på att på grund av
länstygens förordnande verk-
ställa synföreläsning enligt
Västmanlands länssve-
dare förordning av maria till Öderv-
värge gård under Råbörns fi-
delitkommens inom Fäbäckstads
socken av Kristianstads län.
På grund av personliga kalla-
ser hade till sammanträde
infunnit sig:

Föjtnant P. Kemmery på egen
och ~~den~~ härens som ordförande
av Ödervärge gård samt ombud
på godägarna Gilbert Kemmery
i Råbörn.

Livinspektör H. Ljunggren samt
notarie Christen Christensen så-
som ombud på Lydovarnas Krogh-
aktiverat en fullmäktig på
saken förordnades godkänd;
Knut Olsson, Torsten och Per Bon-
kerru, Jägermed, vilka alla
avogt förskrivit ed.

71.

Get the Medals from State
Lithuania in 1917. 1917. 1917.
Obtain the State of the State
Lithuania (1917).

f2.

Pa' darow. pramukaan pagu
upradan n' mayon sad amana-
may wot syukur semua. n' kener
voto sy derra Ho°. sad ptekan
ku samagar.

73.

2
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527

f 4.

Ingenyrt Hingaren maddend,
 At. Kilstes ledning en parrade
 Kraften av en giron i dykare
 ledning, eller var andra

manträd utlyfts till hällen i Ödes-
berga. En vinn utom förmanens
Agnesman infinner sig.

Gräsägare G. Kennedy, Rättslös.

#7.

Förställningarna framfördes
om förklarade det upprättade
invalning för lagstämman samt upp-
läst hälsningsordning, och
beröring om värdepapperslag
i sammanhang (bi 3), kortare
föreläsning (bi 4, 5, 6, 7) om kortare
föreläsning (bi 8) och be-
traktande föreläsning I samt med-
svarande handlingar (bi 9-
13) betraktande föreläsning II.

#8.

Förmanen avgavs till ut-
läsande (bi 14).

#9.

Det beslut to löfmanen Bo
Kennedy i Ödesberga skulle
vara förordnad man för föreläsning
samt föreläsning handlingar
och ritningar skulle förvaras
i Ödesberga gård på hällen.

#10.

Rättning i förställning kortare
denna bifogades protokollet
som bi 15.

#12.

En intet vidare person
förklarades förställning av
Metod och uppgifter som

protocol. Det om hi som om
 Linnartström
 J. Håkan Lennström
 för att utgöra
 J. Håkan Lennström Peter Andersson

Bil.

F u l l m a k t

för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde avseende syn enligt vattenlagen angående dikning inom Odersberga utföra vår talan och vår rätt bevaka; ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 oktober 1942.

SYDSVENSKA KRAFTAKTIEBOLAGET

J. M. Mansson *M. B. M. Mansson*

Bevittnas:

E. K. K. K. *N. E. E. E.*



N:o 30 / 28Ekdm.
19 42.

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 28 maj 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har godsägaren **Gilbert Kennedy, Råbeköv,** anhållit om förordnande för **statens lantbruksingenjör** att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa **syneförrättning avseende bättre torrläggning av mark till Odersberga i Fjälkestads socken.**

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligen förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningspåkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

cc/10 På länsstyrelsens vägnar:

E. Hemgren



Stämpel sex kronor.

Jepsson.

30/28

Edm. Ant. den

20. MAJ 1942

TILL LÄNDSKAPSLÄT
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länshyttmästaren i Kristianstads
län.

Härmed anhåller vårdamt
om förordnande på statens lant-
bruksingenjör att verkställa be-
skrivning om vägen mellan
avskedd vägen till byggnad
av mark till Örnberga i Fä-
hults socken. Påbörjad den
7 maj 1942.

Silvert Kennedy

Sten

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			Gällkestad socken		
1/2	99 ³	A	Gällkestad	Gilbert Kennedy varv: Bo Kennedy åker, lerb. mylla på sandst. lera	1
				" "	2
				" "	3
				äng, kyllon på lerb. sand	4
				" "	5
				" "	6
				" förhärlas ej	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				åker " "	11
				" " "	12
				äng förhärlas ej	13
				väg imp.	14
				vall -"	15
				än -"	16
				Summa	
1/2	19 ²	B	L ^a	Gilbert Kennedy varv: Bo Kennedy åker, lerb. mylla på sandst. lera	17
				" "	18
				väg imp.	19
				äng, mylla på lerb. sand	20 a
				åker förhärlas ej ej	20 b
				vall " imp.	21
				Överförco	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0.9	10.-							2700	270	-	3000	300	-	300	30	-
0.7	14.5							2100	304	50	3000	435	-	900	130	50
0.7	08.-							2100	168	-	3000	240	-	900	72	
0.9		10.-						1440	144	-	1600	160	-	160	16	-
0.9		42.-						1440	604	80	1600	672	-	160	67	20
0.1		09.5						260	24	70	2600	247	-	2340	222	30
						05.-										
						12.-										
						10.-										
						01.5										
						30.-										
						06.5										
						23.-										
						05.-										
						16.-										
						128.-										
	32.5	61.5				247.-			1516	-		2054	-		538	-
0.6	70.-							1800	1260	-	3000	2100	-	1200	840	-
0.7	23.-							2100	483	-	3000	690	-	900	207	-
						01.5										
0.05		00.5						130	65	2600	13	-	2470	12	35	
						19.5										
						14.-										
	93.-	00.5				35.-			1743	65		2803	-		1059	95

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfart an imp. 22 Summa	
1/2	183	C	Gälkestad	Gilbert Kennedy Larr: Bo Kennedy äker, lerb. mynn på samst. lera 23 " förbättras ij 24 an imp. 25 an Summa 26	
1/2	211	D	sv	Gilbert Kennedy Larr: Bo Kennedy äker, lerb. mynn på samst. lera 27 " " 28 " " 29 " " 30 " " 31 " " 32 " " 33 " " 34 " " 35 " " 36 " " 37 " " 38 an, lerb. mynn på lerb. sand 39 äker förbättras ij 40 " " " " 41 Överfart	

A r e a - l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	99.-	00.5				35.-			1743	65		2803	-		1059	35
						57.-										
	93.-	00.5				92.-			1743	65		2803	-		1059	35
0.8	104.-					12.-		2400	2496	=	3000	3120	-	600	624	-
						070										
						25.-										
	104.-					44.-		2	2496	=		3120	=		624	-
0.8	28.-							2400	672	-	3000	840	-	600	168	-
0.8	23.5							2400	564	-	3000	705	-	600	141	-
0.95	41.-							2850	1168	50	3000	1230	-	150	61	50
0.6	167.-							1800	3006	-	3000	5010	-	1200	2004	-
0.8	48.-							2400	1152	-	3000	1440	-	600	288	-
0.8	205.-							2400	4420	-	3000	6150	-	600	1230	-
0.3	168.-							900	1512	-	3000	5040	-	2100	3528	-
0.2	32.5							600	195	-	3000	975	-	2400	780	-
0.7	13.-							2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
0.95	69.-							2850	1966	50	3000	2070	-	150	103	50
0.8	70.-							2400	1680	-	3000	2100	-	600	420	-
0.95	335							2850	954	75	3000	1005	-	150	50	25
0.6		01.5						1560	2340		2600	39	-	1040	15	60
						09.-										
						143.-										
	892.5	01.5				152.-			1808	15		2699	-		8906	35

Hemmanstal	Registernummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfors äker förbehållas ej " " " " " " " " väg än vall äker, lerb. mylla på sandst. lera " väg äker " " " vall äker förbehållas ej än Summa	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1/4	171	E	Gälkestad	Gilbert Kennedy ärr. Bo Kennedy äker, lerb. mylla på sandst. lera väg Summa	56 57
1/4	162	F	Lv	Gilbert Kennedy ärr. Bo Kennedy äker, lerb. mylla på sandst. lera " " Överfors	58 59 60

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
8985	01.5					152.-		18037	15		26994	=		8906	25	
						12.-										
						16.-										
						12.-										
						16.5										
						125.-										
						28.-										
15.-								2400	360	-	2000	450	=	600	90	-
28.5								2850	812	25	2000	855	=	155	4275	
						06.-										
270.-								1800	4860	-	2000	8100	=	1200	3240	-
272.-								1500	4170	-	2000	8340	=	1500	4170	-
17.-								600	102	-	2000	570	=	2400	408	-
						22.-										
						06.-										
						98.-										
1507	01.5					1325		28391	40		45249	=		16857	60	
220.-								2700	5940	-	2000	6600	=	300	660	=
						08.-										
220.-						08.-		5940	-		6600	-		660	-	
32.-								900	288	-	2000	960	=	2100	672	-
67								600	402	-	2000	2010	=	2400	1608	=
12.-								600	96	-	2000	480	=	2400	384	=
110.-									786	-		3450	=		2664	-

Hemmansstal	Registreringsnummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> åker, lerb. mygga på sandb. lera 61 " " " " 62 " " " " 63 " " " " 64 vall 65 än 66 <i>Summa</i>	
$\frac{1}{4}$	20 ²	G	Gälkestad	Gilbert Kennedy avr: Bo Kennedy åker, lerb. mygga på sandb. lera 67 " " " " 68 " " " " 69 " " " " 70 vall 71 än 72 <i>Summa</i>	
$\frac{2}{2}$	43	H	<i>So</i>	Gilbert Kennedy avr: Bo Kennedy åker, lerb. mygga på sandb. lera 73 väg 74 <i>Summa</i>	
$\frac{1}{4}$	20 ²	I	<i>So</i>	Gilbert Kennedy avr: Bo Kennedy åker, lerb. mygga på sandb. lera 75 " " " " 76 <i>Överför</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0.4	115-								786	-		3450	-		2664	-
0.2	140-							1200	1920	-	3000	4800	-	1800	2880	-
0.2	40-							600	240	-	3000	1200	-	2400	960	-
0.2	45-							600	270	-	3000	1350	-	2400	1080	-
0.3	21-							900	189	-	3000	630	-	2100	441	-
						17-										
						56-										
	381-					73-			3405	-		11430	-		8025	-
0.4	88-							1200	1056	-	3000	2040	-	1800	1584	-
0.2	153.2							600	948	-	3000	4740	-	2400	3792	-
0.2	107.2							600	642	-	3000	3210	-	2400	1568	-
0.3	117.4							900	1053	-	3000	3510	-	2100	2457	-
						18-										
						64-										
	470.2					82-			3699	-		14100	-		10401	-
0.3	385-							900	3465	-	3000	11550	-	2100	8085	-
						12-										
	385-					12-			3465	-		11550	-		8085	-
0.3	96-							900	864	-	3000	2880	-	2100	2016	-
0.2	124-							600	924	-	3000	4620	-	2400	3696	-
	250-								1788	-		7500	-		5742	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, lund, skog, gräs, åker, lund, skog, gräs " " vall än Summa	77 78 79 80
1/2	4 ^o	K	Gäthesta	Gilbert Kennedy Jens: Bo Kennedy åker, lund, skog, gräs, åker, lund, skog, gräs väg Summa	81 82
1/11	1'	Hemmanstal översikt	Odusberga	Gilbert Kennedy Jens: Bo Kennedy	
1/4	2'				
1/3	3'				
1/4	4'				
1/5	5'				
1/2	6'		Hälskärren		
3/4	1'				
1/2	2'				
1/2	3'				
1/4	1'				
3/8	1'	Lutahuset	Rollslopp		
3/4	2'				
				åker, lund, skog, gräs, åker, lund, skog, gräs " " " " " " Överfört	83 84 85 86

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Overfort	
				åker, lerb. m. m. p. s. lerb. lerb.	87
				"	88
				"	89
				"	90
				"	91
				"	92
				" frihållras ej	93
				vall imp	94
				äng frihållras ej	95
				" " " "	96
				" " " "	97
				" " " "	98
				än imp.	99
				Summa	
Sammandrag					
Gälkestad socken					
1/2	193	A	Gälkestad	Gilbert Kennedy arr. Bo Kennedy	
1/2	192	B		Gilbert Kennedy arr. Bo Kennedy	
1/2	183	C		Gilbert Kennedy arr. Bo Kennedy	
1/2	21	D		Gilbert Kennedy arr. Bo Kennedy	
1/2	17	E		Gilbert Kennedy arr. Bo Kennedy	
				Overfort	

0.3
0.4
0.5
0.3
0.6
0.7

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
925.2								22845	-		27750	-		4905	-	
322.								900	2898	-	3000	9660	-	2100	6762	-
120.								1200	1440	-	3000	3600	-	1300	2160	-
240.								1500	3600	-	3000	7200	-	1500	3600	-
207.								900	2763	-	3000	9210	-	2100	6447	-
181.								1800	3258	-	3000	3720	-	1200	2172	-
460.								2100	9660	-	3000	13800	-	900	4140	-
						220.										
						198.										
						20.										
						14.										
						25.										
						175.										
						640.										
2555.7						1031.5		46454	-		76650	-		30186	-	
32.5	61.5					247.		1516	-		2054	-		538	-	
93.	22.5					22.		1743	65		2803	-		1059	35	
104.						473		2496	-		3120	-		624	-	
1507.4	01.5					432.5		28391	40		45249	-		16857	60	
210.						28.		5940	-		6600	-		660	-	
1956.5	63.5					873.5		40087	05		59826	-		19733	95	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/4	16 ²	F	Gjälkestad	² Overfart Gilbert Kennedy Ärr: Bo Kennedy		
1/4	20 ²	G	so	Gilbert Kennedy Ärr: Bo Kennedy		
1/2	4 ³	H	so	Gilbert Kennedy Ärr: Bo Kennedy		
1/4	20 ²	I	so	Gilbert Kennedy Ärr: Bo Kennedy		
1/2	4 ²	K	so	Gilbert Kennedy Ärr: Bo Kennedy		
1/11	1'	Sammanlagt ägorevise	Adersberga	Gilbert Kennedy Ärr: Bo Kennedy		
1/4	2'					
1/3	3'					
1/4	4'					
1/5	5'					
1/2	6'		Kasskärren			
3/4	1'					
1/2	2'					
1/2	3'					
1/4	1'		Futahuset			
3/8	1'					
3/4	2'					
				Rallstorp		
				Summa		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
1956,5		63,5				872,5		40087 05			59826 -			19738 95											
381-						73-		3405 -			11430 -			8028 -											
472-						82-		3699 -			14100 -			10401 -											
385-						12-		3465 -			11530 -			8085 -											
480-						64-		4356 -			14400 -			10044 -											
347-						08-		8328 -			10410 -			2082 -											
2555-						1031,5		46464 -			76650 -			30186 -											
6574,5		63,5		2144-		102804 05			198366 -			88561 95													
Östersborg den 29 mars 1943 Lennart Flornäs Lantbrukars ingesänd I huset Östern. Ochr Bondehus																									

Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmansal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Odersberga invallningsföretag I-II 1943".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag I, alt. I.</u>						
18a+76-22a	324		<u>Dikessträckan Aa-Aba.</u>						
			Elektrisk ledning enl. spec.						
			kostnadsförslag					4345	50
			Pumpstation enl. spec. kostnads-						
			förslag					17559	-
18a+88-19a+50	62		Schaktning av sandbl. lera m ³	1750	2.-			3500	-
19a+50-22a	250		24" cementrör lm	250	10.-			2500	-
19a+50-20a+50	100		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	100	10.-	1000	-		
20a+50-21a+50	100		d:o d:o "	100	7.-	700	-		
21a+50-22a	50		d:o d:o "	50	8.-	400	-	2100	-
19a+50			Dikesöga av betong enl. ritning	1	120.-			120	-
21a			Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.9 m. st	1	65.-			65	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					3020	50
			Summa					33210	-
14+87-27+90	1303		<u>Dikessträckan Ba-Aba-Abb.</u>						
14+87-18+36	349		9" cementrör lm	349	2.80	977	20		
18+36-20+74	238		12" "	238	3.70	880	60		
20+74-22	126		15" "	126	5.-	630	-		
22-23+94	194		21" "	194	8.-	1552	-		
23+94-27+90	396		18" "	396	6.50	2574	-	6613	80
14+87-15+50	63		Schaktning för täckt ledning m.m. lm	63	1.50	94	50		
15+50-16+50	100		d:o d:o "	100	2.-	200	-		
16+50-18+36	186		d:o d:o "	186	3.-	558	-		
18+36-20+18	182		d:o d:o "	182	3.50	637	-		
			överfört			1489	50	6613	80

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört			1489 50	6613 80	
20+18-20+25	7	Schaktning för täckt ledning					
		m.m. lm	7	5.-	35 -		
20+25-22	175	d:o d:o "	175	4.-	700 -		
22-23+86	186	d:o d:o "	186	4.80	892 80		
23+86-23+94	8	d:o d:o "	8	8.-	64 -		
23+94-25+50	156	d:o d:o "	156	3.60	561 60		
25+50-27+90	240	d:o d:o "	240	2.50	600 -	4342 90	
15+87,16,18+36, 19+53,20+74		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	5	50.-		250 -	
22,23+94,26,27+90		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.9 m. st	4	65.-		260 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1373 30	
		Summa				12840 -	
		<u>Sammandrag.</u>					
18a+76-22a	324	Dikessträckan Aa-Aba				33210 -	
14+87-27+90	1303	" Ba-Aba-Abb				12840 -	
		Summa				46050 -	

Översorga den 29 mars 1983
Tommy Hovvén

Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Odersberga invallningsföretag I och II 1943".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Företag I, alt. II.</u>						
	13a+50-14a+87	137	Dikessträckan Ba-Bb.						
	13a+50-14a+87	137	Schaktning av sandbl. lera m ³	7200	2.-			14400	-
			Pumpstation med intag och utsläpp						
			enl. spec. kostnadsförslag					16500	-
			Elektrisk ledning enl. spec. kost-						
			nadsförslag					3115	50
			För oförutsedda fall, arbetets till-						
			syn m.m. tillägges c:a 10 %					3401	50
			Summa					37420	-
	14a+87=14+87								
	14+87-27+90	1303	<u>Dikessträckan Ba-Aba-Abb.</u>						
	14+87-20+74	587	24" cementrör lm	587	10.-	5870	-		
	20+74-23+94	320	21" " "	320	8.-	2560	-		
	23+94-27+90	396	18" " "	396	6.50	2574	-	11004	-
	14+87-16+50	163	Schaktning för täckt ledning						
			rörens läggning, dikesjordens å-						
			terfyllning m.m. lm	163	8.-	1304	-		
	16+50-18+20	170	d:o d:o "	170	9.30	1581	-		
	18+20-20+18	198	d:o d:o "	198	7.80	1544	40		
	20+18-20+25	7	d:o d:o "	7	10.-	70	-		
	20+25-20+74	49	d:o d:o "	49	7.30	357	70		
	20+74-21	26	d:o d:o "	26	6.30	163	80		
	21-23+86	286	d:o d:o "	286	4.80	1372	80		
	23+86-23+94	8	d:o d:o "	8	8.-	64	-		
	23+94-25+50	156	d:o d:o "	156	3.60	561	60		
	25+50-27+90	240	d:o d:o "	240	2.50	600	-	7619	30
	14+87		Dikesöga av betong enl. ritning	1	70.-			70	-
	16,18+36,19+53, 20+74,22,23+94		Intagningsbrunnar av betong enl.						
			ritning inre diam= 0.9 m. st	6	65.-			390	-
	26,26+90		Intagningsbrunnar av betong enl.						
			ritn. inre diam= 0.7 m. st	2	50.-			100	-
			överföres					19183	30

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				19183	30
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1916	70
		Summa				21100	-
		<u>Sammandrag.</u>					
13a+50-14a+87	137	Dikessträcken Bb-Ba				37420	-
14a+87=14+87							
14+87-27+90	1303	" Ba-Aba-Abb				21100	-
		Summa				58520	-

Översikt den 29 mars 1943
Sammandrag

Kostnadsförslag

Bil. 6.

"Odersberga invallningsföretag I o II 1943".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Spec. kostnadsförslag för elektrisk ledning från Tornagården till pumpstationen i pkt. Aa. <i>företag I</i></u>						
		3 st. koppartrådar för framförande av den elektriska energien= =4050 lm kg	575	2.50	1437	50		
		1 st. koppartråd 16 mm ² placerad överst å luftledningen, utgörande åskskydd och jordledning= = 1350 lm kg	192	2.50	480	-	1917	50
		Impregnerade stolpar total höjd 10 m. st	20	75	1500	-		
		Isolatorer, minsta storleken, sydsvenska kraft aktiebolagets modell st	80	1.-	80	-		
		Krokar för isolatorer "	80	1.10	88	-	1668	-
		Schaktning och uppsättning av stolpar st	20	7	140	-		
		Uppmontering av ledningen lm	5400	0.05	270	-	410	-
		Stag, regnskydd m.m.					350	-
		Summa					4335	50

Odersberga den 29 mars 1943
Samuel Flomström

1	2	3	4	5	6	7		

Kostnadsförslag

Bil. 7.

"Odersberga invallningsföretag I o II 1943".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Spec. kostnadsförslag för pumpstation i pkt. Aa. <i>Intag</i>						
		<u>Intag:</u>						
		Betonggjutning jämte formsätt- ning m ³	9.00	80.-	720	-		
		U-balkar, N 10, som spår för lucka st	2	45.-	90	-		
		Risgrind st	1	150.-	150	-		
		Lucka eller planksättar			60	-		
		Stenglacin m ²	33.-	7.-	231	-	1251	-
		<u>Utsläpp:</u>						
		Betonggjutning jämte formsättning m ³	7.5	80.-	600	-		
		U-balkar N 10, som spår för luc- ka st	2	15.-	30	-		
		Lucka eller planksättar			50	-		
		Stenglacin m ²	12	7.-	84	-		
		Permanent 3" spånt fot ³	120	3.-	360	-	1124	-
		<u>Pumphus:</u>						
		Betonggjutning för pumpkammare, jämte formsättning m ³	30	80.-	2400	-		
		Armeringsjärn ∅ 10 m/m kg	150	0.60	90	-		
		" ∅ 20 m/m "	1700	0.60	1020	-		
		Flottörbrunn 12" cementrör st	8	3.70	29	60		
		Tilloppsrör 32" cementrör st	6	17.-	102	-		
		Byggnad av trä, väggarna vinter- bonade, dörr med fönster			2300	-		
		1 st. Nohab propellerpump P-4						
		komplett med motor och elektrisk utrustning						
		enl. spec. anbud			7850	-		
		överföres			13791	60	2375	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			13791 60	2375 -
		Uppmontering av elektrisk utrustning (ej motor)			300 -	
		Spåntning för gjutning av pumpkammaren fot ³	290	3.-	<u>870 -</u>	14961 60
		Fyllning och planering kring pumphuset m.m.				222 40
		<u>Summa</u>				17559 -

*Överskrift den 29 mars 1983
Lennart Stenroos*

Kadnadsföreläsning för "Odenburga mullnings-
föreläsning I och II 1943."

Fröding I. M. I.

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Gjälkestad socken</u>		
1/1	1/1	hemman ögränd	Adersberg		
1/4	2'				
1/3	3'				
1/4	4'				
1/5	5'				
1/2	6'				
3/4	1'	hemman ögränd	Hasslekärra	Gilbert Kennedy	
1/2	2'			arr. Bo Kennedy	
1/2	3'				
1/4	1'	hemman ögränd	Futa huset		
3/8	1'				
3/4	2'				
			Rallstorp		
			äng förbättras g		100
			åker		101
			äng		102
			åker		103
			"		104
			"		105
			"		106
			"		107
			"		108
			"		109
			"		110
			"		111
			"		112
			"		113a
			vall åker		113b
			"		114
			"		115
			än		116
				ögränd	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i> <i>an</i> <i>imp.</i> 117 <i>ang</i> <i>Örtan</i> <i>g</i> 118 " " " " 119 " " " " 120 " " " " 121 " " " " 122 " " " " 123 " " " " 124 " " " " 125 <i>vall</i> <i>imp.</i> 126 <i>ang</i> <i>Ägare</i> <i>h</i> <i>örb</i> <i>sa</i> 127 " " " " 128 " " " " 129 " " " " 130 " " " " 131 " " " " 132 " " " " 133 " " " " 134 <i>gal</i> <i>imp.</i> 135 " " " " 136a " " " " 136b " " " " 137 <i>an</i> <i>imp.</i> 138 " " " " 139 " " " " 140 " " " " 141 " " " " 142 " " " " 143 <i>Överför</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						2197-										
						1610-										
						35-										
						135-										
						45-										
						01-										
						09-										
						42-										
						19-										
						21-										
						215-										
0.5		12.5						800	1148	-	1600	296	-	800	1148	-
0.4		12.5						640	86	40	1600	316	-	960	1129	60
0.5		11-						800	88	-	1600	176	-	800	88	-
0.4		14-						640	84	60	1600	224	-	960	134	40
0.4		12.5						640	80	-	1600	200	-	960	120	-
0.2		11-						320	35	20	1600	176	-	1280	140	80
0.5		23.5						800	28	-	1600	56	-	800	28	-
0.95		33-						1520	501	60	1600	528	-	80	26	40
						01.5										
						06-										
						02.5										
						09-										
						07.5										
						12-										
						04-										
						04-										
						13-										
						16-										
		117-				4408.5		1056	80		1872	-		815	20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i>	
				<i>ån</i>	<i>144</i>
				"	<i>145</i>
				"	<i>146</i>
				<i>åker, lerv. myr i Söndre lerv.</i>	<i>147</i>
				"	<i>148</i>
				"	<i>149</i>
				"	<i>150</i>
				"	<i>151</i>
				"	<i>152</i>
				"	<i>153</i>
				"	<i>154</i>
				"	<i>155</i>
				"	<i>156</i>
				"	<i>157</i>
				"	<i>158</i>
				"	<i>159</i>
				"	<i>160</i>
				"	<i>161</i>
				"	<i>162</i>
				"	<i>163</i>
				"	<i>164</i>
				"	<i>165</i>
				"	<i>166</i>
				"	<i>167</i>
				"	<i>168</i>
				"	<i>169</i>
				"	<i>170</i>
				"	<i>171</i>
				<i>Överför</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	117-		4408.5	1056	80		11872 -		815	20						
			31.5													
			06.5													
			61-													
0.4	82.5			1200	1002.	-	3000	2505	-	1800	1503	-				
0.6	78-			1800	1404	=	3000	2340	-	1200	986	-				
0.3	53-			900	474	=	3000	1590	-	2100	1118	-				
0.4	114.5			1200	1374	=	3000	3435	-	1800	2061	-				
0.5	345-			1500	5175	=	3000	10350	-	1500	5175	-				
0.5	470-			1500	7050	=	3000	14100	-	1500	7050	-				
0.4	330-			1200	3960	=	3000	9900	-	1800	8940	-				
0.4	225-			1200	2820	=	3000	7050	-	1800	4230	-				
0.5	220-			1500	8300	-	3000	6600	-	1500	3300	-				
0.4	81-			1200	972	-	3000	2430	-	1800	1458	-				
0.3	365-			1200	4380	=	3000	10950	-	1800	6570	-				
0.4	222-			1200	3640	=	3000	6600	-	1800	3960	-				
0.5	180-			1500	2475	=	3000	4950	-	1500	2475	-				
0.5	272-			1500	4050	=	3000	8100	-	1500	4050	-				
0.5	195-			1500	2925	=	3000	5850	-	1500	2925	-				
0.6	42.5			1800	765	=	3000	1275	-	1200	510	-				
0.3	210-			900	11398	=	3000	6300	-	2100	4410	-				
0.5	250-			1500	3750	=	3000	7500	-	1500	3750	-				
0.7	235-			2100	4935	=	3000	7050	-	900	2115	-				
0.4	85-			1200	1020	=	3000	2550	-	1800	1520	-				
0.7	15-			2100	315	=	3000	450	-	900	135	-				
0.7	28-			2100	588	=	3000	840	-	900	252	-				
0.8	108-			2400	3792	=	3000	4740	-	600	948	-				
0.6	250-			1800	4500	-	3000	7500	-	1200	3000	-				
0.95	330-			2850	9405	-	3000	9900	-	150	495	-				
4828.5	117-		4528.5	76080	80		146727 -		70706	20						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>åker, lerbl. mylla på lerbl. sand</i>	<i>172</i>
				<i>" "</i>	<i>173</i>
				<i>" lerbl. mylla på sandbl. ler</i>	<i>174</i>
				<i>" "</i>	<i>175</i>
				<i>" lerbl. mylla på lerbl. sand</i>	<i>176</i>
				<i>" "</i>	<i>177</i>
				<i>" "</i>	<i>178</i>
				<i>" "</i>	<i>179</i>
				<i>" "</i>	<i>180</i>
				<i>" "</i>	<i>181</i>
				<i>" "</i>	<i>182</i>
				<i>" "</i>	<i>183</i>
				<i>" "</i>	<i>184</i>
				<i>" lerbl. mylla på sandbl. ler</i>	<i>185</i>
				<i>" " lerbl. sand</i>	<i>186</i>
				<i>" " sandbl. ler</i>	<i>187</i>
				<i>" " lerbl. sand</i>	<i>188</i>
				<i>" " sandbl. ler</i>	<i>189</i>
				<i>" " lerbl. sand</i>	<i>190</i>
				<i>" " sandbl. ler</i>	<i>191</i>
				<i>" "</i>	<i>192</i>
				<i>(vall</i>	<i>ingr. 193</i>
				<i>" "</i>	<i>194</i>
				<i>mag</i>	<i>195</i>
				<i>-</i>	<i>196</i>
				<i>vall</i>	<i>197</i>
				<i>åker</i>	<i>198</i>
				<i>" "</i>	<i>199</i>
				<i>Överfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
48 28.5	117.			45 07.5	76 020 80	146 729	-		70 706	20						
0.6	240.				1560 3744	-	2600 6240	-	1040 2496	-						
0.5	98.				1300 1274	-	2600 2548	-	1200 1274	-						
0.95	29.				2850 1111 50	3000 1170	-	150 58 50								
0.6	140.				1800 2240	-	2000 5400	-	1200 2160	-						
0.5	101.				1300 1318	-	2600 2626	-	1300 1318	-						
0.5	135.				1300 2405	-	2600 4810	-	1300 2405	-						
0.6	90.				1860 1404	-	2600 2340	-	1040 936	-						
0.6	65.				1560 1014	-	2600 1690	-	1040 696	-						
0.8	95.2				2080 1976	-	2600 2470	-	520 494	-						
0.8	27.5				2080 572	-	2600 715	-	520 143	-						
0.7	24.5				1820 11719 90	2600 2457	-	780 737 10								
0.8	100.				2080 2080	-	2600 2600	-	520 520	-						
0.5	80.				1300 1040	-	2600 2080	-	1300 1040	-						
0.4	190.				1200 2280	-	3000 5700	-	1800 3420	-						
0.5	45.				1300 585	-	2600 1170	-	1300 585	-						
0.6	305.				1800 5490	-	3000 9150	-	1200 3660	-						
0.8	55.				2080 1144	-	2600 1480	-	520 286	-						
0.6	190.				1800 3420	-	3000 5700	-	1200 2280	-						
0.8	165.				2080 3732	-	2600 4290	-	520 858	-						
0.4	195.				1200 2340	-	3000 5850	-	1800 3510	-						
0.7	100.				2100 2100	-	3000 3000	-	900 900	-						
				129.												
				129.												
				110.												
				16.												
				118.												
0.7	45.				1820 819	-	2600 1170	-	780 3351	-						
0.6	245.				1560 3822	-	2600 6870	-	1040 2548	-						
77 58.5	117.			47 34.5	124 346 20	227 708	-		103 356	80						

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överför</i>	
				<i>åker, lers. mynn på lers. sand</i>	200
				<i>" " "</i>	201
				<i>" lers. mynn på sandst. lera</i>	202
				<i>" " "</i>	203
				<i>" " "</i>	204
				<i>" " "</i>	205
				<i>" " "</i>	206
				<i>" " "</i>	207
				<i>" " "</i>	208
				<i>" " "</i>	209
				<i>" " "</i>	210
				<i>" " "</i>	211
				<i>" " "</i>	212
				<i>" " "</i>	213
				<i>" " "</i>	214
				<i>" " "</i>	215
				<i>" " "</i>	216
				<i>" " "</i>	217
				<i>" " "</i>	218
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
77 58.5	117			49 34.5				124 346 20			227 703			102 356 80		
0.7	300.-							1820	5460	-	2600	7800	-	980	2340	-
0.6	185.-							1560	2886	-	2600	4810	-	1040	1924	-
0.5	75.-							1500	1125	-	3000	2250	-	1500	1125	-
0.6	190.-							1800	3420	-	3000	5700	-	1200	2280	-
0.5	325.-							1500	4875	-	3000	9750	-	1500	4875	-
0.5	295.-							1500	5925	-	3000	11850	-	1500	5925	-
0.5	215.-							1500	3225	-	3000	6450	-	1500	3225	-
0.7	145.-							2100	3045	-	3000	4350	-	900	1305	-
0.5	235.-							1500	4575	-	3000	9150	-	1500	4575	-
0.4	235.-							1200	2820	-	3000	9050	-	1800	4230	-
0.6	50.-							1400	1440	-	3000	1200	-	600	360	-
0.5	235.-							1500	3525	-	3000	7050	-	1500	3525	-
0.4	125.-							1200	2340	-	3000	5850	-	1800	3510	-
0.5	170.-							1500	2550	-	3000	5100	-	1500	2550	-
0.6	145.-							1800	2610	-	3000	4350	-	1200	1740	-
0.5	190.-							1600	2925	-	3000	5850	-	1800	2925	-
0.7	60.-							2100	1260	-	3000	1800	-	900	540	-
0.7	80.-							2100	1680	-	3000	2400	-	900	720	-
0.5	80.-							1500	1200	-	3000	2400	-	1500	1200	-
113 43.5	117			49 34.5				181 232 20			383 463			152 230 80		

Merida den 29 mars 1943

Lennart Jonsson

Lantbrukare

Sten Olin

Pehr Bondesson

Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 10.

"Odersberga invallningsföretag I och II 1943."

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		7	
			<u>Företag II.</u>						
110=48									
110-110+78	78		Dikessträckan Ca-Cb.						
110-110+78	78		Schaktning av lerbl. sand m ³	2000	2.-			4000	-
			Pumpstation med dammbyggnad, in- tag och utsläpp enl. spec. kost- nadsförslag.					16503	-
			Elektrisk ledning enl. spec. kost- nadsförslag					3115	50
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					2361	50
			Summa					25980	-
48-39+04	896		Dikessträckan Ca-D.						
48-43	500		18" cementrör lm	500	6.50	3250	-		
43-42	100		15" " "	100	5.-	500	-		
42-40+50	150		10" " "	150	3.-	450	-		
40+50-39+04	146		9" " "	146	2.80	408	80	4608	80
48-47+62	38		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. lm	38	4.-	152	-		
47+62-47+56	6		d:o d:o "	6	10.-	60	-		
47+56-46+50	106		d:o d:o "	106	3.20	339	20		
46+50-44+36	214		d:o d:o "	214	2.70	577	80		
44+36-44+29	7		d:o d:o "	7	5.-	35	-		
44+29-43	129		d:o d:o "	129	2.30	296	70		
43-42	100		d:o d:o "	100	1.90	190	-		
42-41+60	40		d:o d:o "	40	1.60	64	-		
41+60-41+28	32		d:o d:o "	32	1.60	51	20		
41+28-41+23	5		d:o d:o "	5	10.-	50	-		
41+23-40+50	73		d:o d:o "	73	2.50	182	50		
40+50-40+18	32		d:o d:o "	32	1.60	51	20		
40+18-40+10	8		d:o d:o "	8	5.-	40	-		
40+10-39+04	106		d:o d:o "	106	1.50	159	-	2248	60
			överföres					6857	40

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				6857 40	
48		Dikesöga av betong enl. ritning	1	120		120 -	
45+72,44+36,43,42		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	6	50.-		300 -	
40+50,39+04		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				672 60	
		Summa				7950 -	
48+70							
70-72+77	277	<u>Dikessträckan Ga-K.</u>					
70-72+77	277	18" cementrör lm	277	6.50		1800 50	
70-71+50		Schaktning för täckt ledning m.m.	"	150	5.20	780 -	
71+50-72	50	d:o d:o	"	50	4.90	245 -	
72-72+77	77	d:o d:o	"	77	3.40	261 80	1286 80
71+50,72+77		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	2	50.-		100 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				322 70	
		Summa				3510 -	
72+77-74+42	165	<u>Dikessträckan K-L.</u>					
72+77-74+42	165	9" cementrör lm	165	2.80		462 -	
72+77-73+32	55	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	55	1.20	66 -	
73+32-74+35	103	d:o d:o	"	103	1.50	154 50	
74+35-74+42	7	d:o d:o	"	7	10.-	70 -	290 50
74+42		Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	1	50.-		50 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				87 50	
		Summa				890 -	
80-81+85	185	<u>Dikessträckan K-M.</u>					
80-81+85	185	18" cementrör lm	185	6.50		1202 50	
80-80+96	96	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	96	4.-	384 -	
80+96-81+01	5	d:o d:o	"	5	8.-	40 -	
81+01-81+85	84	d:o d:o	"	84	4.20	352 80	776 80
		överföres				1979 30	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1979 30
81+01,81+85		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 0.7 m. st	2	50.-		100 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				210 70
		Summa				2290 -
81+85-87+35	550	<u>Dikessträckan M-N.</u>				
81+85-85+32	347	15" cementrör lm	347	5.-	1735 -	
85+32-87+35	203	12" " "	203	3.70	751 10	2486 10
81+85-85+32	347	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	347	5.-	1735 -	
85+32-87+35	203	d:o d:o "	203	3.30	669 90	2404 90
82+90,84,85+32, 86+50,87+35		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	5	50.-		250 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				519 -
		Summa				5660 -
90-93+36	336	<u>Dikessträckan M-O.</u>				
90-91	100	10" cementrör lm	100	3.-	300 -	
91-93+36	236	9" " "	236	2.80	660 80	960 80
90-90+50	50	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	50	3.30	165 -	
90+50-91	50	d:o d:o "	50	2.50	125 -	
91-91+50	50	d:o d:o "	50	2.-	100 -	
91+50-92+80	130	d:o d:o "	130	2.60	338 -	
92+80-93+36	56	d:o d:o "	56	2.90	162 40	890 40
91,92+50,93+36		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.7 m. st	3	50.-		150 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				208 80
		Summa				2210 -
48-53+09	509	<u>Dikessträckan Ca-E.</u>				
48-53+12	509	28" cementrör lm	509	13.50		6871 50
48-50+79	279	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	279	4.40	1227 60	
50+79-50+86	7	d:o d:o "	7	5.-	35 -	
50+86-53+09	223	d:o d:o "	223	4.-	892 -	2154 60
		överföres				9026 10

	1	2	3	4	5	6	7
			överfört				9026 10
48+76,50+44,52+10,53+09			Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 1.00 m. st 4	90.-			360 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				943 90
			Summa				10330 -
53+09-53+52	43		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
53+09-53+52	43		28" cementrör med fot lm 43	20.-			860 -
53+09-53+52	43		Schaktning för dykareledning, rörens läggning lm 43	4.-			172 -
53+09-53+52	43		Permanent spånt kring rören enl. ritning fot ³ 260	3.-			780 -
53+09-53+52	43		Gjutning med cementbetong kring rören enligt ritning m ³ 35.-	50.-			1750 -
53+09-53+52	43		Schaktmassornas återfyllning samt vallarnas iordningsställande lm 43	5.-			215 -
53+52			Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 1.00 m. st 1	90.-			90 -
			Spåntning och stämpning fot ³ 325	3.-			975 -
			Länshållning				490 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				538 -
			Summa				5870 -
53+52-55+04	152		<u>Dikessträckan F-G.</u>				
53+52-55+04	152		28" cementrör lm 152	13.50			2052 -
53+52-55+04	152		Schaktning för täckt ledning m.m. lm 152	4.-			608 -
55+04			Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam= 1.00 m. st 1	90.-			90 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				280 -
			Summa				3030 -

1	2	3	4	5	6	7	
55+04-61+08	604	<u>Dikessträckan G-H.</u>					
55+04-56+20	116	21" cementrör	lm	116	8.-	928	-
56+20-59+33	313	18" "	"	313	6.50	2034	50
59+33-61+08	175	15" "	"	175	3.90	682	50
55+04-56+20	116	Schaktning för täckt ledning					3645 -
		m.m.	lm	116	3.-	348	-
56+20-57+38	118	d:o d:o	"	118	2.50	295	-
57+38-59+33	195	d:o d:o	"	195	5.50	1072	50
59+33-61+08	175	d:o d:o	"	175	2.50	437	50
56+20		Intagningsbrunn av betong enl.					2153 -
		ritning inre diam= 0.9 m.	st	1	65.-		65 -
59+33,61+08		Intagningsbrunnar som ovan inre					
		diam= 0.7 m.	st	2	50.-		100 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					597 -
		Summa					6560 -
100-105+50	550	<u>Dikessträckan G-I.</u>					
100-103+52	352	21" cementrör	lm	352	8.-	2816	-
103+52-105+50	198	12" "	"	198	3.70	732	60
100-101	100	Schaktning för täckt ledning					3548 60
		m.m.	lm	100	4.80	480	-
101-101+50	50	d:o d:o	"	50	5.90	295	-
101+50-101+79	29	d:o d:o	"	29	11.-	319	-
101+79-101+84	5	d:o d:o	"	5	20.-	100	-
101+84-102+68	84	d:o d:o	"	84	7.20	604	80
102+68-103+52	84	d:o d:o	"	84	4.80	403	20
103+52-104+50	98	d:o d:o	"	98	3.-	294	-
104+50-105+50	100	d:o d:o	"	100	2.-	200	-
101+18,102+68, 103+52,105+50		Intagningsbrunnar av betong enl.					2696 -
		ritning inre diam= 0.7 m.	st	4	50.-		200 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					645 40
		Summa					7090 -

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammandrag.</u>				
110=48						
110-110+78	78	Dikessträckan Ca-Cb				25980 -
48-39+04	896	" Ca-D				7950 -
48=70						
70-72+77	277	" Ca-K				3510 -
72+77-74+42	165	" K-L				890 -
80-81+85	185	" K-M				2290 -
81+85-87+35	550	" M-N				5660 -
90-93+36	336	" M-O				2210 -
48-53+09	509	" Ca-E				10330 -
53+09-53+52	43	" E-F				5870 -
53+52-55+04	152	" E-G				3030 -
55+04-61+08	604	" G-H				6560 -
100-105+50	550	" G-I				7090 -
		<u>Summa</u>				81370 -

Överskrift den 29 mars 1943
Summaströmningen

Kostnadsförslag

Nil.

"Odersberga invallningsföretag I och II 1943".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Spec. kostnadsförslag för elektrisk ledning från Odersberga gård till pumpstation i pkt. Cb. <i>förslag II</i></u>						
		3 st. koppartrådar 16 mm ² för framförande av elektrisk energi=						
		2880 lm kg	410	2.50	1025	-		
		1 st. koppartråd 16 mm ² placerad överst å luftledningen, utgörande åskskydd och jordledning lm=						
		960 kg	137	2.50	342	50	1367	50
		Impregnerade stolpar total höjd=						
		10 m. st	15	75.-	1125	-		
		Isolatorer, minsta storleken, sydsvenska kraft aktiebolagets modell	60	1.	60	-		
		Krokar för isolatorer "	60	1.10	66	-	1251	-
		Schaktning och uppsättning av stolparna	15	7.-	105	-		
		Uppmontering av ledningen lm	3840	0.05	192	-	297	-
		Stag, regnskydd m.m.					200	-
		Summa					3115	50

Odersberga den 29 mars 1943
Emnar Flomstäm

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. 12.

"Odersberga invallningsföretag I och II 1943".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Spec. kostnadsförslag för pumpstation i pkt. Cb.						
		<u>Intag:</u>						
		Betonggjutning jämte formsättning						
		m ³ 9	9	80.-	720	-		
		U-balkar N 10, som spår för lucka	2	45.-	90	-		
		Risgrind	1	150.-	150	-		
		Lucka eller planksättar			60	-		
		Stenglacin	35	7.-	245	-	1265	-
		<u>Utsläpp.</u>						
		Betonggjutning jämte formsättning						
		m ³ 7.-	7.-	80.-	560	-		
		U-balkar N 10, som spår för lucka	2	15.-	30	-		
		Lucka eller planksättar			50	-		
		Stenglacin	8	7.-	56	-		
		Permanent 3" spånt	75	3.-	225	-	921	-
		<u>Pumphus.</u>						
		Betonggjutning för pumpkammare, jämte formsättning	20	80.-	1600	-		
		Armeringsjärn ø 10 m/m	110	0.60	66	-		
		" ø 15 "	500	0.60	300	-		
		" ø 20 "	60	0.60	36	-		
		Flottörbrunn 12" cementrör	6	3.70	22	20		
		Tilloppsrör 32" cementrör	6	17.-	102	-		
		Byggnad av trä, väggarna vinterbonade, dörr med fönster			2300	-		
		1 st. Nohab propellerpump P-5 komplett med motor och elektrisk utrustning enl. spec. anbud			8500	-		
		överföres			12926	20	2186	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			12926 20	2186 -
		Uppmontering av elektrisk utrustning (ej motor)			500 -	
		Spåntning för gjutning kring pumpkammaren fot ³	230	3.-	690 -	14116 20
		Fyllning och planering kring pumphuset				200 80
		Summa				16503 -
		Overskrift den 29 mars 1943 Lennart Flomström				

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Odersberga, Hässlekärre, Jutahuset, Rollstorp och Fjälkestad i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av invallad åker genom dikning och vattnets avlägsnande genom pumpning, är att hänföra till invallning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen är godsägaren Gilbert Kennedy för Råbelöv och Odersberga Fideikommiss.

Företagens utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna Aa-Aba, Aba-Ba-Bb, Aba-Abb, Ca-Cc, Ca-D, Ca-E-F-H, G-I, Ca-K-L, K-M-N och M-O.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd, med tillägg för behövlig höjdskillnad

mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med matkylans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå, uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten å kapitaliseringen utgör ~~fem~~ procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste torrlägningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Odersberga invallning mot Helgeån grundar sig i sitt nuvarande skick på det av d.v. lantbruksingenjör E. Wilh. Ewe år 1889 omarbetade äldre förslag, som fastställdes till utförande år 1890. Vattnet från det invallade området avledes enligt detta förslag i fritt fall genom den redan förut anlagda 600 m/m:s kilstensledning, som finnes inritad å hithörande profilritning. Dimensionen å denna kilstensledning har genom vegetationer under årens lopp så förminskats, att densamma numera ej kan hastigt nog avbörda vattnet vid flod. Kilstenarna av tegel

hava förvittrat, och trots att ledningen under senare tid försetts med ett stort antal nedstigningsbrunnar kan den numera ej hållas i stånd, enär det är förenat med livsfara att passera ledningen mellan brunnarna. Då härtill kommer, att de invallade markerna efter ett sextiototal års odling satt sig ganska avsevärt, att fallförhållandena å avloppskanalen innanför Helgeåvallen äro dåliga och att numera Torsebro kraftstations tilloppskanal korsar kilstensledningen, så kommer ett torrlägningsföretag, grundat på ombyggnad av kilstensledningen till större djup och dimensioner att ställa sig alltför dyrt. Det nu upprättade torrlägningsförslaget grundar sig därför på vattnets avlägsnande genom pumpning vid två pumpstationer samt de inom invallningsområdet befintliga öppna dikenas ersättande med täckta avlopp till respektive pumpstationer.

Förslaget med två pumpstationer beror på önskan att minska fallförlusterna å tilloppsledningarna och därmed också lyfthöjden för vattnet. Härigenom uppdelas jämväl torrlägningsföretaget på två företag, av vilka företag I omfattar dikessträckorna Aa-Aba, Aba-Ba-Bb samt Aba-Abb och företag II sträckorna Ca-Cb, Ca-D, Ca-E-F-G-H, G-I, Ca-K-L, K-M-N och M-O. Beträffande skyddsvallarna så väl mot Helgeån som å ömse sidor om dess tillopp Bivarödsån, så äro dessa i fullt tillfredsställande skick och tarva inga förändringar eller påbyggnader. De å plankartan med blått inlagda öppna avskärningsdikena, som

begränsa pumpområdet, äro jämväl i gott skick och väl underhållna.

Företag I.

För detta företag äro två alternativ uträknade av vilka alternativ 1 avser pumpstationens förläggande i punkt Aa och alternativ 2 dess förläggande i punkt Bb. När utförandet av alternativ 2 visat sig bliva omkring 12000 kronor dyrare än alternativ 1 utan att motsvarande fördelar därav vinnes, lämnas här ingen annan redogörelse för detta alternativ än som framgår av profilritningarna, där det inritats med grön beteckning, samt av kostnadsberäkningen.

Pumpstationen vid Aa.

Pumpagregat.

Såsom lämplig pumpmodell föreslås "Nohab propellerpump med en kapacitet av 150 lit(sek. vid 4.75 mtr uppfordringshöjd och 780/1420 varv/min."

Motorstorlek.

Nederbördsområdet vid pumpstationen är 125 hektar. Avrinning vid flod, tärvatten från Helgeån medräknat, beräknas utgöra 1.2 sekundliter pr hektar, alltså

$$Q_{\max} = 125 \times 1.2 = 150 \text{ sekundliter.}$$

Lyfthöjden framgår av följande siffror:

Intaget: kanalbotten + 11.30 m.

M.v.y.= + 11.72 m.

H.v.y.= + 12.20 m.

Utsläppet: Kanalbotten= + 15.00 m.

M.v.y.= + 15.95 m.

H.v.y.= + 16.47 m.

Lyfthöjden alltså:

vid M.v.y. i avloppet och M.v.y. i intaget = $15.95 - 11.72 = 4.23$ m.

" H.v.y. " " M.v.y. " " = $16.47 - 11.72 = 4.75$ m.

Största förekommande lyfthöjden alltså 4.75 meter. Vid en verkningsgrad hos motorn av 65 % (enligt Nydqvist och Holm)

blir antalet erforderliga hästkrafter

$$N = \frac{150 \times 4.75}{75 \times 0.65} = 14.6, \text{ runt } 15 \text{ HK}$$

Driftskostnad.

Enligt Meteorologiska - Hydrografiska anstaltens uppgifter äro medelvärdena å Kristianstadsortens nederbörds mängder = 600 m/m pr år. Om man utgår från att 40 % av nederbörden avdunstar återstår sålunda 60 % av 600 = 360 m/m att avleda genom pumpningen. Totala vattenmängden pr år blir alltså:

$$150 \times 10000 \times 0.360 = 540000 \text{ m}^3/\text{år}.$$

Om man antager att hela vattenmängden skall lyftas 4.23 meter blir energibehovet

$$E = \frac{1000 \times Q \times h \times 0.736}{60 \times 60 \times 75 \times \mu_p \times \mu_m} = \text{kvt}/\text{år};$$

och för $\mu_p = 0.65$ och $\mu_m = 0.9$

$$E = \frac{1000 \times 0.736}{60 \times 60 \times 75 \times 0.65 \times 0.9} \times Q \times h = 0.00466 \times Q \times h$$

$$E = 0.00466 \times 540000 \times 4.23 = 10644 \text{ kvt/år.}$$

Den för pumpstationen erforderliga elektriska energin kan erhållas från ledning, belägen c:a 1350 meter från pumpstationen. Energipriset beräknas till 10 öre pr kwt.

Årliga driftskostnaden blir alltså:

10644 kwt á 0.10=	1064:40
Olja, skötsel m.m.	<u>500:-</u>
Summa	<u>1564:40 kronor.</u>

Den av pumpstationen beroende marken utgör 66.38 hektar.

Årliga driftskostnaden blir alltså i avrundat tal kronor 23.50 pr hektar. Kapitaliserad efter 5 % utgör kostnaden, 1564:40 kronor, ränta á 31288 kronor.

Dikningen.

Sträckan 18a+38-19a +50 lämnas öppen som pumpbassäng med 2 meters bottenbredd och sidolutning 1:1.5. Övriga diken göras täckta. Vid rörens dimensionering hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdena äro direkt inmätta och utgöra

i punkt	21 a	125 hektar
	Aba	123
	Ba	4
	16	6
	18+36	12
	19+53	24

20 +74	26 hektar
23+94	78
26	61
Abb	48 .

Den å sträckan Abb-33+50 och 35+40-36+25 befintliga täckta ledningen av 600 m/m kilstensrör fungerar fortfarande och lämnas orörd så mycket mer, som omgivande mark kan täckdikas direkt till punkt Abb.

Företag II.

Pumpstation vid Cb.

Såsom lämplig plats för pumpstation har ansetts platsen för ursprungliga Bivarödsåns utlopp, dit vattnet från gamla åfåran söker sig.

Pumpaggregat: 1 st. "Nohab propellerpump med en kapacitet av 348 lit(sek. Vid 2.99 mtr. uppfodringshöjd och 720 v/min."

Motorstorlek.

Nederbördsområdet vid pumpstationen är 290 hektar. Flodavrinning 1.2 sekundliter pr hektar, alltså

$$Q_{\max} = 290 \times 1.2 = 348 \text{ sekundliter.}$$

Lyfthöjd;

Intaget: Kanalbottnen=	+ 13.00 m.
M.v.y.=	+ 13.51 m.
H.V.y.=	+ 14.05 m.
Utsläppet: Kanalbottnen=	+ 15.30 m.
M.v.y.=	+ 16.00 m.

$$H.v.y.= \quad \quad \quad + 16.50 \text{ m.}$$

Lyfthöjden alltså:

Vid M.v.y. i avloppet och M.v.y. i intaget $16.00 - 13.51 = 2.49 \text{ m}$

" H.v.y. " " M.v.y. " " $16.50 - 13.51 = 2.99 \text{ m.}$

Största förekommande lyfthöjden alltså = 2.99 meter.

Vid en verkningsgrad av motorn av 65 % blir antalet erforderliga hästkrafter

$$N = \frac{348 \times 2.99}{75 \times 0.65} = 21.4, \text{ runt } 22 \text{ HK}$$

Driftskostnad.

Med hänvisning till uppgifterna under företag I blir den totala vattelmängd, som pumpen har att undanskaffa pr år

$$348 \times 10000 \times 0.360 = 1252800 \text{ m}^3/\text{år}$$

Under antagande att hela vattenmängden skall lyftas

2.49 meter blir energibehovet:

$$E = \frac{1000 \times Q \times h \times 0.736}{60 \times 60 \times 75 \times \mu_p \times \mu_m} = \text{Kwt}/\text{år}$$

och för $\mu_p = 0.65$ och $\mu_m = 0.9$

$$E = \frac{1000 \times 0.736}{60 \times 60 \times 75 \times 0.65 \times 0.9} \times Q \times h = 0.00466 \times Q \times h;$$

$$E = 0.00466 \times 1252800 \times 2.49 = 14537 \text{ kwt}/\text{år}.$$

Erforderlig elektrisk energi kan fås på ett avstånd av omkring 960 meter från pumpstationen. Energipriset beräknas till 10 öre pr kwt.

Årliga driftskostnaden blir alltså:

$$14537 \text{ kwt} \times 0.10 = \quad \quad \quad 1453:70$$

$$\text{Olja, skötsel m.m.} = \quad \quad \quad \underline{600:-}$$

$$\underline{\text{Summa} \quad \quad \quad 2053:70 \text{ kr.}}$$

Den av pumpstationen beroende arealen utgör 114.655 hektar.

Årliga driftskostnaden alltså omkring 18:- kronor pr hektar.

Kapitaliserad efter 5 % utgör kostnaden, 2053:70 kronor, ränta
å 41074 kronor.

Dikningen.

Sträckan Ca-Cb lämnas öppen som pumpbassäng med 2 meters
bottenbredd och sidolutning 1:1.5. Samtliga övriga dikessträckor
göras täckta. Rören äro dimensionerade efter en största avrinning
av 1.2 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt
och utgör:

i punkt Cb	290 hektar
D	7
40+50	13
42	30
43	39
44+36	48
45+72	61
48+76	165
50+44	161
52+10	155
F	148
G	146
56+20	62
59+33	42

i punkt	H	28 hektar
	101+18	80
	102+68	77
	103+52	72
	I	28
	71+50	55
	K	50
	L	4
	81	43
	M	40
	82+90	26
	84	24
	85+32	23
	86+50	17
	N	14
	91	12
	92+50	6
	O	3

Företag II medför ombyggnad av dykareledningen E-F under Bivarödskanalen enligt därför upprättad ritning. Skulle det vid utförandet visa sig, att den befintliga 600 m/m kilstensledningen å den horisontalsträcka (+ 13.03), där dess botten sammanfaller med den föreslagna 28" betongrörsledningen, är oskadad och i brukbart skick, kan densamma bibehållas å

denna sträcka.

För övrigt hänvisas till hithörande plan-, profil- och sektionssritningar.

6:o. ~~Brorritningar~~ ^{byggnader} förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. Fordras ersättning för vid arbetets utförande skadad gröda, skall sådan utgivas efter värdering, verkställd av två ojävige, i jordbruk kunnige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Varje företag skall utgöra en samfällighet för sig, inom vilken kostnaderna för företaget skall fördelas emellan i företaget ingående fastigheter enligt de båtnadsvärden, som beräknas uppstå å till företaget i fråga hörande mark, vilka båtnadsvärden finnas närmare angivna i värderingslängderna kolumner 15 och 16. Förrättningskostnaderna och andra för de två företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda att

företag I för 46050 kronors beräknad kostnad betalar 36.14 %

" II " 81370 " " " 63.86 %

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet varje fastighets delaktighet i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningarna åligger varje fastighet.

9:o. Företagens benämning skall vara "Odersberga invallningsföretag I och II 1943".

Deras utförande skall, i den händelse statsmedel därtill erhålles, utlämnas på entreprenad åt företagare, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godtagas.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetena påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft eller sökanden hava godkänt synemännens utlåtande;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I etthundratrettio två (132) kronor 84 öre, för företag II till tvåhundra tjugoåtta (228) kronor 34 öre;

att företag II må utföras oberoende av huruvida företag I kommer till utförande;

att arbetena skola vara utförda senast år 1946;

att arbetena skola anses lagligen avslutade då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola tillverkas av svensk cement, att de icke

få nedläggas förrän de godkänts av statens lantbruksingenjör

eller dennes ställföreträdare samt icke höljas förrän deras

läge godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare; samt

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet slutavsynats och godkänts av statens lantbruksingenjör

eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till

rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill

givit sitt skriftliga medgivande, detta dock endast i händelse

företaget understödes av statsmedel.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökanden

till förrättningen ensam gäldas vid förrättningens avslutande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive

inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslu-

tad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda

besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla

påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de

handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-

det. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ordererna den 29 mars 1943
Sven Artur Rosén
Lantbruksingenjör
Thrust Olsson *Pehr Bondesson*

ARVODESRÄKNING

Bil. 15

för laga syneförrättning angående *Odensborgs mättningsförelägg*
Isak II 1943

Spällerslads socken och *Anderslads* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>7</i>	0,50			<i>3</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	<i>7</i>	3,00	<i>21</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje	<i>10</i>	5,00	<i>50</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>151</i> ar	<i>118</i>	<i>0.50</i>	<i>59</i>	<i>-</i>		
		har	<i>17923</i>	<i>0.40</i>	<i>71</i>	<i>69</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>14</i> ar	<i>13</i>	<i>0.14</i>	<i>1</i>	<i>82</i>		
		har	<i>1805</i>	<i>0.74</i>	<i>1</i>	<i>33</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>78</i> ar	<i>91</i>	<i>0.20</i>	<i>18</i>	<i>20</i>		
		har	<i>71135</i>	<i>0.30</i>	<i>21</i>	<i>34</i>	<i>244</i>	<i>38</i>
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalarck blad	<i>4</i>		<i>4</i>	<i>-</i>	<i>8</i>	<i>-</i>
		Överföres					<i>255</i>	<i>88</i>

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				255 88
3/9-7/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.				
		i öppen mark, medelantal	190	0,50	95 -	
		avvägda punkter	600	0,13	18 -	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	12	2,00	24 -	
		i annan mark		5,00		197 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 113 ar, ...	222	0,19	19 98	
		 har	2521	0,04	10 08	30 06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	222	0,04		888
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	5	1,50	7 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	262	0,06	15 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	131	0,12	15 72	42 94
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	8.7	3,50		30 45
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
10/9		 dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	94	10,00		94 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	220	0,03	6 60	7 60
		Överföres				689 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				689 81
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	8.7	4,00	34 80
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			282 30	318 10
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation <i>en, två d.</i>	dagar	20	12,00	240 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete, <i>dykledning</i>			24 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	5	3,00	15 — 39 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		6 —
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	12	0,30	3 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	14	3,00	42 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		2	12,00	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	10	12,00	120 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/2	12,00	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn <i>en</i>	"	1/3	12,00	4 —
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slanficka	"		12,00	
		Lösen för:				1494 51
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad		12	2,75	33 —
		övriga regalark	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 113 ar ägofigurer	st.	222	0,13	28 86
			har	252,17	0,05	12 60
		Överföres			81 46	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			81 46	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			10 34	
		3) insättning av höjdlägestal st.	600	0,02	12 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	220	0,05	11 -	116 55
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	87 6-		52 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			24 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		76 20
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation U2:	4	12,00	48 -	
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1/4	12,00	3 -	51 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55		38 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				282 25
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				304 20
		Summa kronor				364 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1494 51
		Lösen för kopior och avskrifter				282 25
		Övriga förrättningskostnader				364 20
		Summa kronor				2140 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vallands häradsrätt.

Österlervägen den 29 mars 1943

Leviart Hovvattin
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Uumathem

Klas Hagman

Kronor kvitteras:

den 19

DIARIE N:o 17705
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL 1946

L. 6*1256

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B78-46 Jönck
Betänkande

rörande

O d e r s b e r g a

invallningsföretag I och II

1943.

Avskrift.

genom Kungl. Landbrukshögskolans
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Höckelstam den 23 februari 1946.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.


Vidimeras

ex officio

Klas Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Odersberga invallningsföretag I och II 1943" avseende torrläggning av mark till Odersberga, Hässlekärre, Jutahuset, Rollstorp och Fjälkestad i Fjälkestads socken, Kristianstads län.

Belägenhet.

Företagen äro belägna invid Helgeån omkring tre km. nordväst om Fjälkestads kyrka och angives å översigtskartan med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företagen hava upprättats vid av undertecknad handlagd den 29 mars 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts (bil.D).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) samt lån från statens avdikningslånefond har icke tidigare utgått till torrläggning av i företagen ingående marker. Däremot beviljades på 1890 talet från odlingslånefonden till förbättring av den befintliga invallningen enligt förslag, upprättat av dåvarande lantbruksingenjören E.W. Ewe.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Därom redogöres i synemännens utlåtande.

2.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Motstående intressen finnas icke.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skola företagen vara fullbordade inom utgången av år 1946.

Statsunderstöd.

Innehavaren av Råbelövs och Edersberga fideikommiss godsägaren Gilbert Kennedy är ensam delägare i företagen och har anmält sig önska såväl bidrag från ^{statens/}avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagens utförande.

Bifogade tabell, bil.B utvisar varje särskild fastighets andel i företagen ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av kostnaderna är upprättat i bil.C.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företagen har givit vid handen, att torrläggning av i företagen ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell bil.B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företagen med i avrundade tal 57790 kronor från statens avdikningsanslag och 72195 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1944.
Lennart Holmström
f.statens lantbruksingenjör.

3.

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje fastighets andel i företaget

Ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Ett häfte synehandlingar med tillhörande ritningar.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt
uppgift den 29 mars 1943 avslutad laga syneförrättning angående
Odersberga invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
15 februari 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<i>Hela förslaget</i>					
I	65.74.5	0.63.5	66.38.0	¹ /78 268.79	83561.95	0.88
II	113.48.5	1.17.0	114.65.5	¹ /124 082.35	152230.80	0.82
Summa	179.23.0	1.80.5	181.03.5	¹ /202 351.14	240792.75	
<i>Avräknad i mars 1944.</i> <i>Summa utbetalningar</i> <i>f. Statens landbruksingenjör</i> <i>¹/ kapitaliserade driftkostnaderna medräknade</i>						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Gjallarstads socken</u>					<u>Gröndal I</u>					
1/2	19 ³	A	Gjallarstad	Gilbert Kennedy	32.5		61.5		94.0	
1/2	19 ²	B	"	"	93.0		10.5		93.5	
1/2	18 ³	C	"	"	104.0				104.0	
1/2	21 ¹	D	"	"	1507.0		11.5		1508.5	
1/1	17 ¹	E	"	"	220.0				220.0	
1/4	16 ²	F	"	"	381.0				381.0	
1/4	20 ²	G	"	"	470.0				470.0	
1/2	4 ³	H	"	"	385.0				385.0	
1/4	20 ²	I	"	"	480.0				480.0	
1/2	4 ²	K	"	"	347.0				347.0	
1/1	1 ¹	L	Odensberg	"	2555.0				2555.0	
1/4	2 ¹									
1/3	3 ¹									
1/4	4 ¹									
1/5	5 ¹									
1/2	6 ¹	M	Härdelärra	"						
3/4	1 ¹									
1/2	2 ¹									
1/2	3 ¹									
1/4	1 ¹									
3/8	1 ¹	N	Jämskär	"						
3/4	2 ¹									
1/1	1 ¹	O	Odensberg	Gilbert Kennedy	113	48.5	1	17.0	114	65.5
1/4	2 ¹									
1/3	3 ¹									
1/4	4 ¹									
1/5	5 ¹									
1/2	6 ¹	P	Härdelärra							
3/4	1 ¹									
1/2	2 ¹									
1/2	3 ¹									
1/4	1 ¹									
3/8	1 ¹	Q	Jämskär							
3/4	2 ¹									
<u>Gröndal II</u>										

Kostnadsrammandrag

Grupp I

Arbets- och materialkostnad
Symförsäkringen
Vattensnedsbargift
Portalkundet

Kostnad Summa

		46 050	-		
773	74				
132	84				
24	21	930	79	46 980	79
		81370	-		
1367	22				
228	34				
42	79	1638	35	83008	35
				129 989	14

Grupp II

Arbets- och materialkostnad
Symförsäkringen
Vattensnedsbargift
Portalkundet

Summa kronor.

Kostnadsstatistik i mars 1944
Svenskt Skogsbruk
f. statens skogsbruksnäringsnärings

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna
beräknats till

anläggningarkostnad 129.989 kronor 14 öre.
kapitaliserad driftkostnad 72.362 " -
Summa 202.351 kronor 14 öre.

Avskriften den 23 februari 1946.
På Kungl. Skogsbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

vidimiserad
ex officio
Klas Westberg.

I samband med av Kungl. Maj:t den 29 september 1950 beviljat efter-
tygare statshjälp till företaget har kostnaderna för detta i "rens-
stämme" med utgåvorna riktigt kostnad beräknats till:

anlæggingskostnad
kapitaliserad driftkostnad

170.734 kronor 74 öre.
72.362 " - "

243.096 kronor 74 öre.

Streckboken den 12 december 1950.

Enligt uppgift
Helmar Isomann.

gr. påb.

L. Statskont.

Skol. förbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 17/7 1946
godkänd den 26/7 1946

214
46

DIARIE Nr 17705
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUL. 1946

378/
46

L _____ 6*1256

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
Odersberga invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads socken,
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

H. Hansell

beviljat dels **statsbidrag** med femtiosjutusensjuhundranittio (57.790)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sjuttio två tusen etthundranittio (72.190)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en avdåvarande statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~en~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1947,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Odmlunga den *19/4* 19*46*
Bo Kennedy

Att *Ljutenanten Bo Kennedy i Odmlunga*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscarhuderusang
Adress *Råbult Balsley*

Oscarhuderusang
Adress *Råbult, Balsley*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 augusti 1946.

A. Sylwan

Hjalmar Forsman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

D. Nr 13914

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Odersberga invall.föret. I och II 1943 i Fjälkestads skn,
KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 28/2 46

Kontrakt: 6/8 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 57.790

Lån: 72.190

Beräkn. kostnad: (202.351:14) 129'989:14

Verkst. utbet. d. 6/8 46 m.fl. av statsbidrag: 28.300 kr.
av lån: 35.300 kr.

Utfört arbete enligt ~~Öring~~ ass. And. Andersson den 23 / 4519.47
81.069:14 kr. = c:a 62
40%

0.62 · 57'790 = 35'800
28'300
7'500

0.62 · 72'190 = 44'800
35'300
9'500

Ordf. i arb. styrelsen } Löjtnanten Bo Kennedy, Odersberga, Fjälkestad
Ende-intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 7'500 kr.
av lån 9'500 kr.

Stockholm den 27/ 519 47

214
46

DIARIE Nr 13914
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1947

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Odersberga invallningsföretag. I och II 1943 i
Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 57.790:--.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 72.190:--.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Löjtnant Bo Kennedy.

Adress: Odersberga gård pr Fjälkestad.

Därvid har kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fast-
ställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till om-
kring 78.500:--

Härtill förrättningskostnader, betänkande och

vattendomstolsavgift

2.569:14

Summa kronor

81.069:14

Detta motsvarar c:a 70% av den fastställda arbetsplanen.

62% " " " "

(129 989:14)

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret den 23/5 1947.

Enligt uppdrag:



1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Godk. 18/6 - 48

2 1/4 1/6

172.

DIARIE Nr 14556
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUN. 1948

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Odersberga invallningsföretag I (alt. I) och II 1943
i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 57.790:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 72.190:-.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 6 augusti 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Löjtnant Bo Kennedy.

Adress: Odersberga gård pr FJÄLKESTAD.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagen befunnos därvid vara i sin helhet utförda i nära anslutning
till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes deras godkännande.

Kostnaden för utförandet av företagen har med c:a 41.000:- kr över-
stigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 2 juni 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

KUNGL. JORDBRUKS-
DEPARTEMENTET

Avskrift.

J. 527
29.9.50.

Till lantbruksstyrelsen.

Genom beslut den 28 februari 1946 beviljade lantbruksstyrelsen till Odersberga invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads socken, Kristianstads län, bland annat, ett statsbidrag å 57.790 kronor under de villkor, som angivas i kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Av handlingarna i nämnda ärende inhämtas, att båtnaden beräknats till 240.792 kronor 75 öre och kostnaden till 202.351 kronor 14 öre, varav 129.989 kronor 14 öre anläggningskostnad och återstoden kapitaliserad driftkostnad.

I en av lantbruksstyrelsen med utlåtande den 23 januari 1950 Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning har ende intressenten i företaget, Bo Kennedy - under framhållande av att de verkliga kostnaderna för företagets slutförande uppgått till 243.096 kronor 74 öre, varav 170.734 kronor 74 öre utgjorde anläggningskostnad - anhållit om ytterligare statsbidrag till företaget.

Kungl. Maj:t finner gott att - under de villkor, som angivas i förenämnda kungörelse den 30 juni 1939 - bevilja ytterligare statsbidrag med aderton tusen och ett hundra (18.110) kronor till ifrågavarande torrlägningsföretag.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela lantbruksstyrelsen till kännedom och iakttagande. Av styrelsen överlämnade förräktningshandlingar återställas. Avskrift av denna skrivelse översändes från jordbruksdepartementet till Kennedy, lantbruksnämnden och riksarkivverket. Drottningholm den 29 september 1950.

G.E. Sträng.

/Per Eldin.

23. Angående ytterligare statsbidrag till Odersberga invallnings-
företag I och II 1943 i Kristianstads län.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

1903.

Annalies Warde

Hälslekärra	3/4	1 ¹	Gemensam ägvalda	Gilbert Kennedy
"	1/2	2 ¹		Bensamme
"	1/2	3 ¹		Bensamme
Jutahuset	1/4	1 ¹		Bensamme
Rollstorp	3/8	1 ¹		Bensamme
"	3/4	2 ¹		Bensamme

Stockholm den 6 augusti 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

1946 den 6 augusti.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Odarsberga invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads socken, Kristianstads län.

Lån 72.190 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 februari 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående deteckens upptagna fastigheter.

Socken, by och herren	Mantal	Register- nummer	S a r e
<u>Fjälkestads socken</u>			
Fjälkestad	1/2	4 ²	Gilbert Kennedy
"	1/2	4 ³	Ensorne
"	1/2	13 ³	Ensorne
"	1/4	16 ²	Ensorne
"	1/1	17 ¹	Ensorne
"	1/2	18 ³	Ensorne
"	1/2	19 ²	Ensorne
"	1/4	20 ²	Ensorne
"	1/2	21 ¹	Ensorne
"	1/4	22 ²	Ensorne
Odarsberga	1/1	1 ¹	Ensorne
	1/4	2 ¹	Ensorne
	1/3	3 ¹	Ensorne
	1/4	4 ²	Ensorne
	1/3	5 ¹	Ensorne
	1/2	6 ¹	Ensorne

Gemensam ägovidd

7.

28/2 46

DIARIE NR

6019

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MRS. 1944

Uppgift å sökande av lån från statens avdikningslånefond till Odersberga invallningsföretag I och II 1943.

Ma ntal	Reg:nr.	Län, socken, by.	Lånesökande
		<u>Kristianstads län.</u>	
		<u>Fjälkestads socken.</u>	
1/2	4 ²	Fjälkestad	Gilbert Kennedy
1/2	4 ³	"	"
1/2	13 ³	"	"
1/4	16 ²	"	"
1/1	17 ¹	"	"
1/2	18 ³	"	"
1/2	19 ²	"	"
1/4	20 ²	"	"
1/2	21 ¹	"	"
1/4	22 ²	"	"
1/1	1 ¹	Odersberga	"
1/4	2 ¹	"	"
1/3	3 ¹	"	"
1/4	4 ¹	"	"
1/5	5 ¹	"	"
1/2	6 ¹	"	"
3/4	1 ¹	Hässlekärre	"
1/2	2 ¹	"	"
1/2	3 ¹	"	"
1/4	1 ¹	Jutahuset	"
3/8	1 ¹	Rollstorp	"
3/4	2 ¹	"	"

Kristianstad i mars 1944.



Lantbruksingenjör

P. M.

D. Nr 30652

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Odersberga invalln.föret. I och II 1943 i Fjälkestads skn,
KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 28/2 46

Kontrakt: 6/8 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 57.790

Lån: 72.190

Beräkn. kostnad: 202.351:14

Verkst. utbet. d. 6/8 46 av statsbidrag: 19.000 kr.
av lån: 24.000 kr.

Utfört arbete enligt lbring. K. Westling den 15 / 11 19 46.

59.569:14

kr. = c:a ⁴⁶~~38~~%.

0,49 · 57'790 = 28'300
19'000
9'300

0,49 · 72'190 = 35'300
24'000
11'300

Ordf. i arb. styrelsen

Ende-intressent

Rekv. bifogad

Löjtnanten Bo Kennedy, Odersberga gård, Fjälkestad.

av statsbidrag 9'300 kr.

Utbetalas

av lån 11'300 kr.

Stockholm den 26 / 11 19 46

214
46

DIARIETAL NR 30652
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1946

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Odersberga invallningsföretag I och II 1943"

i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 57.790:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 72.190:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946.

Arbetsstyrelsen ordförande: Löjtnant Bo Kennedy.

Adress: Odersberga gård, Fjälkestad.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har kostnaden för verkställd arbete beräknad i enl. i
fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till
omkring 57.000:-

Härtill förrättningskostnader, betänkande och
vattendomstolsavgift

2.569:14

Summa kronor 59.569:14

Detta motsvarar c:a ⁴⁶30 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad den 15 november 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

202'357.14
72'360
129'987.14

59'569 / 129'987 =
= 46%

6/8 46
b 19 000' av 202.357.14
L 24 000'

P. M.

D. Nr 17181

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Odgersberga invalln.föret. I och II 1943 i Fjälkestads skn,
KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 28/2 46

Kontrakt: 6/8 46

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 57.790

Lån: 72.190

Beräkn. kostnad: 129.989:14

Verkst. utbet. d. 6/8 46 m.fl. av statsbidrag: 35.800 kr.
av lån: 44.800 kr.

Utfört arbete enligt ass And.B. Andersson den 5 / 7 1947

94.5569:14 kr. = c:a 73%.

$$\begin{array}{r} 0,71\frac{1}{2} \cdot 57.790 = 41.300 \\ 35.800 \\ \hline 5.500 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,71\frac{1}{2} \cdot 72.190 = 51.600 \\ 44.800 \\ \hline 6.800 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen } Löjtnanten Bo Kennedy, Odgersberga, Fjälkestad
~~Ende-intressent~~ } (bef.)

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 5.500 kr.

av lån 6.800 kr.

Stockholm den 16 / 7 1947



R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Odersberga invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 57.790:-

Lån från statens avdikningslånefond kr. 72.190:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 augusti 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Löjtnant Bo Kennedy

Adress: Odersberga gård pr Fjälkestad.

Därvid har kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till omkring 92.000:-

Härtill förrätningskostnader, betänkande

och vattendomstolsavgift

2.569:14

Summa kronor

94.569:14

Detta motsvarar c:a 73 % av den fastställda arbetskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret

den 5 juli 1947.

enl. uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

P. M.

D. N:r 27453/47

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Odgersberga invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads
socken,

KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 28/2 1946

Kontrakt: 6/8 1946

Fullbordas: 1/9

Statsbidrag: 57.790 kronor

Lån: 72.190 "

Beräkn. kostnad: 72.362 "

Verkst. utbet. d. 6/8 1946 m.fl. av statsbidrag: 41.300 kr.
av lån: 51.600 kr.

Utfört arbete enligt And. B. Andersson den 7 / 11 1947

kr. = c:a 94 %.

$0,82 \cdot 57'790 = 47'300$
 $41'300$
 $6'000$

$0,82 \cdot 72'190 = 59'100$
 $51'600$
 $7'500$

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

(bref)
Löjtnanten Bo Kennedy, Odgersberga,

Fjälkestad

av statsbidrag 6'000 kr.

Utbetalas

av lån 7'500 kr.

+ / 21. 1948
Stockholm den 2 / 12 1947

förl. m. 214/46

DIARIENR 37453
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV 1947

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Odersberga invallningsföretag I och II 1943 i
Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 57.790:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 72.190:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 aug. 1946.

Arbetsstyrelsen ordförande: Löjtnant Bo Kennedy.

Adress: Odersberga gård pr FJÄLKESTAD.

Därvid har kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fast-
ställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till om-
kring 119.000:-

Härtill förrättningskostnader, betänkande och
vattendomstolsavgift

2.569:14

Summa kronor 121.569:14

Detta motsvarar ^{c:a} 94 % av den fastställda anläggningskostnaden.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 7 nov. 1947.

Enligt uppdrag:

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

förl. t. 1/9 48

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Odersberga invallningsföretag I och II 1943"

i Fjälkestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 57.790.-

Lån från statens avdikningslånefond kr. 72.190.-

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Löjtnant Bo Kennedy

Adress: Odersberga gård Fjälkestad.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Därvid har kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fast-

ställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till

omkring 37.000.-

Härtill förrättningskostnader, betänkande och

vattendomstolsavgift 2.569.14

Summa kronor 39.569.14

Detta motsvarar c:a 20 % av den fastställda arbetsplanen.

Kristianstad den 29 juni 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

J. 527
29.9.50.

Till lantbruksstyrelsen.

Genom beslut den 28 februari 1946 beviljade lantbruksstyrelsen till Odersberga invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads socken, Kristianstads län, bland annat, ett statsbidrag å 57.790 kronor under de villkor, som angivas i kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Av handlingarna i nämnda ärende inhämtas, att båtnaden beräknats till 240.792 kronor 75 öre och kostnaden till 202.351 kronor 14 öre, varav 129.989 kronor 14 öre anläggningsekostnad och återstoden kapitaliserad driftkostnad.

I en av lantbruksstyrelsen med utlåtande den 23 januari 1950 Kungl. Maj:ts prövning underställd ansökning har ende intressenten i företaget, Bo Kennedy - under förhållande av att de verkliga kostnaderna för företagets slutförande uppgått till 243.096 kronor 74 öre, varav 170.734 kronor 74 öre utgjorde anläggningsekostnad - anhållit om ytterligare statsbidrag till företaget.

Kungl. Maj:it finner gott att - under de villkor, som angivas i förenämnda kungörelse den 30 juni 1939 - bevilja ytterligare statsbidrag med aderton tusen och ett hundra (18.110) kronor till ifrågavarande torrlägningsföretag.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela lantbruksstyrelsen till kännedom och iakttagande. Av styrelsen överlämnade förrättningshandlingar återställas. Avskrift av denna skrivelse överlämnas från jordbruksdepartementet till Kennedy, lantbruksnämnden och riksrikskassan. Drottningholm den 29 september 1950.

G.E. Sträng.

/Per Eldin.

23.

Angående ytterligare statsbidrag till Odersberga invallningsföretag I och II 1943 i Kristianstads län.

P.M.

angående ytterligare statsbidrag från statens avdikningsanslag till ODERBERGA invallningsföretag I och II 1943 i Fjälkestads socken, Kristianstads län.

Aktförvarare: Löjtnanten Bo Kennedy, Odersberga gård, Fjälkestad.

Areal: Åker 179,25 hektar
 annan mark 1,80 "
Suma 181,05 hektar

Båtnad 240.792:75 kronor

Kostnad, verklig 170.734:74 "

" , beräkn.
 (anläggnings-) 129.989:14 "

Merkostnad 40.745:60 "

Medelkostnad
 per hektar oia 940:- "

	Själffällighet	
	I	II
Båtnad	88.561:95	152.230:80
Kostnad, ber. (ink. kap. driftkostnad)	78.268:79	124.082:33
Kostnad, ber., anläggn.-	46.980:79	83.008:33
" , verkl. "	61.707:12	109.027:62
Merkostnad	14.726:33	26.019:27
Relativ kostnad	0,88	0,82
Bidrag 1 % av kostn.	45,80	43,70
Beräknat bidrag	28.261:86	47.645:07
Bidrag har utgått med	21.516:51	36.273:49
Ytterligare bidrag utgår med	6.742:77	11.367:23
		18.110

Stockholm den 23 januari 1950.

MARTIN HEGGELUND
 föredragande.

Utskrift av tjänstens vägnar:

Utskrift av tjänstens vägnar:

P. Andersson