Blad 1.

Förslag i 3 blad till

Råbockarps dikningsföretag


1943 i Äsphults socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith.



Registernummer.
Äsphults socken.

Aa	Råbockarp	2^2
Ab	"	av 2^3
Ac	"	2^5
Ad	"	av 2^3
Ae	"	2^4
Ba	Äsphult	5^1

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr

R.T.N. Nr 001

3.1259

Nr 1249 Kristianstad 3 mtr

Tillhör: Förslag i 3 blad

Blad 2.

till Råbockarps dikningsföretag 1943

i Äsphults socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Nils Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Albert Smith.


Förslag till intagningsbrunn i punkt 4+7



Övriga brunnar i företaget utföres i överensstämmelse med ovanstående ritning men sidoröret för ytvattenintag bortfaller.

Rörledning under allmänna vägen Äsphult – Sätaröd





Granskad utan anmärkning.


Kristianstad 29. sept. 1943

Ake Sigfrid

Distr. vägingenjör.

Skalor:

för längd 1:4000.



för höjd 1:100.



för detaljer.



RIN.Nr C02

L 3:1259 2

Ka 1949 Kristianstads Distr

Tillhör:

Förslag i 3 blad

till Råbockarps dikningsföretag 1943

i Äsphults socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.


Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1946.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Skalor:

för längd = 1:4000.

för höjd och sektioner = 1:100.



MIN.Nr 003
3*1259 3

25827

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1946

L 3*1259

Kgl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift av betänkande

rörande

Råbockarps dikningsföretag 1943

i Äsphults socken

av Kristianstads län.

Afskrift.

Genom Kongl. Landtbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1916.


På Kongl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Vidimeras
ex officio
Nils Westling.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Lund-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Råbockarps dikningsföretag 1943" i Äsphults socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 1 km sydost om Äsphults kyrka och är området å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden.m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 4 oktober 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Förslag till markernas torrläggning upprättades härvid i 2 alternativ och bestämdes vid förrättningen, att företaget skulle utföras enligt alternativ II.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget innefattar anläggning av rörläggning under allmänna vägen Äsphult-Sätaröd. Det upprättade förslaget härtill har granskats av vederbörande vägförvaltning utan anmärkning.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av företaget.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt senast före utgången av år 1948.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, Bil. E, framgår, att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Av föreningen, Bil. F, framgår att vissa sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägares andel i företaget såvensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 d. 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till allra största delen av åkerjord. Huvudsyftet med företaget är att hos denna mark vinna ökade skördar.

Företaget avser även att erhålla tillskott av åkerjord till s.k. ofullständiga jordbruk.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, Bil. B, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade

tal, 2.280:- kronor från statens avdikningsanslag och med 1.950:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i juli 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget liksom som beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Diariebevis.

E. Protokoll från sammanträde.

F. Föreningshandling.

G. Arvodesräkning.

H. Ritningar till företaget.

I. Ett häfte synehandlingar.

Bil A.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
	3.52	1.58	5.10	4563.10	4563.80	1.00
Lånesökandes andel.						
	2.74	1.17	3.91	3908.80	3909.40	1.00

Kristianstad 1 juli 1944

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖKARA

414072

5.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Äsphults socken.							
1/6	2[2]	Aa	Råbockarp	O. Edvin Nilsson			0	41	0	41
1/31	av 2[3]	Ab	"	" " "	0	65			0	65
1/24	2[5]	Ac	"	Hjalmar Nilsson	2	43	0	65	3	08
7/744	av 2[3]	Ad	"	Verner Svensson	0	31	0	52	0	83
1/24	2[4]	Ae	"	Otto Stihl	0	13			0	13
				Summa	3	52	1	58	5	10

Bil. B.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
61	-	55	49	4	72	0	79	61	-	1.00	50.00	30	50	-	-
515	40	468	66	39	88	6	78	515	32	"	"	257	66	-	-
3204	20	2913	67	247	91	42	13	3203	71	"	"	1601	85	1601	86
705	20	641	26	54	56	9	27	705	09	"	"	352	54	352	55
78	-	70	92	6	03	1	03	77	98	"	"	38	99	-	-
4563	80	4150	--	353	10	60	--	4563	10			2281	54	1954	41
												(2.280)		(1.950)	

Kristianstad i juli 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bil. C.

KOSTNADSSAMMANDRAG

	Kostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre
Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad			4150	--
Förrättningskostnad.				
Kostnad för synеförrättningen	353	10		
Kostnad för betänkandet	60	--	413	10
Summa			4563	10

Kristianstad 1 juli 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4563 kronor 10 öre, varav å länsfogdens andel 3908 kronor 80 öre.

Stockholm den 12 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Klas Westling

Bil. D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 4 oktober 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Råbockarps dikningsföretag 1943, avseende torrläggning av vattenskadade marker till Råbockarps och Äsphults byar i Äsphults socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom.arvode + porto	1:90
Summa kronor	3:90

9

Bil. E.

Protokoll, fört vid sammanträde med sakägarna i "Råbockarps dikningsföretag 1943" i Äsphults socken av Kristianstads län.

År 1944, mars 17 kl. 12 m. hos lantbrukaren Hjalmar Nilsson nr 2 Råbockarp.

Närvarande:

Hjalmar Nilsson Råbockarp 2^{5}

Verner Svensson Råbockarp av 2^{3}

Otto Stihl Råbockarp 2^{4} samt

1:ste assistenten hos statens lantbruksingeniör Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ingeniör Kullman att leda förhandlingarna och att föra protokoll-et samt åt Hjalmar Nilsson och Otto Stihl att justera detsamma.

§ 2.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökning om bidraget, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Klas Westling att utarbeta

för ansökningen erforderligt betänkande.

§ 3.

Det beslöts anmoda ingeniör Kullman att infordra anbud å företaget så att det kunde utföras med det snaraste.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Rickarum pr ÄSPHULT den 17 mars 1944.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Hjalmar Nilsson Otto Stihl.

Bil. F.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarna i "Råbockarps dikningsföretag 1943" i Äsphults socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den

//.

vördsamma ansökningen, att underskriva de kontrakt och förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Råbockarp pr ÄSPHULT den 17 mars 1944.

Hjalmar Nilsson Verner Svensson.

Bevittnas:

Lars Kullman Otto Stihl.

Bil. G.

RÄKNING

Råbockarps dikningsföretag år 1943 Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkandet	15:00
Bil. B	9:00
Översiktskartor	8:00
Kallelser 5 st. å 50 öre	2:50
Sammanträde	6:00
Ansökningshandlingar	3:00
Diariebevis	3:90
Inbindning	4:00
Förteckning över lånesökandes fastigheter	2:00
Avskrift	6:60
Summa	60:--

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Gärds och Albo häraders häradsrätt inom tre månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 28 juli 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kid. 1-12 vidimeras
ex officio
Klas Westling

DIARIE-Nr 26849
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC 1944
L 3*1259

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Råbockarps dikningsföretag 1943

i Äsphults socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde n:r 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Råbockarps och Äsphults byar i Äsphults socken av Kristianstads län; upprättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosex (36) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan- profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Råbockarps och Äsphults byar i Äsphults socken av Kristianstads län.

År 1943, september 22, kl. 10.30 f.m. hos Hjalmar Nilsson i Råbockarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Jöns Isberg i Rickarum och Anders Nilsson i Äsphult

sökanden

Hjalmar Nilsson i Råbockarp

övriga sakägare

Edvin Nilsson i Råbockarp,

Verner Svensson i d:o ,

Otto Stihl i d:o ,

Betty Lövdahl i Äsphult och

Gärds och Albo vägdistrikt genom vägmästaren Philip Johansson i Östra Vram enligt bifogad protokollsutdrag.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Verner Svensson i Råbockarp gjort gemensam sak med sökanden för att få sina i Råbockarp belägna marker torrlagda i samband med företagets utförande i övrigt. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling,

som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och den med honom likställda yrkade, att avloppen skulåe utföras å sådant sätt, att möjlighet därigenom bereddes att täckdika deras i företaget ingående marker till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Något yrkande om ersättning för skada i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes landsvägstrumman vid 1+40. På tillfrågan meddelade sakägarna, att landsvägen vore i sin helhet tillkommen omkring år 1900. Vägen benämndes landsvägen Äsphult-Sätaröd.

§ 8.

Enär samtliga sakägare voro närvarande beslöts, att redan nu välja arbetsstyrelse för företaget. Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget utsågs Hjalmar Nilsson och till övriga ledamöter Verner Svensson och Edvin Nilsson.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats måndagen den 4 oktober 1943 kl. 12.30 e.m., och skulle några ytterligare kungörelser eller kallelser till sammanträdet ej utsändas.

Råbockarp pr ÄSPHULT den 22 september 1943.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Jöns Åberg

Aug. Nilsson

År 1943, oktober 4, kl. 12.30 e.m. hos Hjalmar Nilsson i Råbockarp.
Närvarande:
förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare
Hjalmar Nilsson i Råbockarp,
Edvin Nilsson i d:o ,
Verner Svensson i d:o och
Betty Lövdahl i Äsphult.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Hjalmar Nilsson, adress Råbockarp pr ÄSPHULT.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Råbockarp pr ÄSPHULT den 4 oktober 1943.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Jöns Isberg Aug. Nilsson

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 7 augusti 1942 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Råbockarp 2⁵ i Äsphults socken
uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

A. B. Dahlke

Samhundsing.

N:o 38 / 28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 7 augusti 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Hjalmar Nilsson i Råbockarp, Äsphult, anhållit om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Råbockarp 2⁵ i Äsphults socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Jellinger E Ekengren

190 D

Stämpel sex kronor.

Jepsson. Hjalmar Nilsson, Råbockarp, Äsphult.

N:o 38/28 Ekdm. Ank. den
31. JULI 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till 2:5 Råbocharp i Åsphults socken av Kristianstads län

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas

Råbocharp pr. Åsphult den 17/6 1942

Hjalmar Nilsson.

Berättas
Lars Kullman

Dt 63 Rickarum

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom Råbockarps och
Äsphults byar i Äsphults socken.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Råbockarps och Äsphults byar i Äsphults socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Hjalmar Nilsson i Råbockarp onsdagen den 22 september 1943 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även komma att angå allmän väg inom torrläggningsområdet.

Kristianstad den 30 augusti 1943.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Äsphults församling den 5/9 1943, betygar:

Linderöd den 11 sept. 1943.

Sunderstanger

Kyrkoherde.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Äsphults socken, adr. Linderöd den 30 augusti 1943.

Friden Sandberg,
Kristianstad
HEMKOMMEN.

Tandläkare

Eric Nordblom

Hörby.

Mottagningen inställd t. v.

Tandläkare

Medl. av Sveriges Tandläkareförbund

Eslöv:

ELLEN TROELL, Torget 8. Tel. 251.
Bortrest till den 6 september.

ERIK och EVA MÖLLER, Köpmansgatan 1. Tel. 24. Mottagning efter överenskommelse.

ERIK STRÖM, Norreg. 67. Tel. 74.
Vard. 1/2 10—11 och efter överenskommelse.

ÅKE ANDERSSON, Torget 16. Obs.
Ändrad adress. Tel. 298.
Vardagar ½10—11.

Hörby:

NILS FROSTNER, Lilla Västergatan
Mottagning vardagar kl. 9—11 fm. och 2—8, utom lördagar. Tel. 152.

WALTER BONDESON, Stora Hotellets fastighet. Mottagning vardagar 10—12 f. m. och 6—7 e. m. Onsdagar och lördagar endast 10—12 f. m. — Tel. 405.

Höör:

MARIANNE SCHARTAU.
Nya torget. Tel. 269.
Mottagning vardagar 10—11.

TORE TIDELIUS. Storg. 31. Tel. 330
Mottagning: Vardagar kl. 9—11 fm.

Löberöd:

TANDLÄKARE AXEL PEWE.
Mottagning 10—1 vardagar.
Andra tider efter överenskommelse.
Tel. 15.

Sösdala:

TANDLÄKARE SVEN LAGEROTH.
Tel. 19.
Mottagning vardagar ½10—11, lördagar ½10—11 samt måndag och torsdag 5—7.

Andra tider enligt överenskommelse.

Hörby Dispensärbyrån,

Kostnadsfri läkarundersökning för tuberkulossjuka torsdagar 12-1 å doktor Nils Rumers mottagningslokal.
Disp.-sköterska. tel. 268. 9—10 fm

Annonsera i Mellersta Skåne.

---

kommunalrummet lördagen den 4 september kl. 9—12. Vid samma tillfälle utdelas kraftfoderkonvulut.

För erhållande av tilläggskort för tobak erfordras kaffekort och kontrollkupong till äldre tobakskort.

Personkorten medtagas.

Kristidsnämndens expedition hålles stängd den 6 och 7 september.

Kristidsnämnden.

Långaröd.

Kraftfoderkupongerna kunna avhämtas i kommunalrummet i Önneköp fred. den 3 sept. mellan kl. 9—12.

Kristidsnämnden.

Östra Sallerup.

Nya inköpskort för **köttvaror** och **fläsk** samt för **bröd, matfett** och **socker** utdelas i ö. Sallerups folkskola fredagen den 3 september kl. 3—5 em. och i Köllerös folkskola lördagen den 4 sept. kl. 3—5 em.

Personkorten torde uppvisas.

Kristidsnämnden.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Råbockarps och Äsphults byar i Äsphults socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Hjalmar Nilsson i Råbockarp onsdagen den 22 september 1943 kl. 10,30 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Företaget förmenas även komma att angå allmän väg inom torrläggningsområdet.

Kristianstad den 30 augusti 1943.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Anbud

infordras å upprensningen av Brunslövs dikningsföretag av år 1931. Anbuden skola vara inlämnade till undertecknad senast den 5 sept. 1943.

Brunslöv pr Bjärsjölagård den 31/8.

Louis Jönsson.

Vår gummiverkstad

utför hållbara reparationer å däck och slangar.

BIL-MÅNSSON, Hörby.

FOLKHUSHALLNINGEN

Normalpriser på svenska äpple av 1943 års skörd.

Priskontrollnämnden har fastst normalpriser på svenska äppl av höst- och vintersorter av 19 års skörd. Se nämndens meddela de nr 333, i vilket upptagits äv bestämmelserna i meddelandet 321 angående normalpriser svenska äpplen av sommarsorte De fastställda priserna gälla **fr. m. den 1 september 1943 t. o. den 31 maj 1944.** Meddelande 338 och nytt prisanslag (nr 8 finnas för avhämtning hos kr tidsnämnderna.

Stockholm den 28 aug. 1943.
Statens Priskontrollnämnd.

FOLKHUSHALLNINGE

Bestämmelser om fortsatt a mänt prisstopp.

Sedan Kungl. Maj:t genom kung relse den 30 aug. 1943 medde förordnande om fortsatt allmä prisstopp t. o. m. den 30 nov. 19 har priskontrollnämnden meddel vissa tillämpningsföreskrifter g nom meddelande 340. De tidiga bestämmelserna äro i huvudsak förändrade.

Stockholm den 30 aug. 1943.
Statens Priskontrollnämnd.

Trävaro

sågade och hyvlade, alla slag
Infordra offert.
Herm. Gustafsson, Trävaruaff
Tel. 3. **Åseda.** Postbox

Till salu

Moderfår,

2 st. med vardera 2 lamm till
Tel. 45 Önneköp.

Damcykel,

felfri, till salu. Mellersta Sk
Hörby, anvisar.

Önskas hyra

Lägenhet

om 2 rum och kök önskas hyra i
omedelbart eller 1 okt. Svar till "
Mellersta Skåne, Eslöv, f. v. b.

Snyggt möbl. rum

från den 1 okt. Svar till "C.
Mellersta Skåne, Hörby.

Tidningen Mellersta Skåne utkommer onsdagen den 1 sept. 1943.

Päron omogna.

Falläpplen

köpas

Aktibebolaget **ÖNOS** Fruktindustri

Tel. namnanrop ÖNOS, Tollarp.

Lediga platser

Hushållerska

och **hembiträde** erhålla förmånliga platser å större gård i Kristianstadstrakten. Hänv. till Länsarbetsnämndens kvinnliga avdeln., Kristianstad.

2 flickor,

en för disk och en för servering erhåller omedelbart plats å **Royals Matservering, Hörby, tel. 476.**

Flicka,

Yngre, ordentlig och snäll, barnkär flicka erhåller plats nu. **Storaberga Kingelstad. Tel. 10.**

Kördräng

eller daglönsarbetare med hustru villig att skiftesvis deltaga i handmjölkning samt en

STATMJÖLKERSKA

erhålla anställning 1 november, god förtjänst, bra bostäder.

Gårsta pr Smedstorp tel. 48 Hannas.

Chaufför

och **några arbetare** kunna genast få arbete. **Gunnarps Tegelbruk, Tjörnarp.** Tel. 63.

Kom in med apparaten till oss



Nu när radion kan vara till så stor nytta och förströelse — låt reparera den hos oss, så att den blir i förstklassigt skick igen. Det betalar sig! Vi ha fullständig radio-service med modern instrumentutrustning och utbildad personal.

Hörby FOTO- & RADIO-magasin

C. Martinsson.

Tel. 106.

pnger och att han av personer, som inte använt alla sina kuponger, hade fått övertaga dessa. Så småningom hade den ene av lantarbetarna bearbetats så långt, att han förklarade sig villig att se på tygerna, och den okände hade då sagt till den person som var i hans sällskap, och som han uppgav vara hans svåger: "Tag en bil på torget, och kör ut till Hedeberga ocoh hämta tygerna."

Efter 15 minuter var han tillbaba med fem stycken. En av lantarbetarna köpte ett av dem för 110 kr. sedan han prutat ner priset från 200 kr. Hans kamrat köpte sex handdukar för tolv kr. Dessutom hade han talat om att han hade en bror i Röddinge, soom gärna skulle vilja köpa ett kostymtyg, men han hade blivit av med sina textilkuponger. Den okände hade då sagt: "Då tar vi en bil till Röddinge, så kan ni åka med." Då de kommo fram var brodern inte hemma, varför de skaffade pilsner och lade sig utanför medan de väntade. En arbetare, som kom förbi, hade också bjudits på pilsner och anmodats att köpa ett kostymtyg.

Då han svarade, att han inte hade några pengar, hade den okände sagt: "Det gör ingenting för du är betrodd. Här är ingen brist på pengar," hade mannen sagt och visat två plånböcker, som voro späckade med 10-, 100- och 1.000 kronesedlar. "Stoppa ner plånböckerna," hade arbetaren sagt, "man blir ju sjuk av att se så mycket pengar".

Mannen hade då sagt: "I dag är jag fattig. Jag har inte mer än 13 tusen kr. på mig, men jag brukar ha oomkring 25,000.

Efter en stund hade brodern kmmit hem. Dit hade också kommit en kvinna i 30-årsåldern, som sålde handdukar, kalsonger, strumpor m. m. Tygförsäljaren hade då sagt: "Jaså, du är här. Du får gå omkring i husen och sälja vad du kan, så åker vi hem. Detta är min fru."

Även här blev det god affär på ett tygstycke sedan priset prutats ned från 100 till 50 kr. Sällskapet hade därefter avrest i hyrbil.

Sedan kriminalstatspolisen fått hand om undersökningen, konstaterades att de båda försäljarna voro ett par tattare Gösta Einar Gottfrid Martinssn från Huaröd och skrothandlaren Hjalmar Gottfrid Karlsson från S:t Olof. Martinsson har berättat, att han på en restaurang i Ystad köpt tre tygstycken och 18 handdukar av en för honom okänd person, vilken ej begärt några textilkuponger. I övrigt bekräftade han vad köparen sagt. Han hade nog också skrutit med att han haft mycket pengar men inte några 13.000 kr.

Splitter från luftvärn in i skolsal.

LÄRARINNA SKADAD VID VÅDASKJUTNING.

KARLSKRONA den 31. TT.

Vid övning med luftvärnsartilleri i Karlskrona inträffade vid halv tolvtiden på tisdagen en vådaavfyrning vid en 20 mm. automatkanon. Ett fyllt magasin med patroner avfyrades därvid sannolikt på grund av tillfälligt fel på mekanismen.

Projektilerna briserade och slogo in i några hus i staden. Som genom ett under blev ingen människa allvarligt skadad. Flera fastigheter träffades, bl. a. Frimurarhotellet, Epas stora affärskomplex, yrkesskolorna, Karlskrona pantbank samt två stora bostadshus. En mängd fönsterrutor sprängdes och splitter trängde in på flera platser.

I yrkesskolorna passerades splitter genom ett fönster och utmed bänkraderna i ett skolrum, där lektion just pågick. Härefter slog splitter in i motsatta väggen. En lärarinna fick ett splitter i ena ögat men skadan är obetydlig. Epas fastighet fick ett tjugotal rutor skadade, och splitter trängde in i rummen.

Arméns anslagskrav har kraftigt ökat.

370 milj. kr. för budgetåret 1944.

STOCKHOLM den 31. TT.

Arméförvaltningens nu framlagda medelsäskande om lantförsvarets medelsbehov för budgetåret 1944 slutar vad driftbudgeten beträffar på 370 miljoner kronor.

Medelsbehoven äro i vad avser anslag för armén grundade på den av 1942 års riksdag antagna planen för utbyggnaden av landets försvarskrafter. Planenligt borde arméns kostnader tiden 1 juli 1942—30 juni 1947 ha visat en i huvudsak kontinuerlig stigning. Emellertid har en gradvis stegring år från år av kostnaderna inte kunnat genomföras, vilket betingat dels av nödvändigheten att utvidga landets försvarskrafter i väsentligt snabbare takt än som ursprungligen beräknats, dels av en oförutsedd ökning av värnpliktskontingenterna.

Till frivilliga skytteväsendets främjande äskar arméförvaltningen 1,290,000 kronor.

GÄRDS OCH ALBO VÄGDISTRIKT

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Gärds och Albo vägdistrikt den 13/5 1941 i Degeberga.

§10.

Vägstyrelsen beslöt att genom utdrag av detta protokoll utfärda generell fullmakt för distriktets vägnämnare Philip Johansson i Östra Vram att tillsvidare å vägdistriktets vägnar närvara och föra vägdistriktets talan vid såväl alla sådana lantmäteriförrättningar som vid sådana sammanträde enligt vattenlagen, till vilka vägstyrelsen kallas såsom sakägare.

År och dag som ovan

Sven Jönsson
Ordförande.

Rätt utdraget betygar:

P. Johansson

/O. Bartholdsen

Förrättshandling.

Undertecknad förrättar nu härmed mod Hjelmar Nilsson i Råbelöv i hans ort den 17/6 1942 dateradt ansökan om syn enligt vattenlagen i ett för torrläggning av vattendraget mellan Råbelöv i Åsphults socken av Kristianstads län.

Råbelöv den 19/8 1943

Werner Svensson

Rättsman

Per Johansson Hjelmar Nilsson,

Förestående förrättning vittnades.

Råbelövs pr Åsphult den 22 sept. 1943.

Nils Westling Jöns Isberg Aug. Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp inom Råbockarps och Äsphults byar i Äsphults socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 22 september 1943 kl. 10.30 f.m.

1.	Lantbrukare	Edvin Nilsson,	Råbockarp,	ÄSPHULT
2.	"	Hjalmar Nilsson,	"	"
3.	"	Verner Svensson,	"	"
4.	"	Otto Stihl,	"	"
5.	Kantor	Betty Lövdahl,	Äsphult	"
6.	Arrendator	Nils Jönsson,	" nr 8	"
7.	Gärds och Albo vägdistrikt, ordf. Landstingsman Swen Jönsson,		Fridhill,	LÖVESTAD.
8.	Vägingenjör	Valdemar Lindkvist,		KRISTIANSTAD.

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 30 augusti 1943, intygas

ex officio:

Nils Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Råbockarps och Åsphults byar i Åsphults socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1943.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande å sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande samt bestämmelser om, vilket av de upprättade alternativen, som skall utföras.

Sökande till förrättningen är Hjalmar Nilsson såsom ägare till fastigheten Råbockarp 2^{5}, varjämte Verner Svensson såsom ägare till 7/744 mtl av 2^{3} i Råbockarp undertecknat särskild förening med sökanden, vilket gör, att han är likställd med denne.

Förslagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp. Avloppssträckorna äro betecknade med bokstäverna A-B-C-D och B-E.

Förslag till företagets utförande har upprättats i två alternativ. Alternativ I avser utförande av avloppssträckorna

A-B-C-D och B-E i sin helhet, och innefattar detta alternativ även en ändring av avloppets sträckning mellan punkterna 4+00 - 8+50. Vattnet rinner f.n. här i en sträckning, som går nordväst om den enligt alternativ I föreslagna. Denna sträckning är även antydd å plankartan. Alternativ II avser endast utförande av avloppssträckorna A-B-C och B-E, varvid dimensioner m.m. för sträckorna A-B-4+00 och B-E sammanfaller med de föreslagna dimensionerna enligt alternativ I, under det att sträckan 4+00 - C föreslås utförd med mindre dimensioner än i alternativ I, enär i alternativ II förutsättes, att vattnet å sträckan 4+00 - 8+50 skall framrinna i sin nuvarande sträckning. Avloppssträckan C-D utgår i sin helhet ur alternativ II.

Kostnader och förbättringsvärden m.m. för de båda alternativen framgår av kostnadsförslag och värderingslängd. Av dessa inhämtas, att företagets utförande enligt alternativ I ej kan anses ekonomiskt lönande, vilket däremot är fallet för företagets utförande enligt alternativ II. På grund härav bestämma synemännen, att <u>företaget skall utföras enligt i alternativ II lämnade föreskrifter.</u>

<u>Plankarta och profilritning.</u>

Över avloppssträckorna i företaget äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Nämnda mark innefattar de områden, vilka med nu befintligt avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan

har av denna anledning lagts på höjden 1.30 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i 10 höjdgrader med

sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt A	65 hektar		
B	63 "		
3+17	58 "		
4+07	53 "		
6+25	40 "	enl. alt. I och 12 hektar enl. alt. II.	
7+05	38 "	" " " I " 10 " " "	II.
9+70	24 "		
10+58	15 "	och	
E	2 "	.	

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vat-

tenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes sträckan 1+00 - 1+35, som utföres som öppet avlopp. Att avloppen skola utföras enligt i alternativ II lämnade föreskrifter är tidigare bestämt.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla de intrång, som komme att förorsakas genom företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att några ersättningar för skada eller intrång genom företagets utförande skola utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av

landsvägstrumman vid 1+35-1+42. På grund av vad som under förrättningen upplysts angående nuvarande landsvägstrummans ålder m.m., pröva synemännen skäligt ålägga vederbörande väghållningsskyldiga bekosta nya avloppet genom landsvägen. De arbeten, skola anses ingå häri, framgå av kostnadsförslaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med trummans ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen även insänt förslaget till vägingeniören i länet för yttrande, och har anteckning om granskning av förslaget påtecknats profilritningen. Då enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 67 § vederbörande vägingeniör skall underrättas, innan vattenavlopp genom allmän väg får ändras, därest arbetets utförande åligger annan än vägens ägare, pröva synemännen skäligt föreskriva, att om vägens ägare överlåter ombyggnadsarbetena till torrläggningsintressenterna, vägingeniören i länet skall underrättas, innan arbetet påbörjas.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget vid dess utförande enligt alternativ II föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av

ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger honom.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla sty-

relseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Råbockarps dikningsföretag 1943,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1948,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter och

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Råbockarp pr Äsphult den 4 oktober 1943.

Nils Westerlund Rud. Nilsson Jöns Isberg

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Handlingsförteckning, ägobeskrivning och värderingsblankett för "Rådnackaps dikningsföretag 1943" i Asplunds socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Lyckselö socken		
1/6	2:2	Aa	Råbacka	O. Edvin Nilsson	
				letermark	1
				"	2
				Summa	
1/31	av 2:3	Ab	Råbacka	O. Edvin Nilsson	
				åker, gräs och skogbl.	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				Summa	
1/24	2:5	Ac	Råbacka	Hjalmar Nilsson	
				åker, gräs och skogbl.	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				skogbl.	12
				"	13
				åker, gräs och skogbl.	14
				" "	15
				" "	16
				ängsmark, skogbl.	17
				" "	18
				åker, gräs och skogbl.	19
				" "	20
				ängsmark, skogbl.	21
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				0	20.0			200	40	-	400	80	-	200	40	-
				0	21.0			300	63	-	400	84	-	100	21	-
				0	41.0				103	-		164	-		61	-
0	22.0							900	198	-	1800	396	-	900	198	-
0	11.0							750	82	50	1500	165	-	750	82	50
0	15.0							750	112	50	1500	225	-	750	112	50
0	17.0							1080	183	60	1800	306	-	720	122	40
0	65.0								576	60		1092	-		515	40
0	24.0							720	208	80	1800	522	-	1080	313	20
0	22.0							900	198	-	1800	396	-	900	198	-
0	33.0							720	237	60	1800	594	-	1080	356	40
0	21.0							900	189	-	1800	378	-	900	189	-
0	23.0							1080	248	40	1800	414	-	720	165	60
0	09.0							2000	180	-	5000	450	-	3000	270	-
0	18.0							2000	360	-	5000	900	-	3000	540	-
0	12.0							720	86	40	1800	216	-	1080	129	60
0	18.0							720	129	60	1800	324	-	1080	194	40
0	20.0							900	180	-	1800	360	-	900	180	-
		0	42.0					320	134	40	800	336	-	480	201	60
		0	16.0					400	64	-	800	128	-	400	64	-
0	10.0							1080	108	-	1800	180	-	720	72	-
0	28.0							720	201	60	1800	504	-	1080	302	40
		0	07.0					400	28	-	800	56	-	400	28	-
2	43.0	0	65.0						2653	80		5758	-		3204	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				högländ mark förb. ej	22
				" " " "	23
				" " " "	24
				väg äng	25
				" "	26
				ängsmark, sbuskb.	27
				" "	28
				" "	29
				åker, sandbl. lera	30
				högländ mark förb. ej	31
				" " " "	32
				Summa	
7/244	av 2 3	Ad	Räbrehamn	Verner Svensson	
				ängsmark, buskb.	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				åker, grus och stenbl.	37
				" "	38
				" "	39
				väg äng	40
				högländ mark förbättras ej	41
				" " " "	42
				åker, grus och stenbl.	43
				" "	44
				ängsmark, stenb.	45
				" "	46
				överfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	43.0	0	65.0						2553	80		5758	–		3204	20
						0	23.0	—	—		—	—		—	—	
						0	01.0	—	—		—	—		—	—	
						0	05.0	—	—		—	—		—	—	
						0	05.0	—	—		—	—		—	—	
						0	03.0	—	—		—	—		—	—	
		0	84.0					250	210	–	500	420	–	250	210	–
		0	42.0					240	100	80	600	252	–	360	151	20
		0	32.0					240	76	80	600	192	–	360	115	20
0	50.0							360	180	–	1800	900	–	1440	720	–
						0	05.0	—	—		—	—		—	—	
						0	01.0	—	—		—	—		—	—	
2	93.0	2	23.0			0	43.0		3121	40		7522	–		4400	60
		0	04.0					200	8	–	1.000	40	–	800	32	–
		0	09.0					320	28	80	800	72	–	480	43	20
		0	28.0					100	28	–	1.000	280	–	900	252	–
		0	11.0					100	11	–	1.000	110	–	900	99	–
0	13.0							600	78	–	1.500	195	–	900	117	–
0	12.0							600	72	–	1.500	180	–	900	108	–
0	06.0							600	36	–	1.500	90	–	900	54	–
						0	03.0	—	—		—	—		—	—	
						0	12.0	—	—		—	—		—	—	
						0	05.0	—	—		—	—		—	—	
0	12.0							900	108	–	1.500	180	–	600	72	–
0	07.0							900	63	–	1.500	105	–	600	42	–
		0	43.0					400	172	–	600	258	–	200	86	–
		0	36.0					400	144	–	800	288	–	400	144	–
0	50.0	1	31.0			0	20.0		748	80		1798	–		1049	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öresjön	
				ängsmark, utmk.	42
				åker, gräs och utmk.	48
				" " "	49
				" " sandbl. kvar	50
				" " "	51
				" " "	52
				Summa	
1/24	2^4	Ae	Råbockarp	Otto Stihl.	
				åker, utmk.	53
				Summa	
				Sammandrag: alternativ I	
				Löpkulla socken	
1/6	2^2	Aa	Råbockarp	O. Edvin Nilsson	alla
1/31	$\frac{1}{31}$ av 2^3	Ab	"	Arne	alla
1/24	2^5	Ac	"	Hjalmar Nilsson	alla
7/744	$\frac{7}{744}$ av 2^3	Ad	"	Verner Svensson	alla
1/24	2^4	Ae	"	Otto Stihl	alla
				Summa	
				Sammandrag: alternativ II	
1/6	2^2	Aa	ej Råbockarp	O. Edvin Nilsson	alla
1/31	$\frac{1}{31}$ av 2^3	Ab	ej "	Arne	alla
1/24	2^5	Ac	"	Hjalmar Nilsson	7-21
7/744	$\frac{7}{744}$ av 2^3	Ad	"	Verner Svensson	33-39
1/24	2^4	Ae	ej "	Otto Stihl	alla
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	50.0	1	31.0			0	20.0		748	80		1798	-		1049	20
		0	03.0					720	21	60	800	24	-	80	2	40
0	13.0							1440	187	20	1800	234	-	360	46	80
0	21.0							720	151	20	1800	378	-	1080	226	80
0	27.0							1080	291	60	1800	486	-	720	194	40
0	17.0							180	30	60	1800	306	-	1620	275	40
0	30.0							180	54	-	1800	540	-	1620	486	-
1	58.0	1	34.0			0	20.0		1485	-		3766	-		2281	-
0	13.0							900	117	-	1500	195	-	600	78	-
0	13.0								117	-		195	-		78	-
				0	41.0				103	-		164	-		61	-
0	65.0								576	60		1092	-		515	40
2	93.0	2	23.0			0	43.0		3121	40		7522	-		4400	60
1	58.0	1	34.0			0	20.0		1485	-		3766	-		2281	-
0	13.0								117	-		195	-		78	-
5	29.0	3	57.0	0	41.0	0	63.0		5403	-		12739	-		7336	-
				0	41.0				103	-		164	-		61	-
0	65.0								576	60		1092	-		515	40
2	43.0	0	65.0						2553	80		5758	-		3204	20
0	31.0	0	52.0						261	80		967	-		705	20
0	13.0								117	-		195	-		78	-
3	52.0	1	17.0	0	41.0				3612	20		8176	-		4563	80

Räbockarp pr Åsphult den 4 oktober 1943.

Klas Olsson, Jons Ivberg, Rud. Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSFÖRSLAG								
för Råbockarps dikningsföretag 1943. (Alt. I utföres ej).										
1-7+5	605	Dikessträckan A-B-C.								
1-1+35	35	Upprensning för öppet dike								
		- lm	35	2.50			87	50		
1+35-1+42	7	12" vägrör, grävning, rörläggning samt vägbanans iordningsställande jämte betongfrontmur och stenskoning å nedströmssidan p. 1+35 utföres och bekostas av Gärds och Albo häraders väghållningsdistrikt.								
1+42-6+25	483	12" cementrör lm	483	3.70	1787	10				
5+25-7+5	80	9" " "	80	2.80	224	-	2011	10		
1+42-3+12	170	Grävning, rörläggning och återfyllning lm	170	2.60	442	-				
3+12-3+17	5	d:o d:o "	5	6.-	30	-				
3+17-3+36	19	d:o d:o "	19	2.70	51	30				
3+36-4+37	101	d:o d:o "	101	1.80	181	80				
4+37-4+40	3	d:o d:o "	3	6.-	18	-				
4+40-4+90	50	d:o d:o "	50	2.80	140	-				
4+90-5+10	20	d:o d:o "	20	2.60	52	-				
5+10-5+60	50	d:o d:o "	50	1.60	80	-				
5+60-6+25	65	d:o d:o "	65	2.60	169	-				
6+25-7+5	80	d:o d:o "	80	2.40	192	-	1356	10		
1+42,2+8,3+17, 4+7,4+40,5+45, 6+25,7+5		Intagningsbrunnar inre diam= 0.70 m. st	8	50.-			400	-	3854	70
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							385	30
		Summa							4240	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7+5-11+3	398	Dikessträckan C-D.								
7+5-7+95	90	9" cementrör lm	90	2.80	252	-				
7+95-9+67	172	12" " "	172	3.70	636	40				
9+67-10+58	91	10" " "	91	3.-	273	-				
10+58-11+3	45	9" " "	45	2.80	126	-	1287	40		
7+5-7+95	90	Grävning, rörläggning och								
		återfyllning lm	90	2.40	216	-				
7+95-8+45	50	d:o d:o "	50	3.-	150	-				
8+45-9+70	125	d:o d:o "	125	2.60	325	-				
9+70-11+3	133	d:o d:o "	133	3.20	425	60	1116	60		
7+95,8+45,9+67 10+58,11+3		Intagningsbrunnar inre								
		diam= 0.70 st	5	50.-			250	-	2654	-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							246	-
		Summa							2900	-
2+8=60										
60-60+85	85	Dikessträckan B-E.								
60-60+85	85	5" tegelrör st	300	0.45			135	-		
60-60+85	85	Grävning, rörläggning och								
		återfyllning lm	85	2.-			170	-		
60+85		Intagningsbrunn inre diam								
		= 0.70 st	1	50.-			50	-	355	-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							45	-
		Summa							400	-
		Sammandrag.								
1-7+5	605	Dikessträckan A-B-C							4240	-
7+5-11+3	398	" C-D							2900	-
2+8=60 60-60+85	85	" B-E							400	-
		Summa kronor							7540	-

Råbockarp pr Äsphult den 4 oktober 1943.

Nils Westling

statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. I FTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSFÖRSLAG								
	för	Råbockarps dikningsföretag 1943 (alt. II utföres).								
1-7+5	605	Dikessträckan A-B-C.								
1-1+35	35	Upprensning för öppet dike lm	35	2.50			87	50		
1+35-1+42	7	12" vägrör, grävning, rörläggning samt vägbanans återställande jämte betongfrontmurar och stenskoning å nedströmssidan p. 1+35 utföres och bekostas av Gärds och Albo häraders väghållningsdistrikt.								
1+42-4+7	265	12" cementrör lm	265	3.70	980	50				
4+7-6+25	218	9" " "	218	2.80	610	40				
6+25-7+5	80	6" tegelrör st	280	0.50	140	-	1730	90		
1+42-3+12	170	Grävning, rörläggning och återhöljning lm	170	2.60	442	-				
3+12-3+17	5	d:o d:o "	5	6.-	30	-				
3+17-3+36	19	d:o d:o "	19	2.70	51	30				
3+36-4+7	71	d:o d:o "	71	1.80	127	80				
4+7-4+37	30	d:o d:o "	30	1.40	42	-				
4+37-4+40	3	d:o d:o "	3	6.-	18	-				
4+40-4+90	50	d:o d:o "	50	2.60	130	-				
4+90-5+10	20	d:o d:o "	20	2.30	46	-				
5+10-5+60	50	d:o d:o "	50	1.30	65	-				
5+60-6+25	65	d:o d:o "	65	2.-	130	-				
6+25-7+5	80	d:o d:o "	80	1.70	136	-	1218	10		
1+42, 2+8, 3+17, 4+40, 5+45, 6+25, 7+5		Intagningsbrunnar inre diam= 0.70 st	7	50.-	350	-				
4+7		Intagningsbrunn som ovan. Å sidan inkopplas gallerförsett 18" rör som intag för ytvatten st	1	70.-	70	-	420	-	3456	50
		överföres							3456	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört							3456	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							293	50
		Summa							3.750	-
2+8=60 60-60+85	85	Dikessträckan B-E								
		Enligt alt. I							400	-
		Summa							400	-
		Sammandrag.								
1-7+5	605	Dikessträckan A-B-C							3.750	-
2+8=60 60-60+85	85	" B-E							400	-
		Summa							4.150	-

Råbäckarp pr Äsphult den 4 oktober 1943.

Nils Nilsson

statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38356

Kostnadsfördelningslängd för "Räbockarps dikningsföretag 1943"

Alternativ II.

Kommundel	Registernummer	Siffra å kartan	Socken, by, kvarnar	Delägare	Hemvist, ellr tillhåll med mkmde	Delägarens rösträttsgrundande äganderätt	Förhöjningsgrunder kr.	öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad kr.	öre	Förrättnings-kostnad kr.	öre
		Åsphults socken.											
1/6	22	Aa	Räbockarp	O. Edvin Nilsson	sj sk	alla	61	-	1.337	55	49	4	72
1/31	m 23	Ab	"	Jane	"	"	515	40	11.293	468	66	39	88
1/24	25	Ac	"	Hjalmar Nilsson	sk.	7-21	3204	20	70.209	2913	67	247	91
7/744	m 23	Ad	"	Verner Svensson	likv. m. sk.	33-39	705	20	15.452	641	26	54	56
1/24	24	Ae	"	Otto Stihl	sj sk.	alla	78	-	1.709	70	92	6	03
							4563	80	100:000	4150	-	353	10

Räbockarps pr Åsphult den 4 oktober 1943.

Nils Westling, Axel Nilsson, Jöns Åberg

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Råbockarps dikningsföretag
1943 i Asphult
..... *socken av* Kristianstads ..... *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	12	0,50	6	–	6	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	2.0	3,00	6	00		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägoftgurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18.9 ha ..... st	28	0.17	4	76		
		..... ha	5.29	1.06	5	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 27.4 ha ..... st	13	0.18	2	34		
		..... ha	3.57	0.58	2	07		
		annan mark och impediment, medelareal 8.7 ha ..... st	12	0.05	0	60		
		..... ha	1.04	0.78	0	81		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (>15, <10)						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad ..... st					26	19
		Överföres					32	19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 19
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	1/3	12,00	16 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 *punkter pr ha* ..... *ha*	9.27	0.50	4 64	
		avvägda punkter ..... *st*	75	0.03	2 25	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	1.4	2,00	3 40	
		i annan mark ..... „		5,00		26 29
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 186 *ha,* ..... *st*	53	0.05	2 65	
		ha	9.90	0.10	0 99	3 64
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	53	0,04	2 12	2 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	86	0,06	5 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	43	0,12	5 16	14 32
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* ~~1000~~ (2 ark.)				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	1.6	3.50	5 60	5 60
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	4	0.22	0 88	
		..... „				
		..... „				0 88
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00	6 —	6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ 2 ark. „	1.6	10,00	16 —	16 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	25	0,03	0 75	1 75
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			~~2~~ —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00		—
		Överföres			—	114 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				114 79
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 2 st.			11 50	15 50
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ... *st*	1	5.-	5 —	
		...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	75	0,01	0 75	0 75
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		3 50
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	10	3,00	30 —	30 —
22.9 - 4.10.43		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00		
		... *„*		12,00		
		...				—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*	⅓	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		
		...				4 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				197 54
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 ..., *medelareal* 18.6 *ha, ägofigurer st*	53	0.07	3 71	
		... *ha*	9.90	0.14	1 39	
		Överföres			15 60	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	75	0,02	1 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	25	0,05	1 25	20 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp 2 alt. „	1.6	6.-	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 88	
		3) broar och trummor, „ „			5 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		—
					15 48	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3 87	11 61
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	¼	12,00	3 —	
						3 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	29	0,55	15 95	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
						15 95
		Summa kronor				50 66
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band ~~*o. uppklistring av ritningar*~~			4 —	29 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			30 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			45 —	
						75 —
		Summa kronor				104 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				197 54
		Lösen för kopior och avskrifter				50 66
		Övriga förrättningskostnader				104 90
		Summa kronor				353 10

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Göds och Albo Länsdels *häradsrätt.*

Rökckarp pr Åsphult *den* 4 oktober *19* 43.

Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Jöns Jeberg Aug. Nilsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

ajodlc

298
/46

Skuldfri bevittnad
till [illegible]
den 11/10 1946
[illegible] den 12/10 1946

38/46

DIARIE Nr 25827
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1946
L 3*1259

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till Råbockarps dikningsföretag 1943 i Äsphults socken, KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tvåtusentvåhundraåttio (2.280) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusenniohundrafemtio (1.950) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling, vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~t~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n för troendemän~~ för företaget, ~~vi~~ jag med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~s ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Påarpskarp den 12/9 1946.

Hjalmar Nilsson

Att Hjalmar Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Jönsson

Adress Åsbruk

Rauno Jönsson

Adress Åsbruk

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Haggkvist

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socdle. 25/10 1946 298/46

Nr 25828
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT 1946

RAPPORT

över verkställd avsyning av "Råbockarps dikningsföretag 1943" i Äsphults socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 12 juli 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.280:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 1.950:-.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordf.: Hjalmar Nilsson.

Adress: Råbockarp pr Äsphult.

Avsyningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns arbetet vara utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna hava överstigit det belopp, som beräknats, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 5 oktober 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1946 den 25 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Råbockarps dikningsföretag 1943 i Åsphults socken, Kristianstads län.

Lån 1.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet beviljat för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Åsphults socken			
Råbockarp	7/744	av 2^5	Verner Svensson
"	1/24	2^5	Hjalmar Nilsson

Stockholm den 25 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

12/7 46

Uppgift å sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Råbockarps dikningsföretag 1943" för vilka lån tillstyrkes.

			Kristianstads län.			
			Åsphults socken.			
▵	✓	7/744	av 2^{3}	Ad	Råbockarp	Verner Svensson
o	✓	1/24	2^{5}	Ac	"	Hjalmar Nilsson

Kristianstad i juli 1944

Kees Wetterling

statens lantbruksingenjör.