

Förslag i 3 blad till

Blad 1.

Tuvemöllas dikningsföretag 1943


i Löderups socken av Kristianstads län, upp-
rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10
kap. vattenlagen.

Nils Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 Mars 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Skala = 1:4000.



Registernummer.

Löderups socken.

Aa Tuvemölla 1'


Ab " 12

B Löderup 16'

STN.Nr 001


3-1264 /

L
Aa 1244 Kristianstad 3 rith



Befintlig landsvägs- bro 5+7-5+16

Blad 2.



Önskad att emellan.
Kristianstad den 10/11 1943
S. A.
Gunnar Ekström
Vägningsingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11/11 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Tillhör:

Förslag i 3 blad till


Tuvemöllas dikningsföretag 1943

i Löderups socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10
kap. vattenlagen.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.



Typritning till intagningsbrunnar.




Skalar:

för längd 1:4000
för höjd och sektioner 1:100
för detaljer 1:50

Nr 002 2
3*1264

Nr 1244 Kristianstad 3 pite

Dikesöga i punkt 0+42



Tillhör:

Förslag i 3 blad till



Tuvemöllas dikningsföretag 1943

i Löderups socken av Kristianstads län, upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Intagningsbassäng i punkt 1+00 Alt I.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 Mars 1943
Fö Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Betongkulvert i punkt 4+1



Därest Alt. II kommer till utförande skall intagningsbassängen placeras i punkt 5+7 nedströms landsvägsbron. Sidomurarna och bottenplattan anslutas direkt till bronns frontmur resp bottenplatta. Stenskoning och frontmurar bortfalla.


Skala 1:50



MIN.Nr 003

3-1264 3

1244 Kristianstad 3. ritn



Akt nr:

11-KLS-1264

26854

LANDS BY

K. LANTBRUKSSYSTEEMEN

1907-1934

L _____ 3*1264

Kung. Lantbruksskolens
Kulturförskolas byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Tuvemöllas dikningsföretag 1943

i Löderups socken

av Kristianstads län.

Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

akt nr ...L 1264.....

har helt eller delvis omprövats.

Uppgifter om omprövningen kan sökas i

akt nr ...M 2305.....

Övriga upplysningar (om t ex det äldre företaget helt har upphört):

.....
Datum och namn

Nederbördsområde n:r 88-89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark till Tuvemölla och Löderups byar i
Löderups socken av Kristianstads län; upprättade år 1943 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofyra (34) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan- profil- och sektions-
ritningar i 3 blad + 1 tidning.

7

Protokoll fört vid
syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark till
Tuvemölla och Löderups byar
i Löderups socken av Kris-
tianstads län.

År 1943, oktober 16, kl. 12.30 e.m. hos Oskar Persson i Tuvemölla.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Johan Svensson i nr 28 Löderup och N.Otto Tu-
resson i nr 19 Löderup

sökanden

Oskar Persson i Tuvemölla

övriga sakägare och ombud

kyrkoherde J. Stoltz i egenskap av konsistorieombud och ombud för
Lunds stiftsnämnd enligt bifogad fullmakt samt

Anders Tuvesson i nr 48 Hagestad och Tuve Nilsson i Hörup i egen-
skap av pastoratsombud, enligt bifogad fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över den avloppssträcka, om vars utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Anders Tuvesson och Tuve Nilsson gjorde i egenskap av
~~en~~ ombud för Löderups pastorat gemensam sak med sökanden för att
få avloppet utsträckt över ecklesiastika boställets mark fram till
landsvägen i torrläggningens områdes östra del. Med anledning härav
undertecknade de särskild föreningshandling, som därefter bevitt-
nades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att företaget skulle utföras å sådant sätt, att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter.

Sakägarna yrkade härvid, att förslaget till markernas torrläggning skulle upprättas i 2 alternativ, det ena öppet avlopp och det andra täckt ledning.

§ 6.

För mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom för intrång av jord- och stenupplag yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för den händelse, att företaget kom att utföras som öppet avlopp.

Därest avloppet utfördes öppet, borde erforderliga vägbroar ombyggas i samband med företagets utförande i övrigt.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å samma plats tisdagen den 16 november 1943 kl. 12.30 e.m., och skulle några ytterligare kallelser och kungörelser härom ej utfärdas.

Tuvemöllan pr Löderup den 16 oktober 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Johannes *Stenlund*

3.
År 1943, november 16, kl. 12.30 e.m. hos Oskar Persson i Tuvemölla.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare:

Oskar Persson i Tuvemölla,

Kyrkoherde J. Stoltz i egenskap av konsistorieombud och ombud för

Lunds stiftsnämnd enligt tidigare lämnad fullmakt,

Anders Tuveesson i nr 48 Hagestad och Tuve Nilsson i Hörup i egenskap

av pastoratsombud enligt tidigare lämnad fullmakt samt

Ola Åkessons sterbhus, arrendator av Löderup 16¹ genom Erik Måns-
son, dock utan fullmakt.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs lantbrukaren Oskar Persson, adress Tuvemölla pr LÖDERUP och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Tuvemölla pr LÖDERUP den 16 november 1943.

K. Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Johannes Persson

Anders Tuveesson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i
vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syne-
förrättning avseende avloppsdike genom och från vattenska-
dade marker till Tuvemöllan i Löderups socken.

Kristianstad i landskansliet den 2 juni 1943.

På länsstyrelsens vägnar:



Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om
förordnande för behörig förrättnings-
man att i enlighet med gällande
vattenlag verkställa rep å avlopps-
dike genom och från vattanshadade
marker till Tjuvemöllen i Söderups
socken av Kristianstads län.

Samtliga av förslaget berörda
torde först av förrättningsmän
kunna med säkerhet afgöras
Söderup den 28 maj 1943

Oskar Persson
Tjuvemöller

Berittnas
Lars Kullman

6.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom Tuvemölla och Lö-
derups byar i Löderups socken.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark till Tuvemölla och Löderups byar i Löderups socken
av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos
Oskar Persson i Tuvemölla lördagen den 16 oktober 1943 kl. 12.30
e.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 24 september 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Löderups församling

den 26 September 43

J. E. Lantz

Kyrkoherde i Löderups församling

Kungörelsen avsänd med posten till pastorsämbetet i Löderups
socken adr. Löderup den 24 sept. 1943.

D:nr 1886 S.



Resolution.

Herr boställsnämndsföranden Swen Jönsson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med innesliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 28 september 1943

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Edv. Rodhe

Helge Arfwidsson
Helge Arfwidsson

*2
sänd:*

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar
jag härigenom herr *Ryktsrättsråd J. B. Sten i Lodenup*

W. J. J. J.



43 25/9 1887

Till Stiftelsen i Lund.

Syreförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till Tuvemölla och Löderups byar i Löderups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Oskar Persson i Tuvemölla lördagen den 16 oktober 1943 kl. 12.30 e.m. då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela emedan ecklesiastika hemmanet 16¹ i Löderups beröres av företaget.


Kristianstad den 24 sept. 1943.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Att herrar kyrkvärden Anders Tufvesson,^Hagestad 48, Löderup, och kyrkvärden Tuve Nilsson, Hörup, äro för år 1943 utsedda att vid ecklesiastika ~~förr~~ förrättningar vara pastoratets ombud, betygar

L ö d e r u p den 16 oktober 1943

 pastoratskyrkorådets ordf.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser upptagande av vattenavlopp inom Tuvemöllan i Löderups socken av Kristianstads län och yrka vi att avloppet utsträckas över ecklesiastika bostället Löderup 16¹ fram till landsvägen.

Tuvemöllan pr Löderupsrden 16 oktober 1943.

För Löderups pastorat:

Anders Sjöström. *Ture Nilsson.*

Föreningen bevittnas och vitsordas:

Mr Westling
A. M. Westberg Johansson.

F Ö R V T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag som avser upptagande av vattenavlopp inom Tuvemölla och Löderups byar i Löderups socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 16 oktober 1943 kl. 12.30.em.

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|---------|
| 1. Stiftsnämnden | | | LUND |
| 2. Lantbrukaren Erik Månsson | Löderup 16 | | LÖDERUP |
| 3. " | Oscar Persson, Tuvemölla | 1 | " |
| 4. " | Mauritz Jönsson, | " 1 | " |

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 24 sept. 1943, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet har den 28 september 1943 underrättelse avsänts till

5. Ordf. i Löderups pastoratskyrkostämma, kyrkoherde J. Stoltz

LÖDERUP, betygas

Ex officio

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Tuvemölla och Löderups byar i Löderups socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1943.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88-89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, olika alternativ m.m.

Sökande till förrättningen är Oskar Persson såsom ägare till fastigheten Tuvemölla 1¹, varjämte ombuden för Löderups pastorat gjort gemensam sak med sökanden för företagets utsträckning även över fastigheten Löderup 16¹, varigenom ägaren till denna fastighet betraktas som likställd med sökanden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med bokstäverna A-B eller med siffrorna 0-5+07.

Förslag till markernas torrläggning har upprättats i 2 alternativ. Alternativ I avser företagets utförande i huvudsak som öppet avlopp. Enligt detta alternativ skall nämligen endast

sträckan 0+42 - 1+00 utföras som täckt ledning. Alternativ II åter avser företags utförande i huvudsak som täckt ledning, och skall här endast sträckan 0 - 0+42 utföras öppen.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.3 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företags utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

15.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företaget motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör omkring 1.300 hektar för sträckan A-B.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej.

Beträffande frågan om vilket alternativ, som skall komma till utförande, få synemännen anföra följande. Alternativ I, öppet avlopp, ställer sig billigare än alternativ II, täckt ledning. Alternativ II är emellertid det bättre alternativet, enär enligt detsamma underhållskostnaderna minskas, samt dessutom enligt detta alternativ även annan båtnad än torrlägningsbåtnad uppkommer.

I kostnadsfördelningslängden har kostnaderna fördelats efter båtnadsvärden och under förutsättning, att alternativ I utfördes, men medgiva synemännen sökandena att utföra företaget enligt alternativ II, därest de hellre önska detta.

17

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet.enl. alternativ I. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställde vid förrättningens avslutande.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för mark till avloppets utvidgning samt för intrång av sten- och jordupplag, därest företaget komme att utföras med öppna avlopp. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att å de sträckor, där företaget kommer att utföras med öppna avlopp, ersättningar för nämnda intrång böra utgå enligt den upprättade ersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för mark till avloppets utvidgning beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget enligt värderingslängden och ersättningsbeloppet pr ytenhet för mark till sten- och jordupplag beräknats efter ett pris av 20 kronor pr ar. Vid uträknandet av ersättningsbeloppen för sistnämnda intrång har antagits, att jorden och stenen genom upptagandet och uppläggandet ökar 50 procent i volym, att upplagen erhålla en lutning åt

båda sidor av 1:1 och ej givas större höjd än 1 meter, ävensom att avståndet mellan nya dikeskanten och upplaget utgör 1 meter. Vid framtida rensningar av öppna avloppssträckor skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Därest i samband med nedläggandet av rörledningarna uppstår skada å växande gröda, skall framställning om ersättning för skada å dylik göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

Då landsvägsbron ovanför 5+07 möjligen kan beröras av företagets utförande, har förrättningsmannen insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för granskning. Vederbörande vägingeniör har å profilritningen påtecknat sin granskning och godkännande av förslaget.

Ägovägsbro har föreslagits att utföras vid 4+01 i alternativ I, öppet avlopp.

Befintliga ägovägsbron vid 0+45 - 0+49 bortfaller enligt båda alternativen, enär avloppet skall utföras täckt å denna sträcka enligt båda förslagen.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som gäller för anläggningskostnadernas fördelning.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 12.411 kronor 50 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vis- sa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtan- de vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristian- stads län inbetala ett belopp av 18 kronor 62 öre.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets ange- lägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla sty-

relseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan god-

kännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets

utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kost-

nader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 §

fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock

minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för

gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,

då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter m.m.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt

jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §:

att företaget skall benämnas Tuvemöllas dikningsföretag 1943.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1948.

2.
att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med något av de upprättade förslagen, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga. må efter hörande av lantbruksingeniören och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas minst en meter från det upptagna avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter, ävensom att upplagen ej få givas större höjd än 1 meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljjas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

24
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tuvenölla pr LÖDERUP den 16 november 1943.

Kar Westberg, Johanssons. *[Signature]*

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

*Hänsynfästning ägarens värde
och värdering enligt till Tusenmålens
dikningsföretag 1943 i Länens och
an Kristianstads län*

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
kvarn- jord	1'	Aa	Tunemölla	<u>Löderups socken</u> Oskar Persson	
				äker, gusbl.	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				vägr	6
				Summa	
avst	12	Ab	Tunemölla	Mauritz Jönsson	
				äker, gusbl.	7
				Summa	
1/1	16'	B	Löderups	Tecklerisåsticht hemman	
				av: Ka Andersson stobhus	
				äker, gusbl.	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				vägr	12
				Summa	
<u>Sammandrag:</u>					
kvarn- jord	1'	Aa	Tunemölla	<u>Löderups socken</u> Oskar Persson	
				Mauritz Jönsson	
				Tecklerisåsticht hemman	
avst	12	Ab	" "	av: Ka Andersson stobhus	
1/1	16'	B	Löderups	Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre		
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16	
0 07								3.600	252	-	4.000	280	-	400	28	-		
0 75								1.200	900	-	4.000	3000	-	2.800	2100	-		
0 76								1.600	1216	-	4.000	3040	-	2.400	1824	-		
0 87								1.200	1044	-	4.000	3480	-	2.800	2436	-		
0 90								1.200	1080	-	4.000	3600	-	2.800	2520	-		
						0 05												
3 35						0 05			4492	-		13400	-		8908	-		
0 10								2800	280	-	4.000	400	-	1.200	120	-		
0 10									280	-		400	-		120	-		
1 14								2.700	3078	-	3.000	3420	-	300	342	-		
0 42								1.400	588	-	3.500	1.470	-	2.100	882	-		
0 98								1.400	1372	-	3.500	3.430	-	2.100	2058	-		
0 29								3.150	913	50	3.500	1.015	-	350	101	50		
						0 25												
2 83						0 25			5951	50		9335	-		3383	50		
3 35						0 05			4492	-		13400	-		8908	-		
0 10									280	-		400	-		120	-		
2 83						0 25			5951	50		9335	-		3383	50		
6 28						0 30			10723	50		23135	-		12411	50		

Invärdet för Lövung den 16 september 1943.

Karl Westling, Johanneusson.

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Alt, II täckt ledning.</u>								
0-5+7	507	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-0+42	42	Schaktning för öppet dike								
		sten,grus och något sand m ³	150	3,25	487:50					
		skiffer "	40	8,00	320:-	807:50				
0+42-4+1	359	40" cementrör lm	359	28,00	10052:-					
4+1-5+7	106	36" "	106	22,00	2332:-	12384:-				
0+42-0+45	3	Schaktning för täckt ledning,rörens läggning,dikes-								
		jordens återfyllning m.m.lm	3	10,00	30:-					
0+45-0+49	4	d:o d:o "	4	50,00	200:-					
0+49-0+65	16	d:o d:o "	16	15,00	240:-					
0+65-1	35	d:o d:o "	35	10,00	350:-					
1-4+1	301	D:o d:o "	301	7,50	2257:50					
4+1-5+7	106	d:o d:o "	106	5,00	530:-	3607:50				
0+42		Dikesöga st	1	100,00	100:-					
1,2+50, 4+1		Intagningsbrunnar inre								
		diam. 1,50 m. "	3	150,00	450:-					
5+7		Intagningsbassäng enl.								
		ritning "	1	300,00	300:-	850:-	17649:-			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %						1711:-		
								19360:-		
		Härtill ersättning enligt								
		särskild längd						140:-		
		<u>Summa Kronor</u>						19500:-		
Tuvemöllan pr Löderup den 16 november 1943.										
<i>Mrs Westling</i>										
statens lantbruksingenjör.										

Korsnadsfördelningstängd

till "Svenskällas dikningsföretag 1943" i Löderups socken av
 Kristianstads län.

Christianstedts län

[illegible]

Erättningslängd

till "Tuvsmöllas dikevingsföretag 1943" i Löderups socken av
Kristianstads län.

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående
1943. i Lödöarna

husmøllens dikning for et år

socken av Kristianstad

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				70 65
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade) <i>2. alt.</i>			30 -	34 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete <i>2. alt.</i>	st	5,00	5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	50	0,01	0 50	0 50
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp	10	0,25	2 50	4 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 90
		Utlåtande, § 45	10	3,00	30 -	30 -
16.10.16.11.43		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		"	"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/3	12,00	4 -	4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	6 -	
		~~slamficka~~ <i>intäpning</i>	1/2	12,00	6 -	
		<i>befintlig bro 5+7-16</i>	1/2	12,00	6 -	21 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		184 05
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar	st			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: <i>4000</i> , medelareal <i>55</i> ha, ägofigurer	12	0,10	1 20	
			6,58	0,08	0 53	
		ha				
		Överföres			12 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	50	0,02	1 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	17	0,05	0 85	15 83
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0.5	6-	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 20	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			10 20	
					2 55	7 65
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp, och stamficka <i>inrättning</i> "		12,00		
		<i>och befintlig bro 5+07-16</i> -.-	1 1/3	12.-	16 -	16 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	25	0,55	13 75	
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		<i>Löslaget inrättande till vägförhållningen</i>			3 -	16 75
		Summa kronor				56 23
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			15 27	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	19 27
		Inbindning av förrättningshandlingar <i>2 band</i> ~~om upplifträng av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			24 80	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 -	
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				44 80
		Summa kronor				64 07
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				184 05
		Lösen för kopior och avskrifter				56 23
		Övriga förrättningskostnader				64 07
		Summa kronor				304 35

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lugelstads och Järsestads* häradsrätt.

Lugelstads och Järsestads den 16 november 1943.

K. Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johannesson
Kronor

[Signature]
kvitteras:

den 19

11/11 46

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Tuvemöllas dikningsföretag 1943", för vilka lån tillstyrkes.

mätal			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Löderups socken.</u>	
kvarn-jord	1	Aa	Tuvemölla	✓ Oskar Persson
1	1	B	Löderup	✓ Eckl. hemman Arr. Ola Åkessons
	16			sterbhus
Kristianstad i september 1944				
statens lantbruksingeniör.				

L _____ 3*1264

Karl. Lantförhållningars
arkiv

Avskrift av betänkande

rörande

Tuvemöllas dikningsföretag 1943

i Löderups socken

av Kristianstads län.

Notiskt.

Genom Kungl. Lantbrukstygelsens beslut
den 11 dag fastställd till efterrättelse vid
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 november 1946.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar.

Albert Smith.

/ vidimieras

ex officio

Klas Westberg.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Tuvemöllas di-
ningsföretag 1943" i Löderups socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 1 km norr om Löderups kyrka och är om-
rådet å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 16 november 1943 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts vilket framgår av
bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget till för-
stärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller
lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig
veterligen tidigare icke utgått till terrällgning av i företaget
ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Då landsvägsbron ovanför 5+7 möjligen kan beröras av före-
tagets utförande har förrättningsmannen insänt förslaget till väg-
förvaltningen i länet för granskning. Vederbörande vägingeniör har å
profilritningen påtecknat sin granskning med godkännande av förslaget.

Av företaget beröres dessutom ecklesiastika hemmanet 1 mtl.

2.
16¹ Löderup.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmas vara färdigställt senast före utgången av år 1948.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, Bil. E, framgår, att samtliga saksägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil F, framgår att två av saksägarna önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 d. 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres av åkerjord. Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Företagets.

Den vid synförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, Bil. B, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 6.000:- kronor från statens avdikningsanslag och med 6.120:-

3.
kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad 1 september 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Protokoll från sammanträde.
- F. Föreningshandling.
- G. Tillstånd från Lunds stiftsnämnd.
- H. Arvodesräkning.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Löderups socken.</u>							
Kvarn-	1									
fjord	1	Aa	Tuvemölla	Oskar Persson	3	35			3	35
avst	1 ²	Ab	"	Mauritz Jönsson	0	10			0	10
1 ¹	16 ¹	B	Löderup	Eckl. hemman						
				arr. Ola Åkessons stb	2	83			2	83
				<u>Summa</u>	<u>6</u>	<u>28</u>			<u>6</u>	<u>28</u>

1948 den 3 december

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmansrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tuvemöllas dikningsföretag 1943 i Löderups socken, Kristianstads län.

Lån 6.130 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Löderups socken.</u>			
Tuvemölla	kvarnjord	1 ¹	Oskar Persson
Löderup	1	16 ¹	Eckl. hemman Arr. Ola Akessons sterbhus.

Stockholm den 3 december 1948.

få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

	Kostnad		Summa	
	kr.	öre	kr.	öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad (alt. 1)			11800	--
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättningen	304	35		
" " betänkandet	67	55		
Vattendomstolsavgift	18	62	390	52
Summa			12190	52

Kristianstad 1 september 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Notis.

Vid arbetsplanens facklämnande har kostnaden
för företaget beräknats till 12190 kronor 52 öre,
varav i lantbrukarnas andel 12072 kronor 64 öre.

Stockholm den 11 november 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 16 november 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Tuvemöllas dikningsföretag 1943, avseende torrläggning av vattenskadade marker till Tuvemölla och Löderups byar i Löderups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom. arvode + porto	1:90
<u>Summa kronor</u>	<u>3:90</u>

Protokoll fört vid samman-
träde med sakägarna i "Löderup
Tuvemöllas dikningsföretag 1943"
i Löderups socken av Kristian-
stads län.

År 1944 mars 2 kl. 10.30 f.m. å Löderups järnvägshotell.

Närvarande:

Oskar Persson Tuvemöllan pr. Löderup.

samt undertecknad 1:ste assistenten Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ing. Kullman att leda förhandlingarna och
att föra protokollet samt åt Oskar Persson att justera detsamma.

§ 2.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets
utförande samt uppdrogs för den skulle åt ordföranden i arbetsstyrel-
sen dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökning om bidrag,
dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde er-
fordras samt att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava
beviljade bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Klas Westling att utarbeta
för ansökningen erforderligt betänkande.

§ 3.

Ola Åkessons sterbhus meddelade pr telefon att även de önskade

bidrag från statens avdikningsanslag...

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Löderup den 2 mars 1944

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Oskar Persson.

Bil. F.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarna i "Tuvemöllas dikningsföretag 1943" i Löderups by och socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handha de utanordnade penningmedlen.

Löde-

-rup den 2 mars 1944

Ola Åkessons sterbh.

Oskar Persson

Karna Åkesson

Sigrid Månsson

Erik Månsson

Bevittnas:

Malte Molin

Victor Molin

14 Valleberga, Hedvigsdal. Valleberga, Hedvigsdal.

Bil. G.

D:nr 1051, 1219,

1230/44 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds

protokoll den 12 maj 1944.

§ 5.

Lämnades av statens lantbruksingeniör Klas Westling begärda

tillstånd till ansökan om lån och anslag av allmänna medel till kostna-

derna för klockareboställets Borrby nr 41 (41¹) deltagande i Borrby dik-

ningsföretag 1943, för Löderups pastorats löneboställes 7/8 mantal

Löderup nr 1 (1¹) deltagande i Löderups dikningsföretag 1943 och för

samma pastorats löneboställes 1 mantal Löderup nr 16 (16¹) deltagande

i Tuvemöllas dikningsföretag 1943. Som ovan.

I tjänsten:

Walter Korlén.

R Ä K N I N G

Tuvemöllas dikningsföretag 1943

Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

3 st. kallelser à 50 öre pr. st.	1:50
Sammanträde	12:00
Betänkandet	15:00
Bil. B	6:00
Översiktskartor	8:00
Avskrift av betänkande	7:15
Skrivelse till Lunds stiftsnämnd	3:00
Ansökningshandlingar	4:00
Diariébevis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	3:00
Summa	<u>67:55</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Ingelstads och Järrestads häradsrätt
inom tre månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 6 september 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

3/8
46
Stadsförfattningssamfundet
1947
82/5 47
29/5 47
386/46

DIARIE Nr 13045
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1947

L _____ 3*1264

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946
Tuvemöllas dikningsföretag 1943 i Löderups socken,

till

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med *sextusen* (6.000)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med *sextusen* etthundratrettio (6.130)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~en~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~en~~ och förbind ~~en~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tusumälla den 20-2 1947
Oskar Persson
ägare av Tusumöllan

Att ~~lantbrukaren~~ Oskar Persson
Tusumälla nr. 1 Hödensås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga:

Torsten Lundberg
Adress Hödensås 17 Hödensås

Oskar Persson
Adress Frisströvelsdränsdal

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

318/46

FÖREDRAGET
DEN 3 DEC. 1948
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

DIARIE Nr 012439
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1948
2011 R 48

Över verkställd avsyning av "Tuvemöllans dikningsföretag 1943" i
Löderups socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 11 november 1946.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag med 6.000:- kr
och lån från statens avdikningslånefond med 6.130:- kr.

Kontrakt om företagets utförande finnes hos Kungl. Lantbruksstyrelsen
(se lantbruksstyrelsens skrivelse den 10 juni 1947 till intressenterna).

Aktförvarare: Oskar Persson, Tuvemöllan, Löderup.

Avsyningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman, nov. 1948.

Härvid befanns arbetet vara utfört i nära anslutning till den fast-
ställda arbetsplanen (alt. II) och förordas till godkännande. Kostna-
derna hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen
fastställdes.

Kristianstad den 17 november 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

2 relever.