Strövelstorp-Ausås dikningsföretag I&II 1942

Blad 1.

Registernummer

Strövelstorps socken			Ausås socken		
Aa	Strövelstorp	9^1	**Ba**	Ausås	6^{11}
Ab	"	3^2	**Bb**	"	6^{12}
Ac	"	3^3	**Bc**	"	6^5
Ad	"	5^3	**Bd**	"	1^6
Ae	"	8^{10}	**Be**	"	av 5^3
Af	"	8^{11}	**Bf**	"	10^4
Ag	"	8^{14}	**Bg**	"	1^5



Förslag i 3 blad
till dikning inom
Strövelstorp
i Strövelstorps socken samt
Ausås
i Ausås socken av
Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

18

1:4000

L 3-1272
Akt.Nr 001
L ~~3-1271~~
Na 1190 Kristianstad 3 lit

Strövelstorp-Ausås dikningsföretag I och II 1942.

Blad 2.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv











H 1 : 100
L 1 : 4000



22

L 3·1272
JN. Nr 002
L ~~3·1271~~ 2

~~Nr 1190 Kristianstad~~ 3 rit.

Strövelstorp-Ausås dikningsföretag I och II 1942.

Kungl. Lanthm[illegible]
Kulturteknisk

Blad 3.



Skala: 1:100.

Förslag till brokulvert



Skala: 1:50.

KHN.Nr 003

L 3*1272

L 3*1271 3.

Nr 1190 Kristianstad 3 st.

~~7290~~

~~7290~~
3323

L 3★1272

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Strövelstorp-Ausås

dikningsföretag I och II

1942.

Nederbördsområde n:o 95

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Strövelstorp i Strövelstorps socken samt Ausås i Ausås socken av Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtio (50) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Strövelstorp i Strövelstorps socken och Ausås i Ausås socken av Kristianstads län.

År 1942 den 4 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren August Nilsson å Lundsgård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marken till Strövelstorp i Strövelstorps socken samt Ausås i Ausås socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

August Nilsson, Lundsgård,
Gustav Nilsson, Ausås 6;
Jöns Assarsson " 5;
Gösta Persson " 10;
Hjalmar Persson " 1;
Anton Nilsson, Strövelstorp 8, genom Samuel Nilsson, Östergård, enl. fullmakt bil 1.
Karl Persson, Strövelstorp 5;
Olof Persson " 3;
Nils Petter Persson " 3;
Strövelstorps sockens kyrkoråd genom kyrkovärden Karl Persson, Strövelstorp;

Lunds Stiftsnämnd genom boställsnämndens ordförande Carl Berg enligt fullmakt bil 2.
Södra Åsbo och Bjäre vägdistrikt genom dess ordförande Walfrid Johansson;
Såsom biträdande gode män: Sigurd Gustafsson, Hannarp, och Valfrid Larsson, Ekbäckstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§1.

Det på undertecknad statslantmäteriingenjör utfärdade förordnandet samt annonsen därom uppvisades (bil 3).

§2.

På därom framställd fråga uppgavs ej någon jävsanmärkning mot skiftesmännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§3.

Sökandena yrkade anläggandet av tänkta avloppsledningar till sådana djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup på åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§4.

Sökandena i Aarås meddelade, att de önskade bilda särskild avdelning, vars utsträckning skulle göras bevore de uteslutande av bevattningsbehovet å Aasaå marna.

§5.

[illegible] genom [illegible] yrkade att, i den [illegible] [illegible] ledning på deras del skulle vara sig ekonomiska, synemännen skall föreskriva viss minimisektion å det öppna avloppsdiket samt på dessa un[illegible] [illegible] [illegible].

§6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen skulle fortsätta den påbörjade utredningen och att nytt sammanträde komme att hållas å [illegible] [illegible] torsdagen den 26 innevarande november månad kl 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser och meddelande komme att utgivas.

§7

Det upplystes, att den befintliga trumman genom allmänna vägen Ekebro-[illegible] vore anlagd på 730 talet och bestod av 18 rör.

§8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart [illegible]

[illegible] lantmäteringenjör

Sigurd Gustafsson

4.

År 1942 den 26 november.

Denna dag sammanträdde åter förnämnda synemän å Lundsgård varvid följande delägare infunno sig:

August Nilsson, Lundsgård
Gustav Nilsson, Ausås
Olof Assarsson "
Gösta Persson "
Hjalmar Persson "
Johan Nilsson, ~~Strövelstorp~~. Ingelstorp
Karl Persson Strövelstorp.
Olof Persson "
N. P. Persson "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och föredrog det upprättade värderingsprotokollet. ~~[illegible]~~

§ 10

Till förrättningsmannen inkommen skrivelse enligt vilken Nils Peter Persson och Olof Persson i Strövelstorp förklara sig med skälen uppsattes och utlösen utan tillfrågan därom, vilket styrkes av synemännen genom anteckning å akten (bil 4).

§ 11.

Förrättningsmannen uppvisade Graderingsförteckning, ägobeskrivningar och värderingslängd i sammandrag (bil 5), kostnadsberäkningarna (bil 6 o 7) samt kostnadsfördelningslängder (bil 8 och 9).

§ 12

Spannmålen avgås till utlåtande (bil 10).

§13.

Det beslöts, att föreningens styrelse skall bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Olof Persson, Strövelstorp, Nils Petter Persson, Strövelstorp, Hjalmar Persson, Ausås, Josef Assarsson, Ausås, och August Nilsson, Ausås.

§14

Till ordförande i föreningens styrelse utsågs August Nilsson, Ausås m Svenstorp, och emot till föreningen inkommande handlingar och räkningar på varor av avsändaren.

§15.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil 11)

§16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Dag och år som ovan.

Sammanträdesledaren

Statens lantbruksingenjör

Olof Larsson Sigurd Gustafsson

Bil 1.

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas lantbrukaren Samuel Nilsson, Östergård, att vid sammanträdet hos lantbrukaren August Nilsson, Lundsgård, den 4 november 1942, kl 11 fm. föra min talan angående dikningsföretaget Ausås och Strövelstorp. Ombudets laga årgärder godkännes.

Strövelstorp (Gränsbo) den 2/11 1942.

Anton Nilsson.

Bevittnas:

Ingeborg Bengtsson. Stig Nilsson

LUNDS STIFTSNÄMND.
D:nr 1823 S.

Bil 2,

Resolution.

Herr bosställsnämndsordföranden Carl Dock

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 23 oktober 1942.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfwidsson

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr ....

....

HÅKAN OHLSSONS BOKTR., LUND
37227

42 19/10 1823

Till Stiftsnämnden i Lund.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom Ausås och Strövelstorp i Kristianstads län får jag meddela att förrättningen berör ecklesiastika hemmanet 3/4 mtl Strövelstorp 9^{1} och att sammanträde i saken är utsatt att hållas hos lantbrukaren August Nilsson å Lundsgård i Ausås onsdagen den 4 november 1942 kl. 11. Kristianstad den 17 oktober 1942.

statens lantbruksingenjör.

9

Bil. 3.

N:o 21/ 28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 29 april 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan ha va August Nilsson, Justus Nilsson, Hjalmar Persson, Josef Assarsson, Gösta Persson och Anton Nilsson i Ausås anhållit om förordnande för vederbörande förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Ausås i Ausås socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

STÄMPEL FYRA KRONOR KR.

STÄMPEL TVÅ KRONOR KR.

Stämpel sex kronor.

[illegible] 9.70

Jepsson.

Sökandena.

78 D

Nr 21/28 Ekdm. Ank. den
29. APR. 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Ausås i Ausås sochen av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna fastställas.

Ausås den 22/4 1942
August Nilsson
Justus Nilsson
Hjalmar Persson
Josef Assarsson
Göte Persson
Anton Nilsson

Bil 4.

Föreningshandling

Härmed förena vi oss med August Nilsson i Kusås m.fl. i den av dem den 22 april 1942 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Kusås i Kusås socken, samt Strövelstorp i Strövelstorps socken.

Strövelstorp den 7/9 1942.

Nils Peter Persson
Olof Persson

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga synförrättning den 26 november 1942 och vidkänd betyga

Statens lantbruksingenjör

Karl Persson Sigurd Gustafsson

Bil. 5

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägareförteckning ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Strövelstorp i Strövelstorps socken samt Ausås i Ausås socken av Kristianstads län upprättad år 1942 vid synförrättning enl. vattenlagen:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Strövelstorps socken		
3/4	9¹	Aa	Strövelstorp	Ecklesiastikt lönhemman	
				arr: Oskar Nilsson	
				åker, förbättras ej	1
				äng ″	2
				åker ″	3
				äng ″	4
				åker, mylla på lera	5
				äng ″	6
				″ , förbättras ej	7
				väg imp	8
				Summa	
1/4	3²	Ab	Strövelstorp	Nils Petter Persson	
				åker, mylla på lera	9
				″ ″	10
				″ ″	11
				″ ″	12
				Summa	
3/8	3³	Ac	Strövelstorp	Olof Persson	
				åker, mylla på lera	13
				″ ″	14
				″ ″	15
				″ ″	16
				″ ″	17
				″ ″	18
				″ ″	19
				″ ″	20
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							0	15.0									
							0	27.0									
							0	11.0									
							0	21.0									
0,6		10.5							1800	189	–	3000	315	–	1200	126	–
0,5				22.0					1500	330	–	3000	660	–	1500	330	–
							0	14.5									
							0	3.0									
		10.5		22.0			0	91.5		519	–		975	–		456	–
0,3		33.0							900	297	–	3000	990	–	2100	693	–
0,3		34.0							900	306	–	3000	1020	–	2100	714	–
0,3		23.0							900	207	–	3000	690	–	2100	483	–
0,3		25.0							900	225	–	3000	750	–	2100	525	–
	1	15.0								1035	–		3450	–		2415	–
0,3		35.5							900	319	50	3000	1065	–	2100	745	50
0,4		16.5							1200	198	–	3000	495	–	1800	297	–
0,6		16.0							1800	288	–	3000	480	–	1200	192	–
0,6		14.0							1800	252	–	3000	420	–	1200	168	–
0,5		11.0							1500	165	–	3000	330	–	1500	165	–
0,5		14.0							1500	210	–	3000	420	–	1500	210	–
0,5		13.0							1500	195	–	3000	390	–	1500	195	–
0,4		18.0							1200	216	–	3000	540	–	1800	324	–
	1	38.0								1843	50		4140	–		2296	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, mylla på lera	21
				" "	22
				märgelgrav imp	23
				Summa	
3/16	5^3	Ad	Strövelstorp	Karl Persson	
				åker, mylla på lera	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				märgelgrav imp	29
				Summa	
1/8	8^{10}	Ae	Strövelstorp	Anton Sigfrid Nilsson	
				åker, mylla på lera	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				märgelgrav imp	34
				Summa	
1/16	8^{11}	Af	Strövelstorp	Anton Sigfrid Nilsson	
				åker, mylla på lera	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	38.0								1843	50		4140	-		2296	50
04				12.0					1200	144	-	3000	360	-	1800	216	-
03				21.5					900	193	50	3000	645	-	2100	451	50
								07.0									
	1	38.0		33.5				07.0		2181	-		5145	-		2964	-
08		02.5							2400	60	-	3000	75	-	600	15	-
06		25.0							1800	450	-	3000	750	-	1200	300	-
07		21.0							2100	441	-	3000	630	-	900	189	-
05		17.0							1500	255	-	3000	510	-	1500	255	-
07		15.0							2100	315	-	3000	450	-	900	135	-
								07.0									
		80.5						07.0		1521	-		2415	-		894	-
05		20.5							1500	307	50	3000	615	-	1500	307	50
07		15.5							2100	325	50	3000	465	-	900	139	50
04		35.0							1200	420	-	3000	1050	-	1800	630	-
04		25.5							1200	306	-	3000	765	-	1800	459	-
								02.0									
		96.5						02.0		1359	-		2895	-		1536	=
04		13.5							1200	162	-	3000	405	-	1800	243	-
05		23.5							1500	352	50	3000	705	-	1500	352	50
05		23.5							1500	352	50	3000	705	-	1500	352	50
05		21.0							1500	315	-	3000	630	-	1500	315	-
		81.5								1182	-		2445	-		1263	-

17.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	8^{14}	Ag	Strövelstorp	Anton Sigfrid Nilsson	
				åker, mylla på lera	39
				" "	40
				Summa	
			Ausås socken		
$\frac{2369}{32000}$	6^{11}	Ba	Ausås	Anton Sigfr. Nilsson i Strövelstorp	
				åker, mylla på lera	41
				" "	42
				" "	43
				märgelgrav imp.	44
				väg "	45
				Summa	
$\frac{2369}{32000}$	6^{12}	Bb	Ausås	Anton Sigfr. Nilsson i Strövelstorp	
				åker, mylla på lera	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				högländ mark.	53
				Summa	
$\frac{2369}{16000}$	6^{5}	Bc	Ausås	Gustav Nilsson	
				åker, mylla på lera	54
				" "	55
				" "	56
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0,6		08.0							1800	144	–	3000	240	–	1200	96	–
0,6		29.0							1800	522	–	3000	870	–	1200	348	–
		37.0								666	–		1110	–		444	–
0,7		37.0							2100	777	–	3000	1110	–	900	333	–
0,7		49.0							2100	1029	–	3000	1470	–	900	441	–
0,8		45.0							2400	1080	–	3000	1350	–	600	270	–
								10.5									
								4.5									
	1	31.0						15.0		2886	–		3930	–		1044	–
0,7		62.5							2100	1312	50	3000	1875	–	900	562	50
0,7		54.0							2100	1134	–	3000	1620	–	900	486	–
0,7		43.5							2100	913	50	3000	1305	–	900	391	50
0,7		18.5							2100	388	50	3000	555	–	900	166	50
0,7		16.0							2100	336	–	3000	480	–	900	144	–
0,8		28.0							2400	672	–	3000	840	–	600	168	–
0,7		54.0							2100	1134	–	3000	1620	–	900	486	–
								82.5									
	2	76.5						82.5		5890	50		8295	–		2404	50
0,7	1	42.0							2100	2982	–	3000	4260	–	900	1278	–
0,6	1	22.5							1800	2205	–	3000	3675	–	1200	1470	–
0,7	1	21.0							2100	2541	–	3000	3630	–	900	1089	–
	3	85.5								7728	–		11565	–		3837	–

M.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	57
				märgelgrav	58
				Summa	
$\frac{2369}{16000}$	1^6	Bd	Sannås	August Nilsson	
				åker, mylla på lera	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				högländ mark	63
				märgelgrav imp	64
				Summa	
$\frac{2369}{16000}$	av 5^3	Be	Sannås	Nils Josef Assarsson	
				åker, mylla på lera	65
				Summa	
$\frac{2369}{16000}$	10^4	Bf	Sannås	H. Göta L. Persson	
				åker, mylla på lera	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				Summa	
$\frac{2369}{8000}$	1^5	Bg	Sannås	Nils Hjalmar Persson	
				åker, mylla på lera	70
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	85.5								7728	–		11565	–		3837	–
0,8	1	17.0							2400	2808	–	3000	3510	–	600	702	–
								05.0									
	5	02.5						05.0		10536	–		15075	–		4539	–
0,8		32.0							2400	768	–	3000	960	–	600	192	–
0,8		81.0							2400	1944	–	3000	2430	–	600	486	–
0,8		37.0							2400	888	–	3000	1110	–	600	222	–
0,8		44.0							2400	1056	–	3000	1320	–	600	264	–
								77.5									
								01.5									
	1	94.0						79.0		4656	–		5820	–		1164	–
0,8	1	41.0							2400	3384	–	3000	4230	–	600	846	–
	1	41.0								3384	–		4230	–		846	–
0,8	1	28.0							2400	3072	–	3000	3840	–	600	768	–
0,7		71.5							2100	1501	50	3000	2145	–	900	643	50
0,7	1	12.5							2100	2362	50	3000	3375	–	900	1012	50
0,6	1	26.0							1800	2268	–	3000	3780	–	1200	1512	–
	4	38.0								9204	–		13140	–		3936	–
0,6	1	13.0							1800	2134	–	3000	3390	–	1200	1356	–
	1	13.0								2134	–		3390	–		1356	–

8,

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag:	
			Strövelstorps socken		
3/4	9^1	Aa	Strövelstorp	Ecklesiastikt lönehemman arr: Oskar Nilsson	
1/4	3^2	Ab	–"–	Nils Petter Persson	
3/8	3^3	Ac	–"–	Olof Persson	
3/16	5^3	Ad	–"–	Karl Persson	
1/8	8^{10}	Ae	–"–	Anton Sigfrid Nilsson	
1/16	8^{11}	Af	–"–	Dens	
1/32	8^{14}	Ag	–"–	Dens	
			Ausås socken		
$\frac{2369}{32000}$	6^{11}	Ba	Ausås	Dens i Strövelstorp	
$\frac{2369}{32000}$	6^{12}	Bb	–"–	Dens "	
$\frac{2369}{16000}$	6^5	Bc	–"–	Justus Nilsson	
$\frac{2369}{16000}$	1^6	Bd	–"–	August Nilsson	
$\frac{2369}{16000}$	av 5^3	Be	–"–	Nils Josef Svensson	
$\frac{2369}{16000}$	10^4	Bf	–"–	H. Göta d. Persson	
$\frac{2369}{8000}$	1^5	Bg	–"–	Nils Hjalmar Persson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	10.5	0	22.0				91.5		519	–		975	–		456	–
1	15.0								1035	–		3450	–		2415	–
1	38.0		33.5				07.0		2181	–		5145	–		2964	–
	80.5						07.0		1521	–		2415	–		894	–
	96.5						02.0		1359	–		2895	–		1536	–
	81.5								1182	–		2445	–		1263	–
	37.0								666	–		1110	–		444	–
1	31.0						15.0		2886	–		3930	–		1044	–
2	76.5						82.5		5890	50		8295	–		2404	50
5	02.5						05.0		10536	–		15075	–		4539	–
1	94.0						79.0		4656	–		5820	–		1164	–
1	41.0								3384	–		4230	–		846	–
4	38.0								9204	–		13140	–		3936	–
1	13.0								2034	–		3390	–		1356	–
23	55.0	0	55.5			2	89.0		47053	50		72315	–		25261	50

Linnarsgården den 26 november 1942.
[illegible]
Attesterat Lantmäteriingenjör

Sigurd Gustafsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag

Bil. 6.

"Strövelstorp - Ausås dikningsföretag I o II 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I. Alt. I. (öppet dike).						
0-14	1400	Dikessträckan A-Ba-Bb.						
0-14	1400	Schaktning av sandbl. lera för öppet dike med en bb= 0.50 m och slänt= 1:1.5 m^3	4750	1.60			7600	-
2+15-2+21	6	Brokulvert av armerade betong rör inre diam= 1.00 m. samt vingmurar av betong st	1	550.-	550	-		
6+38,6+42	4	Brokulvert av armerad betong rör inre diam= 1.00 m. samt vingmurar av betong st	1	400.-	400	-		
9+46-9+50	4	Brokulvert som ovan "	1	400.-	400	-	1350	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					890	-
		Summa					9840	-
		Alt. II.(täckt ledning).						
0-14	1400	Dikessträckan A-Ba-Bb.						
0-0+40	40	Schaktning för öppet dike lm	40	3.-			120	-
0+40-7+23	683	24" cementrör lm	683	9.-	6147	-		
7+23-10+78	355	21" " "	355	7.50	2662	50		
10+78-14	322	18" " "	322	6.-	1932	-	10741	50
0+40-2+15	175	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	175	3.-	525	-		
2+15-2+21	6	d:o d:o lm	6	8.-	48	-		
2+21-6+39	418	d:o d:o "	418	3.-	1254	-		
6+39-6+42	3	d:o d:o "	3	8.-	24	-		
6+42-7+23	81	d:o d:o "	81	3.-	243	-		
7+23-9+47	224	d:o d:o "	224	2.60	582	40		
9+47-9+50	3	d:o d:o "	3	8.-	24	-		
9+50-10+78	128	d:o d:o "	128	2.60	332	80		
10+78-14	322	d:o d:o "	322	2.20	708	40	3741	60
		överföres					14603	10

1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					14603	10
0+40		Dikesöga st	1	50.-	50	-		
2+21,4+15,6,7+23, 8,9+50,10+78,13,14		Intagningsbrunnar inre diam 0.90 m. "	9	70.-	630	-	680	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1516	90
		Summa					16800	-

Lundsgården den 26 november 1942.

Gunnar Florentinsson

[illegible] lantmäteriingenjör)

Bil. 7.

Kostnadsfördelningslängd för "Strövelstorp-Aurås dikningsföretag I och II 1942."

Företag I

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare	Tillträde	Förbättringsvärde kr	öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad kr	öre	Förrättningskostnad kr	öre
			Strövelstorps socken									
3/4	9¹	Aa	Strövelstorp	Ecklesiastikt hemman arr: Oskar Nilsson		456	·	4.573	449	98	13	32
1/4	3²	Ab	"	Nils Petter Persson	s	2415	-	24.218	2383	05	70	54
3/8	3³	Ac	"	Olof Persson	s	2964	·	29.723	2924	74	86	58
9/16	5³	Ad	"	Karl Persson		894	·	8.965	882	16	26	11
1/8	8¹⁰	Ae	"	Anton Sigf. Nilsson	s	1536	·	15.403	1515	66	44	87
1/16	8¹¹	Af	"	Dito	s	1263	·	12.665	1246	24	36	89
1/32	8¹⁴	Ag	"	Dito	s	444	-	4.453	438	17	12	97
				Summa		9972	-	100.000	9840	-	291	28

Lundsgård den 26 november 1942.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Sigurd Gustafsson

Kostnadsförslag

Bil. 8 .

"Strövelstorp - Ausås dikningsföretag I o II 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag II.						
13-15+61	261	Dikessträckan Ba-Bb-C.						
13-14	100	Schaktning av sandbl. lera för öppet dike, bottenläge i p. 13= =+15.40, bottenläge i p. 14= +15.50 m^3	200	1.60			320	-
14-15+61	161	21" cementrör lm	161	7.50	1207	50		
14-15	100	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	100	2.20	220	-		
15-15+61	61	d:o d:o "	61	2.40	146	40	1573	90
14		Dikesöga st	1	50.-	50	-		
15+61		Intagningsbrunn inre diam= 0.9 "	1	70.-	70	-	120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					206	10
		Summa					2220	-
15+61-15+72	11	Dikessträckan C-D.						
15+61-15+72	11	21" cementrör, grävning samt nedläggning av rören, jordens återhöljning och vägbanans iordningställande jämte 1 st. brunn inre diam= 0.90 m i p. 15+72 utföres och bekostas av S. Åsbo och Bjäre vägdistrikt.						
15+72-23+86	814	Dikessträckan D-E-F-G-H.						
15+72-18	228	21" cementrör lm	228	7.50	1710	-		
18-21+7	307	18" " "	307	6.-	1842	-		
21+7-21+94	87	15" " "	87	4.80	417	60		
21+94-23+86	192	12" " "	192	3.60	691	20	4660	80
		överföres					4660	80

1	2	3		4	5	6		7	
		överfört						4660	80
15+72-18	228	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	lm	228	4.20	957	60		
18-21+7	307	d:o d:o	"	307	3.70	1135	90		
21+7-23+86	279	d:o d:o	"	279	3.40	948	60	3042	10
16+72,18		Intagningsbrunnar inre diam=							
		0.90	st	2	70.-	140	-		
20,20+72,21+7,21+94		Intagningsbrunnar inre diam=							
23+86		= 0.7 m.	st	5	50.-	250	-	390	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						807	10
		Summa						8900	-
21+7=40									
40-41+87	187	Dikessträckan G-I.							
40-41+87	187	12" cementrör	lm	187	3.60	673	20		
40-41+87	187	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	lm	187	3.-	561	-		
40+56,41+87		Intagningsbrunnar inre diam=							
		0.70 m.	st	2	50.-	100	-	1334	20
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						135	80
		Summa						1470	-
20+72=50									
50-52+16	216	Dikessträckan F-K.							
50-50+94	94	12" cementrör	lm	94	3.60	338	40		
50+94-52+16	122	10" "	"	122	3.-	366	-		
50-52+16	216	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	lm	216	2.80	604	80		
50+94,52+16		Intagningsbrunnar inre diam=							
		= 0.7 m.	st	2	50.-	100	-	1409	20
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						140	80
		Saumma						1550	-

1	2	3		4	5	6	7	
		Sammandrag.						
13-15+61	261	Dikessträckan	Ba-Bb-C				2220	-
15+61-15+72	11	"	C-D				-	-
15+72-23+86	814	"	D-E-F-G-H				8900	-
21+7=40 40-41+87	187	"	G-I				1470	-
20+72=50 50-52+16	216	"	F-K				1550	-
			Summa				14140	-

[illegible] den 26 november 1942.

[illegible]

[illegible]

	1	2	3	4	5	6		7	

Bil. 9.

Kostnadsfördelningslängd för "Ströveltorps-Ausås dikningsföretag I och II 1942"

Förslag II

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, kommun	Delägare	Tillhörande	Fördelnings-värde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förrättnings-kostnad	
						kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
		Ausås socken.										
2369/32000	6¹¹	Ba	Ausås	Anton S. Nilsson, Ströveltorp	s	1044	-	6.828	965	48	28	58
2369/32000	6¹²	Bb	"	Samme	s	2404	50	15.727	2223	79	65	84
2369/16000	6⁵	Bc	"	Julius Nilsson	s	4539	-	29.687	4197	74	124	28
2369/16000	1⁶	Bd	"	August Nilsson	s	1164	-	7.613	1076	48	31	87
2369/16000	av 5³	Be	"	Nils Josef Assarsson	s	846	-	5.530	782	37	23	16
2369/16000	10⁴	Bf	"	H. Görans L. Persson	s	3936	-	25.743	3640	06	107	77
2369/8000	1⁵	Bg	"	Nils Hjalmar Persson	s	1356	-	8.869	1254	08	37	13
				Summa		15289	50	100.000	14140	-	418	63

Lunnarsgård den 26 november 1942.

Lennart Ramström

statens lantbruksingenjör.

Sigurd Gustafsson

Bil. 10.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning avseende torrläggning av mark till Strövelstorp i Strövelstorps socken samt Ausås i Ausås socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av åker och äng äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Nils Petter Persson	för	Strövelstorp	3^{2}
Olof Persson	"	"	3^{3}
Anton Sigfrid Nilsson	"	"	8^{10},8^{11},8^{14} samt
	"	Ausås	6^{11},6^{12}
Justus Nilsson	"	"	6^{5}
August Nilsson	"	"	1^{6}
Nils Josef Assarsson	"	"	5^{3}
H.Gösta L. Persson	"	"	10^{4}
Nils Hjalmar Persson	"	"	1^{5}.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-Ba-Bb-C-D-E-F-G-H, G-I och F-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels beräknat med tillhjälp av tillgängliga kartverk och utgör:

i punkt 2+21	296 hektar
4+15	280
6	262

i punkt	7+83	252 hektar
	8	200
	9+50	192
	10+78	181
	Ba	162
	D	148
	16+72	142
	E	137
	20	130
	F	128
	G	99
	21+94	70
	H	43
	40+56	28
	I	24
	50+94	28
	K	23

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckan A-Ba-Bb skall göras antingen öppen eller täckt samt sträckorna Bb-C-D-E-F-G-H, G-I och F-K täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Utföres sträckan A-Ba-Bb enligt alternativ I, öppet dike, medför företaget byggandet av tre stycken brokulvertar för enskilda markvägar, för vilka brokulvertar förslagsritning upprättats. Deras byggande bekostas av dikningsskyldiga, men framtida underhållet av den eller de sakägare, för vars räkning de uppföras.

Utförandet av sträckan C-D medför anläggandet av ny rörtrumma av 21" cementrör under allmänna vägen Ekebro - Ängelholm. Enär den därstädes befintliga rörtrumman av 18" rör är anlagd på 1930 talet och icke medgiver torrläggning av ovan belägen jord till lagenligt djup för åker åligger det jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8 Södra Åsbo och Bjäre vägdistrikt att ombesörja och bekosta ny rörtrumma jämte därtill hörande en stycken intagningsbrunn enligt upprättat förslag.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för jord, som i den händelse dikessträckan A-Ba-Bb utföres såsom öppet enligt förslag alternativ I erfordras för dikets utvidgande och för jordupplag ej skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av fallbrott skall torrläggningsarbetet uppdelas på två skillda företag, av vilka

företag I omfattar sträckan A-Ba-Bb

" II " " Ba-Bb-C-D-E-F-G-H, G-I och F-K.

Vardera företaget skall utgöra en samfällighet i vilken samtliga med respektive företag förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan efter den båtnad, som varje fastighet beräknas ernå genom företagets utförande och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna och andra för de två företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda

att företag I för 9840 kronors beräknad kostnad gäldar 41.03 %

" " II " 14140 " " " " 58.97 %.

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens delatningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Strövelstorp - Ausås dikningsföretag I och II 1942".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag II tjugotvå (22) kronor 93 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att sedan delägarna i företag I yrkat anläggandet av täckt avloppsledning men denna visat sig draga en kostnad av 16800 kronor mot en båtnad av 9972 kronor, då däremot själva anläggningskostnaden av öppet dike stannar vid 9840 kronor, det må vara sakägarna tillåtet att utföra företag I såsom öppet eller täckt, dock med iakttagande av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 27;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1947;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att jord från öppet dike ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1;

att dessa jordvallar skola genomgrävas där öppet dike tillstöter och där vatten har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppet dike skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Lundagård den 26 november 1942.

Gunnar [illegible]
statens lantbruksingenjör.

Sigurd Gustafsson

40

A R V O D E S R Ä K N I N G

Bil. 11

för laga syneförrättning angående Ströveltorp - Ausås dikningsförslag I och II 1942 i Ströveltorp och Ausås *sock~~en~~*nar *och* Kristianstads *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5* st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6	3,00	18	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 45 *ar* st.	52	0.24	12	48		
		har	23.55	0.78	18	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 *ar* st.	3	0.14	0	42		
		har	0.556	0.74	0	41		
		annan mark och impediment, medelareal 19 *ar* st.	15	0.05	0	75		
		har	2.89	0.78	2	25		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / *10—15 m.* / < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			6	-		
		övriga regalark / blad st.					58	67
		Överföres					66	67

1	2	3	4	5	6		7	
1942		Överfört					66	67
7/9	14/9	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal .... punkter pr har .... har	26	0.50	13	-		
		avvägda punkter st.	171	0.03	5	13		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har „						
		avvägda punkter „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	6.6	2,00	13	20		
		i annan mark „		5,00			67	33
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, st.	70	0.05	3	50		
		har	26.995	0.10	2	70	6	20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	70	0,04			2	80
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	1.5	1,50	2	25		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	110	0,06	6	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	55	0,12	6	60	19	45
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	2.789	3.50			9	76
		2) befintligt avlopp eller vall „						
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	36	0.25			9	-
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00			6	-
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
〃	〃	dagar	1/2	12,00	6	-	8	-
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.4	3,50	4	90		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen .... m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „	2.789	10,00	27	89	32	79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	70	0,03	2	10	3	10
		Överföres					231	10

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					231	10
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning ... km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m^2 av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m^2 sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	4189	4,00	16	75		
		därjämte 50 öre pr $m.^2$ av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... m^2 sektion på ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			40	78	57	53
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			6	-		
		för särskilt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00				
		Grundförstärkning ... m^2		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... st.		3,00			6	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			1	71
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... st.	14	0,30	4	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			6	20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45 ... sid.*	10	3,00			30	-
4/11,	26/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2 ... „*		12,00				
	21/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15 ... dagar*	1/3	12,00			4	-
	13/11	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn ... „*	1/4	12,00			3	-
	13/11	*utlopp för täckt ledning ... „*	1/3	12,00			4	-
		slamficka ... „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					367	54
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	-		
		övriga regalark / blad ... st.	2	2,75	5	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 38 *ar ägofigurer ... st.*	70	0,07	4	90		
		... har	26995	0,14	3	77		
		Överföres			21	17		

43 -

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			21	17		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	16		
		3) insättning av höjdlägestal st.	171	0,02	3	42		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3	50	32	–
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „						
		ändring av befinligt avlopp „	4189	6-	25	13		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9	-		
		3) broar och trummor, „ „			6	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			40	13
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00			4	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	40	0,55			22	-
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					98	13
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	12	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					51	20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					149	10
		Stämningsmannen 19.14 + 12.80					31	94
		Summa kronor					244	24
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					367	54
		Lösen för kopior och avskrifter					98	13
		Övriga förrättningskostnader					244	24
		Summa kronor					709	91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo och Bjäre *häradsrätt.*

Lundsgård *den* 26 nov. *19*42.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Walter Wendt

Einar Blom

Kronor .... kvitteras:

.... den .... 19......

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

Kallelse.

Till August Nilsson, Auraå 16

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Auraå och Sövdeslage

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Nilsson i Lundsgård

onsdagen den 4 nov. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 17 okt. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

August Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gunnar Nilsson
Fjärdingsman

adr.:

adr. Hemlaga
Hålags

Kallelse.

Till Gustav Nilsson,
Ausås 6⁵

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Ausås och [illegible]

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Nilsson å Lundsgård

onsdagen den 4 nov. 1942 kl. 14 middagen.

Kristianstad den 17 okt. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Gustav Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gunnar Nilsson
Fjärdingsman

adr.:

adr.: [illegible]
Åstorp

Kallelse.

Till Josef Oscarsson,

Arnås 5³

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Arnås och Skårdalagen

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Nilsson å Lundsgård

måndagen den 9 nov. 1942 kl. 11 f middagen.

Kristianstad den 17 okt. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Josef Oscarsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gunnar Nilsson
Fjärdingsman

adr.:

adr. Humlarp
Åstorp.

47

Kallelse.

Till Gösta Persson,
Arnås 10⁴

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Arnås och Skönal-[illegible]

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Nilsson å Lundsgård

må dagen den 4 nov. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 17 okt. 1942

LENNART HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Gösta Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Gunnar Nilsson
Fjärdingsman

adr.:

adr.: Hemtorp
Östorp

Kallelse.

Till Hjalmar Persson
Ausås 1^5

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning mm Ausås och [illegible]

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Nilsson å Lundsgård

ons dagen den 4 nov. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 17 okt. 1942

[illegible] HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Hjalmar Persson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

Gunnar Nilsson
Fjädingsman
adr.: Humlarp
Åstorp.

Kallelse.

Till Södra Åsbo och Bjäre vägdistrikt

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Ausås och Strövelstorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av delägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Nilsson å Lundsgård

mån dagen den 4 nov. 1912 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 17 okt. 1912

[illegible] HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

SÖDRA ÅSBO & BJÄRE VÄGSTYRELSE
Alfred Johansson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Nils Lundquist
adr.: Ängelholm

adr.:

Kallelse.

Till Sigurd Gustafsson,
Humlarp pr [illegible]

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Årås och [illegible]

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos August Nilsson å Lundsgård

ons dagen den 4 nov. 1942 kl. 11 f. middagen.

Kristianstad den 17 okt. 1942

[illegible]
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Sigurd Gustafsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.: