Ågård-Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942

Blad 1

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag i 9 blad
till dikning inom

Rebbelberga

i Rebbelberga socken samt

Ågård, Sågmöllan, Kroppåkra, Rävatofta och Munka Ljungby

i Munka Ljungby socken av
Kristianstads län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Rebbelberga s:n			Ah	Rebbelberga	8⁶	Db	Munka Ljungby	6², 7²	Dk	Munka Ljungby	36⁴	Ds	Munka Ljungby	26²	Dä	Munka Ljungby	38¹³
Aa	Rebbelberga	7¹¹	Ai	"	11²	Dc	"	10⁶	Di	"	36³	Dt	"	38²	Dö	"	19³³
Ab	"	7¹²	Munka Ljungby s:n			Dd	"	10³	Dm	"	36²	Du	"	24¹⁵	Ea	Kroppåkra	1¹⁷
Ac	"		Ba	Ågård	1²	De	"	37²	Dn	"	34⁵	Dv	"	38⁶	Eb	"	1⁸
Ad	"	26⁸	Ca	Sågmöllan	1¹⁶	Df	"	14²	Do	"	av 15²	Dx	"	24¹⁶	Ec	"	1¹²
Ae	"	26⁹	Cb	"	1¹¹	Dg	"	8³	Dp	"	9⁶	Dy	"	25¹³	Ed	"	1¹⁹
Af	"	6⁷	Cc	"	1³⁴	Dh	"	av 36⁵	Dq	"		Dz	"	38⁹	Ee	"	1⁴
Ag	"	7¹⁴	Da	Munka Ljungby	5³	Di	"	av 36⁵	Dr	"	27⁵	Då	"	38¹⁰	Ef	"	1²⁷
															Eg	"	1²²
															Fa	Rävatofta	4⁴
															Fb	"	1⁵
															Fc	"	1³

Skala 1:4000

M.V.N.N:o 001

L 9:1273

Kristianstads Gryta

Ågård-Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942. Blad 2

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Företag II





Företag I
Alt I



Företag I Alt 4



KTN.Nr C02 2
L 9:1273
Nr 1196 Kulturtekniska byrån

Ågärd-Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942

Blad 3

C

D

Företag I Alt I



Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektions-skala = 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

N:r C03 3

L 9:1273

Ja 1196 Kristianstad 9 Prov

Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942.

Blad 4

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Alt 3 öppet dike





Arkiv-Nr 004
L 9-1273
Arr 1996 Kristianstad Grita

Ågård-Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942.

Blad 5.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

C

Alt 3. öppet dike.



D



M.N.Nr 005
L 9:1273
Nr 1196 Karthaus Grth.

Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I och II 1942

Blad 6

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv









































































MIN.Nr 006 6
9-1273
L
Ån 1196 Kristianstad 9/10

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska [illegible] arkiv

18+50

19

19+50

20

20+50

21

21+50

22

22+50

23

23+40

23+70

24

24+50

25

25+50

26

26 +15-18 ägobro

26+50

27

27+50

28

28+ 43-46 ägobro

28+50

29

29+50

30

30+50

31

31+30

31+50

31+82-86 ägobro

32

32+50

33

33+50

34

34+50

35

35+50

36

36+50

37

37+20-23 ägobro

37+50

38

38+50

39

39+18-22 ägobro

39+50

40

40+09-13 ägobro

40+50

41

41+50

42

M.N.Nr 607

L 9*1273 7

Ac 1196 Kristianstad 9 p t

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

42+07–11



42+30



42+50

43



43+50



43+62–66 ägobro

44



44+50

45



45+50



46



46+50



47



47+14-19 ägobro

47+50



48



48+50



49



49+50



49+51–53 ägobro



50



50+15



50+50



51

51+50

52



52+50

53



53+50

54



54+50



54+96–55+02 ägobro



55+05



55+50



56

56+50

57



57+50



58



58+50



59



59+39–42 ägobro



59+50



59+96–97 spång



60



60+50



61



61+50



61+86

NIN.Nr 008 8
L 9-1273
Nr 1196 Kristianstad 9/12

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag till brokulvert i pkt 0^{+31}_{-} 0^{+35}

1:50



Förslag till brokulvertar

1:50



Förslag till intagningsbrunnar

1:50



Angående d se kostnadsförslag

Förslag till dikesögon

1:50



Förslag till intagningsbassäng

1:50



KTN. Nr 009 9
L 9:1273
Arr 1996 Kristianstads Gräfv.

~~7291~~

L 9*1273 3303

DIARIE-NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB 1944

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtek. tekn. byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Ågård-Munka Ljungby

dikningsföretag I o II

1942.

Nederbördsområde n:o 96.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark till Rebbelberga i Rebbelberga socken samt Ågård, Sågmöllan, Kroppåkra, Rävatofta och Munka Ljungby i Munka Ljungby socken av Kristianstads län; upprättade år 1942 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad nittiotvå (92) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 9 blad.

Protokoll, hållen vid tingsförrättning, angående vattenlagen kommande organisation inom Rebbelunda, Rebbelunda södra samt Ägerå, Högmåla, Munka Ljungby, Broppåkra och Råvattnet i Munka Ljungby södra av Kristianstads län.

Å 1941 den 16 April förrättade undertecknad skattmästare Statens lantbruksnämnd, i Munka Ljungby stadens kommunalrum på anmodan av länsstyrelsen förordnade vattenlagen tingsförrättningsman angående organisation inom Rebbelunda, Rebbelunda södra samt Ägerå, Högmåla, Munka Ljungby, Broppåkra och Råvattnet i Munka Ljungby södra av Kristianstads län. Efter kungörelse, som varit införd i Ängelholms hälsning och uppsatts i Rebbelunda och Munka Ljungby kyrkor den 23 mars 1941, samt efter personlig kallelse till dem kännedom kända delägare i ödmarken och genom postverket kända fögdar och till sekundanter utsedde ingenjör Alfred Nilsson Skrolycke, Rebbelunda, gästgivare i Skrolycke Anders Gustaf Hjalmar Ekberg, Rebbelunda, och Alfred Theodor Nilsson Ågren, Munka Ljungby, jordbrukare Fagelmåla, Karl Nilsson, Munka Ljungby,

Erik Fredr. Mellin hemmansägare 6-7
A. Hjelmgård " 10
Anders Larsson Herdam, " 14 ägare
till mantalsskatten i Herdamet Lotty Larsson;
Nils Andersson Mellin hemmansägare 8. 36;
Anders Eriksson. " 36;
Kristina Fredr " 36;
Karl Pålsson " 15—
Nils Mattsson " 9
Knut Larsson " 26
Erik Fagerström Herdam " 38
ägare till Elin Fagerström;
Erik Gustafsson Mellin hemmansägare 24;
Georg Kronberg Råvattsta 4
Erik Ersson, Björkeslund;
Edvard Persson Herdam, kronbåtsman
ägare till Gust. Persson; "
Nils Andersson, "
Mellin hemmansägare Gustaf Fredr Nordström
Nora Åbo vägdistrikt ägare till dess
ordförande Gustaf Eriksson, Nora, samt
dess vägsnickare m. fullmakt bil 2.
Kommunalnämnden ordförande i
Mellin hemmansägare Robert Lundblad;
såsom vårdnadshavare för minderårige Artur
Andersson, Rotebergs, och Ruth
Åkerman, Rotebergs, vilka båda
ännu på minderårig ålder;

#1.

Ovan på under Fastighet ägarbok
förda uppgifter stämmer med dessa
upptagna fr (bil 3.

#2.

Såsom vederbörande vid sam-

manbaan Mann saman selen-
ens Rindogmaccen Meyer ha-
derron, Mecca tjuzy, Sant kon-
mancfamaakjer ordjaard O. P.
Sabelin, Mann tjuzy;

#3.

Sa daron pacentaa praer
yppaar z' dagen saoramaaning
mer tyuccadaccen, z' Accer zirkò
kj derra #to: saorphoccaad ke
Soogare.

#4

Tia prado uzy mann Tod
inkommit Skrivare enkjer o'dra
Erik From, Ola Nerron, Anders Sca-
der, Kristin From ou Ola Anders-
ton: Mulla Agard, Hugo Anders-
ton ou N. P. Nerron: krogpaca;
Jon Olsson, Topta gard, Sant Larsson
Skogaasa, ou Birger Perrson Mann-
gården percoor kj used dokan-
dcca. Mann prenicgokaad cuz
(bri #) dom uppsatte, ridkoer ro
skrafgan daroon, vilka skrivta av
tyuccadaccen gemom antecknung a
Sabet i praga.

#5

Sokandena yrkade en lagsman av
Sidst avloppsmänning i s. k. Landsbygds
prä Rönnå ke Mann tjuzy by Sva-
Sane ke Sämer dj'y ock dimensio-
ner att deras vatten skulde kunna
Komma förbygga ke lagenligt syft
på Sätt samt att kostnaderna
Sulle på lämpligt sätt lag.

§ 6.

Det medlemmer af Forsamlingen
Kommer tilsidst ved Valgets Slutning
Valgt til Stemmetællere.

§ 7.

Forsamlingen ledes af Dirigenten
og Næstformanden eller et Bestyrelsesmedlem,
som udpeges af Dirigenten i Begyndelsen
af hvert Møde. Dirigenten leder Forhandlingerne
og afgiver Stemme ved Afstemninger, men
kan ikke stemme som Formand
ved Valg til Bestyrelsen.

§ 8

Forslag til Vedtægtsændringer må
kun behandles, når de er optaget på Dagsordenen
for et ordinært Møde eller et
Møde, der udtrykkelig er indkaldt til
Behandling af Forslaget.

§ 9.

Ethvert Spørgsmål, der ikke er
bestemt af Vedtægterne, afgøres af
Flertallet af de afgivne Stemmer
undtagen i Tilfælde, hvor Lovgivningen
kræver et større Flertal. Ved Stemmelighed
er Dirigentens Stemme afgørende.
Ved Afstemninger, der ikke vedrører
Valg, skal der på Begæring af
Flertallet foretages Navneopråb.

§10.

Det uppgifter, att försäljer vinner
för allmänna vägar och att köpeskilling
kommer att på viss angiven plats
till bank.

§11.

Det bestämt på vilkoren att köparen
att försäljaren skall uppsägning
i försäkran på den avbrännande på
grund av nya köpandes kvittändande,
i detta ändamål förbindelse
om försäkringshandling till Riksdags-
man Ingvar Andersson med kö-
parens att bestå angående nya
köpandes skulle ersättning för-
säkringsmannen senast den
1 maj 1941. Skulle försäkran icke
vinna denna tid förfarande,
kommer försäljaren att äv-
skatoder i köpeskilling skall.

§12

Det finnes att på en plats
på nya skolan anbörde skulle
medlem genom kommunen
att dagar i försäj i Ingelsons
hemvist

§13.

På detta vidare förelåg upp-
låt för protokoll och skötsam-
manträdet. Protokoll till sin.

Ingvar Andersson
Ordf.

Justeras sekreterare

Justeras

Ingvar Andersson

O.B

O.G

6.

År 1942 den 23 februari.

På grund av kungörelsen, som utfärdats i Ångermanlands tidning, samt personliga kallelser hade till denna dag förelagts syneförrättningsmän att till kronofogdeexpeditionen i Nyland Ljungby kommunalrum ankomma:

Jon Karlsson, Högmossa, på egen och sin faders omyndige son Erik Jons, Nyland Ångra, ut. fullmakt bil 5.

Nyland Ljungby kommun genom kommunalnämndens ordförande Robert Lundvall ut. fullmakt bil 6.

A. Ljungberg, Nyland Ljungby.
Carl J. Nilsson. "
Anton Larsson Stenbom " jämte Lilly Larsson;
Ola Andersson, "
Nils Nilsson "
Erik Fagerström Stenbom " jämte minderårige sonen Fagerström.
Erik Olofsson, Kroppkärra;
Hugo Andersson. "
Nyland Ljungby Församlingsnämnd genom godkänd Carl Hansson.
Karl Nilsson, Nyland Ljungby 5.

#14

Förrättningsmannen meddelade, att enär ingen lämplig kvarn för kommunen ännu anlagts förrättningen kommer att avslutas i befintligt skick.

#15

Vid upprättandet av denna förteckning
hafva, om upptagits handlingar
förkommit, äfvenledes uppgifter
härom införts. Sådana anmärkningar
(bil 7), kostnadsräkning (bil 8) och
kostnadsförslag (bil 9) äro
träffade förlikt I och motsvarande handlingar rörande
förlikt II (bil 10 och 11).

#16

Syneförrättningen angående det ut-
låtande (bil 12).

#17.

Vid besök å förlikten Skyttens
Minne hafva av Fru undertecknad
Kärlek vaktats Agnes Tufvesson Ågård,
Hugo Andersson Kroppåsen, och Erik
Norrgren, Kroppåsen.

#18

Till ovanstående förrättning hafva Agnes Tufvesson Ågård och Hugo Andersson Kroppåsen, som förut blifvit
tillfrågade huruvida de förstått
handlingarna och riktigheten häraf
å ovanstående intygat.

#19.

Räkning å förrättningskostna-
derna åtföljer protokollet (bil 13).

#20

Då inga vidare förelupo förrättningen
förrättningen avslutad och upptogs
detta protokoll. Det att så sann och

Undertecknat

skall vittnesförhör avgifvas.

Bengt Hellman Arthur E. Andersson

Bil 1.

U t d r a g av Protokoll fört vid extra sammanträde med Munka Ljungby Sparbanks styrelse i sparbankens lokal den 24 april 1940.

Sammanträdet avhölls omedelbart efter det samma dag med sparbankens huvudmän avhållna ordinarie årssammanträdet.

Närvarande: Styrelsens samtliga ordinarie ledamöter med undantag för herrar O. P. Sahlin och Filip Göransson.

§ 1.

Styrelsens förutvarande ordförande godsägaren Carl L. Hansson förklarade sammanträdet öppnat samt utsågs att leda sammanträdet.

§ 2.

Till att justera protokollet utsågs herrar Joel Larsen och Edvin Hoffert.

-- -- -- -- -- -- -- -

§ 5.

Till ordförande i styrelsen för tiden intill ordinarie årssammanträdet år 1941 återvaldes enhälligt godsägaren Carl L. Hansson i Skeldinge.

§ 7

Bestämdes att bestyrkt utdrag av detta protokoll skulle gälla som laglig fullmakt för styrelsens ordförande godsägaren Carl L. Hansson och sparbankens kamrer Ivar Hartman att var för sig vid varje tillfälle där så erfordras föra sparbankens talan och bevaka dess rätt samt utöva sparbanken tillkommande rösträtt.

-- -- -- -- -- -- -- --

Vidare förekom ej.

Som ofvan

Carl L. Hansson

Justeras:

Edv. Hoffert Joel Larson

Rätt utdraget betyga:

Ivar Hartman

Bil 2.

Protokoll fört vid vägstyrelsenn i Norra Åsbo vägdistrikt sammanträde i Klippan den 26 mars 1941.

§.8 Föredrogs kallelse från Statens Landtbruksingenjör" till sammanträde i Munka Ljungby den 16/4 1941,och uppdrogs åt ordföranden mm samt vägmästaren,att vid nämnda sammanträde bevaka vägdistriktets rätt.

Som ovan

G.Svensson

Justerat

Axel Nilsson Martin Persson Johan Nilsson

Rätt utdraget betygas,

Bil 3. 10

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 10 oktober 1939.

N:o 91/16 **Ekdm.**
1939 .

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Alfred Tufvesson, Noak Nilsson, Karl Nilsson, Erik Olofsson, Karl Pålsson, A. Ljungbäck och Joel Kristensson, alla i Munka Ågård,
anhållit om förordnade för statens lantbruksingeniör
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker och igenläggning av ett större utfallsdike med rör å Ågård m.fl. fastigheter i Munka Ljungby socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan:

A. B. Rodhe

Stämpel sex kronor.
445 D

ej komm.

Sökandena.

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

m 445

Resol. den 10 oktober 1939.

91/16/Ekäm Ank. [illegible]
[illegible] OKT. 1939
TILL LA[illegible]TSKONTORET
I KRIS[illegible] LÄN

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Härmed anhålles tillstånd om förordnande för ifrågavarande lantbruksföretagen att i enl. med gällande vattenlag verkställda lagar undersökning för torläggning av vattensjuka marker och igenläggning av ett större utfallsdike med rör. Omnämnda dike genomflyter marker tillhörande Ågård m. fl. jordbruk i Munka Ljungby socken av Kristianstads län.

Munka Ågård den 3 okt 1939.

Alfred Tuppenson
Karl Nilsson
Erik Olofsson
Ljungbäck
Jöns Christensson
Svante Pålsson
Karl Pålsson

Bri 4

Föreningshandling

Härmed förena vi oss med Alfred Tufvesson, Munka Ågård m. fl. i Munka Ljungby, i deras den 30 Okt 1939 dalade ansökan om syn enligt vattenlagen, i och för torläggning av vattensjukade marken till Munka Ljungby i Munka Ljungby socken av Kristianstads län.

Munka Ljungby d. 9/6 40

Erik Trom M. Ågård n:o 7.	Karl Nilsson Munka ågård N:o 37
Anshelm Svensson Munka ågård Hälan 1/	
Kristian Persson Hälan i Munka Ljungby	
Hugo Andersson Skeppäcka n:o 1	
N. P. Nilsson — " —	
Joel Olsson Tofta Gård	
Knut Larsson Storgatan.	
Birger Persson Munkagården	
Ola Andersson Munka Ågård N:o 8	

Fors

Kärender förrättning hafvandes af öfver-
lärd och förordnad ämbetsman
lagen den 16 April 1721 om disorder
vid postgången härom lydelse

Kommendörkapten
Hans Excellens Riksamiralen

Carl Gyllenstierna Arthur Sinclair

Bil 5.

Fullmakt
för Jöns Christensson
att å sammanträde, angående avlagsgodsen, i Ullunda.
Gimsby Kommunalnämnd den
23 Februari utföra min
talan och utöva min rätt-
rätt hållande jag för gott
vad ombudet lagligen gör
och talar.
Ullunda S:gård den 21/2 1942

Erik From.

Bevittnas.

Karl Nilsson Alva Nilsson

Bil 6 14

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde m
med Munka Ljungby sockens kom.nämnd den 3
maj 1941.

§1

Till justeringsmän valdes hrr.Robert Svensson och Sture Olsson.

§4

Till att representera kommunen vid sammanträde inför Statens Lantbruksingenjör i ock för handläggning av ärenden rörande avloppsdike inom Munka Ljungby samhälle valdes nämndens ordförande.

Vidare förekom ej

Robert Lundbladh
ordförande

Justeras:

Robert Svensson Sture Olsson

Rätt avskrivet intygas.

Robert Lundbladh

Bil. 7

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdefördelning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Rebbelberga i Rebbelberga socken samt Ågård, Sågmöllan, Kroppåkra, Råvaboda och Munka Ljungby i Munka Ljungby socken av Kristianstads län upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1948.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Rebbelberga socken.		
3/32	7 11	Aa	Rebbelberga	Alfred Tufveson, Ägåd	
				äng, mylla på lera	1
				—"— "	2
				—"— "	3
				—"— "	4
				—"— "	5
				—"— "	6
				—"— "	7
				—"— "	8
				åker "	9
				—"— "	10
				—"— "	11
				—"— "	12
				—"— "	13a
				—"— "	13b
				väg ämp	14
				Summa	
1/64	7 12	Ab	Rebbelberga	Alfred Tufveson, Ägåd	
				äng, mylla på lera	15
				åker "	16
				Summa	
		Ac	Rebbelberga	Alfred Tufveson, Ägåd	
				äng, mylla på lera	17
				—"— "	18
				—"— "	19
				—"— "	20
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 04.0						150	6	-	3000	120	-	2850	114	-
		0 24.0						150	36	-	3000	720	-	2850	684	-
		0 05.0						150	7	50	3000	150	-	2850	142	50
		0 05.0						300	15	-	3000	150	-	2700	135	-
		0 02.0						300	6	-	3000	60	-	2700	54	-
		0 01.0						300	3	-	3000	30	-	2700	27	-
		0 01.5						600	9	-	3000	45	-	2400	36	-
		0 00.5						900	4	50	3000	15	-	2100	10	50
	0 10.0							1500	150	-	3000	300	-	1500	150	-
	0 22.0							600	132	-	3000	660	-	2400	528	-
	0 12.0							900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
	0 12.0							900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
	0 09.5							900	85	50	3000	285	-	2100	199	50
	0 02.0							900	18	-	3000	60	-	2100	42	-
						0 01.0										
	0 67.5	0 43.0				0 01.0			688	50		3315	-		2626	50
		0 06.5						2100	136	50	3000	195	-	900	58	50
	0 03.5							2100	73	50	3000	105	-	900	31	50
	0 03.5	0 06.5							210	-		300	-		90	-
		0 01.5						1200	18	-	3000	45	-	1800	27	-
		0 04.5						1800	63	-	3000	105	-	1200	42	-
		0 12.0						900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
		0 04.0						1500	60	-	3000	120	-	1500	60	-
		0 21.0							249	-		630	-		381	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, mylla på lera	21
				-"- "	22
				-"- "	23
				-"- "	24
				åker "	25
				-"- "	26
				-"- "	27
				-"- "	28
				-"- "	29
				-"- "	30
				-"- "	31
				Summa	
7/100	26[8]	Ad	Rebbelberga	Åkerslunds lantbruks A.B.	
				Förvaltare Rikard Nilsson	
				åker, mylla på lera	32
				-"- "	33
				Summa	
1/15	26[10]	Ae	Rebbelberga	N.P. Olofsson m. fl. Lindqvist	
				åker, mylla på lera	34
				Summa	
1/8	6[7]	Af	Rebbelberga	Erik From, Mjungby	
				åker, mylla på lera	35
				-"- "	36
				-"- "	37
				väg ny	38a
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	21.0						249	-		630	-		381	-
0.3		0	08.5					900	76	50	3000	255	-	2100	178	50
0.3		0	02.5					900	22	50	3000	75	-	2100	52	50
0.3		0	04.0					900	36	-	3000	120	-	2100	84	-
0.7		0	01.0					2100	21	-	3000	30	-	900	9	-
0.6	0	07.0						1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
0.9	0	01.5						2700	40	50	3000	45	-	300	4	50
0.6	0	02.5						1800	45	-	3000	75	-	1200	30	-
0.4	0	04.5						1200	54	-	3000	135	-	1800	81	-
0.5	0	01.0						1500	15	-	3000	30	-	1500	15	-
0.7	0	02.5						2100	52	50	3000	75	-	900	22	50
0.7	0	00.5						2700	13	50	3000	15	-	300	1	50
	0	19.0	0	37.0					751	50		1695	-		943	50
0.9	0	04.0						2700	108	-	3000	120	-	300	12	-
0.7	0	01.0						2700	27	-	3000	30	-	300	3	-
	0	05.0							135	-		150	-		15	-
0.6	0	12.0						1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
	0	12.0							216	-		360	-		144	-
0.4	0	02.5						1200	114	-	3000	285	-	1800	171	-
0.4	0	11.0						1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
0.9	0	02.5						2700	67	50	3000	75	-	300	7	50
						0	01.0									
	0	23.0				0	01.0		313	50		690	-		376	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/64	7¹⁴	Ag	Rebbelberga	Alfred Nilssons dtbl	
				åker, mylla på lera	38b
				—"— "	39
				—"— "	40
				Summa	
1/16	8⁶	Ah	Rebbelberga	Alfred Johansson	
				äng, mylla på lera	41
				åker "	42
				—"— "	43
				Summa	
3/16	11²	Ai	Rebbelberga	Hjalmar Ekberg	
				åker, mylla på lera	44
				Summa	
			Munka Ljungby socken		
3/4	1²	Ba	Ågård	Alfred Tufvesson	
				äng, mylla på lera	45a
				—"— "	45b
				—"— "	46
				—"— "	47
				åker "	48
				—"— "	49
				—"— "	50
				—"— "	51
				—"— "	52
				—"— "	53
				—"— "	54
				Säterfores	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
07	0	11.5							2100	241	50	3000	345	-	900	103	50
0.3	0	12.0							900	108	-	3000	360	-	2100	252	-
09	0	00.5							2700	13	50	3000	15	-	300	1	50
	0	24.0								363	-		720	-		357	-
0.4			002.0						1200	24	-	3000	60	-	1800	36	-
07	0	05.5							900	49	50	3000	165	-	2100	115	50
07	0	08.0							2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
	0	13.5	1	02.0						241	50		465	-		223	50
0.4	0	39.0							1200	468	-	3000	1170	-	1800	702	-
	0	39.0								468	-		1170	-		702	-
0.05			033.0						150	49	50	3000	990	-	2850	940	50
0.05			018.5						150	27	75	3000	555	-	2850	527	25
0,05			004.5						150	6	75	3000	135	-	2850	128	25
0.3			001.0						900	9	-	3000	30	-	2100	21	-
02	0	12.0							600	72	-	3000	360	-	2400	288	-
02	0	21.5							600	129	-	3000	645	-	2400	516	-
02	0	33.0							600	198	-	3000	990	-	2400	792	-
05	0	08.5							1500	127	50	3000	255	-	1500	127	50
09	0	01.5							2700	40	50	3000	45	-	300	4	50
05	0	02.5							1500	37	50	3000	75	-	1500	37	50
05	0	11.5							1500	172	50	3000	345	-	1500	172	50
	0	90.5	037.0							870	-		4425	-		3555	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öen fört	
				åker, myrlla på lua	55
				—"— "	56
				—"— "	57
				—"— "	58
				—"— "	59
				—"— "	60
				—"— "	61
				Summa	
1/112	1 16	Ca	Sågmöllan	Joel Kristensson	
				åker, myrlla på lua	62
				Summa	
1/32	1 11	Cb	Sågmöllan	Joel Kristensson	
				åker, myrlla på lua	63
				—"— "	64
				Summa	
11/11520	1 34	Cc	Sågmöllan	Munka Ljungby kommun	
				lomt- och trädgård, myrlla på lua	65
				——"—— "	66
				Summa	
5/288	5 3	Da	Munka Ljungby	Karl Nilsson	
				åker, myrlla på lua	67
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0 90.5	0 37.0							870 -			4425 -			3555 -	
0.6	0 10.5							1800	189 -		3000	315 -		1200	126 -	
0.8	0 09.5							2400	228 -		3000	285 -		600	57 -	
0.4	0 05.5							1200	66 -		3000	165 -		1800	99 -	
0.4	0 04.5							1200	54 -		3000	135 -		1800	81 -	
0.4	0 04.5							1200	54 -		3000	135 -		1800	81 -	
0.6	0 18.5							1800	333 -		3000	555 -		1200	222 -	
0.5	0 14.5							1500	217 50		3000	435 -		1500	217 50	
	1 58.0	0 67.0							2011 50			6450 -			4438 50	
0.4	0 05.0							1200	60 -		3000	150 -		1800	90 -	
	0 05.0								60 -			150 -			90 -	
0.4	0 22.5							1200	270 -		3000	675 -		1800	405 -	
0.4	0 27.0							1200	324 -		3000	810 -		1800	486 -	
	0 49.5								594 -			1485 -			891 -	
0.6	0 03.0							1800	54 -		3000	90 -		1200	36 -	
0.7	0 05.5							2100	115 50		3000	165 -		900	49 50	
	0 08.5								169 50			255 -			85 50	
0.3	0 33.5							900	319 50		3000	1065 -		2100	745 50	
	0 33.5								319 50			1065 -			745 50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	$6,27^2$	Db	Munka Ljungby	Erik Tson	
				åker, mylla på lera	68
				-"- "	69
				väg inp	70
				Summa	
avs	10^6	Dc	Munka Ljungby	Erik Tson	
				åker, mylla på lera	71
				Summa	
1/12	10^3	Dd	Munka Ljungby	A. Ljungbäck	
				åker, mylla på lera	72
				-"- "	73
				Summa	
7667/46080	37^2	De	Munka Ljungby	Carl J. Nilsson	
				åker, mylla på lera	74
				-"- "	75
				-"- "	76
				-"- "	77
				-"- "	78
				Summa	
1/16	14^2	Df	Munka Ljungby	Anton Larssons stbh	
				åker, mylla på lera	79
				-"- "	80
				-"- "	81
				-"- "	82
				-"- "	83
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.5	0	09.5							1500	142	50	3000	285	-	1500	142	50
0.4	0	32.0							1200	384	-	3000	960		1800	576	-
							0	01.5									
	0	41.5					0	01.5		526	50		1245	-		718	50
0.4	0	22.5							1200	270	-	3000	675	-	1800	405	-
	0	22.5								270	-		675	-		405	-
0.7	0	32.5							2100	682	50	3000	975	-	900	292	50
0.6	0	22.5							1800	405	-	3000	675	-	1200	270	-
	0	55.0								1087	50		1650	-		562	50
0.4	0	31.5							1200	378	-	3000	945	-	1800	567	-
0.4	0	27.5							1200	330	-	3000	825	-	1800	495	-
0.4	0	32.0							1200	384	-	3000	960	-	1800	576	-
0.4	0	54.0							1200	648	-	3000	1620	-	1800	972	-
0.4	0	37.0							1200	444	-	3000	1110	-	1800	666	-
	1	89.0								2184	-		5460	-		3276	-
0.4	0	42.0							1200	504	-	3000	1260	-	1800	756	-
0.3	0	26.5							900	238	50	3000	795	-	2100	556	50
0.2	0	16.5							600	99	-	3000	495	-	2400	396	-
0.2	0	19.5							600	117	-	3000	585	-	2400	468	-
0.2	0	29.5							600	177	-	3000	885	-	2400	708	-
	1	34.0								1135	50		4020	-		2884	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Över Fjäs	
				åker, mylla på lera	84
				—"— "	85
				väg imp	86
				Summa	
3/64	8 3	Dg	Munka Ljungby	Ola Andersson	
				åker, mylla på lera	87
				—"— "	88
				—"— "	89
				—"— "	90
				—"— "	91
				—"— "	92a
				—"— "	92b
				väg imp	93
				Summa	
2449 196608	ao 36 s	Dh	Munka Ljungby	Ola Andersson	
				åker, mylla på lera	94
				—"— "	95
				—"— "	96
				Summa	
2449 196608	ao 36 s	Di	Munka Ljungby	Anselm Svensson	
				åker, mylla på lera	97
				—"— "	98
				—"— "	99
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	34.0								1135	50		4020	–		2884	50
0	05.0							900	45	–	3000	150	–	2100	105	–
0	20.0							900	180	–	3000	600	–	2100	420	–
						0	02.0									
1	59.0					0	02.0		1360	50		4770	–		3409	50
0	08.5							900	76	50	3000	255	–	2100	178	50
0	05.0							1800	90	–	3000	150	–	1200	60	–
0	29.5							900	265	50	3000	885	–	2100	619	50
0	03.0							1800	54	–	3000	90	–	1200	36	–
0	01.0							2700	27	–	3000	30	–	300	3	–
0	34.0							900	306	–	3000	1020	–	2100	714	–
0	01.5							1500	22	50	3000	45	–	1500	22	50
						0	03.0									
0	82.5					0	03.0		841	50		2475	–		1633	50
0	14.0							1200	168	–	3000	420	–	1800	252	–
0	03.0							2700	81	–	3000	90	–	300	9	–
0	14.0							1200	168	–	3000	420	–	1800	252	–
0	31.0								417	–		930	–		513	–
0	04.5							1200	60	–	3000	150	–	1800	90	–
0	12.0							1200	144	–	3000	360	–	1800	216	–
0	01.5							1800	27	–	3000	45	–	1200	18	–
0	18.5								231	–		555	–		324	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
2449 98304	36 4	Dk	Munka Ljungby	Anselm Svensson	
				åker, myllajord	100
				—"— "	101
				—"— "	102
				—"— "	103
				—"— "	104
				väg ings	105
				Summa	
2449 98304	36 3	Dl	Munka Ljungby	Kristian Trohm	
				åker, myllajord	106
				—"— "	107
				väg ings	108
				Summa	
2449 98304	36 2	Dm	Munka Ljungby	Kristian Trohm	
				åker, myllajord	109
				—"— "	110
				—"— "	111
				—"— "	112
				—"— "	113
				—"— "	114
				—"— "	115
				tomt "	116
				—"— "	117
				—"— "	118
				väg ings	119
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6	02.5							1800	45 -		3000	75 -		1200	30 -	
0.6	0 11.0							1800	198 -		3000	330 -		1200	132 -	
0.5	0 10.5							1500	157 50		3000	315 -		1500	157 50	
0.5	0 02.5							1500	37 50		3000	75 -		1500	37 50	
0.5	0 28.5							1500	427 50		3000	855 -		1500	427 00	
						0 03.0										
	0 55.0					0 03.0			865 50			1650 -			784 50	
0.4	0 20.0							1200	240 -		3000	600 -		1800	360 -	
0.4	0 29.0							1200	348 -		3000	870 -		1800	522 -	
						0 02.0										
	0 49.0					0 02.0			588 -			1470 -			882 -	
0.4	0 10.5							1200	126 -		3000	315 -		1800	189 -	
0.4	0 20.5							1200	246 -		3000	615 -		1800	369 -	
0.3	0 24.0							900	216 -		3000	720 -		2100	504 -	
0.3	0 24.5							900	220 50		3000	735 -		2100	514 50	
0.9	0 10.0							2700	270 -		3000	300 -		300	30 -	
0.9	0 17.5							2700	472 50		3000	525 -		300	52 50	
0.5	0 38.5							1500	577 50		3000	1155 -		1500	577 50	
0.5	0 04.0							1500	60 -		3000	120 -		1500	60 -	
0.5	0 05.0							1500	75 -		3000	150 -		1500	75 -	
0.3	0 10.0							900	90 -		3000	300 -		2100	210 -	
						0 05.0										
	1 64.5					0 05.0			2353 50			4935 -			2581 50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	345	Dn	Munka Ljungby	J. P. Viebke	
				åker, mylla på lera	120
				ängsmark i trädgård "	121
				åker "	122
				Summa	
5/384	a o 15[2]	Do	Munka Ljungby	Karl Pålsson	
				åker, mylla på lera	123
				—"— "	124
				—"— "	125
				—"— "	126
				—"— "	127
				—"— "	128
				—"— "	129
				väg ängs	130
				åker, mylla på lera	131
				—"— "	132
				—"— "	133
				—"— "	134
				ängsmark i trädgård "	135
				—"— "	136
				väg ängs	137
				—"— —"—	138
				Summa	
1/16	9[6]	Dp	Munka Ljungby	Noak Nilsson	
				åker, mylla på lera	139
				—"— "	140
				—"— "	141
				väg ängs	142
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.6	0 62.0							1800	1116 -		3000	1860 -		1200	744 -	
0.8	0 29.0							2400	696 -		3000	870 -		600	174 -	
0.9	0 23.5							2700	634 50		3000	705 -		300	70 50	
	1 14.5								2446 50			3435 -			988 50	
0.4	0 14.0							1200	168 -		3000	420 -		1800	252 -	
0.3	0 26.5							900	238 50		3000	795 -		2100	556 50	
0.3	0 20.0							900	180 -		3000	600 -		2100	420 -	
0.6	0 01.0							1800	18 -		3000	30 -		1200	12 -	
0.4	0 26.5							1200	318 -		3000	795 -		1800	477 -	
0.4	0 26.5							1200	318 -		3000	795 -		1800	477 -	
0.5	0 07.0							1500	105 -		3000	210 -		1500	105 -	
						0 02.0										
0.9	0 05.0							2700	135 -		3000	150 -		300	15 -	
0.9	0 12.0							2700	324 -		3000	360 -		300	36 -	
0.7	0 13.0							2100	273 -		3000	390 -		900	117 -	
0.6	0 90.0							1800	1620 -		3000	2700 -		1200	1080 -	
0.9	0 04.0							2700	108 -		3000	120 -		300	12 -	
0.9	0 06.5							2700	175 50		3000	195 -		300	19 50	
						0 02.0										
						0 13.0										
2 52.0						0 15.5			3981 =			7560 -			3579 -	
0.5	0 44.0							1500	660 -		3000	1320 -		1500	660 -	
0.4	0 10.0							1200	120 -		3000	300 -		1800	180 -	
0.4	0 20.5							1200	246 -		3000	615 -		1800	369 -	
						0 02.5										
0 74.5						0 02.5			1026 -			2230 -			1209 -	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Samf	ledag	Dg	Munka Ljungby	Samf. d. Munka Ljungby by	
				åker, mylla på lera	143
				väg inp	144
				Summa	
25/1536	27⁵	Dr	Munka Ljungby	Joel Olsson	
				äng, mylla på lera	145
				trädgård "	146
				—"— "	147
				åker "	148
				—"— "	149
				—"— "	150
				—"— "	151
				—"— "	152
				väg inp	153
				Summa	
103/8192	26²	Ds	Munka Ljungby	Knut Larsson	
				trädgård, mylla på lera	154
				—"— "	155
				Summa	
1/128	38²	Dt	Munka Ljungby	Edvin Sjölin	
				åker, mylla på lera	156
				Summa	
1/128	24¹⁵	Du	Munka Ljungby	Erik Fagerströms arbl	
				åker, mylla på lera	157
				—"— "	158
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.8	0	30					0	10	2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
	0	30					0	10		72	-		90	-		18	-
0.3			0	15					900	13	50	3000	45	-	2100	31	50
0.6	0	05							1800	90	-	3000	150	-	1200	60	-
0.6	0	04	5						1800	81	-	3000	135	-	1200	54	-
0.7	0	04	5						2100	94	50	3000	135	-	900	40	50
0.7	0	08	0						2100	168	-	3000	240	-	900	72	-
0.7	0	07	5						2100	157	50	3000	225	-	900	67	50
0.7	0	13	0						2100	273	-	3000	390	-	900	117	-
0.7	0	14	0						2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
							0	25									
	0	56	5	0	15		0	25		1171	50		1740	-		568	50
0.6	0	09	0						1800	162	-	3000	270	-	1200	108	-
0.4	0	17	0						1200	204	-	3000	510	-	1800	306	-
	0	26	0							366	-		780	-		414	-
0.5	0	15	0						1500	225	-	3000	450	-	1500	225	-
	0	15	0							225	-		450	-		225	-
0.5	0	17	0						1500	255	-	3000	510	-	1500	255	-
0.6	0	22	0						1800	396	-	3000	660	-	1200	264	-
	0	39	0							651	-		1170	-		519	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öaerfört	
				trädgård, myllа på lera	159
				Summa	
15/4096	38 6	Dv	Munka Ljungby	Erik Tagesdotters dbh	
				åker, myllа på lera	160
				trädgård "	161
				Summa	
7/3072	24 16	Dx	Munka Ljungby	Erik Gustavsson	
				trädgård, myllа på lera	162
				Summa	
5/960	25 13	Dy	Munka Ljungby	Erik Gustavsson	
				trädgård, myllа på lera	163
				Summa	
41/20480	38 9	Dz	Munka Ljungby	Birger Persson	
				åker, myllа på lera	164
				Summa	
1/5120	38 10	Då	Munka Ljungby	Birger Persson	
				åker, myllа på lera	165
				väg ring	166
				Summa	
1/4096	38 13	Dä	Munka Ljungby	Birger Persson	
				åker, myllа på lera	167
				—"— "	168
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA
378477

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0	39.0								651	-		1170	-		519	-
0.8	0	04.0							9400	96	-	3000	120	-	600	24	-
	0	43.0								747	-		1290	-		543	-
0.6	0	18.0							1800	324	-	3000	540	-	1200	216	-
0.4	0	18.0							1200	216	-	3000	540	-	1800	324	-
	1	36.0								540	-		1080	-		540	-
0.9	0	01.5							2700	40	50	3000	45	-	300	4	50
	0	01.5								40	50		45	-		4	50
0.5	0	37.0							1500	555	-	3000	1110	-	1500	555	-
	0	37.0								555	-		1110	-		555	-
0.5	0	25.5							1500	382	50	3000	765	-	1500	382	50
	0	25.5								382	50		765	-		382	50
0.7	0	05.0					0	00.5	2100	105	-	3000	150	-	900	45	-
	0	05.0					0	00.5		105	-		150	-		45	-
0.9	0	00.5							2700	13	50	3000	15	-	300	1	50
0.9	0	00.5							2700	13	50	3000	15	-	300	1	50
	0	01.0								27	00		30	-		3	00

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs	1933	Dö	Munka Ljungby	Fr. Hulda Mathilda Åberg	
				trädgård, mylla på lera	169
				Summa	
31/192	1:17	Ea	Kroppåkra	Erik Olofsson	
				åker, mylla på lera	170
				—"— "	171
				—"— "	172
				—"— "	173
				—"— "	174
				—"— "	175
				—"— "	176
				—"— "	177
				—"— "	178
				väg inp —"—	179 180
				Summa	
1/12	1:8	Eb	Kroppåkra	Edvard Persons dbh	
				åker, mylla på lera	181
				—"— "	182
				Summa	
7/96	1:12	Ec	Kroppåkra	Hugo Andersson	
				åker, mylla på lera	183
				—"— "	184
				Summa	
7/128	1:19	Ed	Kroppåkra	Hugo Andersson	
				åker, mylla på lera	185
				överföres	

PETTERSONSKA FÖRLAGS EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.9	0	02.0							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
	0	02.0								54	-		60	-		6	-
0.4	0	26.5							1200	318	-	3000	795	-	1800	477	-
0.5	0	08.0							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
0.3	0	27.0							900	243	-	3000	810	-	2100	567	-
0.5	0	58.0							1500	870	-	3000	1740	-	1500	870	-
0.5	0	28.0							1500	420	-	3000	840	-	1500	420	-
0.6	0	28.0							1800	504	-	3000	840	-	1200	336	-
0.5	0	04.5							1500	67	50	3000	135	-	1500	67	50
0.7	0	05.5							2100	115	50	3000	165	-	900	49	50
0.7	0	04.0							2100	84	-	3000	120	-	900	36	-
							0	02.0									
							0	01.0									
	1	89.5					0	03.0		2142	-		5685	-		2943	-
0.5	0	31.5							1500	457	50	3000	915	-	1500	457	50
0.5	0	35.0							1500	525	-	3000	1050	-	1500	525	-
	0	65.5								982	50		1965	-		982	50
0.4	0	26.5							1200	318	-	3000	795	-	1800	477	-
0.5	0	32.5							1500	487	50	3000	975	-	1500	487	50
	0	59.0								805	50		1770	-		964	50
0.6	0	06.0							1800	108	-	3000	180	-	1200	72	-
	0	06.0								108	-		180	-		72	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	186
				—"— "	187
				väg inp	188
				åker, mylla på lera	189
				—"— "	190
				Summa	
1/6	1 4	Ee	Kroppåkra	Hugo Andersson	
				åker, mylla på lera	191
				—"— "	192
				—"— "	193
				—"— "	194
				Summa	
1/12	1 27	Ef	Kroppåkra	Hugo Andersson	
				åker, mylla på lera	195
				—"— "	196
				väg inp	197
				åker, mylla på lera	198
				—"— "	199
				Summa	
1/96	1 22	Eg	Kroppåkra	N. P. Nilsson	
				åker, mylla på lera	200
				—"— "	201
				Summa	
5/32	4 4	Fa	Ravlunda	Georg Kronberg	
				åker, mylla på lera	202
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 379477

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0	06.0								108	-		180	-		72	-
0.5	0	10.5							1500	157	50	3000	315	-	1500	157	50
0.5	0	22.0							1500	330	-	3000	660	-	1500	330	-
~~0.3~~							0	01.0									
0.3	0	07.5							900	67	50	3000	225	-	2100	157	50
0.4	0	06.5							1200	78	-	3000	195	-	1800	117	-
	0	52.5					0	01.0		741	-		1575	-		834	-
0.6	0	15.5							1800	279	-	3000	465	-	1200	186	-
0.5	0	21.5							1500	322	50	3000	645	-	1500	322	50
0.3	0	12.0							900	108	-	3100	361	-	2100	252	-
0.3	0	18.0							900	162	-	3100	540	-	2100	378	-
	0	67.0								871	50		2010	-		1138	50
0.6	0	23.5							1800	423	-	3000	705	-	1200	282	-
0.6	0	40.0							1800	720	-	3000	1200	-	1200	480	-
							0	01.5									
0.3	0	28.0							900	252	-	3000	840	-	2100	588	-
0.4	0	12.5							1200	162	-	3000	405	-	1800	243	-
	1	05.0					0	01.5		1557	-		3150	-		1593	-
0.3	0	03.0							900	27	-	3000	90	-	2100	63	-
0.40	0	10.0							1200	120	-	3000	300	-	1800	180	-
	0	13.0								147	-		390	-		243	-
0.5	0	12.0							1500	180	-	3000	360	-	1500	180	-
	0	12.0								180	-		360	-		180	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	203
				Summa	
1/12	1 5	Eb	Råvadsfta	Joel Olsson	
				åker, mylla på lera	204
				—"— "	205
				—"— "	206
				Summa	
1/24	1 3	Ec	Råvadsfta	Joel Olsson	
				åker, mylla på lera	207
				—"— "	208
				trädgård "	209
				—"— "	210
				äng "	211
				väg rings	212
				Summa	
				Sammandrag:	
			Rebbelberga socken		
3/32	7 11	Aa	Rebbelberga	Alfred Tufvesson, Ågård	
1/64	7 12	Ab	—"—	Dsme	
		Ac.	—"—	Dsme	
7/100	26 8	Ad	—"—	Åkeslunds lantbruks A.B.	
				Förvaltare Rikard Nilsson	
1/15	26 10	Ae	—"—	N.P. Olofsson an M. Lindqvist	
1/8	6 7	Af	—"—	Erik Trom, M. Tjörnarp	
7/64	7 14	Ag	—"—	Alfred Nilssons stbh	
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. E:TR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	12.0								180	-		360	-		180	-
0	21.5							900	193	50	3000	645	-	2100	451	50
0	33.5								373	50		1005	-		631	50
0	23.0							1500	345	-	3000	690	-	1500	345	-
0	52.0							1500	780	-	3000	1560	-	1500	780	-
0	41.5							1500	622	50	3000	1245	-	1500	622	50
1	16.5								1747	50		3495	-		1747	50
0	14.0							2400	336	-	3000	420	-	600	84	-
0	43.5							1800	783	-	3000	1305	-	1200	522	-
0	02.0							1800	36	-	3000	60	-	1200	24	-
0	01.5							1800	27	-	3000	45	-	1200	18	-
		0	05.5					1500	82	50	3000	165	-	1500	82	50
						0	01.5									
0	61.0	0	05.5			0	01.5		1264	50		1995	-		730	50
0	67.5	0	43.0			0	01.0		688	50		3315	-		2626	50
0	03.5	0	16.5						210	-		300	-		90	-
0	19.5	0	37.0						751	50		1695	-		943	50
0	05.0								135	-		150	-		15	-
0	12.0								216	-		360	-		144	-
0	23.0					0	01.0		313	50		690	-		376	50
0	24.0								363	-		720	-		357	-
1	54.5	0	86.5			0	02.0		2677	50		7230	-		4552	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
1/16	8⁶	Ah	Rebbelberga	Alfred Johansson	
3/16	11²	Ai	—"—	Hjalmar Ekberg	
			Munka Ljungby socken		
3/4	1²	Ba	Ågård	Alfred Tufvesson	
1/112	1¹⁶	Ca	Sågmöllan	Joel Kristensson	
1/32	1¹¹	Cb	—"—	Dsme	
11/11520	1³⁴	Cc	—"—	Munka Ljungby kommun	
5/288	5³	Da	Munka Ljungby	Karl Nilsson	
1/48	6,7²	Db	—"—	Erik Trom	
arv	10⁶	Dc	—"—	Dsme	
1/12	10³	Dd	—"—	A. Ljungbäck	
7662/46080	37²	De	—"—	Carl J. Nilsson	
1/16	14²	Df	—"—	Anton Larsons stbh	
3/64	8³	Dg	—"—	Ola Andersson	
2449/196608	arv36⁵	Dh	—"—	Dsme	
2449/196608	arv36⁵	Di	—"—	Anselm Svensson	
2449/98304	36⁴	Dk	—"—	Dsme	
2449/98304	36³	Dl	—"—	Kristian Trohm	
2449/98304	36²	Dm	—"—	Dsme	
3/32	34⁵	Dn	—"—	J. P. Viebke	
5/384	arv15²	Do	—"—	Karl Pålsson	
1/16	9⁶	Dp	—"—	Noak Nilsson	
Samf.lodd		Dq	—"—	Samf. i Munka Ljungby by	
25/1536	27⁵	Dr	—"—	Joel Olsson	
103/8192	26²	Ds	—"—	Knut Larsson	
1/128	38²	Dt	—"—	Edvin Gylin	
1/128	24¹⁵	Du	—"—	Erik Tågerstorms stbh	
15/4096	38⁶	Dv	—"—	Dsme	
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54.5	0	86.5			0	02.0		2677	50		7230	-		4552	50
0	13.5	0	00.0						241	50		465	-		223	50
0	39.0								468	-		1170	-		702	-
1	58.0	0	57.0						2011	50		6450	-		4438	50
0	05.0								60	-		150	-		90	-
0	49.5								594	-		1485	-		891	-
0	08.5								169	50		255	-		85	50
0	35.0								319	50		1065	-		745	50
0	41.5					0	01.5		526	50		1245	-		718	50
0	22.5								270	-		675	-		405	-
0	55.0								1087	50		1650	-		562	50
1	82.0								2184	-		5460	-		3276	-
1	59.0					0	02.0		1360	50		4770	-		3409	50
0	82.5					0	00.0		841	50		2475	-		1633	50
0	31.0								417	-		930	-		513	-
0	18.5								231	-		555	-		324	-
0	55.0					0	03.0		865	50		1650	-		784	50
0	49.0					0	02.0		588	-		1470	-		882	-
1	64.5					0	05.0		2353	50		4935	-		2581	50
1	14.5								2446	50		3435	-		988	50
2	52.0					0	17.5		3981	-		7560	-		3579	-
0	74.5					0	02.5		1026	-		2235	-		1209	-
0	03.0					0	01.0		72	-		90	-		18	-
0	56.5	0	01.5			0	02.5		1171	50		1740	-		568	50
0	26.0								366	-		780	-		414	-
0	15.0								225	-		450	-		225	-
0	43.0								747	-		1290	-		543	-
0	36.0								540	-		1080	-		540	-
19	44.5	1	47.0			0	42.0		27841	50		62745	-		34903	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverfört	
7/3072	24[16]	Dx	Munka Ljungby	Erik Gustavsson	
5/960	25[13]	Dy	—"—	Dsme	
41/20480	389	Dz	—"—	Birger Persson	
1/5120	38[10]	Då	—"—	Dsme	
1/4096	38[13]	Dä	—"—	Dsme	
avs	19[33]	Dö	—"—	Fr. Hulda Mathilda Åberg	
31/192	1[17]	Ea	Kroppåkra	Erik Olofsson	2
1/12	18	Eb	—"—	Edvard Persson o Hbr	
7/96	1[12]	Ec	—"—	Hugo Andersson	1
7/128	1[19]	Ed	—"—	Dsme	
1/6	14	Ee	—"—	Dsme	
1/12	1[27]	Ef	—"—	Dsme	
1/96	1[22]	Eg	—"—	N. P. Nilsson	
5/32	44	Fa	Råvalsfelt	Georg Kronberg	
1/12	15	Fb	—"—	Joel Olsson	
1/24	13	Fc	—"—	Dsme	
		54		Summa	

PETTERSONSKA LÖNTRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	44.5	1	47.0			0	42.0		27841	50		62745	–		34903	50
00	1.5								40	50		45	–		4	50
0	37.0								555	–		1110	–		555	–
0	25.5								382	50		765	–		382	50
0	05.0					0	00.5		105	–		150	–		45	–
0	01.0								27	–		30	–		3	–
0	02.0								54	–		60	–		6	–
1	89.5					0	03.0		2742	–		5685	–		2943	–
0	65.5								982	50		1965	–		982	50
0	54.0								805	50		1770	–		964	50
0	32.5					0	01.0		741	–		1575	–		834	–
0	67.0								871	50		2010	–		1138	50
1	05.0					0	01.5		1557	–		3150	–		1593	–
0	13.0								147	–		390	–		243	–
0	33.5								373	50		1005	–		631	50
1	16.5								1747	50		3495	–		1747	50
0	61.0	0	05.5			0	01.5		1264	50		1995	–		730	50
27	79.0	1	52.5			0	49.5		40237	50		87945	–		47707	50

Munka Ljungby den 23 feb. 1942

Länsmarkscheidaren

Arthur Andersson

Bengt Eliasson — Arthur Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

Bil. 8.

Kostnadsförslag

"Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942".

Företag I. Alt.1. Täckt ledning; Rörledningen dimensionerad för dränerings - och avloppsvatten.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
0-2+50=2a+50		Företag I. alt.1.							
2a+50-12a+08	1208	Dikessträckan A^a-B							
0-2+50	250	Schaktning för öppet dike	m^3	460	1.70			782	-
0+31-0+35	4	Brokulvert av betong enl. ritning, inre diam= 1.20 m.	st	1	500			500	-
2+50		Dikesöga	s	1	45			45	-
2+50=2a+50									
2a+50-4a+50	200	40" cementrör	lm	200	23.-	4600	-		
4a+50-10a	550	36" "	"	550	18.50	10175	-		
10a-12a+08	208	32" "	"	208	15.50	3224	-	17999	-
2a+50-4a+50	200	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	200	6.40	1280	-		
4a+50-6a+90	240	d:o d:o	"	240	5.80	1392	-		
6a+90-7a+60	70	d:o d:o	"	70	3.70	259	-		
7a+60-8a	40	d:o d:o	"	40	5.70	228	-		
8a-8a+15	15	d:o d:o	"	15	3.70	55	50		
8a+15-10a	185	d:o d:o	"	185	5.75	1063	75		
10a-10a+50	50	d:o d:o	"	50	4.90	245	-		
10a+50-12a+08	158	d:o d:o	"	158	5.70	900	60	5423	85
3a+50,4a+50		Intagningsbrunnar inre diam= = 1.25 m.	st	2	110			220	-
5a+63,6a+67,7a+50, 10a		Intagningsbrunnar inre diam= = 1.2 m	st	4	90			360	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						3085	15
		Summa						28415	-
12a+08-12a+76= =14+22									
14+22-35+78	2224	Dikessträckan B-C.							
12a+08-12a+76= =14+22									
14+22-15+45	191	32" cementrör	lm	191	15.50	2960	50		
		överföres				2960	50		

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			2960 50	
15+45-20+98	553	36" cementrör lm	553	18.50	10230 50	
20+98-23+48	250	32" " "	250	15.50	3875 -	
23+67-28+87	520	36" " "	520	18.50	9620 -	
28+87-34+12	525	32" " "	525	15.50	8137 50	
34+23-35+78	155	32" " "	155	15.50	2402 50	37226 -
12a+08-12a+76	68	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	68	5.00	340 -	
14+22-15+45	123	d:o d:o "	123	3.40	418 20	
15+45-16	55	d:o d:o "	55	3.60	198 -	
16-16+43	43	d:o d:o "	43	5.70	245 10	
16+43-16+94	51	d:o d:o "	51	3.70	188 70	
16+94-16+98	4	d:o d:o "	4	10.-	40 -	
16+98-18	102	d:o d:o "	102	3.80	387 60	
18-19+50	150	d:o d:o "	150	3.70	555 -	
19+50-20+98	148	d:o d:o "	148	4.00	592 -	
20+98-23+48	250	d:o d:o "	250	3.70	925 -	
23+67-25	133	d:o d:o "	133	3.70	492 10	
25-26+15	115	d:o d:o "	115	4.70	540 50	
26+15-26+18	3	d:o d:o "	3	10.-	30 -	
26+18-28+43	225	d:o d:o "	225	4.80	1080 -	
28+43-28+46	3	d:o d:o "	3	10.-	30 -	
28+46-28+87	41	d:o d:o "	41	4.80	196 80	
28+87-31	213	d:o d:o "	213	4.60	979 80	
31-31+82	82	d:o d:o "	82	3.40	278 80	
31+82-31+86	4	d:o d:o "	4	10.-	40 -	
31+86-33	114	d:o d:o "	114	3.40	387 60	
33-34+12	112	d:o d:o "	112	3.70	414 40	
34+23-35+78	155	d:o d:o "	155	3.60	558 -	8917 60
12a+21,14+32,15+45,16+43 16+98,17+59,18+57,19+07 19+52,20+98,21+75,23+44,23+67 24+38,25+36,26+18,27+25, 28+46,28+87,30+50,30+87 31+86,32+95,35+24,35+78		Intagningsbrunnar inre diam= 1.2 m st	25	90		2250 -
23+48-23+67	19	Järnvägstrumman bibehålles i sitt nuvarande skick				
		överföres				48393 60

1	2	3	4	5	6	7
		överföres				48393 60
34+12-34+23	11	Grävning och sänkning av befintliga 1.5 m. korrugerade plåtrör till ett inre bottenläge av 17.698 och 17.742 m i resp pkt. 34+12 och 34+23 jämte erforderlig brunn i pkt. 34+23 samt vägbanans iordningsställande utföres och bekostas av N. Åsbo härads väghållningsdistrikt				- -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				4836 40
		Summa				53230 -
35+78-61+86	2608	Dikessträckan C-D.				
35+78-39+80	402	32" cementrör lm	402	15.50	6231 -	
39+80-57+42	1762	28" " "	1762	12.00	21144 -	
57+50-58+89	139	28" " "	139	12.-	1668 -	
58+89-61+86	297	24" " "	297	9.00	2673 -	31716 -
35+78-37+20	142	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	142	3.60	511 20	
37+20-37+23	3	d:o d:o "	3	10.-	30 -	
37+23-37+50	27	d:o d:o "	27	3.60	97 20	
37+50-39+18	168	d:o d:o "	168	3.50	588 -	
39+18-39+22	4	d:o d:o "	4	10.-	40 -	
39+22-39+80	58	d:o d:o "	58	3.50	203 -	
39+80-40+09	29	d:o d:o "	29	3.00	87 -	
40+09-40+13	4	d:o d:o "	4	10.-	40 -	
40+13-41	87	d:o d:o "	87	3.00	261 -	
41-42+07	107	d:o d:o "	107	2.40	256 80	
42+07-42+11	4	d:o d:o "	4	10.-	40 -	
42+11-43+62	151	d:o d:o "	151	2.50	377 50	
43+62-43+66	4	d:o d:o "	4	10.-	40 -	
43+66-45+15	149	d:o d:o "	149	2.40	357 60	
45+15-47+14	199	d:o d:o "	199	2.30	457 70	
47+14-47+19	5	d:o d:o "	5	10.-	50 -	
47+19-49+51	232	d:o d:o "	232	2.20	510 40	
49+51-49+53	2	d:o d:o "	2	10.-	20 -	
49+53-51+12	159	d:o d:o "	159	3.10	492 90	
		överföres			4460 30	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			4460 30	
51+12-52	88	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	88	2.40 211 20	
52-54	200	d:o d:o	"	200	2.30 460 -	
54-54+96	96	d:o d:o	"	96	2.10 201 60	
54+96-55+02	6	d:o d:o	"	6	15.- 90 -	
55+02-57+42	240	d:o d:o	"	240	2.20 528 -	
57+50-58+89	139	d:o d:o	"	139	3.20 444 80	
58+89-60+23	134	d:o d:o	"	134	2.- 268 -	
60+23-61+86	163	d:o d:o	"	163	2.30 374 90	7038 80
37+50,38+42,39+22,39+80		Intagningsbrunnar inre diam = = 1.2 m.	st	4	90	360 -
40+13,40+90,42+11, 42+40,43+66,45+15, 47+19,48+30,49+53, 50+15,50+90,51+12, 51+70,52+88,54,54+44 55+02,55+56,56+72, 57+42,58+15,58+50, 58+89		Intagningsbrunnar inre diam= 1.0 m.	st	23	70.-	1610 -
59+42,59+71,60+23,61.		Intagningsbrunnar inre diam= = 0.9 m.	st	4	60.-	240 -
61+86		Intagningsbassäng enl. ritn.	"	1	120.-	120 -
57+42-57+50	8	Grävning och sänkning av befintliga 1.3 meters korrugerade plåtrör till ett inre bottenläge av 33.61 och 33.65 m. i resp. pkt. 57+42-57+50 jämte erforderlig brunn i pkt. 57+50 samt vägbanans iordningsställande, utföres och bekostas av N. Åsbo härads väghållningsdistrikt.				- -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				4035 20
		Summa				45120 -

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
0-2+50=2a+50						
2a+50-12a+8	1208	Dikessträckan Aa-B				28415 -
12a+8-12a+76= =14+22						
14+22-35+78	2224	" B-C				53230 -
35+78-61+86	2608	" C-D				45120 -
		Summa				126765 -

Mecura Hjuvsjy den 23 feb. 1942
Ingenjörsassistent
Skatten tantièmes ingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7	

Kostnadsförslag

Bil. .

"Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I. Alt.2. Täckt ledning.						
Uppränsning utan rätning å str. 11-13+50=12a+8. Rätning str. 12a+8-12a+76=14+22. Rörledningen mynnar ut i p. 12a+8 och är dimensionerad för dräneringss- och avloppsvatten.								
11-13+50= =12a+8	250	Dikessträckan Aa-B.						
11-13+50	250	Schaktning av sandblandad lera för öppet dike m^3	410	1.70			697	-
13+50=12a+8		Dikesöga st	1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					78	-
		Summa					825	-
		Dikessträckan B-C-D, se alt. 1					98350	-
		Summa					99175	-

Munka Ljungby den 23 febr. 1942
Lennart Ekenström
Markeen lantmäteriingenjör.

1	2	3	4	5	6	7	

Kostnadsförslag

Bil. .

"Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I o II 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I. Alt. 3.						
		Gamla fåran följes.						
0-13+50	1350	Dikessträckan Aa-B						
		Schaktning för öppet dike:						
		lera och sandbl. lera m^3	3690	1.70			6273	-
0+31-0+35	4	Brokulvert enligt ritning inre						
		diam= 1.20 m st	1	500			500	-
2+69-2+73	4	1.2 m:s brokulvert enl. ritn. "	1	400			400	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1487	-
		Summa					8660	-
13+50-35+78	2228	Dikessträckan B-C.						
13+50-23+48	998	Schaktning för öppet dike:						
		sandbl. lera och lera m^3	3440	1.70	5848	-		
23+67-34+12	1045	d:o d:o "	2690	1.70	4573	-		
34+23-35+78	155	d:o d:o "	360	1.70	612	-	11033	-
14+22-14+26	4	1.0 m:s brokulvert enl. ritn. st	1	400			400	-
16+94-16+98	4	d:o d:o "	1	400			400	-
23+48-23+67	19	Järnvägstrumma, bibehålles i sitt						
		nuvarande skick.						
26+15-26+19	4	1.0 m:s kulvertbro enl. ritn. st	1	400			400	-
28+43-28+47	4	d:o d:o "	1	400			400	-
31+82-31+86	4	d:o d:o "	1	400			400	-
34+12-34+23	11	Grävning och sänkning av befint-						
		liga 1.5 m. korrugerade plåtrör						
		till ett inre bottenläge av						
		17.848 och 17.892 samt vägbanans						
		iordningsställande utföres och						
		bekostas av N. Åsbo härads väg-						
		distrikt.						
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1307	-
		Summa					14340	-

1	2	3	4	5	6	7
35+78-61+86	2608	Dikessträckan C-D.				
35+78-57+42	2164	Schaktning för öppet dike:				
		lerbl. sand, sandbl. lera m^3	5850	1.70		9945 -
57+50-61+86	436	d:o d:o "	1400	1.70		2380 -
37+20-37+24	4	1.0 m:s kulvertbro enl. ritn. st	1	400		400 -
39+18-39+22	4	d:o d:o "	1	400		400 -
40+09-40+13	4	d:o d:o "	1	400		400 -
42+07-42+11	4	d:o d:o "	1	400		400 -
43+62-43+66	4	d:o d:o "	1	400		400 -
47+14-47+19	5	d:o d:o "	1	400		400 -
49+51-49+55	4	d:o d:o "	1	400		400 -
54+96-55+02	6	d:o d:o "	1	500		500 -
57+42-57+50	8	Landsvägstrumma, bibehålles.				
59+39-59+42	3	1.0 m:s brokulvert enl. ritn. st	1	400		400 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1605 -
		Summa				17630 -
		Sammandrag.				
0-13+50	1350	Dikessträckan Aa-B				8660 -
13+50-35+78	2228	" B-C				14340 -
35+78-61+86	2608	" C-D				17630 -
		Summa				40630 -

Mariestad den 23 febr. 1982

Länsstyrelsen

Statens lantbruksingenjör

Kostnadsförslag

Bil. .

"Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I och II 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I. Alt. 4.						
		Öppet dike, som mynnar ut i p. 11. Gamla fåran följes.						
11-13+50	250	Dikessträckan Ab-B.						
11-13+50	250	Schaktning av sandbl. lera för öppet dike m^3	410	1.70			697	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					73	-
		Summa					770	-
		Dikessträckan B-C-D, se alt. 3					31970	-
		Summa					32740	-

Munka Ljungby den 23 feb. 1942.
Lennart Andersson
Munka Ljungby

1	2	3	4	5	6	7	

Kostnadsförslag

Bil. .

"Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I och II 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I. Alt. 5. Täckt ledning. Str. 2a+50-12a+76=14+22						
Rörledningen dimensionerad enbart för dräneringsvatten och utföres icke								
efter detta alt.								
0-2+50=2a+50								
2a+50-12a+8	1208	Dikessträckan Aa-B.						
0-2+50	250	Schaktning för öppet dike m³	460	1.70			782	-
0+31-0+35	4	Brokulvert av betong enl. ritn.	1	500			500	-
2a+50-4a+50	200	36" cementrör lm	200	18.50	3700	-		
4a+50-12a+08	758	32" " "	758	15.50	11749	-	15449	-
2a+50-4a+50	200	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	200	5.70	1140	-		
4a+50-6a+90	240	d:o d:o "	240	5.10	1224	-		
6a+90-7a+60	70	d:o d:o "	70	3.30	231	-		
7a+60-8a	40	d:o d:o "	40	5.10	204	-		
8a-8a+15	15	d:o d:o "	15	3.30	49	50		
8a+15-10a	185	d:o d:o "	185	5.10	843	50		
10a-10a+50	50	d:o d:o "	50	4.40	220	-		
10a+50-12a+08	158	d:o d:o "	158	5.10	805	80	4817	80
2+50		Dikesöga av betong enligt ritn.	1	45.-			45	-
3a+50,4a+50,5a+63, 6a+67,7a+50,10a		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 1.20 m. st	6	90.-			540	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges m:a 10 %					1666	20
		Summa					23800	-
12a08-12a+76= 14+22								
14+22-35+78	2224	Dikessträckan B-C.						
12a+08-12a+76= =14+22								
14+22-23+48	994	32" cementrör lm	994	15.50	15407	-		
23+67-28+87	520	32" " "	520	15.50	8060	-		
28+87-34+12 34+23-35+78	680	28" " "	680	12.-	8160	-	31627	-
		överföres					31627	-

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				31627 -
12a+08-12a+76	68	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 68	4.40	299 20	
14+22-15+45	123	d:o d:o	" 123	3.40	418 20	
15+45-16	55	d:o d:o	" 55	3.10	170 50	
16-16+43	43	d:o d:o	" 43	5.10	219 30	
16+43-16+94	51	d:o d:o	" 51	3.10	158 10	
16+94-16+98	4	d:o d:o	" 4	10.-	40 -	
16+98-18	102	d:o d:o	" 102	3.50	357 -	
18-19+50	150	d:o d:o	" 150	3.20	480 -	
19+50-20+98	148	d:o d:o	" 148	3.50	518 -	
20+98-23+48	250	d:o d:o	" 250	3.70	925 -	
23+67-25	133	d:o d:o	" 133	3.20	425 60	
25-26+15	115	d:o d:o	" 115	4.-	460 -	
26+15-26+18	3	d:o d:o	" 3	10.-	30 -	
26+18-28+43	225	d:o d:o	" 225	4.10	922 50	
28+43-28+46	3	d:o d:o	" 3	10.-	30 -	
28+46-28+87	41	d:o d:o	" 41	3.40	139 40	
28+87-31	213	d:o d:o	" 213	3.-	639 -	
31-31+82	82	d:o d:o	" 82	3.10	254 20	
31+82-31+86	4	d:o d:o	" 4	10.-	40 -	
31+86-33	114	d:o d:o	" 114	3.-	342 -	
33-34+12	112	d:o d:o	" 112	3.30	369 60	
34+23-35+78	155	d:o d:o	" 155	3.70	573 50	7811 10
12a+21,14+32,15+45, 16+43,16+98,17+59, 18+57,19+07,19+52, 20+98,21+75,23+44, 23+67,24+38,25+36, 26+18,27+25,28+46, 28+87		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 1.20 m.	st 19	90.-		1710 -
30+50,30+87,31+86, 32+95,35+24,35+78		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 1.00 m.	st 6	70.-		420 -
23+48-23+67	19	Järnvägstrumman bibehålles i sitt nuvarande skick.				
		överföres				41568 10

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				41568 10
34+12-34+23	11	Grävning och sänkning av befintliga 1.5 m. korrugerade plåtrör till ett inre bottenläge av 17.698 och 17.742 m i resp. pkt. 34+12 och 34+23 jämte erforderlig brunn i pkt. 34+23 samt vägbanans iordningsställande utföres och bekostas av N. Åsbo härads väghållningsdistrikt. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				4161 90
		Summa				45730 -
35+78-61+86	2608	Dikessträckan C-D.				
35+78-39+22	344	28" cementrör	1m 344	12.-	4128 -	
39+22-51+12	1190	24" "	" 1190	9.-	10710 -	
51+12-55+02	390	21" "	" 390	7.50	2925 -	
55+02-57+42	240	24" "	" 240	9.-	2160 -	
57+50-61+86	436	21" "	" 436	7.50	3270 -	23193 -
35+78-37+20	142	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 142	3.50	497 -	
37+20-37+23	3	d:o d:o	" 3	10.-	30 -	
37+23-37+50	27	d:o d:o	" 27	3.50	94 50	
37+50-39+18	168	d:o d:o	" 168	3.40	571 20	
39+18-39+22	4	d:o d:o	" 4	10.-	40 -	
39+22-39+80	58	d:o d:o	" 58	3.40	197 20	
39+80-40+09	29	d:o d:o	" 29	2.60	75 40	
40+09-40+13	4	d:o d:o	" 4	10.-	40 -	
40+13-41	87	d:o d:o	" 87	2.60	226 20	
41-42+07	107	d:o d:o	" 107	1.90	203 30	
42+07-42+11	4	d:o d:o	" 4	10.-	40 -	
42+11-43+62	151	d:o d:o	" 151	1.95	294 45	
43+62-43+66	4	d:o d:o	" 4	10.-	40 -	
43+66-45+15	149	d:o d:o	" 149	2.30	342 70	
45+15-47+14	199	d:o d:o	" 199	2.00	398 -	
47+14-47+19	5	d:o d:o	" 5	10.-	50 -	
		överföres			3139 95	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			3139 95	
47+19-49+51	232	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 232	1.90	440 80	
49+51-49+53	2	d:o d:o	" 2	10.-	20 -	
49+53-51+12	159	d:o d:o	" 159	2.60	413 40	
51+12-52	88	d:o d:o	" 88	2.10	184 80	
52-54	200	d:o d:o	" 200	2.-	400 -	
54-54+96	96	d:o d:o	" 96	1.90	182 40	
54+96-55+02	6	d:o d:o	" 6	15.-	90 -	
55+02-57+42	240	d:o d:o	" 240	2.-	480 -	
57+50-58+89	139	d:o d:o	" 139	2.80	389 20	
58+89-60+23	134	d:o d:o	" 134	1.60	214 40	
60+23-61+86	163	d:o d:o	" 163	1.90	309 70	6264 65
37+50,38+42,39+22		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 1.00 m.	st 3	70.-		210 -
39+80,40+90,42+11,40+13 42+40,43+66,45+15, 47+19,48+30,49+53, 50+15,50+90,51+12, 51+70,52+88,54,54+44, 55+02,55+56,56+72 57+42,58+15,58+50, 58+89,59+42,59+71 60+23,61		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam= 0.9 m.	28	60.-		1680 -
61+86		Intagningsbassäng enl. ritning	st 1	120		120 -
57+42-57+50	8	Grävning och sänkning av befintliga 1.3 meters korrugerade plåtrör till ett inre bottenläge av 33.61 och 33.65 m i resp. pkt. 57+42-57+50 jämte erforderlig brunn i pkt. 57+50 samt vägbanans iordningsställande, utföres och bekostas av N. Åsbo härads väghållningsdistrikt.				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				3082 3
		Summa				34550 -

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
0-2+50=2a+50						
2a+50-12a+8	1208	Dikessträckan Aa-B				23800 -
12a+8-12a+76= =14+22						
14+22-35+78	2224	" B-C				45730 -
35+78-61+86	2608	" C-D				34550 -
		Summa				104080 -

Malmö Hyttegy den 23 febr. 1942
Lennart Rosenhöfn
Axel Lantmätare förrättsman.

	1	2	3	4	5	6	7

Bil. 9.

Kostnadsfördelningsförslag för
"Kjärd - Ulvsbo Dikningsföretag"
Förslag I II 1942."

Förslag I (alt. I och III).

Anmärkning	Fastighetsnummer	Bild i kartan	Ägolinje by	Benämning	Delägare	Skiftande	Delningsberättigad areal	Taxeringsvärde kr	öre
1	2	3	4		5	6	7	8	
				Rebbelunga ängen.					
3/32	7[11]	Aa	Rebbelunga		Alfred Jufvesson, Gård	s	alla	2626	50
1/64	7[12]	Ab	"		Jord	s	"	90	-
		Ac	"		Jord	s	"	943	50
7/100	26[8]	Ad	"		Åkerdemads landbruksaktiebolag, för Rusland Nilsson		"	15	-
1/15	26[10]	Ae	"		N.P. Olsson av M. Lindgren			144	-
1/8	6[7]	Af	"		Erik Jons, Munka Ljungby	s	"	376	50
7/64	7[14]	Ag	"		Alfred Nilsson Hässleby		"	357	-
1/16	8[6]	Ah	"		Alfred Johansson		"	293	50
3/16	11[2]	Ai	"		Hjalmar Ekberg		"	702	-
				Munka Ljungby ängen.					
3/4	1[2]	Ba	Gård		Alfred Jufvesson	s	"	4438	50
1/112	1[16]	Ca	Lagmånsan		Joel Andersson	s	"	90	-
1/32	1[11]	Cb	"		Jord	s	"	891	-
11/11520	1[34]	Cc	"		Munka Ljungby kommun		"	85	50
5/288	5[3]	Da	Munka Ljungby		Karl Nilsson	s	"	745	50
1/48	6[2], 7[2]	Db	"		Erik Jons	s	"	718	50
ans	10[6]	Dc	"		Jord	s	"	405	-
1/12	10[3]	Dd	"		A. Ljungbäck	s	"	562	50
7667/46080	37[2]	De	"		Karl J. Nilsson		"	3276	-
1/16	14[2]	Df	"		Anton Larsson dödsb.		"	3409	50
3/64	8[3]	Dg	"		Ola Andersson	s	"	1633	50
2449/196608	36[5]	Dh	"		Jord	s	"	513	-
2449/196608	36[5]	Di	"		Anders Jonsson	s	"	324	-
2449/98304	36[4]	Dk	"		Jord	s	"	784	50
							överföres	23355	-

Grundlagen-tal	Beitrag Kirchen-steuer Abt. I		Beitrag Kirchen-steuer Abt. II		Gemeinde-Kirchen-steuer	
%	kr	öre	kr	öre	kr	öre
9	10		11		12	
5.911	7493	08	2401	64	87	13
0.203	257	33	82	48	2	99
2.123	2691	22	862	57	31	29
0.034	43	10	13	81	0	50
0.324	410	72	131	64	4	78
0.847	1073	70	344	14	12	48
0.803	1017	92	326	26	11	84
0.503	637	63	204	37	7	41
1.580	2002	89	641	95	23	29
9.989	12662	56	4058	53	147	24
0.203	257	33	82	48	2	99
2.005	2541	64	814	63	29	55
0.192	243	39	78	01	2	83
1.678	2127	12	681	77	24	73
1.617	2049	79	656	99	23	83
0.911	1154	83	370	14	13	43
1.266	1604	83	514	38	18	66
7.373	9346	38	2995	65	108	68
7.673	9726	68	3117	54	113	10
3.676	4659	88	1493	56	54	18
1.154	1462	87	468	87	17	01
0.729	924	12	296	19	10	75
1.766	2238	67	717	53	26	03
52.560	66627	68	21355	13	774	72

1	2	3	4	5	6	7	8
				överfört			23365 -
2449/98304	36 2	Dl	Munka Ljungby	Nordkvist Persson	S	alla	882 -
2449/98304	36 2	Dm	"	Samme	S	109-112	1576 50
5/384	w 15 2	Do	"	Karl Pålsson	S	123-129	2299 50
1/16	9 6	Dp	"	Mårten Nilsson	S	alla	1209 -
samf. lutag	—	Dq	"	Samf. till Munka Ljungby	fg	"	18 -
25/1536	27 5	Dr	"	Joel Olsson	S	"	568 50
103/8192	26 2	Ds	"	Knut Larsson	S	"	414 -
1/128	38 2	Dt	"	Edvin Sjölin		"	225 -
1/128	24 15	Du	"	Enke Edquists dödsb.		"	543 -
15/4096	38 6	Dv	"	Samme		"	540 -
7/3072	24 16	Dx	"	Erik Gustafsson		"	4 50
5/960	25 13	Dy	"	Samme		"	555 -
41/20480	38 9	Dz	"	Birger Persson	S	"	382 50
1/5120	38 10	Då	"	Samme	S	"	45 -
1/4096	38 13	Dä	"	Samme	S	"	3 -
203	19 33	Dö	"	Fr. Hulda M. Åberg		"	6 -
31/192	1 17	Ea	Knuppåkra	Erik Olofsson	S	"	2943 -
1/12	1 8	Eb	"	Edvard Persson dödsb.		"	982 50
7/96	1 12	Ec	"	Hugo Andersson	S	"	964 50
7/128	1 19	Ed	"	Samme	S	"	834 -
1/6	1 4	Ee	"	Samme	S	"	1138 50
1/12	1 27	Ef	"	Samme	S	"	1593 -
1/96	1 22	Eg	"	N. P. Nilsson	S	"	243 -
5/32	4 4	Fa	Råvalsfta	Georg Ramberg		"	631 50
1/12	1 5	Fb	"	Joel Olsson	S	"	1747 50
1/24	1 3	Fc	"	Samme	S	"	730 50
				Summa			44434 50

9	10	11	12
52.560	66627 68	21355 13	774 72
1.985	2516 29	806 51	29 26
3.548	4497 62	1441 55	52 30
5.175	6560 09	2102 60	76 28
2.721	3449 28	1105 54	40 11
0.040	50 71	16 25	0 59
1.280	1622 89	520 06	18 87
0.932	1181 45	378 67	13 74
0.506	641 43	205 59	7 46
1.222	1549 07	496 50	18 01
1.215	1540 19	493 65	17 91
0.010	12 68	4 06	0 15
1.249	1583 99	507 47	18 41
0.861	1091 45	349 82	12 69
0.101	128 03	41 04	1 49
0.007	8 87	2 84	0 10
0.013	16 48	5 28	0 19
6.624	8396 71	2691 33	97 64
2.211	2802 77	898 33	32 59
2.171	2752 07	882 08	32 00
1.877	2379 38	762 63	27 67
2.562	3247 72	1040 94	37 76
3.585	4544 53	1456 59	52 84
0.547	693 40	222 25	8 06
1.421	1801 33	577 35	20 95
3.933	4985 67	1597 98	57 97
1.644	2084 02	667 96	24 23
100.000	126765 -	40630 -	1473 99

Mangen Sjöarp den 23 febr. 1942

Carl Gustaf Svensson

Thorsten Andersson

Kostnadsförslag

Bil. 10.

"Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I och II 1942".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.			Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3			4	5	6		7	
		Företag II.								
80-83+33	333	Dikessträckan C-E.								
80-83+23	323	10" cementrör		lm	232	3.-			969	-
80-80+50	50	Schaktning för täckt ledning m.m.		lm	50	1.80	90	-		
80+50-81+50	100	d:o	d:o	"	100	1.90	190	-		
81+50-83	150	d:o	d:o	"	150	2.40	360	-		
83-83+23	23	d:o	d:o	"	23	1.90	43	70	683	70
80		Dikesöga		st	1	50.-			50	-
81.83		Intagningsbrunnar av betong inre diam= 0.7 m.		st	2	40.-			80	-
83+23-83+33	10	Grävning, samt läggning av 10" cementrör, en brunn med inre diam = 0.7 m. i pkt. 83+33 jämte vägbanans iordningsställande utföres och bekostas av N. Åsbo härads väghållningsdistrikt. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							177	30
			Summa						1960	-

Munka Ljungby den 23 febr. 1942

Lennart Tönnström

Statens lantmäteriingenjör.

1	2	3	4	5	6	7	

Bil. 11.

Kostnadsfördelningsräkning för "Sjöd - Munka - Ljungby dikningsförbund I och II 1942."

Förbag II

Nummerordning	Fastighetsnummer	Belägen i socken	Ägare eller annan rättighetshavare	Belägenhet	Fastighetens beskaffenhet enligt taxeringsboken	Fastighetens taxeringsvärde kr	Fastighetens taxeringsvärde öre	Fastighetens förmögenhetsvärde	Fastighetens årliga avkastning kr	Fastighetens årliga avkastning öre	Fastighetens kostnadsbelopp kr	Fastighetens kostnadsbelopp öre
			Munka Ljungby socken.									
2449/98384	36 2	Dm	Munka Ljungby Stockholm Fors	S	113-119	1005	-	30.706	601	84	12	94
3/32	34 5	Dm	" J.P. Jonsson			988	50	30.092	591	96	12	73
5/384	40 15 2	Do	" Karl Pålsson	S	131-138	1279	50	39.092	766	20	16	48
			Summa			3273	-	100.000	1960	-	42	15

Munka Ljungby den 23 febr. 1942

Delägarrepresentanten

Karsten Carlsson intygar.

Ljungbystämma Arthur E. Andersson

Bil. 12.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Rebbelberga i Rebbelberga socken samt Ågård, Sågmöllan, Kroppåkra, Rävatofta och Munka Ljungby i Munka Ljungby socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse bättre torrläggning av åker m.m. äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Alfred Tufvesson för Rebbelberga 7^{11}, 7^{12} samt Ågård 1^{2}

Erik From " " 6^{7} samt Munka Ljungby 6^{2}, 7^{2}, 10^{6}

Joel Kristensson för Sågmöllan 1^{11}, 1^{16}

Karl Nilsson för Munka Ljungby 5^{3}

A. Ljungbäck " " " 10^{3}

Ola Andersson " " " 8^{3}, 36^{5}

Anselm Svensson" " " 36^{4}, 36^{5}

Kristian From för " " 36^{2}

J.P. Viebke " " " 34^{5}

Karl Pålsson " " " 15^{2}

Noak Nilsson " " " 9^{6}

Joel Olsson för Munka Ljungby 27^5 och Rävatofta 1^3, 1^5

Knut Larsson " " " 26^2

Birger Persson för " " 38^9, 38^{10}, 38^{13}

Erik Olofsson " Kroppåkra 1^{17}

Hugo Andersson " " 1^4, 1^{12}, 1^{19}, 1^{27}

N.P. Nilsson " " 1^{22}.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna Aa-Ab-B-C-D och C-E.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 15:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av av-

kastningen, som åstadkommes eller möjliggöres om företagen i fråga komma till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till/dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick, och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar

den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet, som är direkt inmätt, samt avrinningen vid flod utgör:

i punkt	Areal med flodavrinning av 1.2 sekl/har		Areal med flodavrinning av 4.0 sekl/har		Summa avrinning vid flod
	hektar	avrinning	hektar	avrinning	liter pr sekund
1	2	3	4	5	6
3a+50	624	748	83	332	1080
4a+50	619	743	83	332	1075
5a	616	738	83	332	1070
5a+63	612	734	83	332	1066
6a+67	605	725	83	332	1057
7a+50	602	722	83	332	1054
10a	512	615	83	332	947
12a+21	487	583	83	332	915
14+32	483	580	83	332	912
15+45	481	577	83	332	909
16+43	478	573	83	332	905
17	473	568	83	332	900

1	2	3	4	5	6
17+59	469	563	83	332	895
18+57	462	553	83	332	885
19+7	461	552	83	332	884
19+52	450	540	83	332	872
20+98	436	523	83	332	855
21+75	429	515	83	332	847
23+44	420	504	83	332	836
23+70	413	495	83	332	827
24+38	412	494	83	332	826
25+36	409	491	83	332	823
26+18	386	463	83	332	795
27+25	384	461	83	332	793
28+46	380	456	83	332	788
28+87	372	446	83	332	778
30+50	352	423	83	332	755
30+87	351	422	83	332	754
31+86	347	416	83	332	748
32+95	337	404	83	332	736
34+23	335	402	83	332	734
35+24	334	401	83	332	733
35+78	300	360	83	332	692
37+50	273	327	83	332	659

1	2	3	4	5	6
38+42	268	321	83	332	653
39+22	264	317	83	332	649
39+80	259	311	83	332	643
40+90	255	305	83	332	637
42+7	241	289	83	332	621
42+40	239	287	83	332	619
43+66	236	283	83	332	615
45+15	231	277	83	332	609
47+19	221	265	83	332	597
48+30	214	257	83	332	589
49+53	197	237	83	332	569
50+15	196	235	83	332	567
50+90	191	231	83	332	563
51+12	190	228	83	332	560
51+70	187	224	83	332	556
52+88	180	216	83	332	548
54	177	213	83	332	545
54+44	168	201	83	332	533
55+2	166	199	83	332	531
55+56	165	198	83	332	530
56+72	162	194	83	332	526
57+42	161	192	83	332	524

1	2	3	4	5	6
57+50	160	190	83	332	522
58+15	160	190	81	324	514
58+50	160	190	80	320	510
58+89	160	190	77	308	498
59+42	160	190	74	296	486
59+71	160	190	72	288	478
60+23	160	190	70	280	470
61	160	190	66	264	454
61+86	160	190	60	240	430
81	23	28	-	-	28
83	22	26	-	-	26
83+33	18	22	-	-	22

Av förestående tabell framgår, att nederbördsområdet i sin helhet utgör 707 hektar, varav 83 hektar utgöres av Munka Ljungby kyrk- och stationssamhälle med gles bebyggelse och återstoden av landsbygd. Flodavrinningen från samhället uppskattas till 4 sekundliter pr hektar, varvid jämväl tagits i betraktande samhällets fortfarande bebyggelse femtio år framåt. Från den övriga marken beräknas avrinningen vid flod till 1.2 sekundliter pr hektar. Dessa avrinningssiffror ligga till grund för dimensionsberäkningarna.

Sökandena hava påyrkat att företagen skulle utföras med täckta ledningar icke minst med tanke på de dryga underhållskostnader-

na av s.k. Laxabäcken, vilken på grund av lerjorden är utsatt för ständiga ras, något som också framgår av bäckfårans slingrande lopp.

Synemännen hava för själva Laxabäcken, sträckan Aa-Ab-B-C-D undersökt fyra möjligheter för företagets utförande i hela dess sträckning eller delvis. Resultatet framgår av följande sammanställning.

Alternativ	Båtnad		Kostnad	
I. Öppet dike å sträckan Aa-2+50, täckt ledning å sträckan 2+50-D	44434	50	126765	-
II. Öppet dike å sträckan Ab-B, täckt ledning å sträckan B-D	36369	-	99175	-
III. Öppet dike hela sträckan Aa-D	44434	50	40630	-
IV. Öppet dike; nygrävning endast å sträckan Ab-D, varemot sträckan Aa-Ab bibehålles i sitt nuvarande skick	36369	-	32740	-
V. Synemännen hava slutligen beräknat kostnaderna för en täckt ledning, endast avsedd för jordbruksändamål, med andra ord dimensionerad för en avrinning av enbart 1.2 sekl/har, i ändamål att påvisa i vilken grad avrinningen från Munka Ljungby fördyrar anläggningen enbart vad rören beträffar	44434	50	10408	-

alltså med 126'765-104'080= 22'685 kronor.

Av de upprättade alternativen är n:r III det enda, där den beräknade kostnaden understiger den beräknade båtnaden, varvid dock bör påpekas, att båtnaden endast innefattar båtnad i vattenlagens mening, nämligen höjning av jordens alstringsförmåga.

För övrigt hänvisas beträffande de olika förslagen till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningarna.

6:o. Beträffande företagens beroende av befintliga trummor för järnväg och allmän väg som privata vägar skall anföras följande:

Företag I.

Alternativ I. Öppet dike Aa-2+50, täckt dike 2+50-D

1) sektion 23+48-23+67. Trumma för Ängelholm - Klippans järnväg. Bibehålles i oförändrat skick.

2) Sektion 34+12-34+23. Den befintliga trumman av korrugerade plåtrör för allmänna vägen till Munka Ågårds station, vilken är byggd på 1900 talet, ligger för högt och skall sänkas till nya bottenlinjen, vilken sänkning jämte tillhörande brunn i p. 34+23 skall verkställas genom Norra Åsbo vägdistrikts försorg och på dess bekostnad.

3) Sektion 57+42-57+50. Den befintliga trumman av korrugerade plåtrör för allmänna vägen till Munka Ljungby station, vilken

är byggd på 1900 talet, ligger för högt och skall sänkas till nya bottenlinjen, vilken sänkning jämte tillhörande brunn i p. 57+50 skall verkställas genom Norra Åsbo vägdistrikts försorg och på dess bekostnad.

4) Sektion 0+31-0+35. Brokulvert för enskild väg. Uppföres på företagets bekostnad och underhålles av vägens ägare.

Alternativ III.Öppet dike Aa-D.

5) sektion 23+48-23+67. Trumma för Ängelholm - Klippans järnväg. Bibehålles oförändrad.

6) Sektion 34+12-34+23. Trumma för allmänna vägen till Munka Ågårds station. Se bestämmelserna under moment 2).

7) Sektion 57+42 -57+50. Trumma för allmänna vägen till Munka Ljungby station. Bibehålles oförändrad.

8) Sektioner 0+31-0+35, 2+69-2+73, 14+22-14+26, 16+94-16+98, 26+15-26+19, 28+43-28+47, 31+82-31+86, 37+20-37+24, 39+18--39+22, 40+9-40+13, 42+7-42+11, 43+62-43+66, 47+14-47+19, 49+51-49+55, 54+96-55+2, 59+39-59+42. 16 st. brokulvertar för enskilda vägar. Dessa uppföras på företagets bekostnad och underhållas av vägarnas ägare.

Företag II. Täckt dike C-E.

9) Sektion 83+23-83+33. Den befintliga trumman av 12" rör är enligt uppgift anlagd efter år 1879 samt ligger för högt för torrläggningsändamål. Anläggandet av ny trumma av minst 10"

rör skall verkställas genom Norra Åsbo vägdistrikts försorg och på dess bekostnad.

För övrigt hänvisas till de upprättade ritningarna och förslagen.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för jord, som åtgår till utvidgning av eller jordupplag vid öppet dike ej skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge och fallförhållandena skall torrläggningsarbetet uppdelas på två av varandra oberoende företag, av vilka

företag I omfattar sträckan Aa-Ab-B-C-D; och

" II " " C-E.

Båda företagen utgöra var för sig en samfällighet i vilken samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas fastigheterna emellan i mån av den båtnad, som fin-

nes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Dylik fördelning av beräknade kostnader är verkställd i hithörande kostnadsfördelningslängder, där fördelningstalen finnas återgivna i såväl båtnadsvärden som procenttal därav. Beträffande företag I hava synemännen verkställt fördelning av såväl beräknade kostnader för alternativ I som alternativ III.

Synamännen finna skäligt att förrättningskostnaderna och andra för båda företagen gemensamma kostnader fördelas företagen emellan sålunda, att

företag I för 44434:50 kronors båtnadsvärde betalar 97.22 %

" II " 1279:50 " " " 2.78 %.

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare, dock med iakttagande av

att vid slutlig fördelning av dikningskostnaderna bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 27 skola iakttagas; samt

att i den händelse företag I utföres som täckt ledning enligt förslag alternatuv I är Munka Ljungby samhälle jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 8 §§ 9,10,12,13 och 18 pliktigt taga del i kostnaderna för företaget i den mån som detsamma vill betjäna sig av ledningen såsom avlopp för från samhällets om-

råde avrinnande spill- och kloakvatten. Såsom norm för deltagningsskyldighet anger ovan åberopade lagparagrafer vattenmängdens från samhället storlek i förh ållande till avrinningen från avloppsdikets totala nederbördsområde, i detta fall 30 %. Enär saken för närvarande ej är aktuell, vill synemännen här endast framhålla, att den av parterna, företag I eller kloakintresserade, som vid tillfälle, då frågan om samarbete i enlighet med bestämmelserna i vattenlagens kap. 8 icke längre kan uppskjutas, vill göra sina rättigheter enligt nämnda lag gällande, har att därvid göra hänvändelse direkt till Söderbygdens vattendomstol eller begära ny syneförrättning.

9:o. Företagen skola benämnas "Ågård - Munka Ljungby dikningsföretag I och II 1942".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person över-

vaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o.Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens kap. 11, 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I sextiosex (66) kronor 65 öre;

att Innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1947;

att arbetet beträffande företag I må utföras enligt förslaget alternativ I eller III;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att vid öppet dike de uppkastade jordvallarna icke få läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att jordvallarna skola genomskäras över allt där öppet dike tillstöter eller där ytvatten har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppet dike skall ske årligen och så ofta behov därav förefinnes. Ras och förskjutningar skola genast avlägsnas. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mariehamn den 23 februari 1942

Lantmätarekontoret

Statens lantbruksingenjör:

Rudolf Ekelund Arthur E. Andersson

ARVODESRÄKNING Bil. 13.

för laga syneförrättning angående Ägård - Munka Ljungby dikning. - Sträckning I och II 1942

i Munka Ljungby *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st. 46	0,50			23	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	„ 12.2	3,00	36	60		
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		kroklinje	„ 1.6	6,00	9	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		kroklinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		kroklinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		kroklinje	„	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	st. 172	0.17	29	24		
			har 27.79	1.06	29	45		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar	st. 24	0.05	1	20		
			har 1.525	1.46	2	22		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	st. 20	0.05	1	-		
			har 0.495	0.78		38		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / <10 / 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		kroklinje	„					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad	st.				113	69
		Överföres					136	69

1	2	3	4	5	6	7
1940		Överfört				136 69
8/10-	24/10	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	7	12,00	84 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	35	0.50	17 50	
		avvägda punkter ... st.	336	0.03	10 08	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	13	2,00	26 -	
		i annan mark ... „	0.8	5,00	4 -	141 58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar, ... st.	216	0.05	10 80	
		... har	29.81	0.10	2 98	13 78
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	216	0,04		8 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	5.5	1,50	8 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	3992	0,06	23 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	196	0,12	23 52	59 29
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.052	3 -	6 15	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	12.765	3.50	44 46	50 61
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	46	0.25		11 50
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	7	3,00		21 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
II	III	... dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	6436	3,50	22 52	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	6123	10,00	61 23	83 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	188	0,03	5 64	6 64
		... Överföres				547 48

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					547	48
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3			
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	12,63	4,00	50	65		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			241	21	291	86
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
1942	3/2	*Ritarbete* 2 förslag till typritning dag	1		12	-		
	4/2	2 förslag till sänkning av vägbana, med situationsplan "	1		12	—		
	5/2	" till vägbumma " "	1/2		6	—		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		uppritning av vägbanstumma " "	1/2		6	—		
		~~*Kostnadsberäkning*~~ ...					36	—
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*	4	3,00	12	—	12	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01			3	36
		Översiktskarta, *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...		"	2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	52	0,30	15	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	49	0,20	9	80	27	40
1941	16/4	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	16	3,00			48	—
1942	23/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
1942	4/2	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... „	2	12,00			24	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
"	5/2	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 4, 2 st. ... „	1/3	12,00	4	—		
	6/2	*utlopp för täckt ledning* ... „	1/4	12,00	3	—		
	6/2	~~*slamficka*~~ inlagningsbrunn ... „	1/2	12,00	6	—		
							13	—
		Lösen för: *Summa kronor*					1033	10
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			7	-		
		övriga *regalark* / *blad* ... *st.*	10	2,70	27	50		
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skala 1: 4000, medelareal 13 *ar ägofigurer* ... *st.*	216	0,07	15	12		
		... *har*	2281	0,14	4	17		
		... *Överföres*			53	79		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			53 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 82	
		3) insättning av höjdlägestal st.	936	0,02	6 72	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	188	0,05	9 40	76 18
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befinligt avlopp „	12,61	6,-	75 66	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 50	
		3) broar och trummor, „ „			36 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		123 16
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				9 -
		Kopp. av vägkumma till vägmyndjr				
		Summa kronor				264 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			20 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	32 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 44
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				140 -
		Summa kronor				218 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1023 10
		Lösen för kopior och avskrifter				264 64
		Övriga förrättningskostnader				218 40
		Summa kronor				1516 14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nora Nbo *häradsrätt.*

Munka Ljungby *den* 23 febr. *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Munka Tolleredsäm

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Kallelse.

Till Nils Andersson,
Rebbelberga

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende avloppsdike inom Rebbelberga och Munka Ljungby ordnar

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas i Munka Ljungby ordnar tom-mandrum

uno dagen den 16 april 1941 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 20 mars 1941.

PETTER HOLMSTRÖM
STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Arthur Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

A. Andersson.
adr.: Rebbelberga

A Andersson
adr.: Rebbelberga

Kallelse.

Till Bengt Åkesson,
Rebbelunda

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende anläggandet av Rebbelunda, Ede Mumlaby Gunnaby ändamål

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

själv ~~eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas i Mumlaby Gunnaby ändamål kommunalhus

onsdagen den 16 april 1941 kl. 10 f. middagen.

Kristianstad den 20 mars 1941.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

Statens Lantbruksingenjör.

Kallelsens delgivande erkännes:

Bengt Åkesson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Sylve Eriksson
adr.: Skäldersviken

Carl Persson
adr.: Skäldersviken

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å avloppsdike inom Rebbelberga i Rebbelberga socken samt Ågård, Sågmöllan, Munka Ljungby, Kroppåkra och Rävatofta i Munka Ljungby socken, Kristianstads län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas i Munka Ljungby sockens kommunalrum onsdagen den 16 april 1941 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.

Kristianstad den 20 mars 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Uppsatt i M. Ljungby kyrka
tisd. den 25/3 - 41.

Ingenjör
p. m/.

Antäcknes om nämnde kungörelses uppsättande i Munka Ljungby kyrka söndagen den 23 mars 1941 samt återrännande till mig med uppsättningsbevis. Som ovan

Hilmar Ströms

K U N G Ö R E L S E

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å avloppsdike inom Rebbelberga i Rebbelberga socken samt Ågård, Sågmöllan, Munka Ljungby, Kroppåkra och Rävatofta i Munka Ljungby socken, Kristianstads län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas i Munka Ljungby sockens kommunalrum onsdagen den 16 april 1941 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.

Kristianstad den 20 mars 1941.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Upplåst i Rebbelberga den 23 mars 1941.

O. Elde
p. l.

Anhålles om varaktående kungörelses uppsättande i Rebbelberga kyrka söndagen den 23 mars 1941 samt återsändande till mig med uppsättningsattest. Som svar

Lennartholmström

Uppgift å avsända kallelser och kungörelser rörande Munka Ågårds dikningsföretag 1941.

År, månad	Dag	Adressatens Namn	Titel	Hemort	Postadress
1941					
mars	21	Åkerslunds lantbruks A.B.			
		Förvaltare: Rickard Andersson		Åkerslund	Ängelholm
		Jakob Nilssons sterbhus			Landskrona
		N.P. Olofsson	lantbr.	Stålagården	Ängelholm
		Alfred Alex N.Nilssons stbh.		Rebbelberga 7	"
		Alfred Johansson	"	" 8	"
		Hjalmar Ekberg	"	" 11	"
		Alfred Tufvesson	"	Munka Ågård	Munka Ljungby
		Joel Kristensson	"	Sågmöllan	"
		Karl Nilsson	"	Munka Ljungby 5	"
		Erik From	"	" " 6,7,10	"
		A. Ljungbäck	"	" " 10	"
		Carl Josef Nilsson,	"	" " 37	"
		Anton Larssons sterbhus		" " 14	"
		Ola Andersson	"	" " 8,36	"
		Kristian Frohm	"	" " 36	"
		Anshelm Svensson	"	" " 36	"
		Karl Pålsson	"	" " 15	"
		Jan Petter Viebke	"	" " 34	"
		Noak Nilsson	"	" " 9	"
		Knut Larsson	"	" " 26	"
		Edvin Schölin	"	" " 38	"
		Birger Persson	"	" " 38	"
		Erik Fagerströms stbh.		" " 38	"
		Erik Gustafsson	"	" " 24	"
		Matilda Åberg	Fru	" " 19	"
		Joel Olsson	lantbr.	Tofta gård	"
		Georg Kronberg	"	Rävatofta 4	"
		Erik Olofsson	"	Björkeslund	"
		Edvard Perssons sterbhus		Kroppåkra	"
		Hugo Andersson	"	"	"
		N.P. Nilsson	"	"	"
		Munka Ljungby sparbank			"

1	2	3	4	5	6
1941					
mars	21	Ordföranden i Norra Åsbo			
		Vägdistrikt Gustaf Svensson		Övarp	Ö. Ljungby
		Ordföranden i Munka Ljungby kommun			"
		Ängelholm - Klippans järnväg			Ängelholm
mars	21	Pastorsämbetet i Rebbelberga församling			Vejbyslätt
		" " Munka Ljungby "			M. Ljungby
		Ängelholms tidning		Gummaelius annonsbyrå	Malmö
		Artur Andersson	god man	Rebbelberga	Ängelholm
		Bengt Åkesson	"	"	"
		Riksdagsman Alfred Andersson			
		O.P. Sahlin kom. fullmäktiges ordf.			
1942 febr.	10	Ängelholms tidning		Gummaelius annonsb.	Malmö
		Bengt Åkesson	god man	Rebbelberga	Ängelholm
		Artur Andersson	"	"	"