

Förslag i 5 blad
till dikning inom

Tollarps municipalsamhälle


av Västra Vrams socken samt

Östra Vram

i Östra Vrams socken, Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av

Ulf H. Jönsson
Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Registernummer



Västra Vrams socken		Östra Vram	
Aa	Tollarps	Bf	12 ⁹
Ab	"	Bg	12 ¹⁰
Ac	"	Bh	15 ²
Ad	"	Bi	15 ³
Ae	"	Bj	15 ⁴
Af	"	Bk	15 ⁵
Ag	"	Bl	15 ⁶
Östra Vrams socken		Bm	15 ⁷
Ba	Ö. Vram	Bn	15 ⁸
Bb	"	Bo	15 ⁹
Bc	"	Bp	15 ¹⁰
Bd	"	Bq	16 ¹
Be	"	Br	17 ¹
		Bs	

Skala 1:2000


5*1279

5*1279

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturförskningsbyrås arkiv



Skala 1:50



Längdskala 1:2000


Höjdskala 1:100

NTN.Nr002

5-1279

Tollarps avloppsdikning år 1943

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv



Längdskala 1:2000.

Höjdskala 1:100.

L 5*1279



RTN.Nr 003

Tollarps avloppsdikning år 1943.

Kung. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden


Förslag till rörtrumma genom
allmänna vägen Tollarps-Kristianstad

Förslag till avlopp genom järnvägen Tollarps-Ökham



Gravhål i tekniskt avseende
På Sjöförs
Vägen

Dikesöga i pkt 0a+82




Skala 1:50

Nr 004 -


L 5-1279

Tollarps avloppsdikning år 1943

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Gravskat: tekniskt avseende
M. Sigfrid
Vägbyggnad



Skala 1:50

RITN.Nr 005

L 5*1279

L.

u

~~7298~~

25546
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1946

L _____ 5*1279

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Tollarps avloppsdikning

1943.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

dikning inom Tollarps municipalsamhälle av Västra Vrams socken
samt Östra Vrams by i Östra Vrams socken av Kristianstads län;
upprättade år 1943 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad nittiosju (97) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och detalj-
ritningar i 5 blad.

1
Protokoll träffarna
styrelseförhandling enligt
vattenlagen avseende
delning inom Torsås.
Västra Vrams sockna och
Östra Vram i Östra Vrams
sockna av Kristianstads
län.

År 1943 den 26 februari inställdes
sig under tecknad latinskänkning
i Västra Vrams kommunalstyrelse
för att på grund av lärostyrelsens
förordnande verkställa tyck-
författning enligt vattenlagen
avseende delning inom Torsås
i Västra Vrams sockna samt Östra
Vram i Östra Vrams sockna av
Kristianstads län. Efter förvar-
liga tillämpliga hade till ställe
manträde inför sig:
Barns och Nils värdstämman genom den
ordföranden Sven Jönsson, Fredrik
och värdstämman Philip Jönsson;
Nils Jönsson, Östra Vram;
Antoni Örtön.
Nils Persson.
Nils Jönsson.
Sven Jönsson.
Henrik Jönsson.
August Jönsson.
Nils Jönsson, Protokoll, genom N.
Jönsson Nilsen, Jönsson, och Jönsson.
Carl Rick, Östra Vram;
Nils Persson.

Nils Andersson, Tomarps;
 Hjälmar Olofsson, Färbo; Högna
 och son Sören Andersson; Olof
 Eriksson, Stenbo; Tomarps;
 Tomarps Menneipalmarlund
 genom municipalsamfundet
 ordförande advokat John Ericson-
 son;

Christenstedt - Högna och son
 Olof Högna, järnvägar genom
 Långgögen f. Högna;
 Lunds Stiftsmuseum genom
 postkontoret ordförande Lenn
 Jönsson, Färbo, enligt förslag
 till 2.

Västra och Östra Wäner postord
 genom N. Hugo Nilsson, Torsbo, och
 son, förslaget till 3. nämnda för lön-
 förtäring samt Östra Wäner för lön-
 ning och kommunalverksamhet,
 förslaget till 4. godkänd.
 Nils Pettersson, Långgögen, och N. P.
 Kullerby, Brodd, vilka båda av-
 lagst förskrivna ad.

§ 1.

Först på undersökningen av
 kommunens utgårdar för
 ordnandet samt avseende på
 utgårdar (bikt).

§ 2

På kammars prästerna fråga
 utgårdar i någon järnvägs-
 ning och järnvägs-
 ställen vid de för detta st. i
 järnvägs- och järnvägs-

f 9

[illegible]

44

Håmmer Mozzen betred de-
 tegning. Hagedig ket i plassen
 med kasse under under Torsen
 og var kjædet med kasse for-
 lage senere ket for utlig-
 omma kasse. Tæri i utliggen
 Nils Kasse og var på kasse og
 under Torsen og.

78

Tenda första mig med en
 meddelat, att prinsen varit
 makt, känd av den Drän,
 vilken makt den basen
 skyddar till prinsen med i den
 kända genom den i kända
 med det kända av den kända
 kända i den kända kända
 kända till prinsen de

4
kannadade fastlyktslagarna
utmed. Kritiska utredningarna
de icke varit i belov av tidiga
ledning med maktens vara
genomsläppning och uppgift att
utsläppa friheten utan
vidare åtgärder.

§ 6.

Det uppstår att de flesta
under denna tiden, som
kommer att betyda av praxis
som många efter år 1880.

§ 7.

För att kunna maktens makt,
att för maktens maktens
after successer att komma
att vidtoga på att vidtoga
känsligheterna vidtoga
och att med successer att kom-
ma att maktens maktens
dessa maktens och 22 mars
1983 till 2 p.m. den vidtoga
maktens och andra maktens
för att dessa maktens
komma att utgå.

§ 8.

Den successer att vara
vad i maktens maktens
dessa, P. Wren, maktens
V. Wren, och den vidtoga
Toussaint.

§ 9.

Passingarna i maktens
och maktens maktens
jämte maktens och maktens
för, att maktens maktens

#11

Förstå mig rätt, jag vill
 att förklaringen till uppgiften
 om mig, förklarar om jag hade
 det även om den s.k. överlag-
 sträckan D-F i kommunen är ut-
 stämd, så som den är färdig-
 tillagd, som som bevisade
 av denna sträcka skyddas av
 karta : det gemensamma
 uttrycket A-Ba-Bb-B. Kost-
 naden för prägen utstäm-
 mingen av staden för om fram-
 man jordens intresset om kost-
 intresset. För denna av den
 kostens, som uttrycker, genom
 på byggnad av vägen fördras-
 ledning till kostledning, kan-
 de inte efter tiden grunda. En
 annan om länshuset, grunda
 von efter förklarar avse. An-
 ställningsavgiften för nykorn-
 na byggnad förklarar avse
 viken byggnaderna till kostled-
 ningen före efter denna grund
 län till bevisade.

#12.

Avsnitten från denna med-
 delade, att den kostens, som
 byggnad på byggnaden av de
 ledningar, som ligger till kost-
 ledningsanläggningen, som som be-
 lagda under municipalsam-
 fund, skulle betala av om-
 municipalsamfundet.

F/V

Min Person: Påtro Væsen m-
skede at betyggene min påtro
Væsen skende luset bopias fra
deltagning skedigt, i den
tidsrum de konger i
fæstet om omroder på deres
fæstet deres konger.
deres fæst og alle fæst
om fæstet påtro påtro
fæstet om påtro om påtro
fæst påtro påtro i fæst
om fæstet påtro.

f 14

Po Fortis niny maccenas / paga
 burceira nãya fortigues agare
 nũ stãca tã vœu stãca
 tũ apã acort e stãca stãca
 d-f neboradas e tã vœu
 fãca.

18

För att undvika oönskade konsekvenser
av följande skedda förändringar i
förhållanden och att nytt sam-
manhang kommer att ske,
föreslås dessa ändringar som
19 april 1980 kl 2 e.m. till vil-
ket sammankomsten i ga andra
beslutet att detta beslutande
kommer att utgå.

F16

Protokollt uppsat för en successfull-
het Lots, Och och här över.

*Smartworts in
Lactarius in grey*

Wm. Dawson N. O. Hullberg

År 1943 den 19 april

Denne dag sammanträdde stenskyndmännen i V. Värms kommunnämnden därvid följande sakägare tillstades kommes:

Nils Andersson, Tolary 118

Tolarys municipalsamhälles förbörare
av advokaten Jöns Ericson, Tolary;
Rof Hedman, Östra Värme;

Nils Erikson

Nils Persson

Arne Mörro

Nils Pettersson

Östra och Västra Värms pastorat ge-
nom St. Yngve Nilsson, Tostrosdal.

+ 17

Förädlingsmannen framlade
sin förklaring att upprättade
ackusering för begått hemligt uppläsför-
tröde för beaktning, ägobekänning om
värdering lämnat i sammanhan-
den (bi 5). Kostnadsberäkning del I
(bi 6) och del II (bi 7); Kostnadsförän-
ning lämnat (bi 8) och B (bi 9).

+ 18

Nils Yngve Nilsson skickade
för Östra och Västra Värms pastorat
protokoll och not till klomare- och
lömskostnader skickade ackusering i kost-
nadsberäkning för förädlare. Samtliga ad-
ägarer i Östra Värme instämde beträffande
de sina förädlare här.

+ 19

Skyndmännen avgåvo sin utläs-
ning (bi 10).

#20

Ännu en gång uttrycker samliga be-
 stämmelserna i värdens kops
 10 § 72 att advokaten John Ericson
 i Torshuset i förordningen ordning
 utgjorde honom för sammanträde
 för styrelsen

#21

Rådning i förordningen, kortas.
 Rens uttrycker protokoll som
 till.

#22.

Det här är nu till förordningen till.
 Rens uttrycker om rikning
 skall förvaras av advokaten
 John Ericson i Torshuset om fin-
 ner tillgångarna i hans advo-
 katbyrå.

#23.

Det vill vidare förordningen för-
 klara förordningen avse-
 nde om uppläster degen proto-
 koll. Det om till den om
 Sammanträdets
 sammanträdets

W. H. H. H.

N. O. K. K. K.

Bes l.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Lantbrukaren N.Yngve Nilsson, Trobrodal, att föra min talan i min egenskap av arrendator av annexhemmanet nr. 17 O.Wram, vid den dikningsförrättning som skall äga rum i W.Wrams kommunalrum den 26 febr. 1943.

Trobro den 25/2 1943.

N. Nilsson

814
D:nr S.

Från statens lantbruksingenjör Lemart Holmström
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att förrättningen avse~~
~~ende på~~ om syneförrättning avseende dikning inom Tollarp och Östra
Vram inom Västra och Östra Vrams socknar samt att sammanträde
med synemännen

kommer att äga rum i Västra Vrams kommunalrum

fre dagen den 26 februari 19 43 klockan 11:30.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: lönebostället ^{1/2 mtl./} Östra

Vram nr 17 och klockarbostället 1/16 mtl. Ö. Vram nr 16

Det tillkommer Västra Vrams pastorat
att vid förrättningen bala och svara för lönebostället
samt Östra Vrams församling och klockaren i församlingen att
tala och svara för klockarbostället.

Boställsnämndsordföranden Swen Jönsson, Fridhill pr Lövestad,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 20 februari 19 43 .

Enligt uppdrag:


Gerda Kurlén

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

814

D:nr S.

Från stations landbruksingenjör Lemart Holmström
har till stiftsnämnden inkommit meddelande ~~att förordnats att~~
~~XXXXXX~~ om synförrättning avseende dikning inom Vällarp och Östra
Vram inom Västra och Östra Vrams socknar samt ett sammanträde
med synskallenen

kommer att äga rum i Västra Vrams konungalrum
fre dagen den 26 februari 19 43 klockan 11:30.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: ^{1/2 mtl./} lönebostället/Östra
Vram nr 17 och klosterbostället 1/16 mtl. Ö. Vram nr 16

Det tillkommer Västra Vrams pastorat
att vid förrättningen bala och svara för lönebostället
samt Östra Vrams församling och klockaren i församlingen att
tala och svara för klosterbostället.

Boställsnämndens ordföranden Sven Jönsson, Fridhill pr Lövestad,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnäm-
nden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 23 februari 19 43 .

Enligt uppdrag:

Gerda Karlén
Gerda Karlén


N. Y. Nilsson!

Du torde representera såväl Ö. Vrams församling
som pastoratet.

V. och Ö. Vram den 21/2 43.

Alfve Rummelmark

Västra Vrams pastorat.




N:o 16/28 Ekdm.

19 42

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 17 april 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har municipalnämnden i Tollarps municipalsamhälle anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende avlopp från vattenskadad mark i Tollarp och Östra Vram i Västra Vrams och Östra Vrams socknar.



Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningspåkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

Bev På länsstyrelsens vägnar:

H. Gillman E. Hennig

Stämpel sex kronor.

67 D

ej kom

601

Municipalnämnden i Tollarps municipalsamhälle.

Johannes Larsson
Municipalrådets ordförande.

Utdrag ur

15.
Protokoll, fört vid sammanträde
med Tollarps municipalfullmäktige den
22 december 1941.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågos herr Nils Olsson
och Carl Nordberg.

§ 9.

Från hälsovårdsnämnden hade inkommit begärd utredning med anledning av hr Bruno Lantaus motion (den 16/3 1941 § 7) angående utredning om ordnande av avloppsledningarna i området vid Annelundsvägen och öster därom genom igångsättande av ett diktningföretag och hade i samband därmed föreslagits, att samhället skulle söka sökande begära utredning genom statens lantbruksingenjör.

Fullmäktige beslöt i enlighet härmed varjämte beviljades ett förslagsanslag a 300:- kronor till försäkring av kostnaden för synförrättningen att utgå ur tillgängliga medel.

Därjämte beslöt fullmäktige, på förslag av municipalsamfundet, att låta beslutet om kostnadsberäkning av hr Bartholdssons och byggnadsnämndens förslag anstå tills vidare.


Vid protokollet

H. Ahagen

Justerat:

Nils Olsson Carl Nordberg

Rätt avskrivet, betygar:



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äg och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>V. Vrams socken</u>		
5/128	15	Aa	Tollarp	Nils Andersson	
				äker, förbättras ej	1
				" " "	2
				<u>Summa</u>	
23/252	113	Ab	Tollarp	Nils Andersson	
				äker förbättras ej	3
				" " "	4
				" " mylla på sund	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				trädgård	11
				<u>Summa</u>	
3/128	25	Ac	Tollarp	Ola Personius	
				äker, förbättras ej	12
				" " "	13
				<u>Summa</u>	
1/8	31	Ad	Tollarp	Karl Ritz	
				äker	14
				" - , förbättras ej	15
				" - , " "	16
				" - , " "	17
				" - , " "	18
				<u>Överföres</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 20.0										
						0 32.5										
						0 52.5										
						0 08.5										
						0 11.0										
0 10.5								1120	117	60	1600	168	-	480	50	40
0 24.0								1280	307	20	1600	384	-	320	76	80
0 24.0								1280	307	20	1600	384	-	320	76	80
0 14.0								640	89	60	1600	224	-	960	134	40
0 29.5								640	188	80	1600	472	-	960	283	20
0 23.5								1440	338	40	1600	376	-	160	37	60
0 08.5								1280	70	40	1600	88	-	320	17	60
1 31.0						0 19.5			1419	20		2096	-		676	80
						0 11.5										
						0 12.0										
						0 23.5										
0.5 0 16.0								800	128	-	1600	256	-	800	128	-
						0 40.0										
						0 14.0										
						0 16.5										
						0 12.5										
0 16.0						0 22.0			128	-		256	-		128	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, förbättras ej.	19
				- " - , - " - - " -	20
				- " - , - " - - " -	21
				" , - " - - " -	22
				Väg , - " - - " -	23
				JMP	
				Summa.	
1/4	96	Ae.	Tollarp.	Hjalmar Olofsson	
				Åker mylla på sand	24
				- " -	25
				- " -	26
				- " -	27
				- " -	28
				- " -	29
				- " -	30
				- " -	31
				- " -	32
				- " -	33
				- " -	34
				- " -	35
				- " -	36
				- " -	37
				- " -	38
				- " -	39
				- " -	40
				- " -	41
				- " -	42.
				Övertöres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
0 16.0						0 83.0		128 -			256 -			128 -		
						0 14.0										
						0 12.5										
						0 12.5										
						0 36.0										
						0 09.0										
0 16.0						1 67.0		128 -			256 -			128 -		
0 29.5								1280	377	60	1600	472	-	320	94	40
0 29.5								640	188	80	1600	472	-	960	283	20
0 26.5								1280	339	20	1600	424	-	320	84	80
0 33.0								640	211	20	1600	528	-	960	316	80
0 27.0								960	259	20	1600	432	-	640	172	80
0 19.5								1440	280	80	1600	312	-	160	31	20
0 05.0								800	40	-	1600	80	-	800	40	-
0 06.0								800	48	-	1600	96	-	800	48	-
0 17.0								1120	190	40	1600	272	-	480	81	60
0 18.5								1120	307	20	1600	296	-	480	88	80
0 23.5								1440	338	40	1600	376	-	160	37	60
0 15.0								800	120	-	1600	240	-	800	120	-
0 07.0								800	56	-	1600	89	60	480	33	60
0 04.5								800	36	-	1600	57	60	480	21	60
0 07.5								640	48	-	1600	120	-	960	72	-
0 09.5								960	91	20	1600	152	-	640	60	80
0 13.0								800	104	-	1600	208	-	800	104	-
0 17.5								960	168	-	1600	280	-	640	112	-
0 23.0								800	184	-	1600	368	-	800	184	-
332.0								3288	-		5275	20		1987	20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera i kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört.	
				åker, mylla på sand	43 0.5
				- " -	44 0.6
				- " -	45 0.7
				- " -	46 0.8
				- " -	47 0.6
				- " -	48 0.6
				- " -	49 0.4
				- " -	50 0.8
				- " -	51 0.4
				- " -	52 0.7
				- " -	53 0.4
				- " -	54 0.7
				- " -	55 0.9
				äng, förbättras ej.	56
				Väg in.p.	57
				- " -	58
				Summa	
Avst. 9 ⁵⁶	At.	Tollarp		Olof. Srenssons, storb.h.	
				äng, skogstr. mylla på sand	59
				- " -	60
				Väg in.p.	61
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 32.0								32 88 -			52 75 20			198 7 20		
0 17.5								800	140 -	1600	280 -	800	140 -			
0 12.5								960	120 -	1600	200 -	640	80 -			
0 41.0								1120	459 20	1600	656 -	480	196 80			
0 07.0								1280	89 60	1600	112 -	320	22 40			
0 06.5								960	62 40	1600	104 -	640	41 60			
0 04.5								960	43 20	1600	72 -	640	28 80			
0 04.5								640	28 80	1600	72 -	960	43 20			
0 10.0								1280	128 -	1600	160 -	320	32 -			
0 12.5								640	80 -	1600	200 -	960	120 -			
0 11.5								1120	128 80	1600	184 -	480	55 20			
0 06.0								640	38 40	1600	96 -	960	57 60			
0 37.5								1120	420 -	1600	600 -	480	180 -			
0 45.0								1440	648 -	1600	720 -	160	72 -			
						0 58.5										
						0 07.0										
						0 27.5										
5 48.0						0 93.0			56 74 40		87 31 20			3056 80		
								160	43 20	400	108 -	240	64 80			
								200	50 -	400	100 -	200	50 -			
						0 05.0										
						0 32.0		0 05.0	93 20		208 -			114 80		

60

95

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		A9	Tollarp	C.H. o ÖS järnvägar	
				järnväg inp.	62
				" "	63
				Summa	
			Ö. Vrams socken		
7/1920	ar 9 ⁷	B a.	Ö. Vram.	Gärds och Albo vägdistrikt	
				tomt, förbättras ej	64
				" " "	65
				" " "	66
				" , förbättras ej.	67
				väg inp.	68
				Summa	
7/1920	ar 9 ⁷	B. b	Östra Vram.	Olof Hedvall	
				åker, förbättras ej	69
				" , mylla på sand	70
				trädgård o tomt, mylla på sand	71
				högländ mark förbättras ej.	72
				väg inp.	73
				Summa	
1/1920	ar 9 ⁸	B c	Ö. Vram.	Johan Olsson	
				åker, förbättras ej	74
				" , mylla på sand	75
				trädgård o tomt, mylla på sand	76
				högländ mark, förbättras ej.	77
				väg inp.	78
				Summa	

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
									</								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöförens nummer
1	2	3	4	5	6
1/336	12 ⁷	Bd.	Ö. Vram.	Karl Andersson, Årröd. åker, fästet i 89 " " mylla på sand 80 trädgård ö tomt, mylla på sand 81 högländ mark, förbättras ej. 82. väg. inp. 83 <u>Summa.</u>	
2/672	12 ⁸	Be.	Ö. Vram.	Anton Olsson. åker, fästet i 84 " " mylla på sand 85 " " " 86 trädgård. ö tomt, mylla på sand 87 högländ mark förbättras ej. 88 väg. inp. 89 <u>Summa.</u>	
ans.	12 ⁹	Bf.	Ö. Vram.	Nils Persson tomt ö trädgård, mylla på sand 90 väg inp. 91 <u>Summa.</u>	
arst.	12 ¹⁰	Bg.	Ö. Vram	Nils Nilsson åker, mylla på sand 92 trädgård ö tomt, mylla på sand 93 väg inp. 94 <u>Summa.</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		16	
							0 10.0										
0 13.0								1280	166	40	1600	208	-	320	41	60	
0 01.5								4500	67	50	5000	75	-	500	7	50	
							0 08.0										
							0 01.5										
0 14.5							0 19.5		233	90		283	-		49	10	
							0 13.0										
0 29.0								800	232	-	1600	464	-	800	232	-	
0 32.0								1120	358	40	1600	512	-	480	153	60	
0 08.5								4000	340	-	5000	425	-	1000	85	-	
							0 04.5										
							0 05.0										
0 69.5							0 22.5		930	40		1401	-		470	60	
0 08.5								4000	340	-	5000	425	-	1000	85	-	
							0 03.0										
0 08.5							0 03.0		340	-		425	-		85	-	
0 21.0								960	201	60	1600	336	-	640	134	40	
0 13.5								4000	540	-	5000	675	-	1000	135	-	
							0 04.0										
0 34.5							0 04.0		741	60		1011	-		269	40	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
ars. 15 ²	Bh.	Ö. Vram.		Signe Persson, Stockholm.	
				åker, mylla på sand	95
				trädgård o trut, mylla på sand	96
				väg. inp.	97
				Summa.	
ars. 15 ³	Bi.	Ö. Vram.		Hilding Hellström	
				åker, mylla på sand	98
				" "	99
				trädgård o trut, mylla på sand	100
				väg inp	101
				väg inp.	102
				Summa.	
ars. 15 ⁴	Bk	Ö. Vram.		Sven Åkesson	
				åker, mylla på sand	103
				" "	104
				trädgård o trut, mylla på sand	105
				väg inp	106
				" "	107a.
				Summa.	
ars. 15 ⁵	BI	Ö. Vram		äg. Axel Wohlrath, Tollarp	
				arr. Axel Norrman	
				åker, mylla på sand	107b
				trädgård o trut, mylla på sand	108
				väg inp	109
				Summa.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 14.0								800	112	-	1600	224	-	800	112	-	
0 16.0								4500	720	-	5000	800	-	500	80	-	
						0 03.0											
0 30.0						0 03.0		832		-	1024		-	192		-	
0 07.5								1280	96	-	1600	120	-	320	24	-	
0 07.5								1440	108	-	1600	120	-	160	12	-	
0 05.5						0 02.0		4500	247	50	5000	275	-	500	27	50	
						0 02.0											
0 20.5						0 04.0		451		50	515		-	63		50	
0 10.5								960	100	80	1600	168	-	640	67	20	
0 06.5								1440	93	60	1600	104	-	160	10	40	
0 05.5								4500	247	50	5000	275	-	500	27	50	
						0 03.0											
						0 01.5											
0 22.5						0 04.5		441		90	547		-	105		10	
0 22.0								960	211	20	1600	352	-	640	140	80	
0 08.0								4000	320	-	5000	400	-	1000	80	-	
						0 02.5											
0 30.0						0 02.5		531		20	752		-	220		80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
ars. 15 ⁶	Bm.	Ö. Vram.		Per Nilssons öterbth.	
				åker, mylla på sand	110
				" "	111
				trädgård o tomt, mylla på sand	112
				väg inp.	113
				Summa	
ars. 15 ⁷	Bn.	Ö. Vram.		August Jönsson	
				tomt o trädgård, mylla på sand	114
				Summa	
ars. 15 ⁸	Bo	Ö. Vram.		Kjell Cederholms.	
				åker, mylla på sand	115
				trädgård o tomt, mylla på sand	116
				" inp.	117
				Summa	
ars. 15 ⁹	Bp.	Ö. Vram.		Arvid Nilsson.	
				tomt o trädgård, mylla på sand	118
				väg inp.	119
				Summa	
ars. 15 ¹⁰	Bg.	Ö. Vram.		Nils Pettersson	
				åker, mylla på sand	120
				trädgård o tomt, mylla på sand	121
				" inp.	122
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 20.0								960	192	-	1600	320	-	640	128	-
0 09.0								1440	129	60	1600	144	-	160	14	40
0 07.5								4500	337	50	5000	375	-	500	37	50
						0 03.0										
0 36.5						0 03.0			659	10		859	-		179	90
0 12.5								4000	500	-	5000	625	-	1000	125	-
0 12.5									500	-		625	-		125	-
0 13.0								1120	145	60	1600	208	-	480	62	40
0 10.5								3500	367	50	5000	525	-	1500	157	50
						0 02.0										
0 23.5						0 02.0			513	10		733	-		219	90
0 12.0								4500	540	-	5000	600	-	500	60	-
						0 02.5										
0 12.0						0 02.5			540	-		600	-		60	-
0 19.0								1120	212	80	1600	304	-	480	91	20
0 06.5								4000	260	-	5000	325	-	1000	65	-
						0 02.0										
0 25.5						0 02.0			472	80		629	-		156	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	16'	B.s.	Ö. Vram.	Kloccare boställe Ecktl. löneboställe arr. Karl Ritz	
				åker, mylla på sand	123 0.5
				- " -	124 0.5
				- " -	125 0.5
				- " -	126 0.5
				- " -	127 0.5
				"	128 0.5
				äng	129 0.5
				- " -	130 0.5
				- " -	131 0.5
				- " -	132 0.5
				- " -	133 0.5
				- " -	134 0.5
				- " -	135 0.5
				- " -	136 0.5
				- " -	137 0.5
				- " -	138 0.5
				- " -	139 0.5
				våg inp.	140
				åker, förbättras ej.	141
				äng, - " - - " -	142
				Summa	
1/3	17'	B.s.	Ö. Vram.	Ecktl. löneboställe arr. Nils Nilsson	
				åker, mylla på sand	143
				"	144
				våg inp.	145
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0 45.5							480	218	40	1600	728	-	1120	509	60
	0 50.5							640	323	20	1600	808	-	960	484	80
	0 53.5							640	342	40	1600	856	-	960	513	60
	0 52.5							640	336	-	1600	840	-	960	504	-
	0 36.5							640	233	60	1600	584	-	960	350	40
		0 61.0						160	97	60	400	244	-	240	146	40
		0 47.5						200	95	-	400	190	-	200	95	-
		0 84.5						160	135	20	400	338	-	240	202	80
		0 32.5						160	48	80	400	122	-	240	73	30
		0 41.5						160	66	40	400	166	-	240	99	60
		0 65.0						160	104	-	400	260	-	240	156	-
		0 70.0						160	112	-	400	280	-	240	168	-
		0 77.5						200	155	-	400	310	-	200	155	-
		0 52.0						320	166	40	400	208	-	80	41	60
		0 71.0						160	113	60	400	284	-	240	170	40
		0 71.0						160	113	60	400	284	-	240	170	40
		0 57.0						200	114	-	400	228	-	200	114	-
						0 01.0										
						0 77.5										
						3 62.5										
	2 38.5	7 22.5				4 41.0			2775	20		6730	-		3954	80
0.4	0 36.5							640	233	60	1600	584	-	960	350	40
0.4	0 30.0							640	192	-	1600	480	-	960	288	-
						0 11.5										
	0 66.5					0 11.5			425	60		1064	-		638	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Västra Vrams socken</u>					
5/128	1 ⁵	Aa.	Tollarp	Nils Andersson	
23/256	1 ¹³	A.b.	—	Nils Andersson	
3/128	2 ⁵	Ac	—	Olo Personius	
1/8	3 ¹	Ad.	—	Karl Ritz	
1/4	9 ⁶	Ae	—	Hjalmar Olofsson Färlev	
Arst. 9 ⁵⁶		Af.	—	Olof. Srenssons, sterbh.	
		Ag.	—	CHoch Ö.S. järnvägar	
<u>Östra Vrams socken.</u>					
2/1920	ar 9 ⁷	Ba.	Östra. Vram.	Gårds och Albo vägdistrikt.	
2/1920	ar 9 ⁷	Bb.	—	Olof Hedrall	
1/320	9 ⁸	Bc.	—	Johan Olsson	
1/336	12 ⁷	Bd.	—	Karl Andersson Färlev	
2/672	12 ⁸	Be	—	Anton Olsson	
ars.	12 ⁹	Bf.	—	Nils Persson	
arst.	12 ¹⁰	Bg.	—	Nils Nilsson	
ars.	15 ²	Bh.	—	Signe Persson, Stockholm Hornsgatan 149	
ars.	15 ³	Bi	—	Hilding Hellström	
ars.	15 ⁴	Bk.	—	Sven Akesson	
ars.	15 ⁵	Bl	—	ö.g. Axel Wohlrath, Tollarp. arr. Axel. Norrman	
ars	15 ⁶	Bm	—	Per Nilssons sterbhus	
ars	15 ⁷	Bn	—	August Jonsson	
ars.	15 ⁸	Bo	—	Kjell Cederholm	
ars	15 ⁹	Bp	—	Arvid Nilsson	
arst.	15 ¹⁰	Bq	—	Nils Pettersson	
1/16	16 ¹	Br.	—	ö.g. Eckl. löneställe. Klockareboställe arr. Karl Ritz	
1/2.	17	Bs.	—	ö.g. Eckl. löneställe arr. Nils Nilsson, Färlev	
<u>Summa.</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
						0 52.5										
1 3/0						0 19.5		14 19 20			20 96 -			676 80		
						0 23.5					-					
0 16.0						1 67.0		128 -			256 -			128 -		
5 48.0						0 93.0		5674 40			8731 20			3056 80		
	0 52.0					0 05.0		93 20			208 -			114 80		
						0 15.0										
0 19.5						0 48.0		682 50			975 -			292 50		
0 23.0						0 42.0		438 30			487 -			48 70		
0 17.0						0 29.0		265 90			323 -			57 10		
0 14.5						0 19.5		233 90			283 -			49 10		
0 69.5						0 22.5		930 40			1401 -			470 60		
0 08.5						0 03.0		340 -			425 -			85 -		
0 34.5						0 04.0		741 60			1011 -			269 40		
0 30.0						0 03.0		832 -			1024 -			192 -		
0 20.5						0 04.0		451 50			515 -			63 50		
0 22.5						0 04.5		441 90			547 -			105 10		
0 30.0						0 02.5		531 20			752 -			220 80		
0 36.5						0 03.0		659 10			839 -			179 90		
0 12.5								500 -			625 -			125 -		
0 23.5						0 02.0		513 10			733 -			219 90		
0 12.0						0 02.5		540 -			600 -			60 -		
0 25.5						0 02.0		472 80			629 -			156 20		
2 38.5	7 28.5					4 41.0		2775 20			6730 -			3954 80		
0 66.5						0 11.5		425 60			1064 -			638 40		
13 99.5	7 80.5					10 19.5		19089 80			30254 20			1164 80		

Debit

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Varm den 19 april 1943. Svenner Florsstjärn Landbrukshögskola. <u>M. Florsstjärn</u> A. O. Kullberg		

Kostnadsförslag

Bil. 6.

"Tollarps avloppsdikning 1943."

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Alternativ I: Dräneringsdimensioner.</u>						
	0a-3a+22	322	<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>						
	0a-0a+82	82	Schaktning för öppet dike m ³	120	1.20			144	-
	0a+82-3a+22	240	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	240	2.50	600	-		
	0a+82-3a+22	240	10" cementrör "	240	3.-	720	-	1320	-
	0a+82		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	50.-			50	-
	1a+72-2a+65, 2a+99		Intagningsbrunnar och lock av betong enli. ritning (inre diam= 0.7 m.) st	3	50.-			150	-
	3a+22		Intagningsbrunn som ovan samt lämplig anslutning till jvg. trumman st	1	65.-			65	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					171	-
			<u>Summa</u>					1900	-
	3a+27-3a+58								
	3a+72-5a+13	172	<u>Dikessträckan Ba-Bb.</u>						
	3a+27-3a+58	31	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	31	1.50	46	50		
	3a+27-3a+58	31	15" cementrör "	31	5.00	155	-	201	50
	3a+72-4a+41	69	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	69	2.30	158	70		
	3a+72-4a+41	69	15" cementrör "	69	5.-	345	-	503	70
	4a+41-4a+50	9	Schaktning för täckt ledning m.m. genom landsväg 15" vägrör samt brunn vid 4a+41 bekostas av vägstyrelsen.						
	4a+50-5a+13	63	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	63	3.50	220	50		
	4a+50-5a+13	63	15" cementrör "	63	5.-	315	-	535	50
			överföres					1240	70

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				1240	70
3a+27, 3a+58, 3a+72		Intagningsbrunnar som ovan jämte lämpliga anslutningar till resp. järnvägs- och landsvägstrumma st	3	65.-		195	-
4a+50, 5 a+13,		Intagningsbrunnar som ovan "	2	50.-		100	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				154	30
		Summa				1690	-
5a+13-7a+10	197	<u>Dikessträckan Bb-C.</u>					
5a+13-5a+25	12	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	12	2.50	30	-	
5a+13-5a+25	12	6" tegelrör, frakten inb. st	40	0.50	20	-	50 -
5a+25-5a+97	72	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	72	2.-	144	-	
5a+25-5a+97	72	5" tegelrör, frakten inb. st	245	0.45	110	25	254 25
5a+97-7a+10	113	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	113	2.-	226	-	
5a+97-7a+10	113	4" tegelrör, frakten inb. st	385	0.40	154	-	380 -
5a+25, 5a+97, 7a+10		Intagningsbrunnar som ovan st	3	50.-			150 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					85 75
		Summa				920	-
5a+13=5+45 5+45-5+82	37	<u>Dikessträckan Bb-D.</u>					
5+45-5+82	37	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	37	2.50	92	50	
5+45-5+82	37	12" cementrör "	37	3.70	136	90	229 40
5+82		Intagningsbrunn som ovan st	1	50.-			50 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					25 60
		Summa				305	-
5+82-7+67	185	<u>Dikessträckan D-E.</u>					
5+82-7+39	157	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	157	2.40	376	80	
5+82-7+39	157	10" cementrör2 "	157	3.-	471	-	847 80
		överföres					847 80

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				847 80
7+39-7+67	28	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	28	2.30	64 40	
7+39-7+67	28	7" tegelrör, frakten inb. st	95	0.60	57 -	121 40
6+64, 7+18, 7+39, 7+67		Intagningsbrunnar som ovan "	4	50.-		200 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				115 80
		Summa				1285 -
5+82=10 10-15+68	568	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
10-11+ 7	107	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	107	2.60	278 20	
10-11+7	107	9" cementrör "	107	2.80	299 60	577 80
11+7-12+57	150	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	150	2.50	375 -	
11+7-12+57	150	7" tegelrör, frakten inb. st	510	0.60	306 -	681 -
12+57-13+81	124	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	124	2.40	297 60	
12+57-13+81	124	6" tegelrör, frakten inb. st	420	0.50	210 -	507 60
13+81-14+68	87	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	87	2.20	191 40	
13+81-14+68	87	5" tegelrör, frakten inb. st	295	0.45	132 75	324 15
14+68-15+68	100	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	100	2.30	230 -	
14+68-15+68	100	4" tegelrör, frakten inb. st	340	0.40	136 -	366 -
10+21, 10+69, 11+7, 11+45, 11+76, 12, 12+30, 12+57, 12+80, 13+6, 13+23, 13+52, 13+81, 14+68, 14+83, 15+29, 15+68		Intagningsbrunnar som ovan st	17	50.-		850 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				328 45
		Summa				3635 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0a-3a+22	322	Dikessträckan Aa-Ab				1900 -
3a+27-3a+58						
3a+72-5a+13	172	" Ba-Bb				1690 -
5a+13-7a+10	197	" Bb-C				920 -
5a+13-5+45 5+45-5+82	37	" Bb-D				305 -
		överföres				4815 -

	1	2	3	4	5	6	7
			överfört				4815 -
5+82-7+67		185	Dikessträcken D-E				1285 -
5+82=10							
10-15+68		568	" D-F				3635 -
			Summa				9735 -

*Västra Vram den 19 april 1943
Vram art. Hövres mön
Lauterbachs ingång*

Kostnadsförslag

Bil. 7.

"Tollarps avloppsdikning 1943".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Alternativ II: Kloakledningsdimensioner.						
	0a-3a+22	322	Dikessträckan Aa-Ab.						
	0a-0a+82	82	Schaktning för öppet dike m ³	120	1.20			144	-
	0a+82-1a+72	90	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	90	2.80	252	-		
	0a+82-1a+72	90	15" cementrör "	90	5.-	450	-	702	-
	1a+72-3a+22	150	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	150	3.-	450	-		
	1a+72-3a+22	150	18" cementrör "	150	6.50	975	-	1425	-
	0a+82		Dikesöga av betong enl. ritn.	1	50.-			50	-
	1a+72, 2a+65, 2a+99		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning (inre diam= 0.7 m) st	3	50.-			150	-
	3a+22		Intagningsbrunn som ovan samt lämplig anslutning till jvg. trumman st	1	65.-			65	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %		&			254	-
			Summa					2790	-
	3a+27-3a+58		Dikessträckan Ba-Bb.						
	3a+72-5a+13	172	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	31	2.-	62	-		
	3a+27-3a+58	31	21" cementrör "	31	8.-	248	-	310	-
	3a+72-4a+41	69	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	69	2.70	186	30		
	3a+72-4a+41	69	21" cementrör "	69	8.-	552	-	738	30
			överföres					1048	30

1	2	3	4	5	6	7	
		överfört				1048	30
4a+41-4a+50	9	Schaktning för täckt ledning m.m. genom landsväg, 21" vär- rör samt brunnen vid 4a+41 be- kostas av vägstyrelsen.					
4a+50-5a+13	63	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 63	63	4.-	252 -		
4a+50-5a+13	63	21" cementrör "	63	8.-	504 -	756	-
3a+27, 3a+58, 3a+72		Intagningsbrunnar som ovan jämte lämpliga anslutningar till resp. järnvägs- och landsvägstrumma st 3	3	65.-		195	-
4a+50, 5a+13		Intagningsbrunnar som ovan st 2	2	50.-		100	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				210	70
		Summa				2310	-
5a+13-7a+10	197	<u>Dikessträckan Bb-C.</u>					
5a+13-5a+25	12	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 12	12	2.70	32 40		
5a+13-5a+25	12	10" cementrör "	12	3.-	36 -	68	40
5a+25-7a+10	185	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 185	185	2.50	462 50		
5a+25-7a+10	185	9" cementrör "	185	2.80	518 -	980	50
5a+25, 5a+97, 7a+10		Intagningsbrunnar som ovan st 3	3	50.-		150	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				121	10
		Summa				1320	-
5a+13-5+45							
5+45-5+82	37	<u>Dikessträckan Bb-D.</u>					
5+45-5+82	37	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 37	37	2.80	103 60		
5+45-5+82	37	18" cementrör "	37	6.50	240 50	344	10
5+82		Intagningsbrunn som ovan st 1	1	50.-		50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				40	90
		Summa				435	-

1	2	3	4	5	6	7
5+82-7+67	185	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
5+82-6+64	82	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	82	2.70	221 40	
5+82-6+64	82	15" cementrör "	82	5.-	410 -	631 40
6+64-7+39	75	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	75	2.60	195 -	
6+64-7+39	75	12" cementrör "	75	3.70	277 50	472 50
7+39-7+67	28	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	28	2.50	70 -	
7+39-7+67	28	9" cementrör lm	28	2.80	78 40	148 40
6+64,7+18,7+39, 7+67		Intagningsbrunnar som ovan st	4	50.-		200 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				147 70
		Summa				1600 -
5+82=10						
10-15+68	568	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
10-12+30	230	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	230	3.-	690 -	
10-12+30	230	15" cementrör "	230	5.-	1150 -	1840 -
12+30-13+52	122	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	122	2.80	341 60	
12+30-13+52	122	12" cementrör "	122	3.70	451 40	793 -
13+52-13+81	29	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	29	2.50	72 50	
13+52-13+81	29	10" cementrör "	29	3.-	87 -	159 50
13+81-15+68	187	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	187	2.60	486 20	
13+81-15+68	187	9" cementrör "	187	2.80	523 60	1009 80
10+21,10+69,11+7, 11+45,11+76,12, 12+30,12+57,12+80 13+6,13+23,13+52, 13+81,14+68,14+83, 15+29,15+68		Intagningsbrunnar som ovan st	17	50.-		850 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				467 70
		Summa				5120 -

Bil. 8

Tollarys avloppsdränning 1943
Kostnadsförändring längs A

Kortel	Reg. nummer	Littera o plan- Littera	Størrelse, byg, nummer	Navn m. m.	Påtegning - Møjsag	Tilstand
<u>D. Vramm sokken.</u>						
			Tollarp	Tollarps municipalsamfund	Municipalsamfund	J.
23/256	1 ¹³	A2	"	Nils Andersson	ägaren	
23/256	1 ¹³	A2	"	Same	Municipalsamfund	
1/8	3 ¹	A2	"	Karl Ritz	"	
1/4	9 ⁶	Ae	"	Gunnar Olofsson	"	
2008	9 ⁵⁶	Af	"	Olof Svensson, Skerbohus	"	
<u>D. Vramm sokken.</u>						
7/920	209 ⁷	Ba	D. Vram	Gården och Albo vägarbiter	ägaren	
7/920	209 ⁷	Bb	"	Olof Hedvall	"	
1/320	9 ⁸	Bc	"	Johan Olofsson	"	
1/336	12 ⁷	Bd	"	Karl Andersson, Skerbohus	"	
7/672	12 ⁸	Be	"	Anton Olofsson	"	
2008	12 ⁹	Bf	"	Nils Persson	"	
2008	12 ¹⁰	Bg	"	Nils Nilsson	"	
2008	15 ²	Bh	"	Signe Persson	"	
2008	15 ³	Bi	"	Hilding Helleström	"	
2008	15 ⁴	Bj	"	Lenn Nilsson	"	
2008	15 ⁵	Bk	"	Sten Wollrath, Tollarp	"	
2008	15 ⁶	Bm	"	Pär Nilsson, Skerbohus	"	
2208	15 ⁷	Bn	"	Aug. Jönsson	"	
2008	15 ⁸	Bo	"	Kjell Cedersjö	"	
2008	15 ⁹	Bp	"	Arvid Nilsson	"	
2008	15 ¹⁰	Bq	"	Nils Petersson	"	
1/16	16 ¹	Br	"	Klockarbort, av K. Ritz	"	
1/16	16 ¹	Br	"	" " Same	"	
1/2	17 ¹	Bs	"	Em. Lönnbort, av Nils Nilsson	"	
				<u>Summa</u>		

Sv. I Str. Aa-A2 + Ba-136-C, B6-D, D-E						Sv. II						Sv. III		Sv. IV		Sv. V		Sv. VI	
Sv. I Sv. I	Sv. I Sv. I	Sv. I Sv. I	Sv. I Sv. I	Sv. I Sv. I	Sv. I Sv. I	Sv. II Sv. II	Sv. II Sv. II	Sv. II Sv. II	Sv. II Sv. II	Sv. II Sv. II	Sv. II Sv. II	Sv. III Sv. III	Sv. III Sv. III	Sv. IV Sv. IV	Sv. IV Sv. IV	Sv. V Sv. V	Sv. V Sv. V	Sv. VI Sv. VI	Sv. VI Sv. VI
5,6,11	144	80	2.662	126	58									2355	-	2355	-	27.853	239 61
7-10	532	-	7.778	464	96													1.497	12 88
14	128	-	2.353	111	89													5.499	47 31
14	128	-	2.353	111	89													1.323	11 38
14	128	-	2.353	111	89													31.600	271 85
14	128	-	2.353	111	89													1.187	10 21
14	128	-	2.353	111	89													0.813	6 99
14	128	-	2.353	111	89													0.135	1 16
14	128	-	2.353	111	89													0.159	1 37
14	128	-	2.353	111	89													0.137	1 18
14	128	-	2.353	111	89													1.308	11 25
14	128	-	2.353	111	89													0.236	2 03
14	128	-	2.353	111	89													0.749	6 44
14	128	-	2.353	111	89													0.534	4 59
14	128	-	2.353	111	89													0.176	1 51
14	128	-	2.353	111	89													0.292	2 51
14	128	-	2.353	111	89													0.613	5 27
14	128	-	2.353	111	89													0.500	4 30
14	128	-	2.353	111	89													0.347	2 99
14	128	-	2.353	111	89													0.611	5 26
14	128	-	2.353	111	89													0.167	1 44
14	128	-	2.353	111	89													0.434	3 73
14	128	-	2.353	111	89													15.134	130 19
14	128	-	2.353	111	89													6.922	59 55
14	128	-	2.353	111	89													1.774	15 26
14	128	-	2.353	111	89													100.000	860 26
14	128	-	2.353	111	89													100.000	860 26

Västra

Dram den 19 april 1943.

Svartflorenström

Centrumingenjör

N. O. Kullberg

Widén

Pril. 9.

Tollagen arbejdsdeling 1943.
Arbejdsdeling B.

Mundal	Reguleringsnummer	Størrelse i "Lundmark"	Spillemidler	Spillemidler	Spillemidler
			Odel, Spillemidler		
7/1920	av 9 ⁷	Ba	O. Spillemidler	Spillemidler alle alle reguleringsnummer	
7/1920	av 9 ⁷	Bb	"	Odel Spillemidler	
1/380	9 ⁸	Bc	"	Johan Olsen	
1/336	12 ⁷	Bd	"	Anders Andersen, "Sind"	
7/672	12 ⁸	Be	"	Anders Olsen	
av.	12 ⁹	Bf	"	Nils Petersen	
av.	12 ¹⁰	Bg	"	Nils Nilsen	
av.	15 ⁸	Bh	"	Signe Petersen	
av.	15 ³	Bi	"	Gulding Guldingen	
av.	15 ⁴	BK	"	Jens Nilsen	
av.	15 ⁵	Bl	"	Anders Mathiasen, "Sind"	
av.	15 ⁶	Bm	"	Pov Nilsen, "Sind"	
av.	15 ⁷	Bn	"	August Jensen	
av.	15 ⁸	Bo	"	Kjell Andersen	
av.	15 ⁹	Bp	"	Anders Nilsen	
av.	15 ¹⁰	Bq	"	Nils Petersen	
1/16	16 ¹	Br	"	Kjell Andersen, an. H. Rind	
1/2	17 ¹	Bs	"	Jens Andersen, an. Nils Nilsen	
					Summa

Mod. I				Mod. II				Mod. III			
Dr. D-F				Dr. D-F				Dr. D-F			
Spigons	Spigons in %	Spigons in %	Spigons in %	Spigons	Spigons in %	Spigons in %	Spigons in %	Spigons	Spigons in %	Spigons in %	Spigons in %
Spigons	Spigons in %	Spigons in %	Spigons in %	Spigons	Spigons in %	Spigons in %	Spigons in %	Spigons	Spigons in %	Spigons in %	Spigons in %
66	298 50	5.110	185 75	66 67	0.325	17.150	254 68	440 43	8.602		
70, 71	48 70	0.851	30 93	71 72	0.160	8.443	125 38	156 31	3.053		
75, 76	57 10	0.998	36 28	76 77	0.125	6.596	97 95	134 23	2.632		
80, 81	49 10	0.858	31 19	81 82	0.095	5.013	74 44	105 63	2.063		
85-87	470 60	8.222	298 87	87 88	0.130	6.860	101 87	400 74	7.827		
90	85 -	1.485	53 98	90	0.085	4.486	66 62	120 60	2.356		
92, 93	269 40	4.706	171 06	93	0.135	7.124	105 79	276 85	5.407		
95, 96	192 -	3.354	121 92	96	0.160	8.443	125 37	247 29	4.830		
98-100	63 50	1.109	40 31	100	0.055	2.903	43 11	83 42	1.629		
103-105	105 10	1.836	66 74	105	0.055	2.903	43 11	109 85	2.146		
107, 108	220 80	3.857	140 20	108	0.080	4.222	62 70	202 90	3.963		
110-112	179 90	3.143	114 25	112	0.075	3.958	58 78	173 03	3.379		
114	125 -	2.184	74 39	114	0.125	6.596	97 95	177 34	3.464		
115, 116	219 90	3.842	139 66	116	0.105	5.541	82 28	221 94	4.335		
118	60 -	1.048	38 09	118	0.120	6.332	94 03	132 12	2.580		
120, 121	156 20	2.729	99 20	121	0.065	3.430	50 94	150 14	2.932		
125-129											
133-136	2490 80	43.515	1581 77					1581 77	30.894		
143-144	638 40	11.153	405 41					405 41	7.918		
	5724 -	100.000	3635 -		1.895	100.000	1485 -	5120 -	100.000		

V. Damm vom 19 April 1943
Lumpartschowstr.
Lautbachweg 24.

Mustafa

A. O. Hullberg

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende dikning inom Tollarps municipalsamhälle av Västra Vrams socken samt Östra Vrams by i Östra Vrams socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget är enligt synemännens mening att hänföra till dikning enligt vattenlagens 7 och 8 kapitel. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är municipalsamhällets nämnden i Tollarps municipalsamhälle.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-Aa-Ba-Bb-C, Bb-D, D-E och D-F.

3:o. Den mark, som direkt är berörd av företaget, är avfattad å hithörande plankarta, nämligen den, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och genom denna vinner möjlighet till förbättrat avlopp, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i närmaste avloppsdike med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella tillstötande täckta avlopp samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. På grund av sökandens i syneprotokollets § 3 framställda yrkande hava synemännen värderat den båtnad, som genom företagets utförande kan beräknas uppkomma genom jordens bättre torrläggning, bestående i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar, utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen som åstadkommes eller möjliggöres om företaget i fråga kommer till stånd. Räntefoten på kapitaliseringen utgör fem procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s.

dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde, med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumnr 15 och 16.

5:o. För att ändamålet med dikningen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1a+72	61 hektar
2a+ 65	58
Ab	52
3a+72	50
4a+50	47

i punkt Bb

42 hektar

6a

5

C

2.5

D

36

6+64

24

7+18

19

7+39

18

E

8

10+21

12

10+69

10,5

11+7

10

11+45

9,5

11+76

9

12

8

12+30

7,5

12+57

7

12+80

6

13+23

5,5

13+52

5

13+81

4

14+68

2.5

14+83

2

15+29

1.5

F

1

På sökandenäs begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 samt kap. 8 § 3 bestämma synemännen att samtliga diken, som komma till utförande, skola göras täckta med undantag för utloppet Aa-Aa+82.

Enär företaget berör så väl samhälle med spridd bebyggelse som rena jordbruksområden har för kostnadernas rättvisa fördelning synemännen upprättat förslag dels avseende enbart avledande av dränvatten för jordbruksändamål, dels avseende avledande av dränvatten jämte spillvatten (kloakledning). Vid dimensionering av rörledningarna i förra fallet (alt.I) hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar, vid dimensionering av rörledningarna i senare fallet (alt.II) från en avrinning från rena jordbruksområden av 1 sekundliter pr hektar men från områden med befintlig spridd bebyggelse eller med utsikt att inom rörledningarnas livslängd (C:a 50 år) erhålla spridd bebyggelse, av 6 sekundliter pr hektar.

Flodavrinningen till olika dikessträckor beräknas efter dessa grunder sålunda:

till punkt 1a+72	206 sekundliter
2a+65	204
Ab	200

i punkt 3a+72	180 sekundliter
4a+50	173
Bb	170
6a	36
C	15
D	110
6+64	60
7+18	36
7+39	24
E	10
10+21	72
10+69	63
11+7	60
11+45	57
11+76	54
12	48
12+30	45
12+57	42
12+80	36
13+23	33
13+52	30
13+81	24
14+68	15
14+83	12
15+29	9
F	6

upptagandet av öppna rågångsdiket Aa-Aa+82 samt för uppslagsplats för den uppkastade jorden. Ersättningen skall utgå efter ett pris av sexton (16) kronor pr ar mark som sålunda avstås. Dess storlek skall bestämmas efter uppmätning verkställd av två skiftesgodemän eller av lantbruksingenjör.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. Beträffande kostnadernas fördelning hava synemännen enligt bestämmelserna i vattenlagens 8. kap. att skilja på kloakintresset och jordbruksintresset och hava därför upprättat två kostnadsförslag, alt. I enbart för torrlägningsändamål, alt. II med ökning av rördimensioner för kloakändamål. Kostnadsskillnaden utgör 13575:- - 9735:- = 3840:- kronor. För utredning huruvida dikningssamfälligheten i den händelse företaget endast avsåg torrläggning för jordbruksintresset skulle uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	11164	40	9735	-	0	87
Aa-Ab-Ba-Bb-D+Bb-C+D-E	5440	40	6100	-	1	12
Aa-Ab-Ba-Bb-D+D-F	8665	20	7530	-	0	87

Härav framgår att ett företag rörande enbart jordbruksintresset icke bör uppdelas i förberedande avdelningar.

Någon sökande för dikessträckan D-F finnes emellertid icke

utan är denna sträcka medtagen i undersökningen för jämfällande av de av denna sträcka beroende markerna inom samfälligheten med övrig mark i betalningshänseende.

Relativa kostnaden för hela företaget är 0.87. Under antagande att hela företaget utfördes bleve alltså delaktigheten för mark, direkt beroende av sträckan D-F, vars båtnadsvärden uppgå till 5724:- kronor = $5724 \times 0.87 = 4979:88$ kronor. Efter avdrag av kostnaden för sträckan D-F, 3635 kronor, återstår $4979:80 - 3635:- = 1344:88$ kronor, med vilket belopp de av sträckan D-F direkt beroende fastigheterna skola delta i övriga dikningskostnader inom samfälligheten i den händelse verkliga kostnaden vore överensstämmande med den beräknade.

I enlighet härmed måste, då sträckan D-F förutsättes ej skola komma till utförande, företaget först uppdelas i två avdelningar, av vilka avdelning I omfattar kostnaden för dikessträckorna Aa-Ab-Ba-Bb-C, Bb-D och D-E minskad med 1344:88 kronor eller $6100:00 - 1344:88 = 4755:12$ kronor och avdelning II omfattar kostnaden 1344:88 kronor, som skall fördelas på av sträckan D-F direkt beroende fastigheter. Sedan kostnaderna sålunda fördelats avdelningsvis varvid de i värderingslängdens kolumner 15 och 16 angivna båtnadsvärdena utgöra fördelningsgrund sammanslås de och uträknas i procenttal, vilka skola utgöra fördelningstal för samtliga med

utförandet av sträckorna Aa-Ab-Ba-Bb-C, Bb-D och D-E förenade kostnader dock kostnaderna för dessa sträckors utbyggande för kloakändamål ej medräknade.

Sökanden har genom anteckning till syneprotokollets § 12 förklarat sig skola ensam bekosta utbyggnaden av de avloppsledningar för kloakändamål, som voro belägna inom municipalsamhällets område. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 8 kap. §§ 17 och 22 är emellertid municipalsamhället skyldig utgöra samtliga kostnader, det må vara för kloakändamål eller torrlägningsändamål, som falla på mark belägen inom samhällets stadsplanlagda område. I enlighet härmed är i hithörande kostnadsfördelningslängd A kostnaderna med undantag för den särskilda kostnaden för ledningarnas utbyggande för kloakändamål, vilka skola gäldas enbart av municipalsamhället, fördelade mellan fastigheterna, varvid i kolumn 6 angives vem som jämlikt angivna lagparagrafer äro betalningsskyldiga. De i kolumn 17 angivna fördelningstalen skola jämväl användas vid fördelning av synekostnaderna. Framtida underhållet av till avdelning I hörande dikessträckorna Aa-Ab-Ba-Bb-C, Bb-D och D-E finna synemännen skäligt åligga Tollarps municipalsamhället att utgöra och bekosta.

Skulle inom den av synemännen fastställda tiden för arbetets utförande majoritet uppstå för utförandet av jämväl di-

61

kessträckan D-F, som är belägen enbart utanför municipal-
samhällets område och inom Östra Vrams by och socken,
skall kostnaderna därför fördelas enligt den av synemännen
upprättade kostnadsfördelningslängden B. Som delnings-
grund för kostnaden för dikning enbart för jordbruksända-
mål, se avdelning I, skall läggas de båtnadsvärden, som
finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16.
Utbyggnaden av rörledningen för jämväl avförandet av
spillvattnet - utbyggnad till kloakledning - medför en
merkostnad av 1485 kronor. Denna kostnad skall fördelas
på de fastigheter, som redan nu hava behov av spillvatten-
avlopp. Synemännen finna det lämpligast att denna kost-
nad fördelas fastigheterna emellan efter den areal, som
anses utgöra lämplig byggnadstomt, alltså oberoende av
bebyggelsens på tomten beskaffenhet, vilken likaväl som
taxeringsvärden och andra tänkbara delningsgrunder är
allt för beroende av för avloppets dimensionering ovid-
kommande faktorer för att kunna fastställas som delnings-
grund. I kostnadsfördelningslängden B förekommer fördel-
ningen av denna utgiftspost i avdelning II.

Sedan kostnaderna sålunda fördelats inom de två av-
delningarna sammanslås kostnaderna för varje fastighet
och utföres i fördelningslängdens kolumn 14 och uträknas
i kolumn 15 i procent av hela kostnaden, vilka procenttal

skola gälla för fördelning av alla med utförandet av sträckan D-F förenade kostnader, ränsnings- och underhållskostnader medräknade.

Fördelar man kostnaden 1485 kronor inom avdelning II på i avdelningen ingående mark utgör kostnaden något under 8 öre pr kvadratmeter. Skulle ny bebyggelse uppstå å mark, beroende av sträckan D-F, som önskar anslutning till kloakledningen för avledande av spillvatten, äro delägarna inom företaget berättigade att utkräva ersättning för anslutningen med 10 öre pr kvm. tomtmark, dock högst för 2000 kvm. av samma person. Skulle alltså det inköpta tomtområdet överstiga 2000 kvm. är anslutningsavgiften högst 200 kronor till dess tomtområdet ytterligare styckas och bebygges. Inflytande anslutningsavgifter skola förvaltas av företags styrelse och i första hand användas till företags underhåll och till anläggandet av eventuella av vederbörande myndigheter föreskrivna reningsanordningar.

9:o. Företaget skall benämnas "Tollarps avloppsdikning 1943".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud för-

sälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör,
som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person över-
vaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar
av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa
dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade deläga-
re teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64
fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov,
dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträ-
de för gemensamma angelägenheter dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning å
årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja ar-
betets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökan-
den att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap.

95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift syne-
männen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma
till sexton (16) kronor 74 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1946;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för rän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnarna skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng

68.
förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill gi-
vit sitt skriftliga tillstånd. Servisledning från vatten-
klosett får icke kopplas till den gemensamma kloakledning-
en utan att först hava passerat lämplig inom tomten belä-
gen rötbrunn eller brunn av Hoffmantyp.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid för-
rättningens avslutande av sökanden~~a~~ betalas och fördelas
sakägarna emellan såsom i moment 8 bestämmes om företa-
get kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under den-
na syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande
ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen för-
klarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och
skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill å-
beropa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola in-
givas i tre exemplar.

*T. T. raen den 19 april 1943
Wenartstomstören
Lantbruksingenjör*

M. S. S. S.

A. P. S. S.

ARVODESRÄKNING

Dik. II

för laga syneförrättning angående

Tollwegs arlagsmätning

1943

Vårda och Östra Värms socken och Norrtälles län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	30	0,50			15	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.3	6,00	180			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 17 ar	100	0.17	17	-		
		 har	17.50	1.06	18	55		
		äng och odlingsmark, medelareal 72 ar	17	0.26	4	42		
		 har	12.375	0.42	5	20		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	29	0.05	1	45		
		 har	2.02	0.78	1	57	55	99
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000					16	79
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 < 10 i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkart bladet					6	-
		övriga regalkart blad		st.				
		Överföres					93	78

1	2	3	4	5	6	7
1942	18/10	Överfört				93 78
3/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	18	0,50	9 -	
		avvägda punkter	243	0,03	7 29	
		i annan mark, medelantal	12	1 -	12 -	
		avvägda punkter	58	0,06	3 48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark	0,3	5,00	1 50	73 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	146	0,07	10 22	
		ar, ...	21			
		har	21895	0,20	6 38	16 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	146	0,04		584
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	186	0,06	11 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	93	0,12	11 16	27 07
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	23	4 -		920
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		"	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	23	10,00	23 -	29 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	75	0,03	2 25	3 25
		Överföres				28/01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				281 01
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp..... "	3	4,00	12 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			23 31	35 31
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön..... km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning.....		8,00		
		Ritarbete <i>Summa under allmän väg, avdelning till allmän väg i järnväg</i>			36 -	
		för särskilt konstruerat landfäste..... st.		4,00		
		Kostnadsberäkning.....				
		för särskilt konstruerade landfästen..... st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar..... st.		3,00		36 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39.....		0,01		3 01
		Översiktskarta, § 41.....				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp.....			1 50	
		antal ersättningar..... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp.....			2 -	
		antal fastigheter..... st.	42	0,30	12 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "	16	0,20	3 20	17 80
		Utlåtande och betänkande, § 45..... sid.	15	3,00		45 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3	12,00		36 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2..... "	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15..... dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn..... "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning..... "	1/3	12,00		4 -
		slamficka..... "		12,00		
		Lösen för:.....				491 13
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket.....			7 -	
		blad.....				
		övriga regalarck..... st.	4	2 75	11 -	
		blad.....				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer..... st.	146	0 10	14 60	
		har.....	31 295	0 88	8 93	
		Överföres.....			41 53	

1943
26/2, 28/2, 19/4
13/4, 14/4
1/2
9/4
9/4

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 88	
		3) insättning av höjdlägestal st.	301	0,02	6 09	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3 75	58 93
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.5	7.-	10 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " " " "			26 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		46 50
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka " "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				145 18
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				69 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				92 -
		<i>delgivning av kallelsen</i>				50 35
		Summa kronor				223 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				491 13
		Lösen för kopior och avskrifter				145 18
		Övriga förrättningskostnader				223 95
		Summa kronor				860 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Opöds och Albo* häradsrätt.

V. Varm den *19 april* 19 *43*

Werner Petersen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. M. H. H.

Anders H. H.

Kronor kvitteras:

den 19

Kallelse.

Till Kristianstad-Hässelholms län
Östra Hälses Järnvägar

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Skanning i östra Tollerup och Östra
Tram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av uppgivna fast-
ägare.

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Östra Trams kommunal-
rum

fre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 /middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Lennart Jonsson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

KRISTIANSTAD-HÄSSELHOLMS
OCH
ÖSTRA HÄLSA JÄRNVÄGAR

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Torke bemägen återvända med beaktande
av delgivningen!

Kallelse.

Till *N. P. Hultberg.*
Bröst

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Revidering i vatten Tolary och Östra
Tram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *god man*

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i *Västra Trams kommun*
När

fre dagen den *26 febr.* 1943 kl. *11.30 f.* middagen.

Kristianstad den *18 feb.* 1943

Emart Loren Ties
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

N. P. Hultberg

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

N: 92
 ANKOMMET
 16 FEB 1944
 BESÖK /
 GÅRDS & LÖVÅGSDISTRIKT

Kallelse.

Till Härnäs och Åbo Vågdistrikt

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Härnäs och Åbo Vågdistrikt

kallar jag Eder härmed att i egenskap av valberedare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
 kommer att hållas i Västra Vågnäs kommunal-
 råd

fre dagen den 26 feb. 1943 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 feb. 1943

W. Martensson
 Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Antony J. Jönsson

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

adr.:

adr.:

Torke Vmägt Återkallas med erkännande
 av delgivningen!

72

Kallelse.

Till Mis Perren
Skrivaren

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Närving i vatten Tollerup och Västra
Väner.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av god man

~~själv eller genom befullmäktigat ombud~~ närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Väners kommunal-

hus.

fre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Umarbomström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

M. Perren

~~Delgivandet av denna kallelse intygas:~~

Kallelse.

Till *Arvid Wollrath*
Touarp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utläggning inom Touarp och Östra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *ägare till avrö-*
ning på 42 15 1/2 Vram

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i *Västra Vramms kommunal-*
Rådhus

fre dagen den *26 febr.* 19*43* kl. *11.30* / middagen.

Kristianstad den *15 febr.* 19*43*

Samuel Wollrath
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Arvid Wollrath

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr. :

Samuel Wollrath
gärningsman
Touarp
adr. :

75.

Kallelse.

Till Nils Andersson
Tollarp 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
avgränsning inom Tollarp och Östra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av fastägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Vramers kommunal-
hus

fre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 f. middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Samuel Hovviström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Andersson
Tollarp 15

Delgivandet av denna kallelse intygas:

L. Malm
färdingman
Tollarp
adr. :

adr. :

[illegible]

Kallelse.

Till Ola Personius
Tollarys 2⁵

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
rikning inom Tollarys och Östra
Traven

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakkunnig²

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Traven hos
naturn

fre dagen den 26 feb. 1943 kl 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Svenner Holmström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ola Personius

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr. ;

Malin
gårdingsman
Tollarys
adr. ;

Kallelse.

Till *Nils Andersson*
Tollarp 1³

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utläggning av den Tollarp och Östra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *säckare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i *Västra Vrams försam-*
ling

fre dagen den *26 febr.* 19*43* kl. *11.30* / middagen.

Kristianstad den *15 febr.* 19*43*

Sammanträdets
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Malin
gårdingsman
Tollarp

adr. :

adr. :

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

Kallelse.

Till *Hof Leuxens storbuss*
Tollary 9⁵⁶

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
riening i vatten Tollary och Östra
Vass

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *sakägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i *Västra Vassens kommun*
valsam

fre dagen den *26 febr.* 1943 kl. *11.30* / middagen.

Kristianstad den *15 febr.* 1943

Sammanträdelsen
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Johann Gundersen

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Ståhl
gärdsmann
Tollary

adr. :

adr. :

Kallelse.

Till Advocaten John Ericsson
Tollarys

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
Näringsgången mellan Tollarys och Västra
Vämen

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Ordförande
Tollarys kommunala nämnd

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Vämen kommun
salarna

fre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Wimmarström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Johannes

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Anders
färdingsman
Tollarys

adr. :

adr. :

Kallelse.

Till

*Östra Värms kyrkans kyrkostyrelse,
Björnsåsa;*

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

*Källning i den Tomarps och Östra
Värms*

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *fälägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas *i Ö. Värms kommunhus*

fre dagen den *26/2* 19*43* kl. *11.30* / middagen.

Kristianstad den *15/2* 19*43*

Lennart Tomte

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Loke Lunnemark

Delgivandet av denna kallelse intygas:



adr.:

adr.:

*Stilsten
Härdingsmark
Tomarps*

Kallelse.

Till Hjalmar Olofsson (grovskörd?)
Färöv

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
avgränsning mellan Tollerup och Västra Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av ägare till 1/4
av Tollerup 9^e

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Vram kommun
salrum

fre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Lennart Floman Trösa
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

H. Olofsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr. _____

Fjärdingsmannen i
Färöv & N. Ströo

Kallelse.

Till Ligne PerssonStornsgatan 149^{II}, Stockholm

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delgivning inom Söders och Västra
Västeråskallar jag Eder härmed att i egenskap av boendeägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas i Västra Västerås kommunens
salfre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 middagen.Kristianstad den 15 febr. 1943Sammanträdets

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande ~~med denna kallelse~~ i bestyrkt
avskrift har jag ~~inlämnande dag~~ ~~omtagit~~ ~~om~~
härmed erkännes. Stockholm den 20/2 1943Ligne PerssonBestyrkes med förmålan att delgivningen verk-
ställes efter förmans uppdrag.N. G. Leth

Delgivandet av denna kallelse intygas

Polismästare i Stockholm stads poliskår.

Inkom i Poliskammaren

Stockholm

den 18 FEB. 1943 Ek.D

Poliskamrerarkontoret

H.D. II

75

adr.:

Kallelse.

Till August Jönsson

Östra Värner 15⁷

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

dikeying i vatten Toularp och Östra
Värner

kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakkämare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas i Västra Värner kommun
salarna

fre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Sven Artur Wernström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

August Jönsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Per Rietz

Gäddingsman

adr. :

adr. :

Delgivningskontoren 2: - hvarn Rietz

Per Rietz

Kallelse.

Till Kjell Cederholm
Västra Trarn 15⁸

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
divering i mossen Torarp och Västra
Trarn

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Markägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Trarns kasserad
mark

fre dagen den 26 febr. 1948 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1948

Leomar Floderström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

1/2 ju bratuholm

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Karl Rieth
Fjädingman
Delgivningskostnaden 2:- kronor kvittas
Karl Rieth

Kallelse.

Till *Nils Pettersson*

Västra Vram 15¹⁰

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delning inom Tollarp och Västra Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *seesagare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas i *Västra Vrams kommunal-
rum*

fre dagen den *26 febr.* 1943 kl. *11.30* / middagen.

Kristianstad den *15 febr.* 1943

Lennart Flomeström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Pettersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

delgivningskortet 2: - kronas *kristianstads
landskaps*

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

Kallelse.

Till Hof Hedman

O. Vram 97

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Klämmå i vram Torrey via Östra Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Skogare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas i Västra Vrams församling

rum

fre dagen den 26 feb. 1943 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 feb. 1943

Lennart Lönnström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

O. Hedman

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr. :

adr. : Ljådingen

Delgivningskortnaden 3i - krona, kritters

lenf Ritz

Kallelse.

Till Nils Nilsson

Tibro

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

denning inömn Tillarp och Östra
Värra

kallar jag Eder härmed att i egenskap av arrondator av
länsvärdskapet 1/2 msk Östra Värra 17'

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Värras kommunsa-
rum

fre dagen den 26 febr. 1948 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1948

Lennart Nilsson

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

N. Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

backliet

Tjädningman

adr.:

adr.:

Delgivningskortet 2: - kronan knyttas

backliet

Kallelse.

Till *Nils Nilsson*
Västra Värmen 12¹⁰

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
hörnving inövers Torvare och Västra
Värmen

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *slättägare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i *Västra Värmen kommunal-*
rum

fre dagen den *26 febr.* 19*83* kl. *11.30* / middagen.

Kristianstad den *15 feb.* 19*83*

Samuel Andersson Fröm
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Nils Nilsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr. :

Carl Wictor
Tjädningman
adr. :

Delgivningsbeviset 2: - kronan bevitnas
Carl Wictor

Kallelse.

Till *Hilding Hellström*
Östra Vram 15³

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
hissning i vram Torvås om Östra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *saccagare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i *Västra Vram kommun*
salarna

fre dagen den *26 feb.* 19*43* kl. *11.30*/middagen.

Kristianstad den *15 feb.* 19*43*

Lennart Torvström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Hilding Hellström

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

delgivningskostnaden 2:- kronor kvittat
Lennart Torvström

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

Kallelse.

Till Axel Norman

Västra Wram 15

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

Källning inom Torarp och Västra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av skogare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas i Västra Vram Kommunals-
hus

fre dagen den 26 febr. 1948 kl. 11.30 middagen.

Kristianstad den 15 feb. 1948

Emart Stenström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

A. Norman

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Carl Rietz
Fjärålgården

Delgivningskostnader 2,- kronor krävt
Carl Rietz

Kallelse.

Till Sven Ahlsson

Östra Vram 15⁴

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
känning inom Torcars och Östra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Älsägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Vram kommun
salrum

fre. dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15/2 19 43

Sammanträde
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Sven Ahlsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr. :

adr. : Fjerdingsman

Delgivningskostnaden 2:- betalas kvittas
ack. Rieth

Kallelse.

Till *Nils Persson*

Östra Vram 12⁹

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
avgränsning mellan Tollarys och Östra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *skickare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas *i Värma Vramms kommunal-*
rum

fre dagen den *26 febr.* 19*89* kl. *11.30* middagen.

Kristianstad den *15 feb.* 19*89*

Lennart Florsén Tröen
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

[Signature]

Delgivandet av denna kallelse intygas:

[Signature]

adr.:

adr.:

Delgivningskostnaden 2:- kronor betittes
[Signature]

Kallelse.

Till Arvid Nilsson
Västra Vram 15?

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
skänning i vram Tollarp och Västra
Vram.

kallar jag Eder härmed att i egenskap av allmogare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Vrams kommunal-
rum

fre dagen den 26 febr. 1948 kl. 11.30 middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1948

Samuel Flomström
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Arvid Nilss on

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

delgivningskostnaden 2:- krivas kruttes
Carl Rietz

Kallelse.

Till Anten Olsson

Västra Vram 12⁸

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

delgivning inom Tollarp och Västra
Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av vägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Vrams kommunal-

vram

fre dagen den 26 febr. 1948 kl. 11.30 /middagen.

Kristianstad den 15 feb. 1948

Ummartenssonström

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Anten Olsson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Leif Rietz

adr.:

adr.:

Ljådingen

Delgivningspostbuden 2:- kronor knyttas

Leif Rietz

Kallelse.

Till Per Nierens förbunds
Östra Värn 15⁶

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
denning inom Tollars och Östra
Värn

kallar jag Eder härmed att i egenskap av Salagare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Värns församling
Malmen

fre dagen den 26 febr. 1943 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Lennart Larsson
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Hanna Andersson

Delgivandet av denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

Salgsmänskorsboden 2 - kronan kvarters

Lennart Larsson

Kallelse.

Till Care Rietz
Östra Värn 16

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utgrävning i södra Torarp och Östra
Värn

kallar jag Eder härmed att i egenskap av ägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas i Västra Värns kommunal-
rum

fre dagen den 26 febr. 1948 kl. 11.30 / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1948

Samuel Hovmöster
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Care Rietz
egen kallelse

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Kallelse.

Till

Johan Olsson

Västra Vram 9⁸

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende

avseende vatten i Torvå och Västra Vram

kallar jag Eder härmed att i egenskap av ⁷seccägare

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som

kommer att hållas i Västra Vrams kommunal-

hus

fre dagen den 26 feb. 1943 kl. 11³⁰ / middagen.

Kristianstad den 15 febr. 1943

Lennart Florsén

Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Olsson.

Delgivandet av denna kallelse intygas:

beaktat

adr.:

adr.:

Gäddingman

Delgivningskortnaden 2i-kronan kvittens

beaktat