Förslag i 8 blad till

Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944


inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län, upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Nils Westlind.

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Norra Mellby socken			Bk	Ljungarum	124
Aa	Adseke	12	Bl	"	125
Ab	"	77	Bm	"	126
Ac	"	av 72	Bn	"	14
Ba	Ljungarum	14	C	Fredriksberg	1'
Bb	"	16	Da	Tågarp	av 1'
Bc	"	15	Db	"	av 2'
Bd	"	17	Dc	"	4
Be	"	18	Dd	"	3'
Bf	"	19	Häglinge socken		
Bg	"	20	Ea	Röslöv	av 34
Bh	"	21	Eb	"	av 34
Bi	"	22	Ec	"	2
Bj	"	23	Ed	"	av 22
			Ef	"	



KIRK.Nr 001
L 8:1264 /
Nr 1264 Kristianstads Län

Tillhör


Förslag i 8 blad till **Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944**

i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.

Skalor:
för längd 1:4000
för höjd 1:100




Kartan N:r 002
L 8-1284


Nr 12-69 Kristianstads Bokt


Tillhör: Förslag i 8 blad till **Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944** i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.


Blad 3.


Nils Westling.
Statens lantbruksingenjör.
















M

H






Skalor:

för längd 1:4000.



för höjd och sektioner 1:100.



KTN. Nr 003

8:1284

3

Nr 1264 Kristianstads tr.

Tillhör:
Förslag i 8 blad till

Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 4

5+00
9+00
12+50
17+00
21+60 = 90
5+50
9+50
13+00
17+50
22+00
10+00
18+00
5+83-86
13+50
22+46-50
10+13-16
18+50
6+00
14+00
23+00
10+50
19+00
6+50
17+48-48
23+50
10+61-65
19+50
7+00
14+50
23+93-97
20+00
7+50
15+00
11+00
21+00
8+00
20+50
15+50
11+50
21+50
8+57-60
16+00
16+50
12+00
25+00
8+50
Skala 1:100
8-1284
Utg. 1964 Kristianstad 8 prits

Tillhör:

Förslag i 8 blad till

Röslöv-Tågarps

dikningsföretag 1944.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 5.

25+60

29+62–65

35+00

30+00

26+00

30+50

35+50

26+50

31+00

36+00–50

27+00

31+50

36+50

27+50

32+00

37+00

27+89–91

32+50

28+00

33+00

28+50

33+50

29+00

34+00

29+50

37+50

Skalor:

för längd = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

för höjd och sektioner = 1:100.

0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.

N Brunn Landsväg K

Brunn Diksegång

17,65

15,40

15,10

6:1000

25:1000

10" 12"

cementrör

+70 +50

6] 60 = 71+07

± 0,00

R G

Brunn Brunn Diksegång (Brunn)

12,784

12,60

12,30

2:1000

9" 12"

cementrör

+92 +50 +80 +31 +80 +50

72 71 70 = 53+08

± 0,00

L K I

Landsväg Mellanvägen

16,18

18:1000

14,956

8:1000

14,50

6:1000

14:20

2:1000

13,90

B.b = 0,50

Sl = 1:185

+28 +50 +26 +50 +27 +50 +78 +50 +69 +73

70 39 38 37+50

± 0,00

40+68

40+00

40+34

40+00

37+50

39+00

38+50

38+00

37+69–73

RITN.Nr 005

L 8-1284 5

Fr. 12 64 Kristianstad Erich

Tillhör:

Förslag i 8 blad till **Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944** i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.




Typritning till kulvertbroar i punkt. 22^{+46}, 23^{+93}, 25^{+38} och 29^{+62}


Frontmurarna uppföras i höjd med resp. vägbroar.



För kulvertarna i p. 22^{+46} och 23^{+93} skall frontmursgjutningen gå ned till fast botten. Frontmurarna i bron vid 29^{+62} gjutas på pålar om minst 6" diameter nedslagna till fast botten. Minst. fyra pålar för varje frontmur.




Typritning till brunnar




Brunnar med diam. 0.50 m. utföras utan kona. För brunnar där ytvatten eller vatten från öppna diken skall insläppas inkopplas cementrör som intag enl. kontrollantens förslag.

Förslag till markvägsbro vid 37^{+62}.



Förslag till intagningsbassäng i punkt B.



Utformningen av intag i p. I torde ske enligt kontrollantens anvisning.

Skalor:

för sektioner = 1:100.



för detaljer = 1:50.



KTN. Nr 006

L 8*1284 G

Kristianstad 8/12 64

Förslag till rörledning mellan 28+61-28+72 under A-B Svensk Torvförädlings järnväg mellan Sösdala och Storemosse.

Blad 7.


Tillhör:


Förslag i 8 blad till

Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944 i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Nils Westling.

Statens lantbruksingenjör.





Skala 1:50

1 0,5 0 1 2 3 4 mtr.

KTN.Nr 007

L 8*128/47

Nr 1264 Kristianstad 8 pråm

Tillhör:

Förslag i 8 blad till **Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944**


Blad 8.


i Norra Mellby och Häglinge socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Nils Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Förslag till rörtrumma vid L under allmänna vägen Sösdala-Häglinge.






Granskad och godkänd
Kristianstad den 7 januari 1944
Adolf Lindhorst

Förslag till rörledning vid N under allmänna vägen Sösdala-Häglinge.






Skala 1:50.



Förslag till dikesöga i punkt 5.



Övriga dikesögons närmare utformning torde ske enligt kontrollantens anvisningar.

RIN. Nr 008

8 * 1284 8

Kr 1264 Kristianstads tryckeri

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

7304

5564

L 8*1284

Originalhandlingar

rörande

Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944

i Norra Mellby och Häglinge socknar

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län; upprättade åren 1943-44 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Nils Wästling.

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad åttiosju (87) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 8 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län.

År 1943, juni 28, kl. 10 f.m. på Röslövs gård.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Edvin Nilsson i Ankhult och Albert Nilsson i Ljungarum

sökanden

greve Morton Douglas för Röslövs gård,

övriga sakägare eller ombud

Ture Persson i Röslöv,

Lars Johan Lindgren och Agda Lindgren å Fredriksberg genom förvaltaren Axel Larsson (dock utan fullmakt),

Johan E. Nilsson i Tågarp,

Nils Persson i d:o ,

Ola Månsson i d:o ,

Oskar Emanuel Mårtensson i Adseke,

Ernst Fridolf i d:o ,

Nils Svensson i d:o ,

Bror Axel Nilsson i d:o ,

Hugo Johansson i Ljungarum,

Oskar Svensson i d:o ,

A.Bol. Svensk Torvförädling genom ingeniören Folke Larsson enligt bifogad fullmakt,

Västra Göinge vägdistrikt genom vägmästaren Alfr. Persson samt vägingeniören i Kristianstads län Vald. Lindkvist.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas upptagande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Ernst Fridolf i Adseke, Emanuel Mårtensson i Adseke, Ola Månsson i Tågarp, Nils Persson i Tågarp, Johan Nilsson i Tågarp och Hugo Johansson i Ljungarum gjort gemensam sak med sökanden. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu bevittnades och vitsordades av synemännen, sedan ovannämnda personer betygat att de själva skrivit sina namn under föreningshandlingen.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att avloppen skulle upptagas till sådana dimensioner att torrläggning enligt lag bereddes deras i företaget ingående marker. Vid val mellan öppet och täckt ledning meddelade de, att de föredroge täckt ledning därest detta med hänsyn till kostnaderna ej ställde sig för dyrbart. Under alla omständigheter önskades sträckan genom Adseke eller sträckan 4+00 - 14+42 utförd som ledning, enär öppet dike här hade benägenhet att rasa igen. Mindre sidodiken borde även igenläggas med rör, men möjligen kunde huvudavloppet göras öppet ovanför 14+42 och fram till landsvägen vid Röslöv.

§ 6.

Därest avloppen igenlades med rör kunde ersättning för intrång av avlopp och upplag ej behöva utgå. Å de sträckor däremot, där öppet avlopp möjligen komme till utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för såväl mark till avloppets utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med fö-

retagets utförande i övrigt å de sträckor, där öppet avlopp möjligen komme till utförande. Beträffande de båda landsvägstrummorna i torrläggningsområdets övre del å landsvägen Häglinge-Sösdala meddelades dessa bestå av rörtrummor utförda under senare år. Båda ansågos ligga för grunt. Med avseende på avloppet genom stickspåret från Sösdala station till Store mosse, vilket skar huvudavloppet mellan pålarna 28 och 29 meddelades detta vara utfört år 1918 samt i sin helhet ombyggt år 1939.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt greve M. Douglas att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll greve Douglas, att i kungörelser till nästa sammanträde skule intagas, att styrelseval skulle äga rum.då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma i samband med företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till avloppens utförande, kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Röslöv pr Häglinge den 28 juni 1943.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Edvin Nilsson Axel Nilsson

År 1944, februari 21, kl. 11 f.m. på Röslövs gård.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils Svensson i Adseke,

Ernst Fridolf i d:o ,

Oskar E. Mårtensson i d:o ,

L.J.Lindgren och Agda Lindgren å Fredriksberg genom gårdens förvaltare Axel N. Larsson enl. bifogad fullmakt,

Nils Persson i Tågarp genom sin son Per Olof Persson enl. bifogad fullmakt,

Ola Månsson i Tågarp och

greve Morton Douglas för Röslövs gård.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes greve Morton Douglas, Röslöv, och till övriga ledamöter lantbrukarna Nils Persson i Tågarp och Oskar E. Mårtensson i Adseke med Ernst Fridolf i Adseke och Ola Månsson i Tågarp till suppleanter.

Kartor och handlingar till företaget skulle förvaras å Röslövs gård adress Häglinge.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Röslöv pr HÄGLINGE den 21 februari 1944.

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Edvin Nilsson Ludv Nilsson

5.
74.
46.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 7 september 1942 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Röslövs gård i Häglinge socken

uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

A. B. Poske

Gunnar Berg

47/28 Ekdm. -42

74

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I KRISTIANSTADS LÄN

N:o 47/28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 7 september 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har **Morton Douglas i Röslöv, Häglinge,**
anhållit om förordnande för **statens lantbruksingenjör**
att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa **laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Röslövs gård i Häglinge socken.**

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

20/10 År och dag som ovan.

STAMPEL KR. SEX KRONOR KR. STAMPEL

761 43

224 D Stämpel sex kronor.
Jepsson.

Morton Douglas, Röslöv, Näglinge.

47/28
Ehdm. Ank. den
-5 SEP. 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för klaven lantbruksingenjör att i enl. med förskrifterna i gällande nattvaktslag verkställa lagen enkommelsning för taxeläggning av nattvaktshus vardu till Rösläsa gård i Häglinge socken av Kristianstads län.

Samtliga av förslaget berörande torde fått av försättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Rösläsa gård pr. Häglinge d. 31/8 42

Morten Douglas.

til Häglinge 59 Hänvändelsen till Snygghets fastighetsägare Morten Douglas boende i Kandelskrona, sysselsatt med fastighetsskötsel

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län, vilket företag jämväl angår bro för allmän väg inom torrläggningsområdet samt anläggning för stickspåret Sösdala station - Store mosse, kommer att handläggas vid sammanträde på Röslövs gård måndagen den 28 juni 1943 kl. 10 f.m. då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 31 maj 1943.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i Häglinge församlings kyrka söndagen den 6 juni 1943. Intygas

Häglinge pastorsexpedition den 7/6 1943

Till Landsarkivet

O.T.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Häglinge socken adr. HÄGLINGE den 31 maj 1943.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län, vilket företag jämväl angår bro för allmän väg inom torrläggningsområdet samt anläggning för stickspåret Sösdala station - Stora mosse, kommer att handläggas vid sammanträde på Röslövs gård måndagen den 28 juni 1943 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 31 maj 1943.

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i N. Mellby förs.
den 2 juni 1943
p.a.s.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken, adr. SÖSDALA den 31 maj 1943.

Alla välkomna. 75—0

Vid

Hässleholms Högre Allmänna Läroverk

äger årsexamen rum i form av åhöraredag för föräldrar och målsmän samt andra intresserade personer måndagen den 7 juni med början kl. 8,45 f. m.

Barn och ungdom äger icke tillträde till examen.

Edvin Walberg.
Rektor.

7285

Till handelsregistret för Hässleholms stad har anmälts:

den 20 maj 1943 att den under firma "Tvätt-Tjänst, Glifstam" bedrivna rörelsen upphört,

den 27 maj 1943 att Ivan Pettersson och Lave Nilsson, båda härifrån staden, ämna härstädes med postadress Hässleholm i bolag idka snickeri- och handelsrörelse under firma "Hässleholms Snickerifabrik, Pettersson & Nilsson".

Kommunalborgmästaren.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län, vilket företag jämväl angår bro för allmän väg inom torrläggningsområdet samt anläggning för stickspåret Sösdala station — Stora mosse, kommer att handläggas vid sammanträde på Röslövs gård måndagen den 28 juni 1943 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 31 maj 1943.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

---

medlemmar kallas till extra föreningsmöte månd. den 7 juni 1943 kl. 19,30.

Lokal: **Municipalhuset.**

Ärende: **Gruppindelning m. m.** Samkväm.

7287 **Styrelsen.**

Röke J. U. F.

har möte i **församlingshemmet** lördagen den 5 juni kl. 8,30 e. m. Teater, dialog, dagens eko, sång och musik. Alla J. U. F:are välkomna. 7274

BOUPPTECKNING

kommer att förrättas efter avlidne Köpman Nils Persson, Vannaröd, onsdagen den 9 juni 1943. De som med dödsboet ha ouppgjorda affärer torde därom göra anmälan senast den 8 juni 1943 under adress **NILS PERSSONS STERBHUS, Vannaröds slott, Sösdala.** 7268

Perstorp - Oderljunga.

Nya tobakskort utdelas: I Perstorps kommunalrum, lördagen den 5 juni kl. 1,30—5 e. m. I Oderljunga måndagen den 7 juni kl. 9—11 f. m. I Ulff samma dag kl. 1—3 e. m. och i Vasabygget samma dag kl. 4—5 e. m.

Blanketter till arealinventering, (även trädgårdar), Djurräkning (även höns och hushållsgrisar) finnas att avhämta hos blockledarna samt hos

Kristidsnämnden.

7281

Prenumerera å Norra Skåne

Vid behov av lastbilstransporter torde toret tel. 209 i Sösdala.

Lastbilcentralen i Sösdal

Normalpriser å sötvattensfi

Statens livsmedelskommission har beslutat melser angående normalpris å sötvattensfisk.

De nya normalpriserna skola gälla *vid f fr. o. m. den 4 juni 1943* och *vid försä 5 juni 1943*.

Det närmare innehållet av ovannämnda b kommissionens cirkulär nr 1392, vilket fin och kristidsnämnder fr. o. m. den 2 juni 19

Beträffande normalpriserna vid försäljnin till statens priskontrollnämnds anslag om p kontrollnämndens meddelande nr 301 fr. o. liga hos kristidsnämnderna, där de skola avhä

Stockholm den 31 maj 1943. STATE

STOR IDRO

i Strandpaviljongen,

lördagen den 5 juni kl. 7 och söndagen d

och **GUNNERS förnä**

Lördag kl. 8,30 och 10,30 uppträder

kuplettsångaren

HARRY PERSSON

Fotbollsmatch söndag kl. 3 mellan da ordningar. Fullständig

. Alla välkomna.

Solbacken,

Stor fest anordnas lördagen den 5 kl.

Lördagen kl. 9,30

förevisar **Zanix El Rejo** sin magiska revy.

Experiment som förbluffat en hel värld.

DANS.

7292

Besök! **BROT**

— å IDROT

Lörd. den 5 j

Orkester: **CON BARTHON.** Jättetom

Festen fortsätter under pingsthelgen en av Skånes förnämsta orkestrar medver

ROA ER! GYNNA OSS!

Tyding

DANS lördagen den 5 och söndagen **ORKESTER.** Söndag fri entré.

Annonsera i N

Ett stilfullt

Affisch- och Reklamtryck

erhåller Ni å

H. T. Norra Skånes Tryckeri

Hässleholmstidningen Norra Skåne Torsdagen den 3 juni 1943.

förening u. p. a. 7275

k. FOLKHUSHALLNINGEN

vissa ändringar i gällande bestäm-

rsäljning till annan än förbrukare
ning till förbrukare fr. o. m. den

stämmelser framgår av livsmedels-
es tillgängligt hos kristidsstyrelser
43.
till förbrukare hänvisas därjämte
iser nr 75/1—3, vilka jämte pris-
n. den 4 juni 1943 finnas tillgäng-
ntas av vederbörande detaljhandlare.
NS LIVSMEDELSKOMMISSION.

TTSFEST

Skånes Fagerhult

en 6 juni kl. 5. Dansmusik av **PALLAS**
mliga orkestrar.

och söndag kl. 8 och kl. 10

revycharmören

EGON FREIJ

ner och gubbar. Storartade basaran-
tillåten servering

Fagerhults Idrottsförening.

Ballingslöv.

em. och söndagen den 6 kl. 6.30 em.

Söndag kl. 9

uppträder **De två Panntenix.**

arietéclowner av rang. **Skrattsuccé.**

DANS efter **Jan-Erics orkester.**

l massbesök inbjuder **Farstorps B. K.**

TARFESTEN

TSGÅRDEN i VITTSJÖ –

uni kl. 20.

bola. Chokladspelet(kalas) m. m.

med storstilade arrangemang. **Tuxys,**
ka. Entré 75 öre plus skatt.

VTTSJÖ BROTTARKLUBB.

gesjön

den 6 juni. Båda dagarna **STAARS**
7308

orra Skåne

KARL GERHARD

Bokelund - Ignaberga

Stor fest, lördagen den 5 juni kl. 20

Uppträdande kl. 22 av

Mr MILWEJ

mannen på ankaret.

Dans efter **CARLINS orkester.** 7290

Ö. Göinge häradsrätt i Broby.

Bråket i Glimåkra folkpark. De sex ynglingar, som uppträtt oregerligt i Folkets park i Glimåkra den 16 maj i år fingo på tisdagen sin dom. De dömdes för fylleri, förargelseväckande beteende, våldsamt motstånd m. m. till böter varierande mellan 60 och 150 kr.

Dansbaneliv i Örkened. En person från Hökön stod tilltalad för det han den 15 maj på Hjärtasjöbadens nöjesplats i Örkened uppträtt berusad och tilldelat en annan person ett slag i ansiktet så kraftigt att lösgommen gått sönder och två tänder fallit ur. Svar., som urskulddade sig med att målsäg. uppträtt utmanande, dömdes att utgiva 20 dagsböter à 3 kr.

Barnamordet i Osby. Till förnyad handläggning förekom målet mot den tjänsteflicka i Osby, som stått åtalad för barnamord. Hon hade den 3 april i år framfött ett foster, som hon samma dag bringat om livet genom att med handen tilldela det flera slag. Förundersökning för villkorlig dom hade nu verkställts och blivit tillstyrkt. Rättens utslag löd på straffarbete i sex månader villkorlig dom.

Förbjuden frukt blev dyr. En man från Osby hade hösten 1942 praktiserat sig in i en annans trädgård och stulit äpplen, men exkursionen gick illa, och det blev polissak. Nu får han utge 40 dagsböter à 1 kr. för snatteri.

En bilkrock i Osby. Utslag meddelades i målet mot de båda bilister, som en gång i mars i år krocka i korsningen mellan Hantverkargatan och Östra Järnvägsgatan i Osby köping. Rätten ansåg att båda brustit i varsamhet och dömde östanåbon att böta 20 dagsböter à 3 kr. o. osbybon 15 à 2 kr. Av skadeståndet skall den förre gälda två tredjedelar, medan den senare får svara för resterande belopp.

Tillgreppen hos A.-B. Bröderna Ivarsson. En arbetare från Osby var instämd för diverse tillgrepp, som förövats vid olika tillfällen åren 1940, 1942 och 1943. Det var emellertid endast ett av dessa, nämligen hos A.-B. Bröderna Ivarsson, som åtalet gällde, medan tidigare begångna snatterier voro preskriberade och sålunda inte föranledde någon ansvarstalan. Svar. hade varit anställd hos firman ifråga och en dag i april tillgrep han fyra reservoarpennor från lagret. I samma ögonblick hade en av cheferna inträtt, och som han fattat misstankar mot svar. begärde han visitering, varvid tillgreppet uppdagades. Pennorna hade han haft för avsikt att sälja till kamrater.

Svar. erkände och dömdes till 3 mån. fängelse, villkorlig dom.

Skoransoneringens efterdyningar. En skomakaremästare från Hästveda var instämd för att han skärtorsdags kväll och på påskafton sålt skor för 300 resp. 100—125 kr. Han kunde inte så exakt uppge försäljningssumman, ty då det blivit känt att deras välgörare åkt i klistret hade en hel del kommit och lämnat tillbaka de illegalt förvärvade skodonen. Skoransoneringen hade svar. inte hört ett dugg om, vilket rättens ordf. fann underligt. Det var inte så underligt, tyckte svar., eftersom han inte läst tidningarna och inte hört radio. På torsdagskvällen hade emellertid en massa folk strömmat till svarandens bostad, alla besjälade av en enda het önskan, nämligen att få köpa skor. Ingen av de sena skoköparna sade ett ord om att det var beslag på skor, och svaranden hade inte misstänkt något. Långfredag sålde han ingenting, men påskafton började trafiken igen. Inte heller då visste svar. något om det ikraftträdda skobeslaget.

Åkl. ansåg det styrkt att svar. haft kännedom om beslaget redan på torsdagen efter kl. 19,15. Sedan rätten haft enskild överläggning dömde den svar. att för olaga skoförsäljning under påskafton böta 20 dagsböter à 3 kr., varjämte försäljningsumman 100 kr. skall anses förverkad.

Slakteriförbundet har 259,000 medlemmar.

46,6 proc. mindre slakt 1942 än 1941.

Antalet till Sveriges slakteriförbund anslutna medlemmar utgjorde vid senaste årsskiftet över 259,000, vilket innebär en nettoökning under året med i det närmaste 6,000, meddelas i den nu föreliggande årsredogörelsen.

Under 1942 uppslaktades hos föreningarna sammanlagt 85,305 ton kött och fläsk, vilket innebär minskning med 46,6 proc. jämfört med 1941. Denna minskning har orsakats av den betydande nedgången i framför allt storboskaps-, gödkalv- o. svinslakten.

Varukvantiteten, som omsattes inom landet av förbundets olika affärsavdelningar, utgjorde c:a 50,000 ton, vilket betyder en minskning från 1941 med ungefär 30 proc. men en oförändrad kvantitet mot det i slakthänseende normala året 1939. Då man beaktar, heter det i berättelsen, att slakten under 1942 var avsevärt mindre än såväl 1941 som 1939 betyder 1942 års omsättning relativt sett en ökning.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby s:n samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i inspektorsbostaden på Röslövs gård måndagen den 21 februari 1944 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 26 januari 1944.

statens lantbruksingeniör.

Norra Mellby
30 januari 44

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken, adr Sösdala den 26 januari 1944.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby s:n samt Röslöv i Häglinge s:n av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.


Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i inspektorsbostaden på Röslövs gård måndagen den 21 februari 1944 kl. 11 f.m. , då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 26 januari 1944.

Nils Westling.
statens lantbruksingenjör.

Rubriken å ovanstående kungörelse i laga ordning anslagen utom Häglinge s:n söndagen den 30 januari 1944, bevittnas Erik Sandberg
f.t.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Häglinge socken, adress Södra Rörum den 26 januari 1944.



Tel. 415 eller 775.

Åkesson.
Provinsialläkare. Mottagningstid 9—11. Tel. 270.

Osby:

Rosén.
Mottagningstid: vardagar 10—12. Tel. 21.

Weiland.
Mottagningstid: vard. 10—12. Tel. 220.

Vinslöv:

Lundberg.
Mottagningstid: vardagar 10—13. Tel. 308.

Tandläkare

Gunnar Nygren

Stortorget 12.

Mottagningstid 9—12. Annan tid efter överensk. per **TEL 132.** 2104

Tyringe.

Tandl. Gudrun Paulsson-Nygren

Mottagning varje dag 12—1. Tisdagar och torsdagar även 6—7 e. m. Annan tid efter överenskommelse pr tel. 142.

Tandläkare Mimmi Holm

Älmhult

Praktiken inställd 1—16/2.

Vård av onda fötter

ger Syster Emy, leg. sjukgymn. fr. Stockh. Fotvårdsklin. Rek. av läkare o. patienter. **Mott. i Hässleholm å Stadshot. tisd. 1 febr. kl. 10—5, i Markaryd å Järnvägsh. onsd. 2 febr. 10—5.** Inprovn. av hålfotsinl., lätta o. hållbara. Åderbråcksstrumpor efter måttagn. Behandl. av alla fotåkommor. Smärtfritt. Salvor för frost o. ömtål. hud. Fri förfrågn. 1391

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom **Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken** samt **Röslöv i Häglinge socken** av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i inspektorsbostaden **på Röslövs gård måndagen den 21 februari 1944 kl. 11 f. m.,** då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 26 januari 1944.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

predikan, Birger Peterson.

Söndag kl. 7,30 väckelsemöte, Joel G. Larsson. Ämne: **Mötet vid den stora vita tronen** — Den sista stora skilsmässan.

Tisdag, onsdag o. torsdag kl. 8 väckelsemöten. Joel G. Larsson, Peterson. Sång och musik. 1415

Baptistkapellet, Hörja

Lördagen den 29 jan. kl. 7,30 e. m. offentligt ungdomsmöte. Korta tal. Allsång under pastor Östersjös ledning.
Sångarna medverka. Kollekt.
Alla välkomna! 1417

RÖKE.

Röke missionsförenings medlemmar kallas till **årsmöte lördagen den 12 febr. kl. 4 e. m.**
Ärenden enl. stadgarna. 1416

Röke.

Offentligt möte anordnas **söndagen den 30 jan. kl. 7 e. m. i Röke missionshus.** Föredrag av predikant Olof Svensson. Sång till strängmusik. Körsång. Damtrio.
1372 **RÖKE D. U. F.**

Frälsningsarmén, Bjärnum.

Sönd. kl. 4 e. m. Den vackra framställningen **"Korset".** Ett 25-tal vitklädda flickor medv. Välkommen! 1398

Europas och världens öde

förutsagt av profeten Daniel. Välkommen och lyssna till detta ämne i **Majblomman, Bjärnum,** den 30 jan. kl. 6 e. m. Pastor G. Hermansson. 1434

Oderljunga hemvärn

anordnar **propagandafest** i Ekero söndagen den 30 jan. kl. 6 e. m.
Rikhaltigt program. 1367

Framförande under mörker av motorfordon med släckt ljus.

Härigenom kungöres, att chefen för Kungl. Skånska trängkåren anmält, att i övningssyfte framförande av motorfordon utan tända lyktor kommer att äga rum under mörker den 31 januari samt den 3, 7, 10, 14, 17, 21 och 24 februari 1944 inom Hässleholms och Brönnestads landsfiskalsdistrikt.

Allmänheten har att ställa sig till efterrättelse de av militärmyndigheten till vägfarande vid övningarna meddelade bestämmelser.

Kristianstad i landskansliet den 26. 1. 1944.
1389 **LÄNSSTYRELSEN.**

trallasarettet i Kristianstad under tiden
Kursen är kostnadsfri. Deltagare erh
erhålla hjälp med anskaffande av kostn
Mindre bemedlade kunna påräkna p
ter prövning i varje särskilt fall.
Röda Korsets sjukhussamariter äro
vid sjukvårdsanstalter. Således kunna de
tjänstgöring vid krig, ej binda sig såsom s
Anmälan till kursen mottages före de
Kapellgatan 22 A, Kristianstad. I anmäla
hjälp med anskaffande av bostad.

Styrelsen för Kristianstads

Osby Lanthu

Undervisning i matlagning, bakning,
ringslära, hemmets ekonomi, hemvård, hä
börjar den 24 april.

**Sommaren lämpligast för un
rik, vacker trakt. Ingen kursavgift. Stipe
bemedlade elever.** Prospekt erhålles fritt.

LANTHUSHÅLLSS

Brönnestad.

Dansk afton hålles i Brönnestads skola i morgon **söndag kl. 7 e. m.** Föredrag av pastor Moen och en dansk flykting. Kaffeservering.
Alla välkomna. 1412

Uppbörd av elektricitets- vatten- och renhållningsavg. i Hässleholms stad

för 4:e kvartalet 1943 hålles å drätselkontoret den 2/2—8/2 1944 kl. 9—13.

Jämn likvid bör såvitt möjligt lämnas. Inbetalning kan jämväl ske å postgiro n:r 111600, varvid räkningens nummer skall uppgivas.

Hänvändelse rörande elektricitet och vatten bör ske till Elverket tel. 118, helst mellan 12—13 och beträffande renhållning till Gatukontoret tel. 96.

Obs.! Likvid skall vid äventyr av avstängning erläggas under ovan angivna tid. För öppnande av avstängd ledning erlägges en avgift av 2: — kronor.

1452 **DRÄTSELKAMMAREN.**

Auktionsuppbörd,

tisdagen den 1 febr. kl. 11—1 e. m. å Parkrestauranten, Hässleholm, för Alfred Erikssons auktion, Kristinehem, samt för förut förfallna auktioner.

Hörsamma uppbörden.
Ekedal den 28/1 1944.
1418 **AXEL ÅGREN.**

Normalpriser FOLKHUSHÅLLNINGEN
på sågade trävaror av björk.

Priskontrollnämnden har fastställt bestämmelser om normalpriser på sågade trävaror av björk. Se nämndens meddelande ***nr 395,*** som kan hämtas hos kristidsnämnderna. Bestämmelserna ***gälla*** fr. o. m. ***den 28 januari*** 1944.

Stockholm den 26 januari 1944.
STATENS PRISKONTROLLNÄMND.

Hässleholms Tidningen Norra Skåne lördagen d. 29/jan. 1944.

—29 februari 1944.
lla fri kost och kan, om så behöves,
dsfri bostad.
nningbidrag från distriktsstyrelsen ef-

örbundna att under krigstid tjänstgöra
som redan äro bundna till annan
ukhussamariter.
n 1 febr. 1944 av major G. Söderholm,
n skall angivas, om sökanden önskar

istrikt av Sv. Röda Korset.

shållsskola.

onservering, sömnad och vävning, nä-
lsolära, trädgårdsskötsel. Nästa kurs

**ervisning i konservering. Barrskogs-
dier upp till 225 kr. erhållas av mindre**

KOLAN, OSBY.

Mejerierna förlora på skumningen.

För hög fetthalt kvar blir årsförlust.

Vid ett smörpris av 4 kr. pr kg. innebär en
sämring av renskumningen med 0,01
c. ett försämrat mjölkpris för mejerierna av
got över 0,04 öre pr kg. eller vid en års-
ägning av 3 milj. kg. en årsförlust av om-
ng 1,200 kr. Överstiger renskumningen,
som sker i många fall, med flera hundra-
ar vad som kan anses normalt blir förlus-
mångdubblad och kan kännbart nedsätta
jeriets betalningsmöjligheter, framhåller
fessor L. Nanneson och kamrer L. Has-
berg, som på uppdrag av mejeriernas riks-
ening framlagt driftsanalyser för svenska
jerier bokföringsåret 1942.
Vid undersökningen av fetthalten i skum-
ölken har det visat sig, att renskumningen
en hel del mejerier är otillfredsställande
nt att detta framför allt är fallet vid de
ndre mejerierna. Vid en tillfredsställande
skumning bör fetthalten i skummjölken ic-
överstiga 0,05 proc. I grupperna för min-
e mejerier ha endast 13 proc. kommit un-
r 0,05 proc. och ej mindre än 16 proc. re-
visa en fetthalt i skummjölken, som över-
ger 0,07 proc. För de större mejerierna
lovisas endast i undantagsfall en fetthalt i
ummjölken på över 0,07 proc.
nordöstra Skånes mejeriförbundsområde
fattar undersökningen 26 mejerier.
(Pr. K.)

Beställ Edra

TRYCKSAKER

å

Norra Skånes Tryckeri

HÄSSLEHOLM. Tel. 32.

En stark film i fascinerande varieté- och cirkusmiljö. Barnförbjuden.

Vittsjö Biograf.

Söndag kl. 6 & 8.

Semester i Miami.

En elegant musikkomedi i färg med **Betty Grable, Don Ameche, Robert Cummings** m. fl.

Barntillåten.

Hästveda Biograf.

Lörd. kl. 8, sönd. kl. 6 & 8.

Märta Ekström, Frank Sundström

KATRINA.

Filmen efter Sally Salminens världsberömda roman.

Barnförbjuden.

Skandia - Osby.

I dag kl. 6,30 o. 8,30. Barnförbj.

Birgith Tengroth, Sigurd Wallén.

Natt i hamn.

Sönd. kl. 6 o. 8,30. Barntill.

James Cagney

Yanke Doodle Dandy.

Centrum - Osby.

Sönd. kl. 8,15. Barnförbj.

Bob Hope, Dorothy Lamour.

Två glada sjömän i Marocko

Reumatism ett folkgissel.

½ miljon av Sveriges folk har haft sådan sjukdom.

För närvarande äro cirka 80,000—100,000 personer i vårt land dagligen arbetsoförmögna på grund av reumatisk sjukdom. Omkring ½ miljon av Sveriges befolkning har haft sådan sjukdom och nu beräknas 270,000 lida därav, varav cirka 140,000 av ledgångsreumatism. För den nuvarande generationen betyder detta omkring 300,000 sjukår, representerande en nationalekonomisk förlust av en miljard kr. Antalet invalider i reumatisk sjukdom kan uppskattas till 42,000 och underhållet av dem och deras familjer torde kosta landet lågt räknat 100 milj. kr. om året.

Dessa skrämmande uppgifter om reumatismens betydelse som folksjukdom i Sverige äro hämtade ur en redogörelse för en fältundersökning, som docent Gunnar Edström med hjälp av unga medicinare företagit sommaren 1943 inom fyra distrikt i landet. Undersökningen har omfattat 48,160 personer.

landsbygden inte kan ordnas på samma sätt som för städerna, men det väsentliga är att det så långt ske kan ordnas lika bra. Talaren pekade på ett par vägar, nämligen stipendier, fritt uppehälle i skolhem eller att undervisningen tillföres barnen i hemmet i form av brevskola, radioskola, deltidsskola eller särskilda skolformer för landsbygden.

En mobilisering av folkets begåvningsresurser är säkerligen ett av de viktigaste framtidsintressena. Om vi öppna den högre utbildningen för alla barn från landsbygd och städer, om ekonomiska hinder för fortsatta studier undanröjas, komma allt fler att slå in på längre och kostsamma studiebanor. Tillströmningen till den högre utbildningen kan då skapa allvarliga sociala problem. De intellektuella banorna kunna bli överbefolkade och de praktiska undernärda. Att åstadkomma effektiva spärrar genom ett verkligt effektivt begåvningsurval vid tillträde till realskola, gymnasium och högskola är en särdeles besvärlig uppgift för skolutredningen.

—o—

Byggnadstillstånden bibehållas.

Materialproduktionen den avgörande faktorn.

Den statliga regleringen av byggnadsindustrin bör slopas först när den inte har någon funktion att fylla. Och nu är det inte tillrådligt att statsmakterna avhända sig möjligheterna att se till att de nödvändigaste byggnads- och anläggningsarbetena utföras i första rummet, förklarade statsrådet Rosander sedan han på onsdagskvällen lämnat Stockholms byggnadsförenings medlemmar en redogörelse för byggnadstillståndslagen och dess verkningar. Till sammanträdet hade även statsrådet Rubbestad infunnit sig samt representanter för industri- och arbetsmarknadskommissionerna, byggnadslånebyrån, arkitektföreningen och teknologföreningen.

Statsrådet Rosander varnade för att se alltför sangviniskt på importmöjligheterna, trots att det svensk-tyska handelsavtalet är ganska tillfredsställande för byggnadsverksamheten. För att hålla den inhemska materialproduktionen i gång fordras import av en hel del råmaterial. Den inhemska produktionen är också beroende av beredskapsinkallelserna. Måste dessa på grund av det utrikespolitiska läget ökas, så minskas produktionen. Kan den inhemska produktionen fortgå utan import och beredskapssvårigheter kan byggnadsverksamheten hållas i gång i nuvarande omfattning. Eljest måste den inskränkas betydligt, och därför låter det sig svårligen göra att slopa byggnadstillstånden.

Den nuvarande arbetslösheten är att hänföra till andra områden än byggnadsfacket, där arbetarna nu endast säsongmässigt friställts på en del platser. Brist på byggnadsarbetare kan väntas på sina ställen. Vidare kan en allmän åtstramning av läget väntas i vår på grund av jordbrukets behov av arbetskraft. Med hänsyn till arbetskraftsproblemet är det alltså heller inte tillrådligt att nu slopa byggnadsregleringen.

FULLMAKT

för Ingeniören Folke Larsson att vid syneförrättning rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län m.m. måndagen den 28 ds föra vår talan och utöva rösträtt.

Sösdala den 19 juni 1943
A.B. Svensk Torvförädling

(Erik Larsby)

Bevittnas:

H Karlström Ulla Norin

Avskrivt.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas vår förvaltare Axel N.Larsson Fredriksberg Sösdala,att vid alla stämmor och sammanträden, av vad slag det vara må,vår talan föra och rätt bevaka,och hålla vi för gilltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Fullmakten gäller även att lyfta,emottaga och kvittera oss tillhöriga medel å såväl bank som postkontor,samt teckna våra namn för vad oss tillhör.

Fredriksberg Sösdala den 2 januari 1935.

L.j.Lindgren. Agda Lindgren.

Bevittnas.

E Månsson Anna Nilsson

Fredriksberg Fredriksberg.

Rätt avskrivit intygas.

Linna Johansson Ester Åberg

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min son Per Olof Persson i Sågarp, att vid dikningssammanträde å Rösloås i år, måndagen den 21 februari 1944 min talan föra och min rösträtt utöva, godkännande jag omkostnads laga åtgärder.

Sågarp den 20 februari 1944

Per Persson

Bevittnas

Ola Hånsson

Inge Månsson

Förrättshandling.

Härmed förena vi oss med Grim Knuten Jönglas i den av hans den 31/8 1942 dagtecknade ansökan om lyx enligt vattenlagen, i vad för tvenläggar vattenskadade marken till Rällön i Häglinge socken av Kristianstads län.

Och anhålla vi att diket måtte på sådan utsträckning att även våra marker kunna tvenläggas.

Åstorp den 27 april 1943.

Ernst Fridolf
Emanuel Nilsson
Ola Håkansson Fågarp
Nils Nilsson "
Johan Nilsson "
Hugo Johansson Hjungaryd

Föreliggande förrättning bevittnas och vitsordas.

Roslöv pr Häglinge den 28 juni 1943.

Knut Westling, Nils Nilsson, Ake Nilsson

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J. 1423/43.

Till

Statens Lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Med skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 6 oktober 1943 har Ni hänvisande till 10 kap. 52 § vattenlagen för granskning översänt en ritning avseende förslag till ombyggnad av en befintlig rörtrumma under A.B. Svensk Torvförädlings järnvägsspår mellan Sösdala och Stora Mosse för Röslöv-Tågarps dikningsföretag i Norra Mellby och Hägtinge socknar av Kristianstads län.

I ärendet är upplyst, att ifrågavarande spår icke öppnats för allmän trafik, utan denna är av helt privat natur, varav följer att spåret icke är underkastat Kungl. styrelsens övervakning.

Enligt det av Eder upprättade förslaget skall den befintliga rörtrumman, bestående av 2 cementrör, d=600 mm, ersättas av en kulvertledning av armerade rör enligt Statens järnvägars typ med en inre diameter av 1,20 m. Alternativt skall detta rör utgöras av 0,80 m rör, om hela avloppet skulle komma till utförande med täckt ledning.

Med hänsyn tagen enbart till trafiksäkerheten å spåret finnes intet att erinra mot förslagets genomförande.

Styrelsen får emellertid ifrågasätta, huruvida icke i detta fall en del förenklingar i förslaget kunna vidtagas för nedoringande av kostnaderna. Sålunda torde - om de befintliga rören bibehållas för flödesavlopp - det större röret eventuellt kunna ersättas med ett 0,80 m rör. Vidare äro rör av Statens järnvägars typ beräknade för 20 tons axeltryck vid högsta förekommande tåghastighet. Då en dylik belastning sannolikt icke kan förväntas på här

17.

ifrågavarande trumma, torde även undersökas, om ej en billigare rörtyp kan begagnas; exempelvis armerade vägrör med förstärkt armering. Rören böra utföras med fot.

Den insända ritningen återgår härjämte och torde kopia ./.
av densamma inom en månad efter mottagandet hit insändas.

Stockholm den 20 oktober 1943.

På Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Einar Fredrikson.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Tågarp, Ljungarum och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglingesocken av Kristianstads län, vilket företag jämväl angår bro för allmän väg inom torrläggningsområdet samt anläggning för stickspåret Sösdala station - Store mosse, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 28 juni 1943 kl. 10 f.m.

1.	Greve	Mårten Douglas	Röslöv	HÄGLINGE
2.	Lantbrukaren	Ture Persson	"	"
3.	"	Lars Johan Lindgren	Fredriksberg,	SÖSDALA
4.	Fr.	Agda Lindgren	"	"
5.	Lantbrukaren	Johan E.Nilsson,	Tågarp	"
6.	"	Nils Persson	"	"
7.	"	Ola Månsson,	"	"
8.	"	Oskar Emanuel Mårtensson,	Adseke	"
9.	"	Ernst Fridolf	"	"
10.	"	Nils Svensson	"	"
11.	"	Bror Axel Nilsson,	"	"
12.	"	Johan Nilsson	Ljungarum	"
13.	Fr.	Emma Ströbäck	"	"
14.	Lantbrukaren	Oskar Svensson	"	"
15.	"	Anders Kristiansson,	"	"
16.	"	Karl Edvin Nilsson,	"	"
17.	Fr.	Ester Hansson,	"	"
18.	Lantbrukaren	Nils Ludvig Vallin,	"	"
19.	"	Edv~~in~~ard Johansson,	"	"
20.	"	Helmer Nilsson,	"	"
21.	"	Ivar Sigfrid Holmer,	"	"
22.	"	Hans Kronsell,	"	"
23.	Fr. Ester	Ester Persson,	"	"
24.	Lantbrukare	Johan Persson,	"	"
25.	Ordf. i Västra Göinge vägdistrikt, riksdagsmannen	Arvid Karlsson,	Granebo,	VITTSJÖ
26.	Vägingenjören i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD
27.	A.B. Svensk Torvförädling,			SÖSDALA

19.

Att underrättelser avsänt till förestående personer m.m.
med posten den 31 maj 1943, intygas

ex officio:

Karin Ahrstedt.

U T L Å T A N D E

angående upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Adseke, Ljungarum, Tågarp och Fredriksberg i Norra Mellby socken samt Röslöv i Häglinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1943-1944.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är greve Morton Douglas för Röslövs gård, varjämte Ernst Fridolf i Adseke, Emanuel Mårtensson i Adseke, Ola Månsson i Tågarp, Nils Persson i Tågarp, Johan Nilsson i Tågarp och Hugo Johansson i Ljungarum undertecknat särskild förening med sökanden, varigenom de på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § äro likställda med sökanden till förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning och med

tvenne jämnlöpande röda linjer för öppet avlopp. Avloppssträckorna äro betecknade med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, B-X, D-U, E-T, F-S, G-R, H-M och K-N.

Förslag till markernas torrläggning har upprättats i två alternativ. Alternativ I avser utförandet av sträckorna A-B, H-I, G-R, B-X, D-U, H-M och K-N som täckta ledningar och övriga sträckningar som öppna avlopp. Alternativ II avser utförandet av samtliga avloppssträckor undantagandes I-K-L som täckta ledningar.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.3 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark omkring 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava sy-

nemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företaget uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt	A	680 hektar
	B	590 "
	C	540 "
	D	520 "
	E	460 "
	F	400 "
	28+72	308 "
	G	270 "
	H	210 "
	I	160 "
	K	150 "
	L	100 "
	M	30 "
	52+40	45 "
	N	45 "
	R	4 "
	70+31	30 "
	S	30 "
	T	50 "

U 30 hektar

X 25 " och

112+0 40 " .

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profilritning samt sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kostnadsfördelning.

Beträffande frågan om vilket alternativ, som skall komma till utförande, få synemännen anföra följande. Alternativ I, såväl öppna som täckta avlopp, ställer sig billigare än alternativ II, som så gott som helt och hållet består av täckta ledningar. Alternativ II är emellertid det bättre alternativet, enär enligt detsamma underhållskostnaderna minskas, samt dessutom annan båtnad än torrläggningsbåtnad uppkommer. I kostnadsfördelningslängden har kostnaderna fördelats efter båtnadsvärden och under förutsättning, att alternativ I utfördes, men medgiva synemännen sakägarna att utföra företaget enligt alternativ II, därest de hellre önska detta

och enighet härom kan ernås.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofig. 1-24, 89, 116-117,

" II " B-C-D " " 25-36,73-74,90-93,

" III " D-E " " 62-63,75-79,103-104,

" IV " E-F " " 56-57,83-85,123,125,

" V " F-G " " 121-122,124,134-169, och 179-184,

" VI " G-H-I-K-L, H-M och K-N med ägofig. 185-216,

" VII " B-X med ägofig. 94-102,118-120,

" VIII " D-U " " 37-55,64-72,

" IX " E-T " " 80-82,105-115,

" X " F-S " " 86-88a,126,127,129b-131 och

" XI " G-R " " 171-175,177 och 178.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B	28.400.-	14.539:00	1.953
II	B-C-D	2.640:-	5.873:80	0.449
III	D-E	1.930:-	1.303:90	1.480
IV	E-F	3.530:-	1.008:30	3.501
V	F-G	7.640:-	11.025:80	0.693
VI	G-H-I-K-L, H-M och K-N	9.940.-	12.942.40	0.768

VII	B-X	2.580:-	4.280:50	0.603
VIII	D-U	2.950:-	3.874:-	0.761
IX	E-T	1.420:-	2.881:70	0.493
X	F-S	990:-	2.848:60	0.348
XI	G-R	1.550:-	4.858:50	0.319

Avdelningarna II-XI erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom den sålunda uppkommande avdelningen utgör 0.971. I kostnaderna för arbetena inom företaget,undantagandes vad nedan om vägbroar finnes anfört, skola därför ägarna av marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget, alternativ I, åligger varje sakägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande

till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppens utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag, därest företaget komme att utföras med öppna avlopp. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att å de sträckor, där företaget kommer att utföras med öppna avlopp, ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning bör utgå enligt den upprättade ersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för mark till avloppets utvidgning och rätning beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget, sådant detta av synemännen uppskattats enligt värderingslängden. I den areal, som sålunda ersatts, är även inräknad den bankett av 1 meter, som förutsatts mellan dikeskant och jordupplag. Beträffande frågan om ersättning för intrång av jord- och stenupplag finna synemännen skäligt föreskriva, att sakägare vid öppet avlopp, som önskar ersättning för ifrågavarande intrång, skall göra framställning om ersättning härför skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jord-

bruk kunniga män, vilka lämpligen böra vara skiftesgodemän. Ersättningsbeloppet pr ytenhet för den i anspråk tagna arealen bör lämnas enligt det värde på marken, som finnes angivet i värderingslängden såsom jordvärde efter företaget. Därest exempelvis jordvärdet efter företaget angivits till 2.000 kronor pr hektar, skall den mark, som tages i anspråk till jord- och stenupplag gäldas efter ett pris av 20 öre pr m^2.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Med hänsyn till de ersättningar för jord- och stenupplag, som kunna beräknas uppkomma efter företagets utförande, har i kostnadsförslaget för oförutsedda fall m.m. tillagts 10 procent mera å de sträckor, där avloppet utföres öppet, mot å de sträckor, där det utföres som täckt ledning.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande i övrigt kräves ombyggnad av avloppet genom A.Bol. Svensk Torvförädlings järnvägsspår mellan Sösdala och Store Mosse, vilket järnvägsspår skär avloppssträckan F-G mellan 28+61 och 28+72, och har förrättningsmannen av denna anledning insänt ombyggnadsförslaget till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadssstyrelsen för yttrande. Nämnda styrelses yttrande till förrättningsmannen finnes fogat till dessa handlingar. Synemännen finna skäligt ålägga järnvägens ägare ombesörja arbetet med nya avloppet genom järnvägen samt att bekosta och underhålla detsamma. Därest alternativ I kommer till utförande medgives järnvägens ägare rätt, att, om han hellre så önskar, utföra avloppet genom järnvägen medelst dels en rörledning med en invändig diam. av 0.8 meter bestående av vägrör med förstärkt armering och med

fot, vilken rörledning skall hava bottenläget +11.35 vid 28+72, längdlutning = 1:1000 och med placering i avloppets mittlinje samt dels en rörledning med en inre diam. av 0.6 meter med bottenläge +11.65 vid 28+72 och längdlutning = 1:1000 placerad omedelbart intill förstnämnda rörledning. Till den mindre ledningen må rören i befintliga avloppet genom banvallen användas. Avloppet stenklädes även i detta fall uppströms och nedströms nya genomloppet och frontmurar gjutas enl. ritningen.

Ombyggnad kräves även av rörledningarna genom landsvägen vid L och N. Beträffande landsvägstrumman vid L är den nuvarande ledningen, som endast består av 12" rör, för liten, varför ovanförliggande marker översvämmas vid flöden. Den har därför föreslagits att sänkas och ersättas av 24" rör. Beträffande den nuvarande rörledningen genom landsvägen vid N ligger densamma för högt för att möjliggöra ovanförliggande ängsmarks torrläggning till 1.2 meters djup. Åldern hos avloppen genom landsvägen vid L och N framgår av § 7 i förrättningsprotokollet. Synemännen finna skäligt ålägga vederbörande väghållningsskyldiga bekosta nya avloppen genom landsvägen vid L och N. Beträffande ombesörjandet av arbetena med rörledningarna vid L och N skola bestämmelserna i 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har dess granskning och godkännande av förslaget påtecknats ritningen till rörledningarnas ombyggnad.

Även ombyggnad av markvägsbroarna vid 22+46, 23+93, 25+38, 29+62 och 37+69 kräves i samband med företagets utförande. Ombyggnadskostnaderna hava medräknats bland kostnaderna för företagets utförande i övrigt.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående arbeten bestrides ef-

ter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för avloppens utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnader å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 65.436 kronor 50 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 98 kronor 15 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.

64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jäm-

likt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i
sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt samman-
träde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med något av de upp-
rättade förslagen, dock att mindre ändringar, som under arbe-
tets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge
och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup el-
ler avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter
hörande av lantbruksingeniören och efter hans skriftliga medgi-
vande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas
minst en meter från det upptagna avloppets kanter och med en
lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för
dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid
tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter, ävensom att
upplagen ej få givas större höjd än en meter,

att vid de öppna avloppssträckorna envar markägare uppsätter nödi-
ga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande
kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd,

att den förutnämnda arbetstiden till och med år 1949 gäller företaget i sin helhet, men att järnvägstrumman vid 28+72 skall vara ombyggd inom 3 månader och landsvägstrummorna vid L och N inom 2 månader efter det schaktningsarbetena nedanför respektive trumma avslutats.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Röslöv pr HÄGLINGE den 21 febr. 1944.

Nils Westling / Edvin Nilsson Ake Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ändafördelning, ägobeskrivning och värderingsläng för "Rörlös-Tågarps ödemarksföretag 1944." i Norra Åkarp och Högling socknar av Kristianstads län.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Norra Mellby socken		
5/24	12.	Aa	Sdseke	Nils Svensson	
				åker, täml. djup mullgrd	1
				" " — "	2
				" " — "	3
				" " — "	4
				" " — "	5
				" " — "	6
				" " — "	7
				" " — "	8
				" " — "	9
				" " — "	10
				" " — "	11
				Summa	
11/320	77	Ab	Sdseke	Ernst Fridolf	
				åker, tämd. djup mullgrd	12
				" " — "	13
				" " — "	14a
				" " — "	14b
				Summa	
25/192 om	72	Ac	Sdseke	Oskar Emanuel Mårtensson	
				ängsmark	15
				åker, tämligen djup torrjord	16
				väg ängs	17
				Summa	
1/8	14	Bahyungarum		Oskar Emanuel Mårtensson	
				åker, tämd. djup torrjord	18
				"	19
				ängsjord	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	10							1.980	198	—	2.200	220	—	220	22	—
0	03							1.980	59	40	2.200	66	—	220	6	60
0	18							1.760	316	80	2.200	396	—	440	79	20
0	44							1.100	484	—	2.200	968	—	1.100	484	—
0	08							1.760	140	80	2.200	176	—	440	35	20
0	15							1.760	264	—	2.200	330	—	440	66	—
0	94							880	827	20	2.200	2068	—	1.320	1240	80
0	30							1.320	396	—	2.200	660	—	880	264	—
0	77							1.540	1185	80	2.200	1694	—	660	508	20
0	34							1.320	448	80	2.200	748	—	880	299	20
0	48							1.100	528	—	2.200	1056	—	1.100	528	—
3	81								4848	80		8382	—		3533	20
0	30							1.320	396	—	2.200	660	—	880	264	—
0	23							1.760	404	80	2.200	506	—	440	101	20
0	78							1.320	1029	60	2.200	1716	—	880	686	40
0	34							1.200	408	—	2.000	680	—	800	272	—
1	65								2238	40		3562	—		1323	60
		1	23					500	615	—	1.000	1230	—	500	615	—
0	37							1.260	466	20	1.800	666	—	540	199	80
						0	10	—	—		—	—		—	—	
0	37	1	23			0	10		1081	20		1896	—		814	80
1	73							1.540	2664	20	2.200	3806	—	660	1141	80
0	09							1.760	158	40	2.200	198	—	440	39	60
1	82								2822	60		4004	—		1181	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverförd	
				åker, tämligen djup torrjord	20
				" " — " —	21
				" " — " —	22
				" " — " —	23
				" " — " —	24
				" " — " —	25
				" " — " —	26
				väg öfv	27
				Summa	
1/16	1/16	Bb	Hjungaren	Ruhsta Emma Strömbäck Sundsbo	
				åker, torvmylla på torv	28
				" " — " —	29
				" " — " —	30
				" " — " —	31
				" " — " —	32
				" " — " —	33
				" " — " —	34
				" " — " —	35
				Skogsmark	36
				åker, torvmylla på torv	37
				" " — " —	38
				" " — " —	39
				" " — " —	40
				" " — " —	41
				Skogsmark	42
				väg öfv	43
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	82								2822	60		4004	—		1181	40
3	73							1.200	4476	—	2.000	7460	—	800	2984	—
0	28							1.600	448	—	2.000	560	—	400	112	—
0	24							1.600	384	—	2.000	480	—	400	96	—
1	33							1.000	1330	—	2.000	2660	—	1.000	1330	—
1	10							1.000	1100		2.000	2200	—	1.000	1100	—
0	63							1.000	630	—	2.000	1260	—	1.000	630	—
1	00							1.200	1200	—	2.000	2000	—	800	800	—
						0	12	—	—		—	—		—	—	
10	13					0	12		12390	60		20624	—		8233	40
1	00							900	900	—	1.800	1800	—	900	900	—
0	90							1.080	972	—	1.800	1620	—	720	648	—
0	26							1.260	327	60	1.800	468	—	540	140	40
0	14							1.440	201	60	1.800	252	—	360	50	40
0	22							1.440	316	80	1.800	396	—	360	79	20
0	37							1.260	466	20	1.800	666	—	540	199	80
0	25							1.260	315	—	1.800	450	—	540	135	—
1	00							900	900	—	1.800	1800	—	900	900	—
				0	62			240	148	80	300	186	—	60	37	20
0	22							1.020	224	40	1.700	374	—	680	149	60
0	09							1.190	107	10	1.700	153	—	510	45	90
0	08							1.190	95	20	1.700	136	—	510	40	80
0	07							1.190	83	30	1.700	119	—	510	35	70
0	41							1.190	487	90	1.700	697	—	510	209	10
				0	03			200	6	—	300	9	—	100	3	—
						0	16		—		—	—		—	—	
5	01			0	65	0	16		5551	90		9126	—		3574	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/64	1 15	Bc	Djursgarnen	Hugo Bernhard Johansson	
				skogsmark	44
				åker, tarmylla på torv	45
				" , — " —	46
				" , — " —	47
				skogsmark	48
				åker, tarmylla på torv	49
				" , — " —	50
				" , — " —	51
				skogsmark	52
				"	53
				"	54a
				högländ mark föll. ej	54b
				åker, tarmylla på torv	55
				" , — " —	56
				skogsmark	57
				högländ mark föll. ej	58
				högländ mark föll. ej	59
				" " " "	60
				nöj imp	61
				Summan	
avs	1 17	Bd	Djursgarnen	Oskar Herman Svensson Södalen	48
				mankatt	62
				"	63
				Summan	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				0	21			200	42	—	300	63	—	100	21	—
1	53							800	424	—	2.000	1060	—	1.200	636	—
0	82							1.200	984	—	2.000	1640	—	800	656	—
0	62							1.000	620	—	2.000	1240	—	1.000	620	—
				0	11			200	22	—	300	33	—	100	11	—
0	71							1.020	724	20	1.700	1207	—	680	482	80
0	50							1.020	510	—	1.700	850	—	680	340	—
0	60							1.020	612	—	1.700	1020	—	680	408	—
				0	19			150	28	50	300	57	—	150	28	50
				0	09			150	13	50	300	27	—	150	13	50
				0	13			150	19	50	300	39	—	150	19	50
						0	44	—	—		—	—		—	—	
0	19							1.360	258	40	1.700	323	—	340	64	60
0	16							1.360	217	60	1.700	272	—	340	54	40
				0	65			150	97	50	300	195	—	150	97	50
						0	32	—	—		—	—		—	—	
						1	01	—	—		—	—		—	—	
						0	44	—	—		—	—		—	—	
						0	10	—	—		—	—		—	—	
4	13			1	38	2	31		4573	20		8026	—		3452	80
				0	05			200	10	—	300	15	—	100	5	—
				0	05			150	7	50	300	15	—	150	7	50
				0	10				17	50		30	—		12	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs	1 18	Be	Djungarum	Sundus Kristianus Södala mantalt	4 9 64
				Summa	
avs	1 19	Bf	Djungarum	Ester Helgesson f. Hansson utbk. mantalt	65
				Summa	
avs	1 20	Bg	Djungarum	Karl Edvard Nilsson Fredriksberg mantalt	66
				Summa	
avs	1 21	Bh	Djungarum	Nils Ludvig Svallin Södala mantalt	3 5 67
				Summa	
avs	1 22	Bi	Djungarum	Edvard G. Johansson utbk. Södala mantalt	3 2 68
				Summa	
avs	1 23	Bj	Djungarum	Justus Hilda Maria Nilsson Södala mantalt	3 7 69
				Summa	
avs	1 24	Bk	Djungarum	Ivar Sigfrid Holmer Södala mantalt	3 8 70
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				0	05			150	7	50	300	15	—	150	7	50
				0	05				7	50		15	—		7	50
				0	06			150	9	—	300	18	—	150	9	—
				0	06				9	—		18	—		9	—
				0	06			150	9	—	300	18	—	150	9	—
				0	06				9	—		18	—		9	—
				0	08			150	12	—	300	24	—	150	12	—
				0	08				12	—		24	—		12	—
				0	10			150	15	—	300	30	—	150	15	—
				0	18				15	—		30	—		15	—
				0	09			150	13	50	300	27	—	150	13	50
				0	09				13	50		27	—		13	50
				0	07			150	10	50	300	21	—	150	10	50
				0	07				10	50		21	—		10	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
anl	1:25	Bl	Hjungaruum	Herald Persson säg Frans Krouell	
				mantatt	71
				"	72
				Summa	
anl	1:26	Bm	Hjungaruum	hustrun Lotta Persson Södda	4 11
				mantatt	73
				"	74
				Summa	
1/128	1:14	Bn	Hjungaruum	Fabr. hans Johan Lindgren i England Danmark	
				Fröken Magda Johanna Lindgren Fredrikeburg	
				Tomtmark	75
				"	76
				väg väg	77
				högländ mark fölt. ej	78
				Summa	
1/1	1'	C	Fredrikeburg	Fabr. hans Johan Lindgren i England Danmark	
				Frök. Magda Johanna Lindgren Fredrikeburg.	
				åker, tarmylla på tarv	79
				" , — " —	80
				" , — " —	81
				hagmark	82
				åker, tarmylla på tarv	83
				" — " —	84
				högländ mark	85a
				ängsmark	85b
				åker, tarmylla på tarv	86
				" — " —	87
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				0	07			150	10	50	300	21	—	150	10	50
				0	02			200	4	—	300	6	—	100	2	—
				0	09				14	50		27	—		12	50
				0	08			150	12	—	300	24	—	150	12	—
				0	05			200	10	—	300	15	—	100	5	—
				0	13				22	—		39	—		17	—
				0	33			100	33	—	300	99	—	200	66	—
				0	26			100	39	—	300	78	—	150	39	—
						0	08	—	—		—	—		—	—	
						1	50	—	—		—	—		—	—	
				0	59	1	58		72	—		177	—		105	—
0	23							1.600	368	—	2.000	460	—	400	92	—
0	39							1.400	546	—	2.000	780	—	600	234	—
1	00							1.400	1400	—	2.000	2.000	—	600	600	—
				1	24			320	76	80	400	96	—	80	19	20
0	62							1.400	868	—	2.000	1240	—	600	372	—
0	56							1360	761	60	1.700	952	—	340	190	40
						0	26	—	—		—	—		—	—	
		0	49					150	73	50	500	245	—	350	171	50
1	23							1.600	1968	—	2.000	2460	—	400	492	—
1	20							1.400	1680	—	2.000	2400	—	600	720	—
5	23	0	49	0	24	0	26		7741	90		10633	—		2891	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverf[ört]	
				åker, torrmylla på torv	88a
				högländ mark förk. ej	88b
				" " " "	88c
				väg imp.	88d
				Summa	
285/1024 del	1	Da	Tägarp	Nils Persson	
				åker, torrmylla på torv	89
				" — " —	90
				skogsmark	91
				"	92
				åker, torrmylla på torv	93
				" — " —	94
				" — " —	95
				Summa	
413/1024 del	2	Db	Tägarp	Nils Persson	
				skogsmark	96
				åker, torrmylla på torv	97
				skogsmark	98
				"	99
				"	100
				"	101
				åker, torrmylla på torv	102
				" — " —	103
				" — " —	104
				" — " —	105
				ängsmark, stenb.	106
				öfverför	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	23	0	49	0	24	0	26		7741	90		10633	—		2891	10
0	79							1.400	1106	—	2.000	1580	—	600	474	—
						1	23	—	—		—	—		—	—	
						1	23	—	—		—	—		—	—	
						0	12	—	—		—	—		—	—	
6	02	0	49	0	24	2	84		8847	90		12213	—		3365	10
0	50							720	360	—	1.800	900	—	1.080	540	—
1	10							900	990	—	1.800	1980	—	900	990	—
				0	62			240	148	80	300	186	—	60	37	20
				0	12			240	28	80	300	36	—	60	7	20
0	42							1.080	453	60	1.800	756	—	720	302	40
0	59							720	424	80	1.800	1062	—	1.080	637	20
1	00							720	720	—	1.800	1800	—	1.080	1080	—
3	61			0	74				3126	00		6720	—		3594	00
				0	06			200	12	—	300	18	—	100	6	—
0	62							720	446	40	1.800	1116	—	1.080	669	60
				0	36			150	54	—	300	108	—	150	54	—
				0	19			250	47	50	300	57	—	50	9	50
				0	06			250	15	—	300	18	—	50	3	—
				0	12			300	36	—	400	48	—	100	12	—
0	42							640	268	80	1.600	672	—	960	403	20
0	96							960	921	60	1.600	1536	—	640	614	40
1	00							1.120	1120	—	1.600	1600	—	480	480	—
1	25							480	600	—	1.600	2000	—	1.120	1400	—
		0	31					200	62	—	500	155	—	300	93	—
4	25	0	31	0	79				3583	30		7328	—		3744	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överför	
				skogsmark	107
				"	108
				"	109
				ängsmark	110
				väg ängs	111
				Summa	
ans n:r 6	14	Dc	Tägaryn	Johan Edvard Nilsson	
				åker, barrsk.	112
				" "	113
				" "	114
				skogsmark	115
				Summa	
1/4	31	Dd	Tägaryn	Ola Hansson	
				åker, barrmylla på barr	116
				" " — " —	117
				skogsmark	118
				åker, barrmylla på barr	119
				" " — " —	120
				Summa	
			Höglinge Socken		
5/256	ans 34	Ea	Röslöv	Ture Emil Persson	
				åker, barrmylla på barr	121
				" " — " —	122
				" " — " —	123
				skogsmark	124
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	25	0	31	0	79				3583	30		7328	—		3744	70
				0	31			200	62	—	300	93	—	100	31	—
				0	30			250	75	—	300	90	—	50	15	—
				0	15			200	30	—	500	75	—	300	45	—
		0	42					400	168	—	1.000	420	—	600	252	—
						0	07	—						—		
4	25	0	73	1	55	0	07		3918	30		8006	—		4087	70
0	12							600	72	—	1.200	144	—	600	72	—
0	11							600	66	—	1.200	132	—	600	66	—
0	15							840	126	—	1.200	180	—	360	54	—
				0	01			250	2	50	300	3	—	50	0	50
0	38			0	01				266	50		459	—		192	50
1	20							800	960	—	2.000	2400	—	1.200	1440	—
0	14							1.400	196	—	2.000	280	—	600	84	—
				0	04			250	10	—	300	12	—	50	2	—
0	92							720	662	40	1.800	1656	—	1.080	993	60
0	38							720	273	60	1.800	684	—	1.080	410	40
2	64			0	04				2102	—		5032	—		2930	—
0	72							1.200	864	—	2.000	1440	—	800	576	—
0	38							1.080	410	40	1.800	684	—	720	273	60
0	29							1.600	464	—	2.000	580	—	400	116	—
				0	30			50	15	—	300	90	—	250	75	—
1	39			0	30				1753	40		2794	—		1040	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				skogsmark	125
				åker, torvmylla på torv	126
				skuru torvmosse	127
				högländ mark föröd. ej	128
				äng inp	129 a
				Summa	
63/512 au	3/4	Eb	Röstäv	Bror Morton Douglas	
				åker, torvmylla på torv	129 b
				åker, — — —	130
				ängsmark	131
				högländ mark föröd. ej	132
				" " "	133
				skogsmark	134
				"	135
				"	136
				"	137
				"	138
				"	139
				"	140
				ängsmark	141
				åker, torvmylla på torv	142
				" , — — —	143
				ängsmark	144
				"	145
				"	146
				" (ngt stenig)	147
				" (")	148
				åker, torvmylla på torv	149
				överförd	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	39			0	30				1753	40		2794	—		1040	60
				0	13			250	32	50	300	39	—	50	6	50
0	12							1.120	134	40	1.600	192	—	480	57	60
				0	29			0	—	—	100	29	—	100	29	—
						0	54	—	—		—	—		—	—	
						0	06	—	—		—	—		—	—	
1	51			0	72	0	60		1920	30		3054	—		1133	70
								1.400	2044	—	2.000	2920	—	600	876	—
1	46															
0	41							1.600	656	—	2.000	820	—	400	164	—
		0	08					1.050	84	—	1.500	120	—	450	36	—
						1	10	—	—		—	—		—	—	
						2	46	—	—		—	—		—	—	
				0	15			150	22	50	300	45	—	150	22	50
				0	02			200	4	—	300	6	—	100	2	—
				0	28			200	56	—	300	84	—	100	28	—
				0	06			200	12	—	300	18	—	100	6	—
				0	45			150	67	50	300	135	—	150	67	50
				0	04			200	8	—	300	12	—	100	4	—
				0	15			250	37	50	300	45	—	50	7	50
		0	11					900	99	—	1.500	165	—	600	66	—
0	23							1.080	248	40	1800	414	—	720	165	60
0	13							1.080	140	40	1.800	234	—	720	93	60
		0	22					900	198	—	1.500	330	—	600	132	—
		0	17					600	102	—	1.500	255	—	900	153	—
		0	14					1.050	147	—	1.500	210	—	450	63	—
		0	13					800	104	—	1.000	130	—	200	26	—
		0	38					800	304	—	1.000	380	—	200	76	—
0	55							1.080	594	—	1.800	990	—	720	396	—
2	78	1	23	1	15	3	56		4928	30		7313	—		2384	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öncfört	
				ängsmark, ngt. stenb.	150
				" , "	151
				åker, tarvmylla på torv	152
				" , — " —	153
				" , — " —	154
				" , — " — (stenb.)	155
				" , — " —	156
				" , — " —	157
				" , — " —	158
				skogsmark	159
				åker, torv- och dyjord	160
				" , — " —	161
				" , — " —	162
				" , — " —	163
				" , — " —	164
				" , — " —	165
				" , — " —	166
				" , — " —	167
				" , — " —	168
				" , — " —	169
				högländ mark förb. ej	170
				åker, torv- och dyjord	171
				" , — " —	172
				" , — " —	173
				" , — " —	174
				skogsmark	175
				väg ingår	176
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	78	1	23	1	15	3	56		4928	30		7313	—		2384	70
		0	23					480	110	40	800	184	—	320	73	60
		0	53					480	254	40	800	424	—	320	169	60
0	02							1.200	24	—	2.000	40	—	800	16	—
0	40							1.000	400	—	2.000	800	—	1.000	400	—
0	17							1.000	170	—	2.000	340	—	1.000	170	—
0	28							840	235	20	1.200	336	—	360	100	80
0	25							1.200	300	—	2.000	500	—	800	200	—
0	03							1.600	48	—	2.000	60	—	400	12	—
0	40							800	320	—	2.000	800	—	1.200	480	—
				0	23			150	34	50	300	69	—	150	34	50
0	47							800	376	—	2.000	940	—	1.200	564	—
0	17							800	136	—	2.000	340	—	1.200	204	—
0	24							800	192	—	2.000	480	—	1.200	288	—
0	29							1.000	290	—	2.000	580	—	1.000	290	—
1	50							1.400	2100	—	2.000	3000	—	600	900	—
0	20							1.000	200	—	2.000	400	—	1.000	200	—
0	19							1.000	190	—	2.000	380	—	1.000	190	—
0	15							1.400	210	—	2.000	300	—	600	90	—
0	25							800	200	—	2000	500	—	1.200	300	—
1	22							1.200	1464	—	2.000	2440	—	800	976	—
						1	80	—	—		—	—		—	—	
1	00							1.200	1200	—	2.000	2000	—	800	800	—
1	00							1.000	1000	—	2.000	2000	—	1.000	1000	—
1	78							1.200	2136	—	2.000	3560	—	800	1424	—
1	70							1.200	2040	—	2.000	3400	—	800	1360	—
				0	09			250	22	50	300	27	—	50	4	50
						0	07	—	—		—	—		—	—	
14	49	1	99	1	47	5	43		18581	30		31213	—		12631	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
61/256	12	Ec	Röstlöv	Ernst Morton Douglas	
				åker, torr- och dyjord	172
				" " — " —	178
				" " — " —	179
				" " — " —	180
				" " — " —	181
				" " — " —	182
				" " — " —	183
				" " — " —	184
				" " — " —	185
				" " — " —	186
				" " — " —	187
				" " — " —	188
				" " — " —	189
				" " — " —	140
				" " maränjord	191
				" " — " —	192
				ängsmark	193
				"	194
				"	195
				"	196
				"	197
				"	198
				hagmark	199
				ängsmark	200
				hagmark	201
				ängsmark	202
				hagmark	203
				" d. ängsmark	204
				öresjön	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

436096

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	65							1.600	1040	—	2.000	1300	—	400	260	—
0	05							1.800	90	—	2.000	100	—	200	10	—
0	59							1.400	826	—	2.000	1180	—	600	354	—
1	00							1.400	1400	—	2.000	2000	—	600	600	—
0	96							800	768	—	2.000	1920	—	1.200	1152	—
0	05							1.000	50	—	2.000	100	—	1.000	50	—
0	89							1.000	890	—	2.000	1780	—	1.000	890	—
0	11							1.200	132	—	2.000	220	—	800	88	—
2	30							1.200	2760	—	2.000	4600	—	800	1840	—
1	90							600	1140	—	2.000	3800	—	1.400	2660	—
0	11							1.000	110	—	2.000	220	—	1.000	110	—
1	19							1.000	1190	—	2.000	2380	—	1.000	1190	—
1	87							800	1496	—	2.000	3740	—	1.200	2244	—
1	60							880	1408	—	2.200	3520	—	1.320	2112	—
0	32							1.540	492	80	2.200	704	—	660	211	20
0	49							1.100	539	—	2.200	1078	—	1.100	539	—
		0	42					320	134	40	800	336	—	480	201	60
		0	20					320	64	—	800	160	—	480	96	—
		0	31					320	99	20	800	248	—	480	148	80
		0	17					320	54	40	800	136	—	480	81	60
		0	14					400	56	—	800	112	—	400	56	—
		0	68					320	217	60	800	544	—	480	326	40
				0	33			200	66	—	400	132	—	200	66	—
		0	22					200	44	—	800	176	—	600	132	—
		0	29					200	58	—	400	116	—	200	58	—
		0	10					200	20	—	800	80	—	600	60	—
				0	14			200	28	—	400	56	—	200	28	—
		0	35					200	70	—	600	210	—	400	140	—
14	08	2	88	0	47				15243	40		30948	—		15704	60

58.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Skogsmark el. ängsmark	205
				" " "	206
				Höstsådd mark från sj.	207
				" " " "	208
				vång ängs	209
				Summa	
165/1024 mtl	2:2	Ed	Rösslöv	Grevl. Morton Douglas	
				Skogsmark	210
				"	211
				"	212
				Tomt	213
				Ängsmark	214
				"	215
				"	216
				Summa	
		Ef	Rösslöv	S. B. Svensk Torvförädling	
				Jämnäsbank ängs	217
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	08	2	88	0	47				15243	40		30948	—		15704	60
				0	04			200	8	—	600	24	—	400	16	
				0	10			200	20	—	600	60	—	400	40	—
						0	75	—	—		—	—		—	—	
						0	04	—	—		—	—		—	—	
						0	09	—	—		—	—		—	—	
14	08	2	88	0	61	0	88		15271	40		31032	—		15760	60
				0	04			200	8	—	400	16	—	200	8	—
				0	39			200	78	—	400	156	—	200	78	—
				0	04			200	8	—	400	16	—	200	8	—
0	13							2400	312	—	4000	520	—	1600	208	—
		0	24					240	57	60	600	144	—	360	86	40
		0	14					120	16	80	600	84	—	480	67	20
		0	31					180	55	80	600	186	—	420	130	20
0	13	0	69	0	47				536	20		1122	—		585	80
						0	90	—	—		—	—		—	—	
						0	90									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag:	
			Vanna Näsby	socken	
5/24	1 12	Aa	Sädesåker	Nils Svensson	
11/320	7 7	Ab	-"-	Ernst Fridolf	
25/192	av 7 24	Ac	-"-	Oskar Emanuel Mårtensson	
				Stuga	
1/8	1 14	Ba	Gjungarum		
1/16	1 16	Bb	-"-	Änkefru Emma Strömbäck Södala	
3/64	1 15	Bc	-"-	Hugo Bernhard Johansson	
ans	1 17	Bd	-"-	Oskar Herman Svensson Södala	48
ans	1 18	Be	-"-	Anders Kristiansson "	49
ans	1 19	Bf	-"-	Ester Helgesson f. Hansson ställe	
ans	1 20	Bg	-"-	Karl Edvard Nilsson Fredriksberg	
ans	1 21	Bh	-"-	Nils Ludvig Svallin Södala	35
ans	1 22	Bi	-"-	Edvard P. Johansson ställe "	32
ans	1 23	Bj	-"-	Hustrun Hulda Maria Nilsson "	37
ans	1 24	Bk	-"-	Ivar Sigfrid Holmer "	38
ans	1 25	Bl	-"-	Harald Persson f. äg Frans Bromell	
ans	1 26	Bm	-"-	Hustrun Ester Persson Södala	41
1/128	1 14	Bn	-"-	Fabr. dars Johan Lindgren i Fuglavad Danmark Frök. Ingela Johanna Lindgren Fredriksberg	
1/1	1 1	C	Fredriksberg	÷ Idem. ÷ Idem. ÷	
285/1024 av	1 1	Da	Tägarp	Nils Persson	
413/1024 av	2 1	Db	-"-	Idem	
ans av 6	1 4	Dc	-"-	Johan Edvard Nilsson	
1/4	3 1	Dd	-"-	Ola Hansson	
			Häglinge	socken	
5/256 av	3 4	Ea	Röslöv	Tura Emil Persson	
				änkefru	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	81								4848	80		8382	—		3533	20
1	65								2238	40		3562	—		1323	60
0	37	1	23			0	10		1081	20		1896	—		814	80
10	13					0	12		12390	60		20624	—		8233	40
5	01			0	65	0	16		5551	90		9126	—		3574	10
4	13			1	38	2	31		4573	20		8026	—		3452	80
				0	10				17	50		30	—		12	50
				0	05				7	50		15	—		7	50
				0	06				9	—		18	—		9	—
				0	06				9	—		18	—		9	—
				0	08				12	—		24	—		12	—
				0	10				15	—		30	—		15	—
				0	09				13	50		27	—		13	50
				0	07				10	50		21	—		10	50
				0	09				14	50		27	—		12	50
				0	13				22	—		39	—		17	—
				0	59	1	58		72	—		177	—		105	—
6	02	0	49	0	24	2	84		8847	90		12213	—		3365	10
3	61			0	74				3126	—		6720	—		3594	—
4	25	0	73	1	55	0	07		3918	30		8006	—		4087	70
0	38			0	01				266	50		459	—		192	50
2	64			0	04				2102	—		5032	—		2930	—
1	51			0	72	0	60		1920	30		3054	—		1133	70
43	51	2	45	6	75	7	78		57067	60		87526	—		36458	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverfört	
63/512 av 3/4		Eb	Röslöv	Grev Morton Douglas	
61/256 1/2		Ec	-"-	Dsme	
165/1024 av 2/2		Ed	-"-	Dsme	
		Ef	-"-	S. B. Svensk Torvförädling	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
43	51	2	45	6	75	7	78		51067	60		87526	—		36458	40
14	49	1	99	1	47	5	43		18581	30		31213	—		12631	70
14	08	2	88	0	61	0	88		15271	40		31032	—		15760	60
0	13	0	69	0	47				536	20		1122	—		585	80
						0	90									
72	21	8	01	9	30	14	99		85456	50		150893	—		65436	50

Röcklö jor Hägringe den 21 febr. 1944.

Nils Wretling, Edvin Nilsson Arb. Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
EFARA

Jordersättningslängd

till öppna avloppsdiken i alternativ I ingående i "Röstöv - Tågarps dikningsföretag 1944" (Mark till avloppets utvidgning jämte 1.00 inst. bortfallit).

Nummertal	Registernummer	Diknas å sträcka	Kommun	Ägare	Åsyftat arbete	Areal	Pris pr ar, kr.	Ersättning kr.	Ersättning öre	Summa värdering kr.	Summa värdering öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
				Sikrestråken B-C.							
1/3	14	Ba	Kyingarum	Oskar Emanuel Mårtensson	23,25	2.60	10.00			26	-
285/1024	ov 1'	Da	Tågarps	Nils Persson	8	2.60	13.20			34	32
				Summa						60	32
				Sikrestråken C-D.							
1/16	116	Bb	Kyingarum	Änkefru Emma Ståhlbäck	28,25	3.80	9.00	34	20		
					36	1.80	2.40	4	32	38	52
285/1024	ov 1'	Da	Tågarps	Nils Persson	90	4.00	9.00	36	-		
					91,92	1.60	2.40	3	84	39	84
				Summa						78	36
				Sikrestråken D-E.							
ovn.	117	Bd	Kyingarum	Oskar Herman Persson	62	0.50	2.00	1	00		
					63	1.30	1.50	1	95	2	95
1/128		Bn	"	Fabr. d. Johan Lindgren	75	1.50	1.00	1	50		
				Frök. Agda Johanna Lindgren	76	3.00	1.50	4	50	6	-
285/1024	ov 1'	Da	Tågarps	Nils Persson	93	1.20	10.80	12	96		
413/1024	ov 2'	Db	"	Summa	103	2.70	9.60	25	92		
					104	2.50	11.20	28	-	66	88
				Summa						76	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
				Sikuträcken F - F.							
3/64	1:15	Bc	Ljungarum	Hugo Bernhard Johansson	57	2.00	1.50			3	-
1/128	1:14	Bn	"	Fabr. Lars Johan Lindgren Frök. Agda Johanna Lindgren	76	1.60	1.50			2	40
1/1	1'	C	Gnarpsberg	Summa Summa	79	1.70	16.00	27	20		
					83	4.00	14.00	56	-		
					84	3.20	13.60	43	52		
					85b	0.50	1.50	0	75	127	47
				Summa						132	87
				Sikuträcken F - G.							
5/256	ao 34	Ea	Rölöv	Ture Emil Persson	123	2.30	16.00	36	80		
					124	0.80	0.50	0	40		
					125	1.30	2.60	3	25	40	45
63/512	ao 34	Eb	"	Göran Morton Douglas	138	3.00	1.50	4	50		
					139	0.50	2.00	1	-		
					140	1.20	2.50	3	-		
					136 137	2.50	2.00	5	-		
					134 159	4.60	1.50	6	90		
					142	0.90	10.80	9	72		
					144	0.90	9.00	8	10		
					145	0.40	6.00	2	40		
					149	2.30	10.80	24	84		
					153 154	2.40	10.00	22	-		
					156	0.30	12.00	3	60		
					158 160-162	3.50	8.00	28	-		
					163 165	2.70	10.00	27	-		
					168	0.90	8.00	7	40		
					164	3.70	14.00	51	80		
					169	2.50	12.00	30	-	235	06
				Summa						275	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sikretsträckan G-H.					
61/256	12	Ec	Rörlöv	Greve Morton Douglas	180	3.40	14.00		47 60
					185	4.10	12.00		49 20
					181	3.20	8.00		25 60
					186	4.30	6.00		25 80
				Summa					148 20
				Sikretsträckan I-K					
61/256	12	Ec	Rörlöv	Greve Morton Douglas	189	2.70	8.00		21 60
					190	2.30	8.80		20 24
					199-201	5.00	2.00		10 -
				Summa					51 84
				Sikretsträckan K-L					
61/256	12	Ec	Rörlöv	Greve Morton Douglas	200 202,203	3.00	2.00		6 -
				Summa					6 -
				Sikretsträckan F-S.					
1/1	1'	C	Sydskoteborg	Fabr. Lars Johan Lindgren	85b	0.70	1.50	1 05	
				Fröken Agda Johanna Lindgren	86	1.70	16.00	27 20	
					87,88a	3.10	14.00	43 40	71 65
5/256	ev 34	Ea	Rörlöv	Jarl Emil Persson	125	0.40	2.60	1 -	
					126	1.00	11.20	11 20	12 20
63/512	ev 34	Eb	"	Greve Morton Douglas	129b	3.90	14.00	54 60	
					131	0.20	10.50	2 10	56 70
				Summa					140 55
				Sikretsträckan E-T.					
1/1	1'	C	Sydskoteborg	Fabr. Lars Johan Lindgren	80,81	5.00	14.00	70 -	
				Fröken Agda Johanna Lindgren	82	0.70	3.20	2 24	72 24
413/1024	ev 21	Db	Tågarp	Nils Persson	104	1.30	11.20	14 56	
					105	2.70	4.80	12 96	
					110	1.70	4.00	6 80	34 32
				Summa					106 56

64.

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
				Sammandrag						
				Sikmätaren B-C				60	32	
				" C-D				78	36	
				" D-E				75	83	
				" E-F				132	87	
				" F-G				275	51	
				" G-H				148	20	
				" I-K				51	84	
				" K-L				6	-	
				" F-S				140	55	
				" E-T				106	56	
				Summa				1076	04	

Rörlöv pr Klagstorp den 21 febr. 1944.

Kons Mattsson, Edvin Nilsson Ing. Nilsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSFÖRSLAG								
		för "Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944"								
		Alt. I : (Delvis täckta och delvis öppna diken).								
4-14+69	1069	Dikessträckan A-B.								
4-5	100	Grävning för öppet dike	1m. 100	2,oo			200	:-		
5-14+69	969	36" cementrör	" 969	21,oo			20349	:-		
5-5+83	83	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning	lm. 83	3,6o	298	:80				
5+83-5+86	3	d:o d:o	" 3	8,oo	24	:-				
5+86-7+50	164	d:o d:o	" 164	3,8o	623	:20				
7+50-8+37	87	d:o d:o	" 87	4,2o	365	:40				
8+37-8+40	3	d:o d:o	" 3	8,oo	24	:-				
8+40-10+13	173	d:o d:o	" 173	6,oo	1038	:-				
10+13-10+16	3	d:o d:o	" 3	10,oo	30	:-				
10+16-10+61	45	d:o d:o	" 45	6,oo	270	:-				
10+61-10+65	4	d:o d:o	" 4	10,oo	40	:-				
10+65-12	135	d:o d:o	" 135	5,5o	742	:50				
12-14+38	238	d:o d:o	" 238	5,oo	1190	:-				
14+38-14+42	4	d:o d:o	" 4	8,oo	32	:-				
14+42-14+69	27	d:o d:o	" 27	4,5o	121	:50	4799	:40		
5		Dikesöga	st. 1	50,oo	50	:-				
5+40,6+25 8+55,10+61 10+65,13+05 14+42		Intagningsbrunnar inre diam. 1,20 m.	st. 7	90,oo	630	:-				
14+69		Intagningsbassäng enl. ritning	st. 1	250,-	250	:-	930	:-	26278	:40
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							2121	:60
		Kronor							28400	:-
14+69-16+04	135	Dikessträckan B-C.								
14+69-16+04	135	Schaktning för öppet dike dyjord	m³ 400	1,2o			480	:-		
		Överföres					480	:-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre.
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					480	:-		
		Sandjord m³	150	1,60			240	:-	720	:-
		För oförutsedda fall,								
		arbetets tillsyn, valluppl-								
		lagsersättning m.m. till-								
		lägges c:a 18 %							129	:68
		Kronor							849	:68
		Härtill jordersättning								
		enl. särskild längd							60	:32
		Summa kronor							910	:-
16+04-18+79	275	Dikessträckan C-D.								
16+04-18+79	275	Schaktning för öppet dike								
		dyjord m³	900	1,20			1080	:-		
		Sandjord något rötter "	200	1,60			320	:-	1400	:-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn, valluppl-								
		lagsersättning m.m. till-								
		lägges c:a 18 %							251	:64
		Kronor							1651	:64
		Härtill jordersättning								
		enl. särskild längd							78	:36
		Summa kronor							1730	:-
18+79-21+65	286	Dikessträckan D-E.								
18+79-21+65	286	Schaktning för öppet dike								
		dyjord m³	1200	1,20			1440	:-		
		sandjord något rötter "	80	1,60			128	:-	1568	:-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn, valluppl-								
		lagsersättning m.m. till-								
		lägges c:a 18 %							286	:17
		Kronor							1854	:17
		Härtill jordersättning enl.								
		särskild längd							75	:83
		Summa kronor							1930	:-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38356

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
21+65-24+85	320	Dikessträckan E-F.								
21+65-24+85	320	Schaktning för öppet dike								
		dyjord m³	1500	1,20	1800	:-				
		sandjord något rötter "	70	1,60	112	:-	1912	:-		
22+46 23+93		Betongkulvertar enl. ritning st.	2	500,-			1000	:-	2912	:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, vallupplagsersättning m.m. tillägges c:a 18 %							485	:13
		Kronor							3397	:13
		Härtill jordersättning enl. särskild längd							132	:87
		Summa kronor							3530	:-
24+85-33+8	823	Dikessträckan F-G.								
24+85-33+8	823	Schaktning för öppet dike								
		dyjord m³	3700	1,20	4440	:-				
		grus och sten "	200	3,00	600	:-	5040	:-		
25+38		Betongkulverter enl. ritning st.	1	500,-	500	:-				
29+62		Betongkulvert som ovan men med underlag av pålar och rustbädd st.	1	700,-	700	:-	1200	:-	6240	:-
28+61-28+72	11	Rörtrumma under järnvägen av antingen minst ett rör 1,20 met.diam.enl. ritning eller också medelst två rör enl. anvisning i utlåtandet utföres och bekostas av A/B Svensk Torvförädling, Sösdala								
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, vallupplagsersättning m.m. tillägges c:a 18 %							1124	:49
		Kronor							7364	:49
		Överföres							7364	:49

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres							7364	:49
		Härtill jordersättning enl.								
		särskild längd							275	:51
		Summa kronor							7640	:-
33+8-36	292	Dikessträckan G-H.								
33+8-36	292	Schaktning för öppet dike								
		dyjord m³	1750	1,20					2100	:-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn, vallupplags-								
		ersättning m.m. tillägges								
		C:a 18 %							381	:80
		Kronor							2481	:80
		Härtill jordersättning enl.								
		särskild längd							148	:20
		Summa kronor							2630	:-
36-37+50	150	Dikessträckan H-I.								
36-37+50	150	18" cementrör lm.	150	6,50			975	:-		
36-37+50	150	Grävning och rörläggning								
		samt dikesjordens återfyll-								
		ning m.m. lm.	150	2,00			300	:-		
36		Dikesöga i p. H								
	-	halva kostnaden utföres här			40	:-				
37+50		Inbagningsbassäng st.	1		220	:-	260	:-	1535	:-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 8 %							125	:-
		Summa kronor							1660	:-
37+50-40+7	257	Dikessträckan I-K.								
37+50-40+7	257	Schaktning för öppet lagg-								
		dike								
		dyjord m³	280	1,20	336	:-				
		grus och sten "	300	2,40	720	:-	1056	:-		
		Överföres					1056	:-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					1056	:-		
37+69-37+73		Träbro av 3" plank på								
		8"x9" bärbjälkar med 4 met.								
		bred körbana st.	1	250,-			250	:-	1306	:-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn, vallupplags-								
		ersättning m.m. tillägges								
		c:a 18 %							232	:16
		Kronor							1538	:16
		Härtill jordersättning enl.								
		särskild längd							51	:84
		Summa kronor							1590	:- &
40+7-40+75	68	Dikessträckan K-L.								
40+7-40+63	56	Schaktning för öppet lagg-								
		dike, dyjord m^3	50	1,20			60	:-		
		grus och sten "	100	2,40			240	:-	300	:-
40+63-40+75	12	Kulvert under landsvägen								
		av minst 24" rördiam. jäm-								
		te erforderliga frontmurar								
		utföres och bekostas av								
		vederbörande väghållnings-								
		skyldige.								
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn, vallupplags-								
		ersättning m.m. tillägges								
		c:a 18 %							54	:-
		Kronor							354	:-
		Härtill jordersättning enl.								
		särskild längd							6	:-
		Summa kronor							360	:-
40+07=60 60-61+40	140	Dikessträckan K-N.								
60-60+50	50	12" cementrör lm.	50	3,70	185	:-				
60+50-61+32,82		10" " "	90	3,00	270	:-	455	:-		
		Överföres					455	:-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					455	:-		
60-61+32	132	Grävning,rörläggning samt dikesjordens återfyllning								
		m³	132	3,50			330	:-		
60		Dikesöga st.	1	50,00	50	:-				
60+50		Intagningsbrunn inre diam. 0,70 m. st.	1	50,00	50	:-	100	:-	885	:-
61+32-61+40	8	Rörledning genom landsvägen av minst 10" cementrör;grävning,rörläggning och vägbanans återställande jämte 1 brunn i p. 61+40 utföres och bekostas av vederbörande väghållningsskyldige							------	
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							75	:-
		Summa kronor							960	:-
36=50 50-54+26	426	Dikessträckan H-M.								
50-52+40	240	12" cementrör lm.	240	3,70	888	:-				
52+40-53+18	78	10" " "	78	3,00	234	:-				
53+18-54+26	108	9" " "	108	2,80	302	:40	1424	:40		
50-51	100	Grävning och rörläggning ,dikesjordens återfyllning m.m. lm.	100	1,60	160	:-				
51-52+40	140	d:o d:o "	140	2,00	280	:-				
52+40-53+18	78	d:o d:o "	78	1,60	124	:80				
53+18-54+26	108	d:o d:o "	108	2,80	302	:40	867	:20		
50		Dikesöga i p. H ,halva kostnaden utföres här			40	:-				
51+45,52+40 53+18,54+26		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 m. st.	4	50,00	200	:-	240	:-	2531	:60
		Överföres.							2531	:60

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2531	:60
		För oförutsedda fall.ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 8 %							208	:40
		Summa kronor							2740	:-
110=14+69										
110-113+73	373	Dikessträckan B-X.								
110-111+96	196	15" cementrör lm.	196	5,00	980	:-				
111+96-113+73,177		12" " "	177	3,70	654	:90	1634	:90		
110-113+73	373	Grävning,rörläggning,dikes-								
		jordens återfyllning m.m.								
		lm.	373	1,60			596	:80		
110+41										
111+96		Intagningsbrunnar inre								
113+73		diam. 0,70 m. st.	3	50,-			150	:-	2381	:70
		För oförutsedda fall,ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 8 %							198	:30
		Summa kronor							2580	:-
18+79=120										
120-124+78	478	Dikessträckan D-U.								
120-124+78	478	12" cementrör lm.	478	3,70			1768	:60		
120-122+60	260	Grävning,rörläggning samt								
		dikesjordens återfyll-								
		ning lm.	260	1,30	338	:-				
122+60-124+78,218		d:o d:o "	218	1,70	370	:60	708	:60		
120		Dikesöga st.	1	50,-	50	:-				
121+36,122+60										
124+20,124+78		Intagningsbrunnar inre								
		diam, 0,70 m. st.	4	50,-	200	:-	250	:-	2727	:20
		För oförutsedda fall,ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 8 %							222	:80
		Summa kronor							2950	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
21+65=90										
90-93+33	333	**Diksessträckan E-T.**								
90-93+33	333	Schaktning för öppet dike								
		dyjord m³	600	1,2o			720	:-		
		grus och sten "	130	3,oo			390	:-	1110	:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, vallupplagsersättning m.m. tillägges c:a 18 %							203	:44
		Kronor							1313	:44
		Härtill jordersättning enl. särskild längd							106	:56
		Summa kronor							1420	:-
24+85=80										
80-84+4	404	**Diksessträckan F-S.**								
80-84+4	404	Schaktning för öppet dike								
		dyjord m³	600	1,2o					720	:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, vallupplagsersättning m.m. tillägges c:a 18 %							129	:45
		Kronor							849	:45
		Härtill jordersättning enl. särskild längd							140	:55
		Summa kronor							990	:-
33+08=70										
70-72+92	292	**Diksessträckan G-R.**								
70-71+31	131	12" cementrör lm.	131	3,7o	484	:70				
71+31-72+92	161	9" " - "	161	2,8o	450	:80	935	:50		
70-72+92	292	Grävning, rörläggning samt dikesjordens återfyllning lm.	292	1,20			350	:40		
70		Dikesöga st	1	5o,oo	50	:-				
71+31, 72+92		Intagningsbrunnar inre diam. 0,7o m. st.	2	5o,oo	100	:-	150	:-	1435	:90
		Överföres							1435	:90

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1435	:90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges C:a 8 %							114	:10
		Summa kronor							1550	:-
		S A M M A N D R A G:								
		Alt. I :(Delvis täckta och delvis öppna diken).								
4-14+69	1069	Dikessträckan A-B.							28400	:-
14+69-16+04	135	" B-C.							910	:-
16+04-18+79	275	" C-D.							1730	:-
18+79-21+65	286	" D-E.							1930	:-
21+65-24+85	320	" E-F.							3530	:-
24+85-33+8	823	" F-G.							7640	:-
33+8-36	292	" G-H.							2630	:-
36-37+50	150	" H-I.							1660	:-
37+50-40+7	257	" I-K.							1590	:-
40+7-40+75	68	" K-L.							360	:-
40+07=60 60-61+40	140	" K-N.							960	:-
36=50 50-54+26	426	" H-M.							2740	:-
14+69=110 110-113+73	373	" B-X.							2580	:-
18+79=120 120-124+78	478	" D-U.							2950	:-
21+65=90 90-93+33	333	" E-T.							1420	:-
24+85=80 80-84+4	404	" F-S.							990	:-
33+08=70 70-72+92	292	" G-R.							1550	:-
		Summa kronor							63570	:-

Röslöv pr H äglinge den 21 februari 1944.

Klas Westling

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSFÖRSLAG								
		för Röslöv-Tågarps dikningsföretag 1944.								
		Alt. II. (Enbart täckta ledningar).								
4-14+69	1069	Dikessträckan A-B.								
4-5	100	Grävning för öppet dike	100 lm	2,00			200	:-		
5-14+69	969	36" cementrör	969 "	21,00			20349	:-		
5-5+83	83	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning	83 lm.	3,60	298	:80				
5+83-5+86	3	d:o d:o	3 "	8,00	24	:-				
5+86-7+50	164	d:o d:o	164 "	3,80	623	:20				
7+50-8+37	87	d:o d:o	87 "	4,20	365	:40				
8+37-8+40	3	d:o d:o	3 "	8,00	24	:-				
8+40-10+13	173	d:o d:o	173 "	6,00	1038	:-				
10+13-10+16	3	d:o d:o	3 "	10,00	30	:-				
10+16-10+61	45	d:o d:o	45 "	6,00	270	:-				
10+61-10+65	4	d:o d:o	4 "	10,00	40	:-				
10+65-12	135	d:o d:o	135 "	5,50	742	:50				
12-14+38	238	d:o d:o	238 "	5,00	1190	:-				
14+38-14+42	4	d:o d:o	4 "	8,00	32	:-				
14+42-14+69	27	d:o D:o	27 "	4,50	121	:50	4799	:40		
5		Dikesöga	1 st.	50,00	50	:-				
5+40,6+25 8+55,10+61 10+65,13+05 14+42,14+69		Intagningsbrunnar, inre diam. 1,20 met.	8 st.	90,00	720	:-	770	:-	26118	:40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							2111	:60
		Summa kronor							28230	:-
14+69-16+04	135	Dikessträckan B-C.								
14+69-16+04	135	36" cementrör	135 lm.	21,00			2835	:-		
14+69-16+04	135	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning	135 lm.	4,50			607	:50		
		Överföres					3442	:50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3442	:50		
16+04		Intagningsbrunn inre								
		diam. 1,20 met. st.	1	90,00			90	:-	3532	:50
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 8 %							287	:50
		Summa kronor							3820	:-
16+04-18+79	275	Diksesträckan C-D.								
16+04-18+79	275	32" cementrör lm.	275	17,00			4675	:-		
16+04-18+79	275	Grävning och rörläggning								
		samt dikesjordens åter-								
		fyllning lm.	275	3,50			962	:50		
17+05,18+79		Intagningsbrunnar inre								
		diam. 1,20 m. st.	2	90,00			180	:-	5817	:50
		För oförutsedda fall,ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 8 %							462	:50
		Summa kronor							6280	:-
18+79-21+65	286	Diksesträckan D-E.								
18+79-21+65	286	32" cementrör lm.	286	17,00			4862	:-		
21+45-21+65	40	Plankunderlägg för rören								
		2 st. 2" x 10" lm.	40	3,00	120	:-				
18+79-21+65	286	Grävning och rörläggning								
		samt dikesjordens åter-								
		fyllning lm.	286	3,50	1001	:-	1121	:-		
20+15,21+65		Intagningsbrunnar inre								
		diam. 1,20 met. st.	2	90,00			180	:-	6163	:-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 8 %							497	:-
		Summa kronor							6660	:-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
21+65-24+85	320	Dikessträckan E-F.								
21+65-24+85	320	32" cementrör lm.	320	17,00			5440	:-		
		Plankunderlägg för rören								
		2 st. 2"x 10" c:a lm.	180	3,00	540	:-				
21+65-24+85	320	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning lm.	320	3,50	1120	:-	1660	:-		
22+65,23+55 24+85		Intagningsbrunnar inre diam. 1,20 m. st.	3	90,00			270	:-	7370	:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							590	:-
		Summa kronor							7960	:-
24+85-33+8	823	Dikessträckan F-G.								
24+85-28+61 28+72-30+25	529	32" cementrör lm.	529	17,00	8993	:-				
30+25-33+8	283	28" " "	283	13,50	3820	:50	12813	:50		
24+85-25+5 25+90-27+90 29+20-32+5 32+43-33+8	570	Plankunderlägg för rören 2 st. 2" x 10" lm.	570	3,00			1710	:-		
24+85-25+38	53	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning lm.	53	4,00	212	:-				
25+38-25+41	3	d:o d:o "	3	8,00	24	:-				
25+41-25+90	49	d:o d:o "	49	4,00	196	:-				
25+90-28+61	271	d:o d:o "	271	3,50	948	:50				
28+72-29+20	48	d:o d:o "	48	3,50	168	:-				
29+20-30+25	105	d:o d:o "	105	3,30	346	:50				
30+25-33+8	283	d:o d:o "	283	3,00	849	:-	2744	:-		
28+61-28+72	11	Rörtrumman genom banvallen av 32" cementrör, grävning rörläggning, höljning samt järnvägsbankens återställande ävensom 1 st. intagningsbrunn i p. 28+72 diam. 1,20 m. utföres och bekostas								
		överföres					17267	:50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					17267	50	-	
	-	av A/B Svensk Torvförädling, Sösdala								
25+78,26+42 28+56,29+86 30+25	5	Intagningsbrunnar inre diam. 1,20 m.	st. 5	90,00	450	:-				
31+88 33+8	2	Intagningsbrunnar inre diam. 1,00 m.	st. 2	70,00	140	:-	590	:-	17857	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							1432	50
		Summa kronor							19290	:-
33+8-36	292	Dikessträckan G-H.								
33+8-36	292	28" cementrör	lm. 292	13,50			3942	:-		
33+8-36	292	Plankunderlägg för rören 2 st. 2"x 10"	lm. 292	3,00	876	:-				
33+8-36	292	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning	lm. 292	3,00	876	:-	1752	:-		
34+30, 36		Intagningsbrunnar inre diam. 1,00 m.	st. 2	70,00			140	:-	5834	:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							466	:-
		Summa kronor							6300	:-
36-37+50	150	Dikessträckan H-I.								
36-37+50	150	18" cementrör	lm. 150	6,50			975	:-		
36-37+50	150	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 150	2,00			300	:-		
37+50		Intagningsbassäng	st. 1				220	:-	1495	:-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							125	:-
		Summa kronor							1620	:-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
37+50-40+7	257	Dikessträckan I-K.								
		se Alt. I.							1590	:-
		Summa kronor							1590	:-
40+7-40+75	68	Dikessträckan K-L.								
		se Alt. I.							360	:-
		Summa kronor							360	:-
41+07=60 60-61+40	140	Dikessträckan K-N.								
		Lika som för Alt.I.							960	:-
		Summa kronor							960	:-
36=50 50-54+26	426	Dikessträckan H-M.								
50-52+12	240	12" cementrör lm	240	3,7o	888	:-				
52+12-53+18	78	10" " "	78	3,oo	234	:-				
53+18-54+26	108	9" " "	108	2,8o	302	:40	1424	:40		
50-51	100	Grävning och rörläggning samt dikesjordens återfyllning m.m. lm.	100	1,6o	160	:-				
51-52+40	140	d:o d:o "	140	2,oo	280	:-				
52+40-53+18	78	d:o d:o "	78	1,6o	124	:80				
53+18-54+26	108	d:o d:o "	108	2,8o	302	:40	867	:20		
51+45,52+40 53+18,54+26		Intagningsbrunnar inre diam 0,7o m. st.	4	50,oo			200	:-	2491	:60
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							198	:40
		Summa kronor							2690	:-
14+69=110 110-113+73	373	Dikessträckan B-X.								
		Se Alt. I.							2580	:-
		Summa kronor							2580	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
18+79=120 120-124+78	478	Dikessträckan D-U.								
120-124+78	478	12" cementrör lm.	478	3,70			1768	:60		
120-122+60	260	Grävning,rörläggning samt dikesjordens återfyllning m.m. lm.	260	1,30	338	:-				
122+60-124+78	218	d:o d:o "	218	1,70	370	:60	708	:60		
121+36,122+60 124+20,124+78		Intagningsbrunnar inre diam. 0,70 m. st.	4	50,00			200	:-	2677	:20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							212	:80
		Summa kronor							2890	:-
21+65=90 90-93+33	333	Dikessträckan E-T.								
90-92+31	231	15" cementrör lm.	231	5,00	1155	:-				
92+31-93+33	102	12" " "	102	3,70	377	:40	1532	:40		
90-91+50	150	Grävning, rörläggning samt dikesjordens återfyllning m.m. lm.	150	1,50	225	:-				
91+50-92+31	81	d:o d:o "	81	1,60	129	:60				
92+31-93+33	102	d:o d:o "	102	1,40	142	:80	497	:40		
92+31 93+33		Intagningsbrunnar inre diam. 0,70 m. st.	2	50,00			100	:-	2129	:80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 8 %							170	:20
		Summa kronor							2300	:-
24+85=80 80-84+4	404	Dikessträckan F-S.								
80-84+4	404	12" cementrör lm.	404	3,70			1494	:80		
80-84+4	404	Grävning, rörläggning samt dikesjordens återfyllning m.m. lm.	404	1,20			484	:80		
		överföres					1979	:60		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1979	:60		
81+28 84+4		Intagningsbrunnar inre								
–		diam. 0,7o m.	st. 2	5o,oo			100	:-	2079	:60
–		För oförutsedda fall, ar-	–						–	
–		betets tillsyn m.m. till-	–						–	
–		lägges c:a 8 %							170	:40
–		Summa kronor	–						2250	:-
–									–	
33+08=70 70-72+92	292	Dikessträckan G-R.							–	
70-71+31	131	12" cementrör	lm. 131	3,7o	484	:70			–	
71+31-72+92	161	9" "	" 161	2,8o	450	:80	935	:50	–	
70-72+92	292	Grävning, rörläggning	–							
		samt dikesjordens återfyll-	–							
–		ning m.m.	lm. 292	1,2o			350	:40	–	
71+31,72+92		Intagningsbrunnar inre	–							
		diam. 0,7o m.	st. 2	5o,oo			100	:-	1385	:90
–		För oförutsedda fall, ar-	–						–	
–		betets tillsyn m.m. till-	–						–	
		lägges c:a 8 %							114	:10
–		Summa kronor	–						1500	:-

vänd

8.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		SAMMANDRAG:								
		Alt.II (Enbart tänkta ledningar).								
4-14+69	1069	Dikessträckan A-B							28230	:-
14+69-16+04	135	" B-C							3820	:-
16+04-18+79	275	" C-D							6280	:-
18+79-21+65	286	" D-E							6660	:-
21+65-24+85	320	" E-F							7960	:-
24+85-33+8	823	" F-G							19290	:-
33+8-36	292	" G-H							6300	:-
36-37+50	150	" H-I							1620	:-
37+50-40+7	257	" I-K							1590	:-
40+7-40+75	68	" K-L							360	:-
40+7=60 60-61+40	140	" K-N							960	:-
36=50 50-54+26	426	" H-M							2690	:-
14+69=110 110-113+73	373	" B-X							2580	:-
18+79=120 120-124+78	478	" D-U							2890	:-
21+65=90 90-93+33	333	" E-T							2300	:-
24+85=80 80-84+4	404	" F-S							2250	:-
33+08=70 70-72+92	292	" G-R							1500	:-
		Summa kronor							97280	:-

Röslöv pr Häglinge den 21 febr. 1944.

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Kostnadsfördelningslängd till "Rösäv-Tågarps diknings förbund 1948."

Förrättsnr	Avdelningsnr	Mantalsskrivningsort i avdelningen	Fastighetsägarens namn	Delägare	Anmärkning	Inlösande	Indelningstal mark kr.	Indelningstal mark öre	Indelningstal %	Beräknad kostnad kr.	Beräknad kostnad öre	Slutlig kostnad kr.	Slutlig kostnad öre
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	
			Nära Mellby ordern.										
5/24	1:2	Aa	Adolfa	Nils Persson		–	3533	20	5.399	3432	14	80	02
11/320	7:7	Ab	"	Ernst Adolf		inlöst	1323	60	2.023	1286	08	29	98
25/192	avi:2	Ac	"	Oskar E. Mattsson		inlöst	814	80	1.245	791	45	18	45
1/8	1:4	Ba	Gyngarum	Jons "		inlöst	8233	40	12.582	7998	38	186	44
1/16	1:16	Bb	"	Mathilda Emma Strömdahl, Södala		–	3574	10	5.462	3472	19	80	96
3/64	1:15	Bc	"	Edgar Bernhard Johansson		inlöst	3458	80	5.277	3354	59	78	81
avs	1:17	Bd	"	Oskar H. Persson, Södala 4:8		–	12	50	0.019	12	08	0	28
avs	1:18	Be	"	Andreas Karlsson, " 4:9		–	7	50	0.011	6	99	0	16
avs	1:19	Bf	"	Oskar Helgesson dödb. f. Hansson		–	9	–	0.014	8	90	0	21
avs	1:20	Bg	"	Karl O. Nilsson, Fredriksberg		–	9	–	0.014	8	90	0	21
avs	1:21	Bh	"	Nils L. Svallin, Södala 3:5		–	12	–	0.018	11	44	0	27
avs	1:22	Bi	"	Edvard G. Johansson dödb. " 3:2		–	15	–	0.023	14	42	0	34
avs	1:23	Bj	"	Karlsson Hulda M. Nilsson, " 3:7		–	13	50	0.021	13	35	0	31
avs	1:24	Bk	"	Jonas S. Nilsson, " 3:8		–	10	50	0.016	10	17	0	24
avs	1:25	Bl	"	Harald Persson fög. F. Arnvall		–	12	50	0.019	12	08	0	28
avs	1:26	Bm	"	Karlsson Oskar Persson, Södala 4:1		–	17	–	0.026	16	53	0	39
1/128	1:14	Bn	"	Lars Johan Lindgren i Ingelstad, Skärmarke, Tidlösa Agda Johanna Lindgren, Fredriksberg		–	105	–	0.160	101	71	2	37
1/1	1:1	C	Fredriksberg	Jons " Jons "		–	3365	10	5.143	3269	41	76	23
235/1024	avi:1	Da	Tågarp	Nils Persson		inlöst	3594	–	5.492	3491	26	81	40
413/1024	avi:1	Db	"	Jons "		inlöst	4087	70	6.247	3971	22	92	59
							32202	20	49.211	31283	43	729	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						införd			
anno					—	328.09 20	49.211	31283 43	729 39
m. 6	1/4	Dc	Tegnér	Johan Edvard Nilsson	väl.	192 50	0.894	186 90	4 36
1/4	3/1	Dd	"	Ola Nilsson	väl.	2930 -	14.478	2846 67	66 37
			Hagelinge ordnom.						
5/256	anv 4	Ea	Rödin	Jun Emil Persson	—	1133 70	1.733	1101 47	25 69
63/512	anv 4	Eb	"	Agare Morton Douglas	väl.	12631 70	19.304	12271 55	286 12
61/256	1/2	Ec	"	Jorne	väl.	15760 60	24.085	15310 83	356 98
165/1024	anv 2	Ed	"	Jorne	väl.	585 80	0.895	568 95	13 26
				Summa		65436 50	100.000	63576 -	1.482 17

Rödön pr Hägelinge den 21 febr. 1944.

Nils Nordling, Edvin Nilsberg Pehr Nilsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Röslö-Tågarps dikningsföretag 1944 i Norra Mellby och Höglinge

socken av Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	37	0,50	18	50	18	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km	0.5	1,50	0	75		
		kroklinje ... „	8.0	3,00	24	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,60 *ha* ... st	119	0.36	42	84		
		... *ha*	72.21	0.54	38	99		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,31 *ha* ... st	26	0.18	4	68		
		... *ha*	8.01	0.58	4	65		
		annan mark och impediment, medelareal 0.31 *ha* ... st	79	0.14	11	06		
		... *ha*	24.23	0.42	10	18		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			6	—		
		övriga regalark blad ... st					143	15
		Överföres					161	65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			—	161 65
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	8	12,00	96 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4,5 punkter pr ha ... ha	89.46	0.50	44 73	
		avvägda punkter ... st	400	0.03	12 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	7.00	2,00	14 —	
		i annan mark ... „		5,00		166 73
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal 0.47 ha, ... st*	224	0.05	11 20	
		ha	104.45	0.10	10 45	21 65
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer ... st*	224	0,04	8 96	8 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			—	
		för övriga kilometer ... st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	400	0,06	24 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	200	0,12	24 —	48 —
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1: 4000*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	6.1	3.50	21 35	21 35
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	108	0.22	23 76	
		... „				
		... „				23 76
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	5	3,00	15 —	15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp ...*			—	
		för vattenområdets areal ... km²		0,02		
		dagar ...	1½	12,00	18 —	18 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	3.30	3,50	11 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	5.60	10,00	56 —	67 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	150	0,03	4 50	5 50
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan ...*			—	
		tillägg för övriga sidor ... st		2,00		—
		Överföres			—	558 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			—	558 15
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	8.9	4,00	35 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 2 ack.			159 85	195 45
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete 1 st. Träbro ..... *st.*	1	3.–	3 —	
		1 st. Kalvattbro Φ 1.20 m 22 st ..... *st.*	1	5.–	5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*	2	3,00	6 —	14 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	400	0,01	4 —	4 —
		Översiktskarta, *§ 41*			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	58	0,25	14 50	16 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	26	0,30	7 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		9 80
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	14	3,00	42 —	42 —
28.43-21.244		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00		
		Förelagets intändande till vedsk. väg förvaltning „		~~12,00~~	3 —	
		Skrivelse till väg- och vattenb. chef. jämte ritning				
		till järnvägstrumma i kopia			9 —	12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „	¼	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning ..... „	⅓	12,00	4 —	
		~~olamficka~~ intagningsbassäng „	½	12,00	6 —	
		1 st. järnvägstrumma och 2 st. landvägstrummor „	2	12.–	24 —	37 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				924 40
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*			10 50	
		övriga *regalark* / *blad* ..... *st*				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skalan 1: 4000 ....., *medelareal* 0.47 *ha, ägofigurer st*	224	0.07	15 68	
		ha	104.45	0.14	14 62	
		Överföres			40 80	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	400	0,02	8 —	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	150	0,05	7 50	58 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*				
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	6.10	6.–	36 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			23 76	
		3) broar och trummor, „ „			8 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	4	3,00	12 —	—
					80 36	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			20 09	60 27
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ inloppsbrunn ... *„*	1	12,00	12 —	
		1 st. järnvägstrumma och 2 st. landvägstrummor	1½	12.–	18 —	30 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	76	0,55	41 80	
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
						41 80
		Summa kronor				190 12
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 55	
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppliistring av ritningar~~ 2 kart			4 —	38 55
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51 —	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			278 10	
						329 10
		Summa kronor				367 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				924 40
		Lösen för kopior och avskrifter				190 12
		Övriga förrättningskostnader				367 65
		Summa kronor				1482 17

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge *häradsrätt.*

Röstånga pr Hässleholm *den* 21 febr. *19* 44.

Nils Westling

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Nilsson Ida Nilsson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19* ...

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486