Blad 1.

Förslag i 5 blad till

Linderöds diknings- och kloaklednings-företag 1945 i Linderöds socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

SÖLVESBORG
20 JUN. 1945
VATTENDOM.

Registernummer.

A	Holmö	12	Bå	Linderöd	6108	Cy	Linderöd	745
Ba	Linderöd	327	Bä	"	674	Cz	"	746
Bb	"	660	Bö	"	675	Cå	"	747
Bc	"	271	Ca	"		Cä	"	736
Bd	"	692	Cb	"	637	Cö 1,2	"	731
Be	"	691	Cc	"	656	Da	"	741
Bf	"	685	Cd	"	699	Db	"	748
Bg	"	684	Ce	"	664	Dc	"	750
Bh	"	677	Cf	"	6105	Dd	"	755
Bi	"	678	Cg	"	6100	De	"	732
Bj	"	680	Ch	"	6127	Df 1,2	"	734
Bk	"	681	Ci	"	6106	Dg	"	738
Bl	"	688	Cj	"	6107	Dh	"	749
Bm	"	689	Ck	"	6120	Di	"	764
Bn	"	6125	Cl	"	6118	Dk	"	754
Bo 1,2	"	690	Cm	"	6119	Dl	"	757
Bp 1,2,3	"	661	Cn	"	6113	Dm	"	756
Bq	"	670	Co	"	6112	Dn	"	714
Br	"	671	Cp	"	759	Do	"	767
Bs	"	672	Cq	"	761	Dp	"	73
Bt	"	673	Cr	"	760	Dq	"	737
Bu	"	687	Cs	"	729			
Bv	"	657	Ct	"	742			
Bx	"	6128	Cu	"	762			
By	"	6114	Cv	"	743			
Bz	"	6129	Cx	"	744			



Tillhör: Förslag i 5 blad till

Blad 2.

Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Linderöds socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

SÖDERBYGDENS 20 JUN. 1945 VATTENDOMSTOL



Skalor:

för längd 1:2000

för höjd och sektioner 1:100

RITN.Nr 002
L 5-1287

Nr 1309 Kristianstad 5 ritn

Tillhör: Förslag i 5 blad till

Blad 3.

Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Linderöds socken och Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

SÖDERBYGDENS 20 JUN. 1945 VATTENDOMSTOL

Skalor:

för längd 1:2000.

100 50 0 100 mtr.

för höjd och sektioner 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.



RITN.Nr 003
L 5·1287
3

Nr 1309 Kristianstad 5 ritn

Tillhör: Förslag i 5 blad till

Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Linderöds socken och Kristianstads

län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 4.

SÖDERBYGDENS 20 JUN. 1945 VATTENDOMSTOL

Förslag till dikesöga vid 3+3

(ritningen motströms)





Frontmuren rutarmeras med ϕ 6 m/m c/c 250 m/m.



Typritning till nedstigningsbrunnar.



Typritning till rännstensbrunnar.



Skalor:

för längd 1:2000.



för höjd och sektion 1:100.

för detaljer 1:50.

RITN.Nr 004

4

Nr 1309 Kristianstad 5 ritn

Blad 5.

SÖDERBYGDENS 20 JUN. 1945 VATTENDOMSTOL

Tillhör: Förslag i 5 blad till

Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Linderöds socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till rörledning genom allmänna vägen vid 10^{+54}–10^{+64}.



Förslag till rörledning genom allmänna vägen vid 20^{+00}–20^{+09}.

Granskad utan erinrans
Kristianstad den 20. mars 1945
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Nils Sigfrid
Vägingenjör

RITN.Nr 005

5

Nr 1309 Kristianstad 5 ritn

~~7307~~

ORIGINALAKT

SÖDERBYGDENS
20 JUN. 1945
VATTENDOMSTOL

L 5*1287

BUD 6/45

7422

Originalhandlingar

rörande

Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945

i Linderöds socken

av Kristianstads län.

5

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3, 6, 7 och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län; upprättade åren 1944-45 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad nittioen (91) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3,6,7, och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län.

År 1944, augusti 15, kl. 11.30 f.m. i folkskolan i Linderöds samhälle.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils P. Nilsson i Byrhult och Alfred Nilsson å Boarp nr 3,

sökandena

Gunnar Persson,

Gunnar Petersson,

Emil Erlandsson och

Karl J. Fors

övriga sakägare eller ombud

Nils Jönsson i Holmö,

Anders Mårtensson,

Thure Hylén i egenskap av ordförande i Linderöds mejeriförening,

Edvin Persson,

Nils Månsson, för egen del samt såsom ordförande i Linderöds andelsbyggnadsförening u.p.a.

Linderöds koop. byggnadsförening genom sin kassör och sekreterare Emil Svensson,

Linderöds bastuförening u.p.a. genom sin ordförande förutnämnda Gunnar Persson,

Olof Andersson,

Hilding Engelsson,

Olof Sjöberg,

Alve Månsson,

Tjörnarp m.fl. samhällens elektriska distributionsförening genom som ordförande förutnämnda Nils Månsson,

Nils Jönsson,

Hilma Martinsson genom sin make Åke Martinsson,
Nils Svensson,
Gustaf Leijon,
Ellen Ingeborg Persspn,
Nils Olsson,
Kristianstads läns vägförvaltning genom vägingeniören G. Ekström
och vägmästaren Filip Johansson,
Statens järnvägar genom baningeniören J. Ståhle,
Karl Nilsson och
Ivar Johansson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning m.m. beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Alma Persson, Nils Svensson, G. Hallbeck, Nils Jönsson, Nils Olsson, Ellen Persson, Gösta Leijon, H. Englesson, Ivar Johansson och firma P. Svenssons eftr. genom Alf Svensson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

Det antecknades, att jämväl sökandena Gunnar Pehrsson, Uno Persson, G. Petersson och Emil Erlandsson undertecknat nämnda föreningshandling.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras å sådant sätt att nöjaktig torrläggning därigenom bereddes deras marker samt att möjlighet även bereddes att avleda kloakvattnet från deras fastigheter, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

På fråga av förrättningsmannen, om sakägarna ansågo erforderligt, att särskilt reningsverk anlades för kloakvattnets rening, meddelade de alla, att de ej ansågo detta, men borde i stället föreskrivas att vid varje fastighet anordnades septic tank, genom vilken kloakvattnet skulle passera, innan det fick utsläppas i ledningen.

Beträffande företagets utsträckning ansågo flertalet sakägare, att det borde stanna ungefär vid påle 3+00. Nils Jönsson i Holmö med instämmande av bagaremästare G. Persson ansågo emellertid, att det borde utsträckas att även omfatta även sträckan 0-3+00.

Nils Månsson meddelade, att å hans fastighet med litt. Bp å torrläggningskartan vore dels utlagda en del tomter och dels undantagen mark, som ej skulle bebyggas. Av denna anledning förklarade sig Månsson villig att ingå i företaget med den mark, som var avsedd att bebyggas, under det att han ansåg att den mark, som ej skulle bebyggas utan undantagits till annat ändamål, vore tillräckligt torrlagd genom en rörledning av 9" och 12" rör, som nedlagts omkring år 1922 i samband med en torrläggningsförrättning då.

§ 6.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt bagaremästare G. Persson att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Persson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 7.

Då ingen sakägare förklarade sig hava något mera yrkande att framställa meddelade synemännen, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning. Linderöd den 15 augusti 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Nils Nilsson

Alfred Nilsson

År 1945, april 17, kl. 12 middagen i S.T.F.:s vandrarhem i Linderöd.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Nils Jönsson, Holmö

Karl Nilsson, Linderöd

Karl Julius Fors, "

Linderöds mejeriförening genom dess ordförande Thure Hylén,

Edvin Persson,

Olof Andersson,

Ivar Johansson,

Emil Erlandsson,

Linderöds koop. byggnadsförening genom sin kassör och sekreterare Emil Svensson,

Gunnar Persson,

Johan Persson, ny ägare efter Gunnar Olsson,

Linderöds bastuförening u.p.a. genom sin ordförande förutnämnda Gunnar Persson,

Folke Nilsson,

Erland Blomkvist,

Gunnar Pettersson,

Nils Jönsson,

Nils Svensson.,

Nils Olsson,

Uno Persson och

Hälsovårdsnämnden i Linderöds socken ävenledes genom Gunnar Persson, ordförande i nämnden.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade P.W.Ivarsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes

Gunnar Persson och till övriga ledamöter Ivar Johansson och Emil Erlandsson med Edvin Persson och Uno Persson till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt bagaremästare Gunnar Persson, adress LINDERÖD.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående dels besvär mot förrättningen och dels utlåtandets underställande meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Linderöd den 17 april 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Nils Nilsson Alfred Nilsson

~~136~~
193.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 16 september 1942 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn, avseende dikning inom Linderöd nr 6 och 7 i Linderöds socken

uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

7

N:o 52 / 28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 16 september 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Gunnar Pehrsson, G. Petersson, Uno Persson, Folke Nilsson, Emil Erlandssoh och Karl J. Fors i Linderöd anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn, avseende dikning inom Linderöd nr 6 och 7 i Linderöds socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Ovan/20 År och dag som ovan.

A. E. Rohe

Wilh. Rönström

Stämpel sex kronor.

232 D.

1314

Sökandena.

8.

No 52/28 Ekdm. Ank. den
15. SEP. 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syn enligt vattenlagen avseende dikning inom Linderöd nr 6 och 7 i Linderöds socken av Kristianstads län. Företagets slutliga omfattning samt därav beroende fastigheters namn och ägare torde först efter av förrättningsmannen verkställd undersökning kunna med säkerhet uppgivas. Linderöd den 21 augusti 1942.

Gunnar Pehrsson [signature]
Uno Persson [signature]
Emil Erlandsson Karl J. Fors

Fastighetsägare i Linderöds samhälle.

Bagaremäst. Gunnar Pehrsson, Linderöd. Tel. 43.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3,6,7 och 27 i Linderöds s:n den 15 aug. 1944.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3, 6, 7 och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län, vilket företag även kan komma att angå järnväg samt allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde i folkskolan i Linderöds samhälle tisdagen den 15 augusti 1944 kl. 11.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 juli 1944.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Linderöds församling den 30/7 1944.

Anders Lange

Kyrkoherde.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Linderöd den 22.7.1944.

Mellersta Skåne.

Annons- och Nyhetsorgan för Frosta, Färs, Onsjö , Harjagers, Gärds, Albo och angränsande delar av Torna och Bara, V. och Ö. Göinge m. fl. härader.

Utgivningsdagar:
Alla helgfria dagar.

Redaktion:
Fil. Kand. Ivar Säfstrand.
Huvudredaktör och ansvarig utgivare.
Knut Nelson, andre redaktör.
Holger Ahlgren.
Henry Holm.

Telefoner:

Huvudkontoret i Hörby:
Linjeväljare.

Chefredaktören	501
Andre redaktören	500
Redaktionen	202
Expeditionen (annonsavd.)	32
Kamrer	32

Bostadstelefoner:

Dir. I. Säfstrand	196
Kamrer W. Persson	428
Red. K. Nelson	178
Red. H. Ahlgren	502

Kontoret i Eslöv:
Redaktion och expedition: Storgat. 10

Telefoner:

Redaktion	430
Red. A. Dahlgrens bostad ankn.	
Annonschef A. J. Magnusson	863
Annonschefens bostad	1311
Ackvisitör Axel Perssons bostad	951

(Säkrast kl. 7—10 och efter kl. 19).

Kontoret i Höör:
Lokal: N. Torggatan 16.
Redaktion och annonskontor:
Sture Hagström 351

Kontoret i Sjöbo:
Thure Hansson, tel. 6.

Avdelningskontor:
Högseröd tel. Löberöd 142 b.
Tollarp tel. 91.

Prenumerationspris:

för helår	kr. 19:—
för halvår	kr. 9:75
för kvartal	kr. 5:—
för en månad	kr. 1:90

Postarvodet inberäknat.
Lösnummer 10 öre.

Annonspriser:

Placering	Pris pr millimeter enkel spaltbredd
Före text	21 öre
Textsida	22 „
Efter text	19 „
Särskild begärd plats	24 „
Sista sid. vid huvud 1 sp. 30 mm.	kr. 10:—

Specialannonser:

Platsannonser	19 öre
Döds- o. tacksägelseannonser	21 „
Födelse- förlovnings- lysnings- och vigselannonser per st. kr.	5:—

Förhöjningar:

Lördag o. dag före helgdag	10 % h.
För annonser beordrade till införande i påföljande dags nummer och inlämnade efter kl. 5 e. m.	10 % h.
Petitstil	25 % h.
Viss ang. textsida	10 % h.

Rabatt vid längre annonsering.

A.-B. Mell. Skånes Tidningars Tryckeri
— Hörby 1944. —

Delägarna

i Äspinge Andelsbränneriförening m. b. p. a. kallas till ordinarie föreningssammanträde å Stora Hotellet i Hörby lördagen den 29 juli kl. 15.

Ärende: § 16 föreningens stadgar.

Äspinge den 20/7 1944.

Styrelsen.

Ang. taxering till krigskonjunkturskatt år 1944.

I fråga om årets taxering till krigskonjunkturskatt erinras om följande bestämmelser i 27 § av Kungl. Maj:ts förordning den 26 maj 1944 (n:r 275) om krigskonjunkturskatt för år 1944:

"1 mom. Fysisk eller juridisk person, som i sin år 1944 avlämnade självdeklaration uppgivit nettointäkt av rörelse eller inkomst av tantiem, provision eller gratifikation som utgått från rörelse, jordbruk eller skogsbruk, sammanlagt ej understigande 4,000 kronor, är, såvitt ej Kungl. Maj:t annorlunda föreskriver, pliktig att utan anmaning på heder och samvete avlämna deklaration till ledning för egen taxering till krigskonjunkturskatt.

Undantagen från deklarationsplikt som nu sagts är fysisk person, för vilken för beskattningsåret av taxeringsnämnden fastställts ett till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt taxerat belopp å högst 6,000 kronor, så ock juridisk person som jämlikt 2 § 2 mom. är undantagen från skatteskyldighet.

Deklaration skall senast den 31 juli 1944 avlämnas till länsstyrelsen i det län, där taxeringen till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt ägt rum.

5 mom. Vanligt handelsbolag, kommanditbolag så ock rederi för registreringspliktigt fartyg skall utan anmaning till ledning för delägares taxering till krigskonjunkturskatt avlämna deklaration på sätt och i den ordning i 1 mom. sägs."

Deklarationsblanketter tillhandahållas i städerna å kronouppbördskontor eller hos kommunalborgmästare samt å landsbygden hos vederbörande kommunalnämndsordförande.

Malmö i landskontoret d. 22.7 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Dahlrup. E. Kvistberg.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3, 6, 7 och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län, vilket företag även kan komma att angå järnväg samt allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde i folkskolan i Linderöds samhälle tisdagen den 15 augusti 1944 kl. 11,30 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 juli 1944.

Klas Westling.
Statens lantbruksingeniör.

Osbyh

TÄLTMÖTE hålles tisdag—s
SAMLINGENS TÄLT från Hörb
Talare pastor Sven Lindén
Henricson m. fl. Mycken s
Allmänheten inbjudes varmt.

Livdjurs

avses, om förhållandena så medgiva

HÖRBY ONSDAGEN DEN

Djurägare, som där önskar försälja tillhör eller dit han levererar djur, rekv ständigt ifyllda skola vara föreningens handa senast fredagen den 11 augusti 19 dessförinnan måste vara inlämnade till

Obs! Fårkreatur samt fargaltar och säljning.

Rekvirera och studera auktionsregle

Gör anmälan i god tid!

Till fastighetsägarna

leverans av bräns

För bränsleåret 1944/45 gälla fö verans av ersättningsved och torv ti för bränsleåret 1944/45 gällande **hus** Malmöhus läns norra kristidsstyrelse

1. **Leverans av ved.**
   Emot B-poängsumman å le levereras i följande omfattni
   a) Emot hushållslicens å 1- titeten B-poäng levereras i
   b) Emot hushållslicens å 10 poäng av nettokvantiteten B-
   c) Emot hushållslicens övers hälften av nettokvantiteten
2. **Leverans av torv.**
   Resterande del av B-poängsu må levereras i form av torv, rantör, som innehar förbruka

Med hänsyn till bl. a. järnvägarn så stora kvantiteter torv som möjlig vid fastigheterna. Även ur fastighet som tala härför, nämligen:

1. Den bästa torven finnes nu o tiden i marknaden.
2. Det är ovisst om torv kan ti hela bränslesäsongen.

Utförsäljningspriset för prima n gen fastställts till följande, fritt hen trottoar eller å med bil farbar gård, v och samma förbrukare:

För leveranser, beordrad mottagningstid enligt torvha 55: — kr. pr ton.

holm.

ndag kl. 8 e. m. i SIONFÖR-
v. (Tältplats idrottsplatsen).
från Olofström, Gunnar
ng och musik.

auktion

att av Scan anordnas i
23 AUGUSTI 1944.
djur, har att å det andelsslakteri han
rera anmälningsblanketter, vilka full-
uvudkontor, Livdjursavdelningen, till-
4, vilket innebär, att de senast dagen
esp. slakterikontor.
uggor emottagas numera även till för-
nentet!

FOLKHUSHALLNINGEN

Eslöv beträffande
le mot licens.

ljande bestämmelser angående le-
l hushållsförbrukare i Eslöv emot
hållslicens B, som utställts av

veranskort för 1944/45 må ved
ng:
–100 B-poäng må hela nettokvan-
form av ved.
1—200 B-poäng må högst 100
poäng levereras i form av ved.
tigande 200 B-poäng må högst
-poäng levereras i form av ved.

mman enligt b) och c) här ovan
som skall inköpas hos den leve-
rens hushållslicens.

as belastning är det önskvärt att
t snarast rekvireras och lagrås
sägarnas synpunkt finnas skäl,

ch kommer inom den närmaste

lhandahållas i fria marknaden

naskintorv har av kristidsstyrel-
kört i lös vikt och avlastat å
id leverans av minst 1 ton till en

e före den 1/7 1944 med
ndlarens bestämmande —

• ESLÖV •

RLF:s ortsförbund på sammanträde i Eslöv.

Förbundets ordf. höll föredrag om för lantbruket aktuella spörsmål.

Rönnebergs, Onsjö och Harjagers ortsförbund av R. L. F. har hållit sommarmöte i Eslövs Skytteskog.

Cirka 300 personer hade mött upp, då ortsförbundsordföranden, rektor Sigfrid Larsson, Svalöv, hälsade gästerna välkomna och betygade sin glädje över att så många mött upp. En särskild välkomsthälsning riktade ordföranden till förbundsordf., landstingsman Bernhard Ekström, som för första gången gästade detta ortsförbund. Ordet överlämnades därefter till hr Ekström, vilken höll föredrag över dagsaktuella spörsmål och de framtidsperspektiv vi ställa för vårt jordbruk.

De krisår vi genomlevat ha satt sin prägel på jordbruket, därigenom att detta blivit mera beaktat, och vi få hoppas, att det även i fortsättningen kommer att så förbli, framhöll talaren. De underhandlingar som förts under de sista åren har lett till att vårt jordbruk kommit in på andra spår.

En av de viktigaste av dessa underhandlingar är, att priserna under de senaste åren blivit fastställda för det kommande konsumtionsåret. Genom denna vårprissättning kan man räkna med att det svenska jordbruket hittills årligen tillförts en merinkomst av cirka 70 milj.

Vid den undersökning som företagits om jordbrukets lönsamhet har det blivit bevisat, att vi ingalunda äro överkompenserade utan ligga betydligt efter vissa andra jämförbara näringar. Jämför man industriarbetarnas och lantarbetarnas lönevillkor, så måste man lyfta lantarbetarnas löner minst 3—4 proc. för att dessa skola komma i jämvikt med de andra. Tanken på en mera genomgripande rationalisering av det svenska jordbruket bilr man betänksam mot, när man erfar att denna rationalisering efter de mest extrema linjerna skulle medföra att jordbruken kom att tas från cirka 50 à 60.000 småbrukare och deras familjer genom den

Palladium ESLÖV
Tel. 304 och 671.
Barnförbjuden.
Måndag t. o. m. onsdag kl. 7,30.
Robert Stack, Ann Rutherford
VÄSTERNS VARGAR.
En frisk och spännande historia från den råbarkade laglöshetens tid.

Tandläkare
Erik Ström
bortrest
Fr. o. m. 1 sept., mottagning endast efter överenskommelse. Tel. 74.

Målerifirma
A. N. GÖRANSSON
TEL. Träffas säkrast kl. 12-13 och eft. 18 **509**

Ormsäsongen är inne, serum knappt att få.

Apoteket i Eslöv lyckades uppdriva fyra, säger fyra tuber.

Det är inte bara plus sommartiden har att uppvisa. Den ljuvliga årstiden har också sin minussida. På denna får man absolut utom mygg och tvestjärtar också anteckna den mest suspekta individen i sällskapet, ormen. Den instinktiva motvilja, ormarna inge de flesta människor är f. ö. mycket berättigad. De tropiska regionernas dödsbringande reptiler övertrumfa visserligen som skadegörare vida våra giftiga ormar, men även den svenska huggormen är inte att skämta med. Ett bett kan medföra ödesdigra följder, ja, döden, om giftet införes i kroppen på barn eller andra mindre motståndskraftiga individer. Vi ha f. ö. exempel på att vuxna personer avlidit som följd av huggormsbett. I så fall har bettet som regel träffat en ven eller en pulsåder.

På tal om ormar klagas det nu jämmerligen från Nordskåne och södra Småland över en verklig orminvasion i dessa trakter. Här i mellersta Skåne tycks man emellertid egendomligt nog vara förskonad från ormplågan.

Stora områden förefalla vara praktiskt taget ormfria, enligt vad vi konstaterat vid en rundringning. "Ormfria" är naturligtvis för myc-

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3,6,7 och 27 den 17 april 1945 kl. 12 middagen.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3,6,7 och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i S.T.F.:s vandrarhem i Linderöd tisdagen den 17 april 1945 kl. 12 middagen, då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 23 mars 1945.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Linderöds församling den 25/3 1945.

Kyrkoherde.

Avsänd till pastorsämbetet i Linderöds socken den 23 mars 1945.

och höga hattar i

örby Varuhus

341 **HÖRBY** **341**

†

Att min älskade maka,
vår kära lilla mor och mormor

LILLY

har lämnat oss i dag i sitt 52:a levnadsår, outsägligt sörjd och saknad av mig, barn och barnbarn, åldrig fader, släkt och många vänner.

Årröd den 24 mars 1945.

ERNST NILSSON.
Barn och barnbarn.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
Vilken tröst, evad som kommer på.
Allt ju vilar i min Faders händer:
Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta
Giver ju åt varje nyfödd dag
Dess beskärda del av fröjd och smärta,
Möda, vila och behag.

†

Min älskade make
vår käre far
f. d. Lantbrukaren

Per Persson

* 26 sept. 1865

har i dag lämnat oss sörjd och i tacksamt minne bevarad.

Norreskog, Svensköp den 24 mars 1945.

BENGTA PERSSON.
Betty, Nils och Anna.

Sv. ps. 586.

Jordfästningen äger rum i Svensköps kyrka torsdagen den 29 mars kl. 2 em.

Samling i kyrkan. Meddelas endast på detta sätt.

Bortsprungen.

Engelsk Setter, hanhund, vit och brun. Tillvaratagaren bedes meddela tel. 245, Hörby.

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma å Östraby gästgivaregård onsdagen den 4 april kl. 19.

Ärende enl. föreningens stadgar.

Östraby den 23/3 1945.

Styrelsen.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö n:r 1 samt Linderöd n:ris 3, 6, 7 och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i S. T. F:s vandrarhem i Linderöd tisdagen den 17 april 1945 kl. 12 middagen, då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 23 mars 1945.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

SORG-

HATTAR
KAPPOR
KLÄNNINGAR

Vävnadsdepoten

Lund. **Eslöv.**

Tandläkare

Eric Nordblom,

Hörby.

Mottagning vardagar utom lördagar 10—13, 17—18,30.

OBS.! Stängt lördagar.

Andra tider efter överenskommelse.

— Tel. 187. —

Mors flicknamn

Vid namnbyte är det ofta mest tilltalande att söka mors flicknamn.

Vi ombesörja sådana ärenden snabbt och billigt — fiera tusen förslag till lediga släktnamn finnas jämväl.

SVENSKA SLÄKTNAMN,
SM. Norrmalmstorg 4. Stblm.

Minnen och meditationer

av **Jules Ingelow**, kr. 3:75. Poesi och bygdeberättelser av hög klass. Varmt lovordad i pressen. En uppbyggelsebok av yppersta slag. Lämplig också för högläsning. Rekv. fr. **Allmogeförlaget, Vetlanda.**

Annonsera i Mellersta Skåne.

sökes för mekanisk verkstad i gott sinne för ordning samt hav av grövre maskingods. Svar önsk ning samt löneanspråk till "Verk

Auktion
å bättre möble

Genom auktion, som förrättas vid S **dergatan nr 20 i Eslöv onsdagen den mars 1945 m. b. kl. 11,** kommer att fö säljas: en matrumsmöbel i ek bestående av buffé, matbord, serveringsskåp, 4 st lar och 2 karmstolar, en matrumsmöb i ek bestående av buffé, matbord, 6 st lar och serveringsskåp, en matrumsmöb i ek bestående av linneskåp, buffé, ma bord, serveringsskåp och 6 stolar, en ma rumsmöbel i björk bestående av linneskå buffé, biblioteksbord och 4 stolar; 2 vi lackerade karmstolar, 2 småstolar, blo sterpelare, damskrivbord, 2 skåp i m med bokhylla och glasdörr, 1 runt bo i björk med glasskiva, 2 stolar i ek, skrivstol i ek, 1 sittsoffa i björk, 1 rö bord i björk med glasskiva, 1 dubbelc toman, 1 herrskrivbord och 1 herrcyk

Betalningsanstånd under äganderätt förbehåll till den 1 juli 1945; övriga vi kor tillkännagivas vid auktionens börja

Eslöv den 22 mars 1945.

GÖTHE NILSEN.

Auktion i Sätofta
pr Höör.

Torsdagen den 29 mars kl. midd. kommer för vederbörand räkning å Viktor Anderssons fa tighet, Jägersbovägen, genom au tion försäljas:

1 matbord, 2 bufféer, 1 serv ringsbord, 12 st. stolar, 1 dusch tell, 1 fåtölj, 1 barnsäng, 1 karm stol, 1 turistsäng, 2 klaffbord, mindre bord, 1 mangel, glas o porslin, knivar och gafflar, ele trisk armatur, kökssaker, koppa gryta, 1 nästan ny barnvagn, 1 da cykel m. m.

Kredit till den 1 juni 1945 und äganderättsförbehåll.

Maglasäte och Höör den 26 ma 1945.

Ernst Persson. **E. Landgren.**

FÖRENA NYTTA MED NÖJE GEN ATT PRENUMERERA PÅ

De Blindas Tidskri

Med tilltalande omslagsteckninga vackra färger, ett omväxlande och v defullt textinnehåll är den en verk underhållande och intresseväckande skrift, som bör läsas av alla.

Tidskriften utkommer en gång i naden. Pris kr. 5:— för helt år. kan abonneras genom posten eller rekt från expeditionen, Majorsgatan Stockholm, postgiro 82574.

Tidskriftens hela nettobehållning till De Blindas Förening u. p. a., R organisation av Sveriges blinda.

Tidningen Mellersta Skåne måndagen den 26 mars 1945.

nellersta Skåne. Sökanden skall hava a erfarenhet av maskinbearbetning as med uppgift om tidigare anställ-kmästare-45" d. t. k., f. v. b.

Rask o. ord. flicka

får plats som hembitr. i prästgård i Lundatrakten att tills. med husmor sköta alla i ett hem förek. göromål. 2 vuxna, 2 barn i skolåldern, Alla mod. bekv. Svar m. löneanspråk till "Prästgård" d. t. k., Eslöv.

Flicka

helst van vid telefonering erh. strax plats på bilstation. Svar till tel. 38 Kölleröd.

Auktion å Fogdaröd n:r 4.

Onsdagen den 28 mars kl. 2 em. låter V. E. Lindgren (f. d. Hugo Holms fastighet) på grund av fastighetens försäljning genom auktion försälja:

1 matrumsmöbel i ek, 1 herrumsmöbel i ek, 1 sjögräsmöbel, 2 speglar, 2 väggur, diverse andra möbler såsom bord, stolar, byrå, 2 nya järnsängar, gardiner, draperier, porslin, kökskärl, elektrisk armatur, mattor, verktyg, 4 par dubbelkopplade fönster med karmar, 1 kamin, 1 herrcykel m. fl. andra varor.

Kredit till den 1 juni 1945 under äganderättsförbehåll.

Maglasäte och Höör den 26 mars 1945.

Ernst Persson. E. Landgren.

Normalpriserna FOLKHUSHÅLLNINGEN

på svensk gul och röd lök.

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande har priskontrollnämnden fastställt tillägg till bestämmelserna om normalpriser på svensk gul och röd lök av 1944 års skörd. På grund av lagringssvinn har nämnden medgivit *en höjning av detaljhandelspriserna med 30 öre pr kg.* Vid försäljning av 1 hekto eller mindre får dock ytterligare 30 öre pr kg. läggas till priset. För ***sättlök*** gälla ***samma normalpriser*** som för matlök. Se priskontrollnämndens meddelande ***nr 571*** och livsmedelskommissionens cirkulär ***nr 2211,*** som kunna hämtas hos kristidsnämnderna fr.o.m. den 28 mars. Bestämmelserna träda i kraft den 27 mars 1945.

Stockholm den 23 mars 1945.

STATENS PRISKONTROLLNÄMND

Ombyte av NAMN

billigt. Snabbt. Flera tusen förslag. Svenska släktnamn. Avd. M. S. Norrmalmtorg 4 I, Stockholm. — Tel. 62.

LASTNINGS- o. LOSSNINGSFRIST

— 9 dagtimmar i stället för 12 —

HÖJDA

VAGNSPENGAR

tillämpas fortfarande t. o. m. 30 sept. 1945

Låt SJ-hjulen rulla!

SNABB LASTNING o. LOSSNING — ÖKAD VAGNTILLGÅNG

Statens järnvägar

Hushållstvätt 95 öre/kg.

Hörby Kem. Tvätt & Färgeri

Tel. 571.
Obs.! Ringsjövägen.

Till salu

Gyltor,

2 st. färdiga att grisa till salu. **Amalietorp. Tel. 53 östraby.**

Stängselslanor

till salu genom Höörs köpings kommunalnämnd. Hänvändelse till **Wikner Thornberg, tel. 322, Höör.**

Utbjudes hyra

I villa

i Hörby köping, centralt, solig, 3 ev. 4 rum, hall, jungfrukammare och kök, värmeledning (lokal), hyresledig den 1:e oktober. Svar till "Centralt läge" d. t. k., Hörby.

Ett stort möbl. rum

med balkong i modern fastighet uthyres 1 april. Passande bättre herre eller dam. Svar till **"Brevlåda 216, Höör".**

Önskas hyra

Ett eller 2 rum,

ev. dublett, möbl. önskas hyra. Svar till "Genast", Mellersta Skåne, Hörby.

vi förut nämnt att bifalla drätselkammarens förslag i denna fråga, och detta blev också fullmäktiges beslut. Till ledamöter i kommittén utsågo fullmäktige möbelsnickaren Gunnar Ekelund, advokaten Wilh. Penser, häradsdomare P. W. Persson, landstingsman J. Sallius, dir. Ivar M. G. Sandberg och kommunalborgmästare H. Jönsson.

Tvenne expropriationer av mark.

Då skälig överenskommelse icke kunnat träffas vare sig om förvärv av f. handl. I. P. Larsson tillhörig gatumark i Västerlånggatan och Vikingavägen eller om rätt till avloppsledningsframdragande i gatorna beslöt fullmäktige ge drätselkammaren bemyndigande att föranstalta om expropriation av ifrågavarande mark innehållande 1.200 kvm.

Likaledes beslöts att ge drätselkammaren bemyndigande att föranstalta om expropriation av fröknarna Blonda, Maria och Ebba Månsson tillhörig mark i stadsägorna 235 och 236, när berörda områden, som i areal innehålla c:a 6.000 kvm. icke kunna godvilligt förvärvas för lägre pris än 4 kr. kvm.

Kolonilotter i Abullahagen till 4 öre pr kvm.

Koloniträdgårdsföreningens förslag om iordningställande av stadigvarande koloniträdgårdsområden i nordöstra delen av Abullahagen bifölls av fullmäktige. Diskussion i frågan uppstod dock evad det gällde priset pr kvm. å lotterna. Koloniträdgårdsföreningen hade föreslagit detta till 6 öre, och drätselkam-

— FORTS. Å SID. 4. —

CAPITOL BIO ESLÖV Tel. 747.

Måndag, tisdag kl. 7,30. Barnförbj.

HAMNENS ÄVENTYRARE.

Gamle trevlige Wallace Beery har fått en idealmotspelerska i den dråpliga Marjorie Main.

Palladium ESLÖV. Tel. 304 — 671.

Barntillåten.

På allmän begäran visas måndag —tisdag kl. 7.30 Nils Poppe i sin största skrattsuccés

STEN STENSSON KOMMER TILL STAN.

MILLBOURNS KAFFE

ALLTID LIKA DRYGT OCH GOTT.

Västergatan 6. Eslöv. Tel. 1393.

11.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr Ds 496

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att ned synefärättning enligt 10 kap. vattenlagen i Linderödssocken med bägin den 15 augusti 1944

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan ~~*i mål mot*~~ _____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 11 8 1944.

THORSTEN REKKE

Bevittnas:

F. Selander

E. S. Thulin

S J form. nr 5
(1938)

F Ö R N I N G.

Undertecknade förenar sig hämed och göra gemensam sak med sökande till syneförrättning, som avser upptagande av vattenavlopp inom Linderöds by i Linderöds socken av Kristianstads län, sökt den 21/8 1942 av Gunnar Persson m fl, och yrka vi, att avloppet kommer att utsträckas till våra fastigheter.

Linderöd den 25 november 1943.

Alma Persson
Gunnar Persson
Linderöd 656
Nils Svensson
G. Hanbeck
Emil Persson
Nils Olsson
Ellen Persson
Gösta Laijon
Ester Persson
H. Englesson
Ivar Johansson
Emil Eckernasson
P. SVENSSONS EFTR.
(2)

Namnteckningarna bevittnas.

Torsten Svensson
Rune Johansson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Linderöd den 15 augusti 1944.

Klas Westling, Nils A. Nilsson Alfred Nilsson

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökande till synförrättning, som avser upptagande av vattenavlopp inom Linderöds by i Linderöds socken av Kristianstads län, sökt den 21/8 1942 av Gunnar Persson m. fl., och yrkar jag, att avloppet kommer att utsträckas till min fastighet.

Linderöd den 7-3 1945

P. W. Ivarsson

(P. W. Ivarsson)

Bevittnas

Harry Ohlsson
Linderöd

Eric Nilsson
Linderöd

Förestående förening vitsordas.
Linderöd den 17 april 1945.

Klas Westling,

Nils Nilsson

Alfred Nilsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3,6,7 och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 15 augusti 1944 kl. 11.30 f.m.

1.	Lantbrukare	Nils Jönsson	Holmö LINDERÖD
2.	"	Karl Nilsson	"
3.	Fr.	Hanna Andersson	"
4.	"	Anna Andersson	"
5.	Herr	Anders Mårtensson	"
6.	"	Karl Julius Fors	"
7.	Fr.	Ellen Svensson	"
8.		Linderöds Mejeriförening	"
9.	Herr	Oskar Kjellgren	"
10.	Fr.	Nellie Johansson	"
11.	Herr	Edvin Persson	"
12.	"	Olof Andersson	"
13.	"	Ivar Johansson	"
14.	Nämndeman	Nils Månsson	"
15.	Skräddaremäst.	Fredrik Olsson	"
16.		Linderöds Andelsbyggnadsförening u.p.a.	"
17.	Herr	Nils Persson Olsson	"
18.	"	Emil Erlandsson	"
19.		Linderöds koop. byggnadsföreing u.p.a.	"
20.	Snickaremäst.	N.A. Persson	"
21.	Bagaremäst.	Gunnar Persson	"
22.	Herr	Uno Persson	"
23.	Fr.	Emma Nilsson	"
= G. Karlsk =	24. Herr	Gunnar Olsson (har fortfarande lagfart)	"
25.	"	Karl Ivarsson	"
26.		Linderöds bastuförening u.p.a.	"
27.	Herr	Folke Nilsson	"

28.	Herr	Olof Andersson	LINDERÖD
29.	"	Erland Blomkvist	"
30.	"	Hilding Engelsson	"
31.	"	Hjalmar Karlberg	"
32.	Lantbrukare	Olof Sjöberg	"
33.	"	Alve Månsson	"
34.	Herr	Johan Persson	"
35.		Tjörnarp m.fl. samhällen elektr. distributionsförening	"
36.	Herr	Lars Olsson	"
37.	"	Gunnar Pettersson	"
38.	"	Karl Knutsson	"
39.	"	Nils Jönsson	"
40.	Fru	Hilma Martinsson	"
41.	Handlande	Nils Svensson	"
42.		Linderöds missionsförening	"
43.	Herr	Håkan Lindberg	"
44.	Trävaruhandl.	Alf Svensson	"
45.	Herr	Gustaf Leijon	"
46.	Fr.	Ellen Ingeborg Persson	"
47.	"	Edith Frideborg Persson	"
48.	"	Rut Agnes Persson	"
49.	Herr	Nils Olsson	"
50.	Fr.	Alma Persson	"
51.		Linderöds församling	"
	Hemmansäg.	Albert Nilsson Boarp	"
52.	Herr	Hjalmar Gustavsson	"
53.	"	Lars Persson (fast. äg. av Gunnar Persson)	"
54.	"	Gunnar Olsson	"
55.		Vägförvaltningen i Kristianstads län	KRISTIANSTAD
56.		Distriktschefen för statens järnvägars III distrikt	MALMÖ
57.		Hälsovårdsnämnden i Linderöds socken adr.	
	Bagaremäst.	G. Persson	LINDERÖD
58.		1:ste provinsialläkaren i Kristianstads län	KRISTIANSTAD

59. Länsarkitekten i Kristianstads län KRISTIANSTAD

Därjämte har avskrift av ansökningshandlingarna och kungörelse avsänts till:

60. Fisketillsyningsmyndigheten, Kungl. Lantbruksstyrelsen STOCKHOLM

Att förestående underrättelser, avskrifter m.m. avsänts med posten den 22 juli 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM – TEL. 74
(Överinspektören Tel. 64)

Statens lantbruksingeniör

K. Westling, K r i s t i a n s t a d.

Till fisketillsynsmyndigheten har översänts handlingar m.m. till ett planerat dikningsföretag inom Linderöds stationssamhälle. Då tillgängliga uppgifter ej tillåta ett närmare bedömande av föroreningsfrågan, får fisketillsynsmyndigheten tills vidare inskränka sig till att framhålla, att mekanisk rening bör ifrågakomma såframt w.c:n avses att anslutas till ledningssystemet.

Drottningholm den 9 aug. 1944.

För fisketillsynsmyndigheten

Arne Lindroth

(Arne Lindroth)

Laborator.

Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945.

Tillrinningstabell

Brunn (läge)	Jordbruksavrinning		Avrinning från tak, gårdsplaner, gångar, gator m.m (= sanitetsavrinning) Här antages 500 m² härdgjord areal å varje fastighet.		Tillrinning utöver avrinningen i utan för liggande Brunn	Samma avrinning från resp. Brunn
	i har	i liter efter 2 schlit. pr har	i har	i liter efter 25 schlit. pr har.		
S = 21+87	1.10	2.20	0.05	1.25	3.45	3,45
21+38	0.25	0.50	0.20	6.25	6.75	10.20
20+56	0.50	1.00	0.50	12.50	13.50	23.70
20+9	0.85	1.70	0.10	2.50	4.20	27.90
G = 9+90	0.20	0.40	0.10	2.50	2.90	2.90
F = 9+17 = 20+00	0.20	0.40	0.20	5.00	5.40	36.20
8+74	0.05	0.10	0.10	2.50	2.60	38.80
8+36	0.60	1.20	0.10	2.50	3.70	42.50
7+64	0.40	0.80	0.25	6.25	7.05	49.65
R = 80+44	0.20	0.40	0.15	3.75	4.15	4.15
Q = 40+52	0.10	0.20	0.10	2.50	2.70	2.70
P = 40+08 = 80+00	0.10	0.20	0.10	2.50	2.70	9.65
O = 30+30	0.30	0.60	0.05	1.25	1.85	1.85
N = 11+93	0.40	0.80	0.05	1.25	2.05	2.05
11+63	0.05	0.10	0.10	2.50	2.60	4.65
M = 10+98 = 30+00	0.15	0.30	0.15	3.75	4.05	10.55
L = 10+64 = 40+00	0.05	0.10	0.10	2.50	2.60	22.70
E = 10+00 = 7+46	0.35	0.70	0.10	2.50	3.20	75.45
6+42	0.55	1.10	0.20	5.00	6.10	81.55
K = 50+64	0.15	0.30	0.15	3.75	4.05	4.05
I = 60+35	0.05	0.10	0.10	2.50	2.60	2.60
D = 5+42 = 50+00	0.40	0.80	0.20	5.00	5.80	91.40
G = 5+09 = 40+00	0.20	0.40	0.10	2.50	2.90	96.90
H = 70+74	0.05	0.10	0.06	1.25	1.35	1.35
B = 41+28 = 70+00	0.40	0.80	0.50	12.50	13.30	111.55
44+15	0.15	0.30	0.10	2.50	2.80	114
3+50	0.60	1.20	0.10	2.50	3.70	

Lindesnäs den 17 april 1945. Nils Westlin

Sammanställning av dikessträckornas jordbruksavrinning och sanitetsavrinning jämte dessa avrinningsmängders inbördes förhållande i procent vid resp. sträckor.

Dikessträckor	Jordbruksavrinning i liter pr sek.	Sanitetsavrinning i liter pr. sek.	Summa avrinning i liter pr. sek.	Jordbruksintresse i %	Sanitetsintresse i %
F-G	0.40	2.50	2.90	13.79	86.21
F-S	5.40	22.50	27.90	19.35	80.65
E-F	8.30	41.25	49.55	16.75	83.25
E-L	2.70	20.00	22.70	11.89	88.11
L-M-N+ M-O	1.80	8.75	10.55	17.06	82.94
L-P-Q + Q-R	0.80	8.75	9.55	8.38	91.62
D-E	12.80	68.75	81.55	15.70	84.30
D-K	0.30	3.75	4.05	7.41	92.59
C-D	13.90	77.50	91.40	15.21	84.79
C-I	0.10	2.50	2.60	3.85	96.15
B-C	14.40	82.50	96.90	14.86	85.14
B-H	0.10	1.25	1.35	7.41	92.59
A-B	16.80	101.25	118.05	14.23	85.77

Lindesöd den 17 april 1945.

Klas Westling

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 samt Linderöd n:ris 3, 6, 7 och 27 i Linderöds socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1944-45.

1. Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget avser, som av det förestående framgår, såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten (lagbestämmelser bl.a. i vattenlagen 8 kap. 18-22 §§), och är företaget beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88.

2. Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Gunnar Pehrsson såsom ägare till fastigheterna Linderöd 6^{118}, 6^{128}, 6^{129}, 7^{29}, 7^{42}, 7^{56} och 7^{60},

Gunnar Petersson " " " fastigheten Linderöd 7^{44},

Uno Persson " " " " " 6^{114},

Folke Nilsson " " " " " 6^{106},

Emil Erlandsson " " " " " 6^{73} och

Karl J. Fors " " " " " 6^{85}.

Därjämte hava nedanstående sakägare undertecknat föreningshandling med sökandena, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med dessa, nämligen

Alma Persson såsom ägare till fastigheten Linderöd 7^{54},

Nils Svensson " " " " " 7^{36},

[illegible]ils Jönsson " " " " Holmö 1^{2},

Nils Olsson såsom ägare till fastigheterna Linderöd 7^{49} och 7^{64},

Ellen persson " delägare i fastigheten " 7^{38},

Gösta Leijon " ägare till " " 7^{57},

Hilding Englesson såsom ägare till " " 6^{119},

Ivar Johansson " " " " " 6^{125} och

P.W.Ivarsson " " " " " 6^{99}.

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-I, D-K, E-L-M-N, M-O, L-P-Q, P-R och F-S respektive.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att vissa sakägare yrkat, att även en sträcka av omkring 300 meter nedanför A skulle utföras i samband med förrättningen. Synemännen hava emellertid ansett lämpligt föreskriva, att arbetena nu skola sluta vid A d.v.s. vid punkt 3+03. Sträckan nedanför A bör nämligen bekostas förutom av fastigheter i nu ifrågavarande företag även av ett flertal andra fastigheter. Av denna anledning hava synemännen ansett lämpligast, att utförandet av avloppssträckan nedanför A prövas vid särskild förrättning.

3.Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt och dels plankar-

ta upprättad utvisande de markområden, som av synemännen ansetts beroende av företagets utförande. Samtliga med lila färg angivna områden utgöras av bebyggda tomter, vilka av synemännen ansetts beroende av företaget med hänsyn till avledande av kloakvatten från tomterna i fråga. Det mesta av dessa tomtområden ävensom en del angränsande ännu ej bebyggd mark är dessutom för sin direkta torrläggning beroende av företagets utförande, och har begränsningskurvan för den vattenskadade marken lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i nuvarande avlopp inom torrläggningsområdet. Markernas höjdläge framgår även av höjdlägestal införda med blå beteckning å plankartan.

Tomterna söder om landsvägen Malmö-Kristianstad torde med större fördel leda sitt kloakvatten söderut, varför de av synemännen skilts från företaget. Området betecknat litt Bp^4 å plankartan är undantaget till öppen plats och har därför av synemännen ansetts ej böra påföras båtnad i företaget. Fastigheten litt Cp, som ej är bebyggd, har ej heller påförts delaktighet i företaget. Efter utförandet av nu planerat företag tillgodoses markens torrläggning för jordbruksändamål genom den år 1922 utförda ledningen, vars läge framgår av plankartan.

4. Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Vid bestämmande av de erforderliga dimensionerna för de olika avloppssträckorna har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek som avrinningen inom detta. Nederbördsområdets storlek för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över Kristianstads län.

Avrinningen inom nederbördsområdena har beräknats till 25 sekundliter pr har från tak, gårdsplaner, gångar, gator o.d., och har det därvid antagits att å varje tomtfastighet finnes en hårdgjord areal av 500 kvadratmeter, och har denna avrinning benämnts sanitetsavrinning. Avrinningen från resterande delar av nederbördsområdena har beräknats efter 2 sekundliter pr hektar och har denna del av avrinningen benämnts jordbruksavrinning. Nämnda avrinningssiffror synas betryggande. Med ledning av dessa avrinningssiffror har tillrinningen till brunnarna i de olika avloppssträckorna beräknats, och hava de erhållna värdena sammanförts i en särskild tillrinningstabell införd i dessa handlingar närmast före detta utlåtande. Av denna tillrinningstabell framgår exempelvis att den sammanlagda avrinningen från brunnen i punkt S beräknas till 3.45 sekundliter och den sammanlagda avrinningen från brunnen vid 3+50 i avloppssträckan A-B till 118.05 sekundliter. Med hänsyn till de i avrinningstabellen angivna vattenmängderna hava de erforderliga dimensionerna för rörledningarna å de olika avloppssträckorna beräknats, och framgå dessa dimensioner av profilritningarna. Rörledningarna hava dessutom dimensionerats med skälig säkerhetsmarginal för ökade avrinningsmängder. Sålunda beräknas å sträckan A-B-C-D en rörledning med en invändig diameter av 21 " och en lutning av 2:1000 kunna avbörda en vattenmängd av omkring 183 sekundliter under det att, som av det förestående och tillrinningstabellen framgår, största avrinningen vid sträckan beräknats till 118.05 sekundliter.

Några ökade dimensioner på ledningarna på grund av tillfört spillvatten från hushållen erfordras ej.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag. Av profilritning och kostnadsförslag framgår sålunda exempelvis var nedstigningsbrunnar skola anordnas samt av kostnadsförslaget var rännstensbrunnar för ytvattnets inledande skola utföras.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan och deras höjdläge samt utseende av profilritningarna.

5. Ersättningar.

Något anspråk på ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande har ej framställts under förrättningen, och finna synemännen med anledning härav skäligt föreskriva, att någon ersättning för skada eller intrång vid arbetenas utförande ej skall utgå.

6. Broar och trummor.

I samband med företagets utförande i övrigt erfordras ombyggnad av nuvarande avloppet genom landsvägen vid 10+54 - 10+64 i avloppssträckan E-L samt anordnande av nytt avlopp genom landsvägen vid 20+00-20+09 i avloppssträckan F-S. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 5 § finna synemännen skäligt bestämma att kostnaderna för anordnandet av avloppen genom vägen skola bestridas av delägarna i det nu planerade företaget. Beträffande ombesörjandet

av arbetena med avloppen genom landsvägen skola ävenledes bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 5 § iakttagas. För avledande av vattnet från en rännstensbrunn å fastigheten litt Bz till rörledningen å sträckan M-O erfordras även en ledning under landsvägen mellan fastigheterna litt Bz och Cm, och skall för denna ledning gälla enahanda bestämmelser, som ovan angivits för avloppen genom landsvägen vid 10+54 och vid 20+00. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å ritningen över vägtrummorna vid 10+54 och 20+00 gjort påteckning om, att förslaget granskats utan erinran.

Järnvägen längs avloppet å sträckan A-3+50 kan ej i något hänseende beröras av företaget. Dels är avståndet mellan ledningen och järnvägen tämligen stort, och dels går järnvägen här i en skärning betydligt lägre än ledningen. Förslagets insändande till vederbörande distriktschef vid Statens järnvägar för yttrande har därför av förrättningsmannen ansetts överflödigt.

7. Kostnadsfördelning.

A. Förberedande uppdelning av kostnaderna mellan torrläggnings- och sanitetsintressena.

Av de i kostnadsförslaget angivna utgiftsposterna hava följande av synemännen ansetts böra direkt hänföras till sanitetsintresset, nämligen

a. brunnslock av gjutjärn å nedstigningsbrunnarna, vilka lock äro betydligt dyrare än de vid vanliga torrläggningsföretag nyttjade brunnslocken,

b. rännstensbrunnarna,

c. grenrör för påkoppling av resp. tomters servisledningar samt

d. tätningen av rörmuffar och rörfogar.

Resterande utgiftsposter i kostnadsförslaget hava synemännen ansett avse sådana arbeten, vilka det bör vara av intresse ur såväl jordbruks- som sanitetsintresse, att de utföras. Dessa poster utgöras av kostnaderna för

a. rör till ledningar och nedstigningsbrunnar,

b. schaktnings-, läggnings och återfyllningsarbeten samt

c. dikesöga m.m.

Beträffande dessa gemensamma kostnaders fördelning mellan torrläggnings- och sanitetsintressena hava synemännen ansett, att de böra fördelas efter de vattenmängder, som påförts torrläggnings- respektive sanitetsintresset enligt den i detta utlåtande tidigare omnämnda tillrinningstabellen. För exempelvis avloppssträckan A-B skulle sålunda av den gemensamma kostnaden 2.925 kronor 14.23 procent eller 416 kronor påföras jordbruksintresset och 85.77 procent eller 2.509 kronor sanitetsintresset. Då enligt kostnadsförslaget på sanitetsintresset dessutom direkt skall föras 520 kronor, skulle för avloppssträckan A-B å jordbruksintresset föras 416 kronor och på sanitetsintresset 2.509 kronor + 520 kronor d.v.s. 3.029 kronor. På motsvarande sätt har för samtliga dikessträckor dessas andel i dels jordbruks- och dels sanitetsintresset uträknats och sammanställts i kostnadsfördelningslängd A. Av denna längd framgår, att å jordresset förts 2.745 kronor av kostnaderna och å sanitets-

intresset 21.240 kronor, vilket motsvarar 11.44 respektive 88.56 procent av kostnaderna.

B. Fördelning av kostnaderna inom torrläggningsintresset.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning inom torrläggningsintresset, varför synemännen uppskattat värdet av den torrläggningsbåtnad, som beräknats uppkomma genom företagets utförande. Vid uppskattningen hava synemännen följt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 60 § och alltså värderat marken såväl i dess nuvarande delvis vattenskadade skick som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvara de båtnadsvärden, som ligga till grund för kostnadernas fördelning för torrläggningsintresset. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i arealuträknings- och värderingslängden.

Någon anledning till avdelningsbildning med hänsyn till kostnadernas fördelning inom jordbruksintresset anse synemännen ej föreligga, enär dels dylik avdelningsbildning ej skall tillämpas vid fördelning av sanitetskostnaderna och dels endast 11.44 procent av de beräknade kostnaderna påförts jordbruksintresset. I de kostnader, som påförts detta intresse, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd. I den förberedande kostnadsfördelningslängd, som upprättats för torrläggningsintresset, finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i de beräknade kostnader, som påförts detta intres-

C. Fördelning av kostnaderna inom sanitetsintresset.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning inom sanitetsintresset. Utredning har därvid gjorts för fördelning av dessa kostnader, varvid varje fastighet åsatts vissa andelstal.

Andelstalen hava beräknats å nedanstående sätt

takyta á 25 m^2	1 andelar
bostadsrum o.d.	1 "
kök	4 "
w.c.	5 "
badrum	3 "
tvättstuga (för enskilt bruk)	2 "
" (uthyres)	8 "
badhus	12 "
bageri	30 "
hembageri	5 "

snickerifabriker, 1 eller 3 andelar beroende på storleken,

garage o.d.	2 andelar och
lagerlokal o.d.	3 " .

Med ledning av dessa andelstal har för varje fastighet erhållits ett summa ~~andelstal~~ andelstal eller poängtal, som återfinnes i kolumn 18 av den för sanitetsintresset upprättade kostnadsfördelningslängden.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 14 § skall i regel fastigheter i ett kloakledningsföretag förklaras pliktiga

att deltaga i kostnaden för hela ledningen, ändå att kloakvattnet från dem tilledes på skilda ställen. Med anledning härav pröva synemännen rättvist föreskriva, att de i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden för sanitetsintresset angivna andeltalen skola ligga till grund för fördelning av de kostnader, som enligt det förestående påförts sanitetsintresset.

Jämlikt vattenlagen 8 kap. 9 och 14 paragraferna finna synemännen skäligt bestämma, att samtliga bebyggda fastigheter inom samfälligheten skola deltaga i kloakledningskostnaderna, enär det ur sanitär synpunkt är nödvändigt att kloakledning ordnas för bebyggelsen.

Beträffande mejeriet å fastigheten litt Bh hava synemännen förutsatt, att denna anläggning fortfarande skall använda den nuvarande ledningen i 1922 års företag, enär denna ledning utförts med saltglacerade lerrör. På grund av förekomsten av mjölksyra i sköljvattnet från mejeriet har det nämligen icke ansetts önskvärt att koppla mejeriet till den nya ledningen av cementrör. Någon delaktighet i kostnaderna för det nu planerade företaget har därför ej påförts mejeriet. För den händelse mejeri kommer att uppföras på nytt ställe inom torrl.området, äger mejeriet nyttja ledningarna i företaget, därest mejeriföreningen bekostar utbyte av rören i därav berörda ledningar mot rör av annat materiel, som tål inverkan av mjölksyra och äga cementrörens hållfasthet vid belastning.

Uppstår genom bebyggelse av obebyggda tomter eller genom ändring av befintliga tomter (indragning av w.c. eller dylikt) ändrade förhållanden, äro fastighetsägarna skyldiga att enligt 8 kap. 11 och 12 §§ vattenlagen inlösa sig i företaget. Förestående grunder skola då gälla för beräknande av andelstalen. Vid inlösningen skall hänsyn tagas till ledningens värde i befintligt skick.

D. Sammanslagning av torrläggnings- och sanitetsintresset i gemensam kostnadsfördelningslängd.

Sedan kostnaderna sålunda fördelats på de olika fastigheterna dels inom torrläggningsintresset och dels inom kloakledningsintresset hava de sammanförts i en längd med sammanlagt belopp för varje fastighet, och har fastighetens delaktighet i procent av den sammanlagda kostnaden även uträknats. Den sålunda upprättade kostnadsfördelningslängden är den, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning vid arbetenas utförande.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter enahanda grund, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

8. Avloppsvattnets rening.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 20 § och 10 kap. 51 § bestämma synemännen, att kloakvattnet skall för motverkande av vattenförorening nedströms företaget undergå nöjaktig rening.

Beträffande frågan om gemensam reningsanläggning skall utföras eller om varje fastighetsägare själv skall vidtaga åtgärder för kloakvattnets rening, innan det tillföres ledningen, pröva synemännen skäligt föreskriva, att sistnämnda förfaringssätt skall användas, varför det åligger varje fastighetsägare att på egen bekostnad vidtaga åtgärder härför. Ägare till fastighet, å vilken

finnes w.c., skall låta verkställa reningen genom Hoffmanbrunn, Myrsjöbrunn eller liknande anläggning, under det att det för övriga fastigheter torde vara tillfyllest, om kloakvattnet får passera vattenlås eller septic tanks av vanlig typ.

Därest genom ökad bebyggelse, mera allmänt införande av w.c.-anläggningar och dylikt kloakvattnet kommer att förändras så, att det blir erforderligt med en noggrannare rening av avloppsvattnet än den, som på ovan angivet sätt kan erhållas, skall på kloakledningsintressenternas bekostnad och efter delningsgrund för kostnaderna, som finnes angiven för kloakledningsintresset i kolumn 19 av dess fördelningslängd, anläggas särskild gemensam reningsanläggning, vilken i så fall lämpligen synes böra placeras vid fallbrottet vid A.

Det antecknas här, att fisketillsyningsmyndigheten i sin skrivelse till förrättningsmannen den 9 augusti 1944, vilken skrivelse bilagts handlingarna, uttalat önskan om, att mekanisk rening av avloppsvattnet skulle ske, därest w.c:n avsåges att anslutas till ledningssystemet.

9. Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängd D angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Ändras andelstalen genom bebyggelse eller av annan anledning skola de nya andelstalen gälla. Varje delägare är berättigad påfordra, att de avloppsträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages emellertid av denne liksom kostnad för annat underhållsarbete, som erfordras av samma anledning.

10. Domstolsavgift.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall i detta fall ej utgå.

11. Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

12. Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 8 kap. 51 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 8 kap. 49 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till därför kvalificerad entreprenör,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 8 kap. 51 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

13. Arbetsförsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950,

att arbetet bör kontrolleras och avsynas av statens lantbruksingeniör i länet eller den han i sitt ställe sätter eller också av annan härtill kvalificerad person utsedd av statlig myndighet i samband med beviljandet av eventuellt statsunderstöd till företagets utförande,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av kontrollanten, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med sakägarna uppläst för dessa,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av kontrollanten, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av kontrollanten, innan de få höljas samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av kontrollanten.

14. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

15. Utlåtandets underställning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Linderöd den 17 april 1945.

Klas Westling

Nils Nilsson

Alfred Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Häradsförteckning, ägobeskrivning och värderings-
längd till "Linderöds diknings- och kloakledningsföreläg
1945" i Linderöds socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Linderöds socken		
—	27'	Bc	Linderöd	Anna Andersson	
				tomt och trädgård	1
				Summa	
—	6 92	Bd	Linderöd	Anders Mårtensson	
				tomt och trädgård	2
				Summa	
—	6 91	Be	Linderöd	Nils Månsson	
				tomt och trädgård	3
				Summa	
Avs	6 85	Bf	Linderöd	Karl Julius Fors	
				tomt och trädgård	4
				Summa	
Avs	6 84	Bg	Linderöd	Ellen Maria Svensson	
				tomt och trädgård	5
				Summa	
Avs.	6 77	Bh	Linderöd	Linderöds Mejeriförening u.p.a.	
				tomt (skall ej deltaga i företaget)	6
				Summa	
Avs.	6 78	Bi	Linderöd	Oskar Kjellgren	
				tomt och trädgård	7
				Summa	
Avs	6 80	Bj	Linderöd	Nellie Johansson	
				tomt och trädgård	8
				Summa	
Avs	6 81	Bk	Linderöd	Edvin Persson	
				tomt och trädgård	9
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							—	—		—	—		—	—	
	19							—	—		—	—		—	—	
	08							4.000	320	—	5.000	400	—	1.000	80	—
	08								320	—		400	—		80	—
	07							4.000	280	—	5.000	350	—	1.000	70	—
	07								280	—		350	—		70	—
	07							4.000	280	—	5.000	350	—	1.000	70	—
	07								280	—		350	—		70	—
	08							4.000	320	—	5.000	400	—	1.000	80	—
	08								320	—		400	—		80	—
	10							—	—		—	—		—	—	
	10							—	—		—	—		—	—	
	11							4.500	495	—	5.000	550	—	500	55	—
	11								495	—		550	—		55	—
	07							4.500	315	—	5.000	350	—	500	35	—
	07								315	—		350	—		35	—
	09							4.500	405	—	5.000	450	—	500	45	—
	09								405	—		450	—		45	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	6^{88}	Bl	Linderöd	Olof Andersson	
				tomt och trädgård	10
				Summa	
	6^{89}	Bm	Linderöd	Olof Andersson	
				åker, moränjord	11
				Summa	
Avst.	6^{125}	Bn	Linderöd	Ivar Johansson	
				tomt och trädgård	12
				Summa	
233/8192	6^{61}	Bp^1	Linderöd	Nils Månsson	
				åker, moränjord	13
				Summa	
233/8192	6^{61}	Bp^2	Linderöd	Nils Månsson	
				åker, moränjord	14
				Summa	
233/8192	6^{61}	Bp^3	Linderöd	Nils Månsson	
				åker, moränjord	15
				Summa	
Avst	6^{90}	Bo^1	Linderöd	Nils Månsson	
				åker, moränjord	16
				Summa	
Avst	6^{90}	Bo^2	Linderöd	Nils Månsson	
				åker, moränjord	17
				Summa	
1/2048	6^{70}	Bq	Linderöd	Linderöds Andelsbyggnadsförening u.p.a.	
				tomt och trädgård	18
				Summa	
3/8192	6^{71}	Br	Linderöd	Fredrik Olsson	
				tomt och trädgård	19
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker o tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							4.500	360	—	5.000	400	—	500	40	—
	08								360	—		400	—		40	—
	10							4.000	400	—	5.000	500	—	1.000	100	—
	10								400	—		500	—		100	—
	12							4.000	480	—	5.000	600	—	1.000	120	—
	12								480	—		600	—		120	—
	10							3.500	350	—	5.000	500	—	1.500	150	—
	10								350	—		500	—		150	—
	10							3.500	350	—	5.000	500	—	1.500	150	—
	10								350	—		500	—		150	—
	10							3.500	350	—	5.000	500	—	1.500	150	—
	10								350	—		500	—		150	—
	13							4.000	520	—	5.000	650	—	1.000	130	—
	13								520	—		650	—		130	—
	12							4.000	480	—	5.000	600	—	1.000	120	—
	12								480	—		600	—		120	—
	10							4.500	450	—	5.000	500	—	500	50	—
	10								450	—		500	—		50	—
	10							4.500	450	—	5.000	500	—	500	50	—
	10								450	—		500	—		50	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2048	6 72	Bs	Linderöd	Nils Olsson	
				tomt och trädgård	20
				Summa	
1/2048	6 73	Bt	Linderöd	Emil Erlandsson	
				tomt och trädgård	21
				Summa	
Avs	6 87	Bu	Linderöd	Linderöds Kooperativa Byggnadsförening u.pa.	
				tomt	22
				Summa	
Avs	6 57	Bv	Linderöd	Nils A. Persson	
				tomt och trädgård	23
				Summa	
Avsb	6 128	Bx	Linderöd	Gunnar Persson	
				åkor, mosängjord	24
				Summa	
Avsb	6 114	By	Linderöd	Uno Persson	
				tomt och trädgård	25
				Summa	
Avsb	6 99	Cd	Linderöd	Per William Ivarsson	
				tomt och trädgård	26
				Summa	
Avs	6 64	Ce	Linderöd	Emma Nilsson	
				tomt och trädgård	27
				Summa	
Avs	6 105	Cf	Linderöd	Gunnar Olsson (ny. ag. Johan Persson)	
				tomt och trädgård	28
				Summa	
Avst	6 100	Cg	Linderöd	Karl Ivarsson	
				tomt och trädgård	29
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							4.500	450	—	5.000	500	—	500	50	—
	10								450	—		500	—		50	—
	14							4.000	560	—	5.000	700	—	1.000	140	—
	14								560	—		700	—		140	—
	05							4.500	225	—	5.000	250	—	500	25	—
	05								225	—		250	—		25	—
	27							4.500	1215	—	5.000	1350	—	500	135	—
	27								1215	—		1350	—		135	—
	46							4.000	1840	—	5.000	2300	—	1.000	460	—
	46								1840	—		2300	—		460	—
	12							4.000	480	—	5.000	600	—	1.000	120	—
	12								480	—		600	—		120	—
	07							4.500	315	—	5.000	350	—	500	35	—
	07								315	—		350	—		35	—
	07							4.500	315	—	5.000	350	—	500	35	—
	07								315	—		350	—		35	—
	10							4.500	450	—	5.000	500	—	500	50	—
	10								450	—		500	—		50	—
	12							4.000	480	—	5.000	600	—	1.000	120	—
	12								480	—		600	—		120	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Arst	6^{127}	Ch	Linderöd	Linderöds bodstuförening upa tomt Summa	30
Arst	6^{106}	Ci	Linderöd	Folke Nilsson tomt och trädgård Summa	31
Arst	6^{107}	Cj	Linderöd	Olof Andersson tomt och trädgård Summa	32
	6^{120}	Ck	Linderöd	Erland Blomkvist tomt och trädgård Summa	33
	6^{118}	Cl	Linderöd	Gunnar Persson tomt och trädgård Summa	34
	6^{119}	Cm	Linderöd	Hilding Englesson tomt och trädgård Summa	35
Arst	6^{113}	Cn	Linderöd	Hjalmar Karlberg (nyäg. Algot Bengtsson) tomt och trädgård Summa	36
5/128	6^{112}	Co	Linderöd	Olof Sjöberg (~~Emma Sjöberg~~) åker, moränjord Summa	37
Arst	7^{61}	Cq	Linderöd	Johan Persson tomt och trädgård Summa	38
Arst	7^{60}	Cr	Linderöd	Gunnar Phersson tomt och trädgård Summa	39

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							4.500	225	—	5.000	250	—	500	25	—
	05								225	—		250	—		25	—
	11							4.000	440	—	5.000	550	—	1.000	110	—
	11								440	—		550	—		110	—
	01							4.000	40	—	5.000	50	—	1.000	10	—
	01								40	—		50	—		10	—
	09							4.500	405	—	5.000	450	—	500	45	—
	09								405	—		450	—		45	—
	11							4.500	495	—	5.000	550	—	500	55	—
	11								495	—		550	—		55	—
	11							4.000	440	—	5.000	550	—	1.000	110	—
	11								440	—		550	—		110	—
	03							4.500	135	—	5.000	150	—	500	15	—
	03								135	—		150	—		15	—
	06							4.500	270	—	5.000	300	—	500	30	—
	06								270	—		300	—		30	—
	12							4.500	540	—	5.000	600	—	500	60	—
	12								540	—		600	—		60	—
	12							4.000	480	—	5.000	600	—	1.000	120	—
	12								480	—		600	—		120	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Avs	7 29	Cs	Linderöd	Gunnar Persson	
				tomt och trädgård	40
				Summa	
Avs	7 42	Ct	Linderöd	Gunnar Persson	
				tomt och trädgård	41
				Summa	
Avs	7 43	Cv	Linderöd	Lars Olsson	
				tomt och trädgård	42
				Summa	
Avsb	7 44	Cx	Linderöd	Gunnar Pettersson	
				tomt och trädgård	43
				Summa	
Avsb	7 45	Cy	Linderöd	Karl Knutsson	
				tomt och trädgård	44
				Summa	
Avsb	7 46	Cz	Linderöd	Nils Jönsson	
				tomt och trädgård	45
				Summa	
Avsb	7 42	Cå	Linderöd	Hilma Martinsson	
				tomt och trädgård	216
				Summa	
Avs	7 36	Cä	Linderöd	Nils Svensson	
				tomt och trädgård	47
				Summa	
1/256	7 31	Cö 1	Linderöd	Alve Hansson	
				åker, mar[illegible]jord	48
				Summa	
1/256	7 31	Cö 2	Linderöd	Alve Hansson	
				åker, mar[illegible]jord	49
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							4.500	540	–	5.000	600	–	500	60	–
	12								540	–		600	–		60	–
	02							4.500	90	–	5.000	100	–	500	10	–
	02								90	–		100	–		10	–
	15							4.500	675	–	5.000	750	–	500	75	–
	15								675	–		750	–		75	–
	09							4.500	405	–	5.000	450	–	500	45	–
	09								405	–		450	–		45	–
	10							4.500	450	–	5.000	500	–	500	50	–
	10								450	–		500	–		50	–
	09							4.500	405	–	5.000	450	–	500	45	–
	09								405	–		450	–		45	–
	11							4.500	495	–	5.000	550	–	500	55	–
	11								495	–		500	–		55	–
	19							4.500	855	–	5.000	950	–	500	95	–
	19								855	–		950	–		95	–
	11							–	–		–	–		–	–	
	11							–	–		–	–		–	–	
	10							–	–		–	–		–	–	
	10							–	–		–	–		–	–	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Avs	7 41	Da	Linderöd	Linderöds Missionsförening	
				tomt	50
				Summa	
Avsb	7 48	Db	Linderöd	Håkan Lindberg	
				tomt och trädgård	51
				Summa	
Avsb	7 50	Dc	Linderöd	Alf Svensson	
				tomt	52
				Summa	
Avsb	7 55	Dd	Linderöd	Alf Svensson	
				tomt	53
				Summa	
1/512	7 32	De	Linderöd	Gustav Lejon	
				åker, mosänjord	54
				Summa	
1/512	7 34	Df 1	Linderöd	Gustav Lejon	
				åker, mosänjord	55
				Summa	
1/512	7 34	Df 2	Linderöd	Gustav Lejon	
				åker, mosänjord	56
				Summa	
Avs	7 38	Dg	Linderöd	Ellen Ingeborg Persson	
				Edit Frideborg Persson	
				Ruth Agnes Persson	
				tomt och trädgård	57
				Summa	
Avsb	7 49	Dh	Linderöd	Nils Olsson	
				tomt och trädgård	58
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							4.500	360	—	5.000	400	—	500	40	—
	08								360	—		400	—		40	—
	12							4.500	540	—	5.000	600	—	500	60	—
	12								540	—		600	—		60	—
	10							4.000	400	—	5.000	500	—	1.000	100	—
	10								400	—		500	—		100	—
	11							4.000	440	—	5.000	550	—	1.000	110	—
	11								440	—		550	—		110	—
	01							4.500	45	—	5.000	50	—	500	5	—
	01								45	—		50	—		5	—
	05							4.500	225	—	5.000	250	—	500	25	—
	05								225	—		250	—		25	—
	07							4000	280	—	5.000	350	—	1.000	70	—
	07								280	—		350	—		70	—
	13							4.500	585	—	5.000	650	—	500	65	—
	13								585	—		650	—		65	—
	10							4.500	450	—	5.000	500	—	500	50	—
	10								450	—		500	—		50	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Arsb.	7 64	Di	Linderöd	Nils Olsson	
				åker, mosänjord	59
				Summa	
Arsb	7 54	Dk	Linderöd	Alma Persson	
				tomt och trädgård	60
				Summa	
	7 57	Dl	Linderöd	Gösta Lejon	
				tomt och trädgård	61
				Summa	
	7 56	Dm	Linderöd	Gunnar Persson	
				tomt och trädgård	62
				Summa	
				Vägar	
				imp väg	63
				imp väg	64
				imp väg	65
				imp väg	66
				imp väg	67
				imp väg	68
				imp väg	69
				imp väg	70
				imp väg	71
				imp väg	72
				imp. väg	73
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR
SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker och tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							4.000	440	—	5.000	550	—	1.000	110	—
	11								440	—		550	—		110	—
	12							4.000	480	—	5.000	600	—	1.000	120	—
	12								480	—		600	—		120	—
	11							4.000	440	—	5.000	550	—	1.000	110	—
	11								440	—		550	—		110	—
	16							4.500	720	—	5.000	800	—	500	80	—
	16								720			800			80	—
							08									
							18									
							38									
							11									
							02									
							06									
							06									
							08									
							24									
							03									
							03									
						1	27									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Linderöds socken		
	27¹	Bc	Linderöd	Anna Andersson	
	6 92	Bd	— " —	Anders Mårtensson	
	6 91	Be	— " —	Nils Månsson	
Avs	6 85	Bf	— " —	Karl Julius Fors	
Avs	6 84	Bg	— " —	Ellen Maria Svensson	
Avs	6 77	Bh	— " —	Linderöds mejeriförening u.p.a.	
Avs	6 78	Bi	— " —	Oscar Kjellgren	
Avs	6 80	Bj	— " —	Nellie Johansson	
Avs	6 81	Bk	— " —	Edvin Persson	
	6 88	Bl	— " —	Olof Andersson	
	6 89	Bm	— " —	Desme	
Avst	6 125	Bn	— " —	Ivar Johansson	
233/8192	6 61	Bp¹	— " —	Nils Månsson	
233/8192	6 61	Bp²	— " —	Desme	
233/8192	6 61	Bp³	— " —	Desme	
Avst.	6 90	Bo¹	— " —	Desme	
Avst.	6 90	Bo²	— " —	Desme	
1/2048	6 70	Bq	— " —	Linderöds Andelsbyggnadsförening u.p.a.	
3/8192	6 71	Br	— " —	Fredrik Olsson	
1/2048	6 72	Bs	— " —	Nils Olsson	
1/2048	6 73	Bt	— " —	Emil Erlandsson	
Avs	6 87	Bu	— " —	Linderöds Kooperativa Byggnadsförening u.p.a.	
Avs	6 57	Bv	— " —	Nils H. Persson	
Avst.	6 128	Bx	— " —	Gunnar Persson	
Avst	6 114	By	— " —	Ilmo Persson	
Avst	6 99	Cd	— " —	Per William Ivansson	
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19								—			—			—	
	08								320	—		400	—		80	—
	07								280	—		350	—		70	—
	07								280	—		350	—		70	—
	08								320	—		400	—		80	—
	10								—			—			—	
	11								495	—		550	—		55	—
	07								315	—		350	—		35	—
	09								405	—		450	—		45	—
	08								360	—		400	—		40	—
	10								400	—		500	—		100	—
	12								480	—		600	—		120	—
	10								350	—		500	—		150	—
	10								350	—		500	—		150	—
	10								350	—		500	—		150	—
	13								520	—		650	—		130	—
	12								480	—		600	—		120	—
	10								450	—		500	—		50	—
	10								450	—		500	—		50	—
	10								450	—		500	—		50	—
	14								560	—		700	—		140	—
	05								225	—		250	—		25	—
	27								1215	—		1350	—		135	—
	46								1840	—		2300	—		460	—
	12								480	—		600	—		120	—
	07								315	—		350	—		35	—
3	12								11690	—		14150	—		2460	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
Avs	6^{64}	Ce	Linderöd	Emma Nilsson	
Avs	6^{105}	Cf	— " —	Gunnar Olsson (my. äg. Johan Persson)	
Avst	6^{100}	Cg	— " —	Karl Ivarsson	
Avst	6^{127}	Ch	— " —	Linderöds badstuförening u.p.a.	
Avst	6^{106}	Ci	— " —	Folke Nilsson	
Avst	6^{107}	Cj	— " —	Olof Andersson	
	6^{120}	Ck	— " —	Erland Blomkvist	
	6^{118}	Cl	— " —	Gunnar Persson	
	6^{119}	Cm	— " —	Hilding Englesson	
Avst	6^{113}	Cn	— " —	Hjalmar Karlberg (my. äg. Algot Bengtsson)	
5/128	6^{112}	Co	— " —	Olof Sjöberg ~~(Emma Sjöberg)~~	
Avst	7^{61}	Cq	— " —	Johan Persson	
Avst	7^{60}	Cr	— " —	Gunnar Persson	
Avs	7^{29}	Cs	— " —	Desme	
Avs	7^{42}	Ct	— " —	Desme	
Avs	7^{43}	Cv	— " —	Lars Olsson	
Avst	7^{44}	Cx	— " —	Gunnar Pettersson	
Avst	7^{45}	Cy	— " —	Karl Knutsson	
Avst	7^{46}	Cz	— " —	Nils Jönsson	
Avst	7^{47}	Cå	— " —	Hilma Martinsson	
Avs	7^{36}	Cä	— " —	Nils Svensson	
1/256	7^{31}	Cö¹	— " —	Alve Månsson	
1/256	7^{31}	Cö²	— " —	Desme	
Avs	7^{41}	Da	— " —	Linderöds Missionsförening	
Avst	7^{48}	Db	— " —	Håkan Lindberg	
Avst	7^{50}	Dc	— " —	Alf Svensson	
Avst	7^{55}	Dd	— " —	Desme	
1/512	7^{32}	De	— " —	Gustav Lejon	
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	12								1169	—		1450	—		246	—
	07								315	—		350	—		35	—
	10								450	—		500	—		50	—
	12								480	—		600	—		120	—
	05								225	—		250	—		25	—
	11								440	—		550	—		110	—
	01								40	—		50	—		10	—
	09								405	—		450	—		45	—
	11								495	—		550	—		55	—
	11								440	—		550	—		110	—
	03								135	—		150	—		15	—
	06								270	—		300	—		30	—
	12								540	—		600	—		60	—
	12								480	—		600	—		120	—
	12								540	—		600	—		60	—
	02								90	—		100	—		10	—
	15								675	—		750	—		75	—
	09								405	—		450	—		45	—
	10								450	—		500	—		50	—
	09								405	—		450	—		45	—
	11								495	—		550	—		55	—
	19								855	—		950	—		95	—
	11								—			—			—	
	10								—			—			—	
	08								360	—		400	—		40	—
	12								540	—		600	—		60	—
	10								400	—		500	—		100	—
	11								440	—		550	—		110	—
	01								45	—		50	—		5	—
5	72								2210	5		2610	—		399	5

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
1/512	734	Df¹	Linderöd	Gustav Lejon	
1/512	734	Df²	— " —	Desmc	
Hrs	738	Dg	— " —	Ellen Ingeborg Persson Edit Frideborg Persson Ruth Agnes Persson	
Hrsb	749	Dh	— " —	Nils Olsson	
Hrsb	764	Di	— " —	Desmc	
Hrsb	754	Dk	— " —	Alma Persson	
	757	Dl	— " —	Gösta Lejon	
	752	Dm	— " —	Gunnar Persson	
				Vägar	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	72								22105	—		26100	—		3995	—
	05								225	—		250	—		25	—
	07								280	—		350	—		70	—
	13								585	—		650	—		65	—
	10								450	—		500	—		50	—
	11								440	—		550	—		110	—
	12								480	—		600	—		120	—
	11								440	—		550	—		110	—
	16								720	—		800	—		80	—
							1 27		—			—			—	
6	57						1 27		25725	—		30350	—		4625	—

Lindesnäs den 17 april 1945.

Nils Westling

Alfred Nilsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och heminan	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
–	1	2	3	4	5	6		7	
			till Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945						
			i Linderöds socken av Kristianstads län.						
	3+3-4+28	125	Dikessträckan A-B.						
	3+3-4+28	125	21" cementrör lm	125	9.oo	1125	:-		
	3+3-3+50	47	Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning. Vid schaktningen genom åker eller tomt och trädgård skall matjorden uppläggas så att den kan ifyllas sist. återfyllningen skall ske i skikt och massorna skola väl tillstampas lm	47	7.oo	329	:-		
	3+50-3+55	5	D:o D:o "	5	2o.oo	100	:-		
	3+55-3+80	25	D:o D:o "	25	8.oo	200	:-		
	3+80-3+85	5	D:o D:o "	5	20.oo	100	:-		
	3+85-4+6	21	D:o D:o "	21	13.oo	273	:-		
	4+6-4+28	22	D:o D:o "	22	8.oo	176	:-		
	3+3		Dikesöga enl. ritning st.	1	6o:-	60	:-		
	3+50, 4+15 4+28		Nedstigningsbrunnar enl. ritning, inre diam. 0.9o met. st.	3	6o,-	180	:-		
						2543	:-		
			Till denna gemensamma diknings- och kloakledningskostnad tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m,m. c:a 15 %			382	:-	2925	:-
	3+50, 4+15 4+28		Brunnsbetäckning av gjutjärn till ovan angivna nedstigningsbrunnar	3	8o.oo	240	:-		
	3+60		Rännstensbrunn enl. ritning jämte ledning och inkoppling. Brunnen utföres av 18" rör försedd med vattenlås, den						
			överföres			240	:-	2925	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			240	:-	2925	:-
		täckes med lock av gjutjärnsgaller						
		och förbindes med stamledning eller						
		nedstigningsbrunn medelst 6" cement-						
-	.	rör, vilka inkapplas och fastgjutas.				-		
		Brunnen placeras vid gatans lägst				-		
		belägna punkt och gives en anslut-						
		ning till vägbanan, som underlättar						
		ytvattnet att komma in	st.	1	100:-	100	:-	
För tomterna Bc, Bh, Bg		Grenrör av 6" diameter. Å stamled-						
		ningen eller i nedstigningsbrunnarna						
		inkopplas och fastgjutes 6" cementrör						
-	.	som grenrör (för de mindre stamled-						
-	.	ningarna 6", 9", 12" användes färdig-				-		
-	.	kopplade grenrör) för påkoppling av				-		
-	.	resp. tomters servisledningar. Dessa				-		
-	.	grenrör placeras framför angivna				-		
-	.	tomter på av tomtägaren angiven				-		
-		plats. För grenrörets muff						
		tätas med en därför avpassad cement-						
-	-	sten intill dess servisledningen						
-		påkopplas	st.	3	6:-	18	:-	
3+3-4+28	125	Tätning av rörmuffar och rörfogar						
		med tjärdrev och cementbruk	lm	125	0.75	93	:75	
						451	:75	
		Till denna direkta kloakledningskostnad tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. c:a 15 %				68	:25	520
-		Kronor						34

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
4+28-5+9	81	Dikessträckan B-C.						
4+28-5+9	81	21" cementrör lm	81	9.00	729:	-		
4+28-5+9	81	Schaktning m.m. som ovan "	81	8.00	648:	-		
5+9		Nedstigningsbrunn som ovan st.	1	60.00	60:	-		
					1437:	-		
		Till denna gemensamma kostnad				-		
		15 % tillägg som ovan			213:	-	1650:	-
5+9		Brunnstäckning som ovan st.	1	80.-	80:	-		
4+33		Ränsstensbrunn m.m. "	1	100.-	100:	-		
Bi, Bj, Bk, Bp^1, Bp^2, Bp^3		Grenrör m.m. "	6	6:-	36:	-		
4+28-5+9	81	Tätning av rörfogarna som ovan lm	81	0:75	60:	75		
					276:	75		
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			43:	25	320:	-
		Kronor				-	1970:	-
5+9-5+42	33	Dikessträckan C-D						
5+9-5+42	33	21" cementrör lm	33	9.00	297:	-		
5+9-5+42	33	Schaktning m.m. som ovan "	33	7.00	231:	-		
5+42		Nedstigningsbrunn som ovan st.	1	60,00	60:	-		
					588:	-		
		Till denna gemensamma kostnad 15 %				-		
		tillägg som ovan			87:	-	675:	-
5+42		Brunnstäckning som ovan st.	1	80,-	80:	-		
5+42		Ränstensbrunn m.m. "	1	100,-	100:	-		
Bm		Grenrör m.m. som ovan "	1	6:-	6:	-		
5+9-5+42	33	Tätning av rörfogarna m.m. lm.	33	0:75	24:	75		
					210:	75		
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			29:	25	240:	-
		Kronor					915:	-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	5+42-7+46	204	Dikessträckan D-E						
	5+42 -6+42	100	21" cementrör lm	100	9.00	900	:-		
	6+42-7+46	104	15" muffade cementrör "	104	5.50	572	:-		
	5+42-6+42	100	Schaktning m.m. som ovan "	100	7.00	700	:-		
	6+42-6+84	42	D:o D:o "	42	5,00	210	:-		
	6+84-7+46	62	D:o D:o "	62	6.00	372	:-		
	6+42,7+46		Nedstigningsbrunnar som ovan st.	2	60.00	120	:-		
						2874	:-		
			Till denna gemensamma kostnad						
			15 % tillägg som ovan			431	:-	3305	:-
	6+42,7+46		Brunnsbetäckning som ovan st.	2	80,-	160	:-		
	6+43		Rännstensbrunn " " "	1	100,-	100	:-		
	Bn, Bo^1,Bo^2, Bf, Bx, Cq		Grenrör m.m. " " "	6	6.00	36	:-		
	5+42-6+42	100	Tätning av rörfogarna lm.	100	0.75	75	:-		
	6+42-7+46	104	" " " "	104	0.65	67	:60		
			Till denna direkta kloakkostnad			438	:60		
			15 % tillägg som ovan			41	:40	480	:-
			Kronor					3785	:-
	7+46-9+17	171	Dikessträckan E-F.						
	7+46-8+36	90	12" muffade cementrör lm	90	4.00	360	:-		
	8+36-9+17	81	9" " " "	81	3,00	243	:-		
	7+46-7+71	25	Schaktning m.m. som ovan "	25	5.00	125	:-		
	7+71-7+85	14	D:o D:o "	14	15.00	210	:-		
	7+85-8+36	51	D:o D:o "	51	5,00	255	:-		
	8+36-9+17	81	D:o D:o "	81	4.50	364	:50		
	7+71,8+36,8+74 9+17.		Nedstigningsbrunnar som ovan st.	4	60,-	240	:-		
						1797	:50		
			Till denna gemensamma kostnad						
			15 % tillägg som ovan			267	:50	2065	:-
			Överföres					2065	:-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2065:	-
7+71, 8+36, 8+74 9+17,		Brunnsbetäckning m.m. som ovan st	4	80,-	320:	-		
7+71		Ränstensbrunn m.m. " " "	1	100.-	100:	-		
By, Cr, Cs Cv, Cx		Grenrör m.m. " " "	5	6.-	30:	-		
7+46-8+36	90	Tätning av rörfogarna " " lm	90	0.60	54:	-		
8+36-9+17	81	" " " " " "	81	0,55	44:	55		
					548:	55		
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			81:	45	630:	-
		Kronor					2695:	-
9+17-9+90	73	Dikessträckan F-G.						
9+17-9+90	73	9" muffade cementrör lm	73	3.00	219:	-		
9+17-9+90	73	Schaktning m.m. som ovan "	73	4.50	328:	50		
9+90		Nedstigningsbrunn st.	1	60,-	60:	-		
		Till denna gemensamma kostnad			607:	50		
		15 % tillägg som ovan			92:	50	700:	-
9+90		Brunnsbetäckning m.m. som ovan st.	1	80.-	80:	-		
Cy, Cz, Cå Cä		Grenrör m.m. " " "	4	6.-	24:	-		
9+17-9+90	73	Tätning av rörfogarna " " lm	73	0.55	40:	15		
					144:	15		
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			20:	85	165:	-
		Kronor					865:	-
9+17=20 20-21+87	187	Dikessträckan F-S.						
20-21+38	138	9" muffade cementrör lm	138	3.00	414:	-		
21+38-21+87	49	6" " " "	49	2,20	107:	80		
20-20+9	9	Schaktning m.m. som ovan "	9	25.00	225:	-		
20+9-20+27	18	D:o D:o "	18	4.50	81:	-		
20+27-20+86	59	D:o D:o "	59	7.00	413:	-		
20+86-21+87	101	D:o D:o "	101	4.50	454:	50		
20+9, 20+56 21+38, 21+87		Nedstigningsbrunnar som ovan st.	4	60,-	240:	-		
		Överföres			1935:	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			1935	30		
		Till denna gemensamma kostnad						
		15 % tillägg som ovan			289	70	2225	-
20+9,20+56 21+38,21+87		Brunnsbetäckning som ovan st.	4	80.-	320	-		
20+9		Rännstensbrunn m.m. som ovan "	1	100.-	100	-		
Db,Dc,Dd,Dm,Dl, Dk,Di,Dh,Dg,Df[1]·Df[2].		Grenrör m.m. som ovan "	11	6.-	66	-		
20-21+38	138	Tätning av rörfogarna lm	138	0.55	75	90		
21+38-21+87	49	D:o D:o "	49	0.50	24	50		
		Till denna direkta kloakkostnad			586	40		
		15 % tillägg som ovan			88	60	675	-
		Kronor					2900	-
7+46-10 10-10+64	64	Dikessträckan E-L.						
10-10+64	64	12" muffade cementrör lm	64	4.00	256	-		
10-10+54	54	Schaktning m.m. som ovan "	54	5.00	270	-		
10+54-10+64	10	D:o D:o " "	10	25.-	250	-		
10+64		Nedstigningsbrunn m.m. som ovan st	1	60,-	60	-		
					836	-		
		Till denna gemensamma kostnad						
		15 % tillägg som ovan			124	-	960	-
10+64		Brunnsbetäckning m.m. som ovan st	1	80,-	80	-		
10+64		Ränstensbrunn " " " "	1	100.-	100	-		
10-10+64	64	Tätning av rörfogarna " " lm.	64	0.60	38	40		
					218	40		
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			31	60	250	-
		Kronor					1210	-
10+64-11+93	129	Dikessträckan L-M-N.						
10+64-11+63	99	9" muffade cementrör lm	99	3.00	297	-		
11+63-11+93	30	6" " " "	30	2,20	66	-		
10+64-10+88	24	Schaktning m.m. som ovan "	24	4.50	108	-		
10+88-10+98	10	D:o D:o "	10	8.-	80	-		
		Överföres			551			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			551	:-		
10+98-11+93	95	D:o D:o lm	95	4.50	427	:50		
10+98, 11+63 11+93		Nedstigningsbrunnar som ovan st	3	60,-	180	:-		
					1158	:50		
		Till denna gemensamma kostnad						
		15 % tillägg som ovan			171	:50	1330	:-
10+98, 11+63 11+93		Brunnsbetäckning som ovan st.	3	80.-	240	:-		
10+88		Rännstensbrunn " " "	1	100.-	100	:-		
Ci, Cl, Ck, Cn		Grenrör m.m. " " "	4	6.-	24	:-		
10+64-11+63	99	Tätning av rörfogarna " lm	99	0.55	54	:45		
11+63-11+93	30	D:o D:o " "	30	0.50	15	:-		
					433	:45		
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			66	:55	500	:-
		Kronor					1830	:-
10+98 = 30 30-30+30	30	Dikessträckan M-O						
30-30+30	30	9" muffade cementrör lm	30	3.00	90	:-		
30-30+30	30	Schaktning m.m. som ovan "	30	4.50	135	:-		
30+30		Intagningsbrunn " " st.	1	60.-	60	:-		
					285	:-		
		Till denna gemensamma kostnad 15 % till-						
		lägg som ovan			40	:-	325	:-
30+30		Brunnsbetäckning som ovan st	1	80.-	80	:-		
30+30		Rännstensbrunn m.m. " "	1	100.-	100	:-		
30+15-Bz		Rännstensbrunn å vägens östra						
		sida litt Bz jämte c:a 10 lm 6 "						
		rörledning under vägen jämte in-						
		koppling m.m. som ovan st.	1	200.-	200	:-		
Cm, Co, Da		Grenrör m.m. " " "	3	6.-	18	:-		
30-30+30	30	Tätning av rörfogarna m.m. lm	30	0.55	16	.50		
		Överföres			414	:50	325	:-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			414	50	325	-
			Till denna direkta kloakkostnad						
			15 % tillägg som ovan			60	50	475	-
			Kronor					800	-
	10+64=40	52	Dikessträckan L-P-Q.						
	40-40+52								
	40-40+8	8	12" muffade cementrör	lm	8	4.00	32	-	
	40+8-40+52	44	6" " "	"	44	2.20	96	80	
	40-40+8	8	Schaktning m.m. som ovan	"	8	7.00	56	-	
	40+8-40+52	44	D:o D:o	"	44	4.50	198	-	
	40+8, 40+52		Intagningsbrunnar som ovan	st	2	60.-	120	-	
							502	80	
			Till denna gemensamma kostnad						
			15 % tillägg som ovan				77	20	580	-
	40+8, 40+52		Brunnsbetäckning som ovan	st	2	80.-	160	-	
	Cj, Ch, Cf, Ce		Grenrör m,m, som ovan	"	4	6.-	24	-	
	40-40+8	8	Tätning av rörfogarna som ovan	lm	8	0.60	4	80	
	40+8-40+52	44	" " "	"	44	0.50	22	-	
							210	80	
			Till denna direkta kloakkostnad						
			15 % tillägg som ovan				29	20	240	-
			Kronor					820	-
	40+8=80	44	Dikessträckan P-R.						
	80-80+44								
	80-80+44	44	9" muffade cementrör	lm	44	3.00	132	-	
	80-80+44	44	Schaktning m.m. som ovan	"	44	4.50	198	-	
	80-44		Nedstigningsbrunn	"	st. 1	60.-	60	-	
							390	-	
			Till denna gemensamma kostnad						
			15 % tillägg som ovan				60	-	450	-
	80+44		Brunnsbetäckning som ovan	st.	1	80.-	80	-	
	Cg, Cd		Grenrör m.m. " "	"	2	6.00	12	-	
	80-80+44	44	Tätning av rörfogarna	"	lm 44	0.55	24	20	
			Överföres				116	20	450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			116:	20	450:	-
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			18:	80	135:	-
		Kronor					585:	-
5+42=50 50-50+64	64	Dikessträckan D-K.						
50-50+64	64	6" muffade cementrör lm	64	2.20	140:	80		
50-50+64	64	Schaktning m.m. som ovan "	64	4.50	288:	-		
50+64	-	Nedstigningsbrunn " st.	1	60.-	60:	-		
					488:	80		
		Till denna gemensamma kostnad						
		15 % tillägg som ovan			71:	20	560:	-
50+64	-	Brunnsbetäckning som ovan st.	1	80.-	80:	-		
Br, Bs Bu, Bv	-	Grenrör " " "	4	6.-	24:	-		
50-50+64	64	Tätning av rörfogarna m.m. lm	64	0.50	32:	-		
					136:	-		
		Till denna direkta kloakkostnad						
		15 % tillägg som ovan			19:	-	155:	-
		Kronor					715:	-
5+9=60 60-60+35	35	Dikessträckan C-I.						
60-60+35	35	6" muffade cementrör lm	35	2.20	77:	-		
60-60+35	35	Schaktning m.m. som ovan "	35	4.50	157:	50		
60+35		Nedstigningsbrunn som ovan st.	1	60.-	60:	-		
					294:	50		
		Till denna gemensamma kostnad						
		15 % tillägg som ovan			45:	50	340:	-
60+35		Brunnsbetäckning som ovan st.	1	80.-	80:	-		
60+29		Ränstensbrunn " " "	1	100.-	100:	-		
Bg, Bl		Grenrör " " "	2	6.-	12:	-		
60-60+35	35	Tätning av rörfogarna " lm	35	0.50	17:	50		
		Överföres			209:	50	340:	-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			209	50	340	:-
			Till denna gemensamma kloakkostnad						
			15 % tillägg som ovan			30	50	240	:-
			Kronor					580	:-
	4+28=70	74	Dikessträckan B-H :-						
	70-70+74								
	70-70+74	74	9" muffade cementrör lm	74	3.-	222	:-		
	70-70+74	74	Schaktning m.m. som ovan "	74	4.5o	333	:-		
	70+74	-	Nedstigningsbrunn " st.	1	6o.-	60	:-		
						615	:-		
			Till denna gemensamma kloak-						
			kostnad 15 % tillägg som ovan			90	:-	705	:-
	70+74	-	Brunnsbetäckning " " st	1	8o.-	80	:-		
	Bf,Be,Bd Bp	-	Grenrör " " "	4	6.-	24	:-		
	70-70+74		Tätning av rörfogarna " " lm	74	o.55	40	70		
						144	70		
			Till denna direkta kloakkostnad						
			15 % tillägg som ovan			20	30	165	:-
			Kronor					870	:-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			S A M M A N D R A G.			Gemensam kostnad.		Direkt kloakkostnad.	
	3+3-4+28	125	Dikessträckan A-B			2925	:-	520	:-
	4+28-5+9	81	" B-C			1650	:-	320	:-
	5+9-5+42	33	" C-D			675	:-	240	:-
	5+42-7+46	204	" D-E			3305	:-	480	:-
	7+46-9+17	171	" E-F			2065	:-	630	:-
	9+17-9+90	73	" F-G			700	:-	165	:-
	9+17=20 20-21+87	187	" F-S			2225	:-	675	:-
	7+46=10 10-10+64	64	" E-L			960	:-	250	:-
	10+64-11+93	129	" L-M-N			1330	:-	500	:-
	10+98=30 30-30+30	30	" M-O			325		475	:-
	10+64=40 40-40+52	52	" L-P-Q			580	:-	240	:-
	40+8=80 80-80+44	44	" P-R			450	:-	135	:-
	5+42=50 50-50+64	64	" D-K			560	:-	155	:-
	5+9=60 60-60+35	35	" C-I			340	:-	240	:-
	4+28=70 70-70+74	74	" B-H			705	:-	165	:-
		1366				18795	:-	5190	:-
								18795	:-
			Summa kronor					23985	:-

Beträffande cementrören gälla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser rörande täthets- och hållfasthetsfordringar.

Linderöd den 17 april 1945.

Klas Mattsson

Statens lantbruksingeniör.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	

Kostnadsfördelningslängd A

Förberedande uppdelning av Kostnaderna mellan torrläggnings- och sanitetsintressen

vid

Lindvids diknings- och klyakledningsföretag

1945

Vikes-sträckan	Fördelningstal enl. tab.		Beräknad gemensam dikningsoch klyak-kostnad		För jämnt antal kronor avrundad andel i				Direkt klyak-kostnad enl. kostnadsförslaget		Summa beräknad kostnad för			
	jordbruks-intresse	sanitets-intresse			dikningskostnad		klyakledningskostnad				jordbruks-intresset		sanitets-intresset	
	%	%	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
H-B	14.23	85.77	2925	-	416	-	2509	-	520	-	416	-	3029	-
B-C	14.86	85.14	1650	-	245	-	1405	-	320	-	245	-	1725	-
C-D	15.21	84.79	675	-	103	-	572	-	240	-	103	-	812	-
D-E	15.70	84.30	3305	-	519	-	2786	-	480	-	519	-	3266	-
E-F	16.75	83.25	2065	-	346	-	1719	-	630	-	346	-	2349	-
F-G	13.79	86.21	700	-	97	-	603	-	165	-	97	-	768	-
F-S	19.35	80.65	2225	-	431	-	1794	-	675	-	431	-	2469	-
E-L	11.89	88.11	960	-	114	-	846	-	250	-	114	-	1096	-
L-M-N+M-O	17.06	82.94	1655	-	282	-	1373	-	975	-	282	-	2348	-
L-P-Q+P-R	8.38	91.62	1030	-	86	-	944	-	375	-	86	-	1319	-
D-K	7.41	92.59	560	-	41	-	519	-	155	-	41	-	674	-
C-I	3.85	96.15	340	-	13	-	327		240	-	13	-	567	-
B-H	7.41	92.59	705	-	52	-	653		165	-	52	-	818	-
			18795	-	2745	-	16050	-	5190	-	2745	-	21240	-
	Jordbruksintresset				11.44%									
	Sanitetsintresset				88.56%									

Linderöd den 17 april 1945

Nils Westling

Nils Nilsson

Alfred Nilsson

Kostnadsfördelningslängd B
för
jordbruksinventarier
vid
Linderöds diknings- och klockladdningsföretag 1945.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare
1	2	3	4	5
			Linderöds socken.	
–	27^{1}	Bc	Linderöd	Anna Andersson
–	6^{92}	Bd	–"–	Anders Mårtensson
–	6^{91}	Be	–"–	Nils Månsson
avs.	6^{85}	Bf	–"–	Karl Julius Fors
"	6^{84}	Bg	–"–	Ellen Maria Svensson
"	6^{78}	Bi	–"–	Oskar Kjellgren
"	6^{80}	Bj	–"–	Nellie Johansson
"	6^{81}	Bk	–"–	Edvin Persson
–	6^{88}	Bl	–"–	Olof Andersson
–	6^{89}	Bm	–"–	Dess
avst.	6^{125}	Bn	–"–	Ivar Johansson
233/8192	6^{61}	Bp^{1}	–"–	Nils Månsson
233/8192	6^{61}	Bp^{2}	–"–	Dess
233/8192	6^{61}	Bp^{3}	–"–	Dess
avst.	6^{90}	Bo^{1}	–"–	Dess
"	6^{90}	Bo^{2}	–"–	Dess
1/2048	6^{70}	Bq	–"–	Linderöds Andelsbyggnadsförening u. p. a.
3/8192	6^{71}	Br	–"–	Fredrik Olsson
1/2048	6^{72}	Bs	–"–	Nils Olsson
1/2048	6^{73}	Bt	–"–	Emil Erlandsson
avs.	6^{87}	Bu	–"–	Linderöds Kooperativa Byggnadsförening u. p. a
avs.	6^{57}	Bv	–"–	Nils A. Persson
avst.	6^{128}	Bx	–"–	Gunnar Persson
avst.	6^{114}	By	–"–	Uno Persson

m. m.	Sökande	Sövältningsvärde		Sördelningstal	Beräknad kostnad	
		Kr.	öre	%	Kr.	öre
	6	7		8	9	
		80	-	1.730	47	49
		70	-	1.514	41	56
	sök.	70	-	1.514	41	56
		80	-	1.730	47	49
		55	-	1.189	32	64
		35	-	0.757	20	78
		45	-	0.973	26	71
		40	-	0.865	23	74
		100	-	2.162	59	35
	sök.	120	-	2.595	71	23
		150	-	3.243	89	02
		150	-	3.243	89	02
		150	-	3.243	89	02
		130	-	2.811	77	16
		120	-	2.595	71	23
		50	-	1.081	29	67
		50	-	1.081	29	67
		50	-	1.081	29	67
	sök.	140	-	3.027	83	09
		25	-	0.541	14	85
		135	-	2.919	80	13
	sök.	460	-	9.946	273	02
	sök.	120	-	2.595	71	23
överföres		2425	-	52.435	1439	33

1	2	3	4	5
avst.	6 99	Cd	Lindsröd	Per William Svensson
avs.	6 61	Ce	-"-	Emma Nilsson
"	6 105	Cf	-"-	Gunnar Olsson (Ny ägare Johan Persson)
avst.	6 100	Cg	-"-	Karl Svensson
"	6 137	Ch	-"-	Lindsröds bodelningsförening u. p. a.
"	6 106	Ci	-"-	Folke Nilsson
"	6 107	Cj	-"-	Olof Andersson
—	6 120	Ck	-"-	Erland Blomkvist
—	6 118	Cl	-"-	Gunnar Persson
—	6 119	Cm	-"-	Hilding Ingelsson
avst.	6 113	Cn	-"-	Gjelmar Carlberg (Ny ägare Algot Bengtsson)
5/128	6 112	Co	-"-	Olof Sjöberg (Emma Sjöberg)
avst.	7 61	Cq	-"-	Johan Persson
"	7 60	Cr	-"-	Gunnar Persson
"	7 29	Cs	-"-	Samma
avs.	7 42	Ct	-"-	Samma
"	7 43	Cv	-"-	Lars Olsson
avst.	7 44	Cx	-"-	Gunnar Pettersson
"	7 45	Cy	-"-	Karl Knutsson
"	7 46	Cz	-"-	Nils Jönsson
"	7 47	Cå	-"-	Hilma Mattsson
avs.	7 36	Cä	-"-	Nils Svensson
"	7 41	Da	-"-	Lindsröds missionsförening
avst.	7 48	Db	-"-	Håkan Lindberg
"	7 50	Dc	-"-	Alf. Svensson
"	7 55	Dd	-"-	Samma
1/512	7 32	De	-"-	Gustav Lisjön
1/512	7 34	Df'	-"-	Samma
1/512	7 34	Df²	-"-	Samma
avs.	7 38	Dg	-"-	Ellen Ingeborg Persson, Edit Hildebrog Persson, Ruth
avst.	7 49	Dh	-"-	Nils Olsson

	6	7		8	9	
överfört		2425	-	52.435	1439	33
	sök.	35	-	0.757	20	78
		35	-	0.757	20	78
		50	-	1.081	29	67
		120	-	2.595	71	23
		25	-	0.541	14	85
	sök.	110	-	2.378	65	28
		10	-	0.216	5	93
		45	-	0.973	26	71
	sök.	55	-	1.189	32	64
	sök.	110	-	2.378	65	28
		15	-	0.324	8	89
		30	-	0.649	17	82
		60	-	1.297	35	60
	sök.	120	-	2.595	71	23
	sök.	60	-	1.297	35	60
	sök.	10	-	0.216	5	93
		75	-	1.622	44	52
	sök.	45	-	0.973	26	71
		50	-	1.081	29	67
		45	-	0.973	26	71
		55	-	1.189	32	64
	sök.	95	-	2.054	56	38
		40	-	0.865	23	74
		60	-	1.297	35	60
		100	-	2.162	59	35
		110	-	2.378	65	28
		5	-	0.107	2	94
		25	-	0.541	14	85
		70	-	1.514	41	56
Agnes Persson		65	-	1.404	38	55
	sök.	50	-	1.081	29	67
överföres		4205	-	90.919	2495	72

1	2	3	4	5
ovst.	7^{64}	Di	Linderöd	Nils Olsson
"	7^{54}	Dk	"	Olsa Persson
—	7^{57}	Dl	"	Göste Leijon
—	7^{66}	Dm	"	Hemmer Persson

	6	7		8	9	
överfört		4205	-	90.919	2495	72
	sök.	110	-	2.378	65	28
	sök.	120	-	2.595	71	23
	sök.	110	-	2.378	65	28
	sök.	80	-	1.730	47	49
Summa		4625	-	100:000	2746	-

Linderöd den 17 april 1945.

Klas Westling

Nils J. Nilsson

Alfred Nilsson

Kostnadsfördelningslängd C

för

kloakledningsintresset

vid

Linderås diknings- och kloakledningsföretag 1945.

Kommanstal	Registernummer.	Litterа å Kartan	Fastig-hetens namn.	Fastighetens innehavare.
1	2	3	4	5
		Linderöds Socken.		
–	27^{1}	Bc	Linderöd	Anna Andersson
–	6^{92}	Bd	-"-	Anders Mårtensson
–	6^{91}	Be	-"-	Nils Hänsson
avs	6^{85}	Bf	-"-	Karl Julius Fors
-"-	6^{84}	Bg	-"-	Ellen Maria Svensson
-"-	6^{78}	Bi	-"-	Oskar Kjellgren
-"-	6^{80}	Bj	-"-	Nellie Johansson
-"-	6^{81}	Bk	-"-	Edvin Persson
–	6^{88}	Bl	-"-	Olof Andersson
avst	6^{125}	Bn.	-"-	Ivar Johansson
1/2048	6^{70}	Bq	-"-	Linderöds Andelsbyggnadsförening u. p. a.
3/8192	6^{71}	Br	-"-	Fredrik Olsson
1/2048	6^{72}	Bs	-"-	Nils Olsson
1/2048	6^{73}	Bt	-"-	Emil Eilandsson
avs	6^{87}	Bu	-"-	Linderöds Kooperativa Byggnadsförening u. p. a.
-"-	6^{57}	Bv	-"-	Nils A Persson
avst	6^{114}	By	-"-	Uno Persson
-"-	6^{99}	Cd	-"-	Per William Ivarsson
avs	6^{64}	Ce	-"-	Emma Nilsson
"	6^{105}	Cf	-"-	Gunnar Olsson (Ny äg. Joh. Persson)
avst	6^{100}	Cg	-"-	Karl Ivarsson
-"-	6^{127}	Ch	-"-	Linderöds Badelsförening u. p. a.
-"-	6^{106}	Ci	-"-	Folke Nilsson

överföres

Andelstal för takyta m. 25 m² i prång.	Andelstal för rum à 1 prång	Andelstal för kök à 4 prång	Andelstal för W.C à 5 prång	Andelstal för badrum. à 3 prång	Andelstal för trättlingar à 2 prång	Andelstal för trättlingar à 8 prång	Andelstal för badkar à 12 prång	Andelstal för tvättgrytor à 30 prång, kombinerade tvättgrytor. 5 prång	Andelstal för centralvärmeanläggning i 1 el. 3 pr.	Andelstal för gasgeneratorer m. m. à 2 prång	Andelstal för tvättmaskiner à 3 prång	Summa prång	Prångtalet multiplicerat i procent	Bråkdel andel i byggnadskostnaderna. kr.	öre	Anmärkningar.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
8	6	12	-	-	2	-	-	-	-	-	-	28	3.353	712	18	
4	2	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	12	1.437	305	21	
4	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13	1.557	330	71	
3	4	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13	1.557	330	71	sök.
4	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13	1.557	330	71	
4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.317	279	73	
4	2	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	12	1.437	305	21	
4	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13	1.557	330	71	
4	5	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	19	2.275	483	21	
4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.198	254	46	sök.
6	8	16	-	-	2	-	-	-	-	-	-	32	3.832	813	92	
5	6	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	17	2.036	432	16	
4	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.317	279	73	
4	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	13	1.557	330	71	sök.
4	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.677	356	19	
6	4	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-	17	2.036	432	15	
4	6	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	20	2.395	508	70	sök.
6	4	4	5	3	2	-	-	-	-	-	-	24	2.874	610	44	sök.
3	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	12	1.437	305	21	
5	5	8	-	-		-	-	-	-	-	-	18	2.157	458	15	
5	3	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	14	1.677	356	19	
3	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	14	1.677	356	19	
4	5	4			-	-	-	-	-	-	-	13	1.557	330	71	sök.
101	89	120	5	3	32	-	12	-	1	-	-	363	43.474	9233	88	

1	2	3	4	5
				överfört
—	6^{120}	Ck	Linderöd	Erland Blomkvist
—	6^{118}	Cl	-"-	Gunnar Persson
—	6^{119}	Cm	-"-	Hilding Englesson
avst.	6^{113}	Cn	-"-	Hjalmar Karlberg (Ny äg. Algot Bengtsson)
"	7^{61}	Cq	-"-	Johan Persson
"	7^{60}	Cr	-"-	Gunnar Persson
avs.	7^{29}	Cs	-"-	Dem
"	7^{43}	Cv	-"-	Lars Olsson
avst.	7^{44}	Cx	-"-	Gunnar Pettersson
"	7^{45}	Cy	-"-	Karl Knutsson
"	7^{46}	Cz	-"-	Nils Jönsson
"	7^{47}	Cå	-"-	Hilma Martinsson
avs.	7^{36}	Cä	-"-	Nils Svensson
"	7^{41}	Da	-"-	Linderöds missionsförening
avst.	7^{48}	Db	-"-	Håkan Lindberg
"	7^{50}	Dc	-"-	Alf Svensson
"	7^{55}	Dd	-"-	Dem
avs.	7^{38}	Dg	-"-	Ellen Ingeborg, Edith Frideborg och Rut Agnes Persson
avst.	7^{49}	Dh	-"-	Nils Olsson
"	7^{54}	Dk	-"-	Alma Persson
—	7^{57}	Dl	-"-	Gösta Leijon
—	7^{56}	Dm	-"-	Gunnar Persson
				Summa

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21
101	89	120	5	3	32	—	12	—	1	—	—	363	13.474	9233	88	
5	2	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	12	1.437	305	21	
6	3	4	—	—	—	8	—	—	—	—	—	21	2.515	534	19	sök.
7	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.916	406	96	sök.
5	5	8	5	3	2	—	—	—	—	—	—	28	3.353	712	18	
3	3	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	16	1.916	406	96	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	0.719	152	72	sök.
10	8	4	5	3	—	—	—	30	—	—	—	60	7.186	1526	31	sök.
6	6	8	—	—	2	—	—	—	3	—	—	25	2.994	635	93	
6	6	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	18	2.157	458	15	sök.
6	2	4	—	—	—	—	—	—	3	—	—	15	1.796	381	47	
6	6	12	10	6	2	—	—	—	—	—	—	42	5.030	1068	37	
7	5	4	—	—	2	—	—	5	—	—	—	23	2.754	584	95	
7	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	1.916	406	96	sök.
5	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1.437	305	21	
4	4	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	14	1.677	356	19	
8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	1.437	305	21	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	9	1.078	228	97	
5	5	4	5	3	2	—	—	—	—	—	—	24	2.874	610	44	
5	5	4	5	3	2	—	—	—	—	—	—	24	2.874	610	44	sök.
5	5	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	20	2.395	508	70	sök.
5	5	8	—	—	2	—	—	—	—	—	—	20	2.395	508	70	sök.
5	8	8	10	6	2	—	—	—	—	—	—	39	4.670	991	90	sök.
227	181	228	45	27	56	8	12	35	11	2	3	835	100:000	21240	-	

Lindsröd den 17 april 1945.

Klas Westlig

Nils Nilsson

Alfred Nilsson

Kostnadsfördelningslängd D

för både

torrläggningsintresset

och

kloakledningsintresset

vid

Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945.

Hemmantal	Registernummer	Litttera å kartan	Socken, by hemmon	Delägare
1	2	3	4	5
			Linderöds socken	
	27'	Bc,	Linderöd	Anna Andersson
	6 92	Bd	"	Anders Mårtensson
	6 91	Be	"	Nils Månsson
Arvs	6 85	Bf	"	Karl Julius, Fors
Arvs	6 84	Bg	"	Ellen Maria Svensson
Arvs	6 78	Bi	"	Oscar Kjellgren
Arvs	6 80	Bj	"	Nellie Johansson
Arvs	6 81	Bk	"	Edvin Persson
	6 88	Bl	"	Olof Andersson
	6 89	Bm	"	Desmc
Arvst	6 125	Bn	"	Ivar Johansson
233/8192	6 61	Bp'	"	Nils Månsson
233/8192	6 61	Bp²	"	Desmc
233/8192	6 61	Bp³	"	Desmc
Arvst	6 90	Bo'	"	Desmc
Arvst	6 90	Bo²	"	Desmc
1/2048	6 70	Bq	"	Linderöds Andelsbyggnadsförening u.p.a
3/8192	6 71	Br	"	Fredrik Olsson
1/2048	6 72	Bs	"	Nils Olsson
1/2048	6 73	Bt	"	Emil Erlandsson
Arvs.	6 87	Bu	"	Linderöds Kooperativa Byggnadsförening u.
Arvs.	6 57	Bv	"	Nils A. Persson
Arvst.	6 128	Bx	"	Gunnar Persson
Arvst.	6 114	By	"	Uno Persson
Arvst.	6 99	Cd	"	Per William Ivarsson

	Sökande	Beräknad andel i kostnaden för				Delaktighet i kostnaden för					
		Jordbruksintresset		Klockledningsintresset		Arbetets utförande m.m.				Synefrirättningen	
						Beräknad kostnad		Fördelningstal			
		kr	öre	kr	öre	kr	öre	%		kr.	öre
	6	7		8		9		10		11	
		—		712	18	712	18	2.969		23	76
		47	49	305	21	352	70	1.471		11	77
		41	56	330	71	372	27	1.552		12	42
	sök.	41	56	330	71	372	27	1.552		12	42
		47	49	330	71	378	20	1.577		12	62
		32	64	279	73	312	37	1.302		10	42
		20	78	305	21	325	99	1.359		10	87
		26	71	330	71	357	42	1.490		11	92
		23	74	483	21	506	95	2.114		16	92
		59	35	—		59	35	0.247		1	98
	sök.	71	23	254	46	325	69	1.358		10	87
		89	02	—		89	02	0.371		2	97
		89	02	—		89	02	0.371		2	97
		89	02	—		89	02	0.371		2	97
		77	16	—		77	16	0.322		2	58
		71	23	—		71	23	0.297		2	38
		29	67	813	92	843	59	3.517		28	14
		29	67	432	45	462	12	1.927		16	42
		29	67	279	73	309	40	1.290		10	32
	sök	83	09	330	71	413	80	1.726		13	80
o. a.		14	86	356	19	371	04	1.547		12	38
		80	13	432	45	512	58	2.137		17	10
	sök.	273	02	—		273	02	1.138		9	10
	sök.	71	23	508	70	579	93	2.418		19	35
	sök.	20	78	610	44	631	22	2.632		21	06
Transport		1460	11	7427	43	8887	54	37.054		296	57

1	2	3	4	5
Avs	6^{64}	Ce	Linderöd	Emma Nilsson
Avs	6^{105}	Cf	"	Gunnar Olsson (ny ägare Johan Persson)
Avst	6^{100}	Cg	"	Karl Jaarsson
Avst	6^{127}	Ch	"	Linderöds Bodstuförening u.p.a.
Avst.	6^{106}	Ci	"	Folke Nilsson
Avst.	6^{107}	Cj	"	Olof Andersson
	6^{120}	Ck	"	Erland Blomkvist
	6^{118}	Cl	"	Gunnar Persson
	6^{119}	Cm	"	Hilding Englesson
Avst	6^{113}	Cn	"	Hjalmar Carlberg (ny äg. Algot Bengtsson)
5/128	6^{112}	Co	"	Olof Sjöberg (Emma Sjöberg)
Avst.	7^{61}	Cq	"	Johan Persson
Avst.	7^{60}	Cr	"	Gunnar Persson
Avst	7^{29}	Cs	"	Desme
Avs	7^{42}	Ct	"	Desme
Avs	7^{43}	Cv	"	Lars Olsson
Avst	7^{44}	Cx	"	Gunnar Pettersson
Avst.	7^{45}	Cy	"	Karl Knutsson
Avst	7^{46}	Cz	"	Nils Jönsson
Avst	7^{47}	Cå	"	Hilma Martinsson
Avs	7^{36}	Cä	"	Nils Svensson
Avs	7^{41}	Da	"	Linderöds missionsförening
Avst	7^{48}	Db	"	Håkan Lindberg.
Avst	7^{50}	Dc	"	Alf Svensson
Avst.	7^{55}	Dd	"	Desme
1/512	7^{32}	De	"	Gustav Lejon
1/512	7^{34}	Df^1	"	Desme
1/512	7^{34}	Df^2	"	Desme
Avs	7^{38}	Dg	"	Ellen Ingeborg Persson, Edit Fridéborg
Avst	7^{49}	Dh	"	Nils Olsson

	6	7		8		9		10	11	
Transport		1460	11	7427	43	8887	54	37.054	296	51
		20	78	305	21	325	99	1.359	10	87
		29	67	458	15	487	82	2.034	16	28
		71	23	356	19	427	42	1.782	14	26
		14	85	356	19	371	04	1.547	12	38
	sök	65	28	330	71	395	99	1.651	13	21
		5	93	—		5	93	0.025	0	20
		26	71	305	21	331	92	1.384	11	07
	sök	32	64	534	19	566	83	2.363	18	91
	sök	65	28	406	96	472	24	1.969	15	76
		8	89	712	18	721	07	3.006	24	05
		17	82	—		17	82	0.074	0	59
		35	60	406	96	442	56	1.845	14	76
	sök	71	23	152	72	223	95	0.934	7	47
	sök	35	60	1526	31	1561	91	6.512	52	11
	sök	5	93	—		5	93	0.025	0	20
		44	52	635	93	680	45	2.839	22	72
	sök	26	71	458	15	484	86	2.022	16	18
		29	67	381	47	411	14	1.714	13	72
		26	71	1068	37	1095	08	4.566	36	54
		32	64	584	95	617	59	2.575	20	61
	sök	56	38	406	96	463	34	1.931	15	45
		23	74	305	21	328	95	1.371	10	97
		35	60	356	19	391	79	1.633	13	07
		59	35	305	21	364	56	1.520	12	16
		65	28	228	97	294	25	1.227	9	82
		2	94	—		2	94	0.012	0	10
		14	85	—		14	85	0.062	0	50
		41	56	—		41	56	0.173	1	38
rsson, Ruth Agnes Persson		38	55	610	44	648	99	2.706	21	65
	sök	29	67	610	44	640	11	2.669	21	36
Transport		2495	72	19230	70	21726	42	90.584	724	86

1	2	3	4	5
Avst	764	Di	Linderöd	Nils Olsson
Avst	754	Dk	"	Alma Persson
	757	Dl	"	Gösta Lejon
	756	Dm	"	Gunnar Persson

	6	7		8		9		10	11	
Transport		2495	72	19230	70	21726	42	90.584	724	86
	sök	65	28	—		65	28	0.272	2	18
	sök	71	23	508	70	579	93	2.418	19	35
	sök	65	28	508	70	573	98	2.393	19	15
	sök	47	49	991	90	1039	39	4.333	34	67
Summa		2745	—	21240	—	23985	—	100.000	800	21

Linderöd den 17 april 1945.

Klas Westling

Alfred Nilsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945 i Linderöds

socken av Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	68	0,50	34		34	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	2.0	3,00	6	—		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.11 ha ..... st	62	0.05	3	10		
		..... ha	6.57	2.02	13	27		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ha ..... st						
		..... ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 ha ..... st	11	0.05	0	55		
		..... ha	1.27	0.78	0	99		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30% av 23.91			7	17		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad ..... st					35	08
		Överföres					69	08

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					69	08
		Avvägning.						
25.11 -	27.11.43	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 15 punkter pr ha ... ha	6.57	0.50	3	28		
		avvägda punkter ... st	100	0.03	3	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha						
		avvägda punkter ... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km	0.3	2,00	0	60		
		i annan mark ... „		5,00			42	88
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.11 ha, ... st	73	0.07	5	11		
		ha	7.84	0.20	1	57	6	68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	73	0,04	2	92	2	92
		Markvärdering:						
19.3.45		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km			~~4~~	—		
		för övriga kilometer ... st		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	124	0,06	7	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	62	0,12	7	44	26	88
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	1.36	3.50	4	76		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „					4	76
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	5	0.12	0	60		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „						
		... „						
		... „					0	60
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9	—	9	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal ... km²		0,02				
		dagar (vehagrosseering, uppritning, planimetrering) samt upprättande av tillrinningstab. med sammanställn)	3	12,00	36	—	36	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	1	6,00	6	00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10	—	16	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	68	0,03	2	04	3	04
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			~~2~~	—		
		tillägg för övriga sidor ... st		2,00			—	
		Överföres					217	[illegible]

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					217	84
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	1.36	2,50	3	40		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			23	98	27	38
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00			—	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		Landvägstrummor vid 10+54 och 20+00 dagar	1	12.-	12	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*	1	3,00	3	—	15	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	100	0,01	1	—	1	—
		Översiktskarta, *§ 41*			—		—	
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1~~	~~50~~		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25			—	
		Kostnadsfördelning för torrläggningsintressat = längd B *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	58	0,30	17	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			19	40
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	15	3,00	45	—	45	—
15.8.44 – 17.4.45		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24	—	24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
		kostnadsfördelningslängd A ... „	1	12,00	12	—		
		-"- C -"-	2	12.-	24	—		
		-"- D -"-	2	12.-	24	—	60	—
		Utredning å länets lantmäterikontor hos vederbörande domare samt blandsakägarna ***rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	4	12,00	48	—	48	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, ~~brunn~~ nedstigningsbrunn ... „	1/3	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	1/3	12,00	4	—		
		~~slamficha~~ rännstensbrunn ... „	1/3	12,00	4	—		
							12	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					469	62
		1) 1:sta regalarket / bladet			10	50		
		övriga regalark / blad ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 2000 *, medelareal* 0.11 *ha, ägofigurer st*	73	0,10	7	30		
		ha	7.84	0.28	2	20		
		Överföres			20	—		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	—		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st	100	0,02	2	—		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	68	0,05	3	40	27	15
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „	1.36	6.–	8	16		
		ändring av befintligt avlopp „						
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0	60		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3	—	—	
					11	76		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			2	94	8	82
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ Landsbygdsnummer „		12,00				
		~~ut 10+54 och 20+00~~ -"-	1¾	12.–	21	—	21	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	85	0,55	46	75		
		~~*Översiktskarta i dto, § 41 beskrift av ansökning, kungörelse och utlåtande från fiskeribesiktningsmyndigheten*~~ sid	18	0.55	9	90	56	65
		Summa kronor					113	62
		Övriga förrättningskostnader.						
		~~*Arbetsritningar*~~						
		~~*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*~~			10	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden			33	37		
		Inbindning av förrättningshandlingar 4 band ~~*o. uppklistring av ritningar*~~			4	—	47	37
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			69	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			100	—		
							169	60
		Summa kronor					216	97
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					469	62
		Lösen för kopior och avskrifter					113	62
		Övriga förrättningskostnader					216	97
		Summa kronor					800	21

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäst- och Alb ... *häradsrätt.*

Lindesb ... *den* 17 april ... 19 45.

Klas Westberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Nils Nilsson
"

Alfred Nilsson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... 19...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Avskrift.

BUD. 6/1945
Linderöd.

Protokoll inför Söderbygdens vattendomstol i mål angående underställning av ett den 17 april 1945 avgivet utlåtande rörande Linderöds diknings- och kloakledningsföretag 1945, avseende torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Holmö nr 1 med flera fastigheter i Linderöds socken av Kristianstads län, hållet vid sammanträde på tingshuset i Hässleholm den 8 november 1945.

Närvarande i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P.E.Svensson och H.Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Ernst Persson i Stackarp och Oscar Jönsson i Hylltofta samt
vattenrättssekreteraren S.Fellenius.

Då målet denna dag å utsatt tid och plats företogs till handläggning, lät ingen sakägare sig avhöra.

Sedan det antecknats, att besvär över utlåtandet icke blivit anförda, överlade vattendomstolen till nedanintagna dom, som skulle meddelas på kansliet i Stockholm den 17 november 1945.

1945 den 17 november meddelades på vattendomstolens kansli i Stockholm följande

D o m .

Vattendomstolen har vid den granskning av utlåtandet, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran mot utlåtandet, och detsamma varder förty i understälda delar fastställt.

Kostnaden för kungörelsen om vattendomstolens sammanträde i målet, tretton kronor 65 öre, samt för detta protokoll

n avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

skall, om företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna i detsamma efter enahanda grund, som gäller för fördelningen dem emellan av förrättningsk ostnaderna.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin.

Rätt avskrivet; betygar:

Ex officio:

(G.Österholm).

Att vad icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 mars 1946.

Ex officio: