

Förslag i 2 blad till

Blad 1.

Mansdala-Vä dikningsföretag

1944 i Vä socken av Kristianstads län upp-
rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10
kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 12 juli 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Prietle

Registernummer.

Aa	Vä	53 ⁵	Ba	Mansdala	2 ⁸
Ab	"	53 ⁶	Bb	"	2 ⁹
Ac	"	69 ¹	Bc	"	3 ¹⁴
Ad	"	29 ⁹ , 47 ⁴	Bd	"	5 ¹

Skala 1:4000.



från väg till
~ 20 m från väg
till synhög
1 rät kronat

RITN.Nr 001

2-1300

1978 Kristianstad 2 rit

Tillhör:

Förslag i 2 blad till

Mansdala-Vä dikningsföretag


1944 i Vä socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i
10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till intagningsbassäng i punkt 3+79

Blad 2.




Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Brille

Typritning till intagningsbrunnar.



Skalar:

för längd 1:4000.


för höjd och sektioner 1:100.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.



KIN.Nr 002

2:1300

2

An 1278 Kristianstad 2 rit

DIARIE Nr 26981
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1945.

L _____ 2*1300

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1951
DIARIE Nr
SÄV Nr

Kongl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförvaltnings byrås arkiv

Originalhandlingar
rörande

Mansdala-Vä dikningsföretag 1944

i Vä socken
av Kristianstads län.

411-47

Komb

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Vä och Mansdala byar i Vä socken av
Kristianstads län; upprättade år 1944 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioen (31) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 2 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Vä och Mans-
dala byar i Vä socken av Kris-
tianstads län.

År 1944, juli 18, kl. 10 f.m. hos Nils Mårtensson i Mansdala.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen N.P.Kullberg i Brödt, Träne socken och Mårten
Persson i Vä

sökandena

Nils Mårtensson i Mansdala och

Bertil Johnsson i d:o

övriga sakägare

Ove Andersson, arrendator av Vä 53⁵, 53⁶ och 69¹,

Martin Nilsson i Vä,

Nils Nilsson i Mansdala.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläs-
tes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle utföras å sådant
sätt att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget
ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter, och borde av-
loppet utföras som täckt ledning.

§ 5.

Något särskilt ersättningsanspråk för intrång i samband
med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats måndagen den 14 augusti 1944 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser härom ej utfärdas.

Mansdala pr OVESHOLM den 18 juli 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

~~*[Signature]*~~ *N. O. Lundberg*

3.
År 1944, augusti 14, kl. 10 f.m. hos Nils Mårtensson i Mansdala.

Närvarande:

Nils Mårtensson i Mansdala,

Bertil Johnsson i d:o och

Ove Andersson, arrendator av Vä 53⁵, 53⁶ och 69¹.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 8.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget utsågs Nils Mårtensson i Mansdala och till övriga ledamöter Bertil Johnsson och Nils Nilsson ävenledes båda i Mansdala med Ove Andersson i Vä till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Mårtensson, adress Mansdala pr OVESHOLM.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Mansdala pr OVESHOLM den 14 augusti 1944.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

N. O. Snellberg *[Signature]*

575.
144

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Nils Mårtensson och Bertil Johnsson, Mansdala,
skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vat-
tenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrätt-
ning avseende torrläggning av vattensjuka marker till Mansdala
nr 5 och Mansdala nr 1 i Vä socken.

all
h. Kristianstad i landskansliet den 30 september 1943.

A. S. Poche

H. S. Leimer

Nr. 20/118 Ekdm
Ans. den 27 SEP. 1943
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
Länstygrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anvrädder hämnat om
syn enligt vattenlagen i vattenkrävade
marker tillhöriga Årandsdala nr 5 och
Årandsdala nr 1 i Vä socken.

Årandsdala den 20 sept. 1943.
Hilb Årandsdala Erik Johnson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom Vä och Mansdala byar
i Vä socken av Kristianstads län den 18.7.44.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Vä och Mansdala byar i Vä socken av Kristian-
stads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils Mårtensson
i Mansdala tisdagen den 18 juli 1944 kl. 10 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 juni 1944.

Klas Whitting.

statens lantbruksingeniör.

Avslaget i laga ordning, i Vä kyrka den 25 juni 1944

Edvard Björnsen
t. j. kommunisk.

Britt Marianne Järse

Stockholm den 18 juni 1944.

DÖDSFALL.



Vår kära lilla Mor
och Mormor

Tilda Åkesson

f. Molin,

lämnade oss i dag, innerligt
sörjd och saknad.

Kristianstad och Hylta
den 17/6 1944.

Ellida. Agnes o. Svante.
Åke, Sven, Per, Lars.

Jordfästningen äger rum
torsdagen den 22 juni kl.
13,30. Samling vid Krematoriekapellet. Bjudes endast på detta sätt.



Vår älskade Far
Morfar och Farfar

Nils Cederholm

avled lugnt och stilla i dag i
en ålder av nära 76 år, lämnande oss, släktingar och vänner i djup sorg.

Hovby den 19 juni 1944.

Barn. Barnbarn.

Barnbarnsbarn.

Så nöjd jag far den tysta färden,
jag är så trött, så mätt på världen.

För dem, som önska följa
den avlidne till den sista vilan,
meddelas, att jordfästningen
äger rum i N. Åsums kyrka
söndagen den 25 juni kl. 4,15
e. m. Samling vid kyrkan.

MIDSOMMARDAGEN.

Stora möten av Frälsningsarmén,
Kristianstad. Horn- och strängmusik. Tal av adjutant Gunnar Gunnerby. Möte kl. 11 fm. och 3 em. Musik-Kaffefest. Intr. 25 öre. Välkomna. 15619"

Friluftsmöte

å Fjälkinge backe Midsommarafon kl. 7 e. m.
Sångarna medverka.

Baptistförsamlingen Elim.

DÖDSFALL.



Vår käre, lille son och broder

Hans Arne

har hastigt avlidit i dag,
djupt sörjd och saknad av
mor, far, broder och släktingar.

Blankhult den 19 juni 1944.

Johan och Alma Svensson.

John.

I bättre faderssköte
Du där beskyddad är,
Det blir ett soligt möte
När vi få råkas där
Och med varandra skåda
Guds rikes härlighet,
Och dela hemmet båda
Hos Gud i evighet.

Till medlemmarna i Sv.
Metallindustriarb.-förb. avd.
11, Smidesklubben, samt till
alla dem, som med tal, sång
och den vackra blomstergården
hedrat vår avlidne makes
och faders, Erik Karlssons,
bortgång, frambäres härmed
vårt varma tack.

ANNA KARLSSON.

Barnen.

Homeopat BACKLUND

Brahegat. 12. Stockholm. Skriv om allt!

Musik:

Kristianstads gossorkes-
ter under ledning av
direktör Ille Gustafsson.

Sång:

Lokal sångkör från Kiaby.
Owe Zerge.

Teater:

Lustspelet Pappa kommer.
Utföres av amatörsäll-
skap, regisserat av Owe
Zerge.

Folklekar kring majstång.

Servering.

Intråde: Stor familj 3 kr., vuxna
1 kr., barn i skolåldern 50 öre.

14689"

Folkpensionärernas förening

håller möte i Folkets park, Som-
malust torsdagen den 29 juni kl.
15. Därvid föredrag, musikunder-
hållning, eventuellt ungdomstea-
tern. Se utförlig annons införd
efter midsommardagen.

14697"

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Vä och Mansdala byar i
Vä socken av Kristianstads län kom-
mer att handläggas vid sammanträ-
de hos Nils Mårtensson i Mansdala
tisdagen den 18 juli 1944 kl. 10 fm.,
då sakägare hava att tillstådeskom-
ma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 juni 1944.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingenjör.

14684"

Strö.

Friluftsmöte vid Försörjnings-
hemmet torsdag kl. 7,30 e. m.

Talare: Pastor Ragnar Ljung-
quist. Sångare medverka.

Alla välkomna!

I händelse av regn inställes mö-
tet.

Filadelfiaförsamlingen.

14717"

**A.-B. KRISTIANSTADS
TRÄ- & BYGGNADSVAROR**

Telefoner:
Vasagatan, 11 & 1141
Filialen, Långebro, 113

14677"

ÅHUS MED OMNEJD.

En hel del trevliga sommarklädningar finnes till mycket låga priser i storlekar från 38—50; i prislägen

8: 30, 10: 75, 14: 50,
21: —, 28: —, 32: —,

Strandklädningar m. jacka fr. 15:75
Damunderkläder, helt sätt „ 4:50
Underklädningar „ 5:95
Damstrumpor „ 2:85
Ljusa, grå & beige poj- & herr-
byxor. Herr- & pojkskjortor. Kapp-
& klädningstyger. Badkappsstyger,
badkläder, badbyxor. Regnkappor i
st. 38—48.

Allt till kända låga priser.

OTTOSSONS ÅHUS. Tel. 374.
14688"

Kungörelse.

Härmed tillkännagives, att av stadsarkitekten Nils Bimer den 14 juni 1944 upprättade förslag till ändring i stadsplanen dels för kvarteret Lyckans Höjd och dels för vissa områden mellan Östermalm och Egna hem hållas för granskning tillgängliga å stads-kansliet i rådhuset härstädes under tiden från och med den 22 in-nevarande juni till och med den 5 instundande juli; och skola eventuella anmärkningar mot förslagen ingivas till byggnadsnämnden före granskningstidens utgång.

Kristianstad den 20 juni 1944.

BYGGNADSNÄMNDEN.
14702"

Vånga sjukkassa

har uppbördsmöte i kommunalrummet söndagen den 25 juni kl. 10 fm.

Medlemmarna erinras om att då inbetala förfallna avgifter för första halvåret på grund av stadge-ändring fr. o. m. den 1 juli 1944.

STYRELSEN.
14665"

Dr. Åke Fagrell

Ö. Boulevarden 16. Mottagning vardagar 10—12 eller efter överenskommelse.

Tel. 1408

samt efter mottagningen 3894.

VETERINÄR

B. ÅSTRAND

bortrest 21/6 t. o. m. 24/6.
14729"

Expeditionen

hålles stängd Midsommarafton.

**KRISTIANSTADS KRISTIDS-
NÄMND.**
14722"

Önnestad.

Under tiden 24/6—16/7 1944
förrättas högmässan kl. 1/2 2 em.

14730" **Pastorsämbetet.**

Broby.

På grund av begravning hålles
**Café Viola stängt torsdagen den
22 juni från kl. 12.**

14695"

MEDLEMMARNA I

Brobyortens

jaktvårdsområde

kallas härmed till årets 2:dra ord.
föreningsstämma i kommunalsalen, Broby, torsdagen den 29 juni 1944 kl. 19,30 för handläggning av ärenden enligt par. 3 i föreningens stadgar.

Broby den 20/6 1944.

STYRELSEN.
14724"

Knislinge—Kviinge—Gryt.

Nya tilläggskort för köttvaror utdelas från exp. under vanlig expeditionstid. Personkort och talong till det föregående tilläggs-kortet 54 medtages.

Midsommarafton stänges exp.
kl. 13. 14713"

Södra Sveriges Baptistungs- domsförbunds Årskonferens

hålles i Baptistkyrkan Betel, Kristi-anstad under midsommarhelgen med början midsommarafton kl. 7 em. Kl. 9 e. m. hålles midsommar-vaka i Stadsparken, bakom Bongs. Midsommardagen kl. 8 e. m. Mor-gonutflykt till Björkhyddan, kl. 11 f. m. och 5 e. m. Stora offentliga ungdomsmöten. Högtidstalare blir rektor Olof Hammar från Sjöviks folkhögskola i Dalarna. Sångare och musikanter medverka.

14687"

Till Rädda Barnens

alla små och stora vänner, som genom uppoffrande arbete och värdefulla gåvor bidragit till det lyckade resultatet av sommarfesten på Maltesholm, framföres ett varmt och hjärtligt tack.

Kommittéerade.

14685"

Vid behov av bil

Ring Hammars Bilstation.

Tel. 2444 Kristianstad.

Obs.! Nattefon.

Ny vagn. Låg taxa.
14707"

Exam. Homeopat

B. N:son Lantz

**Sallerupsv. 221, Hohög,
Malmö.**

Mott.: Vard. 11—1 utom månd.

Spec.: Alla slags värk, nerv-lidande, kvinnosjukdomar m. m.

Diskret behandl.

Även massage utföres, för avmagring, reumatism o. d. samt fotvård.

Stämplor — Klichéer.

Snabbt — billigt.

H A V A N N A M A G A S I N E T

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Vä och Mansdala byar i Vä socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 18 juli 1944 kl. 10 f.m.

1. Fr.	Elsie Virgin,	Vä	OVESHOLM
2. Fr.	Margit von der Groeben,	"	"
3. Löjtnant	Knut von der Groeben,	"	"
4. Arrendator	Ove Andersson,	"	"
5. Lantbrukare	Martin Nilsson,	"	"
6. "	Nils Nilsson,	Mansdala	"
7. "	Bertil Johnsson,	"	"
8. "	Nils Mårtensson,	"	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 20 juni 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Vä och Mansdala byar i Vä socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1944.
Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande å sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro Nils Mårtensson såsom ägare till fastigheten Mansdala 5¹ och Bertil Johnsson såsom ägare till fastigheterna Mansdala 2⁹ och 3¹⁴.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden m.m., och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen grov, röd linje och betecknad A-B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan här av denna anledning lagts 1.40 meter över ordinärt sommarvattenstånd i

avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande ha-
va synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstⁿingsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge.

Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör vid

punkt A 400 hektar,

2+00 375 "

3+79 345 "

4+20 55 "

5+37 49 "

6+56 43 "

7+10 29 "

punkt 8+06	24 hektar,
8+62	19 "
11+08	9 " och
B	4 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppkommer i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen till-

kallade ojäviga i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättingens avslutande.

Framtida underhåll.

Även kostnaderna för företagets underhåll skola fördelas mellan sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava
underrättats angående styrelseval.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas
den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 16.826 kro-
nor 20 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jäm-
likt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den
11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vis-
sa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlå-
tande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kris-
tianstads län inbetala ett belopp av 25 kronor 24 öre.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets ange-
lägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt
sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.
64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan god-
kännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets

utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,
att genom ktingsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §:

att företaget skall benämnas Mansdala-Vä dikningsföretag 1944,
att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,
att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar; som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Mansdala pr OVESHOLM den 14 augusti 1944.

Ken Westling, *N. O. Lundberg* *[Signature]*

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{27}{256}$	53 ⁵	Aa	Vä" socken Vä"	Fru Elsie Virgin Frök. Margit von der Brocken Löjtnant Knut von der Brocken äng, busks. " " äker, stenb. sand " " " , mylla på sand " " " " " , bröckl. mylla på mo " " " " " " " " väg höglängsmark frök. ej Summa	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
$\frac{57}{1024}$	53 ⁶	Ab	Vä"	Fru Elsie Virgin Frök. Margit von der Brocken Löjtnant Knut von der Brocken äker, stenb. sand " " Summa	15 16

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	69	Ac	Vä"	Fru Elise Kirgier Frök. Margit von der Broden Ljtnant-Konst. von der Broden äker, torvmylla på torv " " " , sandjord " , torvmylla på torv torv " " säng högland mark. förh. ej Summa	17 18 19 20 21 22 23 24
3/16	279	Ad	Vä"	Martin Nilsson äker, mylla på mor m. m. " " Summa	25 26
3/64	28	Ba	Mansdala	Nils Jon Nilsson äker, torvbl. mylla på mor " " " " " " Summa	27 28 29 30
1/64	29	Bb	Mansdala	Bertil Johansson äker, torvbl. mylla på mor " " ömsföer	31 32

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur ens nummer
1	2	3	4	5	6
				örefört äker, karakt. mylla på mo	33
				" "	34
				Summa	
7/256	3 ¹⁴	Bc	Mansdala	Bertil Johansson	
				äker, karakt. mylla på mo	35
				" "	36
				Summa	
3/8	5 ¹	Bd	Mansdala	Nils Härtansson	
				äng el. betesmark	37
				" "	38
				äker, stenb. sand	39
				äng	40
				äker, karakt. mylla på mo	41
				" , stenb. sand	42
				" , "	43
				" , "	44
				" , mylla på mo el. sand	45
				" , "	46
				" , "	47
				" , "	48
				" , "	49
				" , "	50
				" , "	51
				Summa	

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag:</u> <u>Vä" socken</u>		
27/256	53 ⁵	Aa	Vä"	Fru Elsie Kirgin Frik. Margit von du Brocken Sjytnant-Knut von du Brocken	
57/1024	53 ⁶	Ab	— " —	Summa	
1/16	69 ¹	Ac	— " —	Summa	
2/22 3/18	289 ² 474 ³	Ad	— " —	Martin Nilsson	
3/64	2 ⁸	Ba	Mausdala	Nils Bron Nilsson	
1/64	2 ⁹	Bb	— " —	Bertil Johansson	
7/256	3 ¹⁴	Bc	— " —	Same	
3/8	5 ¹	Bd	— " —	Nils Martinsson Summa	

Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
		till	"Mansdala-Vä dikningsföretag 1944" i						
--		Vä socken av Kristianstads län.							
	0+32-12+63	1231	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0+32-1	68	28" cementrör lm	68	13.50	918	--		
	1-2	100	21" " "	100	8.00	800	--		
	2-3+79	179	28" " "	179	13.50	2416	50		
	3+79-4+78	99	18" " "	99	6.50	643	50		
	4+78-7+10	232	15" " "	232	5.00	1160	--		
	7+10-8+62	152	12" " "	152	3.70	562	40		
	8+62-12+63	401	9" " "	401	2.80	1122	80	7623	20
	0+32-0+50	18	Grävning, rörläggning och						
			återhöljning lm	18	3.00	54	--		
	0+50-1	50	Dito "	50	3.75	187	50		
	1-2	100	Dito "	100	4.00	400	--		
	2-2+41	41	Dito "	41	7.00	287	--		
	2+41-2+45	4	Dito "	4	15.00	60	--		
	2+45-3+79	134	Dito "	134	6.00	804	--		
	3+79-4+78	99	Dito "	99	3.50	346	50		
	4+78-7+10	232	Dito "	232	3.00	696	--		
	7+10-7+50	40	Dito "	40	2.75	110	--		
	7+50-7+78	28	Dito "	28	4.00	112	--		
	7+78-8+2	24	Dito "	24	5.00	120	--		
	8+2-8+6	4	Dito "	4	15.00	60	--		
	8+6-8+62	56	Dito "	56	5.00	280	--		
	8+62-10+53	191	Dito "	191	2.50	477	50		
	10+53-10+56	3	Dito "	3	10.00	30	--		
	10+56-11+28	72	Dito "	72	2.50	180	--		
	11+28-11+32	4	Dito "	4	10.00	40	--		
	11+32-12+63	131	Dito "	131	2.50	327	50	4572	--
			Överföres					12195	20

Kostnadsfördelningsskild
till Kansdala - Vä delningsföretag 1944 i Vä socken av
Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera i socken.	Socken, by hemman	Delägare.	Ägande eller icke ägande	Förläggingsvärde			Delaktighetslul			Beräknad kostnad			Förbrukningskostnad		
						kr.	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	%
				<u>Vä socken.</u>													
27/256	535	Aa	Vä	Fru Eric Virgin Trök. hägit van der Graeben Lijfman Knut van der Graeben	gärla	3576	20	21.254	3103	08					81	67	
57/1024	536	Ab	--	Veramma ej län	--	48	--	0.285	41	61					1	10	
1/16	691	Ac	--	Veramma	--	1613	60	9.590	1400	14					36	86	
3/32	299	Ad	--	Karin Nilsson	--	31129			357	99					9	42	
1/8	474					412	50	2.452									
3/64	28	Ba	Kansdala	Nils Aron Nilsson	--	1434	60	8.526	1244	80					32	76	
1/64	29	Bb	--	Bertile Johansson	rik	1911	60	11.361	1658	71					43	65	
7/256	314	Bc	--	Dome	--	831	60	4.942	721	53					18	99	
1/8	51	Bd	--	Nils Kärkensson	rik	6998	10	41.590	6072	14					159	80	
Summa						16.826	20	100.000	14.600	--					384	27	

Kansdala pr. Ornsköld den 14 augusti 1944

Klas Westling, N. O. Kullberg T. Westberg

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Mauvåla - Värdkingen förtä*
1944 i *Ha*

socken av *Kristianstad* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>12</i>	0,50	<i>6</i>	<i>-</i>	<i>6</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	<i>0.5</i>	1,50	<i>0</i>	<i>75</i>		
		krokinje	<i>2.8</i>	3,00	<i>8</i>	<i>40</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.47</i> ha	<i>42</i>	<i>0.24</i>	<i>10</i>	<i>08</i>		
		 ha	<i>19.69</i>	<i>0.78</i>	<i>15</i>	<i>36</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>0.79</i> ha	<i>4</i>	<i>0.26</i>	<i>1</i>	<i>04</i>		
		 ha	<i>3.18</i>	<i>0.42</i>	<i>1</i>	<i>34</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>0.126</i> ha	<i>5</i>	<i>0.05</i>	<i>0</i>	<i>25</i>		
		 ha	<i>0.63</i>	<i>0.78</i>	<i>0</i>	<i>49</i>		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i>			<i>4</i>	<i>-</i>		
		<i>blad</i>						
		övriga <i>regalark</i>					<i>41</i>	<i>71</i>
		<i>blad</i>						
		Överföres			<i>-</i>		<i>47</i>	<i>71</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			—	47 71
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1½	12,00	18 —	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 52	22.87	0.50	11 43	
		avvägda punkter	120	0.03	3 60	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.5	2,00	5 —	
		i annan mark		5,00		38 03
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.16 ha,	51	0.05	2 55	
		 ha	23.50	0.10	2 35	4 90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	51	0,04	2 04	2 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			— —	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	92	0,06	5 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	46	0,12	5 52	11 04
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.2	3.50	4 20	4 20
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	3	0.25	0 75	
						0 75
						
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			— —	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	3/4	12,00	9 —	9 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	1.2	10,00	12 —	12 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	30	0,03	0 90	1 90
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			— —	
		tillägg för övriga sidor		2,00		—
		Överföres				134 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				134 57
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			14 60	19 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen s.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	120	0,01	1 20	1 20
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 -	24 -
18.7.22	14.8.22	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnen 2 st	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för lächt ledning intygningsskrifning "	2/3	12,00	8 -	
		slamficka "		12,00		14 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				227 57
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarck st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.46 ha, ägofigurer st	51	0.07	3 57	
		ha	23.50	0.14	3 29	
		Överföres			13 86	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 86	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	120	0,02	2 40	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	30	0,05	1 50	19 51
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	12	6-	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 75	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	-
					10 95	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 74	8 21
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		2 st. brunn, förutlopp och slamficka	1/3	12,00	4 -	
		intygningsskattning	1/2	12-	6 -	10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	25	0,55	13 75	
		Översiktskarta i d:o, § 41				13 75
		Summa kronor				51 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} o. upplästring av ritningar			4 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			58 50	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			52 50	
						91 -
		Summa kronor				105 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				227 57
		Lösen för kopior och avskrifter				51 47
		Övriga förrättningskostnader				105 20
		Summa kronor				384 24

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Häls och Ålbo häradsrätt.

Mausdala fr. Borchholm den 14 aug. 19 44.

K. Westling
Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

[Signature]

A. O. Rubeberg

Kronor kvitteras :

den 19

DIARIE Nr 12909
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN 1945

L 2*1300

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

411-47

Konle

rörande

Mansdala-Vä dikningsföretag 1944

i Vä socken

av Kristianstads län.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juli 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, positioned below the text "På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar".

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Kristianstads-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Mansdala-Vä dikt-
ningsföretag 1944" inom Vä socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 2 km väster om Vä kyrka, och är området
å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-
tecknad handlagd, den 14 aug. 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår
av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps-
förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till upp-
tagande av i företaget ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Ej heller beröres Kungl. Maj:
Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara
färdigställt senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F framgår, att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Av föreningen, Bil. G framgår, att flertalet sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget.

Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att för närvarande avgiva särskilt yttrande rörande företaget.

Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet bifogas Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande utgöres till allra största delen av åkerjord. Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell Bil. B
utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade
tal 7.000:- kronor från statens avdikningsanslag och med 7.860:-
kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i maj 1945

K. Westberg
statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll från sammanträde med hushållningssäll-
skapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.
- G. Föreningshandling.
- H. Fullmakt för Ove Andersson.
- I. Fullmakt för Mathilda Nilsson.
- J. Fullmakt för Johanna Olsson.
- K. Arvodesräkning.
- L. Ett häfte synehandlingar.
- M. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>27</u> 256	53 ⁵	Aa	<u>Vä socken.</u> Vä	Fru Elsie Wirgin Frök. Margit von der Groeben Löjtnant Knut von der Groeben						
<u>57</u> 1024	53 ⁶	Ab	Vä	Desma	3	94	0	30	4	24
1/16	69 ¹	Ac	Vä	Desma	0	20			0	20
3/32	29 ⁹	Ad	Vä	Martin Nilsson	1	72			1	72
1/8	47 ⁴	Ad	Vä	Martin Nilsson	0	88			0	88
3/64	2 ⁸	Ba	Mänsdala	Nils Aron Nilsson	1	43			1	43
1/64	2 ⁹	Bb	"	Bertil Johnsson	1	65			1	65
7/256	3 ¹⁴	Bc	"	" "	0	77			0	77
3/8	5 ¹	Bd	"	Nils Mårtensson	9	10	2	88	11	98
				Summa	19	69	3	18	22	87

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

	Kostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad			14600	--
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättningen	384	24		
" " betänkandet	77	20	461	44
Summa			15061	44

Kristianstad i maj 1945

K. Westling
statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.061 kronor 44 öre, varav å lantagarnas andel 14.649 kronor 21 öre, redan från delaktighet i länet utslutits partigheten Vä 53⁶.

Stockholm den 12 juli 1947.


På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

[Signature]

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt upp-
gift den 14 aug. 1944 avslutad laga syneförrättning angående
Mansdala Vä dikningsföretag 1944 avseende torrläggning av mark
inom Vä och Mansdala byar i Vä socken, Kristianstads län; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 3 febr. 1945.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm.)



Lösen redov. gm stpl.
Stämpel
Summa kronor 2.15
Lösen redov. gm stpl.
Stämpel
Summa kronor 1.90
Lösen redov. gm stpl.
Stämpel
Summa kronor 3.00

Lantbruksingenjören Klas Westling, p.b.

Utdrag av protokoll hållet vid
sammanträde med Hushållningssällskapets
täckdikningsnämnd i Kristianstad den
7 nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande av
honom planlagda torrlägningsföretag

23. Mansdala-Vä dikningsföretag 1944 i Vä socken

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava
något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H.HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson,

Karin Nilsson.

*Vidimeras
ex officio
Klas Westling*

Protokoll fört vid
sammantäde med akt-
ägare i "Mansdala Vä-
druvningsföretag 1944 i
Värochen av Kristianstads län.

År 1945, jan 19 kl 10.30 f.m. hos lant-
brukaren Nils Mårtensson i
Mansdala.

Närvarande:

Arrendator Ove Andersson som ombud
för Fru Elsie Wirgin, Löjtnant Knut
von der Groeben samt Fröhen Margit
von der Groeben.

Fru Mathilda Nilsson såsom ombud
för Nils Aron Nilsson N: 2 Mansdala

Fru Johanna Olsson såsom ombud
för Bertil Johansson N: 2 Mansdala
samt Nils Mårtensson N: 5 Mansdala.

Jämrte 1^{ste} assistenten hos Statens
Lantbruksingenjör, Lars Kullman.
Under sammantädetes gång infann
sig Martin Nilsson N: 29 Vä.

§ 1

Det uppdrags åt Ing Kullman
att leda förhandlingarna och att
föra protokollet samt åt Martin
Nilsson och Ove Andersson att
jestera detta.

§ 2.

De närvarande beslutade att söka
största möjliga bidrag utan återbetal-
ningsskyldighet från statens andels-
ningsanslag till företagets utförande
samt uppdrags åt ordföranden i

i arbetsstapelser. dels att ingå till
vederbörande myndighet med an-
sökningen om bidrag, dels att under-
teckna kontrakt m.m. som med an-
ledning härav kunde erfordras samt
åt arbetsstyrelsen att utskittera och
mot redovisnings skyldighet handhålla
berikat bidrag.

Det uppdrags åt lantbruks-
ingenjör T. W. Werling att utarbeta
för ansökningsen erforderligt betänkan-
§3

Då intet vidare förekom upplästes
protokollet och slöts sammanträdet

Monsdale p. Översholm den 19 jan 1948

Samladman

1^{ste} arrister hos Statens lantbruksing.

Festernas:

Dr. Andersson

Martin Nilsson

Förening
ingången emellan delägarna i "mansdala
Vä skivningsföretag 1944" inom Vä och
mansdala byar i Vä socken av Kristian-
stads län.

Undertecknade överenskomma
och besluta:

- 1 att hos vederbörande myndighet göra
en vördsam ansökan om lån från
statens skivningslångfond till före-
tagets utförande;
- 2 att uppdraga åt lantbruksingenjör
Klas Westling att upprätta härför nödiga
handlingar samt
- 3 att uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen att ingå med den vördsamma
ansökan, att underskriva de kontrakt
och förbindelser, som med anledning
härav kunna erfordras samt åt arbets-
styrelsen att utkvittera och mot redovis-
ningskyldighet handha de ut anordnade
penningmedlen.

Mansdala p Översholm den 19 jan 1945.

Aa { Elie Virgus
 Az { Margit von der Proben
 Ac { K. von der Proben
 Ba { Kals Kron Vilson
 Bc { Bertil Johansson
 Bd { Matilda Vilson
 Be { genom Johanna Olsson
 Bf { Hils Kranten

Berättas:

Lars Kullman

Selma Krant

F U L L M A K T

för arrendatorn Ove Andersson att å våra vägnar söka bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till utförande av Mansdala-Vä dikningsföretag 1944 i Vä socken av Kristianstads län.

Stockholm den 12. september 1944.

Elsie Virgin

Christine von der Groeben
Margit von der Groeben

Bevittnas:

Eric Daniel
adr. Refsnings 27-29
Stockholm.

adr.

C. G. Sundberg
Åstermalmsgår. 72.
Stockholm.

Fullmakt
 för Fru Mathilda Nilsson att å
 mina vägnar underskriva förenings-
 handling för gemensamt röande
 av lån och anslog av stats medel
 till utförande av "mansdels Vå dikh-
 ningsföretag 1944

Mansdels p. Överbohm den 18 jan 1945.

Lilja Ström Nilsson

Bevittnas

Algot Lennberg

Lilja Ström

Fullmakt
 för Fru Johanna Olsson att i
 mina vägnar underskriva förering
 för gemensamt röbende av lån
 och anslog av statsmedel till
 utförande av "Mansdale Vå diknings-
 företag 1944"

Mansdale i Överholm den 18 jan 1945.

Bertil Johansson

Bevittnas

Gunnar Ekberg.

Göte Svensson

R Ä K N I N G

Mansdala-Vä dikningsföretag 1944

Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

7 st. kallelser á 50 öre pr st	3:50
Sammanträde	12:00
Betänkandet	15:00
Översiktskartor	8:00
Bil. B	12:00
Avskrifter	8:80
Ansökningshandlingar och exp.	4:00
Diariebevis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	3:00
Föredragning inför täckdikningsnämnden samt protokollsutdrag	<u>3:00</u>
	<u>Summa 77:20</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa
klander därå genom stämning till Gärds och Albo häradsrätt
inom tre månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 30 maj 1945

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

305/47, 156/52

172

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1948

13/1 1948
godkänd den 13/2 1948

L ____ 2-1300

411/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1947 till
Mansdala - Vä dikningsföretag 1944 i Vä socken,

KRISTIANSTADS LÄN

1 h handl.

beviljat dels **statsbidrag** med sjutusen (7.000)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med sjutusenåttahundrafyrtio (7.840)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget *ordförande* med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företråde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Umskula den *4/11* 19*47*.
Nils Martinsson
Lantbrukare

Att *Lantbrukaren Nils Martinsson*


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Andersson *Martin Nilsson*
Adress *Munkberg 7A* Adress *Heimurhus 7A*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1948 den 2 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Mansdala - Vä dikningsföretag 1944 i Vä socken, Kristianstads län.

Lån 7.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Vä socken</u>			
Vä	27/256	53 ⁵	Fru Elsie Virgin, frök. Margit von der Groeben och löjtnant Knut von der Groeben
"	1/16	69 ¹	Desamma
Mansdala	3/64	2 ⁸	Nils Aron Nilsson
"	1/64	2 ⁹	Bertil Johnsson
"	7/256	3 ¹⁴	Desamma
"	3/8	5 ¹	Nils Mårtensson

Stockholm den 2 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

2 JAN 1948

Rapport

Över verkställd besiktning av Mansdala
Väddningsföretag 1944 i Vörodden av
 Kristianstads län

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1947

Statsunderstöd: Bidrag från Statens avdih-
 ningsanslag med 7000 kronor och lån från
 Statens avdihningslånefond med 7840 kronor.

Arbetsstyrelsens ordförande: Santbrukaren
 Nils Mårtensson Mansdala p. Oversholm
Besiktningen verkställd av 1^{ste} assistenten
 Lars Skellman

Kostnaden för verkställt arbete enligt
 fastställt kostnadsförslag tillsammans
 med förättningkostnader m. m. = 9230 kr.

Detta motsvarar 61,29 % av den fast-
 ställda kostnadssumman (15061,44 kr)

Kristianstad den 30 dec 1947

Kas Westling

Statens Santbrukingeniör.

bidrag 4200 kr

lån 4700

12/2 47

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Mansdala-Vä dikningsföretag 1944" för vilka
lån tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Vä socken.</u>				
27/256	53 ⁵	Aa ✓	Vä	Fru Elsie Wirgin, frök. Margit von der Groeben och löjtnant Knut von der Groeben
~~57/102~~	~~53⁶~~	~~Aa ✓~~	~~"~~	~~Desma~~
1/16	69 ¹	Ac ✓	"	Desma
3/64	2 ⁸	Ba ✓	Mansdala	Nils Aron Nilsson
1/64	2 ⁹	Bb ✓	"	Bertil Johnsson
7/256	3 ¹⁴	Bc ✓	"	Dsme
3/8	5 ¹	Bd ✓	"	Nils Mårtensson

Kristianstad i maj 1945

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Styrelsen med tillhörande i Lantbruksstyrelsen
74

305/47

Handb.

FÖREDRAGET

DEN 10 SEP. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 04884
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1948

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av "Mansdala-Vä dikningsföretag 1944" i Vä socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1947.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag med 7.000:- kr och lån från statens avdikningslånefond med 7.840:- kr.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 2 mars 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukare Nils Mårtensson Mansdala pr Ovesholm.

Avsyningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman. Härvid befanns arbetet vara utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och för ordas till godkännande. Kostnaderna hava överskridit det belopp, som beräknades när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 11 augusti 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.