

Slättaröd-Hädensjö dikningsföretag 1944

i Tjörnarps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställas till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith




Registernummer.

Tjörnarps socken.

Aa	Slättaröd	2 ³
Ab	"	2 ⁵
Ac	"	2 ⁶
Ad	"	2 ⁷
Ae	"	2 ⁸
B	Hädensjö	av 2 ⁴

Skala 1:4000.



NITN.Nr 001

3*1307/

Nr 1275 Kristianstad 3 rit

Tillhör

Förslag i 3 blad till

Blad 2.




Slättaröd-Hädensjö dikningsföre-

tag 1944 i Tjörnarps socken av Kristian-
stads län upprättat vid syneförrättning enligt be-
stämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Typritning till brunnar å sträckan A-B-C.




Betongmuren armeras.
Järnens diameter: 6 mm.
avstånd: 250 mm.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 18 april 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag till intagningsbassäng vid punkt 5⁺³⁵



Betongväggarna armeras.
 Järnens diameter = 6 m/m.
 " avstånd = 250 m/m.

lyftbart järngaller av
4x40 mm bandjárn
mellanrum 1/2 50 mm.



Hand-drawn cross-section diagram of a riverbed with annotations in Swedish. The diagram shows a riverbed profile with a blue line representing the water surface and a red line representing the riverbed. The profile is divided into three sections: A (right), B (middle), and C (left). Section A is labeled "Bottenbredd 0.5 m." and "Slänt 1:1.25". Section B is labeled "Bottenbredd 0.8 m." and "Slänt 1:1.25". Section C is labeled "Bottenbredd 0.5 m." and "Slänt 1:1.25". The diagram also includes a "cimentrör" (concrete pipe) and a "rännstenskanal" (gutter channel). The riverbed is marked with elevations and distances. The water surface is marked with elevations and distances. The diagram is labeled with "A", "B", and "C" at the top. The riverbed is marked with elevations and distances. The water surface is marked with elevations and distances. The diagram is labeled with "A", "B", and "C" at the top.

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd 1:100.

för detaljer = 1:50.

RTN.Nr 002

3 1307 2

Nr 1275 Kristianstad 3 pite

Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Slättaröd-Hädensjö dikningsföretag 1944

i Tjörnarps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 18 April 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Blad 3.

Typritning till brunnar å sträckan B-D



Förslag till ågovägskulvert vid 6+52-6+56



Betongväggarna armeras.
Järnens diameter 6 mm.
avstånd 250 mm.

Skalar:

för sektioner 1:100



för detaljer 1:50



KTN.Nr 003

L 3*1307 3

Ar 1275 Kristianstad 3 pite



Akt nr:

11-KLS-1307

17183
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7. 8. 1947

L 3•1307

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift av betänkande
rörande

Slättaröd-Hädensjö dikningsföretag

1944

i Tjörnarps socken
av Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsans beslut
denna dag fastställs till efterrättelse vid ar-
betets utförande.

Stockholm den 18 april 1947.

På Kungl. Landbruksstyrelsans vägnar:

Albert Smith


Vidmarer

i tjänsten

Klas Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Lund-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Slättaröd-Hädensjö dikningsföretag 1944" i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 2 km. norr om Tjörnarps kyrka, och är området å motstående översigtskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 20 nov. 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil.D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget till för-
stärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller Statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till upptagande av i företaget ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.,

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Ej heller beröras Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmas
vara färdigställt senast före utgången av år 1949.

Sökande av statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F framgår, att samtliga
sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från
Statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Av föreningar, Bil. G. o. H framgå, att samtliga
sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till
gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B utvisar varje särskild del-
ägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads läns
Hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse
för företaget.

Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att
för närvarande avgiva särskilt yttrande rörande företaget.

Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från
sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning, jämlikt cirkulär K 99 d.14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande
utgöres till allra största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skör-
dar hos denna mark.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt tabell Bil.B utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5.020:- kronor från Statens avdikningsanslag och med 5.090:- kronor från Statens avdikningslånefond.

Kristianstad i juni 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

B I L A G O R.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.
- G. Föreningshandling.
- H. D:o
- I. Arvodesräkning.
- J. Ett häfte synhandlingar.
- K. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Tjörnarps socken.</u>							
1/3	2 ³	Aa	Slättaröd	Anton Larsson			1	87	1	87
1/18	2 ⁵	Ab	"	Gösta Svensson	0	83	0	12	0	95
1/18	2 ⁶	Ac	"	Johan o.Hans Persson	3	66	0	41	4	07
1/18	2 ⁷	Ad	"	Karl Svensson	3	96			3	96
1/18	2 ⁸	Ae	"	d:o	0	11			0	11
1/32	av2 ⁴	B	Hädensjö	Per Rosenberg	0	50			0	50
				<u>Summa</u>	9	06	2	40	11	46

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggingskostnad

Arbets- och Materialkostnad

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättning

" " betänkandet

Summa kr.

Kostnad		Summa	
kr.	öre	Kr.	öre
		9700	-
	345		02
	71	416	62
		10116	62

Kristianstad 1 juni 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 10.116 kronor 62 öre.

Stockholm den 18 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidimeras
i tjänsten
Klas Westling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20 november 1944 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Slättaröd Hädensjö dikningsföretag 1944, avseende torrläggning av marker till Slättaröd och Hädensjö byar i Tjörnarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 febr. 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov.gm stpl.	1:-
Stämpel	1:-
Kom. arvode + porto	<u>1:90</u>
<u>Summa kr.</u>	<u>3:90</u>

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet vid
sammanträde med Täckdikningsnämndens
i Kristianstads län den 4 jan. 1945.

§ 1.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande
av honom planlagda torrlägningsföretag

.....
.....

34. Slättaröd-Hädensjö's dikningsföretag 1944 i Tjörnarps socken

.....
.....

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan
CARL BRODDESSON.

Justerat:
H. HENRIKSSON.

Rätt utdraget, betygar:
Signe Olofsson. Karin Nilsson.

Vidimeras:
ex officio:
Klas Westling.

Protokoll fört vid sammanträde
med sakägarna i "Slättaröd-Hädensjös
dikningsföretag 1944" i Tjörnarps
socken av Kristianstads län.

År 1945, febr. 5, kl. 11 f.m. å Hulda Lundqvists pensionat i
Tjörnarp.

Närvarande:

Per Rosenberg	å	N:o 2	Hädensjö
Johan Persson	"	" 1	Slättaröd
Hans Persson	"	" 1	"
Anders Larsson	"	" 2	"
Karl Svensson	"	" 2	" samt

undertecknad 1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör,
Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ing. Kullman att leda förhand-
lingarna och att föra protokoll samt åt Karl Svensson och
Johan Persson att justera detsamma.

§ 2.

De närvarande beslutade att söka största möjliga
bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdiknings-
anslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt ordföran-
den i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndig-
het med ansökningsen om bidrag, dels att underteckna kontrakt
m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbets-

styrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Klas Westling att utarbeta för ansökningen erforderligt betänkande.

§ 3.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lars Kullman.

1:sta assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justaras:

Karl Svensson. Johan Persson.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarne i "Slättaröd-Hädensjö's diknings-företag 1944" i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de ut-anordnade penningmedlen.

Tjörnarp den 5 febr. 1945.

Per Rosenberg.

Karl Svensson.

Anders Larsson.

Johan Persson.

Hans Persson.

Bevittnas:

Lars Kullman.

Elsa Andersson.

Härmed förenar jag mig med övriga delägare
i "Slättaröd-Hädensjös dikningsföretag 1944" i deras den 5 febr.
1945 daterade skrivelse med begäran om lån och anslag av stats-
medel till utförande av "Slättaröd-Hädensjös dikningsföretag 1944".

Slättaröd den 8 febr. 1945.

Gösta Svensson.

Bevittnas:

Anders Larsson Frida Larsson

Slättaröd, Tjörnarp. Slättaröd, Tjörnarp.

R Ä K N I N G

"Slättaröd-Hädensjös dikningsföretag 1944" Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling.

Kallelser, 6 st. à 50 öre pr st.	3:-
Sammanträde	12:-
Betänkande	- 15:-
Bil.B.	9:-
Översiktskartor	8:-
Avskrifter	7:70
Ansökningshandlingar och exp.	4:-
Diariebevis	3:90
Inbindning, 2 band	4:-
Förteckning över lånesökandes fastigheter	3:-
Föredragning inför täckdikningsnämnd samt protokollsutdrag	<u>2:-</u>
<u>Summa kr.</u>	<u>71:60</u>

Klandertalan mot denna arvodesräkning anhängig-
göres inom 3 mån. vid Västra Göinge häradsrätt.

Kristianstad den 6 juni 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

*Sid. 1-15 vidimieras
ex officio
Klas Westling.*

MAPPE Nr. 26894
K. LANTSKASTVÄRDESEN
24 NOV 1945

L 3*1307

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturhistoriska arkiv

Originalhandlingar
rörande

Slättaröd-Hädensjös dikningsföretag

1944

i Tjörnarps socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Slätтарöds och Hädensjös byar i Tjörnarps
socken av Kristianstads län; upprättade år 1944 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioen (31) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 3 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Slättaröds och
Hädensjös byar i Tjörnarps soc-
ken av Kristianstads län.

År 1944, oktober 6, kl. 12.45 f.m. hos Karl Svensson i Slättaröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Axel Andersson i Ella och Arvid Olsson i
Gunnarp,

sökandena

Karl Svensson i Slättaröd,

Johan Persson i d:o ,

Anders Larsson i d:o ,

Gösta Svensson i d:o och

Evald Persson i d:o .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälde seje eller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga
var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits
för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras på sådant
sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga i
företaget ingående mark till ett djup av omkring 1.2 meter däri-
genom i regel bleve beredd. Avloppen borde i regel utföras öppna,

men sträckan 10+00 - 11+63 borde utföras täckt. Även ifrågasattes att skärningen ovanför 3+00 skulle igenläggas med rör.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ävensom till plats för jord- och stenupplag ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde på samma plats måndagen den 20 november 1944 kl. 1 e.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser till detta sammanträde ej utfärdas.

Slättaröd pr TJÖRNARP den 6 oktober 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Axel Andersson

Arvid Olsson

3.
År 1944, november 20, kl. 1 e.m. hos Karl Svensson i Slättaröd.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Karl Svensson i Slättaröd,

Johan Persson i d:o ,

Gösta Svensson i d:o och

Per Rosenberg i Hädensjö.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Karl Svensson och till övriga ledamöter Johan Persson och Gösta Svensson med Anders Larsson till suppleant.

Samtliga styrelseledamöters ävensom suppleantens adress Slättaröd pr Tjörnarp.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och ritningar samt handlingar uppdrogs åt arbetsstyrelsens ordförande.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Slättaröd nr 2 pr TJÖRNARP den 20 november 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Anders Elor *Anders Andersson*

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av Bröderna Persson, Slättaröd, Tjörnarp, m.fl. skäligt
förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen,
därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseen-
de torrläggning av vattensjuk mark inom Slättaröds by i Tjörnarps
socken.

~~K~~Kristianstad i landskansliet den 13 september 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Jellman

F. Pettersson

Nr. 108/28
Ant. d. 11 SEP. 1943
till Länsmanslän
i Kristianstads län.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattensjuk mark inom SLÄTTARÖDS by i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först kunna angivas med säkerhet av förrättningsmannen efter skedd undersökning.

Slättaröd pr TJÖRNARP den 9 sept. 1943.

Bröderna Persson Slättaröd (= Johan & Hans P.)
Anders Persson Slättaröd
Evald Persson Slättaröd
Lars Lennson Slättaröd
Gösta Lennson Slättaröd
Per Rosenberg Hedenjö

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Slättaröds och Hädensjö
byar i Tjörnarps s:n den 6 okt. 1944 kl. 12.45 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Slättaröds och Hädensjö byar i Tjörnarps soc-
ken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos
Karl Svensson i Slättaröd fredagen den 6 oktober 1944 kl. 12.45 e.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 14 september 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Tjörnarps förs.
den 17 sept 1944
Oscar Häggblom

Avsänd till pastorsämbetet i Tjörnarps socken den 14 september 1944.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Slättaröds och Hädensjö's byar i Tjörnarps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 6 oktober 1944 kl. 12.45 e.m.

1.	Lantbrukare Karl Svensson	Slättaröd	TJÖRNARP
2.	" Johan Persson	"	"
3.	" Hans Persson	"	"
4.	" Anders Larsson	"	"
5.	" Gösta Svensson	"	"
6.	" Evald Persson	"	"
7.	" Per Rosenberg	Hedensjö	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 14 september 1944, intygas

ex officio:

Kenn Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Slättaröds och Hädensjörs byar i Tjörnarps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1944.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande till förrättningen.

Sökande till förrättningen äro

Anders Larsson såsom ägare till fastigheten Slättaröd 2³,

Gösta Svensson " " " " " 2⁵,

Karl Svensson " " " " " 2⁷ och 2⁸,

Bröderna Johan och Hans Persson såsom ägare till fastigheten

Slättaröd 2⁶ och

Per Rosenberg såsom ägare till fastigheten Hädensjö av 2⁴.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp.

Avloppssträckorna äro betecknade A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den stör-

re eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båt-naden. Denna är uträknad för såväl varje fastighet som för varje ägofigur och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt 2+20 275 hektar,

3+58 220 "

5+35 205 "

vid punkt C 200 hektar och

D 10 " .

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemänn-
nen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektions-
ritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få
alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.
Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan
till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämp-
lig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseen-
de företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkter-
nas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseen-
de av profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att
sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark
såväl till avloppens utvidgning och rätning som till plats för
jord- och stenupplag. Med anledning härav finnes ej skäl före-
skriva, att ersättning skall utgå för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola någ-
ra ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men sko-
la rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande
gröda ej göres.

I övrigt skola ej heller några ersättningar utgå.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att erforderliga vägbroar skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt å de avloppssträckor, som komme att utföras öppna. Med anledning härav har ägovägsbron vid 6+52 föreslagits till ombyggnad, och framgår ombyggnadsförslaget av förslagsritningarna.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-6, 8-9, 13-16, 19-20 och 25,

" II " B-C " " 21-24, 26-27 och 31-42 samt

" III " B-D " " 7, 17 och 18.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr förbättrings- krona.
I	A-B	3.185:-	1.922:60	1.657
II	B-C	5.450:-	7.027:60	0.776
III	B-D	1.065:-	1.263:60	0.843
	S:ma	9.700:-	10.213:80	0.950

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att stör-

re delen av nedanförliggande avloppsträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet beräknas komma att utgöra 0.95. I kostnaderna för arbetena inom företaget, då samtliga sakägare inom detsamma äro att betrakta som sökande, skola därför ägarerna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av förestående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet, och framgår jämväl förrättningskostnadernas fördelning av kostnadsfördelningslängden.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående arbeten bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för avloppens upptagande eller utförande nu. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försum-

144
melse uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnad underhålles av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad där. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 10.213 kronor 80 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstad län inbetala ett belopp av 15 kronor 32 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla sty-

relseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Slättaröd-Hädensjös dikningsföretag

1944,

16.
att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med sakägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande de i företaget ingående öppna avloppssträckorna jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter, ävensom att upplagen ej få givas större höjd än 1 meter,

att envar markägare å sina marker uppsätter nödiga hägnader efter de öppna avloppssträckorna, så att dessa ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan

7.
de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter och att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Slättaröd pr TJÖRNARP den 20 november 1944.

Klas Westling / Axel Andersson Lenn Olsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Arealuträkning och värdering
 till "Slättaröd - Skedensjö dihningsföretag 1944"
 i Fjörnarps socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
Aa	2 ³	1/3	Gjörnarps ~~sz~~ Slättaröd	Luders Larsson	
				äng	1
				skog	2
				äng	3
				-"- , förbättras ej	4
				åker, förbättras ej	5
				åker, " ej	6
				Summa	
At	2 ⁵	1/8	Slättaröd	Gösta Svensson	
				åker, mylla på sand o grus	7
				äng	8
				-"-	9
				Summa	
Ac	2 ⁶	1/8	Slättaröd	Johan och Hans Persson	
				väg imp	10
				-"- imp.	11
				högländ mark imp	12
				äng	13
				-"- , förbättras ej	14
				-"-	15
				-"-	16
				åker, storkunden	17
				-"- , -"-	18
				-"- , -"-	19
				-"- , -"-	20
				-"- , -"-	21
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			0 68					240	163	20	600	408	-	360	244	80
					0 57			200	114	-	400	228	-	200	114	-
			0 62					270	167	40	900	558	-	630	390	60
						0 07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0 18		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0 14		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 30		0 57		0 39			444	60		1194	-		749	40
	0 83							900	747	-	1800	1494	-	900	747	-
		0 11						300	33	-	600	66	-	300	33	-
		0 01						300	3	-	600	6	-	300	3	-
	0 83	0 12							783	-		1566	-		783	-
						0 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0 11		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0 07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0 14						560	78	40	800	112	-	240	33	60
						0 07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0 06						560	33	60	800	48	-	240	14	40
		0 21						240	50	40	800	168	-	560	117	60
	0 15							420	63	-	1400	210	-	980	147	-
	0 44							560	246	40	1400	616	-	840	369	60
	0 19							840	159	60	1400	266	-	560	106	40
	0 58							560	324	80	1400	812	-	840	487	20
	0 17							420	71	40	1400	238	-	980	166	60
	1 53	0 41				0 27			1027	60		2470	-		1442	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört.	
				Åker, skogsbunden	22
				" , -1-	23
				" , -1-	24
				" , -1-	25
				" , -1-	26
				" , -1-	27
				<u>Summa</u>	
1/18	27	Ad	Slättaröd	Karl Svensson	
				skog imp	28
				" imp	29
				högländ mark imp	30
				Åker, ngt skogsbunden	31
				" , -1-	32
				" , mylla på torr	33
				" , -1-	34
				" , -1-	35
				" , -1-	36
				" , -1-	37
				" , -1-	38
				" , ngt skogsbunden	39
				" , mylla på torr	40
				<u>Summa</u>	
1/18	28	Ae	Slättaröd	Karl Svensson	
				Åker, mylla på torr	41
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1 53	0 41					0 27		1027 60			2470 —			1442 40		
0 25								420	105 —	1.400	350 —	980	245 —			
0 16								700	112 —	1.400	224 —	700	112 —			
0 57								560	319 20	1.400	798 —	840	478 80			
0 45								560	252 —	1.400	630 —	840	378 —			
0 32								560	179 20	1.400	448 —	840	268 80			
0 38								560	212 80	1.400	532 —	840	319 20			
3 66	0 41					0 27		2207 80			5702 —			3244 20		
						0 06		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 09		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 70								640	448 —	1.600	1120 —	960	672 —			
0 44								560	246 40	1.400	616 —	840	369 60			
0 38								360	136 80	1.800	684 —	1440	547 20			
0 38								360	136 80	1.800	684 —	1440	547 20			
0 56								360	201 60	1.800	1008 —	1440	806 40			
0 06								1260	75 60	1.800	108 —	540	32 40			
0 61								540	329 40	1.800	1098 —	1260	768 60			
0 39								540	210 60	1.800	702 —	1260	491 40			
0 18								560	100 80	1.400	252 —	840	151 20			
0 26								540	140 40	1.800	468 —	1260	327 60			
3 96						0 20		2026 40			6740 —			4713 60		
0 11								540	59 40	1.800	198 —	1260	138 60			
0 11									59 40		198 —			138 60		

Hemantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	2 ⁴	B	Hädensjö	Per Rosenberg Åker, mylla på torv <u>Summa</u>	42
<u>Sammandrag</u>					
<u>Fjörneby socken</u>					
1/3	2 ³	Aa	Slättaröd	Anders Larsson	
1/18	2 ⁵	Ab	"	Gösta Svensson	
1/18	2 ⁶	Ac	"	Johan och Hans Persson	
1/18	2 ⁷	Ad	"	Karl Svensson	
1/18	2 ⁸	Ae	"	" "	
1/32	2 ⁴	B	Hädensjö	Per Rosenberg. <u>Summa</u>	

[illegible]

Slättst² för Fjörne² den 20 november 1944.

Mrs. Westling, Fred Anderson Harold Olson

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
-	1	2	3	4	5	6		7	
	till <u>Slättaröd-Hädensjö</u> dikningsföretag 1944 i Tjörnarps socken av Kristianstads län.								
	0-3+58	358	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
	0-2+90	290	Schaktning av grus och sten samt något rötter m ³	400	3.00	1200	-		
			Schaktning av dyjord med rötter m ³	150	2.00	300	-	1500	-
	2+90-3+58	68	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	68	5.00	340	-		
	2+90-3+58	68	28" cementrör "	68	13.50	918	-	1258	-
	2+90		Dikesöga av betong enligt ritning st.	1	50.-			50	-
	3+58		Intagningsbrunnar med lock av betong enligt ritning. Inre diam. = 1.0 meter st.	1	90.-			90	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggssc:a 10 %					287	-
			Summa					3185	-
	3+58-7+87	429	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
	3+58-3+80	22	Schaktning för täckt ledning m.m.	22	4.50	99	-		
	3+80-4+61	81	D:o D:o "	81	3.50	283	50		
	4+61-5+35	74	D:o D:o "	74	4.50	333	-		
	3+58-5+35	177	28" cementrör "	177	13.50	2389	50	3105	-
	4+64		Intagningsbrunn som ovan. Inre diam. = 1.0 meter st.	1	90.-			90	-
	5+35		Intagningsbassäng av betong samt galler av järn enligt ritning st.	1	225.-			225	-
	6+52-6+56		Ägovägs kulvert enligt ritning "	1	375.-			375	-
	5+35-7+87		Schaktning av torvjord m.m. m ³	550	1.50	825	-		
			överföres			825	-	3795	-

Kostnadsfördelningelängd
till 'Hälsaröd-Hidensjö dikningsförslag 1944' i Jönköpings socken
av Kristianstads län.

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Slättaröd-Hälsrujs* diknings-
förteck 1944 i *Tjörns*

socken av *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	//	0,50	5	50	5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.30	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.37 ha	24	0.24	5	76		
		ha	9.06	0.78	7	07		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.26 ha	7	0.18	1	26		
		ha	1.83	0.58	1	06		
		annan mark och impediment, medelareal 0.13 ha	11	0.05	0	55		
		ha	1.43	0.78	1	12		
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
								
								
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					27	72
		blad						
		Överföres					33	22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 52
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 70	13 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete, <i>betongkulor</i> <i>dagar</i> 1/2	1/2	12,-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 80	80	0,01	0 80	0 80
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	6	0,80	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande, § 45 sid 10	10	3,00	30 -	30 -
6.10.5 20.11.44		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 1/2	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st. 1/2	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 -	
		~~slamficka~~ <i>integreringsbassäng</i> "	1/2	12,00	6 -	
						16 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				196 82
		1) 1:sta <i>regalarket</i> st			10 50	
		bladet				
		övriga <i>regalark</i> st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: <i>4000</i> , medelareal <i>0.29</i> ha, ägofigurer st	42	0.07	2 94	
		 ha	12,32	0.14	1 72	
		Överföres			15 16	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 16	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	80	0,02	1 60	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	23	0,05	1 15	19 66
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,95	6,-	5 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 76	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		
					9 46	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 37	7 09
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		2 st. brunn/rörlutlopp och slamficka, integrering och betongkalkulat	1 1/2	12,-	18 -	18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	26	0,55	14 30	
		Översiktskarta i d.o., § 41				14 30
		Summa kronor				59 05
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			11 25	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	15 25
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. upplåtning av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			46 40	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 50	
		Kostnader för häntlangning, materialer o. d.				73 90
		Summa kronor				89 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				196 82
		Lösen för kopior och avskrifter				59 05
		Övriga förrättningskostnader				89 15
		Summa kronor				345 02

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Fjöringe häradsrätt.

Slutskiktet för fjörings den 20 november 19 44.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lenn Olsson

Per Inderman

Kronor kvitteras:

den 19.....

Nederbördsområde n:r 132-133.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom hemmanen Uddstorp och Finntorp (kallade Anneberg), Sandmon, Damängen, Stora och Lilla Herrestad, Stubbängen, Skogen, Råglanda, Järnerud, Bammerud och Dalen i Botilsäters socken samt Uggleberg och Östra Uggetsäter i Huggenäs socken av Värmlands län; upprättade åren 1942-44 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

statens lantbruksingeniör.

87
18
—
19

Handlingarna innehålla förutom titelblad etthundratrettioen (131) skrivna och paginerade siffror samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i bland + 2 tidnigar.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 18/7 1947
godkänd den 24/7 1947

227
47

DIARIE Nr. 17188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL 1947

418
47

L 3-1307

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till
Slättaröd - Hädensjö dikningsföretag 1944 i Tjörnarps socken,
KRISTIANSTADS LÄN

1 h. h. h. h.

beviljat dels **statsbidrag** med femtusentjugo (5.020)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtusennittio (5.090)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha2 undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för-
troendeman för företaget, *ordförande* med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inbestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sluttnis den *26-6* 19*47*.

Stad Lenns som

Att *lantbrukaren Sten Svensson*

Sluttnis

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Göthe Persson

Adress

Lälsaröd Tjörnarps

Anders Larsson

Adress

Lälsaröd Tjörnarps

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

grelb 1/847

227
47

DIARIENr 17184
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL 1947

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Slättaröd-Hädensjös dikningsföretag
1944 i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 18 april 1947.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 5.020 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med 5.090
kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1949.

Aktförvarare lantbr. Karl Svensson, Slättaröd pr Tjörnarp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And. B. Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den
nu fastställda arbetsplanen, och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava något överskri-
dit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 5 juli 1947.

Karl Svensson

statens lantbruksingenjör.

1947 den 1 augusti.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Slättaröd - Hädensjö dikningsföretag 1944 i Tjörnarps socken, Kristianstads län.

Lån 5.090 kronor från statens avdikningslånefond, enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
Tjörnarps socken.			
Slättaröd	1/3	2 ³	Anders Larsson
"	1/18	2 ⁵	Gösta Svensson
"	1/18	2 ⁶	Johan o. Hans Persson
"	1/18	2 ⁷	Karl Svensson
"	1/18	2 ⁸	Densamme
Hädensjö	1/32	av 2 ⁴	Per Rosenberg

Stockholm den 1 augusti 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

JB

18/4 42

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdiknings-
lånefond till utförande av "Slättaröd-Hädensjös dikningsföretag
1944" för vilka lån tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Tjörnarps socken.</u>					
△	1/3	2 ³	Aa	Slättaröd	Anders Larsson
△ °	1/18	2 ⁵	Ab	"	Gösta Svensson
△ °	1/18	2 ⁶	Ac	"	Johan o. Hans Persson
△ °	1/18	2 ⁷	Ad	"	Karl Svensson
△ °	1/18	2 ⁸	Ae	"	d:o
△	1/32 av	2 ⁴	B	Hädensjö	Per Rosenberg

Kristianstad i juni 1945.

Kenn Westberg
statens lantbruksingeniör.

Meddelades till Kungl. Lantbruks-
Skolans, Stockholm.