Blad 1.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 4 SEP. 1945

Förslag i 7 blad till

Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944

i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitle



Registernummer.

Osby socken						Loshults socken		
			Cb	Hamsarp	av 2^4	Ea	Östanböke	1^3
A	Lindhult	1^2	Cc	"	1^7	Eb	"	1^7
Ba	Toalycke	1^2	Cd	"	3^2			
Bb	"	1^3	Ce	"	1^{12}			
Bc	"	1^4	Cf	"	1^{10}			
Bd	"	1^5	Da	Åbrölla	2^3			
Be	"	1^8	Db	"	1^2			
Bf	"	1^9	Dc	"				
Ca	Hamsarp	av 2^4	Dd	"	2^2			

Skala · 1:4000

NTN.Nr 001
L 7-1308
No 1312 Kristianstad

Tillhör: Förslag i 7 blad till **Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944** i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Blad 2.

SODERBYGDENS VATTENDOMSTOL - 4 SEP. 1945

Klas Westerlund
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Friedle



Skalor:

för längd 1:4000.

för höjd 1:100.



K.M.N.Nr 002
7-1308
2

Ar 1912 Kristianstad 7 juli

Tillhör: Förslag i 7 blad till

Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944

i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 4 SEP. 1945

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Svärd



JUN. Nr 003
7-1308 3

Nr 1312 Kristianstad 7 Fritz

Tillhör Förslag i 7 blad till Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län.

Blad 4.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 4 SEP. 1945

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Fruitle



RIN.Nr 004

7-1308/4

Ar 1312 Kristianstad Frith

Tillhör Förslag i 7 blad till Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län.

Blad 5.







Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Fredrik

Skala 1:100

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
- 4 SEP. 1945

JiN.Nr 005

7:1308

Ar 1312 Kristianstad Fnk

Tillhör Förslag i 7 blad till Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län.

Blad 6.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Fritz

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
4 SEP. 1945

JUN.Nr 006
7*1308 6

Nr 1312 Kristianstad Frith

Tillhör

Förslag i 7 blad till

Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944

i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Wedlind

Statens lantbruksingenjör.

Blad 7

SODERBYGDENS VATTENDOMSTOL - 4 SEP. 1945



Förslag till brokulvert i punkt 31+35–+39 och 34+40–+44



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Allock Fruitle



Betongrören armeras med 10 st. ϕ 8 m/m pr met. Frontmurarna rutarmeras med rundjärn ϕ 9 m/m c/c 250 m/m.

Förslag till ägovägsbro i punkt 7+77–+81





Detalj

Skala 1:25



Skalor

för sektioner 1:100.

för broar 1:50.

KTN.Nr 007 -
L 7*1308 7

Na 1312 Kristianstad 7 sitt

DIARIE
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1958

L_____7-1308

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Kommun 47

Avskrift av betänkande
rörande
Toalycke-Hamsarps vattenavlednings-
företag 1944
i Osby och Loshults socknar
av Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Sörman.

Bevittnas.
I tjänsten:
Nils Westling.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100,000.

Karlshamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944" inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhult i Osby socken samt Östanböke i Loshults socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 7 km söder om Loshults kyrka, och är området å vidstående översiktskarta markerat med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 26 juli 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget, eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Ej heller beröras Kungl.Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll,Bil.F, framgår,att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningarna, Bil. G och H, framgår, att flertalet sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Viktor Olofsson, som underskrivit föreningshandlingen, är identisk med den i synehandlingarna upptagne Viktor Olsson.

Bifogade tabell,Bil.B, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redegörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redegörelse för företaget.

Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att för närvarande avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet bifogas härmed Bil.E.

Utredning, jämte cirkulär K 99 den 14 juli 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres huvudsakligast av ängsmark,men även av åkerjord.

Som framgår av syneprotokollet § 13 äro samtliga jordbruk att rubricera såsom ofullständiga jordbruk, och huvudsyftet med företaget bör i detta fall anses vara att skapa tillskottsåker till företagets fastigheter.

Tillstyrkan.

Den vid synerättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes,på sätt tabell Bil. B utvisar statsunderstödet kunna utgå till företaget med i avrundade tal 16.690:- kronor från statens avdikningsanslag och med 18.590:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i maj 1945.

Klas Westling

Statens lantbruksingeniör

Bilagor:

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D Diarienbevis.

E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Hushållningssäll-
skapets tackdikningsnämnd.

F. Protokoll från sammanträde.

G. Föreningshandling.

H. Föreningshandling.

I. Utdrag ur förmyndarprotokoll.

J. Fullmakt för Ove Johansson.

K. Fullmakt för Algot Jönsson.

L. Fullmakt för Ove Svensson.

M. Arvodesräkning.

N. Ett häfte synehandlingar.

O. Ritningar till företaget.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
	11.89	53.48	65.37	35778.33	39675.20	0.90
		Lånesökandes andel.				
	11.53	46.86	58.39	34961.04	38742.90	-

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Avdelning I och III.							
			Osby socken.							
1/3	1 2	A	Lindhult	Arvid Nilsson			3	70	3	70
1/16	1 2	Ba	Toalycke	Nils Rudolf Kristensson			2	15	2	15
1/16	1 3	Bb	"	" " "			3	18	3	18
1/16	1 4	Bc	"	" " "			1	67	1	67
1/16	1 5	Bd	"	" " "	1	70	2	84	4	54
1/16	1 8	Be	"	Ove Fabian Nilsson			1	29	1	29
1/16	1 9	Bf	"	" " "			1	17	1	17
1/15	av 2 4	Ca	Hamsarp	Johan Kiléns stbh	0	71	3	73	4	44
7/20	av 2 4	Cb	"	Erland Nilsson i Brunkelstorp (f.äg. Algot Jönsson) arr. Bernhard Nilsson	6	13	1	64	7	77
23/180	1 12	Ce	"	Robert Henning Martinsson			1	21	1	21
7/90	1 10	Cf	"	Ernst Hjalmar Andersson			3	69	3	69
1/18	2 3	Da	Åbrölla	Olof Olsson arr. Henry Gustavsson			3	02	3	02
1/4	1 2	Db	"	Astrid Linnea Svensson	0	30	7	58	7	88
		Dc	"	Samfälld kvarnplats			0	15	0	15
1/9	2 2	Dd	"	Hilding Bernhard Danielsson			2	60	2	60
			Loshults socken.							
1/8	1 3	Ea	Östanböke	C.Emrik Kristensson	0	29			0	29
1/16	1 7	Eb	"	Emil Martin Andersson	2	56			2	56
			Avdelning II.							
			Osby socken.							
7/20	av 2 4	Cb	Hamsarp	Erland Nilsson i Brunkelstorp			7	15	7	15
11/96	1 7	Cc	"	Bror Ragnar Johnsson	0	07	0	17	0	24
3/10	3 2	Cd	"	Viktor Olofsson	0	13	2	06	2	19
23/180	1 12	Ce	"	Robert Henning Martinsson			4	48	4	48
				Summa	11	89	53	48	65	37

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
360	--	295	74	5	70	0	85	302	29	0.87	45.45	137	39	-	--
1780	30	1462	52	28	19	4	34	1495	05	"	"	679	50	815	55
2553	50	2097	71	40	42	6	22	2144	35	"	"	974	61	1169	74
1197	70	983	94	18	96	2	92	1005	82	"	"	457	14	548	68
2261	80	1858	14	35	81	5	51	1899	46	"	"	863	30	1036	16
903	--	741	77	14	29	2	20	758	26	"	"	344	63	413	63
1011	40	830	86	16	01	2	46	849	33	"	"	386	02	463	31
2738	30	2286	29	44	06	6	78	2337	13	"	"	1062	23	1274	90
5086	40	4743	96	91	43	14	07	4849	46	"	"	2204	08	2645	38
629	60	517	27	9	97	1	53	528	77	"	"	240	33	288	44
3009	90	2472	68	47	66	7	33	2527	67	"	"	1148	83	1378	84
2428	--	1994	66	38	44	5	92	2039	02	"	"	926	73	1112	29
3778	10	3103	78	59	82	9	21	3172	81	"	"	1442	04	1730	77
22	50	18	41	0	36	0	06	18	83	"	"	8	56	-	--
298	--	244	78	4	71	0	73	250	22	"	"	113	72	-	--
139	20	129	81	2	50	0	39	132	70	"	"	60	31	-	--
1412	80	1317	68	25	40	3	91	1346	99	"	"	612	21	734	78
29610	50	25100	--	483	73	74	43	25658	16			11661	63	13612	47
4739	10	4661	52	89	84	13	83	4765	19	1.01	-	1) 2369	55	2) 2369	55
112	60	110	78	2	14	0	33	113	25	"	-	1) 56	30	-	--
1503	50	1478	86	28	50	4	39	1511	75	"	-	1) 751	75	2) 751	75
3709	50	3648	84	70	32	10	82	3729	98	"	-	1) 1854	75	2) 1854	75
39675	20	35000	--	674	53	103	80	35778	33			16693	98	18588	52

1). Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.

2). Lånet beräknas till återstoden av båtnaden sedan bidraget frånräknats.

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre
Torrläggningskostnad.				
Arbets- och materialkostnad			35000	--
Förrättningskostnad.				
Kostnad för syneförrättningen	674	53		
" " betänkandet	103	80	778	33
Summa			35778	33

Kristianstad i maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 35.778 kronor, 33 öre, varav å lantagarnas andel 34.961 kronor 4 öre.

Stockholm den 18 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Fröman.

Beträffande.

I tjänsten:

Klas Westling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 juli 1944 avslutad laga syneförrättning angående Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944, avseende torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhult i Osby socken samt Östanböke i Loshults socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 febr. 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom. arvode + porto	1:90
Summa kronor	3:90

Bil.E.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträde med Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd i Kristianstads den 7 nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande av honom planlagda torrläggningsföretag

---

---

22. Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag

1944 i Osby socken

---

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON.

Justerat

H.Henriksson.

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson. Karin Nilsson.

/ Vidimeras

ex officio

Klas Westling.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarna i "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 i Osby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. Att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i styrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Hamsarp pr Killeberg den 24 jan. 1945.

Rudolf Kristensson.

Ove Nilsson.

Johan Kihlèns sterbhus
genom Ove Johansson
enligt fullmakt.

Erland Nilsson
genom Algot Jönsson
enligt fullmakt

Viktor Olofsson

Robert Martinsson

Hjalmar Andersson

Eric Andersson

Astrid Svensson
genom Ove Svensson
enligt fullmakt.

Bevittnas:

Lars Kullman

Arvid Nilsson

Bil. G.

Protokoll fört vid samman-
träde med sakägarna i "Toalycke-
Hamsarps vattenavledningsföretag 1944"
i Osby socken av Kristianstads län.

År 1945, jan. 24 kl. 10 f.m. hos lantbrukare Rudolf Martinsson i Hamsarp.

Närvarande:

Arvid Nilsson,	N:o 1,	Lindhult
Rudolf Kristensson	"	Toalycke
Ove Nilsson	"	"
Johan Kilèns sterbhus n:o 1		Hamsarp genom
Ove Johansson.		
Algot Jönsson såsom ombud för Erland Nilsson i Brunkelstorp.		
Viktor Olsson	N:o 3	Hamsarp
Robert Martinsson	" 1	"
Hjalmar Andersson	" 1	"
Ove Svensson såsom ombud för Astrid Svensson		
	N:o 1	Åbrölla.
Hilding Danielsson	" 2	"
Emil Andersson	" 1,	Östanböke

samt undertecknad 1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör, Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt Ing. Kullman att leda förhandlingarna

och att föra protokollet samt åt Algot Jönsson och Rudolf Kristensson att justera detsamma.

§ 2.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökningen om bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Klas Westling att utarbeta för ansökningen erforderligt betänkande.

§ 3.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lars Kullman.
1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Rudolf Kristensson. Algot Jönsson.

Härmed förenar jag mig med övriga delägare i deras den 24 januari 1945 daterade ansökan om sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944".

Bökeberga pr Osby den 26/1 1945.

FritzA.Johnsson.
som förmyndare för Olof Olsson i Åbrölla,
Osby.

Bevittnas:

Ernst Book. Alfred Andersson.

A V S K R I F T.

Utdrag ur domboken, hållen vid lagtima höstting med Östra Göinge domsaga å tingsstället i Broby den 28/ september 1937.

169 Nämndeman N.A.Berghman i Osby ingav en så lydande ansökan:

"Till Domhavande i Östra Göinge Häradsrätt i Broby.

Osby sockens fattigsvårdsstyrelse anhåller vördsamt om tillsättande av förmyndare för intagne patienten å S:ta Maria Sjukhus i Hälsingborg Olof Olsson,Åbrölla, Osby socken av Kristianstads län.

Enligt närslutet protokollsutdrag från sammanträde med Osby sockens fattigvårdsstyrelse den 21 augusti 1937.

Osby den 26 september 1937.

Osby sockens fattigvårdsstyrelse

Fritz A.Johnsson.
ordfr.

Undertecknad åtager sig förmyndarskapet för omförmälde Olof Olsson. Om häradsrätten mig därtill förordnar.

Osby den 26 september 1937.

Fritz A.Johnsson.

Bevittnat:

Carl Wereèn. Alfred Andersson.

Härvid var fogat.

Fattigvårdsstyrelsens protokoll, Åldersbetyg och Läkareintyg för Olof Olsson.

På grund härav förklara Häradsrätten jordbruksarb. Olof Olsson från Osby församling omyndig och skulle kungörelse härom genom Domarens försorg införas i allmänna tidningar.

Talan mot utslaget fullföljes i Kungl. hovrätten över Skåne och Blekinge genom besvär, vilka skola sist innan klockan tolv å tjugonde dagen härefter till Kungl. hovrätten ingivas, men ej må med posten insändas .

På Häradsrättens vägnar:

V. Hydèn

Fritz A,Johnsson.

Rätt avskrivit intygas:

Ernst Book. Alfred Andersson.

F U L L M A K T

för herr Ove Johansson, Hamsarp att å mina vägnar för Johan Kilèns sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944"

Hamsarp pr Killeberg den 23 jan. 1945.

K.O.Kihlèn
Esplanadgat.28,
Hässleholm.

Edvin Kihlèn
Box 18, Duvhult

Ingrid Kilèn,
Hamsarp,Killeberg.

Ester Månsson
Kruselöke, Killeberg.

F.F.Kihlèn.
Box 4718 Karlskoga
tel. 33063, "

Enock Kihlèn.
Snogeröd.

Bevittnas:

Eric Sam. Björkman.
Osby.

Ernst Th. Asp.
Fänrik.
Kristianstad.

Bil. K.

F U L L M A K T

för herr Algot Jönsson att å mina vägnar underskriva föreningshandling för gemensamt sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944".

Brunkelstorp pr Osby den 23 jan. 1945.

Erland Nilsson.

Bevittnas:

Olof Persson. Otto Nilsson.

Brunkelstorp, Osby.

F U L L M A K T

för Ove Svensson, Åbrölla att å mina vägnar underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944".

Åbrölla pr Kräbbleboda den 23/1 1945.

Astrid Svensson.

Bevittnas:

Hilding Danielsson. Hulda Danielsson.

18/6 47

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944" för vilka lån tillstyrkes.

	Kristianstads län.					
	Osby socken.					
	1/16	1^2	Ba	Toalycke	1	~~Nils~~ Rudolf Kristensson
	1/16	1^3	Bb	"	1	"
	1/16	1^4	Bc	"	1	"
	1/16	1^5	Bd	"	1	"
	1/16	1^8	Be	"	1	Ove ~~Fabian~~ Nilsson
	1/16	1^9	Bf	"	1	"
	7/90	1^{10}	Cf	Hamsarp	1	~~Ernst~~ Hjalmar Andersson
	23/180	1^{12}	Ce	"	1	Robert ~~Henning~~ Martinsson
	1/15 av	2^4	Ca	"	1	Johan Killens stbh.
	7/20 av	2^4	Cb	"	1	Erland Nilsson i Brunkelstorp (f.ä. Algot Jönsson)
	3/10	3^2	Cd	"	1	Viktor Olofsson ~~(ej Olsson)~~
Åbrotta!	1/4	1^2	Db	Åbrolle	1	Astrid ~~Linnea~~ Svensson
	1/18	2^3	Da	"	1	Olof Olsson ~~Arr.Henry Gustafsson.~~
	Loshults socken.					
	1/16	1^7	Eb	Östanböke	1	Emil ~~Martin~~ Andersson

Kristianstad i maj 1945

statens lantbruksingeniör.

(9 se ind. 14)

Bil. M.

RÄKNING

Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

16 st. kallelser å 50 öre pr st	8:00
Sammanträde	12:00
Betänkande	15:00
Bil. B	30:00
Översiktskartor	10:00
Avskrifter	9:90
Ansökningshandlingar och exp.	4:00
Diariebevis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	4:00
Föredragning inför täckdikningsnämnden samt protokollsutdrag	3:00
Summa	103:80

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Östra Göinge häradsrätt inom tre månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 28 maj 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sif. 1-20 vidimerad
et officio
Klas Westling.

SÖDERBYGDENS
- 4 SEP. 1945
VATTENDOMSTO

L_____7-1308

7415

DIARIE
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MARS 1946

Originalhandlingar

rörande

Toalycke-Hamsarps vattenavlednings-

företag 1944

i Osby och Loshults socknar

av Kristianstads län.

Inskr. i vattenb.
d. 1/2 1946

Nederbördsområde nr 88.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSF.
- 4 SEP. 1945

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

uppgrävning av den s.k. Åbröllaån för torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhult i Osby socken samt Östanböke i Loshults socken av Kristianstads län; upprättade åren 1943-44 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosju (47) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 7 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande uppgrävning av den s.k. Åbröllaån för torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhult i Osby socken av Kristianstads län.

År 1943, november 19, kl. 10 f.m. hos Robert Martinsson i Hamsarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Carl Persson i Killeberg och J.F.Ahlberg i Ekeröd,

sökandena

Rudolf Kristensson i Toalycke,

Ove Nilsson i d:o ,

Hjalmar Andersson i Hamsarp,

Johan Kiléns sterbhus i d:o genom sterbhusdelägaren Ove Johansson,

övriga sakägare eller ombud

Viktor Olsson i Hamsarp,

Astrid Linnéa Svensson i Åbrölla genom sin make Ove Svensson, dock utan fullmakt,

Hilding Danielsson i d:o och

Fritz Johnsson i Bökeberga laga förmyndare för Olof Olsson i Åbrölla.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Nu inställde sig Erland Nilsson i Hamsarp, ny ägare efter Algot Jönsson, ävensom Arvid Nilsson i Lindhult.

§ 4.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över den avloppssträcka, om vars upptagande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för

sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppet skulle upptagas till sådana dimensioner, som möjliggjordes med hänsyn till vattenstånden i Åbröllasjön.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej borde utgå.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att vägbron vid 7+77 skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Rudolf Kristensson i Toalycke att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Kristensson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammaträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Hamsarp pr KILLEBERG den 19 november 1943.

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

J. F. Ahlberg Carl Persson

År 1944, juli 26, kl. 10 f.m. hos Rudolf Kristensson i Toalycke.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Arvid Nilsson i Lindhult,

Rudolf Kristensson i Toalycke,

Ove Nilsson i d:o ,

Johan Kiléns sterbhus i Hamsarp genom sterbhusdelägaren Oskar Kihlén,

Erland Nilsson i Brunkelstorp för ägor i Hamsarp,

Viktor Olsson i Hamsarp,

Robert Martinsson i d:o ,

Hjalmar Andersson i d:o genom sin hustru Elvy Andersson,

Astrid Linnea Svensson i Åbrölla genom sin make Ove Svensson,

Hilding Danielsson i d:o ,

Emil Martin Andersson i Östanböke och

Emrik Kristensson i d:o .

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Rudolf Kristensson i Toalycke och till övriga ledamöter Erland Nilsson i Brunkelstorp och Robert Martinsson i Hamsarp med Ove Nilsson i Toalycke och Hjalmar Andersson i Hamsarp till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Rudolf Kristensson, adress Toalycke pr Hultaberg.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 13.

Sakägarna uppgåvo att deras innehav av åkerjord vore obetydlig, och att deras jordbruk samtliga borde rubriceras som ofullständiga. Sakägarna uppgåvo sina åkerarealer sålunda:

Arvid Nilsson, Lindhult 8 hektar,

Rudolf Kristensson, Toalycke 5 " ,

Ove Nilsson, " 5 " ,

Johan Kiléns sterbhus,	Hamsarp	1 hektar,
Erland Nilsson,	"	10 " ,
Viktor Olsson,	"	7 " ,
Robert Martinsson,	"	4.6 " ,
Hjalmar Andersson,	"	2.5 " ,
Astrid Linnea Svensson,	Åbrölla	3.5 " ,
Hilding Danielsson,	"	2.0 " ,
Emil Martin Andersson,	Östanböke	7.9 " ,
Emrik Kristensson,	"	8 " .

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Toalycke pr Hultaberg den 26 juli 1944.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Persson J E Ahlberg.

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 2 februari 1940 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning rörande torrläggning av mark till Hamsarp, Åbrölla, Toalycke, Lindhult och Ekeröd i Osby socken, uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

P. E. Dorke

Gunnar Lundberg

18 ~~28~~ 17 Ekdm. 40

6.

LÄNSSTYRELSENS i KRISTIANSTADS LÄN

RESOLUTION i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given Kristianstad i landskansliet den 2 februari 1940.

N:o 18/17 **Ekdm.**
19 40.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Rudolf Kristensson i Toalycke, Hjalmar Andersson, Robert Martinsson, Algot Jönsson och Johan Kiléns sterbhus i Hamsarp samt Ove Nilsson i Toalycke anhållit om förordnade för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning rörande torrläggning av mark till Hamsarp, Åbrolla, Toalycke, Lindhult och Ekeröd i Osby socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen därest laga hinder ej möter, verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

att
m

År och dag som ovan:

A. E. Poske

Wilh. Ruslem

Stämpel sex kronor.
42D.

Jepsson

Kr — ds l. nr 51, 1939. 2. 800.

Sökandena.

D nr 42 Resol. den 2 febr. 1940.

18/12
Stockholm, Ank. den
- 1. FEB. 1940
TILL LANDSHÖVDINGEN
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhåller vördsamt om förordnande på Statens lantbruksnämnd att verkställa dynspårvätning inåt vattenagen rörande torreläggning av mark kring Stora Arys, Alröen, Torlycke, Lindholmen och Ekerön i Östra Göinge av Kristianstads län.

Torlycke pr Hässleholm i juli 1939.

Rudolf Kristiansson Torlycke
Hjalmar Andersson, Ekensarp
Robert Martinsson Ekensarp
Algot Jönsson Ekensarp
Ove Nilsson Torlycke
Johans Kilens Sterbhus Ekensarp

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande uppgrävning av den s.k. Åbröllaån för torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhults byar i Osby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Robert Martinsson i Hamsarp fredagen den 19 november 1943 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 oktober 1943.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Osby [illegible]
den 31 okt 1943
[illegible]

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Osby socken, adress Osby med posten den 25 okt. 1943.

Lördag kl. 8 e. m. bibelstud. och bön. Edin.

Söndag kl. 10 f. m. Gudstjänst. Gottfrid Edin.

Kl. 6 e. m. Gottfr. Edin och sångare. Kollekt för ungdomsverksamheten.

Måndag kl. 7 e. m. Juniorernas afton.

Onsdag kl. 8 e. m. Väckelsemöte. Sigfrid Alm.

Allmänheten välkommen! 13133

Det sedvanliga höstmissionsmötet i Barkhult

hålles lördagen och söndagen den 30 och 31 okt.

På **lördagen kl. 5** predikan av Carl-Anton Forzelius, därefter kaffeservering. **Kl. 7 Missionsförsäljning.**

Söndagen kl. 11 och **kl. 2** Carl-Anton Forzelius och Martin Andersson. Servering mellan mötena. Missionsoffer upptages.

Välkommen med.

N. Ö. Skånes Missionsförening

håller sitt **kvartalsmöte i Hästveda Lutherska Missionshus lördagen den 30 och söndagen den 31 okt.** med början första dagen kl. 10 f. m. och andra dagen kl. 9,30 f. m. Medverkande: Red. Axel B. Svensson och Fred. Henning Paulsson samt ett flertal av föreningens tjänare.

Allmänheten välkommen.

13271 **STYRELSEN.**

Bjärnums Luth. Missionshus.

Lördagen den 30 okt. avhåller Missionsföreningen **auktion och skördefest med början kl. 5 e. m.** med predikan av sekret. J. P. Wessmark. Gåvor mottagas med stor tacksamhet. Kaffe serveras.

Alla både unga och äldre hjärtligt välkomna.

13267 **STYRELSEN.**

Missionskapellet, Markaryd.

Bibeldagar. Fred. d. 29 okt. — 1 nov. med börj. första dagen kl. 2 e. m. Fredag kl. 5 e. m. missionsföredrag och missionförs. Talare: missionsförest. Nils Dahlberg, sekr., Ax. Rosenqvist, predik. Arvid Ek och Alb. Johansson. Koll. Serv. Alla välkomna!

Sösdala.

Vid missionskyrkans aftongudstjänst sönd. den 31 okt. kl. 19,30 talar **pastor Rydén.** Sång och musik. Välkomna.

Skandia - Osby.

Torsd., fred. kl. 8, lörd. 6,30, 8,30. Barnförbjudet.

AKE SÖDERBLOM i

Lille Napoleon.

Föreläsning och underhållning

anordnas å **Sparsamhetens dag, söndagen den 31 oktober, å Läroverkets aula i Hässleholm kl. 5,30 e. m.** Inledningsanförande av **rektor Edvin Walberg.** Föreläsning av **sparbankskonsulent Carl Öhman** över ämnet: **Ungdomens samhällsuppgift på det ekonomiska området.** Film. Musik av **musikdirektör Evert Holmgren.** Sång av **fru Britta Holmgren.** Allsång. Medlemmar i föreläsningsföreningen fritt inträde, övriga 50 öre. Skolungdom 25 öre. Föreläsningsföreningens årskort å kr. 2:50 (skolungdom kr. 1:25) tillhandahållas vid ingången.

Wästra Göinge härads sparbank.
Hässleholms sparbank.
Föreläsningsföreningen.

Göinge S. L. U.-krets

anordnar **kretsmöte i Farstorps bygdegård lördagen den 30 okt. kl. 19,30.**

Förhandlingar, prisutdelning, teater o. samkväm.

Alla S. L. U.:are välkomna!

13262 **STYRELSEN.**

Vankiva J. U. F.

har **möte i Finja Bygdegård lördagen den 30 okt. kl. 8 e. m.**

Höstagille. Sommarens äventyr på vita duken. Medlemskontroll.

Att, sedan Östra Göinge häradsrätt den 15 juni 1943 dömt till hemskillnad mellan lagerbiträdet Sivar Björnsson och hans hustru Vanda Björnsson, född Håkansson, i Osby, makarna samma dag till Östra Göinge häradsrätt ingivit en över verkställt skifte av deras bo upprättad handling, varder härmed kungjort. Broby den 15 juni 1943.

13268 **Häradsrättens ordförande.**

Anbud

å **mjölkskjutsarna till Tyringe Mejeri under år 1944** insändas till mejeriet före den 5 nov. 1943. Styrelsen förbehåller sig fri prövningsrätt av ingivna anbud.

Tyringe den 26 okt. 1943.

13292 **STYRELSEN.**

Vanligt inträde. Alla hjärtligt välkom

13221 VÄ

Bokelund, I

DANS lörd. den 30 o

Musik av **SYLWES ORKESTER.**

Inträde: herre 1,50, dam och militär 1

Folkets Park

Tonics o

söndagen den 3

Sösdala

DANS marknadsdagen fred. den 29 o

Sönd. den 31 **The Playing Boys orkes**

Båda dagarna med början kl. 7.

Tricotage, strumpor, garner, linnevaror. Broderade handarbeten, ritade och påbörjade, i vackra mönster. Filtar, täcken fjäder och dun.

A. I. Wangel
Hässleholm
Tel. 129

Kemisk tvätt och färgning.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande uppgrävning av den s. k. Åbröllaån för torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhults byar i Osby socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Robert Martinsson i Hamsarp fredagen den 19 november 1943 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 oktober 1943.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Verum.

Ord. kyrkostämma hålles **söndagen den 31 okt. 1943 kl. 15,45.**

Ärenden: Se anslagstavlan.

13259 **ORDF.**

Visseltofta—Verum.

Ord. pastoratsstämma med Visseltofta—Verums församlingar hålles i Verum **söndagen den 31 okt. 1943 kl. 15,30.**

Ärende: se anslagstavlorna.

13258 **ORDF.**

Tidningen Norra Skåne Torsdagen den 28 oktober 1943.

a.
STRA TORUPS AMATÖRKLUBB.

gnaberga.
t. kl. 8. DANS
kr. FRI DANS. 13248

- Bjärnum.
rkester
oktober.

Tivoli.
t. efter Gösta Franks Orkester.
er.
133123

rade kunder!
ärmed vill jag meddela att jag fre-
en den 29 okt. ånyo öppnar mitt ba-
i Sösdala.
Vördsamt
FRU CLARA ROSLUND.

Varning.
ältskjutning anordnas söndagen den
okt. kl. ½ 10 f. m.—½ 2 e. m. i trak-
söder Albin Johanssons i Galthult å
id Paulssons, Myrakroken, Julius
terssons och Bror Kroks, Galthult,
r. Allmänheten åtvarnas att under
nda tid beträda nämnda område.
3278 Röke skytteförening.

Varning.
kjutning med skarp ammunition äger
söndagen den 31 okt. mellan kl.
0—1400. Farligt område: Ivar Svens-
s och Lilla Svenstorps ägor i Tjörn-
. Skottriktning västlig.
72 Tjörnarps Skytteförening.

Statspristävlan
kjutbanan i Gundrastorp sönd. den 31
. Anmälan 9—10 f. m.
3282 STYRELSEN.

ställ Edra TRYCKSAKER
i
Norra Skånes Tryckeri

Finja kommunalfullmäktige hade i måndags sammanträde. Skolstyrelsens anhållan att få upprätta fullständiga ritningar och arbetsbeskrivningar på nya skollokaler i Tyringe bifölls, likaså en anhållan från samma styrelse att få höja timlönen för den teoretiska undervisningen i fortsättningsskolan till 3 kr. resp. 3:50 kr. Arvodet till familjebidragsnämnden för innevarande år fastställdes till 500 kr.

Från luftskyddsnämnden förelåg ansökningar om div. anslag, nämligen 774 kr. till anordningar vid rapportsamlingsställen, vilket bordlades, 120 kr. för iordningställandet av förrådet vid förbandsplatsen, som beviljades, 116 kr. till iordningställandet av skyltar, vilket återremitterades för bättre utredning, 1,225 kr. för avskärmningsanordningar i skyddsrum, vilket avslogs, samt 400 kr. till lös inredning i skyddsrum, som beviljades. Likaledes beviljades 300 kr. till skrivbiträde åt v. luftskyddschefen. Till att täcka kostnaden för en luftskyddsövning anslogs högst 350 kr. Till inredning i förrådet i luftskyddscentralen beviljades 565 kr. Hos skolstyrelsen hade luftskyddsnämnden begärt att för en kostnad av cirka 16,000 kr. ombygga vissa av Tyringe skolas lokaler, så att en avgasningsplats och skyddsrum för aktiv personal kunde anordnas. Skolstyrelsen hade avslagit denna anhållan. Ärendet förelåg nu hos fullmäktige, som beslutade att det inte skulle föranleda till någon fullmäktiges åtgärd.

Till ett av biträdena på kommunalkontoret beviljades begärd löneförhöjning. Till inköp av kontorsmaskiner för kommunalkontoret anslogs 1,500 kr. Fullmäktige beslöt att kommunalkamrer O. E. Liliefeldt skall representera kommunen vid landskommunernas förbunds kongress.

Följande extra anslag beviljades: A. B. F. 200 kr., Finja S. L. S. studieavdelning 100, Vankiva J. U. F. bibliotek i Finja 75, Allmänna nykterhetskursen i Simrishamn 50, Skånes gymnastikfrämjande 200, Finja friv. brandkår 500, Skånska brandkårsförbundet 25, Skånes blindförbund 75, Tyringe erk. sjukkassa 1,366, Tyringe föreläsningsförening 150 och Finja majblommekommitté 500 kronor.

Skogsaccisen fastställdes till kr. 1:10 pr 100 kr. rotvärde. Hundskatten för den del av kommunen, som ej tillhör municipalsamhället ,bestämdes till 10 kr. pr hund. Till ombud vid mantals- och förskrivningarna valdes konditor Alfr. Nilsson, verkmäst. R. Björk, f. banv. Ernst Svensson och f. banv. J. Åberg, med förman Nils E. Nilsson, lantbrukarna Ernst Andersson och Joh. Johansson samt fil. Heino Stolt som suppl. Till ombud för val av vägnämnd valdes kamrer Liliefeldt och agr. Carl Ising med verkmäst. Ored Caiberth och dir. Nils Svensson, som ers. Nästa års kommunalskatt skall uppdelas på tre inbetalningar, nämligen den 23—28 febr., 5—10 juni och 18—23 sept.

En motion om åtgärder för att påskynda tillsättandet av en provinsialläkare i Tyringe, överlämnades till hälsovårdsnämnden.

Till att undersöka möjligheterna för bildandet av köping inom Finja kommun tillsattes en kommitté bestående av verkmäst. Caiberth, nämndeman Ola Persson och lantbr. Villiam Pettersson.

Följande utgiftsförslag för år 1944 fastställdes: Skolans 157,873:65 kr., fortsättningsskolans 44,150 kr., fattigvården 62,951:30, barnavården 15,560 hälsovården 2,060, pensionsstyrelsen 16,500, luftskyddet 2,190, nykterhetsnämnden 205, kristidsnämnden 12,024,24, skolbiblioteket 481,76, arbetslöshetskommittén 30,000, kommunalbiblioteket 345, familjebidragsnämnden 6,500, kommunalnämnden 259,238,62. Nästa års utdebitering fastställdes till kr. 4,90, och skattekronornas antal är 40,609. De utdebiterade medlen fördela sig sålunda: skolorna 50,000, fattigvården 38,000, barnavården 12,000, hälsovården 1,960, pensionsstyrelsen 16,500, luftskyddet 2,190, kristidsnämnden 8,973,42, arbetslösheten 10,000, nykterhetsnämnden 200, familjebidragsnämnden 6,500, o. s. v.

Fullmäktige beslutade att hos Västra Göinge vägdistrikt begära att vissa vägar inom kommunen skulle intagas till allmänt underhåll.

Finja kyrkofullmäktige hade i tisdags sammanträde varvid kyrkovaktmästarnas löner fastställdes till: vid Tyringe kyrka 2,700 och Finja kyrka 1,800. Till dessa belopp skulle tre ålderstillägg å 150 kr. utgå efter resp. 3, 6 och 9 års anställning. Finja kyrkogårdsvaktmästares lön till 400 kr. Till samtliga skall utgå 31 proc. dyrtidstillägg.

Avgiften till pastorsexpeditionen i Tyringe höjdes med 300 kr. Utgiftsstaten för 1944 fastställdes till 18,355 kr. Utdebiteringen för nästa år till kyrkan blir 40 öre pr skattekrona.

—o—

hemställan, att ny ledamot i hans stånd måtte utses.

—o—

Finja–Hörja.

Pastoratsstämma har hållits, varvid beslöts att godkänna pastoratskyrkorådets åtgärd att anmäla Finja och Hörja löneboställen som medlemmar i skogsägareföreningen.

Stämman beslöt bevilja kyrkoherden ett extra skjutsbidrag med 1 krona per mil för skjutsar i tjänsten företagna med egen bil.

Följande utgifts- och inkomststat för pastorats- och prästgårdskassan fastställdes:

Inkomster: Byggnadsavgäld 259 kr., boställsränta från klockargården 486, utdebitering med 35 öre å 44,111 sk.-kr. 15,438:35, summa kr. 16,183: 85.

Utgifter: Byggnader och el. energi 2,110 kr., byggnadsavgäld 535: 60, ränta och amortering 1,550: 87, brandstod 70, till kantor och exp. 240, värme och lyse och städn. å past.-exp. i Finja 250, blanketter o. d. 500, kantorns lön 3,900, d:o dyrtidstillägg 819, d:o hyresbidrag 400, d:o skjutsersättning 500, d:o semestervikarie 100, kristillägg åt kyrkoadj. 448, övriga utgifter 4,760: 38, summa kr. 16,183: 85.

Till prästlönekassan beslöts en utdebitering med 35 öre å 44,111 sk.-kr. eller kronor 15,438: 85.

Kungörelse.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattengen rörande torrläggning av mark in- n Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och ndhult i Osby socken samt Östanböke i oshults socken av Kristianstads län ommer att handläggas vid nytt samanträde hos Rudolf Kristensson i Toacke onsdagen den 26 juli 1944 kl. 10 f. m., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 28 juni 1944.

KLAS WESTLING,
statens lantbruksingeniör.

Vankiva.

Årets 2:dra kommunaluppbörd hålles en 5 juli i **Vankiva** 8,30—11 f. m. och i **ala** s. d. kl. 2—3,30 e. m.

514 **KOMMUNALNÄMNDEN.**

Familjenytt

ÖRLOVNING.

— mellan civilingenjör **Jörgen Jörstad,** ässleholm, och fröken **Ruth Karsberg,** dott till kamrer S. Karsberg och hans maka, id Egg-Olofson, Säffle.

ÖDELSEDAGAR.

— 85 år fyller på måndag en av Markads sockens äldsta, lantbr. **Martin Bengtsn,** Vekaboda. Trots sin höga ålder är hr fortfarande aktiv lantbrukare och innehar gammal släktgård, som han redan 1880 ertog efter sin fader. Bengtsson är känd m en av ortens främsta skogsodlare och r med intresse vårdat sig om sin mark, h med förståndig gallring av skogen har n uppnått goda resultat. Martin Bengtsn har under hela sin levnad varit en kärnänniska och ännu i dag deltager han med och lust i arbetet vid gården.

— 70 år fyller i morgon inspektör **C. J. enriksson,** Eka gård, Vinslöv. Född i Stora öpinge, genomgick inspektor Henriksson hnestads folk och lantmannaskola, varefr han blev elev vid Karpalunds sockerfaik. 1900 blev han verkmästare vid den inrättade melassockerutlösningsanfabriken h samtidigt förordnades Henriksson till rvaltare vid fabrikens torvmosse i Hulta. r 1905 blev Henriksson verkmästare vid sockerfabriken och 1912 inspektor, vilken enare befattning han innehade till 1933, då ensionsåldern inträdde. Några år före det an pensionerades inköpte inspektor Henriksson Eka gård, där han bosatte sig 1933. Den gård försåldes 1939, men slottet, trädrden och parken behölls för egen räkning. err Henrikssons intresse för det kommuna har även uppskattats inom Vinslövs förmling så att i några år har han varit reisor i den borgerliga kommunen inom socken. Vidare är han överblockledare och leamot av kristidsnämnden. I många år har enriksson varit revisor i Vinslövs mejirening och ledamot av kyrkofullmäktige.

Genom sitt nobla, försynta väsen har inektor Henriksson tillvunnit sig allmänt förende och sina uppdrag skötas med stor svarskänsla.

man och styrelseledamot i N. Mellby, Tjörnarps och Häglinge socknars sparbank.

HYLLNINGAR.

— Konsulent **Magnus Björklund,** Röke, blev på sin 50-årsdag på torsdagen föremål för omfattande hyllningar. Tidigt på morgonen uppvaktade Röke och Höja hemvärnsvän med salut och blomsteruppsatser, och snart kommo syskon och anförvanter samt vänner och JUF:are från bygden och länet.

Kristianstads läns JUF-distrikts styrelse, representerad av trädgårdskonsulent Gust. Rud. Persson, Kristianstad, agronom E. Adalberth, Önnestad, och inspektor Hilding Jönsson, Eskilstorp, överlämnade JUF:s förtjänstmärke i guld jämte diplom såsom ett erkännande för konsulent Björklunds mångåriga arbete inom JUF-verksamheten. Samma personer jämte oinstruktör Allan Ohlsson, Önnestad, och lantbr. Gunnar Schalin, Vittsjö, överräckte, såsom representanter för JUF-are och JUF-föreningar i länet, en insamlad penninggåva jämte adress samt en blomsteruppsats. Vidare uppvaktade under dagens lopp ett stort antal vänner från bygden. Ett stort antal hyllningstelegram anlände även.

Taxeringsresultaten.

Ytterligare följande resultat av taxeringarna återgivas här nedan:

Önnestads lantområde: Ink. sk.-kr. 6,276: 30 (5,262: 60), höjn. 19,2 proc. Fastigh. sk.-kr. 1,896: 26 (1,886: 21).

Önnestads municipalsamhälle: Ink. sk.-kr. 4,875: 90 (4,395: 60, höjn. 10,9 proc. Fastigh. sk.-kr. 687: 55 (666,15).

Vittsjö: Ink. sk.-kr. 20,719: 70 (18,093: 20), höjn. 14,5 proc. Fastigh. sk.-kr. 3,946: 15 (3,861: 88).

Osby socken: Ink. sk.-kr. 15,930: 90 (13,495: 50), höjn. 18 proc. Fastigh. sk.-kr. 3,143: 06 (3,035: 91).

Osby köping: Ink. sk.-kr. 33,504: 10 (28,509: 70), ökn. 17,5 proc. Fastigh. sk.-kr. 4,145: 03 (3,798: 73).

Idag börja vi vår stora sommar-

Realisation

då en hel del nya varor såväl som lagerrester utsäljas:

Herrkostymer	fr.	68: —
Ynglingkostymer, 12—18 år, ljusa och mörka	„	39: —
Blazers / **Slickers**	**20 %**	
Sommarbyxor	fr.	14: 80
D:o, yngl.	„	12: —
Slipsar	„	0: 95
Slipovers	„	6: 90
Skjortor	„	4: 25
m. m., m. m.		
Charmösskjortor		4: 95
Damblazers billigt.		
Charmösblusar	fr.	4: 95
Damslickers, endast få kvar	„	39: —
Damstrumpor	„	1: 95

Flickkappor, 1—12 år. **Gosskost.,** ljusa, 5—12 år	**20 %**	
Goss: blazers, golfbyxor, knäbyxor, slipovers	**Billigt**	
Gosskjortor	fr.	2: 75
Sportmössor	fr.	1: 95
Knästrumpor, 2—4 år, ribbstick. m. resår		95 öre
Charmösskj., goss och yngl. från		**3: 95**
Dambyxor	fr.	1: 95
Damlinnen	„	1: 95
Damsockar	„	0: 75
Barnsockar	„	0: 50
Flickblazers	„	9: 90

Allt kan icke här uppräknas.
Plagg undanhängas mot handpenning.
Ändringar utföras på kundens bekostnad.

Wetterwiks

Tel. 629. **NYTORGET, HÄSSLEHOLM.** **Tel. 629.**

— På sin 50-årsdag blev banarb. **Anton Nilsson,** Luhr, Farstorp, föremål för hjärtlig hyllning. Barnen och övriga släktingar gratulerade med kontanter, minnesgåvor och bakverk. Vänkretsen, företrädd av lantbr. Johan Nilsson, Luhr, och Emil Johnsson, Luhr,

Beredskapsman överföll och våldförde sig mot flicka

Hässleholms-Tidningen
NORRA SKÅNE
Hässleholm.

Redaktör och ansvarig utgivare:
J. KARLGREN.

Redaktionssekreterare:
H. MALWE.

Telefoner:
Redaktionen 143.
Expeditionen 32.
Red. Karlgren, bostaden 837.
Kamrer Olander, bostaden 732.

Annonskontor och exp.
är öppet söckendagar kl. 8,30—18, söndagar kl. 10—11.

Annonspris:
Före texten ..... 17 öre pr m/m.
Efter texten ..... 16 „ „ „
Å textsider ..... 19 „ „ „
Lördagar 10 % förhöjning.

Prenumerationspris:
Helt år ..... kr. 14:—
Halvt år ..... „ 7:50
Kvartal ..... „ 4:—
Månad ..... „ 1:50
Lösnummer 10 öre.

Utgivningsdagar:
Måndagar, tisdagar, torsdagar och lördagar på morgonen.

Hässleholm - Norra Skånes Tryckeri - 1944

Förlovade.

Civilingenjör
Jörgen Jörstad
och
Ruth Karsberg
Hässleholm. Säffle.

Gösta Mohlin
Elly Holmberg
Stockholm. Stockholm.
Den 1/7 1944.

Ett vackert hem
erhålles vid inköp av
MÖBLER, MATTOR
GARDINER i

För all hedersbevisning som ägnats minnet av vår käre broder
NILS BJÖRNSSONS
bortgång, samt för den vackra blomstergärden vid hans bår, vårt varma tack.
SYSKONEN.

För allt visat deltagande vid vår kära dotters och systers
MARTHA ANDERSSON
frånfälle samt tal, sång och blomstergärd vid hennes sista färd frambära vi till alla och envar vårt varma tack..
KLARA och NILS ANDERSSON.
Erik.

För allt deltagande vid vår kära systers
SIGRID JEPPSSON
jordfästning samt för de vackra tal, sång och blomsterhyllning vid hennes bår, vårt varma tack.
NILS och PER JEPPSSON.

Kristianstads Traktatsällskap

inbjuder till

årskonferens

i **Kristianstad lördag och söndag 1—2 juli.**

Medverkande predikanter: **Missionspastor Gust. Nylander, folkskoll. Härman Lindgren** m. fl.

Mötestider: Lördag kl. 2,30 och 7 e. m. Söndag kl. 10,30 f. m. och kl. 2 e. m. Kl. 6 e. m. nattvardsgång i kyrkan.

Sång av konferenskören. Servering.

Alla välkomna. 8517

N. Åkarp.

Årets andra kommunaluppbörd hålles i **kommunalrummet i Bjärnum** fredagen den 7 juli 1944 kl. 10—13 och 16—18.

8515 **KOMMUNALNÄMNDEN.**

Offentlig stämning.

På ansökan av S. Sjövall i Önnestad om dödande av ett i den för Gustar Silfverstrand och hans hustru Iris Ingegärd Silfverstrand lagfarna **lägenheten Önnestad 30**[15] i Önnestads socken den 1 augusti 1932 S 85 intecknat **skuldebrev å**

Göinge-Konditori
Gott kaffe.
Goda konditorivaror.
◆
Tel. 439.

EN MILJON
LOTTERIVINS
är en fantastisk tanke. Omöjligt
inte denna tankes förverkligan
man köper lotter i
Malmö Barnens Dag
LYCKOLOTTE
1944.
HÖGSTA VINSTEN
i detta lotteri är nämligen obli
i Svenska statens premieobliga
av år 1936 och 1942 till ett
sammanlagt värde av 25,000
Dessa 25,000 kr. äro ju en fö
het, som nog kommer de flesta
pass, men det kan bli mycke
Båda obligationslånen ha nämlige
ningar två gånger om året och
vinsten i 1936:orna är 200,000
i 1942:orna 250,000 kr. Om man
med Fru Fortunas fullständig
genhet kommer man alltså i
maste upp till den fantastisk
summan av
EN MILLION KRONO
Vinstplanen i övrigt utgöres a
stuga till ett värde av 8,000
dagsrumsmöbel 3,525 kr., sp
3,000 kr., piano 2,600, sportstu
1,700, nysilverschatull för 12
1,300 kr. etc.
Dessutom en massa vinster i
från 50 till 8 kr.
Lotter säljas i alla välsorterade pappers- och cigarraffärer samt na rekvireras från Barnens Lotteri, Malmö, eller Skånska bladets avdelningskontor i Hässle Fru Agnes Skoog, Godtem gatan 16.
Kollektörer i Hässleholm:
Hånells Bokhandel
Missionsbokhandeln
Dorés Tobakshandel
Cigarrmagasinet
I Finja:
Hulda Pålsson
A. Lundbergs Speceriaffär
I Tyringe:
Tyringe Cigarr- & Pappershand
Levi Bengtsson
Bokhandeln

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande
syneförrättning i Åbrölla, Hamsarp m.m.
i Osby socken samt Östanböke i Loshults
socken onsdagen den 26.7.1944 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhult i Osby socken samt Östanböke i Loshults socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Rudolf Kristensson i Toalycke onsdagen den 26 juli 1944 kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 28 juni 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Osby församling
den 2/7 1944
G Rokedal

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Osby socken den 28.6.1944.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande
syneförrättning i Åbrölla, Hamsarp m.m.
i Osby socken samt Östanböke i Loshults
socken onsdagen den 26.7.1944 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhult i Osby socken samt Östanböke i Loshults socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Rudolf Kristensson i Toalycke onsdagen den 26 juli 1944 kl. 10 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 28 juni 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Loshults församling
den 2 juli 1944
A. Ryuge
Kyrkoherde ~~vt Pastor Kollegialis Kyrkoadjunkt~~

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Loshults socken d.28.6.1944.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag som avser uppgrävning av den s.k. Åbröllaån för torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhults byar i Osby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 19 november 1943 kl. 10 f.m.,

1. Lantbrukare	Arvid Nilsson,	Lindhult,	OSBY
2. "	Rudolf Kristensson,	Toalycke,	HULTABERG
3. "	Ove Nilsson	"	KRÄBBLEBODA
4. Johan Killéns sterbhus,		Hamsarp,	KILLEBERG
5. Lantbrukare	Erland Nilsson,	Brunkelstorp,	OSBY
6. Arrendator	Bernhard Nilsson,	Hamsarp,	KILLEBERG
7. Lantbrukare	Ragnar Johnsson,	"	"
8. "	Viktor Olsson,	"	"
9. "	Robert Martinsson,	"	KRÄBBLEBODA
10. "	Hjalmar Andersson,	"	"
11. "	Olof Olsson,	Åbrölla,	OSBY
12. Arrendator	Harry Gustafsson,	Hamsarp,	KRÄBBLEBODA
15. Fru Astrid	Linnéa ~~Persson~~ Larsson,	Åbrölla	"
16. Lantbrukare	Hilding Danielsson	"	"
17. Åldermannen i Åbrölla by			"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 25 november 1943, intygas

ex officio:

Klas Wettling

Angående sammanträdet den 26 juli 1944 kl. 10 f.m. har underrättelser avsänts till

18. Lantbrukaren Emil Martin Andersson, Östanböke pr KILLEBERG
19. " Emrik Kristensson, " " "

med posten den 28 juni 1944, intygas

ex officio

Klas Wettling

U T L Å T A N D E

angående upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Åbrölla, Hamsarp, Toalycke och Lindhult i Osby socken samt Östanböke i Loshults socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1943-44.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till vattenavledning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Rudolf Kristensson såsom ägare till fastigheterna 1^{2-5} i Toalycke,

Ove Nilsson " " " " 1^{8-9} i " ,

Hjalmar Andersson " " " fastigheten 1^{10} i Hamsarp,

Robert Martinsson " " " " 1^{12} i " ,

Algot Jönsson " tidigare ägare till 7/20 mtl Hamsarp av 2^{4}

Johan Kiléns sterbhus såsom ägare till 1/15 mtl Hamsarp av 2^{4}.

Av sökandenas fastigheter äges Algot Jönssons numera av Erland Nilsson, varför även den senare på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 23 § är att betrakta som sökande till förrättningen.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkan-

den och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknade A-B-C-D och C-E.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark omkring 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaf-

fenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företaget uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde och dimensionering.

Nederbördsområdet för avloppssträckan A-B-C-D utgör omkring 28 kvadratkilometer. Avrinningen från varje kvadrat-

kilometer har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 0.08 m^3/sek och vid sommarmedelvattenföring till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C-D beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna. Beträffande avloppssträckan C-E har denna att avbörda vattnet från ett förhållandevis mindre område. På grund härav hava här några särskilda beräkningar för bestämmande av avloppsdimensioner ej ansetts erforderliga, utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande med hänsyn till torrläggningsbehovet, jordmånens beskaffenhet m.m., och framgår även denna avloppssträckas dimensioner av förslagsritningarna.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av torrläggningsföretaget. Beträffande fixpunkternas läge i plan framgår detta av plankartan, deras höjdläge och utseende framgår av profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppets utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna vid sammanträdet den 19 november 1943 påyrkade att vägbron vid 7+77 skulle ombyggas i samband med företagets utförande i övrigt. Vid detta sammanträde förelåg endast förslag till upptagande av avloppssträckan A-B-C-D. Vid den synegång, som följde efter sammanträdet den 19 november påyrkades även upptagandet av dikessträckan C-E samt ombyggnad av vägtrummorna vid 31+35 och 34+40. Förslag till ombyggnad av nämnda 3 st. broar och trummor har upprättats och bifogats förslaget, samt ombyggnadskostnaderna medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Ombyggnad av vägbron vid 26+60 har ej ifrågasatts i samband med företagets utförande. Eventuella vägfarande här hänvisas till bron omkring 200 meter ovanför 26+60, vilket medgivits

av ägaren till fastigheten litt. Cb.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning	I	avloppssträckan	A-B-C	med	ägofigurerna	1-34, 94-112,
"	II	"	C-D	"	"	40-63,83-93b,
"	III	"	C-E	"	"	36-39,64-82 och 113-121.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B-C	18.600:-	22.641,30	0.822
II	C-D	9.900:-	10.064:70	0.984
III	C-E	6.500:-	6.969:20	0.933

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att den förberedande uppdelningen skall bebehållas. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och pro-

centtal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för avloppens upptagande nu. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnader å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 39.675 kronor 20 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen

av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 59 kronor 51 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande avloppets läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga,

må efter hörande av lantbruksingeniören och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från de upptagna avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att dy- och torvjord i vallarna å avloppssträckan A-B-C-D ej får uppläggas till större höjd än 0.5 meter över markytan,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart avlägsnas, och nödiga förstärkningsarbeten verkställas,

att envar markägare uppsätter nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande kreatur samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Toalycke pr Hultaberg den 26 juli 1944.

Ken Westling, Carl Persson J E Ahlberg.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Handlingsförteckning, ägarförbrinning och värderingslängd till "Tomtegränsreguleringsföretag 1944" inom Oslig och dessutom trehundra av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Oshy socken		
1/3	12	A	Lindhult	David Nilsson	
				mad	1
				skogsmark	2
				mad	3
				skogsmark	4
				Summa	
1/16	12	Ba	Toalyche	N. Rudolf Kristensson	
				mad	5
				" (ngt skurk.)	6
				skogsmark	7
				Summa	
1/16	13	Bb	Toalyche	N. Rudolf Kristensson	
				mad	8
				" (ngt skurk.)	9
				skogsmark	10
				Summa	
1/16	14	Bc	Toalyche	N. Rudolf Kristensson	
				mad	11
				" (ngt skurk.)	12
				skogsmark	13
				Summa	
1/16	15	Bd	Toalyche	N. Rudolf Kristensson	
				skogsmark	14
				mad	15
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.1/0.2			1	20					120	144	-	240	288	-	120	144	-
					0	50			150	75	-	200	100	-	50	25	-
0.1/0.2			1	30					120	156	-	240	312	-	120	156	-
					0	70			150	105	-	200	140	-	50	35	-
			2	50	1	20				480	-		840	-		360	-
0.0/0.8			1	30					—	—		960	1248	-	960	1248	-
			0	63					90	56	70	900	567	-	810	510	30
					0	22			200	44	-	300	66	-	100	22	-
			1	93	0	22				100	70		1881	-		1780	30
0.0/0.8			1	60					—	—		960	1536	-	960	1536	-
			1	15					90	103	50	900	1035	-	810	931	50
					0	43			100	43	-	300	129	-	200	86	-
			2	75	0	43				146	50		2700	-		2553	50
0.0/0.8			1	00					—	—		960	960	-	960	960	-
			0	17					90	15	30	900	153	-	810	137	70
					0	50			100	50	-	300	150	-	200	100	-
			1	17	0	50				65	30		1263	-		1197	70
					1	47			100	147	-	300	441	-	200	294	-
0.0/0.2			0	88					—	—		960	844	80	960	844	80
			0	88	1	47				147	-		1285	80		1138	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				skogsmark d. betesmark	16
				"	17
				åker, ty och torrjord	18
				" -"-	19
				" -"-	20
				" -"-	21
				" -"-	22
				skogsmark	23
				"	24
				väg m. imp	25
				Summa	
1/16	18	Be	Toalycke	Ove Fabian Nilsson	
				mad	26
				skogsmark	27
				Summa	
1/16	19	BF	Toalycke	Ove Fabian Nilsson	
				mad	28
				skogsmark	29
				Summa	
1/15 av	24	Ea	Hamsarp	Johan Kilins stbk.	
				mad	30
				skogsmark	31
				ängs och betesmark	32
				betesmark	33
				åker, mörkjord	34
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			0	88	1	47				147	–		1285	80		1138	80
					0	19			100	19	–	400	76	–	300	57	–
					0	23			150	34	50	300	69	–	150	34	50
	0	13							900	117	–	1500	195	–	600	78	–
	0	34							900	306	–	1500	510	–	600	204	–
	0	35							900	315	–	1500	525	–	600	210	–
	0	40							900	360	–	1500	600	–	600	240	–
	0	48							900	432	–	1500	720	–	600	288	–
					0	02			100	2	–	300	6	–	200	4	–
					0	05			150	7	50	300	15	–	150	7	50
							0	02	—	—		—	—		—	—	
	1	70	0	88	1	96	0	02		1740	–		4001	80		2261	80
0.0/0.0			0	90					—	—		960	864	–	960	864	–
					0	39			200	78	–	300	117	–	100	39	–
			0	90	0	39				78	–		981	–		903	–
0.0/0.3			1	04					—	—		960	998	40	960	998	40
					0	13			200	26	–	300	39	–	100	13	–
			1	04	0	13				26	–		1037	40		1011	40
0.0/0.8			2	10					—	—		960	2016	–	960	2016	–
					0	37			150	55	50	300	111	–	150	56	50
			0	48					100	48	–	600	288	–	500	240	–
			0	28					100	28	–	400	112	–	300	84	–
	0	05							960	48	–	1200	60	–	240	12	–
	0	05	2	86	0	37				179	50		2587	–		2407	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				väg inp	35
				skogsmark	36
				åker, dy och torrjord	37
				" —"—	38
				" —"—	39
				Summa	
7/20 av 2⁴		Ekl.	Hamnarp	Torlund Nilsson i Brunkeltorp	
				(f. ägl. Skgst. Jönsson)	
				arr: Bernhard Nilsson	
				mad	40
				skogsmark	41
				"	42
				"	43
				mad	44
				skogsmark	45
				"	46
				"	47
				betesmark	48
				mad	49
				skogsmark	50
				"	51
				" d. betesmark	52
				äng	53
				"	54
				"	55
				"	56
				" , sbnt.	67
				överföres	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0	05	2	86	0	37				179	50		2587	-		2407	50
							0	01	—	—		—	—		—	—	
			0	50					200	100	-	300	150	-	100	50	-
	0	34							600	204	-	1200	408	-	600	204	-
	0	18							960	172	80	1200	216	-	240	43	20
	0	14							960	134	40	1200	168	-	240	33	60
	0	71	3	36	0	37	0	01		790	70		3529	-		2738	30
0.0/0.8			1	53					—	—		960	1468	80	960	1468	80
					0	33			150	49	50	300	99	-	150	49	50
					0	38			100	38	-	300	114	-	200	76	-
					0	62			100	62	-	300	186	-	200	124	-
0.0/0.8			1	06					—			960	1017	60	960	1017	60
					0	70			100	70	-	300	210	-	200	140	-
					0	11			200	22	-	300	33	-	100	11	-
					0	10			150	15	-	300	30	-	150	15	-
			0	46					100	46	-	500	230	-	400	184	-
0.0/0.8			0	25					—	—		800	200	-	800	200	-
					0	06			150	9	00	300	18	-	150	9	-
					0	07			150	10	50	300	21	-	150	10	50
					0	06			100	6	-	500	30	-	400	24	-
			0	76					120	91	20	1200	912	-	1080	820	80
			0	08					360	28	80	1200	96	-	840	67	20
			0	26					120	31	20	1200	312	-	1080	280	80
			0	19					120	22	80	1200	228	-	1080	205	20
			0	06					180	10	80	600	36	-	420	25	20
			4	65	2	43				512	80		5241	40		4728	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				skogsmark	58
				åfåra imp	59
				väg "	60
				" "	61
				högstånd mark förb. ej	62
				" " " "	63
				ängsmark	64
				skogsmark	65
				åker, lermylla på morän	66
				" " —"—	67
				" " —"—	68
				" " —"—	69
				" " dy och torvjord	70
				" " "	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				" " "	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " mylla på moränjord	79
				" " dy och torvjord	80
				" " —"—	81
				" " mylla på moränjord	82
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		4	65	2	43				512	80		5241	40		4728	60
				0	07			150	10	50	300	21	–	150	10	50
						0	10	—	—		—	—		—	—	
						0	01	—	—		—	—		—	—	
						0	32	—	—		—	—		—	—	
						0	04	—	—		—	—		—	—	
						0	30	—	—		—	—		—	—	
		0	16					200	32	–	500	80	–	300	48	–
				1	48			200	296	–	400	592	–	200	296	–
0	29							640	185	60	1600	464	–	960	278	40
0	32							800	256	–	1600	512	–	800	256	–
0	55							800	440	–	1600	880	–	800	440	–
0	32							960	307	20	1600	512	–	640	204	80
0	23							800	184	–	1600	368	–	800	184	–
0	20							640	128	–	1600	320	–	960	192	–
0	20							640	128	–	1600	320	–	960	192	–
0	25							480	120	–	1600	400	–	1120	280	–
0	74							800	592	–	1600	1184	–	800	592	–
0	22							960	211	20	1600	352	–	640	140	80
0	25							960	240	–	1600	400	–	640	160	–
0	42							960	403	20	1600	672	–	640	268	80
0	80							640	512	–	1600	1280	–	960	768	–
0	17							1280	217	60	1600	272	–	320	54	40
0	50							960	480	–	1600	800	–	640	320	–
0	56							960	537	60	1600	896	–	640	358	40
0	11							1120	123	20	1600	176	–	480	52	80
6	13	4	81	3	98	0	77		5916	90		15742	40		9825	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
11/96	1 7	Ec	Hamsarp	(Bror) Ragnar Johnsson	
				skogsmark	83
				"	84
				åker, mörängjord	85
				äng imp	86
				Summa	
3/10	3 2	Ed	Hamsarp	Viktor Olsson	
				skogsmark	87
				mad (mgt sluttl.)	88
				"	89
				skogsmark	90
				lägesmark	91
				åker, mörängjord	92
				Summa	
23/186	1 12	Ee	Hamsarp	Robert Henning Martinsson	
				mad	93a
				skogsmark	93b
				mad	94
				skogsmark	95
				Summa	
7/90	1 10	Ef	Hamsarp	Ernst Hjalmar Andersson	
				mad	96
				skogsmark	97
				Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					0	11			100	11	–	300	33	–	200	22	–
					0	06			50	3	–	300	18	–	250	15	–
	0	07							120	8	40	1200	84	–	1080	75	60
							0	01	—	—		—	—	–	—	—	
	0	07			0	17	0	01		22	40		135	–		112	60
					0	17			50	8	50	300	51	–	250	42	50
			0	33					90	29	70	900	297	–	810	267	30
0.0/0.8			0	89					—	—		960	854	40	960	854	40
					0	29			150	43	50	300	87	–	150	43	50
			0	38					50	19	–	500	190	–	450	171	–
	0	13							240	31	20	1200	156	–	960	124	80
	0	13	1	60	0	46				131	90		1635	40		1503	50
0.0/0.8			3	75					—	—		960	3600	–	960	3600	–
					0	73			150	109	50	300	219	–	150	109	50
0.0/0.8			0	51					—	—		960	489	60	960	489	60
					0	70			100	70	–	300	210	–	200	140	–
			4	26	1	43				179	50		4518	60		4339	10
0.0/0.8			2	94					—	—		960	2822	40	960	2822	40
					0	75			50	37	50	300	225	–	250	187	50
			2	94	0	75				37	50		3047	40		3009	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/18	2 3	Da	Åbrälla	Olof Olsson	
				arr: Henry Gustafsson	
				mad	98
				skogsmark	99
				Summa	
1/4	12	Db	Åbrälla	Astrid Linnea Jonsson	
				mad	100
				ängsmark m. m.	101
				-"- fröträtten ej	102
				skogsmark	103
				-"-	104
				mad	105
				skogsmark	106
				åker, nutnyttjad	107
				Summa	
		Dc	Åbrälla	Samfälld kvarnplatt	
				väg	108
				äng fröträtten ej	109
				skogsmark	110
				Summa	
1/9	2 2	Dd	Åbrälla	Hilding Bernhard Danielsson	
				mad	111
				skogsmark	112
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.0/0.8			2	40					—	—		960	2304	-	960	2304	-
					0	62			100	62	-	300	186	-	200	124	-
			2	40	0	62				62	-		2490	-		2428	-
0.0/0.8			3	35					—	—		960	3216	-	960	3216	-
			0	19					100	19	-	400	76	-	300	57	-
							0	02	—	—		—	—		—	—	
					0	95			100	95	-	300	285	-	200	190	-
					0	79			150	118	50	200	158	-	50	39	50
0.1/0.2			1	78					120	213	60	240	427	20	120	213	60
					0	52			150	78	-	200	104	-	50	26	-
0.7/0.8	0	30							840	252	-	960	288	-	120	36	-
	0	30	5	32	2	26	0	02		776	10		4554	20		3778	10
							0	02	—	—		—	—		—	—	
							0	02	—	—		—	—		—	—	
					0	15			150	22	50	300	45	-	150	22	50
					0	15	0	04		22	50		45	-		22	50
0.1/0.2			2	40					120	288	-	240	576	-	120	288	-
					0	20			150	30	-	200	40	-	50	10	-
			2	40	0	20				318	-		616	-		298	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Loshults socken		
1/8	13	Ea	Östanbäke	E. Emmerik Kristiansson	
				åker, äng och torvjord	113
				Summa	
1/16	17	Eb	Östanbäke	Emil Martin Andersson	
				åker, äng och torvjord	114
				" -"-	115
				" -"-	116
				" -"-	117
				" -"-	118
				" -"-	119
				" -"-	120
				" -"-	121
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	29							1120	324	80	1600	464	–	480	139	20
0	29								324	80		464	–		139	20
0	16							1120	179	20	1600	256	–	480	76	80
0	58							960	556	80	1600	928	–	640	371	20
0	55							960	528	–	1600	880	–	640	352	–
0	26							1440	374	40	1600	416	–	160	41	60
0	58							960	556	80	1600	928	–	640	371	20
0	23							1120	257	60	1600	368	–	480	110	40
0	02							1440	28	80	1600	32	–	160	3	20
0	18							1120	201	60	1600	288	–	480	86	40
2	56								2683	20		4096	–		1412	80

37.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag:	
			Osby socken		
1/3	12	A	Lindhult	Sigrid Nilsson	
1/16	12	Ba	Toalycke	Nils Rudolf Kristensson	
1/16	13	Bb	-"-	Dsme	
1/16	14	Bc	-"-	Dsme	
1/16	15	Bd	-"-	Dsme	
1/16	18	Be	-"-	Ove Fabian Nilsson	
1/16	19	Bf	-"-	Dsme.	
1/15 av	24	Ca	Hamsarp	Johan Kilens sthk	
7/20 av	24	Cb	-"-	Erland Nilsson i Brunkeltorp (f.äg: Algot Jönsson) arr: Bernhard Nilsson	
11/96	17	Cc	-"-	Broi Ragnar Johnsson	
3/10	32	Cd	-"-	Viktor Olsson	
23/180	112	Ce	-"-	Robert Henning Martinsson	
7/20	110	Cf	-"-	Ernst Hjalmar Andersson	
1/18	23	Da	Åbrölla	Olof Olsson arr: Henry Gustafsson	
1/4	12	Db	-"-	Astrid Linnea Jonsson	
		Dc	-"-	Sammfällt kvarnplats	
1/9	22	Dd	-"-	Hilding Bernhard Danielsson	
			Dreshults socken		
1/8	13	Ea	Östanbäcke	C. Emmerik Kristensson	
1/16	17	Eb	-"-	Emil Martin Andersson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	50	1	20				480	–		840	–		360	–
		1	93	0	22				100	70		1881	–		1780	30
		2	75	0	43				146	50		2700	–		2553	50
		1	17	0	50				65	30		1263	–		1197	70
1	70	0	88	1	96	0	02		1740	–		4001	80		2261	80
		0	90	0	39				78	–		981	–		903	–
		1	04	0	13				26	–		1037	40		1011	40
0	71	3	36	0	37	0	01		790	70		3529	–		2738	30
6	13	4	81	3	98	0	77		5916	90		15742	40		9825	50
0	07			0	17	0	01		22	40		135	–		112	60
0	13	1	60	0	46				131	90		1635	40		1503	50
		4	26	1	43				179	50		4518	60		4339	10
		2	94	0	75				37	50		3047	40		3009	90
		2	40	0	62				62	–		2490	–		2428	–
0	30	5	32	2	26	0	02		776	10		4554	20		3778	10
				0	15	0	04		22	50		45	–		22	50
		2	40	0	20				318	–		616	–		298	–
0	29								324	80		464	–		139	20
2	56								2683	20		4096	–		1412	80
11	89	38	26	15	22	0	87		13902	–		53577	20		39675	20

Taxeringsman för Hultaberg den 26 juli 1944.

Klas Westling, Axel Persson, J. Ahlberg

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

436996

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	till	"Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944"						
	inom	Osby och Loshults socknar av Kristianstads län.						
0-7+30	750	Dikessträckan A-B.						
		Schaktning för öppen kanal						
		grus och sten m³	200	3.25	650	--		
		dy- och torvjord m³	1300	1.20	1560	--	2210	--
		För oförutsedda fall arbetets						
--		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					215	--
--		Kronor					2425	--
7+30-18+15	1085	Dikessträckan B-C.						
--		Schaktning för öppen kanal						
--		grus och sten m³	500	3.25	1625	--		
		dy- och torvjord m³	8900	1.20	10680	--	12305	--
7+77-7+81	4	Ägovägsbro enl. ritning:						
--		betonggjutning för landfästen						
		och vingmurar m³	26	50.00	1300	--		
		järn för balkar, vinkeljärn,						
--		plattjärn m.m. kg	1000	0.60	600	--		
--		Trävirke för brobana och						
--		räck fot³	90	3.00	270	--		
		Brobanans iordningsställande,						
--		montering m.m.			230	--	2400	--
		För oförutsedda fall arbetets					14705	--
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1470	--
		Kronor					16175	--
18+15-28+45	1030	Dikessträckan C-D.						
		Schaktning för öppen kanal						
		grus och sten m³	875	3.00	2625	--		
		dy- och torvjord m³	5250	1.20	6300	--	8925	--
		Överföres					8925	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					8925	--
26+60-26+64	4	Rivning av gamla bron					100	--
		För oförutsedda fall arbetets					9025	--
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					875	--
		Kronor					9900	--
18+15 = 30 30-37	700	**Dikessträckan C-E.**						
		Schaktning för öppet dike						
		grus och sten m³	775	3.00	2325	--		
		dy- och torvjord m³	2250	1.10	2475	--	4800	--
31+35-31+39	4	Kulvert av armerade betongrör,						
		inre diam. 1.00 m. samt ving-						
		murar av betong st	1	600.-	600	--		
34+40-34+44	4	Kulvert som ovan st	1	500.-	500	--	1100	--
--		För oförutsedda fall arbetets					5900	--
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					600	--
		Kronor					6500	--
		Sammandrag.						
0-7+30	730	Dikessträckan A-B.					2425	--
7+30-18+15	1085	" B-C.					16175	--
18+15-28+45	1030	" C-D.					9900	--
18+15 = 30 30-37	700	" C-E.					6500	--
--	3545	Summa Kronor					35000	--

Dy- och torvjord i vallarna å sträckan A-B-C-D får ej uppläggas till större höjd än 0.5 meter över markytan. Övriga bestämmelser angående jord- och stenupplag se synemännens utlåtande.

Toalycke pr HULTABERG den 26 juli 1944.

Ake Westling

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Foalycke Hamsarps vattenavledningsföretag 1944" i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län.

Hemmantal	Registernummer	Litera å kartan	Socken By Hemman	Delägare m m	Sålt av de eller icke röstande	Rättegångsmyndighetens fastigheter	Avd I Sträckan A-B-C Bidrag kr	Bidrag öre	Fördelningstal %	Vederlag kr	Vederlag öre
			Orsby socken								
1/3	1²	A	Lindhult	Arvid Nilsson	gjord	alla	360	-	1,590	295	74
1/16	1²	Ba	Toalycke	Nils Rudolf Kristensson	rek	"	1780	30	7,863	1462	52
1/16	1³	Bb	"	" " "	-·-	"	2553	50	11,278	2097	71
1/16	1⁴	Bc	"	" " "	-·-	"	1197	70	5,290	983	94
1/16	1⁵	Bd	"	" " "	-·-	"	2261	80	9,990	1858	14
1/16	1⁸	Be	"	Ove Fabian Nilsson	-·-	"	903	-	3,988	741	77
1/16	1⁹	Bf	"	" " "	-·-	"	1011	40	4,467	830	86
1/15	av 2⁴	Ca	Hamsarp	Johan Kilén's dödsb	-·-	30-34	2407	50	10,633	1977	74
7/20	av 2⁴	Cb	"	Erland Nilsson i Brunkelstorp (f.ägg. Algot Jönsson) Arr: Bernhard Nilsson	-·-						
11/96	1⁷	Cc	"	Bror Ragnar Johnsson	gjord.						
7/10	3²	Cd	"	Viktor Olsson	-·-						
23/180	1¹²	Ce	"	Robert Henning Martinsson	rek.	94-98	629	60	2,781	517	27
7/90	1¹⁰	Cf	"	Ernst Hjalmar Andersson	-·-	alla	3009	90	13,294	2472	68
1/18	2³	Da	Åbrölla	Olof Olsson Arr: Henry Gustavsson	gjord	"	2428	-	10,724	1994	66
1/4	1²	Db	"	Astrid Linnea Svensson	-·-	"	3778	10	16,687	3103	78
		Dc	"	Samfälld kvarnplats	-·-		22	50	0,099	18	41
1/9	2²	Dd	"	Hilding Bernhard Danielsson	-·-		298	-	1,316	244	78
			Roslults socken								
1/8	1³	Ea	Östanböke	G. Emrik Kristensson	-·-						
1/16	1⁷	Eb	"	Emil Martin Andersson	-·-						
				Summa			22641	30	100,000	18600	-

Delägarnas äganden	Avd II Sträckan C–D Bättrad kr	öre	Fördelningstal %	Kostnad kr	öre	Delägarnas äganden	Avd III Sträckan C–E Bättrad kr	öre	Fördelningstal %	Kostnad kr	öre	Summa bättrad kr	öre	Summa kostnad kr	öre	Fördelningstal för hela företaget %	Fördelningskostnad kr	öre
												360	–	295	74	0,845	5	70
												1780	30	1462	52	4,179	28	19
												2553	50	2097	71	5,993	40	42
												1197	70	983	94	2,811	18	96
												2261	80	1858	14	5,309	35	81
												903	–	741	77	2,119	14	29
												1011	40	830	86	2,374	16	01
						36–39	330	80	4,747	308	55	2738	30	2286	29	6,532	44	06
												4739	10	4661	52	13,319	89	84
40–63	4739	10	47,086	4661	52	64–82	5086	40	32,984	4743	96	~~9825~~	~~50~~	~~9405~~	~~48~~	~~26,873~~	~~181~~	~~87~~
												5086	40	4743	96	13,554	91	43
alla	112	60	1,119	110	78							112	60	110	78	0,317	2	14
"	1503	50	14,938	1478	86							1503	50	1478	86	4,225	28	50
												629	60	517	27	1,478	9	97
93a–93	3709	50	36,857	3648	84							~~4339~~	~~10~~	~~4166~~	~~11~~	~~11,903~~	~~80~~	~~29~~
												3709	50	3648	84	10,425	70	32
												3009	90	2472	68	7,065	47	66
												2428	–	1994	66	5,699	38	44
												3778	10	3103	78	8,868	59	82
												22	50	18	41	0,053	0	36
												298	–	244	78	0,699	4	71
						alla	139	20	1,997	129	81	139	20	129	81	0,371	2	50
						"	1412	80	20,272	1317	68	1412	80	1317	68	3,765	25	40
	10064	70	100,000	9900	00		6969	20	100,000	6500	–	39675	20	35000	00	100,000	674	53

Fraltyche pr Hultaberg den 26 juli 1944.

Nils Westling. Carl Persson. J E Ahlberg.

ARVODESRÄKNING

för synefördrättning enligt vattenlagen angående Svalyckes-Hamtorps vattenavledningsföretag 1944 i Asby och Lockeryd

socken av Kristianstads län länn,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	28	0,50	14	–	14	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	–		
		övriga regalark blad st					6	–
		Överföres					20	–

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					20	—
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning ~~*enl. § 16 mom. 4*~~ kopiering av gammal karta *dagar*		12,00				
		~~*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*~~ samt komplettering av denna *-"-*	7	12.-	84	—		
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*						
		avvägda punkter ..... *st*						
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*						
		avvägda punkter ..... *st*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... *km*		2,00				
		i annan mark ..... „		5,00			84	—
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.54 *ha,* ..... *st*	122	0.07	8	54		
		ha	66.24	0.06	3	97	12	51
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	122	0,04	4	88	4	88
		Markvärdering:						
146	44	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4	—		
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	222	0,06	13	32		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	111	0,12	13	32	42	64
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*						
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	3.50	3.50	12	25	12	25
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	30	0.20	6	—		
		..... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	23	0.22	5	06		
		..... „	35	0.34	11	90		
		..... „					22	96
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	5	3,00	15	—	15	—
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ..... *km²*	28	0,02	0	56		
		dagar		12,00			2	56
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	3.50	3,50	12	25		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2.50	1,00	2	50		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen 4 *m² sektion på* ..... „	2.50	2.-	5	—		
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00			19	75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	87	0,03	2	61	3	61
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			~~8~~	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00			—	
		Överföres					240	16

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					240	16
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.50	4,00	14	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen 4 *m² sektion på* ... *„*	2.50	2.–	5	–		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			35	–	54	–
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	–		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete (rörkalvert) ... *st*	1	5.–	5	–		
		-"- ... *st*	1	6.–	6	–		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	1	4,00	4	–		
		Kostnadsberäkning ... *st*	1	2.–	2	–		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	1	4,00	4	–		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*	1	3,00	3	–	24	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01		—		—
		Översiktskarta, *§ 41* ...				—		—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1~~	~~50~~		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25				—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	19	0,30	5	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	3	0,20	0	60	8	30
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	10	3,00	30	–	30	–
19.11.43 - 26.7.44		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24	–	24	–
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *„*		12,00				
		... *„*		12,00				
								—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00	12	–	12	–
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00				
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00				
		slamficka ... *„*		12,00				
								—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					392	46
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7	–		
		övriga regalark blad ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: ~~4000~~, *medelareal* 0.54 *ha, ägofigurer st*	122	0.10	12	20		
		... *ha*	66.24	0.08	5	30		
		Överföres			24	50		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			24	50		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	225	0,02	4	50		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	87	0,05	4	35	35	10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*						
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3.50	6.-	21	—		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22	96		
		3) broar och trummor, „ „			15	—		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	3	3,00	9	—	—	
					67	96		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			16	99	50	97
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*		12,00				
							—	
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	41	0,55	22	55		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
							22	55
		Summa kronor					108	62
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden			21	45		
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band ~~*o. uppklistring av ritningar*~~			4	—	35	45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			48	—		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			90	—		
							138	—
		Summa kronor					173	45
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					392	46
		Lösen för kopior och avskrifter					108	62
		Övriga förrättningskostnader					173	45
		Summa kronor					674	53

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge *häradsrätt.*

Svalyckeå pr Hultaberg *den* 26 juli 1944

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Persson J E Ahlberg

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

291/47

DIARIE Nr 2948
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1948

Skriftväxling med överlämnad till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9/2 1948 godkänd den 20/2 1948

419/47

L 7-1308

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947 till Toalycke - Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 i Osby och Loshults socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextontusensexhundranittio (16.690)* kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med adertontusenfemhundranittio (18.590)** kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ordförande med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

*Indraget av Lantbruksstyrelsen den 25 januari 1955.
** " " " " " " "

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tomlyckke den 29 December 1947.

Rudolf Kristensson

Att Rudolf Kristensson Tomlyckke

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sture Frostensson Folke Månsson

Adress Östanbäcke-Killeberg Adress Östanbäck, Killeberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 februari 1948.

Adolf Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 2948
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1948

REKVISITION.

Undertecknade, styrelse för det torrläggningsföretag, benämnt Toalycke - Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 i Osby och Loshults socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1947 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** av 16.690 kronor få härmed vördsamt anhålla, att första delen av **statsbidraget** måtte sändas till dagsverkare Rudolf Kristensson adress Toalycke pr Hultsfred; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Toalycke pr Hultsfred den 29 December 1947

Rudolf Kristensson
Robert Martinsson
Arvide Nilsson
Ove Nilsson
Hjalmar Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Falk Månsson
Yrke: Lantbr.
Adress: Östanbäck Killeberg

Sture Frostensson
Yrke: Lantbr
Adress: Östanbäck Killeberg

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 86.
11. 1945. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
504745

Avskrift.

1944/
bprot

AD/MG

Lantbrukaren Rudolf Kristensson,
Toalycke,
H u l t a b e r g.

Ang. TOALYCKE - HAMSARPS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG 1944 i Osby och Loshults socknar, Kristianstads län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1950. Sedermera har Styrelsen medgivit tre års förlängning av arbetstiden.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1954. Om arbetet till nämnda tidpunkt icke färdigställts på sådant sätt, att det av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen att överväga indragning av statsmedlen.

Stockholm den 6 mars 1954.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksststyrelsen,

Stockholm.

BESLUT
DEN 6 MRS 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

Underteckad, ordförande i arbetsstyrelsen för "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944" i Osby och Loshults socknar av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet, för sin del medgiva förlängning av arbetstiden för företaget till den 1 sept. 1954.

Arbetet är icke igångsatt men det är styrelsens avsikt att ånyo undersöka möjligheterna att erhålla antagbart anbud på arbetet.

Söderbygdens vattendomstol har enl. dom meddelad den 18 febr. 1950 medgivit anstånd med arbetenas fullbordande till den 31 dec. 1954.

Toalycke pr KILLEBERG den 17 Okt. 1953

Rudolf Kristensson

(Rudolf Kristensson).

Trans.avskrift.

BESLUT
DEN 25 JAN 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. torrläggningsföretag, som skola avsynas år 1954.

I skrivelse den 10 sistlidne juli jämte till skrivelsen fogad förteckning har Kungl. Lantbruksstyrelsen föreskrivit, att i förteckningen angivna företag skulle avsynas under år 1954. Med anledning härav får jag vördsamt anföra följande.

1. Toalycke - Hamsarps vf 1944 i Osby och Loshults s:nar.

Företaget är icke påbörjat. Vederbörande vattendomstol har medgivit förlängning av arbetstiden till utgången av år 1954. Försåvitt mig är bekant har ytterligare förlängning av arbetstiden ej begärts. Hinder att indraga det beviljade statsunderstödet torde ej förefinnas.

- -

Kristianstad den 12 januari 1955.
Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

291/4/7

Brief. mk. till kom. avd. jan. 51

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JAN 1951
DIARIE Nr J 1676
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

BESLUT
DEN 25 SEP. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för "Toalycke-Hamsarps vattenavledningsföretag 1944" i Osby m.fl. socknar av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstödet, medgiva förlängning av arbetstiden intill utgången av år 1954. x)

Söderbygdens vattendomstol har enl. dom meddelad den 18 febr. 1950 medgivet anstånd med arbetenas fullbordande till den 31 december 1954.

Toalycke pr Hultaberg den 12 januari 1951.

Rudolf Kristensson

(Rudolf Kristensson).

x) kontrollerat per tel. den 12/6-51. Sekt.

Inf. i akt

DIARIE N:r 2948
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN 1948

REKVISITION

Undertecknade, styrelse det torrläggningsföretag, benämnt Toalycke - Hamsarps vattenavledningsföretag 1944 i Osby och Loshults socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

till vilket företag den 18 juni 1947 anvisats, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett ***lån från statens avdikningslånefond*** av 18.590 kronor, få härmed vördsamt anhålla att första delen av ***lånet*** måtte sändas till Lantbrukaren Rudolf Kristensson adress Toalycke pr Hultaberg; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Toalycke pr Hultaberg den 29 December 1947

Rudolf Kristensson
Robert Martinsson
Arvid Nilsson
Gjelmar Andersson
Ove Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Folke Månsson
Yrke: Lantbr.
Adress: Östanbäck Killeberg

Sture Fraestensson
Yrke: Lantbr
Adress: Östanbäck Killeberg

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kungl Lantbruksstyrelsens formulär K. 75.
2. 1947. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
80647

Avskrift.

Potokoll fört vid sammanträde
med Toalycke - Hamsarps vatten-
avledningsföretag av år 1944
hos Rudolf Kristensson Toalycke
den 29 dec. 1947.

Par. 1
Till ordf. för dagen valdes Rudolf Kristensson

Par. 2
Till att justera dagens protokoll valdes Ove Johansso och och Emil Andersson

Par. 3
Närvarande voro Arvid Nilsson, Ove Nilsson, Rudolf Kristensson, Kiléns sterbhus genom Ove Johansson. Bernhard Nilsson, Robert Martensson Hjalmar Andersson, Emil Andersson, Emrik Kristensson, Viktor Olofsson.

Par. 4
Till styrelseledamot i stället för Erland Nilsson Hamsarp valdes enhälligt Arvid Nilsson i Lindhult.

Toalycke den 29 dec. 1947
Rudolf Kristensson

Justeras.

Ove Johansson
Killeberg.

Emil Andersson
Killeberg.

Rätt avskrivet intygas.

Hjalmar Nilsson
Toalycke

Gerda Kristensson
Ostanböke