

1916

App's

Skiljestråken med nu g. best. l. 1810.
den 9 nov. 1918 förklarade sig som
den utgår av officiell
Hannas socken

Nr 115 Kristianstads län

Örums socken
Hannas socken

Kristianstads län





Antal 1

Förslag
till reglering af
Hannasån
med tillflöde

inom Örums i Hörups socken
och Hannas i Hannas socken
af Kristianstads län;
upprättadt vid syn enligt dikningslagen

år 1916 af
Hannas socken
Statens Landbruksingenjör.

Enligt Kongl. Maj:ts nådiga be-
skallning den 9 november 1817 fastställd till af-
skaffande med skattebets utflöden
med värdet till af skattebets utflöden
en i bestämmande af jord förskaffa
Skattebets den 13 november 1817.
På Landbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredrikson.



Nr 115

1*0131


Nr 115 Kristianstads län



Akt nr:

11-KLS-131

L _____ 1•0131



Utskrift.

Protokoll, fört vid
syn enligt dikningslagen för
reglering af Hammars för
kortläggning af mark till
Orum och Hammars byar i
Hörups och Hammars socknar
af Kristianstads län.

År 1916 den 25 juli inställdes sig underbered-
nad statens landtänksingsnämnd i Lönneby
järnvägshotell för att på grund af Kung-
ens Befallningshafvandes förordnande
verkställa syn enligt dikningslagen för kort-
läggning af mark till Orum N: 12 i Hörups
socken af Kristianstads län. Till det i la-
ga ordning kungjorda sammanträdet hade
efter såpshilda kallelser tillstädeskommit
som sökande:

Jarne Henriksson för 1/20 mtl. N: 12 Orum;
af öfrige sakägare:

Hans Olsson skerhus för 1/4 mtl. N: 2 "

genom sakföraren Gustaf Persson, Hamner-
hög, såsom ombud för Hanna Olsson, Edna
Hansson, Laga Hansson, Anders Hansson, Johan
Hansson, Nils Hansson och Gustaf Hansson
i se bil. 1/ samt genom landbrukaren Ola
Hansson i N: 2 Orum som ombud för Johan
och Bengta Lundberg i Hököpinge i bil. 2/.

Tufve Tufvesson för 1/24 mtl. N: 24 Orum;

Nils Jönsson för N: 18 "

Evert Hansson som arrendator af Orums Lerums-
boställe;

Mårten Luidahl för 7/256 mtl. N: 10 Orum;

Evert Larsson för 1/4 mtl. N: 10 "

Pär Persson för 23/256 mtl. N: 18 "

Nils Olsson's sterblins för $\frac{1}{3}$ mtl. N^o 17 Hammas
genom sterblinsdelägaren Anders Nilsson;

Lars Hanssons sterblins för $\frac{15}{224}$ mtl. N^o 11 Ham-
mas genom sterblinsdelägaren Hjalmar Larsson;

Lasse Perssons sterblins för $\frac{15}{224}$ mtl. N^o 11, Hammas
genom Antor Larsson int. fullmakt, bil. 3.

Herman Larsson genom sin fämgndare, landtven-
skaus Hans Andersson, Aum N^o 9;

Lars Mårtenssons sterblins för $\frac{3}{16}$ mtl. Hammas N^o 12
genom änkan Bengta Mårtensson;

Pär Thufressons sterblins för $\frac{3}{160}$ mtl. N^o 3 Hammas
genom änkan Sigar Thufresson och landtven-
skaus Anders Andersson Hammenlig säson för-
myndare för omgundiga barnen;

Anders Andersson för $\frac{1}{4}$ mtl. N^o 5 Hammas;

Magnus Larsson för $\frac{7}{32}$ mtl. N^o 9 0-;

Ola Larsson för $\frac{3}{16}$ mtl. N^o 12 0-;

Hjalmar Nilsson för $\frac{1}{8}$ mtl. N^o 6 0-;

och $\frac{35}{192}$ mtl. N^o 1 Hammas;

Martin Mårtensson för $\frac{12}{864}$ mtl. N^o 3 Hammas

samt $\frac{12}{576}$ mtl. N^o 2 Hammas;

Anders Nilsson för $\frac{1}{56}$ mtl. N^o 11 Hammas;

Otto Hansson för Hammas N^o 6;

säson godemän:

Måns Mårtensson, Hagestad N^o 18 och

Måten Andersson, Loderup, hvilka aflagt
föreskrifven skiftesgodemänsed.

Vidare infann sig Jöleas Larsson Björk för
 $\frac{1}{20}$ mtl. N^o 4 Aum.

81

Det för underskrifnad utfärdade förordnan-
det jämte ansökan därom upplästas och bifogades
protokollet som bilaga 4.

§ 2.

På därom framställd fråga uttrycktes i jämf. med styrelsmännen i hället visst, dessa sig stå i jämförhållande till sakägare.

§ 3.

Något laga hinder mot förättningens förelagande kunde ej påvisas.

§ 4.

Sökanden påyrkade det i ansökan omförmälda lätets upptagande till sådant djup och dimensioner, att han kunde torrlägga sin där af beroende mark till lagentligt djup samt att de sakägare, som där af tillskyndades nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Vid af förättningmännen vidtagen förundersökning hade Nils Jönsson i N^o 18 Rum i särskild skrifvelse förordat sig med sökanden Janne Henriksson. Denna skrifvelse upptäcktes nu, och vidhölls af Nils Jönsson, hvilket bekräftades genom styrelsmännens underskrift, hvarefter skrifvelsen bifogades protokollat som bilaga 5.

§ 6.

Nils Jönsson yrkade nu den s. k. Hammars ans upptagande till sådant djup och dimensioner, att hans jord kunde torrläggas till lagentligt djup samt att öflige jordägare, som där af hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 7.

Nu infann sig såsom kronobered Herr Domänintendenten Nils Larsson, Klagstopp.

§ 8.

För att få en genomgående reglerad förenade sig följande sakägare med sökandena; nämligen Mårten Mårtensson, Hammas N^o 12; Otto Larsson, Hammas N^o 6; Hjalmar Nilsson, Hammas N^o 1; Ola Larsson, Hammas N^o 12; Magnus Larsson, Hammas N^o 9; Mårten Lundahl, Aum N^o 10; Even Larsson, Aum N^o 10; Anders Andersson, Hammas N^o 5; och Thufve Thufvesson, Aum N^o 24.

Häröfver uppsattes särskild handling, bil. 6, hvilken undertecknades af de uppfyllnadande sökandena och bekräftades af styrelsen.

§ 9.

Det uppdrogs åt styrelsen att uppmätta förlag till de årätningar och ändringar af åns läge, som på grund af rågångars läge m.m. kunde vara af nöden.

§ 10.

Det uppställes att bron öfver ån för bygdevägen Hammas-Aum vare fullfärdig, att ordföranden i vägstyrelsen vare för Linnarsson, Hedeberga, m. Lyntöys och att denna borde kallas till nästa sammankäde.

§ 11.

Ingår erättning för mark, som ätzinge till vattendragets utvidgning eller till jordvallarna upfordrades g. Dock vill Domänintendenten förbehålla Herrens rätt till erättning i den händelse, att vid åns sätning, Herrens skulle mista mark till förmån för rågrannar.

§ 12.

Det beslöts att man väja arbetsstyrelse för handläggande af Lärnagets angelägenheter och skulle denna bestå af tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågos Janne Henriksen, Årum, Leen Larsson, Årum och Magnus Larsson, Hannas, samt till suppleanter Martin Mårtensson Hannas och Nils Jönsson, Årum.

§ 13.

Föräldringensamman kunggjorde, att synemännen orredelbart komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga utredningar och värderingar samt att nästa sammankäde komme att hållas i samma ställe påsdagen den 5 instundande september kl. 10 f. m. och komme till detta sammankäde inga vidare kallelser och kungörelser än detta meddelande att utgifvas.

§ 14.

Då intet vidare förkom förklarades sammankädet avslutadt och upplästes dagens protokoll.

Ad och tid som ofvann.

Lennart Holmström
statens landbrukingenjör.

Måns Mårtensson. Märten Andersson.

Å 1916 den 5 september.

Denna dag inställde sig åter förnämnde synemän i Löderups järnvägs hotell och hade till sammankäde infunnit sig.

från Örn:

Janne Henniksson

Tufve Tufvesson

Nils Jönsson

Per Persson

Mårten Lundahl

arendatorn Sven Månsson

Hans Olesons storbliu genom Ola Hansson

ent. fullmakt bil. 7;

från Hammar:

Per Tufvesson storbliu genom Anders An-
derson;

Otto Hansson;

Magnus Larsson;

Anders Andersson;

såsom Kungömbud. Herr Domänintendentens

Nils Larsson.

§ 15.

Förordningsmannen framlade och för-
klarade det upprättade förslaget till vattenreg-
leringen samt uppläste bifogförteckning, ägbe-
skrifning och värderingslängd i sammanhang
bil. 8/, kostnadsberäkning bil. 9/, ägareflytes
längd bil. 10/ och kostnadsfördelningslängd
bil. 11/.

§ 16.

De närvarande beslöt enhälligt att lämna
arbetsstyrelsen i uppdrag att förhandla med
vägstyrelsen angående bygdevägens byggande
och om så erfordrades på rättslig väg göra
anspråk på vägstyrelsens bidrag därtill gäl-
lande.

§ 17.

Skrefann sig vägstyrelsens ordförande Herr

Jens Simonsson, Hedebyga.

§18.

Lynemännen afgjætte sitt så lydande
utlåtande.

§19.

Vägstyrelsens ordförande upplyste att väg-
stämman haft ärendet angående broens
byggande eller reparation före, att detta
skett efter anmälan från kronolänsmannen de-
beten angående broens nuvarande tillstånd;
att vägstämman emellertid bordlagt ärendet
i förväntan på detta vattenafledningsfö-
retags slutliga utredning. Herr Simonsson an-
mællte emellertid i omöjligt, att bidrag af vägstämman
skulle beviljas och ville för egen del tillstyrka
detta. Slutligen påpekade Herr Simonsson
det önskvärda i att broärbet utfördes i sten och
jäm och jämn.

§20.

Herr Domänintendenten föreslog att arbets-
styrelsen skulle ingå till vägstyrelsen med an-
hållan om bidrag till fulla beloppet af den
af förrättningsmannens beräknade kostnader
för bro, eller rundt 1500 kronor, hvilket skul-
le motsvara ungefär hälften af det kostnads-
förslag som på grund af vägstyrelsens vidfö-
rades begäran upprättats för vägstyrelsens
räkning och afsäga bro af betong.

§21.

Till företaget systerman valdes Janne
Henriksson i Önnar.

§22.

Då intet vidare förekom förklarades
förrättningen avslutad, hvarefter bevärsman-

älsning lämnades genom uppläsande af §§ 51
och 52 dikningslagen samt kungjordes, att rätts-
ta forum i denna sak vare angelästad-före-
stånds häradsrätt.

§ 23.

Dagens protokoll upplästes och sammanhål-
let avslutades.

Ort och tid som ofoan.
Hennart Holmström
statens Landbruksingenieur.

Måns Mårtensson. Måten Andersson.

Bil. 1.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträdde denna dag angående syn enligt skiftingslagen avseende reglering av Hammars i med tillflöden för bortläggning av mark i Örn och Hammars, föra vår balan.

Örn den 25 juli 1916.

Hanna Olson, Elna Hansson, Ingvar Hansson, Anders Hansson, Johan Hansson, Nils Hansson, Gustaf Hansson.

Bevittnas:

Ida Hansson Elna Ellberg.

Bil. 2.

Fullmakt.

Lantbrukaren Ola Hansson i N^o 2 Örn i Hörsjö socken befultmaktigas härmed att vid sammanträdde i Lörupps järnvägs-hotell tillagen den 25 juli 1916 angående laga syn för rättning, avseende reglering av Hammars i med tillflöden för bortläggning av mark i Örn och Hammars, vara vårt ombud och föra vår balan.

Hököpinge den 12 juli 1916.

Joh. Lundberg
folkskollärare.

Bengt Lundberg
född Hansson.

Bevittnas:

Gerda Jönsson
folkskollärarinna.

Annie Skerfving
småskollärarinna.

Bil. 3

Härmed befultmaktigas min son och vår bröder Anton Larsson att vid sammanträdde i

Lödunge den 25 denno, med intresserade i
Likhingsföretaget Ann- Hammabäckens
reglering föra vår talan och för vår räk-
ning deltaga i beslut, godkännande vi
afad ombudet för vår räkning lagligen gör
och låter.

Hammars nr 11 den 24 juli 1916

Hanna Persson, Emma Larsson, Hilda Larsson.

Egenhändigarna namnteckningar av bevittra
prästen gång närvarande.

Johan Larsson

Ede Larsson

N^o 3 Hammars.

N^o 3 Hammars.

Bil. 4.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristian-
stads län.

Undertecknad för hämed vårdamt an-
hålla oss förordnande för landtkb. ingenjör d.
Holmström att jämlikt lagen af den 20 juni
1879 om Likhing och annan afledning af vat-
ten företaga afse på stället om aflopp för dräne-
ringsvattnet på mig tillhöriga Ann N^o 12, 7/20
mbl. i Höings socken af Ängelstads härad.
Fallet är ent. mitt förmärande västant mot
Hammars i öfrer äger tillhöriga.

Ann N^o 2 1/4 mbl. i Höings, ägare Hans Ols-
sköldens delägare brukar Hanna Olsson; sö-
ner, Ols, Nils, Johan, Gustaf och Anders
Hansson, döttrarna Ingar och Selma Hans-
son, alla i Ann fr. Lödunge, sonen Otto Hans-
son i Hammars fr. Hammenting, dottern Lilla

Hansson och hennes man Märten Messon i
O. Hvenstad fr. Saimas samt dottern Bengta
Hansson och hennes man skollärare J. Lund-
berg i Håkösinge af Arie härad i Skåne-
län;

Aum N^o 24, 1/4 mtl. öker i Höyr, ägare nämnde-
mannen Otto Larsson, Aum fr. Löderys
eller eventuellt ägare Tufve Tufvesson, Hage-
stad fr. Löderys.

Äntresserat i företaget är dessutom följande
underkunnad sökande, äfrer:

Aum N^o 4, 1/2 mtl. Höyr, ägare Johan Lar-
son Björk, Aum fr. Löderys.

Aum, Löderys 22/3 1916.

Janne Henriksson.

Resolution N^o 468 Skåne.

Föreläkt 298 lagen den 20 juni 1879 om dik-
ning och annan afledning af vatten förord-
nar länsstyrelsen statens landthuckingenieur
demot Holmström att, sårest laga hinder
ej möter, i stället förrätta syn för gräfnings
af det i ansökningsen omförmälda företaget;
äliggande det sökanden tillstålla försätt-
ningemanner denna resolution.

Kristianstads landokamrati den 24 mars
1916.

Landslöfsdingämäbetet.

W. Stenberg.

Joan Fr. Regner.

Bil. S.

Föreläkt lagen om dikning och annan

afledning af vatten af den 20 juni 1879 före-
mar sig hämed undertecknad med sökän-
den Janne Henriksson i N^o 12 Åmns och
den burläggningsföreläggning, för hvars ut-
redning statens landtkk. ingenieur L. Holm-
ström genom länshypotekens resolution af
den 24 sistn. mars erhållit vederbörligt för-
ordnande, och gör undertecknad hämed ge-
mensam sak med oförannämnde sökande.

Åmns, Löderyp 19 april 1916.

Nils Jönsson

Åmns N^o 18 Åmns.

Förestående föreningsbeskrifvelse uppläst
vid sammanträde i Löderyps järnvägsstall
den 25 juli 1916, vidhölls af Nils Jönsson,
hvilket hämed bekräftas.

Löderyp den 25 juli 1916.

Lennart Holmström
statens landtbrukingenieur.

Mårten Andersson. Måns Mårtensson.

Bil. 6.

Fämligt lagen om dikning och annan af-
ledning af vatten den 20 juni 1879 förena sig
undertecknade med sökanden Janne Henriks-
son i N^o 12 Åmns och den burläggningsförelägg-
ning, för hvars utredning laga uppföreläggning
nu prägla och göra gemensam sak med Åmns
för erhållande af möjlighet till burlägg-
ning af oss tillhörig mark.

Löderyp den 25 juli 1915.

Martin Mårtensson, Åmns N^o 2.

Offo Hansson, Åmns N^o 6.

Gjalmar Nilsson, Hammas N^o 1.

Ola Larsson, Hammas N^o 12.

Magnus Larsson, Hammas N^o 9.

Mårten Lundahl, Årum 10.

Lven Larsson, Årum 10.

Anders Andersson, Hammas 5.

Thuve Thuvesson, Årum 24.

Att Martin Mårtensson, Otto Hansson,
Gjalmar Nilsson, Ola Larsson, Magnus Larsson,
Mårten Lundahl, Lven Larsson, Anders
Andersson och Thufve Thufvesson frivilligt
och i vår närvaro undertecknat förestående
föreningshandling bebygg:

Emment Holmström
statens landtkunskapsingenjör.
Måns Mårtensson. Mårten Andersson.

Ant. 7.

Fullmakt

att min son Ola Hansson N^o 2 Årum i Hörs
sups socker befullmäktigas hämd att vid
de sammanträden, som komma att hållas
angående laga sups förrättning afseende reg-
lering af Hammas å med tillflöden för
lärtläggning af mark i Årum och Hammas
vara mitt ombud och föra min talan.

Årum den 5 september 1916.

Hanna Olsson.

Bevittnas:

Lven Andersson. Oscar Svensson.

Släpdeförteckning, ägobestyrning och värderings-
längd öfver rättskaddad mark till Ömm i Hö-
 rups socken och Hammas i Hammas socken, Langel-
 stads härad af Kristianstads län, uppmätt vid

syn enl. Länningelagen år 1906.

Hypotekensnummer i korten	Hamman, jordägare, ägosty.	A-r-e-a-l									Ljyrskaftskattvärde									Förbättringar och utbyggn.
		äker			"mj"			inpräntad			efter förbruk			för förbruk						
		he	ar	1 ²	he	ar	1 ²	he	ar	1 ²	he	he	1 ²	he	he	1 ²	he	he	1 ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	" 1/20 mbl. Ömm N ^o 4.																			
A	Johan Björk																			
1	äker	48	50								1200	532-	960	465	60					
2	"	63	-								1200	756-	340	539	20					
3	Like impr.							04-												
	Summa	111	50					04-			1338-			994	80	343	20			
	" 1/20 mbl. Ömm N ^o 12.																			
B	Janne Henriksson																			
4	äker	57	-								1200	684-	600	342	-					
5	"	84	50								1200	1014-	600	507	-					
6	Like impr.							04-												
7	äker	88	-								1200	1056-	480	422	40					
8	"	25	-								800	200-	480	120	-					
9	"	60	50								1200	726-	600	363	-					
10	"	52	50								1200	630-	960	504	-					
11	"	74	-								1200	888-	1080	799	20					
12	"	25	50								1200	3060-	840	2112	-					
13	"	37	20								1200	4464-	720	2642	40					
	Summa	1068	50					04-			12722-			7878-	4844	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	14 mth. Pruni N:2.																		
C	Hans Olssons storbarn:																		
	aukan Hanna Olsson,																		
	sönerna Olof, Nils, Johan,																		
	Erik och Anders Hansson,																		
	döttern Anna Engström och hustru,																		
	alla i Pruni, sonen Otto																		
	Hansson i Håmmas, dottern																		
	Lilla och hennes man																		
	Mårten Skesson i Ostra																		
	Hennestad, dottern Bengt																		
	och hennes man skolläraren																		
	J. Lindberg i Högvinge.																		
14	äker		56	50								1200	678	-	360	203	40		
15	ärg					51	-					1000	510	-	400	204	-		
16	"					31	-					800	248	-	640	198	40		
17	"					21	-					1200	252	-	720	151	20		
18	"					66	-					1200	792	-	600	396	-		
19	dike									14	40								
20	ärg					18	50					500	92	50	250	46	25		
21	"					54	-					1200	648	-	240	129	60		
22	"					22	80					1200	273	60	240	54	72		
23	"					16	40					500	82	-	350	57	40		
24	"					23	50					600	141	-	360	84	60		
25	"					86	50					1200	1038	-	120	103	80		
26	"					26	-					1200	312	-	120	31	20		
27	äker		69	-								1200	828	-	720	496	80		
28	"		16	60								1200	199	20	1080	179	28		
29	"		66	50								1400	931	-	1260	837	90		
30	"		53	-								1200	636	-	1080	572	40		
31	"		55	-								1200	660	-	1080	594	-		
32	"		07	-								1200	84	-	1080	75	60		
33	dike									02	-								
	överskott		3	33	60		4	16	70		16	40		84	05	30		446	55

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90	äker		50 -								1400	700 -		1120	560 -			
91	äng					11 50					1400	161 -		280	32 20			
	<u>Summa</u>		50 -			11 50						861 -			592 20		268 80	
<u>1/64 mtl. Hannas N:6.</u>																		
IV	<u>Otto Hansson.</u>																	
92	äng					04 40					1400	61 60		280	12 32			
93	äker		1 46 -								1400	20 44 -		1260	183 960			
94	äng					31 50					1400	441 -		560	176 40			
95	"					29 50					1400	133 -		420	39 90			
96	äker		1 - -								1400	1400 -		840	840 -			
	<u>Summa</u>		2 46 -			45 40						4079 60			2908 22		1471 38	
<u>35/92 mtl. Hannas N:1.</u>																		
IV	<u>Hjalmar Nilsson.</u>																	
97	äker		2 08 -								1400	29 12 -		840	1747 20			
	<u>Summa</u>		2 08 -									29 12 -			1747 20		1164 80	
<u>3/16 mtl. Hannas N:12.</u>																		
O Lars Mårtenssons skatt.																		
Lars' änkan Bengta																		
Mårtenssons skattmyndiga																		
barnen Oskar, Stel, Nils																		
och Helma, förmögndare																		
modern och handltsk.																		
<u>Per Persson, Bollery.</u>																		
98	äker		1 02 -								1400	1425 -		1120	1443 40			
99	"		75 -								1400	1050 -		840	630 -			
100	äng					14 50					1400	203 -		420	60 90			
101	bag									10 70								
102	"									12 80								
103	äker		08 60								1400	120 40		1260	108 36			
	<u>Summa</u>		1 85 60			14 50				23 50		2301 40			1941 66		859 74	

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>T Lasse Perssons skerb-</u> <u>hus: änkan Hanna Pers-</u> <u>son, Elmer, Antan, Her-</u> <u>man och Emma; för-</u> <u>myndade modern och</u> <u>amenlaten Hans An-</u> <u>dersson i Örum N: 9</u>																		
154	äker	91	50								1400	1231	-	840	768	60		
155	högländ mark imp.								52	-								
156	äker	36	50								1400	511	-	840	306	60		
157	"	38	50								1400	539	-	840	323	40		
158	"	69	50								1400	973	-	840	583	80		
Summa		236	-						52	-	5304	-		1982	40	1321	60	
<u>15/24 mtl. Hannas N: 11.</u> <u>V Lars Hanssons skerbhus:</u> <u>änkan Johanna Hansson,</u> <u>barnen Hilma och Björ-</u> <u>man samt myndigade</u> <u>Herr; förmyndade modern</u> <u>och land M: Per Hansson</u> <u>i Hagabak</u>																		
159	äker	44	-								1400	616	-	1260	554	40		
160	"	201	-								1400	2311	-	840	1688	40		
161	högländ mark imp.								05	70								
Summa		245	-						05	70	3430	-		2242	30	1187	20	
<u>1/4 mtl. Hannas N: 5.</u> <u>V Anders Andersson</u>																		
162	äker	121	50								1400	1701	-	840	1030	60		
163	"	43	-								1400	602	-	1120	481	60		
164	"	99	-								1400	1386	-	840	831	60		
165	"	66	50								1400	931	-	840	558	60		
Summa		330	-								4620	-		2892	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<i>Olovsfordh</i>	3 30 -										4 630 -			2 392 40			
166	<i>akei</i>	56 -									1400	784 -	700	392 -				
167	"	98 -									1400	1372 -	840	823 20				
168	"	30 -									1400	420 -	1120	336 -				
169	"	20 30									1400	284 20	1120	227 36				
170	"	60 -									1400	840 -	840	504 -				
171	"	81 50									1200	978 -	720	586 80				
172	<i>ang</i>					26 -					1200	312 -	840	218 40				
173	<i>akei</i>	07 60									1200	91 20	960	72 96				
174	<i>ang</i>					34 30					800	274 40	560	192 08				
175	<i>Hogland mark ingr.</i>								12 -									
176	<i>ang</i>					37 50					800	300 -	640	240 -				
177	<i>Hannasain ingr.</i>								11 20									
	<i>Summa</i>	6 83 40				97 30			23 20			10 37 50			6 48 5 20		3 790 60	
<i>1/3 mlt. Hannas N^o 17</i>																		
<i>Nils Olsson skibhus:</i>																		
<i>Ola Anders Bengt och</i>																		
<i>Oluf Nilsson i Hannas</i>																		
<i>Frithina Nilsson och her</i>																		
<i>nes man. Hans Jens</i>																		
<i>son i Kvindst.</i>																		
178	<i>Hannasain ingr.</i>								04 40									
179	<i>ang</i>					01 -					600	6 -	540	540				
180	"					20 -					600	120 -	540	108 -				
181	"					04 -					600	24 -	540	2160				
	<i>Summa</i>					25 -			04 40			150 -		135 -		15 -		
<i>Lammardrag</i>																		
<i>1/20 mlt. Oum N^o 11</i>																		
A	<i>Johan Björk</i>	1 11 50							04 -		1 338 -			99 480		3 43 20		
<i>1/20 mlt. Oum N^o 12</i>																		
B	<i>Jann Henniksson</i>	10 68 50							07 -		18 722 -			7872 -		4 844 -		
	<i>Olovsfries</i>	11 80 -							11 -		14 060 -			8872 80		5 187 20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Greenfield	11.80	-						11	-		14.060	-		8.872.30	5.187.20			
	1/4 mbl. Oum N ^o 2																		
C	Hans Persson skulhus	4.88	10			4.16	70		39	60		10.56	1.30		6.35	6.95	4.30	4.35	
	1/4 mbl. Oum N ^o 24																		
D	Tufre Tufesson	6.62	-						25	50		9.23	1-		5.20	4.70	3.42	6.30	
	1/4 mbl. Oum N ^o 18																		
E	Nils Jönsson	1.77	50						22	70		3.48	5-		1.62	2.60	8.62	40	
	3/32 mbl. Oum N ^o 18																		
F	Per Persson	4.8	50			4.8	-		05	30		1.25	5-		8.75	-	3.80	-	
	1/4 mbl. Oum N ^o 10																		
G	Laur Aug. Larsson	1.76	-			1.9	-		09	40		2.73	0-		2.10	4.20	6.25	80	
	7/256 mbl. Oum N ^o 10																		
H	Måten Lundahl	2.09	50			1.36	50		18	40		4.84	4-		2.39	2.60	2.45	1.40	
	1 mbl. N ^o 9, 15, 20, 25, Lotten N ^o 1 Oum																		
I	Staten																		
	Laur Larsson	1.76	30			3.1	80		18	50		3.61	3.40		2.22	6.42	1.38	6.93	
	1/256 mbl. Hannas N ^o 2																		
K	Martin Mårtensson					2.0	40		02	70		2.85	60		5.7	12	2.28	4.8	
	3/160 mbl. Hannas N ^o 3																		
L	Per Tufessons skulhus	5.0	-			11	50					8.61	-		5.92	2.0	2.68	80	
	1/64 mbl. Hannas N ^o 6																		
M	Otto Larsson	2.46	-			4.5	40					4.07	9.60		2.90	8.22	1.17	1.32	
	3/192 mbl. Hannas N ^o 1																		
N	Hjalmar Nilsson	2.08	-									2.7	12-		1.74	7.20	1.16	4.80	
	3/16 mbl. Hannas N ^o 12																		
O	Lars Mårtenssons skulhus	1.85	60			1.4	50		23	50		2.80	1.40		1.94	1.66	2.59	7.4	
	3/16 mbl. Hannas N ^o 12																		
P	Ola Larsson	3.39	-			1.5	60		05	60		4.96	4.40		3.55	3.48	1.44	0.92	
	5/56 mbl. Hannas N ^o 11																		
Q	Anders Nilsson	3.9	50						07	20		4.99	80		4.13	1.4	2.6	6.6	
	3/56 mbl. Hannas N ^o 11																		
R	Nils Selander skulhus	1.45	40						16	20		2.02	2.30		1.62	1.44	4.01	3.6	
	Marta Selander skulhus																		
	Greenfield	4.33	1.40			8.09	40		2.05	60		6.7	2.06	30		23.08	9.73	2.44	1.6.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Överfördt	43	31	40		809	40		205	60		67	206	30		43089	73	84	116	57
	7/2 mtl. Hannas N ^o 9																			
S	Magnus Larsson	12	16	50		52	30		53	90		17	723	20		10378	94	7350	26	
	15/2 24 mtl. Hannas N ^o 11																			
I	Lasse Perssons skulder	2	36	-					52	-		3	34	-		1989	40	1321	60	
	15/2 24 mtl. Hannas N ^o 11																			
V	Lars Hanssons skulder	2	45	-					05	70		3	430	-		2842	30	1	187	20
	1/4 mtl. Hannas N ^o 5																			
V	Anders Andersson	6	33	40		94	80		23	20		10	275	80		6485	20	3790	60	
	1/3 mtl. Hannas N ^o 17																			
X	Nils Olssons skulder					25	-		04	40		150	-		135	-	15	-		
	Summa	67	12	30		984	50		344	80		182	089	30		64308	07	37728	123	

*Lödungen den 5 sept. 1916.
Lennart Holmström
statens landbruksgenier.*

Måns Mårtensson. Viktor Andersson.

Kostnadsberäkning för reglning af Hannas-
än med tillflöda inom Arums by i Högens socken
och Hannas by i Hannas socken af Kristianstads
län; upprättad vid syn enligt dikeordningen år 1906.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	pris	Kostnad		Summa	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A-B.</u>								
A-4766	466	1650 st. 5" tegelrör jämte frakt, pr. 1000 st.		150	247	50		
		gräfnings för rören, dessas läggning samt dikejordens igenupfyllande l. m.	466	0.30	139	30		
0, 1+46, 2+91		3 st. intagningsbunnar af ce- mentbeton eller tegel, af minst 0.6 meters innre diameter, med hel botten 0.5 meter under af- loppsröret, läsbart lock af 2" yttanke samt galler för af- loppsröret	3	25	75	-	462	30
		För oförutbedda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca. 10% Summa honor					477	70
							510	-
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
B-C	92	325 st. 6" tegelrör jämte frakt, pr. 1000 st.		210	68	25		
		gräfnings för rören, dessas nedläggande samt dike-						
		Öfverföras			68	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C		Överfördt jordens igenfyllande l.m.	92	0.35	68 25	32 20		
		En intagningsbunn, som oöfvar			25 -		125 45	
		För oförutredda fall, arbetets hillsyn m.m. tillägges ca 10%					12 55	
		<u>Summa kronor</u>					138 -	
4+66-8+60	303	<u>Dikesstäckan B-D.</u> 303 l.m. cementbör med 25 l.m. inne diameter, jämt frakt l.m. gräfnig för röen, dessas medläggande och dikejordens igenfyllande l.m.	303	2..	606 -			
4+66, 6+52		Fräst. intagningsbunnar, som oöfvar	303	0.60	181 80			
		För oförutredda fall, arbetets hillsyn m.m. tillägges ca 10%			50 -		837 80	
		<u>Summa kronor</u>					82 20	
							920 -	
8a-13	570	<u>Hammasar, stäckan D-S.</u> Behaktning af grusbl. lera, nä- got sten l.m.	3500	0.20	2300 -			
13-19.a	500	" af steng lera "	3000	1.20	3600 -			
		" af skiffer "	290	3.-	870 -			
18a-25+20	726	" af steng lera "	3300	1.-	3300 -			
		" af skiffer "	150	3.-	450 -			
		Bortflyttande af stengärde l.m.	550	0.30	165 -		1185 -	
		För oförutredda fall, arbetets hillsyn m.m. tillägges ca 10%					1 115 -	
		<u>Summa kronor</u>					12300 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Bygdevägsbott vid 15+59.</u>						
		<u>Utskottning utöfver kanal och</u>						
		Kivren Kbm.	100	1.-	100	-		
		Undergrund "	18	8.-	144	-		
		Trank. utstodjennar "	50	12.-	600	-		
		hvalf af bekastad sten, mallar i						
		te, inberäknaadt Kbm.	13	40.-	520	-		
		8 st. räcksbjörar af sten samt 2 st.						
		1 1/2" rör till räcke			60	-		
		vägbansens iordningställande			25	-	1449	-
		För oförutsedda fall, arbets till-						
		syn m. tillägges 25 10 %					151	-
		<u>Summa Kbm.</u>					1600	-
		<u>Lammandrag</u>						
		Dikessträckan A-B			510	-		
		B-C			138	-		
		B-D			920	-	1568	-
		Flamman, sträckan D-E			12300	-		
		Bygdevägsbott			1600	-	13900	-
		<u>Totalsumma Kbm.</u>					15468	-
		<u>Alternativt förslag för dikes-</u>						
		<u>sträckan A-B, öfver dike.</u>						
0-7+74	774	Utskottning af sten bjord Kbm.	2330	0.80	1864	-		
		Två st. stenbjordar, 4 m. långa,						
		vattenöppning 0.8 x 0.8 m.		100	200	-	2064	-
		För oförutsedda fall, arbets till-						
		syn m. m. tillägges 25 10 %					206	-
		<u>Summa Kbm.</u>					2270	-
		Lodrigt den 5 sept. 1916.						
		Lennart Holmström.						

Agartlystlängd vid reglering af Hammars i
 inom Örnäs by i Hörsjö socken och Hammars i
 Hammars socken af Kristianstads län; upprättad
 vid syn enligt dikeeringslagen år 1916.

Hemmanets					afskär			rinner			inlöst	löst
län	manl.	nummer	namn	ägare	are	priser	priser	are	priser	priser	med	med
H	756	10	Örnäs	Mårten Lundahl	1.5	14-	21-	0.5	14-	7-	14-	
I	1	2, 15, 20, 25	"	Staten, an. Sv. Mäns	13.8	14-	19920	13.5	14-	259-		6580
H	124	2	Hammars	Martin Mårtensson	1.4	14-	1960	1.4	14-	1916		
L	3/160	3	"	P. Tufvesson's ställe	1.8	14-	2520	1.2	14-	1680	840	
H	764	6	"	Otto Hansson	15.3	14-	21420	11.20	14-	15680	5740	
N	39	1	"	Hjalmar Nilsson	0.5	14-	7-	1.1	14-	1540		840
O	3/16	12	"	Lars Mårtenssons ställe				0.4	14-	560		560
Summa rinner											7980	7980

Löddags den 5 sept. 1916.
 Lemnars Holmström
 statens landbrukingeniör.

Måns Mårtensson Mårten Andersson

Kostnadsfördelningstängd vid reglering af
mark till Årns i Hångers socken och Håmmas i
stad vid nya enligt Länningelagen år 1916.

Håmmars					Hållar kostnadsberäkning									
					afdelning I skäcken A-B.					afdelning II skäcken C-B.				
län	mark	mark	mark	ägare.	mark	mark	mark	mark	mark	mark	mark	mark	mark	mark
A	1/20	4		Årns Jöns Björk	alla	343	20	11.67	59	52				
B	1/20	12		Jöns Henriksson	4-10	205	60	69.75	35	72	11-13	2792	40	100 - 133 -
C	1/4	2		Hans Olofsson	16-18	546	40	13.58	94	76				
D	1/4	24		Tufve Tufvesson										
E	1/4	18		Nils Jönsson										
F	2/4	18		Per Persson										
G	1/4	10		L. Aug. Larsson										
H	1/4	10		Nils Lundström										
I	1	20, 25		Larsen, Lars Nilsson										
K	1/4	2	Håmmas	Markus Nilsson										
L	1/60	3		Per Tufvesson skulder										
M	1/60	6		Otto Nilsson										
N	3/16	1		Hjalmar Nilsson										
O	1/16	12		Lars Nilsson skulder										
P	1/16	12		Ola Larsson										
Q	1/56	11		Anders Nilsson										
R	1/56	11		Nils Nilsson skulder										
S	1/32	9		Magnus Larsson										
T	1/224	11		Lasse Persson skulder										
U	1/224	11		Lars Nilsson skulder										
V	1/4	5		Anders Nilsson										
X	1/3	17		Nils Nilsson skulder										
Summa						274	20	100 -	510 -		2792	40	100 -	133 -

Lödöngen den 5 sept. 1946.
 Lemnart Holmström
 stens Landbruksskole.
 Hans Malmsson. Mats Andersson.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikeinslagen afse-
ende reglering af Hannasån med tillflöde för
hurläggning af mark till Örn i Hövigs so-
ken och Hannas i Hannas socken af Christian-
stads län.

1. Företaget, som afser reglering af naturligt
vattendrag är i enlighet med § 12 i lag om dike-
ning och annan afledning af vatten den 20 juni
1879 att hänföra till andra kapitlet af nämnda
lag.

2. Något laga hinder mot företagets utförande
har ej kunnat utlösas.

3. Företagets omfattning är beroende af yrkan-
dena till protokollet §§ 4, 6 och 8 och kommer Han-
nasån i anledning därav att regleras från rå-
gången mot Håbiksfälts gods så långt uppåt,
som den löjer i eller utmed rågången mellan Örn
och Hannas, i en sträcka af 1736 meter, hvil-
ken sträcka är i hithörande plankarta mar-
kerad med bräune jämnlöjrande, röda linier.

Vidare skall upptagas bräune aflöpsdiken
genom och från ägora till 720 mtl. N° 12 Örn,
hvilka diken i plankartan betecknas med
enkel röd linie och bokstäfverna A-B-D och C-
B.

Den vattenskadade mark, som af företaget till-
skyndas bätnad, är affattad i hithörande
plankarta. Såsom betalningsskyldig till fö-
retaget anses all mark, hvars hurläggning till
1.2 meters djup är beroende af vattenregle-
ringen och som genom denna reglering vinner
möjligtvis till förbättrad hurläggning d. o. s.

all mark belägen under en kurva, afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i an med tillägg dels för belägglig höjdsbällnad mellan detta vattenstånd och eventuella läckdikesögon, dels för fall åt sidorna mot vattendraget räknadt, hvilket fall beräknas lika med markytans, dock i öfverstigande 1:1000.

4°. Då jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hafva sgrämännarna icke utsett någon ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde vid möjlighet till full beurläggning eller med andra ord jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hängnäs tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till markjord som till samt i viss mån till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därpå uppkommande större eller mindre värdkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses sgrämännarna vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt beurlagdt skick och den större eller mindre grad af försurning jorden lider af. Denna försurningsgrad har utvärderats genom afvägning. Jord, som ligger i jämlig höjd med eller högre än kurvan för den vattenståndade marken har grad 1.0 d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämlig höjd med eller under dess försurnande vattenytan sättes graden 0, anses så-

lunda för närvarande sakna värde. Höjdskillna-
den mellan den försummande vattenytan och
kurvan delas i tio höjdsgrader med sinsemellan
lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdlä-
ge motsvaras sålunda af en viss försumnings-
grad. Denna är uträknad för hvarje figurs
modellhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas
blifvande värde med denna för hvarje ägofigur
uträknade grad erhålles ägofigurernas nuvarande
värde. Skillnaden mellan dessa två värden mot-
svarar den genom förslaget utförande uppkom-
mande förbättringen, och är denna uträknad
för hvarje ägolott och återfinnes i värderings-
längdens kolumner 18 och 19.

5: För att den beräknade jordförbättringen
skall kunna ensas, måste vattenregleringsarbe-
tena verkställas i full öfverensstämmelse med
förslaget, som är uppnåttadt med hänsyn till
frammanande vattenmängd, markytans lut-
ningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål
jordens beskaffenhet m.m.

Efter jämförande beräkningar hafva styrelse-
nen kommit till det resultat, att dikkeskräckor-
na A-B-D och E-B långtligast göras läckta
och få med stöd af dikningslagens 8 § bestäm-
ma, att så skall ske.

Följande beräkningar, hvarvid användts
Hessles formel för vattnets hastighet $v = \frac{h}{(1 + 0.5 \sqrt{R}) \sqrt{R}}$, ligga till grund för såväl
läckta som öppna ledningars dimensionering
och betecknar därvid I = relativa bottenlut-
ningen, st = sidolutningen, d = rördiameter, bb =
bottenbredd, k = vattendjup, a = sektionens area,
 g = vata sektionens längd, $r = \frac{a}{g}$, v = vattnets nu-

delhastighet samt Q = frammanförande vatten-
mängd i sekunder.

Dikessträckan A-B.

sträckan 0-1+46. Täckst ledning.

vattensamlingsområde högst 4 hektar.

afgräddning vid flod = 1 sekundliter pr. har. =
= $0.004 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$T = 0.002.$$

$$d = 12.5 \text{ cm pr. } 5'' \text{ f.}$$

$$a = 0.0122 \text{ m}^{-2}$$

$$p = 0.3927 \text{ m}$$

$$r = 0.031$$

$$v = C \sqrt{RT} = 0.00787 \text{ c.}$$

$$c = 50(1 + 0.5 \sqrt{0.031}) = 54.4$$

$$v = 0.42 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.0051 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

sträckan 1+46-4.

vattensamlingsområde högst 8 hektar.

afgräddning vid flod = 1 sekundliter pr. har. =
= $0.008 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$T = 0.0055.$$

$$d = 12.5 \text{ cm pr. } 5'' \text{ f.}$$

$$a = 0.0122 \text{ m}^{-2}$$

$$p = 0.3927 \text{ m}$$

$$r = 0.031$$

$$v = 0.01303 \text{ c.}$$

$$c = 50(1 + 0.5 \sqrt{R}) = 54.4$$

$$v = 0.7 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.0085 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dikessträckan B-D.

Täckst ledning.

vattensamlingsområde / punkt 6+52 / högst 24
hektar.

afgräddning vid flod = 1 sek. liter / har. = $0.024 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$J = 0.002.$$

$$d = 25 \text{ mm} \text{ } \frac{1}{10} \text{ m}$$

$$a = 0.04908 \text{ m}^{-2}$$

$$p_r = 0.7854 \text{ m.}$$

$$r = 0.062.$$

$$v = 0.0111 \text{ c.}$$

$$c = 50(1 + 0.5 \sqrt{R}) = 56.22.$$

$$v = 0.62 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.03 \text{ m}^{-3} / \text{sek.}$$

Dikessträckan C-B.

Täckt ledning.

vattensamlingsområde 8-8.5 hektar

aflooding vid flod = 1 sek. liter/kanal = högst

$$0.0005 \text{ m}^{-3} / \text{sek.}$$

$$J = 0.002.$$

$$d = 15 \text{ mm} \text{ } \frac{1}{6} \text{ m}$$

$$a = 0.04764 \text{ m}^{-2}$$

$$p_r = 0.47124 \text{ m.}$$

$$r = 0.037$$

$$v = 0.0086 \text{ c.}$$

$$c = 50(1 + 0.5 \sqrt{R}) = 54.8$$

$$v = 0.471 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.00832 \text{ m}^{-3} / \text{sek.}$$

Flannasån sträckan D-E.

öppen kanal.

vattensamlingsområde 2400 hektar

aflooding vid flod 1 sek. liter/kanal = $2.4 \text{ m}^{-3} / \text{sek.}$

sträckorna 8+60-17a, 22-25+20.

$$J = 0.001.$$

$$H = 1:1.5.$$

$$H = 1.0 \text{ m.}$$

$$h = 1.0 \text{ m.}$$

$$a = 2.22 \text{ m}^{-2}$$

$$p_r = 4.9 \text{ m.}$$

$$r = 0.53.$$

$$v = 0.024 c.$$

$$c = 25(1 + 0.51 R) = 34.5.$$

$$v = 0.83 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 2.42 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

sträckan 17 a - 22.

$$J = 0.002.$$

$$Ll. = 1:1.5$$

$$bb. = 0.5 \text{ m.}$$

$$t = 1.1 \text{ m.}$$

$$a = 2.37 \text{ m}^{-2}$$

$$p = 4.47 \text{ m.}$$

$$r = 0.53.$$

$$v = 0.0316 c.$$

$$c = 25(1 + 0.51 R) = 34.1$$

$$v = 1.07 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 2.53 \text{ m}^3$$

Åf förestående utredning framgår, att
täckta ledningarna skola läggas af 5, 6 och 10"
rör beroende på fallförhållanden och nedströms
områden samt att Hammars vid botten-
lutningen 1:1000 skall hafva en bottenbredd af
1.0 meter samt vid bottenlutningen 2:1000
bottenbredden 0.5 meter, allt vid en sidolutning
af 1:1.5.

Dikenas och kanalers djup äro afpassade
efter deras ändamål och framgå; liksom öf-
riga dimensioner, bottenlutningar, bottenlägen
m.m. af tillhörande profil- och sektionsritning-
ar. Täckta ledningarna skola förses med å
profilritningen anmärkta rörkunnar för in-
lagning af dränvatten och må under inga
omständigheter mellan dessa byggning till
rörsträngen verkställas.

Flod behöfver planläggningen af Hammarin, så har därvid en förlagts i räkning där denna går i raka linier. Från och med afvägningsräken 19 och till Henrikfältts ägor, där en till största delen brot sitt i hög grad slingrande lopp, utgör räkning mellan socknarna Höy och Hammar, har årtning föreslagits och därvid vid planläggningen söks att med minsta intrång för grannarna förena ett något så när rakt lopp. De ägoutbyten, som därvid nödvändigtvis förekanna, hafva klargjorts i upprättad ägoutbytestämd, där utbytena upptagas dels till areal, dels värderade i kronor efter ett jordvärde af 14 kronor pr. ar.

6. I förlaget ingår nybyggandet af byggdevägsbro för vägen Hammar. Num. Den nuvarande bron är hvälfd af sten, 4 meter bred, och i mycket dåligt skick. Dess botten ligger på höjden $+4.40$ meter öfver jämförelseplanet. Då den föreslagna kanalens bottenläge vid vägen är $+3.90$ meter och gamla bron dessutom är för smal i vattengjörningen - 2.5 meter med belöfliga 3 meter - hade densamma näst ombyggas, ifall en än fortfarande skulle bibehållas sitt gamla lopp i stället för att såsom förlaget utvisar, skära vägen ett tiotal meter längre i norr. Till nya bron är förlagsritning upprättad och skall enligt denna bron byggas som hvälfd stenbro med 3 meters fri vattengjörning och 6 meters körbana. Lydnämnen hafva nämligen ansett skäligt, att körbansens bredd ökas vid ombyggnaden, på det att framtida trafikbehof måtte tillgodas. Därvid y. annan öfverenskomelse träffas med vederbörande vägstyrelse.

frimj

skall kostnaden för brons upbyggnaad gäldas af dikningskyldige på sätt här nedan närmare redogöres, men samtida underhållet skall åligga den eller de, som tillhills haft sig denna skyldighet ålagd.

7: Enligt med sakägarnas i syneprotokollens § 11 antecknade beslut och då öppna kanaler öfverallt utgör signing, finna synmännen skäligt bestämt, att ersättning för jord, som utgör till års utvidgande eller nygräfning ej skall utgå. Likaledes bestämma synmännen i enligt med sakägarnas ofoan antecknade beslut, att ersättning för bevvär af jordsattlar ej skall utgå, ty dels är jorden behöflig till fyllande af gamla åfäror, särskildt där skiffer förkommer i botten, dels hufvudsakligen af den beskaffenhet, att den kan tillgodogöras som jordförbättringsmedel.

8: På grund af markytans fall och företagets beskaffenhet samt förekomsten af större brobyggnaad, som afsevärdt inverkar på regleringskostnaden, hafva synmännen funnit skäligt indela företaget i fem afdelningar, af hvilka

afdelning I	omfattar	sträckan A-B;
" II	"	C-B;
" III	"	B-D;
" IV	"	D-E. D-E. föllarnas
" V	"	är / samt byggnad af bygdevägs- bron

Afdelningarnas omfattning hvad markområdena beträffar framgår af kostnads-

fördelningstängden, där för hvarje afdelning de ägofigurer, som äro betalningsskyldiga inom afdelningen, äro uppräknade.

I kostnader för de skilda afdelningarna deltaga de i den ingående jordarealen i förhållande till den förbättring, som genom förstågets utförande beräknas uppkomma. Den jordareals förutläggning beroende af till olika afdelningar hörande dikeshärböer deltaga jordarealen i nedanför liggande afdelning sedan ursprungliga förbättringsvärdet minskats med på detta belöfande, beräknade kostnaden inom föregående afdelning. Enna jordareal kan alltså deltaga i kostnaderna inom flera än en afdelning. På grund af fallförhållandena anses afdelning I vara oberoende af öfrig dikning, hvarmed afdelningarna II, III och IV äro af hvarandra beroende. Kostnaderna inom afdelning II gäldas af de ägohållare, som för sin förutläggning äro beroende af bygdevägsbrens ombyggnad och i förhållande till de beräknade förbättringsvärdena.

Förbättringsvärdena utgöras sålunda fördelningsbel. Dessa äro för behörighets skull öfverskrifnade i procentbel. I kostnadsfördelningstängden beräknas efter ofvann angifna grunder dels hvars och ens deltagningsskyldighet under olika afdelningar, uträknadt i förbättringsvärden och procent, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det uppräknade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

Förärringskostnader och andra gemensamma kostnader såsom administrationkostnader o. d. skola gäldas af hvar och en sakägare

i förhållande till hela förbättringsvärdet i hans jord. Denna deltagningsskyldighet är inkräknad i procent i kostnadsfördelningslängden under rubrik "Gäldar förbättringskostnader med."

9. Kostnaderna för kanalers och dikenars framhållande underhåll skola gäldas efter samma grunder, som kostnaderna för deras upprättande. Ränning af Hammassån skall verkställas minst två gånger i året och för öfrigt så ofta behöfvet det påkallar. Lufningsbunnarna för läckta ledningarna skola ränsas minst två gånger årligen.

10. Företagets benämning skall vara Brunn-Hammass vattenafledningsföretag af år 1916.

Dessa angelägenheter skola handläggas af en arbetsstyrelse med tre ordinarie medlemmar och två ersättare.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att genom sin ordförande som råfören skall vara företagets sýsloman i laglig mening, mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja regeringsarbetenas försäljning;

att själf och genom tillkallande af sakunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa belöfliga utdebiteringar och fördelning af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom annons i två utskifningar minst 8 dagar förväg eller på annat af delägarna

på allmänt sammanträde fastslaget sättas
gång ärligen och vid behof kalla delägarna
till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dyftande;

att undersöka kanalens och dikestrummans
rönsande i årstid, då växande gröda där af
minst tager skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna be-
främja arbetets verkställande och vidmakthål-
lande.

11: Med afseende på arbetets utförande stadga
syrenamnen:

att arbetet må påbörjas så fort denna synförelägg-
ning varit laga kraft och skall vara färdigt
inom tre år efter denna tidpunkt;

att innan byggandet af byggsvägsbron påbör-
jas tillstånd från det allmänna sidan i en-
lighet med Kungl. Kung. den 31 december 1879
därtill skall hafva utverkats;

att arbetet skall utföras i full öfverensstäm-
melse med det upprättade förslaget; dock att
om lån eller anslag af allmänna medel sökes,
de ändringar i det fastställda förslaget skola
vidtagas, som i sammanhang därmed kunna
föreskrifvas;

att cementören skola vara af fullgodt mate-
rial och sammanställning samt hafva förskat
minst två månader före nedläggandet;

att dikejorden g. må läggas närmare kanal-
kanten än 10 meter och att dikevallarna
skola genomgräpas för ytvattens framsläp-
pande öfverallt där vattnet har benägenhet
att rinna ut i kanalen eller öppna diken till-
stöta;

att där kanalen är förlagd i räkning denna
och dikets midtkellinje skola sammanfalla,
samt dikesjorden så vidt möjligt fördelas till
lika godhet och mängd i vassa sida om kana-
len;

att stenar af full mansbådas storlek och
dämlöfver skall läggas för sig och i bland
dikesjorden, för att i förloppa Herrens utgrin-
dande med mullesopra;

att under arbetet vatten i må uppdämmas
eller framsläppas till sådan myckenhet, att
det villar skada eller öfversvämning i ofvan-
eller nedanför dikerlägenhetens belägen jord eller
inom dikerlägenhetens belägen odlad jord;

att arbetet anses lagligen avslutat, då god-
kännande afstygningsbevis lämnats af statens
landtbrukingenieur eller den han i sitt ställe
sätter samt detta bevis blifvit i gemensamt
sammanträde för delägarna; samt

att den, som åtagit sig arbetet, i må erhålla
skuldlöshet förrän arbetet sålunda blifvit afsty-
gnadt och godkändt.

12. Kostnaderna för denna synförrättning
skola af sökandena vid förrättningens avslu-
tande förskjutas.


Lödnings den 5 sept. 1916.

Leumart Holmström
statens landtbrukingenieur.

Måns Mårtensson. Märten Andersson.

Förstående afskrift af synprotokoll
jämfört blögen 1-12 vidvaras i officio.
Leumart Holmström

L _____ 1-0131



Afskrift

Tillhöra den arkitektplan, som av Kungl.
Maj: t den 9 november 1917 fastställdt, med
tillhöra att byggdevägar vid 15+59 förus
med grusbelagt av minst 30 centimeters måls-
höjhet.

Stockholm den 10 december 1917.
På Kantbrukets hus vägnar:

C. Wille. Kne.

Hof Fredholm
Fördragande.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

Afkøbt.

Sedan flertallet delägare i det vattenaflednings-företag, som efter reglering af Hammarån med tillflöden får anläggning af mark till Örn i Hörups socken och Hammar i Hammar socken af Kristianstads län, förklarat sig vilja söka län och anslag af allmänna medel till företagets uppförande, får jag härmed därom afgifva följande af ritningar och förslag attföljda

Betänkanse.

Företagets ändamål.

Företaget efter bödder anläggning af odlad och till dels icke odlad mark tillhörande Örn i Hörups socken samt Hammar i Hammar socken af Kristianstads län.

Beskrifvelse.

De i företaget ingående markerna äro belägna i ömse sidor om Hammarån omkring 4 kilometer norr om Hörups järnvägsstation. I motsäende öfversikten kan se området betecknadt med röd färg.

Föregående rättlig inredning.

Företaget har föregåtts af laga nyordning, verkställt af underberedd på förordnande af Konungens Befall.

ningsskrifvande. Synföreläggningen, som
afslöts den 5 sept. 1916, har sedermera vunnit
baga kraft. Efterföljande utredning
grundar sig på de vid denna synförelägg-
ning verkställda undersökningarna
och upprättade handlingarna med
billsärande ritningar, hvilka bifogas det-
ta betänkande.

Lån af anslagsrökande.

I föreläggning, dagberättad den 17 nov. 1916,
hafva samtliga sakägare utom två öf-
verenskommit, att gemensamt hos Högst
Maj:t göra underdänig ansökan om stör-
sta möjliga lån af anslag af allmänna
medel till företagets utförande, se bil
No 1.

Bedrögningsnämndens beaktanden

Bedrögningsnämnden omfattar i sin beaktan-
den

67 123 hektar

äng

9 845

Summa 76 968 hektar

Jordmännen beaktar af djupa myllor på
moränerna och är af mycket god beaktan-
den. Moränerna hvilat på beaktan-
den, som på vissa ställen kommer till
synes i kanalbottnar.

Vattendrag

Nämnden afvaktas af den s. k. Flamm-
ån, som har sin uppgång i Östra En-
gelstads socken omkring en half mil
öfverför företaget. Ennå företaget motta-
ger Flammån från öster först ett mind-
re tillflöde, som i detta sammanhang kom-
mer att regleras och därefter öfver

från äter dess k. Karlstadsken, hvilken
är nygräfat efter vid synförsättning
upprättadt förelag.

Bottenafledning.

För markernas behöfliga anläggning
kommer nu Flammans att regleras för
en sträcka af 1796 meter från sägarens
mot Henrikeshäls i Elmvinge socken
uppsat räknadt. Nedanför denna sägare
är ännu reglerad enligt förelag upprättadt
vid syn enligt dikningslagen. Den nu för-
slagna bottenlingen sammanfaller i
sammanföringspunkten med den vid
denna synförsättning fastställda. Vid
undersökning visar det sig, att kanalen
nedanför för närvarande är något igen-
slammad och bör upprättas.

Sammanhang med regleringen kom-
mer ännu att undergå betydliga, behöfliga
räkningar.

Det fört omräddade bidraget A-B-D
med ständigt B-C kommer att utfö-
ras som färdigt ledning.

Öfver beträffar kanalens och diken
dimensionering och de hydrografiska
förhållanden, som därvid varit med-
bestämmande, hänvisas till momentet
i synmännens utlåtande, intaget som
bilaga 12 till bifogade afskrift af syn-
protokoll.

Byggnader.

Förslaget medför nybyggnad af
bygdevägar för vägen Flammans. Öfver
öfver hänvisas beträffande denna till

nämnda rytmännens uttalande, moment
6.

Odling

Följande ägofigurer torde i samband
med odlingslänets beviljande böra för-
skrifvas till odling.

ägrelittera C: N: 15, 18, 21, 22, 25, 26	306.3 ha.
" F: N: 56, 57	0.23.7 "
" G: N: 61, 63	0.19. "
" H: N: 69, 71, 72	1.29.5 "
" H: N: 89	0.13.6 "
" I: N: 91	0.11.5 "
" M: N: 94	0.31.5 "
" O: N: 100	0.14.5 "
" P: N: 107, 108	0.07.6 "
" S: N: 138, 139, 141	0.42.3 "

Summa areal 599.5 ha.

Jordförbättringen och kultuaren.

Den genom företagens utförande uppkom-
mande jordförbättringen såväl samt kult.
naren för arbetet framgår af följande
tabell.

	Stela för laget		Kultuaren slagsviken druvaren st.	
<u>Areal af ågostag</u>				
Vid undersökningen				
åker	67	12.3	65	36.
äng	9	34.5	8	77.7
<u>Summa hektar</u>	76	96.8	74	113.7
Efter de föreslagna arbetenas utförande				

äker	67 12.3	65 36.-
d. myodlad	5 99.5	5 99.5
äng	3 35.-	2 78.2
<u>Summa hektar</u>	76 96.8	74 13.7
<u>Jordvärde:</u>		
Efter vattenafledningen	102 089 30	98 325 90
För d.	64 308 07	61 946 65
<u>Värdeförhöjning:</u>		
Genom vattenafledningen	37 781 23	36 379 25
" odlingen	1 199 -	1 199 -
<u>Summa Kronor</u>	38 980 23	37 578 25
<u>Kostnad:</u>		
För vattenafledningen	16 255 92	15 720 80
" odlingen	1 199 -	1 199 -
<u>Summa Kronor</u>	17 454 92	16 919 80

Här ofvann angifna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom vattenafledningen äro hämtade från synhandlingarnas värderingelängd, bil. 8; kostnaden finnes specificerad i synhandlingarnas kostnadsberäkning, bil. 9, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag, bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid laga synförrättningen för regnverksamhet, utåtande, bil. 12 f.

Hinder mot företaget.

Då förenämnda synförrättning varit laga kraft, finnes från enbilsida inget hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmänna sidan till företagets utförande har utverkats, och återfinnes Konungens Befallningsbefäval.

des resolution. Såsom som bitaga till
dessa betänkande.

Liknande företag i öfrigt.

Närkast belagna liknande företag
torde vara förut nämnda reglering af
nedanför liggande sträcker af Håmmar
samt reglering af Kärlebacken.

Beräkning af lån och anslag.

Anslag af allmänna afdikningsanlaget
kan beviljas till $\frac{1}{3}$ af sökandenas kostna-
der i företaget samt lån ur odlingslånefor-
der till iöfverstående $\frac{2}{3}$ af kostnaderna. De
i tabell, bil. D, i enligt det nämnda verkstäl-
da beräkningarna utvika, att anslaget
skulle kunna uppgå till 5 240.27 kronor
och lånet till 10 480.53 kronor. 15/2080

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning
för jag tillstyrka, att till utförande af
dessa företag måtte beviljas anslag ur all-
männa afdikningsanlaget med 5 240.-
kronor samt lån ur odlingslånefordern
med 10 480.- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas
hvad i regnemännens laga kraftvarma
utlåtande bestämmes.

Arbetsstil.

Regleringsarbetena torde kunna medlem-
nas på de är och odlingsarbetena på yf-
terligare de är.

Kristianstad i maj 1917.
Kenneth Holmström
statens landbruksingenjör.

Bilagor.

A. Tabell.

B. Inbetskrifning.

C. Kalkylerblad.

D. Beräkning af lön och anslag.

E. Föreningshandling med bilagor 1, 2a, b, c,
3, 4, 5a, b.

F. Diarischevis.

G. Konungens Befallningshafvandes resolution ang. tillstånd från
det allmänna sidan.

H. Afskrift af räknehandlingarna.

I. Ritningar i ett blad.


Tabill.

		Hela ofdik		Likhandsma-	
		ningsområdet		andel	
		Kval,	Varde,	Kval,	Varde,
		har	ku	har	ku
I sitt vid undersökning					
en befintliga tillståndet					
gäms dikningsområdet					
af					
åker		67	123	65	360
äng		9	845	8	777
Summa		76	968	74	137
		64	308	65	946
		07		65	
Genom de föreslagna					
arbetenas utförande					
förändras sammanom-					
räkt till					
åker, förbättrad		67	123	65	360
d, nyodlad		5	795	5	995
äng, odlingsmark		3	850	2	782
Summa		76	968	74	137
		102	089	98	235
		30		90	
Kristianstad, i maj 1917.					
Emner Holmström					
statens landbruksguide.					

Agabo

Bestyrking af värderingslängd öfver vat-
län- och anlagssökandena tillhörande län-
hemmanets

län- hemman	mark- tal	nummer	namn	ägare
1	2	3	4	5
A	7/20	4	Ämne	Johan Björk
B	7/20	12	"	Janne Henriksson
C	7/4	2	"	Hans Olofsson storbliks
D	7/4	24	"	Tufve Tufvesson
E	7/44	18	"	Nils Jönsson
F	23/388	18	"	Per Persson
G	7/4	10	"	Iven Aug. Larsson
H	7/56	10	"	Mårten Lundahl
H	124/576	2	Hemmas	Mårten Mårtensson
L	7/160	3	"	Per Tufvesson storbliks
M	7/64	6	"	Otto Hansson
N	37/192	1	"	Hjalmar Nilsson
O	7/16	12	"	Karl Mårtenssons storbliks
P	7/16	12	"	Ola Larsson
Q	7/56	11	"	Anders Nilsson
R	7/56	11	"	Nils och Marta Isbrandsson
S	7/32	9	"	Magnus Larsson
T	49/224	11	"	Lasse Perssons storbliks
U	49/224	11	"	Karl Hanssons storbliks
V	7/4	5	"	Anders Andersson



Kostnadsförslag

<u>Vattenavledningen</u>				
Regleringskostnader ent. egne-				
handlingarnas bil. 9	15.468 -			
Lynkostnader	634.92			
Kostnad för lin och anslag	153 -	16.255	92	

<u>Odlingen</u>				
Odling af 5.995 ha. i 200.			1.199 -	
<u>Summa kronor</u>			17.454.92	

Kristianstad i maj 1917.
 Lemnert Holmström
 statens landbruksingenjör.


Vid arbetsplanens fastställande har kost-				
naden beräknats till				
för vattenavledningen	Kronor	16.255.	92	
" odling och begräddning	"	1.199.	-	
<u>Summa Kronor</u>		17.454.	92	

Stockholm den 10 december 1917.
 Olof Fredholm
 H. f. Byggnadschef.

Fördelning af kostnaderna samt beräkning

Hemmans

littera r	antal	nummer	namn	ägare
1	2	3	4	5
A	$\frac{1}{20}$	4	Aum	Johan Björk
B	$\frac{1}{20}$	12	"	Janne Hemriksson
C	$\frac{1}{4}$	2	"	Hans Olofsson sterblins
D	$\frac{1}{4}$	24	"	Tufae Tufvesson
E	$\frac{9}{144}$	18	"	Nils Jönsson
F	$\frac{23}{288}$	18	"	Pär Persson
G	$\frac{1}{4}$	10	"	Ivar Aug. Larsson
H	$\frac{7}{256}$	10	"	Mårten Lundahl
I	$\frac{121}{576}$	2	Hannas	Martin Mårtensson
J	$\frac{3}{160}$	3	"	Pär Tufvesson sterblins
K	$\frac{1}{64}$	6	"	Otto Hansson
L	$\frac{35}{792}$	1	"	Hjalmar Nilsson
M	$\frac{1}{16}$	12	"	Lars Mårtenssons sterblins
N	$\frac{3}{16}$	12	"	Ola Larsson
O	$\frac{5}{56}$	11	"	Anders Nilsson
P	$\frac{5}{56}$	11	"	Nils och Marta Erlandsson
Q	$\frac{7}{32}$	9	"	Magnus Larsson
R	$\frac{15}{224}$	11	"	Lasse Persson sterblins
S	$\frac{17}{224}$	11	"	Lars Hanssons sterblins
T	$\frac{1}{4}$	5	"	Anders Andersson
				<u>Summa</u>



Bil. D.

cells

Undertecknade delägare i det företag,
som afser reglering af Hammars med
tillflöde för anläggning af mark till
Aum i Hörups socken och Hammars i Ham-
nas socken, hvilket företag kallas Aum-
Hammars vattenafledningsföretag af år 1916,
öfverenskomma härmed att gemensamt
hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan
om lån och antag af allmänna medel
till företagets utförande och uppdraga vi
det företagets arbetsstyrelse att i våra väg-
nar underteckna alla härförför erforderliga
handlingar och kontrakt, att uppbära,
utskicka och handhafva mot redovis-
ningsskyldighet oss beviljade medel. Vidare
utge vi företagets exploaten till arbetsledare.
Höderup den 17 november 1916.

J. A. Björk Aum N:4 $\frac{1}{2}$ mantal, Järne Hen-
riksson Aum N:12 $\frac{1}{2}$ mantal, Hans Olsson
sterblins $\frac{1}{4}$ mantal N:2 Aum genom Ola Hansson
enligt fullmakt, Thure Thuvesson Aum
N:24 $\frac{1}{4}$ mantal, Nils Jönsson Aum N:18 $\frac{3}{4}$ mantal,
Per Persson Aum N:18 $\frac{3}{4}$ mantal, Lenn Lars-
son Aum N:10 $\frac{1}{2}$ mantal, Märten Lundahl Ö-
rum N:10 $\frac{1}{2}$ mantal, Per Turesson sterblins N:3
Hammars $\frac{1}{6}$ mantal genom Arthur Persson enligt full-
makt, Otto Hansson N:6 Hammars $\frac{1}{6}$ mantal,
Gösta Nilsson N:1 Hammars $\frac{3}{4}$ mantal, Lars
Mårtens sterblins N:12 $\frac{1}{6}$ mantal Hammars genom
Bengt Mårtensson i egna vägnar och som
förmyndare Per Persson som förmyndare,
Nils Erlandsson Hammars N:11 $\frac{1}{6}$ mantal jämväl
för myndiga Märta Erlandsson såsom för-

myndare, Hagar. Larsson N: 9 Hammas 7/32
mantal, Lasse Persons sterblus Hammas N: 11
17/224 mkt. genom Antor Larsson enligt fullmakt,
Lars Hanssons sterblus Hammas N: 11 15/224 man-
tal genom Hjalmar Larsson enligt fullmakt,
Ola Larsson N: 12 Hammas 7/16 mantal, Anders
Nilsson N: 11 Hammas 7/6 mantal, Martin
Mårtensson N: 2 Hammas 12/76 mantal, Anders
Andersson N: 5 Hammas 7/4 mkt.

Egenhändiga underskrifterna bevitnas:
Gustaf Persson. Hans Nilsson.
Hammenhög. N: 8 Hagestad.

Prot. 1.

Fullmakt för lantbrukaren Ola Hans-
son i N: 2 Årum att i våra vägnar under-
teckna förening angående anslag och lån
av allmänna medel till utförande av
Årum-Hammars vattenavledningsföretag år
1916.

Årum den 20 september 1916.

Hanna Olsson. Joh. Lundberg. Bengta Lundberg
född Hansson. Nils Hansson. Otto Hansson.
Anders Hansson. Einar Hansson, Olma Hans-
son. Johan Hansson. Gustaf Hansson.

Bevitnas:

Ivar Andersson. Eugrid Lundberg
N: 47 Hörup. Lararinnor.

Asta Hjerrestad den 2 oktober 1916.

Mårten Skerston. Lilla Skerston
född Hansson.

Bevitnas:

Nils Lundberg. Anna Lundberg.
Båda i Asta Hjerrestad.

Bil. 2a.

Fullmakt för Arthur Persson att i våra
vägnar underteckna följande angående an-
slag och lån av allmänna medel till ut-
förande av Örn-Flammans vattenavlednings
företag år 1916.

Flammans 12 november 1916.

Ingas Tuvesson. Anders Persson. Herman
Persson 5 St. Tågare. Anders Andersson
Hammenlög, förmyndare för Maria och Inez
Persson.

Benämnas:

Olle Hansson

Mina Hansson

Bil. 2b.

Transkript

Utdrag af förmyndar-
samskapsprotokoll,
hållit vid Engelstads
och Jernstads Härad-
rätts allmänna sam-
manträde i Hammen-
lög den 18 febr. 1903.
833.

förelagt och ingifvet tilligg till
bouppteckning efter Abon Per Tuvesson från
N:o 3 Flammans förordnas Häradsrätten hans
efterlevande hustru Ingas Andersdotter och
Abon Anders Andersson i N:o 6 Flammans till för-
myndare för benämnte makars omysliga dot-
ter Inez Paulina, född den 13 okt. 1901, == ==

== == == == == == == == == ==
Saml. afv. 1901.
På Häradets Rätts vägnar:
Erik Lundblad

Rätt hanhuvuadt intygga:
Per Henningsson. Janne Henriksen.

Bil. 2.

Transumt.

Utdrag af f6rmynderskaps-
protokollat h6llet vid Engel-
stads og Jensenstads H6rads-
r6tte alldm6nne samman-
k6de i H6mmeling den 29
okt. 1901.

844.

Jemlikt f6rel6g om i ingifven b6rpscheckning
efter afslutne Men Per Tufvesson fr6m N:3
H6mmas f6rordnade H6rads R6tten hans
efterlevande hustru Engar Andersdotter og
Men Anders Andersson i N:6 H6mmas till f6r-
myndare f6r makans onyrdiga barn,
f6ddes

Anna Maria den 24 januari 1897

Samt s6n.

P6 H6rads R6ttens v6gnar:
E. Sch6n.

R6tt hanhuvuadt intygga:
Per Henningsson. Janne Henriksen.

Bil. 3.

Afskrift.

H6mmas f6rmynderskaps-
protokoll N:32.

Utdrag af f6rmyndar-
skapsprotokollat, h6llet

vid lagtima hörttinget
med Ingelestad och
Jerekestad härads i Flamm-
menhöj den 4 sept. 1912.
§ 22.

På derom väckt förslag af jämlikt syft-
åtagande förordnades ånkan Bengta Träd-
gårdh i Flamm och landtkr. Per Persson i
N: 23 Bollenup till förmyndare för den fäkt-
nämndas och hennes aflidne man Hans
Mårtenssons omvårdliga barn, födde Oskar
Gerhard den 24 sept. 1896, Axel Mauritz den 14
nov. 1897, Nils Anton den 6 sept. 1901 och Hilma
Amalia den 21 jan. 1905, vid utöfandet af hvil-
ken befattning gillande lag skulle bärda
till öfvermått, och komma förmynderskapet
att stå under tilllynn af grannningemännen
i Flamm socken, för hvilka detta förordnan-
de skulle upprättas, därå öfver förteckning
ingäfves.

Linn öfver

På Härederättens vägnar

Carl Jansson.

Linn till krona

landtkr. Per Persson i N: 23 Bollenup.

Vidimeras

Per Hemmingsson Jense Henriksson

Bit. 4.

Fullmakt för landbrukares Anton Larsson
i Flamm att i våra vägnar under teckna
förening angående anslag och lån av allmän-
na medel till uppförande av Årum-Flamm
vattenavledningsföretag år 1916.

Årum

den 20 september 1916.
Hanna Persson. Hilda Larsson.
Emma Larsson.

Bevittnas av:

Per Mårtensson Edvard Persson
Hannas N:11. Hannas N:11.

Bil. 5a.

Fullmakt för Hjalmar Larsson från
Hannas att i våra vägnar understekna
förening angående anslag och lån av all-
männa medel till uppförande av Örn-
Hannas vattenavledningsföretag år 1916.

Hannas den 16 november 1916.

Johanna Larsson.

Per Larsson, förmynd. för Arhur Larsson.
Hilma Larsson.

Bevittnas av:

Herman Persson. Edvin Magnusson.

Bil. 5b.

Afköpt.

Förmynderskapsprotokoll
N:5002.

84.

Utdrag av förmynders-
kapsprotokoll hållet vid
lagtima värdinget med En-
gelstads och Färrestads lä-
rad i Hammenlög den 14
januari 1907.

På Lärons väckt förslag och jämlikt
egit åtagande förordnades handblutsman
Per Larsson i N:22 Hagestad och ånkan
Johanna Larsson i N:11 Hannas till för-

myndare för den senares och hennes av-
lidne man landbrukaren Lars Hansson
från N:11 Hammars omtyddiga barn, födda:
Ulrika den 13 mars 1891, Hjelm den 31 de-
cember 1893 och Arthur den 26 november 1899;
vid utöfvandet af hvilken befattning gäl-
lande lag skulle lända till efterrättelse,
och komne förmynderskapet att stämmede
tillnämnd av granskingsgodemännen i Hammars
saken, för hvilka detta förordnande skul-
le uppvisas, då räkning förta gången in-
gäves.

Lone svar.

På häradsrättens vägnar:

Hans Kristensson.

Aukau Johanna Hansson N:11 Hammars.

Vidimeras:

Per Hemmingsson Janne Henriksson.

Bit. F.

Att såvidt härvarande diarium utvisar, miss-
nöje af inom föreskrifven tid anmälts mot
en af statens landbrukingenjör och kemist Florn-
ström verkställd synföreläsning, afseende reg-
lering af Hammarsen med tillflöde för handlägg-
ning af mark till Örn i Hörsups saken och
Hammars i Hammars saken, hvilken föreläsning
enligt uppgift afslutats den 5 september 1916,
betygar

Kristianstads landskapsråd den 19 december 1916.

ex officio:

Lone Schaller.

Länstyrelsen i Kristian-
stads län utslag på ansö-
kan af Janne Henriksen
i Önn på en ny system i
arbetsföretaget Önn-Hannas
vattenafledningsföretag af år
1916" samt statens länstänks-
ingenjör Kennart Holmström
hvar för sig, om tillstånd
från det allmännas sida
till företagets utförande;
meddeladt i landskansliet
i Kristianstad den 21 april 1917.

Från de ingifna handlingarna inhär-
tades, att företaget afsåge reglering af Önn-
nåren med tillflöde inom Önn i Flåres
saker och Hannas i Hannas saker, äfven om
att styrelsen fannit hinder mot företagets
utförande icke kunnat utöras men ansett
tillstånd från det allmännas sida böra in-
hämtas för nybyggnad af en bro i bygdevä-
gen Hannas-Önn i enlighet med karta
och beskrifning.

Öfver anföringen hafva vägstyrelsen i
Länstads väghällningsdirekt samt Krona-
fogdens Länstads fogden blifvit hörd och
med yttranden inkommit, därvid Krona-
fogden framhållit, att den förelagda öke-
ningen af värbansens bredd till sex meter
i den ifrågasatta nya bygdevägen i
stället för fyra meter i den gamla bron
vore till förmån för det allmänna.

Länstyrelsen har granskat handlingar.

arna; och när, såvitt dessa utvisa, anledning
icke förefinnes att antaga, det i följd af i-
frågavarande företags utförande i enlighet
med den uppskjorda planens komma att
upprätta några slägbuter i de händelser,
som afses i Kungl. Högskolans den 31 december
1879 angående vissa villkor för tillstånd från
det allmännas sida till vattenafledning
n.m., finnes länsstyrelsen skäligt förklara,
det hinder från det allmännas sida ej mot
företaget möter under villkor att omförmöl-
da brobyggnadens uppföres i enlighet med
de föreslagna handlingarna.

Den, som med detta utslag icke är tillfreds, äger
hos Kungl. Högsk. anförda underdäniga beväer,
hvilka till Kungl. jordbrukdepartementet
bära ingifvas eller inlämnas på klagandens eget af-
ventyr, i betaldt brev med allmänna posten
inlämnas, och bär därvid iakttagas: att be-
vären inkomma till nämnda departement
före klockan tolf i trettionde dagen efter den,
då klaganden af utslaget erhållit det, den da-
gen likväl räknat, eller, om beväerskiden
tillämplig är på bestyck, i nästföljande
rättsdag före klockan tolf, att vid bevären
skall fogas bevis om tiden, då utslaget blif-
vit klaganden delgifvet, att bevären, såvitt
de icke äro af klagandens egenhändigt un-
dertecknade, bära af behörig fullmakt för
ingifvandet eller inlämnandet afföljas,
samt att bevären, när klaganden icke själf
kan skriva, bära af författare, med ut-
sättande af namn, yrke och boställe,
underskrivas, men förennas något af beväret

sålunda är förekrifvadt, har den klagande
förlorat sin sak och beivras kostnader
under pröfning.

Ik och Lag som svar.

Landsköttingämbetet

W. Ahlberg. Ivan Fr. Regner.

Uppläst i Hårupe kyrka söndagen den
20 maj 1917 af

C. Kamp.

Kyrkostyrande.

Att förestående utslag är uppläst i Hårupe
kyrka söndagen den 27 maj 1917, bekräftar
Hj. Broander
p. L.

Att, såvitt härstädes fördt diarium utvisar,
beivrar öfver detta utslag icke inom förestif-
vens tid, räknadt från den 27 maj 1917, blifvit
här anförda, bekräftar å tjänstens vägnar
Stockholm den 5 sept. 1917.

Eosta Malmström

k. f. Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Förstås att öfveriför likhet med be-
kräftar tillkännas af Hög. Maj. den 9 nov.
1917, fastställt arbetssplan uttrycker se
öfveriför

Mundström

1-0131

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1917
till Örum-Hannas vattenavledningsföretag, avseende torrläggning
av mark, tillhörande Örum i Hörups socken samt Hannas i Hannas
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Lennart Holmström
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat dels ett lån av tiotusenfyrahundraåttio (10.480:-)
kronor från 1917 års odlingslånefond och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av femtusentvåhundrafyrtio (5.240:-)) kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1917, varav hela
beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning av-
sedda delen av förenämnda anslag, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt
bifogade protokoll av den 25 juli 1916
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse förtroendemän, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åta och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1918 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1923 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbeakommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbeakommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Härnäs* den *18 jan. 1918*

Janne Henriksen

Sven Larsson

Magnus Larsson

Att *Lantbrukn. Janne Henriksen, Örum*,
Sven Larsson, Örum och *Magnus Larsson, Härnäs*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Hjalmar Nilsson

Adress:

Härnäs ps Härnäsöy

Peter Jönsson

Adress:

Örum ps Loderup

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november
1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 9 februari 1918.

Willemlach


Ant. Frustenberg

LENNART HOLMSTRÖM

Statens lantbruksingenjör

KRISTIANSTAD

På begäran uttyger Länsmannen
att vid Båhus - Länsmannens värdshuset
när föreståndaren utöfvar sitt yrke
motvarande mätning 7000 f. Gultanet
Länsmannen och Länsmannen utöfvar
naden. Kristianstad den 30 jan 1918
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör



På begäran intygas härmed, att det med statsmedel understödda Örum - Hannas vattenafledningsföretag af år 1916 nu är i det närmaste fullbordadt samt att återstående justeringsarbeten endast kunna draga en kostnad af högst Trehundra kronor.

Kristianstad den 11 sept. 1918.

Arnar Colmestén

Statens landbruksingeniör.

P. M.

D. N:o 9489
18

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Öre - Hannas vattenavledn. företag,
avseende tout. av mark, tillh. Öre i Hörs
den samt Hannas i Hannas den, Kistisvot. län.

Ark. plan: 9 nov. 1917

Kontrakt: 9 jan. 1918

Börjas:

Fullbordas: 1/9 20

Anslag: 5.240:-

Län: 10.480:-

} 15.720- { 33 %
67 %

Beräkn. kostn.: 16.255:92

Uttag: av anslaget kr. 2.400:- av lånet kr. 4.200:- = 6.600

Utfört arbete enligt Stokholms den 11/9 1918
kr. = ~ %


och nämnda förändr.

insättande av 1/2 % = 1500.- { ansl 500
län 1000

<u>anslag</u>	<u>län</u>
5240.-	10.480.-
2400.-	4.440
<u>2840.-</u>	<u>6.840.-</u>
insättande 500.-	1.000.-
2340	5.040.-
= 2300	5.000.-

Tillstyrkes till utbetalning län 2.300.- kr.
anslag 5.000.- kr.

Stockholm den 30/9 1918
P. M.



Bes. 9489/18

Godkänt den

13 maj 1919

D. 5647

Anteckning till

H. Landbruksstyrelsen

den 9 MAJ 1919

B E V I S

Öfver verkställd afsyning af vattenaflednings - och afdiknings-
arbete angående Örum - Hannas vattenafledningsföretag afseende
torrläggning af mark tillhörande Örum i Hörups socken samt Han-
nas i Hannas socken, Kristianstads län.

Arbetsplan fastställd den 9 november 1917.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1917 års
anslag 5240 kronor;

lån af 1917 års odlingslånefond 10480 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 februari 1918.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Vid af undertecknad verkställd afsyning af ofvan angifna
arbete har detsamma befunnits utfört i öfverensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, hvarför arbetet i sin helhet för-
ordas till godkännande.

Kristianstad den 7 maj 1919.

Annart Olsson Frim

Statens landbruksingenjör.

Stämpel: 50 m