

Förslag i 2 blad till

Ullstorps dikningsföretag 1944

i Önnestads socken av Kristianstads län upp-
rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i
kap. vattenlagen.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Stockholm den 21 febr. 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Prieth

Registernummer.

Önnestads socken.

A	Ullstorp	52
B	"	53
C	"	108



Nr 1263 Kristianstad 2 rit

Tillhör:

Förslag i 2 blad till


Ullstorps dikningsföretag 1944

i Önnestads socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap.
vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Typritning till brunnar.



Skalar:


för längd 1:4000.



för höjd och sektioner 1:100.



för brunn 1:50.



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid synförrättning.

Stockholm den 21 febr. 1944
P.B. Lantbruksstyrelsen
Albert Lunde

RIN.Nr002

L 2*1312 2

Nr 1263 Kristianstad 2 rit

DIARIE Nr. 14433
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN 1947

L 2-1512

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Thomb. 423/47

Avskrift av betänkande

rörande

Ullstorps dikningsföretag 1944

i Önnestads socken

av Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Huvud. Landbrukstygrelsen
har det denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 februari 1947.


På Huvud. Landbrukstygrelsen vägnar:

Albert Smith.

vidimeras
ex officio
Kla Wetterling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Ullstorps dikningsföretag 1944" i Önnestads socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 3 km. väster om Önnestads kyrka och är området å vidstående översiktskarta markerat med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-
tecknad handlagd, den 31 jan. 1944 av utad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofulla ändiga jordbruk (a loppsförbättringsbidrag) eller lån från odling lånefonden eller av stats avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän v. g. Ej heller beröres Kungl.

Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmas vara färdigställt senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt bifogad förening, Bil. E, framgår, att samtliga sakkägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägares andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads län hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet bifogas, Bil. F.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till allra största delen av åkerjord. Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Tillstyrkan.

Den vid synförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 3.100:- kronor från statens avdikningsanslag och med 4.180:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristian-

3

-stad 1 januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Föreningshandling.
- F. Redogörelse inför vederbörande tingsrättsnämnd.
- G. Arvodesräkning.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Önnestads socken.</u>							
<u>217</u> 2048	5 ²	A	Ullstorp	Alfred Mattson	4	85	1	34	6	19
17/256	5 ³	B	"	Johan Oskar Liljenberg	7	41	0	46	7	87
5/96	10 ⁸	C	"	Bernt Oscar Persson	1	40			1	40
				<u>Summa</u>	13	66	1	80	15	46

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

Kostnad för betänkandet

Summa

Kostnad		Summa	
kr	öre	kr	öre
		6900	--
326	69		
55	40	382	09
		7282	09

Kristianstad 1 januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Beakt.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7282 kronor 9 öre.

Stockholm den 21 februari 1947.

På Rungt. Lantbruksstyrelsens namn:

Albert Smith.

Vidimare
ex officio
Klas Westling.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 31 januari 1944 avslutad laga syneförrättning angående
Ullstorps dikningsföretag 1944, avseende torrläggning av marker
till Ullstorps by i Önnestads socken, Kristianstads län; det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 5 juni 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Kom.arvode + porto	1:90
<u>Summa kronor</u>	<u>3:90</u>

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i Ullstorps dikningsföretag 1944 i

Önnestads socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om
största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingenjören Klas Westling att upprätta
härfür erforderligt betänkande samt
3. att uppdraga åt Oskar Liljenberg dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt m.m., som med anledning härav kunna erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidrag och lån.

Ullstorp pr ÖNNESTAD den 31 januari 1944.

Alfred Mattsson

Oscar Persson

Oskar Liljenberg

Bevittnas:

Nils Johnsson

Emil Svensson.

Utdrag av protokoll hållet vid
sammanträde med Hushållningssällskapets
täckdikningsnämnd i Kristianstad den
7 nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

4. Ullstorps dikningsföretag 1944 i Önnestads socken

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava
något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson, Karin Nilsson

Vidimeras

ex officio

Klas Westling.

R Ä K N I N G

Ullstorps dikningsföretag 1944

Debet

till statens lantbruksingeniör Klas Westling

Betänkandet	15:00
Bil. B	6:00
Översiktskartor	14:00
Avskrifter	5:50
Ansökningshandlingar och exp.	4:00
Diariébevis	3:90
Inbindning 2 band	4:00
Förteckning över lånesök. fastigheter	3:00
Summa	<u>55:40</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Västra Götinge häradsrätt inom tre
månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 20 januari 1945

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

*Sid. 1-11 vidimaras**ex officio**Klas Westling*

Lbr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

L _____ 2*1312
5560

K. LANTBRUKSTYRELS. ST.
K. 105. 1945

Thomb. 423/44

Originalhandlingar

rörande

Ullstorps dikningsföretag 1944

i Önnestads socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ullstorps by i Önnestads socken av
Kristianstads län; upprättade år 1944 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosex (26) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 2 blad.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Ullstorps by i
Önnestads socken av Kristianstads
län.

År 1944, januari 20, kl. 12 middagen hos Oskar Liljenberg i Ullstorp
N:r 5.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Nils Johnsson i Lovisero och Emil Svensson i Ulls-
torp

sökanden

Oskar Liljenberg i Ullstorp n:r 5

övriga sakägare eller ombud

Oskar Persson i Ullstorp nr 10

Nils Jönsson i Skoglösa, ordförande i arbetsstyrelsen för Skoglösa-
Ullstorps dikningsföretag av år 1922,

Alfred Mattsson i Ullstorp nr 5 och

Karl Mattsson i Ullstorp nr 5 (Karl Mattsson meddelade, att han hade
köpekontrakt å fastigheten Ullstorp 5², men hans fader ~~hade~~

Alfred Mattsson hade fortfarande lagfart å fastigheten).
Någon annan sakägare kunde ej beröras av företagets utförande.
§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilrit-
ningen över den avloppssträcka, om vars utförande fråga var, företeddes
tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrlägg-
ning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Alfred Mattsson och Karl Mattsson
i Ullstorp gjort gemensam sak med sökanden om företagets utförande.

Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift av handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att avloppet skulle utföras å sådant sätt, att möjlighet därigenom bereddes att täckdika den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter, och yrkades, att avloppet skulle utföras som täckt ledning.

Nils Jönsson meddelade, att något hinder ej syntes möta mot att insläppa vattnet i Skoglösa-Ullstorps dikningsföretag av år 1922, enär han förmodade, att ledningarna i detta företag voro dimensionerade för mottagande av vattnet från nu ifrågavarande torrlägningsområde.

§ 6.

Något ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Enär samtliga sakägare voro närvarande beslöts, att redan nu välja arbetsstyrelse för företaget, och valdes Oskar Liljenberg, adress Ullstorp nr 5 pr ÖNNESTAD härtill med Karl Mattsson i Ullstorp nr 5 till suppleant.

Ät Liljenberg uppdrogs jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å samma plats måndagen den 31 januari 1944 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser till detta sammanträde ej utgå.

Ullstorp nr 5 pr ÖNNESTAD den 20 januari 1944.

Karl Mattsson
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Nils Jönsson *Liljenberg*

3.
År 1944, januari 31, kl. 12 middagen hos Oskar Liljenberg i Ullstorp.
Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Oskar Liljenberg i Ullstorp nr 5,

Alfred Mattsson i " nr 5,

Karl Mattsson i " nr 5 och

Oskar Persson i Ullstorp nr 10.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Ullstorp pr Önnestad den 31 januari 1944.

K. Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

K. Liljenberg

K. Persson


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 14 januari
1943 förordnat extra lantbruksingenjören A. Eriksson
i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i
gällande vattenlag verkställa syn å ägor tillhörande
Ullstorp nr 5 i Önnestads socken

uppdragar länsstyrelsen härigenom åt Eder att verk-
ställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.





N:o 5 /28 Ekdm.
19 43

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 14 januari 1943.


Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Oskar Liljenberg i Ullstorp anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn å ägor tillhörande Ullstorp nr 5 i Önnestads socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna ^{extra} statens lantbruksingenjör ~~Ullstorp nr 5 i Önnestads socken~~ att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningsen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

H. J. Liljenberg *E. Liljenberg*



Stämpel sex kronor.

4 D

Stämpel sex kronor.

Ekelund

Oskar Liljenberg, Ullstorp.

5/28 Ekdm. Ant. den
14. JAN. 1943.
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till
Länsstyrelsen,
Kristianstad.

Härmed anhålles om förordnande för Statens lantbruks-
ingeniör att förrätta syn enligt vattenlagen å ägor tillhörande
Ullstorp n:r 5 i Önnestads socken.

Ullstorp pr Önnestad den 13/1 1943.

Askar Lijenberg.

Askar Lijenberg

7

Förningshandling

Lämnad förena vi oss med Oskar Ljyberg
i Ullstorp i den av hans den 13/1 1943 delade ansökan
om förenligt rättelagen i och för tilläggning
av rättelagade marken till Ullstorp i Önnestads
socken av Kristianstads län.

Ullstorp, den 23 november 1943

Affsed Mattson Karl Mattson.
sejuf Mattson och

Karl Mattsons egenhändige namn teckning till
Hattibacken Torsten Lindberg.

Förestående förening vitsordas till alla delar.

Ullstorp pr ÖNNESTAD den 20 januari 1944.

Karl Westberg, Andersson, Wahlström

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ullstorps by i Önnestads socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1944.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande å sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

I sin nedre del vid 3+17 utmynnar avloppet i en rörledning ingående i Skoglösa-Ullstorps dikningsföretag av år 1922. Punkten 3+17 motsvarar punkten G i 1922 års förslag.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Oskar Liljenberg såsom ägare till fastigheten Ullstorp 5³, varjämte Alfred och Karl Mattsson såsom ägare till fastigheten Ullstorp 5² undertecknat förening med sökanden, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med sökanden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden m.m., och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen grov, röd linje och beteck-

nad A-B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åkerjord o.d. lagts 1.35 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och för skogsmark 0.90 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i

höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen

vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt 4 + 25

78 hektar,

vid punkt 5 + 00	75 hektar,
7 + 14	70 "
8 + 69	60 "
10 + 14	50 "
11 + 14	40 " och
11 + 89	17 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profilritning och sektionsritningar.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppkommer i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt samman-

12.
träde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger honom.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen fördelas mellan sakägarna efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Även kostnaderna för företagets underhåll skola fördelas mellan sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnads-

fördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Domstolsavgift.

Enär båtnaden genom företagets utförande icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, i detta fall ej utgå.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

14
att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att genom kringsänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Ullstorps dikningsföretag 1944,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må

efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten- domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ullstorp pr ÖNNESTAD den 31 januari 1944.

Kenn Westberg,

Luis Branson

Tor Jönsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Önnesteds socken</u>		
217/2148	52	F	Ulleby	Rafael Mattsson	
				äker, mylla på sandbl. lera	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " " ngt stenk.	5
				" " "	6
				" " " mkt. stenk.	7
				skogsmark	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				trögl. mark förädlings y	12
				" " "	13
				" " " "	14
				" " " "	15a
				" " " "	15b
				väg	16
				insp	
				<u>Summa</u>	
17/256	53	B	Ulleby	Johan Oskar Liljeström	
				äker, mylla på sandbl. lera	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " " ngt stenk.	21
				" " "	22
				" " "	23
				överskotts	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
0 22								1.400	308	—	1800	396	—	400	88	—
0 26								1.400	364	—	1800	468	—	400	104	—
0 73								1.000	730	—	2000	1460	—	1000	730	—
0 58								1.200	696	—	2000	1160	—	800	464	—
1 25								1080	1350	—	1800	2250	—	720	900	—
0 55								1.800	990	—	2000	1100	—	200	110	—
1 26								700	882	—	1000	1260	—	300	378	—
				0 25				200	50	—	400	100	—	200	50	—
				0 34				200	68	—	400	136	—	200	68	—
				0 45				200	90	—	400	180	—	200	90	—
				0 30				200	60	—	400	120	—	200	60	—
						0 66		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 13		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 44		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 24		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 17		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 28		—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 85				1 34		1 92			5588	—		8.630	—		3.042	—
1 00								1.200	1200	—	2.000	2000	—	800	800	—
0 57								1.200	684	—	2.000	1140	—	800	456	—
0 88								1.200	1056	—	2.000	1760	—	800	704	—
0 79								1.200	948	—	2.000	1580	—	800	632	—
0 46								900	414	—	1.500	690	—	600	276	—
0 55								1.050	577	50	1.500	825	—	450	247	50
0 31								1.050	325	50	1.500	465	—	450	139	50
4 56									5205	—		8460	—		3.255	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				örufrut äker, mylla på sandbl. lera, ngt skrub 24 - - - - - 25 - - - - - 26 - - - - - 27 - - - - - 28 ängemark, skrub 29 äker förbättras y 30 - - - - - 31 råg. imp 32 <u>Summa</u>	
5/96	108	C	Ulleby	Bernt Oskar Persson	
				äker, mylla på sandbl. lera 33 - - - - - 34 lund och brädgård 35 äker förbättras y 36 - - - - - 37 - - - - - 38 - - - - - 39 råg. imp 40 stenar imp 41 <u>Summa</u>	
<u>Sammandrag</u>					
217/2048	52	A	Ulleby	Syfrid Mattsson	
17/256	53	B	- -	Johan Oskar Liljeström	
5/96	108	C	- -	Bernt Oskar Persson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4 56									5205	—		8460	—		3.255	—
0 57								1.200	684	—	1500	855	—	300	171	—
0 48								1.200	576	—	1500	720	—	300	144	—
0 43								750	322	50	1500	645	—	750	322	50
1 17								1.200	1404	—	2000	2340	—	800	936	—
0 20								1.000	200	—	2000	400	—	1.000	200	—
		0 46						500	230	—	600	276	—	100	46	—
						0 17		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 17		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 24		—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 41		0 46				0 58			8.621	50		13696	—		5.074	50
0 41								1.400	574	—	2000	820	—	600	246	—
0 26								1.400	364	—	2.000	520	—	600	156	—
0 73								2.100	1530	—	3.000	2190	—	900	657	—
						0 26		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 56		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 82		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 81		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 12		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 40						2 60			2471	—		3530	—		1.059	—
4 85				1 34		1 92			5588	—		8630	—		3042	—
7 41		0 46				0 58			8621	50		13696	—		5074	50
1 40						2 60			2471	—		3530	—		1059	—
13 66		0 46		1 34		5 10			16680	50		25856	—		9175	50

Ullstorp för Rönnestad den 31 januari 1944.
Kans Westling. Mr. Johnsson Linnhögström

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>K O S T N A D S F Ö R S L A G</u>								
		till "Ullstorps Dikningsföretag 1944" i								
		Önnestads socken av Kristianstads län.								
3+17-11+89	872	Dikessträckan A-B.								
3+17-5+00	183	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning, dikes-								
		jordens återfyllning m.m.	183	1,50	274	50				
5+00-5+04	4	d:o d:o lm.	4	8,00	32	-				
5+04-5+15	11	d:o d:o "	11	2,00	22	-				
5+15-7+00	185	d:o d:o								
		ovanjordsten och besvärän-								
		de trädrötter lm.	185	3,20	592	-				
7+00-8+69	169	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning, dikes-								
		jordens återfyllning m.m.								
		lm.	169	4,00	676	-				
9+69-10+14	145	D:o D:o "	145	3,40	493	-				
10+14-10+20	6	D:o D:o "	6	5,00	30	-				
10+20-11+14	94	D:o D:o "	94	3,40	319	60				
11+14-11+89	75	D:o D:o "	75	3,00	225	-	2664	10		
3+17-11+14	797	12" cementrör	797	3,70	2948	90				
11+14-11+89	75	9" cementrör	75	2,80	210	-	3158	90		
4+25,5+00		Intagningsbrunnar enl.								
6+64,7+14		ritning inre diam. 0,70 m.								
8+69,10+14										
11+14,11+89		st.	8	50,-	400	-	400	-	6223	-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 %							677	-
		<u>Summa kronor</u>							6900	-
		Ullstorp pr Önnestad den 31 januari 1944.								
		<i>Kus. Klesting</i>								
		Statens lantbruksingenjör.								


Kostnadsfördelningsskilda
 för Ullstorp dikningsföretag 1944 i Örnstads
 becken av Kristianstads län

Benämning	Registrationsnummer	Lilla i becken	Becken by	Län	Placering	För- eller utskott med vikt.	Förhållingsvid		Fördelningstal	Beaktad		Fördelningsskilda	Fördelningsskilda	
							Kr	Fr		Kr	Fr		Kr	Fr
8/7/1945	52	A	Ullstorp		Hjfred Mattsson	Ullst. med vikt.	3042	-	33.153	2287	56		108	31
17/256	53	B	"		Johan Oskar Lijenberg	Ullst.	5074	50	55.505	3816	04		180	67
5/96	108	C	"		Bengt Oskar Persson	-	1059	-	11.542	796	40		37	71
					Summa		9175	50	100.000	6900	-		326	69

Ullstorp för Örnstad den 31 januari 1944.

Kenn Westberg,

Enilbjörnsson Sten Johansson



ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Ullstors Likhning-företag*
1944 i Övestads
socken av *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	å kr	Kr öre		Kr öre	
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	3	0,50	1	50	1	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1,9	1,50	2	85		
		krokinje " "	0,6	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,62 ha st	22	0,36	7	92		
		ha	13,66	0,54	7	38		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,46 ha st	1	0,18	0	18		
		ha	0,46	0,58	0	27		
		annan mark och impediment, medelareal 0,37 ha st	19	0,14	2	66		
		ha	6,44	0,42	2	70		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad st					29	76
		Överföres					31	26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 26
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6.5 punkter pr ha	ha	15.16	0.50	7 73
		avvägda punkter	st	100	0.03	3 -
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	1.0	2,00	2 -
		i annan mark	"		5,00	36 73
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.49 ha,	st	42	0.05	2 10
			ha	20.56	0.10	2 06
			st	42	0.04	1 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st			
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd.....	km			-
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, vardetal "		54	0,06	3 24
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		27	0,12	3 24
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.65	3.-	1 95
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0.20	3.50	0 70
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	1	0.12	0 12
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	1	0.22	0 22
			"			
			"			0 34
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal.....	km ²		0,02	-
		dagar.....		0.5	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		 " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	21	0,03	0 63
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	-
		Överföres				103 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				103 93
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 90	10 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01	1 -	1 -
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
		Utlåtande, § 45 sid	8	3,00	24 -	24 -
40.1.2	31.1.YY	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
						3 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				175 73
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.49 ha, ägofigurer st	42	0.07	2 94	
		ha	20.56	0.14	2 88	
		Överföres			12 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	100	0,02	2 -
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	21	0,05	1 05	17 62
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.65	5.-	3 25
		ändring av befintligt avlopp	"	0.20	6.-	1 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				0 34
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				4 79
						1 20
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag		12,00	3 59
		brunn, rörtullopp och slamficka	"	1/4	12,00	3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	21	0,55	11 55
		Översiktskarta i d.o., § 41				11 55
						35 76
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. upphäffning av ritningar~~				4 - 10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				46 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				58 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				105 20
						115 20
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				175 73
		Lösen för kopior och avskrifter				35 76
		Övriga förrättningskostnader				115 20
						326 69
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västman län häradsrätt.

Ullstorp m. Örnestad den 31 januari 1944.

Karl Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Johansson

Willebrordsson

Kronor kvitteras:

den 19.....

godkänd
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 13/6 1947
godkänd den 20/6 1947

209
47

14495

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN 1947

L _____ 2-1312

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1947 till
Ullstorps dikningsföretag 1944 i Önnestads socken,
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

beviljat dels **statsbidrag** med tretusenetthundra (3.100)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med fyratusenetthundraåttio (4.180)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören K. Westling vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till **styrelse** för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företråde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ullsten den *20-5* 19*47*.
Oskar Liljenberg

Att *Lantbrukaren Oskar Liljenberg*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Nilsson
Adress *Ullstorp Önnestad*

Olof Nilsson
Adress *Ullstorp Önnestad*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghind

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försümliges bekostnad.

Godk. 28/6 47

209
77

DIARIE Nr 14496
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JUN 1947

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Ullstorps dikningsföretag 1944 i
Önnestads socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 21 februari 1947.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.100 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med
4.180 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Aktförvarare lantbrukaren Oskar Liljenberg, Ullstorp 5, Önnestad.

Avsyningen verkställd i april månad 1946 av förste assistent And.B.
Andersson.


Härvid befanns arbetet utfört i nära anslutning till den
nu fastställda arbetsplanen och förordas dess godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava något överstigit
det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 3 juni 1947.

Kenn Westling

statens lantbruksingeniör.



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ullstorps dikningsföretag 1944 i Önnestads socken, Kristianstads län.

Lån 4.100 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 21 februari 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	K g a r e
<u>Önnestads socken</u>			
Ullstorp	217/2048	5 ²	Karl Mattsson
"	17/256	5 ³	Johan Oskar Liljenberg
"	5/96	10 ⁸	Bernt Oskar Persson

Stockholm den 28 juni 1947.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Martin Hågglund




21/2 47

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Ullstorps dikningsföretag 1944" för vilka
lån tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Önnestads socken.</u>				
▲	217/2048	5 ²	◦ A	Ullstorp ✓ ^{Karl} (Alfred) Mattsson
▲	17/256	5 ³	◦ B	" ✓ ~~Johan~~ Oskar Liljenberg
▲	5/96	10 ⁸	C	" ✓ ~~Bent~~ Oscar Persson
Kristianstad 1 januari 1945,				
<i>Klas Westling</i>				
statens lantbruksingenjör.				