


Registernummer

Träne socken.

A	Venestad	6 ¹³
B	"	6 ³
C	"	6 ¹⁹
D	"	6 ²⁰
E	"	14 ⁹
F	"	6 ¹⁶
G	"	48 ¹
H	"	47 ¹
I	"	14 ¹⁰
K	"	21 ⁵
L	"	17 ⁴
M	"	96
N	"	22 ¹³
O	"	22 ¹⁴
P	"	22 ¹⁵
Q	"	22 ²⁹
R	"	22 ³⁰
S	"	22 ³¹
T	"	22 ³²
U	"	22 ²⁸
V	"	22 ²⁷
X	"	22 ²⁴
Y	"	22 ²⁵
Z	"	22 ²¹
Å	"	22 ²⁰
Ä	"	22 ¹⁷
Ö	"	22 ¹⁶
A ^I	"	22 ¹⁸
B ^I	"	22 ¹⁹
C ^I	"	22 ²⁶
D ^I	"	22 ²²



Förslag i 4 blad till
Venestads dikningsföretag 1944

i Träne socken av Kristianstads län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1944
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Skala 1:4000

MINNr 091

L 4-1313 /

No 1289 Kristianstad 4 pite

No 1289 Kristianstad 4 pite

L 4-1313

Tillhör

Förslag i 4 blad till

Venestads dikningsföretag 1944


i Träne socken av Kristianstads län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Nr 002

4-1313 2

Ar 1289 Kristianstad 4 pite

Tillhör:

Förslag i 4 blad till



Blad 3.

Venestads dikningsföretag 1944

i Träne socken av Kristianstads län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.

Klas Westling.

Statens Lantbrukssingenjör.







Genom Kungl. Lantbrukstyrealsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 Maj 1942
F&Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Arnth

Skalar:

för längd-1:4000.



RTN.Nr 003

L 4* 13133

No 1289 Kristianstad 4/rih

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Venestads dikningsföretag 1944

i Träne socken av Kristianstads län upprättat
vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.

M. Westling.



Statens lantbruksingenjör.

Förslag till intagningsbassäng
vid punkt 19+80


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 Mars 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Mathé


Plan.



Förslag till dikesöga vid punkt 13




Typritning till intagningsbrunnar
för större ledningar.



21" rörledningar ϕ 1.0 m.
32" " " 1.2 "

Typritning till intagningsbrunnar
för mindre ledningar.



Alla betongmurar rutarmeras med rundjärn ϕ 6 m/m 1/2 250 m/m.

Skala = 1:50



Blad 4.

Nr. 004

4*1313 4

An 12 89 Kristianstad 4/ritn

Lö

d

L _____ 4•1313

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

494-47 Kowle

DIARIE Nr 23857

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 OKT 1947

Avskrift av betänkande

rörande

Venestads dikningsföretag 1944

i Träne socken

av Kristianstads län.

Utskrift

Genom Rungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 10 maj 1947


På Rungl Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Vidmännas.
i tjänsten:
Klas Westling.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Lund-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Venestads di-
ningsföretag 1944" i Träne socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 4 km. väster om Träne kyrka, och är
området å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av underteck-
nad handlagd, den 22 maj 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår
av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsansla-
get eller anslaget till förstärkning av ofulletändiga jordbruk (av-
loppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller
statens avdikningslånefond har mig vederligen tidigare icke utgått
till utförande av i företaget ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Ej heller beröres Kungl.
Maj:st och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmas vara
färdigställt senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll Bil. F framgår, att samtliga sakkigare

önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens av-

dikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G,

framgår att även samtliga sakkigare önska lån från statens avdik-

ningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars

andel i företaget liksom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför Kristianstads läns hushåll-

ningsallskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget.

Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att för närvarande

avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdiknings-

nämndens protokoll från sammanträdet bifogas, Bil. E.

Utredning. Enligt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, ut-

göres till allra största delen av Åkerjord. Huvudsyftet med före-

taget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har

givit vid handen, att terrälläggning av i företaget ingående marker

är en förutläggning för ett rationellt utnyttjande av dessa.

Enligt gällande bestämmelser synes, på en tabell

Bil. B, utvisar statsunderstöd kunna utgå till företaget med i

avrundade tal 19.770:- kronor från statens avdikningsanslag

och med 22.120:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad i mars 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssäll-
skapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.
- G. Föreningshandling.
- H. Fullmakt för Edvin Lind
- I. Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.
- J. Arvodesräkning.
- K. Ett häfte synehandlingar.
- L. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Fräna socken.</u>							
11/128	6 ¹³	A	Vannestad	Per Bergetrim	1	70			1	70
3/32	6 ³	B	"	And Vilborg Jonsson	2	33			2	33
3/32	6 ¹⁹	C	"	Nils Nilsson	1	26			1	26
1/32	6 ²⁰	D	"	Karl Persell	0	63			0	63
5/128	14 ⁹	E	"	<u>Summa</u>	2	09			2	09
7/128	6 ¹⁶	F	"	Frös Persson	2	55	1	60	4	15
6/1024	48 ¹	G	"	Vilky Gustav Lind	1	45			1	45
1/16	47 ¹	H	"	Edvin Lind	2	08			2	08
11/128	14 ¹⁰	I	"	Valfrid Mattsson	2	37	0	65	3	02
15/64	21 ⁶	K	"	Grevarna Gustav och Karl Hamilton i Överhöghu			16	50	16	50
1/16	17 ⁴	L	"	Hanna Nilsson	3	68	1	18	4	86
4/256	9 ⁶	M	"	Gustav Persson	0	73			0	73
5/512	22 ¹³	N	"	<u>Summa</u>	1	50			1	50
5/1024	22 ¹⁴	O	"	<u>Summa</u>	0	68			0	68
1/128	22 ¹⁶	P	"	<u>Summa</u>	1	35			1	35
11/1024	22 ²⁹	Q	"	<u>Summa</u>	1	28			1	28
3/512	22 ³⁰	R	"	<u>Summa</u>	0	29	0	62	0	91
5/512	22 ³¹	S	"	<u>Summa</u>	0	51	0	76	1	27
7/1024	22 ³²	T	"	<u>Summa</u>	1	05	0	17	1	22
13/1024	22 ²⁸	U	"	Alfons Sack	1	82			1	82
1/256	22 ²⁷	V	"	Ernst Glad			0	46	0	46
1/256	22 ²⁴	X	"	<u>Summa</u>	0	17	0	43	0	60
3/512	22 ²⁵	Y	"	<u>Summa</u>	1	02	0	10	1	12
3/1024	22 ²¹	Z	"	<u>Summa</u>	0	11			0	11
3/1024	22 ²⁰	Å	"	<u>Summa</u>	0	23			0	23
9/1024	22 ¹⁷	Ä	"	<u>Summa</u>	1	35			1	35
1/256	22 ¹⁶	Ö	"	<u>Summa</u>	0	71			0	71
översöms					32	94	22	47	55	41

1814	40	1634	67	31	48	4	32	1670	17	0.92	17.20	788	46	882	01
2527	20	2277	14	43	85	6	01	2327	-	"	"	1098	34	1228	66
1249	20	1125	45	21	67	2	97	1150	09	"	"	542	84	607	25
682	-	614	59	11	83	1	62	628	04	"	"	296	43	331	61
2498	-	2250	90	43	35	5	94	2300	19	"	"	1085	69	1214	50
3566	60	3213	58	61	89	8	48	3283	95	"	"	1550	02	1733	93
1438	-	1295	60	24	95	3	42	1323	97	"	"	624	91	699	06
2040	-	1838	03	35	39	4	85	1878	27	"	"	886	54	991	73
3114	20	2806	04	54	04	7	41	2867	49	"	"	1353	45	1514	04
1884	25	1697	81	32	69	4	48	1734	98	"	"	818	91	916	07
4983	-	4489	50	86	46	11	85	4587	81	"	"	2165	45	2422	36
856	80	772	03	14	87	2	04	788	94	"	"	372	38	416	56
1747	80	1574	81	30	33	4	16	1609	30	"	"	759	59	849	71
761	60	686	34	13	22	1	81	701	37	"	"	331	05	370	32
1411	20	1271	41	24	48	3	36	1299	25	"	"	613	25	686	-
1352	-	1218	11	23	46	3	22	1244	79	"	"	587	54	657	25
576	-	519	06	10	-	1	37	530	43	"	"	250	36	280	07
1069	20	963	50	18	55	2	54	984	59	"	"	464	73	519	86
1411	20	1271	41	24	48	3	36	1299	25	"	"	613	25	686	-
1894	80	1707	24	32	88	4	51	1744	63	"	"	823	46	921	17
220	80	198	85	3	83	0	53	203	21	"	"	95	92	107	29
374	40	337	43	6	50	0	89	344	82	"	"	162	76	182	06
1507	20	1357	92	26	15	3	59	1387	66	"	"	654	98	732	68
96	80	87	33	1	68	0	23	89	24	"	"	42	12	47	12
202	40	182	45	3	51	0	48	186	44	"	"	88	-	98	44
1384	-	1246	81	24	01	3	29	1274	11	"	"	601	38	672	73
676	80	609	67	11	74	1	61	623	02	"	"	294	07	328	95
41339	85	37347	68	717	29	98	34	38063	31			17965	88	20097	43

$\frac{1}{256}$	22 ¹⁸	A ^I	Unstet	<i>öreför</i>	32	94	22	47	55	41
$\frac{1}{256}$	22 ¹⁹	B ^I	"	<i>frus Henrikum</i>	0	53			0	53
$\frac{1}{128}$	22 ²⁶	C ^I	"	<i>Sum</i>	0	36			0	36
$\frac{1}{1024}$	22 ²²	D ^I	"	<i>Sum</i>	1	24			1	24
				<i>Summa</i>	0	97			0	97
					36	04	22	47	58	51

Kostnadsrammandrag.

	Kostnad		Summa	
	Kr.	in	Kr.	in
<u>Jonläggningarkostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad samt <u>vräkningar</u>			41 000	-
<u>Förvärringskostnad</u>				
Kostnad för synförvärringen	789	56		
" " bekantandet	108	25	897	81
<u>Summa</u>			41 897	81

Kristianstad i mars 1945.

Klas Wretling

Statens Lantbruksinspektör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
41.897 kronor 81 öre Stockholm

den 10 maj 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Vidimeras.

I tjänsten:

Klas Wretling.

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag till före-
taget har kostnaden i överensstämmelse med redovisad verklig
kostnad beräknats till 53.209 kronor 30 öre.

Stockholm den 9 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 22 maj 1944 avslutad laga syneförrättning angående Venestads dikningsföretag 1944, avseende torrläggning av marker inom Venestads by i Träne socken av Kristianstads län; det var der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 september 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov. gm stpl 1:-

Stämpel 1:-

Kom. arvode + porto 1:90

Summa kronor 3:90

Bil. E.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet vid

sammanträde med Hushållningssällskapets

täckdikningsnämnd i Kristianstad den 7

nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingenjör Klas Westling följande av honom

planlagda torrlägningsföretag

17. Venestads dikningsföretag 1944 i Träne socken

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava
något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget betyga:

Signe Olofsson, Karin Nilsson.

Vidimeras

ex officio:

Klas Westling.

Protokoll fört vid sammanträde
med sakägarna i "Venestads diknings-
företag 1944" i Träne socken av
Kristianstads län.

År 1944, okt. 25 kl. 9.45 f.m. hos Gustav Persson, Björkäng.

Närvarande:

Per Bergström nr 6 Venestad,

Nils Nilsson nr 6 "

Karl Resell nr 6 och 14 Venestad,

Valfrid Mårtensson nr 14 Venestad,

Fröken Alexandra Hamilton såsom ombud för grevarna Gustaf och

Axel Hamilton,

Hanna Nilsson nr 17 Venestad,

Gustaf Persson nr 9 m. fl. nr Venestad,

Alfons Fast nr 22 Venestad,

Ernst Glad nr 22 Venestad,

Edvin Lind nr 47 Venestad för egen del samt såsom ombud för

Villy Lind nr 48 Venestad samt

1:ste assistenten hos statens lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ingenjör Lars Kullman att leda för-
handlingarna och att föra protokollet samt åt Gustaf Persson
och Edvin Lind att justera detsamma.

§ 2.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökan om bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingenjör Klas Westling att utarbeta för ansökningen erforderligt betänkande.

§ 3.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Venestad den 25 oktober 1944.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Justeras

Gustaf Persson.

Edvin Lind.

Bil. G.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarna i "Venestads dikningsföretag 1944" i Träne socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om

lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,

2. att uppdraga åt lantbruksingenjör Klas Westling att upprätta
härfor nödiga handlingar samt

3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den
vördsamma ansökningsen, att underskriva de kontrakt och för-
bindelser, som med anledning härav kunna erfordras samt åt
arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet
handhava de utanordnade penningmedlen.

Venestad den 25 oktober 1944.

Per Bergström

Nils Nilsson

Karl Resell

{ Villy Gustav Lind
 genom Edvin Lind enl. fullmakt

Edvin Lind

Valfrid Mårtensson

{ Gustaf och Axel Hamilton
 såsom förmyndare
 Alexandra Hamilton

Jöns Persson

Hanna Nilsson

Gustaf Persson

Alfons Fast

Ernst Glad

Jöns Henriksson

Vilborg Svensson

m.h.p.p.

Bevittnas:

Lars Kullman.

Henning Modig.

Bil. H.

F U L L M A K T

för Herr Edvin Lind, Venestad att å mina vägnar underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Venestads dikningsföretag 1944".

Venestad den 25 oktober 1944.

Willy Lind.

Bevittnas:

Nils Nilsson

Anna Andersson

Venestad

Venestad

Bil. I.

Avskrift.

Utdrag av förmyndareskapsprotokollet

hållet vid vårtinget med Gärds och Albo

härad i Degeberga den 12 februari 1931.

Till Domhavanden hade den 9 januari 1931 inkommit en med vad därå fanns tecknat så lydande ansökan:

Till Gärds och Albo Häradsrätt.

Med anledning därav att vår fader Greve Raoul Hamilton den 10 i denna månad avlidit, få undertecknade härmed anhålla, att till förmyndaren i den avlidnes ställe för hans söner Greve Gustaf Hamilton och Greve Axel Hamilton, vilka äro omynliga måtte utses undertecknad Alexandra Hamilton samt att förordnande måtte meddelas för häradshövdingen Bror Petren i Ystad att under boutredningen efter vår fader såsom god man bevaka vå-

16.
ra bemälda syskons rätt.

Ovesholm den 18 januari 1931.

Anna Wrangel

Ch. Holstein Ledreborg

Maria Kennedy

Alexandra Hamilton

E. Hamilton

Reinhold Hamilton

Ovanstående förordnande är jag villig åtaga mig.

Bror Petren

Från häradsrättens förmyndareskapsprotokoll för den
21 dec. 1921 §§ 82 och 83, antecknades, att greve R. G. Hamilton
å Ovesholm förordnats till förmyndare för sina omyndigförklarade
söner grevarna Axel och Gustaf Hamilton från Ovesholm.

Med anledning vad sålunda i ärendet förekommit förord-
nades fröken Alexandra Hamilton å Ovesholm att efter avlidne
greve R. G. Hamilton vara förmyndare för sina omyndigförklarade
bröder grevarna Axel och Gustaf Hamilton från Ovesholm.

Härjämte förordnades häradshövdingen Bror Petren i
Ystad att såsom god man för bemälda omyndigförklarade bevaka deras
rätt vid boutredningen efter deras avlidne fader greve R. G. Ha-
milton så och vid bodelning och skifte eller ingående av avtal
om sammanlevnad i oskiftat bo. Om rättens beslut skulle genom
domarens försorg underrättelse meddelas överförmyndaren i Träne
kommun.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Holdo Edling.

Vidimeras:

B. R. Hamilton.

A. Löqvist.

R Ä K N I N G."Venestads dikningsföretag 1944"

Debet

till statens lantbruksingenjör Klas Westling.

14 st. kallelser à 0.50 öre pr st.	7:-
Sammanträde	12:-
Betänkandet	15:-
Bil. B	36:-
Översiktskarta	8:-
Avskrift	9:35
Ansökningshandlingar och expedition	4:-
Diariébevis	3:90
Inbindning, 2 band	4:-
Förteckning över lånesökandes fastigheter	6:-
Föredragning inför vederbörande täckdiknings- nämnd med protokollsutdrag	<u>3:-</u>

Summa 108:25

Den, med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Gårds och Albo häradsrätt inom tre
månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 10 mars 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Vidimeras: Sid. 1-17

ex officio
Klas Westling.

CLARIE N. 26573
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JUN 1945

L 4-1313

Kungl. Lantbrukstidningsstyrelsens
Kulturarvshandlingars arkiv

424-47 Kom. b.

Originalhandlingar

rörande

Venestads dikningsföretag 1944

i Träne socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde n:r 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av marker inom Venestads by i Träne socken av
Kristianstads län; upprättade år 1944 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen av *Klas Westling*.
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiosex (56) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sek-
tionsritningar i 4 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande upptagande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Venestads by i
Träne socken av Kristianstads
län.

År 1944, april 12, kl. 9.30 f.m. hos Gustaf Persson i Venestad.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen N. P. Kullberg i Bröd och Tage Larsson i Träne
sökandena

Gustaf Persson,

Ernst Glad,

Vilborg Svensson,

Nils Nilsson,

Karl Resell,

Jöns Persson,

Edvin Lind,

Per Bergström,

Valfrid Mårtensson och

Hanna Nilsson genom sin broder Anton Nilsson(dock utan fullmakt)

Övriga sakägare eller ombud

Villy Gust. Lind genom sin fader förutnämnda Edvin Lind, dock utan
fullmakt samt

fröken A. Hamilton i egenskap av laga förmyndare för grevarna

Gustaf och Axel Hamilton.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläs-
tes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för

sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras å sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet att täckdika i företaget ingående mark till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och yrkade sökandena, att avloppen i största möjliga utsträckning måtte utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Å de sträckor, där avloppet förmodades komma att utföras öppet meddelade sakägarna, att de uppläte mark till avlopp och upplag utan anspråk på ersättning. Däremot yrkades ersättning för ökat stängselbesvär samt för försvårad överfart av Gustaf och Axel Hamiltons ombud.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till avloppens utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde på samma plats måndagen den 22 maj 1944 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser härom ej utfärdas.

Venestad pr OVESSHOLM den 12 april 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Lagstämman N. O. Hultberg

3.

År 1944, maj 22, kl. 10 f.m. hos Gustaf Persson i Venestad.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Gustaf Persson,

Ernst Glad,

Jöns Persson,

Edvin Lind,

Per Bergström,

Valfrid Mårtensson,

Hanna Nilsson genom sin broder Anton Nilsson och

fröken A. Hamilton i egenskap av laga förmyndare för grevarna Gustaf och Axel Hamilton.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 8.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Gustaf Persson, Venestad nr 9, och till övriga ledamöter Edvin Lind, Venestad nr 47 och Valfrid Mårtensson i Venestad nr 14 med Ernst Glad, Venestad 42 och Per Bergström i Venestad nr 6 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Gustaf Persson, adress Björkäng pr OVESHOLM.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Venestad pr OVESHOLM den 22 maj 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

A.O. Kruenberg *Fagstam*

Till

Hänsynsfullheten i Kristianstads län.

Härmed anvisas nödvändigt
om förordnande för status lantbruk-
ingenjör att i enl. med föreskrifterna
i gällande naturlag verkställa undersök-
ning för anläggning av naturskydds-
marker till s. k. Intaktemonen i Venestads
by av Träsk och den Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda
trakt först av förädlingsmannen
med säkerhet kunna angivas.

Venestad nr. Oreskoben d. 4 sept. 1943

Gustaf Persson	Edvin Lind	Kennet Glad	nr 42
Venestad 46	Venestad 47	Venestad	
offens d. 17	Tor. Bergström	Ails Nilsson	
Venestad 43	Venestad nr 6	Venestad 6	
Valfrid Mobergson	Venestad nr 14	Ther. Krell	
		Venestad 14	
Wilborg Svensson	Göns Persson	Hanna Nilsson	
nr 6 Venestad	Venestad 6	Venestad 17	

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Edvin Lind, Venestad 47, Ovesholm, m.fl. skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker till s.k. Intaptemosse i Venestads by i Träne socken.

~~K~~Kristianstad i landskansliet den 13 september 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

H. Jellman

Följande

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning i Venestads by, Träne socken den 12.4.1944.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Venestads by i Träne socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Persson i Venestad onsdagen den 12 april 1944 kl. 9.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 mars 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

*Lagenligt kungjord: Träne kyrka onsdagen
den 26 mars 1944, betyg: F. Bergström
kyrkoherde*

anordnar arstest i Folkets ark fredagen den 24 mars kl. 8 em.

Teckningslistor finnas pr tel. 288, 106.

6638"

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Venestads by i Träne socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Persson i Venestad onsdagen den 12 april 1944 kl. 9,30 fm., då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 mars 1944.

KLAS WESTLING,
statens lantbruksingeniör.

6633"

Nymö—Vanneberga

Potatismjölfsförening

m. b. p. a.

har ord. föreningsstämma i Fabrikens lokal fredagen den 24 mars 1944 kl. 19. Ärenden enl. stadgarna.

Östra Ljungby den 20/3 1944.

STYRELSEN.

6631"

Vånga Folkets Husförening

håller årsmöte i Kommunalrummet torsdagen den 23 mars kl. 19,30.

6598"

Styrelsen.

Knislinge.

Kommunalstämma hålles i Sparbankslokalen fredagen den 24 mars 1944 kl. 4,45 em. för röstberättigade, som ha att utse två valmän vilka skola välja 1 ägodelningsnämndeman och 2 vattenrättsnämndemän å tingsstället i Broby den 4 april 1944.

6603"

Ordföranden.

Ovesholm.

Missionsförsäljning anordnas i Söndagsskolan torsdagen den 23 mars kl. 7 em. Obs.! Ändrad dag. Tal av Walter Olsson. Gåvor mottages tacksamt. Alla välkomna.

Missionsförsamlingen.

6666"

mars 1944 i Gualövs folkskola kl. 19,30. Ärende: Idrottsplatsfrågan.

Obs.! Alla medlemmar torde närvara.

STYRELSEN.

6616"

Broby Biograf.

Onsdag den 22 mars kl. 7—9

HERRE MED PORTFÖLJ

med

Georg Rydeberg, Irma Christensson

Årets bästa film.

Barnförbjuden.

6595"

Önnestads Bio.

Torsdagen den 23/3 kl. 8.

PRÄSTEN SOM SLOG KNOCK-OUT.

Allan Bohlin, Åke Söderblom, Gaby Stenberg.

Barntillåten.

6636"

Hansa-Biografen, Tollarp

Onsd., torsd., fred. kl. 8, lörd. o.

sönd. kl. 6 o. 8. Barnförbj.

Viveca Lindfors o. George Rydeberg

i

APPASSIONATA.

Skälvande lidelse, djupt sentiment och rytmiskt liv.

6627"

TEATERBIOGRAFEN

Barntillåten.

Å
H
U
S

Tisd. o. Torsd. 8 em.

Frank Capra-filmen

Vi behöver varann

med **Gary Cooper - Barbara Stanwyck.**

OBS. Ändrade dagar.
6630"

Ett hjärtligt tack

för all välvillig hågkomst och hyllning, som kommit mig till del på min 70-årsdag.

Theodor Persson-Sjöberg.

6579"

Högre

allmänna läroverket

i Kristianstad.

Anmälan av manliga och kvinnliga inträdessökande till klass 1 av såväl den femåriga som den fyraåriga realskolan å läroverket fredagen den 24 mars kl. 15. Anmälan med bifogande av nedan angivna handlingar kan även göras skriftligen av målsman till läroverkets rektorsexpedition.

Prästbetyg med uppgift om föräldrar, födelseort och ålder samt anteckning om skyddskoppypning skall medföras.

Inträdessökande, som tillhöra folkskolan, böra vidare medföra intyg av vederbörande lärare, innehållande uppgift om skolans typ och styrkande, att de åtnjuta undervisning i skolan, ävensom betyg från höstterminen 1943. Betyg från vårterminen 1944, utfärdat i enlighet med av skolöverstyrelsen för inträdessökande fastställt formulär, insändes så snart ske kan och måste vara tillgängligt, när frågan om intagning skall avgöras.

Inträdessökande, som komma från annan undervisningsanstalt eller som ej längre tillhöra folkskola, skola förutom prästbetyg förete senast erhållna betyg.

Inträdesprövningarna anställas vid vårterminens slut.

Om inträde ej vinnes, böra anmälningshandlingarna avhämtas å rektorsexpeditionen senast den 17 juni 1944.

Uppbörd av inskrivningsavgiften, 10 kronor, hålles vid höstterminens början.

Kristianstad i mars 1944.

ERIK MARTENS
Rektor.

6012"

Bromölla.

PASTOR HELMER FREJDH

från Stockholm

tar i Folkets Hus kl. 8 i afton.

Sångare från Vinnö medverka.

Välkomna.

Filadelfiaförsamlingen,
Kristianstad.

6621"

Nyaste Kristianstadsbladet torsdagen den 21 mars 1944.

Röe, Nävlinge den 17/3 1944.

Einar. Ingvar. Alvar.
Majvi. Sture.

"Den som tror på mig han skall leva, om han än dör."

För dem, som vilja följa den avlidne till hans sista vilorum, tillkännagives, att jordfästningen äger rum i Nävlinge kyrka Marie bebådelsedag kl. 11,15. Bjudes endast på detta sätt.

TACK.

För all visad vänlighet, för den vackra blomstergården och det varma deltagande, som kommit oss till del vid vår kära moders,

KARNA PERSSON,
sjukdom och frånfälle, frambära vi vårt varma tack.

Lyngsjö och Äspinge den 21/3 1944.

BARNEN.

För all visad vänlighet under min kära makas och vår lilla mors, Edith Karlsson, sjukdom och för den vackra blomstergården, tal och sång vid hennes grav tacka vi varmt och innerligt.

Bäckaskog d. 20 mars 1944.

FRITZ KARLSSON.

Barnen.

För allt vänligt deltagande vid vår käre faders,

JOHAN ANDERSSON,
bortgång samt för den högtidliga och vackra hyllningen vid hans bår frambära vi vårt varma tack.

BARNEN.

Sorghattar.

Stor sortering. Hattar fr. 8: 00 kr.

Slöjor fr. 2: 75 kr.

HATTLAGRET, Kardellsgatan.
760"

Vår förlossare lever.
Sv. Ps. 599.

Jordfästningen äger rum i Hovmantorps kyrka torsdagen den 23 mars kl. 1 e. m. Gravsättning å Maglehems kyrkogård den 25/3 kl. 3 em. Meddelas endast på detta sätt

För allt deltagande i min djupa sorg vid min kära systers,

ANNA NILSSONS
bortgång samt för den vackra blomstergården vid hennes bår frambäres mitt varma tack.

V. Vram den 20 mars 1944.

VILHELM NILSSON.

TACK.

För all visad vänlighet och besök vid vår käre faders, August Jönsson, sjukbädd och för alla blommor, för tal och sång vid hans bår frambära vi vårt varma tack.

Venestad den 19 mars 1944.

BARNEN.

Roseniuskapellet.

Pakettfest anordnas onsdag kl. 7 em. med tal av Einar Karlsson samt kaffeservering. Som inträde gäller en paket å minst 1 kr. Behålln. tillfaller Norge- och Finlandshjälpen. Hjärtl. välkomna!

Lutherska Missionshuset,

Kristianstad.

MISSIONSAUKTION

torsdagen den 23 mars kl. 4,30 em. till förmån för inre och yttre missionen.

Gåvor mottagas tacksamt. Servering av kaffe.

Inledning av H. Persson.

Alla välkomna.

6611"

TACK.

Till arbetskamrater vid Trolle Ljungby vill jag frambära mitt varma tack för den penninggåva jag mottagit under min sjukdom.

Sven Blom.

Kristianstads

läns Fjäderfäavelsförening avhålls årsmöte i Kristianstad å Hushållningssällskapets lokal tisdagen 4 april kl. 2 em. Stadgeenliga ånden.

6599"

Styrelse

Systugan

i Önnestads församlings- och domhem hålles öppen tisdagen 13—16, onsdagar kl. 18,30—21. Kostnadsfri hjälp. Alla välkomna.

Systugekommittén.

6582

Medlemmarna

i Kristianstadsortens jordbruksförening m. b. p. a. kallas till ordinarie stämma onsdagen den 29 mars 1944 kl. 14 å Hushållningssällskapets lokal i Kristianstad.

Ärenden enl. stadgarna samt ställelse av instruktioner.

6655"

Styrelse

Huvudmännen

i Ivetofta sockens Sparbank kallas till ord. årssammanträde i Sparbankens lokal i Bromölla lördagen 1 april 1944 kl. 3 em.

6641"

Styrelse

Osby kyrka

Stiftsadjunkt Gunnar Paulson, Lund, håller föredrag i kyrkan onsdagen den 22 mars kl. 7,30. Över ämnet: "Vi som går kyrkan".

Kyrkliga Ungdomskretsen

664

Dödsboet efter målaren Axel Jacobson härifrån staden har grund av en den 20 mars 1944 konkursdomaren i Kristianstad given ansökan denna dag försatt konkurs. Anledning finnes emellertid till antagande att boet ej fört till bestridande av konkurskosterna.

Kristianstads rådhus den 20 mars 1944.

6644"

Konkursdomaren

7

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag som avser upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Venestads by i Träne socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 12 april 1944 kl. 9.30 f.m.

1.	Lantbrukare	Gustaf Persson,	Venestad,	OVESHOLM.
2.	"	Ernst Glad,	"	"
3.	"	Jöns Henriksson,	"	"
4.	"	Per Bergström,	"	"
5.	"	Vilborg Svensson,	"	"
6.	"	Nils Nilsson,	"	"
7.	"	Alfons Fast,	"	"
8.	"	Karl Resell,	"	"
9.	"	Jöns Persson,	"	"
10.	"	Ragnvald Olsson,	"	"
11.	"	Edvin Lind,	"	"
12.	"	Valfrid Mårtensson,	"	"
13.	Fr.	Hanna Nilsson,	"	"
14.	Greve	Gustaf Hamilton,	"	"
15.	"	Axel Hamilton,	"	"

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 20 mars 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling

1

den och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp. Sträckorna äro betecknade med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I-K, I-L, D-M och B-N respektive.

Plankarta och profilritning.

Över sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har för åker och till odling tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna vär-

dering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företaget uppkommande bättnaden. Denna är uträknad för såväl varje fastighet som för varje ägofigur och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med försla-

get, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd,

markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt B	360	hektar,
C	295	" ,
21+70	104	" ,
D	91	" ,
E	68	" ,
F	24	" ,
G	7	" ,
H	5	" ,
I	20	" ,
K	12	" ,
L	6	" ,
M	5	" ,
83+46	26	" och
N	17	" .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes sträckan A-13+00 som föreslagits att utföras öppen.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

14.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom till plats för jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättningar skola utgå för nämnda intrång å sträckan A-13+00.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår även, att ägarna till fastigheten Venestad 21⁵ yrkat ersättning för ökat hägnadsbesvär genom företagets utförande. Med anledning härav pröva synemännen skäligen föreskriva, att till ägarna av nämnda fastighet skall för ökat hägnadsbesvär å sträckan 7a+65- - 13+00 utgå en ersättning med 700 kronor, vilket belopp medräknats i kostnadsförslaget. Efter företagets utförande skall ifrågasvarande sträcka genom nöjaktigt stängsel vara skyddad för igen-trampning av kreatur.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda,
därest skada å dylik uppstår vid rörledningarnas utförande, skall
göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då före-
taget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde
med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet
skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga,
i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Broar och trummor.

Någon ombyggnad av bro eller trumma har ej medtagits
bland torrlägningsarbetena.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfällig-
heten bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid upp-
ställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofig. 88-107,

"	II	"	B-C	"	"	38 och 55-87,
"	III	"	C-D	"	"	34-37, 39-54, 122, 123, 139, 141, 143-146,
"	IV	"	D-E	"	"	124-126, 129-138, 140, 142, 148-150, 169-176c,
"	V	"	E-F	"	"	151-153, 161-164, 178- -184,
"	VI	"	F-G	"	"	166, 168, 185-187,
"	VII	"	F-H	"	"	4-8, 155-160,
"	VIII	"	E-I-K+I-L	"	"	14-25, 128,
"	IX	"	D-M	"	"	26-32 samt

avdelning X avloppssträckan B-N med ägofig. 109-121.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet för varje avdelning m.m. framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppssträcka.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr förbättrings- krona.
I	A-B	8.800:-	2.820:25	3.120
II	B-C	10.700:-	6.692:20	1.598
III	C-D	5.825:-	8.733:60	0.667
IV	D-E	3.540:-	7.289:60	0.486
V	E-F	2.220:-	5.284:40	0.420
VI	F-G	875:-	1.539:60	0.568
VII	F-H	1.040:-	2.409:60	0.432
VIII	E-I-K+I-L	2.660:-	3.745:20	0.710
IX	D-M	885:-	1.150:-	0.770
X	B-N	4.455:-	5.839:80	0.762
S:ma		41.000:-	45.504:25	0.901

Avdelningarna II - X erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona såsom av tabellen framgår kommer att utgöra

0.901. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ä-
garna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av den-
na mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd
dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §
och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av
ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättrings-
värde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upp-
rättade kostnadsförslaget åligger honom.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnader-
na för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhål-
lande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsar-
betet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrätt-
ningens avslutande.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående arbeten bestrides
efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för
avloppens upptagande eller utförande. Kostnad för rensningsåtgärd,
som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse,
uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas
den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 45.504
kronor 25 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena

jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen
den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen
av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta
utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavan-
de i Kristianstads län inbetala ett belopp av 68 kronor 26 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
ha vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava
underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets ange-
lägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt
sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen
7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen,
- att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan god-
kännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-
förande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Venestads dikningsföretag 194⁴₃,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må ef-

ter hörande av lantbruksingeniören och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande den öppna avloppssträckan jord och sten skola läggas minst en meter från det upptagna avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att upplagen ej få givas större höjd än en meter,

att såsom förut i detta utlåtande nämnts, sträckan 7a+65 - 13+00 skall vara inhägnad till skydd mot igentrampning av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att rensning av intagningsbrunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Venestad pr OVESHOLM den 22 maj 1944.

Klas Westberg, A. O. Kullberg Tingslämnan

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{11}{128}$	6^{13}	<u>Gräne socken</u> A	Venestad	Per Bergström	
				väg åker, förbättras ej " " " " , torvmylla på grus i sten " -"- " -"- " -"- " -"- " -"- <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8
$\frac{3}{32}$	6^3	B	Venestad	Axel Vilborg Svensson	
				åker, förbättras ej " " " " " " " " " " " " " , moräsjord " -"- " -"- " -"- " -"- " -"- " -"- " -"- " , torvjord " -"- " -"- <u>Summa</u>	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						06		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						43		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						48		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	40							900	360		1800	720	-	900	360	-
	53							540	286	20	1800	954	-	1260	667	80
	19							540	102	60	1800	342	-	1260	239	40
	34							1080	367	20	1800	612	-	720	244	80
	24							540	129	60	1800	432	-	1260	302	40
1	70					97			1245	60		3060	-		1814	40
						05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						20		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						63		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						15		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						22		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	20							1080	216	-	1800	360	-	720	144	-
	16							720	115	20	1800	288	-	1080	172	80
	17							1080	183	60	1800	306	-	720	122	40
	37							540	199	80	1800	666	-	1260	466	20
	17							900	153	-	1800	306	-	900	153	-
	13							900	117	-	1800	234	-	900	117	-
	43							540	232	20	1800	774	-	1260	541	80
	10							1260	126	-	1800	180	-	540	54	-
	27							540	145	80	1800	486	-	1260	340	20
	33							540	178	20	1800	594	-	1260	415	80
2	33					1	25		1666	80		4194	-		2527	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m., samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
2/32	6 ¹⁹	C	Venestad	Nils Nilsson	
				Åker, torvjord	24
				" , morvård	25
				" , -"-	26
				" , -"-	27
				högländ mark	28
				" "	29
				<u>Summa</u>	
1/32	6 ²⁰	D	Venestad	Karl Resell	
				högländ mark	30
				Åker, torvmylla på grus m. m.	31
				" , -"-	32
				<u>Summa</u>	
5/128	14 ⁹	E	Venestad	Karl Resell	
				väg imp	33
				Åker, torvmylla på grus o. sten	34
				" , -"-	35
				" , -"-	36
				" , -"- (stmk.)	37
				" , -"-	38
				<u>Summa</u>	
1/128	6 ¹⁶	F	Venestad	Jöns Persson	
				väg imp	39
				högländ mark	40
				äng, torvjord	41
				" , -"-	42
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							1080	248	40	1800	414	-	720	165	60
	57							720	410	40	1800	1026	-	1080	615	60
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
	24							600	144	-	2000	480	-	1400	336	-
						22		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						45		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	26						67		1110	80		2360	-		1249	20
						10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	26							800	208	-	2000	520	-	1200	312	-
	37							1000	370	-	2000	740	-	1000	370	-
	63						10		578	-		1260	-		682	-
						07		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	31							800	248	-	2000	620	-	1200	372	-
	60							800	480	-	2000	1200	-	1200	720	-
	66							800	528	-	2000	1320	-	1200	792	-
	19							1200	228	-	2000	380	-	800	152	-
	33							600	198	-	2000	660	-	1400	462	-
2	09						07		1682	-		4180	-		2498	-
						09		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						69		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		70						560	392	-	1400	980	-	840	588	-
		12						280	33	60	1400	168	-	1120	134	40
		82					78		425	60		1148	-		722	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				äng, torvjord	43
				" -1-	44
				" -1-	45
				" -1-	46
				" -1-	47
				" -1-	48
				" -1-	49
				åker, -1-	50 a
				" -1-	50 b
				" torvmull på guss m. m.	51
				" -1-	52
				" -1-	53
				" -1-	54
				" -1-	55
				" -1-	56
				" -1-	57
				<u>Summa</u>	
61/1024	48'	G	Venestad	Killy Gust. Lind (Tid. äg. Ragnarald Olsson)	
				åker, torvmull på guss m. m.	58
				" -1-	59
				" -1-	60
				" -1-	61
				" -1-	62
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			82				78		425	60		1148	-			722	40
			16					700	112	-	1400	224	-	700	112	-	
			13					420	54	60	1400	182	-	980	127	40	
			11					420	46	20	1400	154	-	980	107	80	
			12					420	50	40	1400	168	-	980	117	60	
			10					420	42	-	1400	140	-	980	98	-	
			11					420	46	20	1400	154	-	980	107	80	
			05					280	14	-	1400	70	-	1120	56	-	
12								1260	151	20	1800	216	-	540	64	80	
41								720	245	20	1800	738	-	1080	442	80	
34								800	272	-	2000	680	-	1200	408	-	
50								1200	600	-	2000	1000	-	800	400	-	
20								1400	280	-	2000	400	-	600	120	-	
18								1400	252	-	2000	360	-	600	108	-	
12								1400	168	-	2000	240	-	600	72	-	
21								1400	294	-	2000	420	-	600	126	-	
47								1200	564	-	2000	940	-	800	376	-	
2	58	1	60				78		3667	40		7234	-			3566	60
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-	
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-	
	30							1000	300	-	2000	600	-	1000	300	-	
	37							600	222	-	2000	740	-	1400	518	-	
	44							1000	440	-	2000	880	-	1000	440	-	
1	45								1462	-		2900	-			1438	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	47'	H	Venestad	Edvin Lind	
				högländ mark	imp 63
				vägg	imp 64
				åker, mylla på grus m. m.	65
				"	66
				"	67
				"	68
				"	69
				"	70
				"	71
				"	72
				"	73
				<u>Summa</u>	
1/128	1410	J	Venestad	Valfrid Mårtensson	
				högländ mark	imp 74
				vägg	imp 75
				"	imp 76
				äng, stenk.	77
				"	78
				"	79
				"	80
				trädgård	81
				åker, moräjord	82
				"	83
				"	84
				"	85
				"	86
				"	87
				<u>Överföres</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
							15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23								1000	230	—	2000	460	—	1000	230	—
19								1000	190	—	2000	380	—	1000	190	—
05								1000	50	—	2000	100	—	1000	50	—
23								1000	230	—	2000	460	—	1000	230	—
29								1000	290	—	2000	580	—	1000	290	—
48								1000	480	—	2000	960	—	1000	480	—
41								1000	410	—	2000	820	—	1000	410	—
09								1200	108	—	2000	180	—	800	72	—
11								1200	132	—	2000	220	—	800	88	—
2 08							19		2120			4160	—		2040	—
							14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		30						300	90	—	500	150	—	200	60	—
		24						300	72	—	500	120	—	200	48	—
		06						300	18	—	500	30	—	200	12	—
		05						300	15	—	500	25	—	200	10	—
10								2000	200	—	4000	400	—	2000	200	—
05								1920	96	—	2400	120	—	480	24	—
71								1000	710	—	2000	1420	—	1000	710	—
17								180	30	60	1800	306	—	1620	275	40
18								1260	226	80	1800	324	—	540	97	20
33								1200	396	—	2400	792	—	1200	396	—
24								960	230	40	2400	576	—	1440	345	60
1 78		65					21		2084	80		4263	—		2178	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, torvmylla på grus m. m.	88
				" " "	89
				<u>Summa</u>	
15/64	21 ^s	K	Venestad	Grevarne Gustav och Axel Hamilton	
				<u>i Översholm</u>	
				betesmark	90
				"	91
				"	92
				"	93
				"	94
				"	95
				"	96
				"	97
				"	98
				"	99
				"	100
				"	101
				"	102
				"	103
				"	104
				dihe imp	105
				" imp	106
				väg imp	107
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	174	L	Venestad	Harina Nilsson	
				väg	imp 108
				betesmark	109
				"	110
				åker, mylla på grus m. m.	111
				"	112
				"	113
				"	114
				"	115
				"	116
				"	117
				"	118
				<u>Summa</u>	
41/256	96	M	Venestad	Gustav Persson	
				åker, mylla på grus m. m.	119
				"	120
				"	121
				<u>Summa</u>	
5/512	2213	N	Venestad	Gustav Persson	
				åker, mylla på to	122
				"	123
				<u>Summa</u>	
5/1024	2214	O	Venestad	Gustav Persson	
				åker, mylla på to	124
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				60				300	180	-	400	240	-	100	60	-
				58				200	116	-	400	232	-	200	116	-
10								660	66	-	2200	220	-	1540	154	-
86								880	228	80	2200	572	-	1320	343	20
39								1100	429	-	2200	858	-	1100	429	-
29								1100	319	-	2200	638	-	1100	319	-
65								880	572	-	2200	1430	-	1320	858	-
53								1100	583	-	2200	1166	-	1100	583	-
58								880	570	40	2200	1276	-	1320	765	60
88								660	580	80	2200	1926	-	1540	1355	20
3	68			1	18		08		8585	-		8568	-		4983	-
								1440	388	80	2400	648	-	960	259	20
								960	182	40	2400	456	-	1440	273	60
								1200	324	-	2400	648	-	1200	324	-
									895	20		1752	-		856	80
								720	568	80	1800	1422	-	1080	853	20
								540	383	40	1800	1278	-	1260	894	60
									952	20		2700	-		1747	80
								480	326	40	1600	1088	-	1120	761	60
									326	40		1088	-		761	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/128	22 ¹⁵	P	Venestad	Gustav Persson	
				åker, torvjord	125
				" , --	126
				<u>Summa</u>	
11/1024	22 ²⁹	Q	Venestad	Gustav Persson	
				högländ mark imp	127
				åker, torvmylla på torv	128
				" , --	129
				" , --	130
				<u>Summa</u>	
3/512	22 ³⁰	R	Venestad	Gustav Persson	
				högländ mark imp	131
				äng, bukt.	132
				" , --	133
				åker, torvjord	134
				" , --	135
				<u>Summa</u>	
5/512	22 ³¹	S	Venestad	Gustav Persson	
				högländ mark imp	136
				äng, bukt.	137
				" , --	138
				" , torvjord	139
				åker, --	140
				" , --	141
				" , --	142
				" , --	143
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
	72							480	345	60	1600	1152	-	1120	806	40
	63							640	403	20	1600	1008	-	960	604	80
1 35									748	80		2160	-		1411	20
							10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39							480	187	20	1600	624	-	1120	436	80
	38							480	182	40	1600	608	-	1120	425	60
	51							640	326	40	1600	816	-	960	489	60
1 28							10		696	-		2048	-		1352	-
							18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09					120	10	80	600	54	-	480	43	20
			53					120	63	60	600	318	-	480	254	40
	12							640	76	80	1600	192	-	960	115	20
	17							640	108	80	1600	272	-	960	163	20
29		62					18		260	-		836	-		576	-
							23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			09					120	10	80	600	54	-	480	43	20
			45					120	54	-	600	270	-	480	216	-
			22					140	30	80	1400	308	-	1260	277	20
	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
	08							480	38	40	1600	128	-	1120	89	60
	15							480	72	-	1600	240	-	1120	168	-
	16							480	76	80	1600	256	-	1120	179	20
51		76					23		378	80		1448	-		1069	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
7/1024	22 ³²	T	Venestad	Gustav Persson	
				äng, torvjord	144
				åker, --	145
				" , --	146
				<u>Summa</u>	
13/1024	22 ²⁸	U	Venestad	Alfons Fast	
				högländ mark imp	147
				åker, torvmylla på torv	148
				" , --	149
				" , --	150
				" , torvmylla på grus	151
				" , --	152
				" , --	153
				<u>Summa</u>	
1/256	22 ²⁷	V	Venestad	Ernst Glad	
				väg imp	154
				äng, buskt.	155
				<u>Summa</u>	
1/256	22 ²⁴	X	Venestad	Ernst Glad	
				väg imp	156
				" imp	157
				äng, buskt.	158
				åker, torvjord	159
				" , --	160
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			17					140	23	80	1400	238	-	1260	214	20
35								540	189	-	1800	630	-	1260	441	-
70								720	504	-	1800	1260	-	1080	756	-
1	05		17						716	80		2128	-		1411	20
							22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42								480	201	60	1600	672	-	1120	470	40
35								480	168	-	1600	560	-	1120	392	-
16								480	76	80	1600	256	-	1120	179	20
22								900	198	-	1800	396	-	900	198	-
24								360	86	40	1800	432	-	1440	345	60
43								1080	464	40	1800	774	-	720	309	60
1	82						22		1195	20		3090	-		1894	80
							03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		46						120	55	20	600	276	-	480	220	80
		46					13		55	20		276	-		220	80
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		43						120	51	60	600	258	-	480	206	40
06								260	15	60	1300	78	-	1040	62	40
11								640	70	40	1600	126	-	960	105	60
17		43					13		137	60		512	-		374	48

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
3/512	22 ²⁵	Y	Venestad	Ernst Glad	
				äng, bukt.	161
				åker, torvmylla på toro	162
				" " "	163
				" " "	164
				Summa	
3/1024	22 ²¹	Z	Venestad	Ernst Glad	
				väg imp	165
				åker, mylla på grus m.m.	166
				Summa	
3/1024	22 ²⁰	Å	Venestad	Ernst Glad	
				väg imp	167
				åker, mylla på grus m.m.	168
				Summa	
9/1024	22 ¹⁷	Ä	Venestad	Ernst Glad	
				åker, torvmylla på toro	169
				" " "	170
				" " "	171
				" mylla på grus m.m.	172
				" torvmylla på toro	173
				" moränjord	174a
				" mylla på toro	174b
				Summa	
1/256	22 ¹⁶	Ö	Venestad	Ernst Glad	
				åker, torvmylla på toro	175
				" " "	176a
				" moränjord	176b
				" mylla på toro	176c
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
			10					120	12	-	600	60	-	480	48	-
02								640	12	80	1600	32	-	960	19	20
52								360	18	20	1800	936	-	1440	248	84
48								360	17	20	1800	864	-	1440	691	20
1 02			10						384	80		1892	-		1507	20
						03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
11								1320	145	20	2200	242	-	880	96	80
11						03			145	20		242	-		96	80
						05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
23								1320	303	60	2200	506	-	880	202	40
23						05			303	60		506	-		202	40
24								540	129	60	1800	432	-	1260	302	40
11								540	59	40	1800	198	-	1260	138	60
12								540	64	80	1800	216	-	1260	151	20
14								1260	176	40	1800	252	-	540	75	60
34								540	183	60	1800	612	-	1260	428	40
23								1280	294	40	1600	368	-	320	73	60
17								540	91	80	1800	306	-	1260	214	20
1 35									1000	-		2384	-		1384	-
20								540	108	-	1800	360	-	1260	252	-
10								540	54	-	1800	180	-	1260	126	-
24								1120	268	80	1600	384	-	480	115	20
17								720	122	40	1800	306	-	1080	183	60
21									553	20		1230	-		676	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/156	22 ¹⁸	A ^I	Venestad	Jöns Henriksson väg imp åker, toromylla på tova Summa	177 178
1/156	22 ¹⁹	B ^I	Venestad	Jöns Henriksson väg imp åker, mylla på grus m. m. " " " Summa	179 180 181
1/128	22 ²⁶	C ^I	Venestad	Jöns Henriksson åker, toromylla på tova " " " " " " Summa	182 183 184
1/1024	22 ²²	D ^I	Venestad	Jöns Henriksson åker, mylla på tova " mylla på grus m. m. " " " Summa	185 186 187

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53								540	286	20	1800	954	—	1260	667	80	
53							02		286	20		954	—		667	80	
							04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31								600	186	—	2000	620	—	1400	434	—	
05								800	40	—	2000	100	—	1200	60	—	
36							04		226	—		720	—		494	—	
13								540	70	20	1800	234	—	1260	163	80	
73								360	262	80	1800	1314	—	1440	1051	20	
38								360	136	80	1800	634	—	1440	547	20	
124									469	80		2232	—		1762	20	
51								360	183	60	1800	918	—	1440	734	40	
12								1100	132	—	2200	264	—	1100	132	—	
34								1100	374	—	2200	748	—	1100	374	—	
97									689	60		1930	—		1240	40	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrifning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Träne socken</u>					
11/128	6 ¹³	A	Venestad	Per Bergström	
3/32	6 ³	B	"	Axel Vilborg Svensson	
2/32	6 ¹⁹	C	"	Nils Nilsson	
1/32	6 ²⁰	D	"	Idar Resell	
5/128	14 ⁹	E	"	" "	
7/128	6 ¹⁶	F	"	Jöns Persson	
61/1024	48 ¹	G	"	Villy Gustav Lind (tidigare ägare Ragnvald Persson)	
1/16	47 ¹	H	"	Edvin Lind	
11/128	14 ¹⁰	J	"	Valfrid Mårtensson	
45/64	21 ⁵	K	"	Grevarne Gustav och Axel Hamilton å Översholm	
1/16	17 ⁴	L	"	Hanna Nilsson	
41/256	9 ⁶	M	"	Gustav Persson	
5/512	22 ¹³	N	"	" "	
5/1024	22 ¹⁴	O	"	" "	
1/128	22 ¹⁵	P	"	" "	
11/1024	22 ²⁹	Q	"	" "	
3/512	22 ³⁰	R	"	" "	
5/512	22 ³¹	S	"	" "	
7/1024	22 ³²	T	"	" "	
13/1024	22 ²⁸	U	"	Alfons Fast	
1/256	22 ²⁷	V	"	Ernst Glad	
1/256	22 ²⁴	X	"	" "	
3/512	22 ²⁵	Y	"	" "	
2/1024	22 ²¹	Z	"	" "	
Överföres					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70								1245	60		3060	—		1814	40
2	33							1	25			1666	80		2527	20
1	36								67			1110	80		1249	20
	63								10			578	—		682	—
2	09								07			1682	—		2498	—
2	55	1	60						78			3667	40		3566	60
1	45											1462	—		1438	—
2	08								19			2120	—		2040	—
2	37		65						21			2564	80		3114	20
				16	50				30			1884	25		1884	25
3	68			1	18				08			3585	—		4983	—
	73											895	20		856	80
1	50											952	20		1747	80
	68											326	40		761	60
1	35											748	80		1411	20
1	28								10			696	—		1352	—
	29		62						18			260	—		576	—
	51		76						23			378	80		1069	20
1	05		17									716	80		1411	20
1	32								22			1195	20		1894	80
			46						03			55	20		220	80
	17		43						13			137	60		374	40
1	02		10									384	80		1507	20
	11								03			145	20		96	80
30	65	4	79	17	68				5	54		28458	85		39076	65

4.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
~~3/1024~~ 22 ²⁰	22 ²⁰	Å	Tenestad	Ernst Islad	Överfört
~~9/1024~~ 22 ¹⁷	22 ¹⁷	Ä	"	"	"
~~1/256~~ 22 ¹⁶	22 ¹⁶	Ö	"	"	"
~~1/256~~ 22 ¹⁸	22 ¹⁸	A ^I	"	Jöns Henriksson	
~~1/256~~ 22 ¹⁹	22 ¹⁹	B ^I	"	"	"
~~1/128~~ 22 ²⁶	22 ²⁶	C ^I	"	"	"
~~4/1024~~ 22 ²²	22 ²²	D ^I	"	"	"
				<u>Summa</u>	

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Venestads dikningsföretag 1944						
			i Träne socken av Kristianstads län.						
	5+50-9a=10+8 10+8-15+60	902	Dikessträckan A-B.						
	5+50-9a=10+8 10+8-13	642	Schaktning av grusblandad sand						
			med sten m ³	1050	1,50			1575	—
	13-15+60	260	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	260	4,50	1170	—		
	13-15+60	260	32" cementrör lm.	260	17,00	4420	—	5590	—
	13		Dikesöga av betong enligt ritning st.	1	70,00			70	—
	15+60		Intagningsbrunn och lock av betong enl. ritning (d=1.20m) st.	1	110,00			110	—
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					755	—
			Ersättning för stängsel å sträcken 8+50-13					700	—
			Summa					8800	—
	15+60-19+80	420	Dikessträckan B-C.						
	15+60-17	140	Schaktning för täckt ledning m.m.	140	4,00	560	—		
	17-19+80	280	d:o d:o "	280	5,00	1400	—		
	15+60-19+80	420	32" cementrör "	420	17,00	7140	—	9100	—
	17+21 17+96 18+63		Intagningsbrunnar som ovan (d=1.20) st.	3	110,00			330	—
	19+80		Intagningsbassäng av betong enl. ritning st.	1	300,00			300	—
			För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					970	—
			Summa					10700	—

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	19+80-24+17	437	Dikessträckan C-D.						
	19+80-24+17	437	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm.	437	3.50	1529 50	✓	
	19+80-24+17	437	21" cementrör	lm.	437	8.00	3496 --	✓	5025 50
	21+70 22+83 24+17		Intagningsbrunnar som ovan						
			(inre diam.= 1.0 m)	3	90.00			✓	270 --
			För oförutsedda fall m.m.						
			tillägges c:a 10 %					✓	529 50
			Summa					✓	5825 --
	24+17-27+40	323	Dikessträckan D-E.						
	24+17-27+40	323	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm.	323	3.00	969 --	✓	
	24+17-27+40	323	18" cementrör	lm.	323	6.50	2099 50	✓	3068 50
	24+85 26+50 27+40		Intagningsbrunnar som ovan						
			(inre diam. 0.7 m)	st.	3	50.00		✓	150 --
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					✓	321 50
			Summa					✓	3540 --
	27+40-30+5	265	Dikessträckan E-F.						
	27+40-28+82	142	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm.	142	2.70	383 40	✓	
	27+40-28+82	142	15" cementrör	lm.	142	5.00	710 --	✓	1093 40
	28+82-30+5	123	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm.	123	2.60	319 80	✓	
	28+82-30+5	123	12" cementrör	lm.	123	3.70	455 10	✓	774 90
	28+22 28+82 30+5		Intagningsbrunnar som ovan						
			(inre diam.= 0.7 m)	st.	3	50.00		✓	150 --
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					✓	201 70
			Summa					✓	2220 --

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	30+5-31+50	145	Dikessträckan F-G.						
-	30+5-30+75	70	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. - lm.	70	2.50	175	-		
	30+5-30+75	70	9" cementrör lm.	70	2.80	196	-	371	-
-	30+75-31+50	75	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm.	75	2.30	172	50		
	30+75-31+50	75	6" tegelrör frakten inb. st.	255	0.60	153	-	325	50
	30+75 } 31+50 }		Intagningsbrunnar som ovan						
			(inre diam. = 0.7 m) st.	2	50.00			100	-
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					78	50
			Summa					875	-
	30+5=40 } 40-41+85 }	185	Dikessträckan F-H.						
-	40-41+20	120	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm.	120	2.30	276	-		
	41+20-41+85	65	d:o d:o lm.	65	2.00	130	-		
	40-41+85	185	7" tegelrör frakten inb. st.	630	0.70	441	-	847	-
	41+20 } 41+85 }		Intagningsbrunnar som ovan						
			(inre diam. = 0.7 m) st.	2	50.00			100	-
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					93	-
			Summa					1040	-
	27+40=60 } 60-63+45 }	345	Dikessträckan E-I-K.						
	60-62+77	277	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm.	277	2.70	747	90		
-	60-62+77	277	9" cementrör lm.	277	2.80	775	60	1523	50
	62+77-63+45	68	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm.	68	2.60	176	80		
	62+77-63+45	68	7" tegelrör frakten inb. st.	230	0.70	161	-	337	80
			Överföres					1861	30

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					1861	30
61+42 } 62+77 } 63+45 }			Intagningsbrunnar som ovan (inre diam. = 0.7 m) st.	3	50.00			150	-
-			För oförutsedda fall m.m. till-						
-			lägges c:a 10 %					198	70
			Summa					2210	-
62+77=70 } 70-70+72 }		72	Dikessträckan I-L.						
70-70+72		72	Schaktning för täckt ledning m.m.	72	2.60	187	20		
70-70+72		72	7" tegelrör frakten inb. st.	245	0.70	171	50	358	70
70+72			Intagningsbrunn som ovan (inre diam. = 0.7 m) st.	1	50.00			50	-
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					41	30
			Summa					450	-
24+17=50 } 50-51+77 }		177	Dikessträckan D-M.						
50-51+10		110	Schaktning för täckt ledning m.m.	110	1.80	198	-		
50-51+10		110	6" tegelrör frakten inb. st.	375	0.60	225	-	423	-
51+10-51+77		67	Schaktning för täckt ledning m.m.	67	2.40	160	80		
51+10-51+77		67	5" tegelrör frakten inb. st.	225	0.53	119	25	280	05
51+10 } 51+77 }			Intagningsbrunnar som ovan (inre diam. = 0.7 m) st.	2	50.00			100	-
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					81	95
			Summa					885	-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
-	15+60=80) 80-86+20)	620	Dikessträckan B-N.						
-	80-81+33	133	Schaktning för täckt-ledning						
-			m.m. lm.	133	2.50	332	50		
-	81+33-82+88	155	d:o d:o lm.	155	3.70	573	50		
-	80-82+88	288	12" cementrör lm.	288	3.70	1065	60	1971	60
	82+88-83+46	58	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm.	58	3.50	203	-		
	82+88-83+46	58	10" cementrör lm.	58	3.00	174	-	377	-
	83+46-84+78	132	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm.	132	2.60	343	20		
	83+46-84+78	132	9" cementrör lm.	132	2.80	369	60	712	80
	84+78-86+20	142	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm.	142	2.50	355	-		
	84+78-86+20	142	7" tegelrör frakten inb. st.	480	0.70	336	-	691	-
	80+34) 81+33 82+88 83+46 84+78 86+20)		Intagningsbrunnar som ovan (inre diam. = 0.7 m) st.	6	50.00			300	-
			För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					402	60
			Summa					4455	-
			Sammandrag.						
	5+50-9a=10+8) 10+8-15+60)	902	Dikessträckan A-B					8800	-
	15+60-19+80	420	" B-C					10700	-
	19+80-24+17	437	" C-D					5825	-
	24+17-27+40	323	" D-E					3540	-
	27+40-30+5	265	" E-F					2220	-
	30+5-31+50	145	" F-G					875	-
	30+5=40) 40-41+85)	185	" F-H					1040	-
		2677	Överföres					33000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
	2677	Överfört					✓ 33000	-
27+40=60 60-63+45	345	Dikessträckan E-I-K					✓ 2210	-
62+77=70 70-70+72	72	" I-L					✓ 450	-
24+17=50 50-51+77	177	" D-M					✓ 885	-
15+60=80 80-86+20	620	B-N					✓ 4455	-
S:a	3891	Summa					✓ 41000	-
Venestad pr Ovesholm den 22 maj 1944. <i>Klas Westberg</i> statens lantbruksingenjör.								

Kostnadsfördelningplängd

till "Vänerstads dihningsföretag 1944" i Träne socken av Kristianstads län.

Huvantel	Registernummer	Litter- och kort	Socken By Hemman	Delägare m. m.	Skrande Skrande	Förbättrings- värde		Fördelningstal	Beräknad dihnings- kostnad		Föräntning kostnad	
						kr	ör		kr	ör	kr	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<u>Träne socken</u>								
11/128	6 ¹³	A	Vänerstad	Per Bergström	S	1814	40	3,987	1634	67	31	48
3/32	6 ³	B	"	Axel Vilborg Svensson	S	2527	20	5,554	2277	14	43	85
2/32	6 ¹⁹	C	"	Nils Nilsson	S	1249	20	2,745	1125	45	21	67
1/32	6 ²⁰	D	"	Rare Resell	S	682	00	1,499	614	59	11	83
5/128	14 ⁹	E	"	"	S	2498	00	5,490	2250	90	43	35
7/128	6 ¹⁶	F	"	Jöns Persson	S	3566	60	7,838	3213	58	61	89
61/1024	48 ¹	G	"	Killy Gustav Lind (tidigare ägare Ragnvald Olsson)	gä	1438	00	3,160	1296	60	24	95
1/16	47 ¹	H	"	Edvin Lind	S	2040	00	4,483	1838	03	35	39
11/128	14 ¹⁰	J	"	Valfrid Mårtensson	S	3114	20	6,844	2806	04	54	04
15/64	21 ⁵	K	"	Brevarne Gustav och Axel Hamilton å Översholm	gä	1884	25	4,141	1697	81	32	69
1/16	17 ⁴	L	"	Hanne Nilsson	S	4983	00	10,950	4489	50	86	46
41/256	9 ⁶	M	"	Gustav Persson	S	856	80	1,883	772	03	14	87
5/512	22 ¹³	N	"	"	S	1747	80	3,841	1544	81	30	33
5/1024	22 ¹⁴	O	"	"	S	761	60	1,674	686	34	13	22
1/128	22 ¹⁵	P	"	"	S	1411	20	3,101	1271	41	24	48
11/1024	22 ¹⁹	Q	"	"	S	1352	00	2,971	1218	11	23	46
3/512	22 ³⁰	R	"	"	S	576	-	1,266	519	06	10	-
5/512	22 ³¹	S	"	"	S	1069	20	2,350	963	50	16	55
7/1024	22 ³²	T	"	"	S	1411	20	3,101	1271	41	24	48
13/1024	22 ³⁸	U	"	Alfons Fast	S	1894	80	4,164	1707	24	32	88
1/256	22 ³⁷	V	"	Ernst Glad	S	220	80	0,485	198	85	3	83
1/256	22 ⁴⁴	X	"	"	S	374	40	0,823	337	42	6	50
Överföras.					37472	6589	350	33763	50	650	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				Överfört.	37472	65	82350	33763	50	650	20	
$\frac{3}{512}$	22 ²⁵	Y	Konertad	Ernst Glad	S	1507	20	3,312	135742	26	15	
$\frac{2}{1024}$	22 ²¹	Z	"	"	S	96	80	0,213	87	33	1	68
$\frac{3}{1024}$	22 ²⁰	Ä	"	"	S	202	40	0,445	182	45	3	51
$\frac{1}{1024}$	22 ¹⁷	Ä	"	"	S	1384	00	3,041	124681	24	01	
$\frac{1}{156}$	22 ¹⁴	Ö	"	"	S	676	80	1,487	609	67	11	74
$\frac{1}{156}$	22 ¹²	A ^I	"	Jöns Henriksson	g ^{1/2}	667	80	1,468	601	88	11	59
$\frac{1}{156}$	22 ¹¹	B ^I	"	"	-	494	00	1,086	446	26	8	58
$\frac{1}{128}$	22 ²⁶	C ^I	"	"	-	1762	20	3,872	1587	52	30	57
$\frac{1}{1024}$	22 ²⁴	D ^I	"	"	-	1240	40	2,726	1117	66	21	53
Summa					45504	25	100,000	41000	00	789	56	

Konertad för Stockholm den 22 maj 1944.

Kenn Westling, A. O. Thunberg, Fugro

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				117 49
		Avvägning.				
15/2-23/2 oml		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	4	12,00	48 -
27/2-43		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.5 punkter pr ha	ha	58.51	0.50	29 25
		avvägda punkter	st	325	0.03	9 75
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	7.5	2,00	15 -
		i annan mark	"		5,00	108 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.33 ha, ...	st	191	0.05	9 55
			ha	64.16	0.10	6 42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	191	0.04	7 64
		Markvärdering:				
26/y-vy		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar	½	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			- -
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		314	0,06	18 84
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		157	0,12	18 84
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.75	3-	2 25
		2) befintligt avlopp eller vall	"	3.13	3.50	10 96
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	3	0.12	0 36
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	14	0.22	3 08
			"			
			"			3 44
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	3	3,00	9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				- -
		för vattenområdets areal	km ²		0,02	
		dagars		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	1.0	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " " " " " " " " " "	"			
		" " " " " " " " " " " "	"			
		" " " " " " " " " " " "	"			
		" " " " " " " " " " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	1.0	6,00	6 00
		2) " " över 20 "	"	2.50	10,00	25 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	97	0,03	2 91
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				- -
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	-
		Överföres				362 84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				362 84
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	0,75 2,50	1 87	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	3,13 4,00	18 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			41 00	55 39
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dag	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		325 0,01	3 25	3 25
		Översiktskarta, § 41			—	—
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			— 50	—
		antal ersättningsbelopp	st	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st	31 0,30	9 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		11 30
		Utlåtande, § 45	sid	12 3,00	36 —	36 —
12.45	22.5.44	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
			"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st.	1/2	12,00	4 —	
		utlopp för täckt ledning	1/2	12,00	4 —	
		slamficka <i>integrationsbassäng</i>	1	12,00	12 —	
						20 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		524 78
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad	st			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.33 ha, ägofigurer	st	191 0.07	13 37	
			ha	64.16 0.14	8 98	
		Överföres			29 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 35	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	325	0,02	6 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	97	0,05	4 85	42 45
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	075	5.-	3 75	
		ändring av befintligt avlopp "	313	6.-	18 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 44	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	-
					28 97	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 24	21 73
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ <i>integreringsslang</i> "		12,00		
		<i>med teckning</i> - o -	1 1/2	12.-	18 -	18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	58	0,55	28 60	
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						28 60
		Summa kronor				110 78
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar <i>2 band</i> ~~o. upplistring av ritningar~~			4 -	14 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			49 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			90 20	
						139 80
		Sammandrag.				
		Summa kronor				154 -
		Förrättningsmannens arvode				524 78
		Lösen för kopior och avskrifter				110 78
		Övriga förrättningskostnader				154 -
		Summa kronor				789 56

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Härads och Kler* häradsrätt.

Örnestad pr Örnesholm den *22 maj* 19*44*.

K. Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

N. O. Kunnberg

Lagerblom

Kronor kvitteras:

den 19

23857

ST. ANTI. FURSTENBERG
3 DE 1947

L 4*1313

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 maj 1947
Venestads dikningsföretag 1944 i Träne socken,
KRISTIANSTADS LÄN

till

beviljat dels *statsbidrag* med **nittontusensjuhundrasjuttio (19.770)**

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels

lån med **tjugotvåusenett Hundratjugo (22.120)**

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom

fastställt en av **lantbruksingenjören K. Westling** vid

syneförrättning år **1944** för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för

~~troendeman~~ för företaget, *utförande* med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-

börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september 1949**,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planerna, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björkäng m. Österholm den 12-9 1948.
Annas Olsson

Att Lantbrukaren Annas Olsson
Björkäng

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hemming Modig
Adress Vä

Alice Modig
Adress Vä

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 februari 1948.

Adolf Praustian

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Protokoll hållet vid sammanträde
med sakägarna i Venetals Dömningsföretag 1944
hos Gustaf Persson, Björkäng onsdagen den 21/2 1945.

§ 1.

Mötet öppnades av Gustaf Persson, som även
valdes att leda dagens förhandlingar.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Hrn P.
Bergström & V. Mårtensson.

§ 3.

Kallelsen till sammanträdet, som skett med
personlig kallelse, förklarades godkänd och såsom
skedd i laga ordning.

§ 4.

Till ardf i arbetsstycken efter urgången Gustaf
Persson myrvaldes Gunnar Persson Björkäng, Örebro.

§ 5.

De närvarande bestört att ordna med lån i checkrätt
med Gunnar Persson som lantagare och övriga
sakägare som borgesmän.

§ 6.

Som intet vidare fick som stift sammanträdet.

Venetals den 21/2 1945

Gustaf Persson

Bevittnas:

Ola Persson

Joan Persson.

Dnr 23857/47

20/9 1947

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av "Venestads dikningsföretag 1944" i Träne socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 19.770:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 22.120:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordf. Gunnar Olsson Björkäng pr Ovesholm.

Avsyningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman. Härvid befanns arbetet vara utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna hava överstigit det belopp, som beräknats, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 15 september 1947.

K. W. W. W.
statens lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksingenjören K. Westling,

K r i s t i a n s t a d .

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Venestads dikningsföretag 1944 i Träne socken av Kristianstads län har följande varit att anmärka.

1:o) De båda kontraktsexemplaren och rekvisitionerna hava underskrivits av Gunnar Olsson i uppgiven egenskap av ordförande i företagets styrelse. Styrelse enligt syneprotokollet är Gustaf Persson (ordf.), Edvin Lind och Valfrid Månsson. Någon ändring av styrelsens sammansättning har icke anmälts.

2:o) Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande har icke inkommit eller förklaring lämnats, att anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän företaget blivit utfört och godkänt.

3:o) Skuldförbindelsen har icke åtföljts av bevis om låntagarens och borgensmännens senaste taxeringar av fast egendom. Såvitt av vederhäftighetsintyget framgår är endast den ena av borgensmännen vederhäftig för förbindelsens fullgörande.

4:o) Å avskriften av betänkandet hade icke införts avskrift av å originalbetänkandet i Lantbruksstyrelsen införda påskrifter.

Med anledning härav återgå samtliga inkomna handlingar i ärendet, under anhållan att Ni ville ombesörja för kontrakts antagande erforderliga kompletteringar. Skulle arbetet redan vara slutfört, torde vederbörlig avsyningsrapport medsändas.

Stockholm den 21 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Venestads dikningsföretag 1944 i Träne socken, Kristianstads län.

Lån 22.120 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ä g a r e
1	2	3	4

Träne socken

Venestad	3/32	6 ³	Axel Vilborg Svensson
"	11/128	6 ¹³	Per Bergström
"	7/128	6 ¹⁶	Jöns Persson
"	2/32	6 ¹⁹	Nils Nilsson
"	1/32	6 ²⁰	Karl Resell
"	41/256	9 ⁶	Gustav Persson
"	5/128	14 ⁹	Karl Resell
"	11/128	14 ¹⁰	Valfrid Mårtensson
"	1/16	17 ⁴	Hanna Nilsson
"	15/64	21 ⁵	Gustaf och Axel Hamilton
"	5/512	22 ¹³	Gustaf Persson
"	5/1024	22 ¹⁴	Dens.
"	1/128	22 ¹⁵	Dens.
"	1/256	22 ¹⁶	Ernst Glad
"	9/1024	22 ¹⁷	Dens.

MA.

1	2	3	4
Venestad	1/256	22 ¹⁸	Jöns Henriksson
"	1/256	22 ¹⁹	Dens.
"	3/1024	22 ²⁰	Ernst Glad
"	3/1024	22 ²¹	Dens.
"	11/1024	22 ²²	Jöns Henriksson
"	1/256	22 ²⁴	Ernst Glad
"	3/512	22 ²⁵	Dens.
"	1/128	22 ²⁶	Jöns Henriksson
"	1/256	22 ²⁷	Ernst Glad
"	13/1024	22 ²⁸	Alfons Fast
"	11/1024	22 ²⁹	Gustaf Persson
"	3/512	22 ³⁰	Dens.
"	5/512	22 ³¹	Dens.
"	7/1024	22 ³²	Dens.
"	1/16	47 ¹	Edvin Lind
"	61/1024	48 ¹	Villy Gustav Lind (tid. Mg. R. Olsson)

Stockholm den 6 februari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

10/5-47

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Venestads dikningsföretag 1944" för vilka lån
tillstyrkes.

Kristianstads län.					
Träne socken.					
3/32	6 ³	B	Venestad	✓	Axel Vilborg Svensson
11/128	6 ¹³	A	"	✓	Per Bergström
7/128	6 ¹⁶	F	"	✓	Jöns Persson
2/32	6 ¹⁹	C	"	✓	Nils Nilsson
1/32	6 ²⁰	D	"	✓	Karl Resell
41/256	9 ⁶	M	"	✓	Gustav Persson
5/128	14 ⁹	E	"	✓	Karl Resell
11/128	14 ¹⁰	I	"	✓	Valfrid Mårtensson
1/16	17 ⁴	L	"	✓	Hanna Nilsson
15/64	21 ⁵	K	"	✓	(Grevarna) Gustaf och Axel Hamilton
5/512	22 ¹³	N	"	✓	Gustaf Persson
5/1024	22 ¹⁴	O	"	✓	Dsme
1/128	22 ¹⁵	P	"	✓	Dsme
1/256	22 ¹⁶	Ö	"	✓	Ernst Glad
9/1024	22 ¹⁷	Ä	"	✓	Dsme
1/256	22 ¹⁸	I	"	✓	Jöns Henriksson
1/256	22 ¹⁹	I	"	✓	Dsme
3/1024	22 ²⁰	Å	"	✓	Ernst Glad
3/1024	22 ²¹	Z	"	✓	Dsme
11/1024	22 ²²	I	"	✓	Jöns Henriksson
1/256	22 ²⁴	X	"	✓	Ernst Glad
3/512	22 ²⁵	Y	"	✓	Dsme
1/128	22 ²⁶	I	"	✓	Jöns Henriksson
1/256	22 ²⁷	C	"	✓	Ernst Glad
13/1024	22 ²⁸	V	"	✓	Alfons Fast
11/1024	22 ²⁹	U	"	✓	Gustaf Persson
3/512	22 ³⁰	Q	"	✓	Dsme
5/512	22 ³¹	R	"	✓	Dsme
7/1024	22 ³²	S	"	✓	Dsme
1/16	47 ¹	T	"	✓	Edvin Lind
61/1024	48 ¹	H	"	✓	Villy Gustav Lind (tid. äg. R. Olsson)

-stad i mars 1945.

Kenn Westling
statens lantbruksingenjör.