SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 18 NOV. 1944

Förslag

i 13 blad till

Värsjööns vattenavledningsföretag 1944


inom Rommentorp, Hårsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

	Vittsjö socken	
A	Höjalen	1'
B	Rommentorp	1'
Ca	Hårsjö	3'
Cb	"	1⁵
Cc	"	1¹⁵
Da	Björkholm	1³
Db	"	1⁴
Ea	Hästhult	2³ᴮ
Eb	"	2¹⁹
Ec	"	2³⁰
Ed	"	1²⁰
Ef	"	1¹⁸
Eg	"	1¹³
Eh	"	1¹¹
Ei	"	1¹²
Fa	Boalt	1⁸



L 13·1315 NR.N:r 091
L 6·1344
Aa 1305 Kristianstad 13 mth

Blad 2.

SÖDERBYGDENS
18 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL

Tillhör:


Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944

i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling


Statens lantbruksingenjör.




Skalor:

för längd 1:4000.

för höjd 1:100.





På föreliggande handlingar har jag denna dag tagit del

Kristianstad den 10.5.1945

Klas Dig Fänd

Vägingenjör.

RIN. Nr 002

L 13-1315 2

Nr 1305 Kristianstad 13 pin

Tillhör:

Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län


upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

SÖDERBYGDENS 18 NOV. 1944 VATTENDOMSTOL








Skalor:


för längd - 1:4000


100 50 0 100 200 300 mtr.


för höjd och sektioner - 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.









RIN. Nr 003
L 13-1315

3

Kr 1305 Kristianstad 13 pln

Tillhör:

Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944

i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 4

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 18 NOV. 1944

0a+00

0a+14

0a+25

0a+35

0a+50

0a+75

1a+00

1a+25

1a+39

1a+50

2a+00

2a+50

2a+78

3a+00

3a+50

3a+57

4a+00

4a+9

4a+25

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.

RITN.Nr 004

L 13-1315 4

~~Fr 1305~~ kvittandat 13/12

Blad 5.

SÖDERBYGDENS
18 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL

Tillhör: Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944

i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Nils Westlind.

Statens lantbruksingenjör.

4a+50

4a+62

4a+75

4a+92

5a+00

5a+25

5a+35

5a+50

6a+00

6a+5

6a+23

6a+73

7a+23

7a+73

8a+23

8a+61

8a+80

8a+96

9a

9a+11

9a+25

Skala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.

KTN. Nr 005

13-1315

Kr 1305 Kristianstad 13 ritn

Blad 6.

Tillhör:

Förslag i 13 blad till

SÖDERBYGDENS 18 NOV. 1944 VATTENDOMSTOL

Värsjöåns vattenavledningsföretag

1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.

9a+50

9a+70

9a+80

10a+00

10a+20

10a+43

10a+50

10a+80

11a+00

11a+12

11a+20

11a+60

11a+85

12a+00

12a+05

12a+35

13a+00

13a+50

14a+00

KTN.Nr 006

13-1315

Nr 1305 Kristianstads l:n

Tillhör: Förslag i 13 blad till


Värsjööns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö

socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Niclas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 7.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 18 NOV. 1944



RIN.Nr 007
L 13-1315

7

~~4a 1305 kvitt'antal~~ 13 sit.

Blad 8.

SÖDERBYGDENS
18 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL

Tillhör:


Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag

1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör



RITN. Nr 008
L 13-1315

8

Fr 1305 Kristianstad 13 Brh

Blad 9

SÖDERBYGDENS
18 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL

Tillhör:

Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag

1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Skala 1:100




25a +00




25a +50




26a +00




26a +42




26a +68




27a +18




27a +68




28a +18




28a +68




29a +18




29a +32+36




29a +68




30a +18



30a +68



31a +18



31a +68



32a +18



32a +68



33a +18




RIN.Nr 009
L 13-1315 9

Av 1305 kvarhinnas 13 st

Blad 10.

SÖDERBYGDENS
18 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL



Tillhör:


Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken

av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:100



K.TN.Nr 010

L 13·1315 10

No 1305 Kristianstad 13/11

GODKÄNDES
18 NOV. 1944
KAMMARRÄTTEN

Blad 11.


Tillhör:


Förslag i 13 blad till


Värsjööns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.


Klas Westling


Statens lantbruksingenjör.











Skala 1:100

MIN.Nr C11
L 13-1315

11

Nr 1305 Kristianstad 13:th

Blad 12.

SÖDERBYGDENS
18 NOV. 1944
VATTENDOMSTOL

100+00

100+50

101+00

101+15

101+50

102+00

102+50

103+00

103+50

104+00

110+00

110+50

111+00

111+50

112+00

112+50

113+00

113+50

114+00

114+50

114+55

Tillhör:

Förslag i 13 blad till

Värsjöåns vattenavledningsföretag

1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Nils Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.


RITN.Nr 012

L 13-1315 12


Nr 1305 Kristianstad 13 prth

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 18 NOV. 1944

Typritning till ägovägsbroar i pkt. $20a^{+80-+84}$, $24a^{+84-+88}$ och $29a^{+32-+36}$



nedschaktas och gjutes på fast botten.



8" × 10" brobalkar må utbytas mot 4 st. I N.P. 20.

Tillhör: Förslag i 13 blad till


Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944

i Vittsjö socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Förslag till betongkulvert i punkt $51^{+60-+64}$



frontmurarna rutarmeras. Järnens diameter 9 m/m, avstånd 200 m/m.

nedschaktas och gjutes på fast botten.



kulvertrören armeras med 10 st. ϕ 8 m/m pr m.

Skala 1:50.



RIN. Nr 013

L 13:1315 13

Ka 1305 Kristianstad 13 pth

L 13:1315

SÖDERBYGDENS
18 NOV. 1944
VATTENDOMST

Kungl. [illegible]
Kulturhistoriska [illegible]arkiv

7423

BUP 18/44

Originalhandlingar

rörande

Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944

i Vittsjö socken av Kristianstads län.

Nederbördsområde n:r 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark till byarna Höjalen, Rommentorp, Hårsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län; upprättade år 1944 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtionio (59) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 13 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark till byarna Höjalen, Rommentorp, Hårsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län.

År 1943, september 2, kl. 10 f.m. hos Johan Lundstedt i Boalt.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Oskar Larsson från Snärshult, Vittsjö socken och Otto Nilsson i Värsjö, Röke socken

sökandena

Johan Lundstedt i Boalt,

Yngve Lundstedt i Hästhult,

Lars Lundstedt i d:o ,

Paul Persson i d:o ,

Knut Gustafsson i d:o ,

Karl Petrussson i d:o delägare i Petrus Bengtssons sterbhus därstädes,

Nils Persson i Lönsholma för ägor i Hårsjö,

Sigfrid Johansson i Höjalen för ägor i Hårsjö och

Otto Persson i Hästhult

övriga sakägare eller ombud

fru Elin Fribrock i Klippan för ägor i Rommentorp genom sin make Bertil Fribrock, dock utan fullmakt,

Thure Gabriel Gyllenkrok såsom innehavare av Björnstorps och Svenstorps fideikomiss genom Gustaf Wihlborg enligt bifogad fullmakt,

och Västra Göinge vägdistrikt genom vägstyrelsens ordförande Arvid Karlsson i Granebo biträdd av vägmästaren A. Persson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att vattenavloppen skulle upptagas till sådana dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga i företaget ingående mark till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej skulle utgå.

I samband härmed yrkade sakägarna, att huvudbäcken om möjligt skulle rätas å sådant sätt, att ungefär lika stor areal avskildes från fastigheter belägna mitt emot varandra å olika sidor av bäcken, samt att igenfyllning av gamla bäckfåran, där avloppet rätades, skulle medräknas bland kostnaderna för företagets utförande.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppen ledande vägar yrkade sakägarna, att erforderliga dylika skulle ombyggas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt, och kostnaderna medräknas bland övriga torrläggningskostnader.

Bland de broar, som behövde ombyggas, befanns även landsvägsbron i närheten av påle 9. Den nuvarande bron utgjordes av träöverbyggnad på stenlandfästen. Stenlandfästena voro gamla och tillkomna före 1 jan. 1880, men de voro mycket dåliga. Förslag förelåg även av ombyggnad av landsvägen Vittsjö-Värsjö, då det nya breläget var föreslaget att komma något ovanför det nuvarande.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § upp-

drogo synemännen åt Johan Lundstedt i Boalt att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Lundstedt, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Boalt pr VITTSJÖ den 2 september 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Uno Larsson Otto Nilsson

År 1944, juli 4, kl. 1.30 e.m. hos Johan Lundstedt i Boalt.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Fru Elin Fribrock såsom ägare till Rommentorp 1:1 genom sin make Bertil Fribrock enligt bifogad fullmakt,

Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok såsom innehavare av Björnstorps och Svenstorps fideikomiss genom godsförvaltaren Gustaf Wihlborg enligt tid. lämnad fullmakt,

Sigfrid Johansson i Höjalen för ägor i Hårsjö,

Nils Persson i Lönsholma ävenledes för ägor i Hårsjö,

Gustaf Magnusson i Björkholm,

Petrus Bengtssons sterbhus i Hästhult genom sterbhusdelägaren Karl Petrussson,

Edvin Ahlkvist i Hästhult,

Knut Gustafsson i d:o ,

Otto Persson i d:o ,

Paul Persson i d:o ,

Yngve Lundstedt i Hästhult,

Lars Lundstedt i d:o ,
Gustaf Bengtsson i Björkholm,
Johan Lundstedt i Boalt och

Harald Svensson i Höjalen.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Sakägarna uppgåvo sina åkerarealer sålunda,

Rommentorp,	Fru Elin Fribrock,	omkring	8 hektar,
Hårsjö,	Sigfrid Johansson,	"	7½ " ,
Björkholm,	Gustaf Bengtsson,	"	7½ " ,
" ,	Gustaf Magnusson,	"	4 " ,
Hästhult,	P.Bengtssons stebh.	"	5 " ,
" ,	Edvin Ahlkvist,	"	5 " ,
" ,	Knut Gustafsson,	"	2 " ,
" ,	Otto Persson,	"	3 " ,
" ,	Paul Persson,	"	7½ " ,
" ,	Yngve Lundstedt,	"	5 " ,
" ,	Lars Lundstedt,	"	5 " ,
Boalt,	Johan Lundstedt,	"	10 " .

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Johan Lundstedt i Boalt och till övriga ledamöter Nils Persson i Lönsholma och Paul Persson i Hästhult med Sigfrid Johansson i Höjalen och Lars Lundstedt i Hästhult till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbr. Johan Lundstedt adr. Boalt pr VITTSJÖ.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förkla-

rades förrättningen avslutad.

Boalt pr VITTSJÖ den 4 juli 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Otto Nilsson Jean Persson

Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 7 augusti 1942 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende nygrävning av Värsjöån för torrläggning av mark till Rommentorp, Hårsjö, Björkholmen, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken,
uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

A. E. Boke

Gunnar Lundberg

35 /28 Ekdm. -42

N:o 35/28 Ekdm.
19 42

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 7 augusti 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan hava Johan Lundstedt, Yngve Lundstedt, Lars Lundstedt, Edvin Ahlqvist, Petrus Bergs sterbhus, Nils Persson, Otto Persson, Sigfrid Johansson, Knut Gustavsson, Gustav Bengtsson och Paul Persson anhållit om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning avseende nygrävning av Värsjöån för torrläggning av mark till Rommenstorp, Hårsjö, Björkholmen, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

M. Fjellman E. Lemgren

760 Kr

186 D

Stämpel sex kronor.

Jepsson.

Sökandena

35/28
Nr Ekdm. Ank. dn.
31. JULI 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhåller undertecknade på statens bostadsförbättringsområde att erhålla tillstånd att uppföra en ny arbetarbostad på fastigheten Bjärlöv Nr 1 i Bjärlövs socken, Hässleholms kommun, Kristianstads län. Fastigheten är belägen utanför samt cirka 1 km från Bjärlövs kyrka och består av ca 2 tunnland åkermark. Fastigheten är belägen i nära anslutning till Bjärlövs kyrka och skola samt ca 1 km från Bjärlövs station. Fastigheten är belägen i nära anslutning till Bjärlövs kyrka och skola samt ca 1 km från Bjärlövs station.

Hässleholm den 8 mars 1941

Gustav Lundstedt
Boatt

Ingvar Lundstedt.
Boatt

Lars Lundstedt
Hästhult.

Edvin Ahlquist
Hästhult

Petrus Bengtsson
Hästhult

Nils Persson

Otto Persson
Hästhult

Sigfrid Johansson
Höjalen

Knut Gustavsson
Hästhult.

Gustaf Bengtsson
Björkholm

Paul Persson Hästhult

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning för torrläggning av mark vid Höjalen, Rommentorp m.m. i Vittsjö socken.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till byarna Höjalen, Rommentorp, Hårsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Johan Lundstedt i Boalt torsdagen den 2 september 1943 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 10 augusti 1943.


Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Kungörelsen i laga ordning anslagen i Vittsjö Byrum den 15/8 - 29/8 1943.

C. Ekdahl.
Kyrkoherde.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Vittsjö socken den 12.8.1943.



Lantbruksingeniörens kungörelse rörande
syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen
vid Höjalen, Rommentorp m.m., Vittsjö s:n.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till Höjalen, Rommentorp, Hårsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Johan Lundstedt i Boalt tisdagen den 4 juli 1944 kl. 1.30 e.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 12 juni 1944.

Niclas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kungjord i Vittsjö Kyrka den 18/6 1944

C. Ekerot

Avsänd till pastorsämbetet i Vittsjö socken den 12 juni 1944.

avled i Ljungby i tron på sin Frälsare den 12 juni 1944 i sitt 93:e levnadsår, sörjd och saknad av oss, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner.

BARNEN.

Dav. Ps. 23.

Sions toner 671.

Jordfästningen äger rum i Kapellet å Nya kyrkogården, Ljungby, fredagen den 16 juni kl. 13. Samling i sorgehuset kl. 12.

Gravsättning i Bjärnum.

Endast denna inbjudan.

---

†

Vår kära lilla Mor

Anna Nilsson

* 12 jan. 1880,

† 14 juni 1944.

Hon bevaras i ett ljust och tacksamt minne av oss alla.

Farstorp den 14 juni 1944.

WIGO och ANNA-GRETA.
Nils.
GÖSTA. INGVAR.
STURE. GUN.

Sv. Ps. 331.

För dem som vilja följa den avlidna till hennes sista vilorum meddelas, att jordfästningen äger rum i Farstorps kyrka måndagen den 19 juni kl. 3 e. m. Samling i kyrkan. Efteråt intages kaffe å Kafé Björkhaga. Bjudes endast på detta sätt.

---

†

Min älskade make,
min käre fader

Svante Dahlberg

dog i dag i en ålder av nära 82 år, sörjd och saknad samt i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner.

Hästveda den 12 juni 1944.

ANNA DAHLBERG.
Barn, Barnbarn och Barnbarnsbarn.

Vila i frid.

---

och musik. Kaffe serveras.

Alla välkomna. 7928

Röke.

Söndagsskolfest i Missionshuset **söndagen den 18 kl. 3,30 e. m.**

Alla välkomna. 7930

Hillarp.

Lördagen den 17 kl. 3 e. m. söndagsskolfest. 7947

Tjörnarp—Häglinge Småbrukreförening

anordnar **SOMMARFEST i Bokskogens Tivoli, Tjörnarp, söndagen den 18 juni 1944 kl. 2 e. m.** Föredrag av Länsförbundets ordf. Morgan Hedström, Bollerup. Sång och musik.

Inträde 50 öre + skatt.

Allmänheten hälsas välkommen.

7952 **STYRELSEN.**

Farstorps J. U. F.

håller **möte i Bygdegården, Matberga,** lördagen den 17 juni kl. 8 e. m. 7919

Kristidsnämnden, Sösdala.

Måndagen den 19 och fredagen den 23 juni hålles expeditionen stängd.

7932 **KRISTIDSNÄMNDEN.**

Kristidsnämnden, Sösdala.

Nya tilläggskort för köttvaror utdelas i:

N. Mellby, kommunalrummet, fredagen den 16/6 kl. 16—19,

Sösdala, Stora Hotellet, lördagen den 17/6 kl. 16—19,

Tjörnarp, småskolan, lördagen den 17/6 kl. 14—18,

Häglinge, folkskolan, måndagen den 19/6 kl. 14—17,

Brönnestad, kommunalrummet, måndagen den 19/6 kl. 10—11,

Espet, folkskolan, samma dag kl. 14—15.

Personkort och äldre tilläggskort på köttvaror skola medhavas.

7933 **KRISTIDSNÄMNDEN.**

Röke.

Pensionsnämnden sammanträder i kommunalrummet **fredagen den 23 juni 1944 kl. 12,30 midd.**

7906 **KARL JACOBSSON.**

---

alltså ses ur samhällsgeme
synpunkt. Den måste baseras
visans idé och syfta till att e
eventuella samhällsorättvisor.
bygdspartiet har alltid strävat
först och främst eliminera den
samhällsorättvisan: landsbygd
tersatthet på flertalet områden.

Högerns upphöjda "idé" är nc
ska svårgripbar. Prof. Herlitz
visserligen med bestämdhet, "
gern företräder en linje som kla
jer sig från andra partiers". Den
är emellertid inte klarare, än
nykonservativa i studentföre

U 95

avslutar terminen söndagen den 1
vid alla föräldrar och f. d. medl
samt andra intresserade inbjud
närvara. Musiken medverkar. S
vid Trängkårens förråd kl. 9,30.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap
tenlagen rörande torrläggning av
till Höjalen, Rommentorp, Hårsjö,
holm, Hästhult och Boalt i Vittsj
ken av Kristianstads län komm
handläggas vid nytt sammanträ
Johan Lundstedt i Boalt tisdagen
juli 1944 kl. 1,30 e. m., då bl. a. sty
val kommer att förrättas.

Kristianstad den 12 juni 1944.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Till handelsregistret för Hässle
stad har beträffande firman **Hote
sionat Viland, Ebba Landgren & C**
12 juni 1944 anmälts, att Berta
utträtt ur bolaget och att Allan Ca
inträtt som delägare däri.

7884 **Kommunalborgmästa**

Visseltofta.

Inköpskort m. m. utdelas i **Ves**
fredag den 16 juni kl. 5—7 e. m., i
måndag den 19 juni kl. 5—7 e. m.,
seltofta torsdag den 22 vanlig tid.

7927 **OSBY KRISTIDSNÄM**

Normalpriserna FOLKHUSHÅLLNINGE
på färska tomater.

**Priskontrollnämnden har beslutat vissa ä
ringar av bestämmelserna om normalprise
på färska tomater vid försäljning från p
ducenter. Se nämndens meddelande nr 4
som kan hämtas hos kristidsnämnderna.
stämmelserna gälla fr. o. m. den 15 juni 19**

Stockholm den 13 juni 1944.
STATENS PRISKONTROLLNÄMN

Kristianstadstidningen Norra Skåne Torsdagen den 15 juni 1944.

förskräcker sedan högerpartiet.

Svenska Dagbladet och högern i övrigt tyckas inte ha kunnat komma underfund med att städernas invånare skulle kunna sympatisera med landsbygdspartiet, emedan de anse det sistnämndas politik som den bästa och rättvisats, alltså av rent ideella bevekelsegrunder. Sv. Dagbl. frågar med illa dold förtrytelse, "vilka insatser bondeförbundets riksdagsrepresentation har gjort för tjänstemännen alltsedan 1917", vilka skulle kunna motivera ett samarbete mellan parterna. Så resonerar alltså ett idéparti!

Heimdal i Uppsala kunna drömma om "att ett ur högern och folkpartiet sammansvetsat parti skulle kunna frigöra sig från de båda partiernas tidigare belastningar och bjuda ett effektivt långsiktsprogram". Motsatserna kunna alltså förenas. Men "så länge bondeförbundet bedriver en ensidig klasspolitik är dess merverkan icke aktuell" i fusionen, heter det vidare från samma håll. Denna passus bevisar kanske, att de fina och mångbesjungna jordbruksprogrammen skulle tillhöra de "belastningar", som högern och folkpartiet skulle frigöra sig ifrån. I den högre idépolitiken kan ju så mycket hända.

Logiskt sett borde ju inte högern räkna sitt nya jordbruksprogram som idépolitik, ty det är ju inte så olikt det, som hos bondeförbundet blev kallat för klasspolitik. Men det talas mycket om det i alla fall. Och det är ju ett fint program, så man får väl överse med att högerreklamen glömt bort, att godsägare Liedberg och jordbruks-kommissionen inte är alldeles precis samma sak. Högern vill gärna ännu gälla som "ett parti av lantmän och borgare" och påminner ofta om att den "var företrädd i Sveriges riksdag långt innan bondeförbundet ännu var påtänkt". Man undrar då bara, varför högern inte hunnit genomföra mera till utjämnande av klyftan mellan stad och landsbygd. Att landsbygdspartiet bondeförbundet kunnat växa fram, är ju ett ganska säkert bevis för att högerns landsbygdspolitik inte tillfredsställt samhällsrättvisan, att den med andra ord inte varit tillräckligt ideell.

I högerkretsar har man på sista tiden beskärmat sig över att landsbygdspartiet vinner anhängare även i städerna, t. o. m. bland tjänstemännen. "Bondeförbundet tror sig om det mästerstycket att kunna föra samman land och stad, bönder och tjänstemän, utan att ha annat bindemedel än intressena, som dock enligt naturens ordning i stor utsträckning måste vara skiljaktiga", heter det i Sv. Dagbl. Se så där ja! Det är alltså bara högern, som skulle kunna lyckas förena naturligen skiljaktiga intressen. Genom att sablimera dem till idépolitik. Resultatet blir då, at samhällsorättvisan får bestå, varav följer, att landsbygdsfolket

vardera 4,700 kr. (P)

Göinge småbr. kreatursförsäkringsförening. Vid styrelsesammanträde med Göinge småbr. kreatursförs.- förening ha följande ersättningar för döda hästar beviljats:

Sven Jönsson, Lönsboda, 405 kronor, Nils B. Andersson, Smedeboda, 360, Olof Jönsson, Tollarp, 540, Otto Olofsson, Mala, 720, Johan Nilsson, Isakstorp, 800, Reinhold Ström, Torsjö, 800, Alfred Nilsson, Västraby, 1,000, Bertil Nilsson, Hillarp, 180, Wiktor Svensson, Askeröd, 700, Birger Olsson, Sörby, 630, Georg Johansson, Bjärnum, 700, Georg Johansson, Bjärnum, 70, Gottfrid Nilsson, Målaböke, 45, Nils Persson, Hässleberga, 70, Aug. Andersson, Hanavrå, 270, Nils Persson Sjöaskog, 70, Algot Nilsson, Olastorp, 70, Svante Johnsson, Lerdala, 70, Egon Nilsson, Ubbarp, 70, Axel Erlandsson Ballingslöv, 200, Bonde Ljungdal, Finja, 730, Gustav Rundberg, Tyringe, 70.

För döda kor har beviljats: Frans Nilsson, Värsjö, 450, Josef Eklund, Värsjö, 200, Per Nilsson, Sandby, 350, Bernhard Jönsson, Östaröd, 300, Albin Nilsson, Mala, 300, Ragnar Nilsson, Mala 350, Nils Håkansson, Hästveda, 350, Erik Hallström, Hästhult, 225, Nils Fejersson, Skärseröd, 200, Wiking Åkesson, Tryggaröd, 83: 85, Anton Nilsson, Vanneberga, 400.

För döda svin: Stig Hörlén, Simontorp,149: 62, Jakob Pålsson, Lönsholma, 125: 60, Edvin Månsson, Råröd, 50: 24, Wikter Holm, Edema, 62: 80, Aug. Bengtsson, S:a Harhult, 117: 75, Sven Ljungberg, Önnestad, 104: 89, Sten Jönson, Snubbarp, 200, T. O. Kilström, Stockhult, 52: 29, Erik Persson, Åkarp, 92: 62, Olof Nilsson, Glimåkra, 39: 25, Wikter Johnsson, Glimåkra, 62: 80, Anton Thomasson, Glimåkra, 70: 65.

Fastighetsaffärer. Hemmansäg. Alfred Pålsson, Sjuhult, Hallaryd, har försålt sin jordbruksfastighet till hemmansäg. Karl Persson, Foglehult, Hallaryd, för 4,000 kr.

— Hemmansäg. Wiktor Lejon, Wägla Östergård, Hallaryd, har försålt en byggnadstomt till handl. Erik Andersson, Wägla.

Tjörnarps skytteförening har haft månadstävling. Samtidigt deltog föreningen i St.-T. riksskyttetävling varvid grupp I uppnådde 423 p.

Individuella resultat: 1) John Vinqvist 144 p., 2) Elvir Lövdahl 140, 3) Per Andersson 139, 4) Allan Jönsson 135, 5) Carl Johnsson 121, 6) Erik Kristensson 120.

De bästa resultaten vid månadstävlingen blevo: IV klass: 1) Elvir Lövdahl 76 p., 2) Per Andersson 73, 3) John Vinqvist 70, 4) Carl Johnsson 68. II kl.: 1) Erik Kristensson 68 p., 2) Carl Erik Ohlanderson 67, 3) Erik Mattiasson 63. I kl.: 1) Gunnar Nilsson 76 p., 2) Göte Ohlsson 74, 3) Bertil Rasmusson 73, 4) Gösta Karlsson 67, 5) Göte Kristiansson 61, 6) Hugo Andersson 60.

bli disponibla 12,200 kr. Från underdistriktet lämnas anslag med 5,000 kr. och av statsmedel torde komma att utgå 7,200 kr. (P)

Göinge Häraders brandkårskrets har hållit årsmöte i Osby. 53 ombud, representerande 25 kårer voro närvarande, jämte andra intresserade.

Ur styrelseberättelsen kan bl. a. nämnas, att kretsen under det gångna året erhållit i anslag från Häradsbolaget med 200 kr., från olika kommuner inom kretsen 350 kr. I samband härmed påpekades, att det finnes flera kommuner och mnunicipalsamhällen, som har beviljat anslag men ej inbetalt dessa till kretsen.

Till ledamöter i styrelsen omvaldes de i tur avgående, brandcheferna Oscar Nilsson i Osby och A. Erlandsson i Önnestad. Till suppleant omvaldes brandchef Fr. Ek. Vinslöv. Även revisorerna, disp. J. V. Åkesson, Knislinge, o. lantbr. Karl Karlsson, Färlöv, omvaldes, likaså snppl., Olof Bengtsson, Ballingslöv. Årsavgiften till kretsen bestämdes till 10 kr.

Brandchef Nilsson i Broby lämnade rapport ang. de under fjolåret beslutade instruktionskurser a för brandbefäl och manskap.

Därefter höll överstelöjtnant H. Forsman ett instruktivt och intressant föredrag om brandväsendets utveckling under de senaste 25 åren.

Efter detta möte voro brandbefälen inom kretsen kallade till överläggningar ang. ev. bildandet av en brandbefälsförening inom Kristianstads län.

Mötet beslöt att giva styrelsen i uppdrag att i samråd med Kronobergs verkställande utskott, söka intressera samtliga brandbefäl inom Kristianstads län för att sammansluta sig och bilda en brandbefälsförening.

Nya köttkort ha som bekant utdelats i dagarna. På de gamla korten finns det emellertid kvar kuponger, som äro avsedda att användas under kommande perioder. Kasta därför icke blot de gamla köttkorten med beteckningen GS 3.

I Luth. missionshuset i Bjärnum hade i söndags anordnats söndagsskolfest. Efter en unison sång höll söndagsskolans föreståndare, fabrikör L. Sundgren ett kort tal till barnen. Därpå talade missionselev Erik Johansson, Höjalen, med utgång från textorden i Apostlagärn. 4: 12 och ställde frågor till barnen samt bidrog även med solosång. Efter kaffeservering utfördes solosång av Ture Cesar, Bjärnum, varpå DUF:s ordf. på platsen, Lennart Nilsson, genomgick med barnen vad som inhämtats under terminen. Fabr. Carl Persson avslutade med ett tal, med minnesord inför sommarferierna.

Kolleberga skogsskola. Domänstyrelsen har begärt regeringens bemyndigande att till yrkeslärare i lönegrad A 15 från den 1 juli utnämna övningsläraren i lönegrad A 13 vid Kolleberga skogsskola Nils Einar Larsson. (P)

karbad, avgift 1: — kr. utan o. 1: 25 med tvål o. handduk.

BADSTUBAD: För damer: onsdagar kl. 4—7.

BADSTUBAD: För män: torsdagar kl. 12—7 e. m.

BILLIGA BADSTUBAD: För män: fredag o. lördag 10—7.

Hässleholms stads Varmbadhus

Tel. 86

Drätselkammaren.

Bouppteckning

efter avlidna änkefru **Matilda Pettersson, Tyringe,** förrättas **måndagen den 16 d:s kl. 10 f. m.** hos förre lantbrukaren Nils Johansson, Villa Skogshem, Tyringe.

Skulder eller fordringar till sterbhuset anmäles till undertecknad före denna dag.

Röke den 11 aug. 1943.

NILS RUNDBÄCK.
Tel. Röke 50. 9895

Fridlysning.

All jakt och allt olovligt beträdande å Hövitstorps och Karl Svenssons, Smålatorps ägor pr Duvhult varder vid laga ansvar förbjudet. 9825

Sedan t. f. länsarkitekten Arne Lindström uppgjort förslag till utomplansbestämmelser för ett område söder om Osby köping i Osby socken ävensom förslag till byggnadsordning och till taxa å avgifter för ritningsgranskning och för besiktningar för samma område samt förslagen underställts länsstyrelsens prövning, kungöres härmed, att de, som hava något att erinra mot förslagen, äga att senast den 20 september 1943 till landsfiskalen i Osby distrikt inkomma med yttrande i ärendet.

Handlingarna finnas under tiden till påseende å landsfiskalskontoret i Osby.

Kristianstad i landskansliet den 7 augusti 1943.

9847 **LÄNSSTYRELSEN.**

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark till byarna **Höjalen, Rommentorp, Härsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö** socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Johan Lundstedt i Boalt torsdagen den 2 september 1943 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 10 augusti 1943.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

barnbarn och barnbarnsbarn.

Hästveda den 9 aug. 1943.

BARNEN.

Joh. 3: 16. B. W. sångb. 256.

För dem som önska följa vår lilla mor till hennes sista vila tillkännagives att jordfästningen äger rum i Hästveda kyrka lördagen den 14 aug. kl. 2 e. m.
Samling vid kyrkan.
Bjudes endast på detta sätt.

Skörden.

Skördetiden är inne, och de energiskt klapprande självbindarna ha redan flerstädes gått fram över de skånska åkrarna. Men även i Mellansverige har det gynnsamma sommarvädret raskt bragt spannmålen till mognad.

Som alltid i ofärdstider har skörden mer än annars blivit en hela nationens angelägenhet, eftersom vi för vår försörjning äro hänvisade till vad det svenska jordbruket kan frambringa. Vädrets makter voro gynnsamt stämda mot oss under våren och sommaren. Den blida vintern slutade tidigt, vilket möjliggjorde tidig sådd, det rikliga regnet före midsommar var lägligt för grodd och växt, och det blev svalt väder en tid, vilket modererade utvecklingen samt avkylde skadedjur och snyltgäster. Sedan kom värmen i rättan tid och fullbordade mognaden.

Det är alltid spännande med grödan och skörden. Den tur, som följer jordbrukarna, och det resultat deras flit och duglighet leder till äro bestämmande för befolkningens dagliga bröd under hela året. Om missväxt i ordets egentliga mening är det numera aldrig tal i Sverige, och hungersnöd är här ett okänt begrepp i vår tid. Men skörden kan bli så klen, att förråden bli knappa och priserna höga, och vad detta betyder för den breda befolkningen vet envar. Men alldeles särskilt spännande är skörderesultatet i dessa år, då möjligheter till import ej längre föreligga, och det är därför ej underligt att vi alla följa markens gröda och dess insamling med så livligt intresse och att vi glädja oss över de goda utsikterna.

Detta intresse är blandat med djup tacksamhet mot Skaparen, som uppehåller allt levande, och mot den givmilda naturen. Men vi känna även tacksamhet mot alla dem, som år efter år trofast odla jorden, likgiltigt om villkoren äro gynnsamma eller ej, aldrig giva upp och aldrig tröttna. Det finnes också tecken, som tyda på en bättre förståelse för bondens kall och hans många gånger hårda lott, icke minst i dessa tider, då svårigheter av

Agne Wahlqvist 105 p., 3) G. St p., 4) Stig Johansson 85 p., 5) ransson 82 p. Rekrytklassen: 1 Falck 94 p., 2) Johnne Svensso 3) Gösta Falck 93 p., 4) Sven 93 p., 5) Bo Ahlström 88 p.

Gillet deltager om söndag i fö tävlingarna å hemmabanor och nas samtliga skyttar tillhörande 1., 2. och 3. klasserna att mangr taga.

Hemskyddskursens i Ekedal stinehem deltagare — ett 80-tal på tisdagskvällen samlade å Cec samkväm för ledarna, hrr O. Gu och Carl Wendén för brandtjänst Charles Råberg och Folke Gustaf sjukvården. T. f. landsfiskal G. son utdelade kursbevisen till del Brandchefen Gustafsson tackad garna för deras intresse för kur deltagarnas tack till ledningen av f. kronofjärdingsman Axel Å

Matteröds R. L. F.-avd. hade sammanträde för att besluta om arbetslöner. Det beslöts att gå i pris av 65 öre pr tim. för potat ning, 110 öre pr tim. för tröskn 95 öre pr tim. för övrigt jordbruk I priserna ingå inga naturaförm

Staten gottgör? Statskontor tycker hos regeringen till att re Östra Spångs skolhem i Örkellju sättes med 170 kr. utgörande skolhemmets stat till följd av t En elev hade tjänstgjort som och därvid tillgripit 300 kr., 170 kr. inte kunnat tillrättaskaf

många slag hopa sig i hans vä folkets väl och ve i lekamligt h de beror av "himlens dagg o dens fetma", som det heter i och av att vårt lands jord od utnyttjas med klokhet och ene

Just nu ha vi anledning att viss oro för skörden på grund ihållande regnandet den senast men vi hoppas alla på ett sn slag i vädret, som skall rädda eljes lovande gröda och fylla med vad till livets nödtorft både människor och djur.

Det är också att hoppas att arbetskraft i stora skaror hö myndigheternas allt enträgna janden om hjälp med bärgning den, när vädret åter blir gynn re. Det krävs många armar, behövs verkliga krafttag,

Det är icke endast i vårt eg som skörden lovar gott. Allt t att man litet varstans i världe varje fall runt om i Europa gyn samma lyckliga omständighete jen häröver fyller även alla sv Hårda prövningar ha drabbat omkring oss, icke minst våra n brödrafolk, och någon snar kan ej skönjas. Så mycket ly är det då, att jordens fruktbarh der en lindring just nu, då ma behöver en sådan.

Hässleholms-Tidningen Norra Skåne torsdagen den 12 aug. 1943.

närén L. W. Buckt i Ljungby som vikarie. (P)

Apoteken. Apotekare E. Bolger är ledig från skötseln av apoteket i Örkelljunga 16—31 aug. med farm. kand. C.-O. Kjellgren som ersättare. (P)

Programmet hade skisserats av skogskarlarna Kurt Lidén, Lugi, och Harold Persson, Emmaljunga. Det utlovade badet vid Finjasjön "torkade" in men vätan under orienteringen var bra surrogat, så pass t. o. m. att solbrännan blektes betänkligt.

Hässleholm invaderas

fredag 20/8, lördag 21/8, söndag 22/8.

TORGFESTEN

N. Åkarps skoldistrikt. Skolöverstyrelsen har förklarat slöjdläraren Tore Otto Norell, Norra Åkarps skoldistrikt, behörig att anställas som lärare i verkstadsarbete vid yrkesbestämd fortsättningsskola i anslutning till snickeri. (P)

Göinge småbrukares kreatursförsäkringsförenings styrelse har beviljat följande ersättningar:

För döda hästar: Emil Ottosson, Matteröd. 800 kr., Olof Frids sterbh., Vinslöv, 270, Sven Karlsson, Gamlarp, 460, Sigfr. Jönsson, Hemmeströ, 50.

För döda kor: Martin Svensson, Bjärlöv, 300 kr., August Palm, Broby, 450, Martin Andersson, Maglehult, 300, Johan Bengtsson, Svinön, 350, Bertil Berglund, Östaröd, 300, Joel Balte, Boalt, 300, Roland Nilsson, Färgeshult, 400 Olof Nilsson, Vanneberga, 300, Olof Persson, Gungkulla, 188.

För döda svin: Nils Jönsson, Hjärsåslilla, 150 kr., Malte Nilsson, Vittsjö, 76: 96, Artur Trobäck, Vittsjö, 63: 94, Karl Johansson, N. Duvhult, 150, Axel Bengtsson, Brassnäs, 53: 28, Thure Jönsson, Brunkelstorp, 118: 40, Justius Håkansson, Hultaberg, 100.

Tjörnarps skytteförening höll månadstävlingar i söndags, varvid följande resultat uppnåddes:

300 m.: 1) Per Andersson 74 poäng, 2) Edvin Rosvall 73 p., 3) John Vinkvist 72 p., 4) Elvir Lövdahl 70 p., 5) Allan Jönsson 69 p., 6) Ebbe Ahlgren 68 p.

200 m.: 1) Karl Ohlandersson 74 p., 2) Gustav Andersson 74 p., 3) Johan Persson 74 p., 4) Elvir Rosvall 70 p., 5) Avel Johnsson 65 p.

Vid tävlingar om vandringspriset uppnåddes följande resultat:

1) Elvir Lövdahl 132 poäng, 2) Edvin Rosvall 129 p., 3) John Vinkvist 129 p., 4) Per Andersson 128 p.

Räven har härjat skarpt i Brönnestadsortens hönsgårdar förkunnar en meddelare därifrån. I Horröd tog han hos en lantbrukare död på hela hönsstammen, 28 fjäderfän, hos en annan anammade han sex hönor o. s. v. Till sist tröt tålamodet hos hönsuppfödarna och man sände bud på en skicklig jägare, som på kort tid nedlade icke mindre än åtta rävar, därav tre av relativt hög ålder. Så nu får man hoppas att Brönnestad med omnejd är befriat från rävplågan.

Åhlén & Holms Handelsstipendium. Det av firma Åhlén år 1912 stiftade "Åhlén & Holms Handelsstipendium", som lyder å 2.000 kr. och utdelas årligen samt är avsett att bekosta en årskurs vid Bröderna Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm, har i år utdelats för 32:a gången. Innehavare av stipendiet blev Seth Fjällborg, Jukkasjärvi.

Fastighetsaffärer. Vid auktion i Örkelljunga har Cecilia Torstenssons sterbhus fastighet i kvarteret Tre kronor sålts till köpman William Johnsson, Örkelljunga, för 44,000 kr.

— Linjemäst. John Nilsson, Eskilstuna, har sålt sin i Kornberga, Hallaryds socken, belägna jordbruksfastighet till lantbr. Joel och Lennart Andersson, Kornberga, för 7,000 kr. med tillträde den 15 okt. i år.

— Fabrikör J. V. Nilsson, Emmaljunga, har med omedelbart tillträde för 5,000 kr. sålt en av sina därstädes befintliga fastigheter till f. d. lantbr. Viktor Eliasson, Emmaljunga.

Kristianstads läns skytteförbund anordnar den 15 aug. tävling å egen bana. Berättigade att deltaga äro alla skyttar tillhörande Rekryt-, 1, 2 och 3 klassen, vilka under året lossat minst 50 protokollförda skott (såväl skol- som fältskjutning). Skjutningen äger rum enligt årets program. Föranmälan ej erforderlig, men skall insatsen erläggas innan skjutningens början. Protokollkorten, vederbörligen ifyllda och undertecknade, skola före den 18 aug. vara insända till förbundssekreteraren, disp. Hj. Celander, Hälsingborg.

Skjutningen skall äga rum under kontroll av representant från annan förening.

Visseltofta skytteförening hade i söndags fältskjutning för Visseltofta och Verums skytteföreningar och hemvärn. Pristagare i de olika klasserna blevo (V = Visseltofta):

Högre klassen: 1) Erik Kristensson, V., 23 tr., 2) Sture Andersson.V., 23 tr. 3) Georg Troedsson, V., 22 tr. 4) Erik Petersson, V., 20 tr. 55) Anton Hallkvist, Verum, 19 tr.

Lägre klassen: 1) Karl Andersson, V., 22 tr. 2) Erik Persson, V., 19 tr. 3) Enok Nilsson, V., 17 tr. 4) Helmer Löfv, V., 16 tr. 5) Sven Persson, Verum, 16 tr. 6) Olle Persson, V., 15 tr. 6) Rickard Jönsson, Verum, 15 tr.

förövades den 8 april i år, men svaranden bestred att han då ens kommit till platsen.

Av förundersökningen framgick emellertid att svaranden varit misstänkt för flera smärre tillgrepp. Över huvud taget hade han handskats mycket lättvindigt med pengar, och vid flera tillfällen hade det hänt, att han rest från maträkningar.

Detta till trots ansåg inte rättegångsbiträdet ,advokat S. Stevén, Kristianstad, att svar. visat någon utpräglad brottslighet. Denne ansågs i stället förete den typiska bilden av den i hemmet bortskämde ynglingen. Från början hade han blivit van att ha gott om pengar ,och även när han kom ut på egen hand, hade han goda inkomster, vilka han lättsinnigt slösade bort. När han så blev arbetslös och utblottad, hade han inte kunnat stå mot utan fallit för frestelsen. Försvarsadvokaten hemställde därför i första hand om villkorlig dom och i andra hand om undersökning av den häktades sinnesbeskaffenhet.

Flera andra personer, som hörts i målet, hade funnit skäl föreligga för en sinnesundersökning, och efter enskild överläggning förordnade rätten om sådan. I avvaktan härpå förklarades målet vilande.

—o—

Köttbesiktningen. Medicinalstyrelsen tillstyrker hos k. m:t att Örkelljunga municipalsamhälle får begärd befrielse från skyldigheten att hålla egen köttbesiktningsbyrå. Vidare tillstyrker styrelsen fortsatt befrielse från mosvarande skyldighet för Örkelljunga kommun i övrigt samt Röke, Tossjö och Oderljunga kommuner, vilka hittills anlitat besiktningsbyrån i Örkelljunga.

Köttbesiktningen för samhället och de olika kommunerna skall hädanefter ske i Markaryd, Hässleholm, Ängelholm eller Klippan. (P)

Lantmätarna. Lantmäteristyrelsen har uppdragit åt e. lantmätaren Johan Hedlund att till 1 april 1944 handlägga en förrättning gällande gränsbestämning mellan fastigheter i Edenryd, Hjärsås socken. (P)

Kiselgurbrytningen. Domänstyrelsen har bemyndigat överjägmästaren att träffa avtal med Svensk Kiselgurs industri i Osby om upplåtelse mot ersättning av ett område under kronoparken Kölaboda i Sunnerbo revir för att där bedriva brytning av kiselgur.

Krigsrättens dom stod fast. Högsta domstolen har liksom krigshovrätten ogillat de besvär, värnpliktige vicekorpralen G. H. Norrman anfört över att han av krigsrätten vid Skånska trängkåren dömts till straffarbete i fem månader för inbrott och olovligt undanhållande.

Han hade vid en förläggning, som kåren hade i Billesholm, ur ett låst skrin på expeditionen tillgripit omkring 60 kr. och därefter utan tillstånd lämnat förläggningen. Tidigare hade han för snatteri dömts till en månads fängelse villkorlig dom. Denna förklarades nu förverkad och i en bot utdömdes straffarbete i fem månader.

Björnstorps och Svenstorps
Godsförvaltning

Tel. 18 a. Genarp

Björnstorp den 19

F U L L M A K T

för godsförvaltaren Gustaf Wihlborg,Björnstorp, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande byarna Höjalen, Rommentorp,Hårsjö,Björkholm,Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län föra min talan,innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,som i 10 kap.58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp den 31 augusti 1943.

För Friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok

Innehavare av Björnstorps & Svenstorps fideikommiss.

CR. Gyllenkrok

enl.fullmakt.

Bevittnas:

Helge Karlsson Nils Jönsson

Björnstorps och Svenstorps
Godsförvaltning

Tel. 18 a. Genarp

Björnstorp den 19

Avskrift/

F U L L M A K T

för Friherrinnan Ch.Gyllenkrok att tills vidare min talan föra och min rätt utöva och bevaka i alla ärenden avseende mina fideikommisser Björnstorp och Svenstorp. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björnstorp den 3 augusti 1943

Th.G.Gyllenkrok

Friherre Th.G.Gyllenkroks egenhändiga namnteckning bevittna:

S. af Petersens Hans Eric Bachmann

Rätt avskrivet intygas:

Gustaf Wilcken Helge Karlsson.

Fullmakt

för min man, Birkil Fribrock, att vid sammanträden med statens lantbruksingenjör rörande dikläggning av mark hörande till Rommentorp i Vittinge socken, föra min talan och bevaka mina intressen.

Ångelholm den 4. juli 1944

Elin Fribrock

Vittnen:

Ina Wallin. Karl Sundelin.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark till byarna Höjalen, Rommentorp, Hårsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 2 september 1943 kl. 10 f.m.

1.	Byggmästare Gustaf Kvist	Nobeltorget 2	MALMÖ
2.	Fru Elin Fribrock		KLIPPAN
3.	Arr. E. Persson, Rommentorp,		VITTSJÖ
4.	Friherre Nils Gyllenkrok		BJÖRNSTORP
5.	Arr. Gustaf Johansson,	Hårsjö	VITTSJÖ
6.	" Nils Svensson,	"	"
7.	Lantbrukare Sigfrid Johansson	Höjalen	"
8.	" Nils Persson	Lönsholma	"
9.	" Gustaf Bengtsson	Björkholm	"
10.	" Gustaf Magnusson	"	"
11.	" Axel Svensson	Hästhult	"
12.	Petrus Bengtssons sterbhus	"	"
13.	" Edvin Ahlkvist	"	"
14.	" Knut Gustafsson	"	"
15.	" Otto Persson	"	"
16.	" Paul Persson	"	"
17.	" Lars (Filip) Lundstedt	"	"
18.	" Yngve Lundstedt	"	"
19.	" Johan Lundstedt	Boalt	"

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 11 augusti 1943, intygas

ex officio:

Klas Westling.

Den 13 augusti 1943 har dessutom meddelanden angående sammanträdet avsänts till

20. Ordf. i Västra Göinge vägstyrelse,

riksdagsman Arvid Karlsson, Granebo pr VITTSJÖ och

14.

21. Vägingeniören Vald. Lindkvist, KRISTIANSTAD, betygas

ex officio

Klas Wettling.

U T L Å T A N D E

angående upptagande av Värsjöån m.m. för torrläggning av vattensjuka marker till byarna Höjalen, Rommentorp, Hårsjö, Björkholm, Hästhult och Boalt i Vittsjö socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1943-44.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till vattenavledning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Olof Sigfrid Johansson såsom ägare till fastigheten Hårsjö 1:5,

Nils A. Persson " " " " " 1:15,

Gustaf B. Bengtsson " " " " Björkholm 1:3,

Petrus Bengtssons stbhs " " " " Hästhult 2:19,

A.Edvin Ahlkvist " " " " " 2:30,

Knut A. Gustafsson " " " " " 1:20,

B.Otto Persson " " " " " 1:18,

Paul I. Persson " " " " " 1:13,

Yngve Lundstedt " " " " " 1:11,

Lars F. Lundstedt " " " " " 1:12

och Johan Lundstedt såsom ägare till fastigheten Boalt 1.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de avloppssträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer och beteckнade A-B-C-D-E-F, B-L, C-K, D-I, E-G och E-H.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark omkring 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med

hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företaget uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För avloppssträckan A-B-C-D-E-F utgör nederbördsområdet nedanför landsvägsbron vid 8a+61 omkring 30 kvadratkilometer och ovanför nämnda bro omkring 27 kvadratkilometer. Avrinningen från varje kvadratkilometer har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 0.08 m^3/sek och vid sommarmedelvattenföring till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C-D-E-F beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna. Beträffande övriga avloppssträckor hava dessa att avbörda vattnet från förhållandevis mindre områden. På grund härav hava några särskilda beräkningar för bestämmande av dessa avloppssträckors dimensioner ej ansetts erforderliga, utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande med hänsyn till torrläggningsbehovet, jordmånens beskaffenhet m.m., och framgå även dessa avloppssträckors dimensioner av förslagsritningarna.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämp-

lig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Beträffande fixpunkternas läge i plan framgår detta av plankartan, deras höjdläge och utseende framgår av profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppens utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Avenledes av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att där avloppet rätades den gamla bäckfåran om möjligt skulle igenfyllas i samband med torrläggningsarbetenas utförande i övrigt. Med anledning härav har i kostnadsförslaget räknats med igenfyllning av gamla avloppet å sträckorna 2a+78 - 4a + 10, 9a+20 - 10a+70, 13a+50 - 14a+50 och 16a - 17a+50 d.v.s. å de sträckor, där de största rätningarna föreslagits, och där därför igenfyllning av gamla avloppet är förenat med de största kostnaderna och arbetet.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägsbron vid 8a+61, vilket även framgår av paragraf 6 i förrättningsprotokollet. Den befintliga bron å nämnda plats är mycket bristfällig, och det torde bliva nödvändigt ombygga bron inom tämligen snar framtid oberoende av om torrläggningsföretaget kommer till utförande eller ej. Brons stenlandfästen äro tillkomna före år 1880 men dess träöverbyggnad givetvis efter nämnda tid. Förslag har förelegat till ombyggnad av landsvägen Vittsjö-Värsjö med det nya broläget något ovanför det nuvarande. Då det för närvarande alltså är mycket svårt att avgöra, huruvida bro över Värsjöån vid 8a+61 bör anordnas genom en mera provisorisk konstruktion i avvaktan på vägens ombyggnad, eller om en mera permanent bro med större brobredd än den nuvarandes 4 meter bör utföras, har något förslag till brons ombyggnad ej upprättats. Synemännen finna i stället skäligt föreskriva, att torrläggningsintressenterna skola till vägförvaltningen i Kristianstads län inbetala ett belopp av 2.000 kronor såsom andel i kostnaderna för brons ombyggnad. Bron må sedan ombyggas å sätt vägförvaltningen önskar, dock skall bron grundläggas för ett kanalbottenläge av +8.70, hava en minsta bredd i vattenloppet av 3.00 meter mätt vinkelrätt mot avloppets längdriktning samt med lägsta brounderkant å höjden + 10.50. Beträffande ombesörjandet av arbetena med brons ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av

bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen delgivit vägförvaltningen i Kristianstads län förslaget, och har vederbörande vägingeniör gjort påteckning härom å profilritningen.

Även ombyggnad av ägovägsbroarna vid 20a+80, 24a+84, 29a+32 och 51+60 kräves i samband med företagets utförande. Broarnas ombyggnad har även yrkats av sakägarna som av § 6 i förrättningsprotokollet framgår. Förslag till broarnas ombyggnad har upprättats och bifogats förslaget, samt ombyggnadskostnaderna medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning I avloppssträckan B-L med ägofigurerna 92-99,
" II " C-K " " 100-111,
" III " D-I " " 135-137,145-159,
" IV " E-G " " 172-176,190-192,
" V " E-H " " 161a-166,178-184,
" VI " A-B-C-D-E-F med övriga ägofigurer.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättrings-krona
I	B-L	1.670:-	1.976:40	0.845
II	C-K	1.925:-	2.666:40	0.724

III	D-I	1.375:-	3.253:20	0.424
IV	E-G	385:-	1.385:80	0.278
V	E-H	550.-	3.277:40	0.168
VI	A-B-C-D-E-F	46.795:-	41.770:70	1.120

Avdelningarna I-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom den sålunda uppkommande avdelningen utgör 0.970. I kostnaderna för arbetena inom företaget undantagandes landsvägsbron vid 8a+61, varom tidigare är ordat, skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvädet av denna mark enligt förut åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i för-

hållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för avloppens upptagande nu. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnader å respektive platser. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 54.329 kronor 90 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 81 kronor 49 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län

hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid,

då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1949,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingeniören och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att jord och sten skola läggas minst en meter från de upptagna avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst

på var 50:e meter,

att dikesjorden å sträckan C-D-E-F ej må uppläggas till större höjd än 0.75 meter, varom anteckning gjorts i kostnadsförslaget,

att envar markägare uppsätter nödiga hägnader vid avloppen, så att dessa ej skadas av betande kreatur,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att förutnämnda arbetstid till 1949 års utgång gäller för företaget i sin helhet, men att landsvägsbron vid 8a+61 bör vara ombyggd inom sex månader efter schaktningsarbetena nedanför bron avslutats.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Boalt pr VITTSJÖ den 4 juli 1944.

Nils Westling. Otto Nilsson Uno Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Handlingsförteckning, ägobeskrivning och värderingsintygd till "Värsjö-ans vattenavledningsföretag 1944" i Värsjö socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Nittsjö socken		
1/4	1'	B	Rommetorp	Frue Elisa d. Fribrock i Klippan	
				äng	1
				"	2
				"	3
				skogsmark	4
				"	5
				"	6
				äng	7
				"	8
				skogsmark	9
				"	10
				äng	11
				åker, ugt stenb.	12
				" , -"-	13
				" , torv- och dyjord	14a
				" , -"-	14b
				räng ämp	15
				" "	16
				skogsmark	17
				åker, torv- och dyjord	18
				" , -"-	19
				" , -"-	20
				äng	21
				"	22
				"	23
				skogsmark	24
				åker, torv- och dyjord	25
				" , -"-	26
				skogsmark	27
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	05					200	10	—	800	40	—	600	30	—
		0	34					200	68	—	800	272	—	600	204	—
		0	49					200	98	—	800	392	—	600	294	—
				0	35			250	87	50	300	105	—	50	17	50
				0	05			250	12	50	300	15	—	50	2	50
				0	46			250	115	—	300	138	—	50	23	—
		0	75					160	120	—	800	600	—	640	480	—
		0	16					160	25	60	800	128	—	640	102	40
				0	14			250	35	—	300	42	—	50	7	—
				0	09			100	9	—	300	27	—	200	18	—
		0	07					480	33	60	1600	112	—	1120	78	40
0	34							800	272	—	1600	544	—	800	272	—
0	71							640	454	40	1600	1136	—	960	681	60
0	25							480	120	—	1600	400	—	1120	280	—
0	19							1120	212	80	1600	304	—	480	91	20
						0	26	—	—		—	—		—	—	
						0	01	—	—		—	—		—	—	
				0	14			200	28	—	300	42	—	100	14	—
0	07							1120	78	40	1600	112	—	480	33	60
0	16							640	102	40	1600	256	—	960	153	60
0	35							320	112	—	1600	560	—	1280	448	—
		0	01					320	3	20	1600	16	—	1280	12	80
		0	07					240	16	80	1200	84	—	960	67	20
		0	14					360	50	40	600	84	—	240	33	60
				0	38			200	76	—	300	114	—	100	38	—
0	39							300	117	—	1500	585	—	1200	468	—
0	35							300	105	—	1500	525	—	1200	420	—
				0	12			150	18	—	300	36	—	150	18	—
2	81	2	08	1	73	0	27		2380	60		6669	—		4288	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				skogsmark	28
				äng	29
				skogsmark	30
				äng	31
				skogsmark	32
				åker, torv- och dyjord	33
				odl.mark. —"—	34
				skogsmark	35
				äng	36
				"	37
				skogsmark	38
				"	39
				åker, torv- och dyjord	40
				" , —"—	41
				" , —"—	42
				" , —"—	43
				Summa	
1/3	3'	Ea	Härsjö	Fröken Thora Gab. Sydbeckmark Björntorp	
				arr: Gustaf Johansson	
				odlingsmark	44
				"	45
				äng	46
				skogsmark	47
				"	48
				äng	49
				odlingsmark	50
				äng	51
				odlingsmark	52
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	81	2	08	1	73	0	27		2380	60		6669	-		4288	40
				0	24			200	48	-	300	72	-	100	24	-
		0	04					200	8	-	500	20	-	300	12	-
				0	44			150	66	-	300	132	-	150	66	-
		0	03					150	4	50	500	15	-	350	10	50
				0	43			250	107	50	300	129	-	50	21	50
0	44							300	132	-	1500	660	-	1200	528	-
		1	30					200	260	-	500	650	-	300	390	-
				0	13			400	52	-	500	65	-	100	13	-
		0	65					200	130	-	500	325	-	300	195	-
		0	05					150	7	50	500	25	-	350	17	50
				0	38			150	57	-	300	114	-	150	57	-
				0	07			100	7	-	300	21	-	200	14	-
0	48							300	144	-	1500	720	-	1200	576	-
0	13							300	39	-	1500	195	-	1200	156	-
0	61							480	292	80	1600	976	-	1120	683	20
0	72							320	230	40	1600	1152	-	1280	921	60
5	19	4	15	3	42	0	27		3966	30		11940	-		7973	70
			21					200	42	-	600	126	-	400	84	-
		0	42					200	84	-	600	252	-	400	168	-
		0	38					200	76	-	800	304	-	600	228	-
				0	04			250	10	-	300	12	-	50	2	-
				0	11			250	27	50	300	33	-	50	5	50
		0	24					160	38	40	800	192	-	640	153	60
		0	92					200	184	-	600	552	-	400	368	-
		0	17					160	27	20	800	136	-	640	108	80
		0	64					200	128	-	600	384	-	400	256	-
		2	98	0	15				617	10		1991	-		1373	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				skogsmark	53
				"	54
				odlingsmark	55
				"	56
				skogsmark	57
				Summan	
1/30	15	Cb	Härsjö	Olof Sigfrid Johansson Höjaslen	
				åker, torr- och dyjord	58
				" " -"-	59
				" " -"-	60
				" " -"-	61
				ängsmark	62
				högl. mark förh. ej	63
				åker, torr- och dyjord	64
				" " -"-	65
				" " -"-	66
				" " -"-	67
				Summan	
1/32	15	Cc	Härsjö	Nils A. Persson i Österholma	
				åker, torr- och dyjord	68
				" , stenk.	69
				" " -"-	70
				äng " -"-	71
				" " -"-	72
				" " -"-	73
				åker, torr- och dyjord	74
				" , stenk.	75
				överförd	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		298		015					617	10		1991	–		1373	90
				017				250	42	50	300	51	–	50	8	50
				023				100	23	–	300	69	–	300	46	–
		139						300	417	–	600	834	–	300	417	–
		050						300	150	–	600	300	–	300	150	–
				055				250	137	50	300	165	–	50	27	50
		487		110					1387	10		3410	–		2022	90
062								320	198	40	1600	992	–	1280	793	60
044								640	281	60	1600	704	–	960	422	40
005								1120	56	–	1600	80	–	480	24	–
076								800	608	–	1600	1216	–	800	608	–
		004						500	20	–	1000	40	–	500	20	–
						013		–	–		–	–		–	–	
191								320	387	20	1600	1936	–	1280	1548	80
114								800	912	–	1600	1824	–	800	912	–
080								800	640	–	1600	1280	–	800	640	–
113								800	904	–	1600	1808	–	800	904	–
615		004				013			4007	20		9880	–		5872	80
035								450	157	50	1500	525	–	1050	367	50
111								300	333	–	1500	1665	–	1200	1332	–
070								900	630	–	1500	1050	–	600	420	–
		039						300	117	–	400	156	–	100	39	–
		010						300	30	–	400	40	–	100	10	–
		005						900	45	–	1200	60	–	300	15	–
061								320	195	20	1600	976	–	1280	780	80
016								480	76	80	1200	192	–	720	115	20
293		054							1584	50		4664	–		3079	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på torv	76
				" " -"-	77
				" " -"-	78
				" " -"-	79
				äng	80
				"	81
				skogsmark	82
				äng	83
				" , ngt buskt.	84
				"	85
				åker, mylla på torv	86
				" " -"-	87
				häfstånd mark förb. sj	88
				" " " "	89
				" " " "	90
				äng ängs	91
				Summa	
1/16	13	Da	Björkholm	Gustaf B. Bergström	
				skogsmark	92
				åker, mylla på torv	93
				" " -"-	94
				" " -"-	95
				" " -"-	96
				" " -"-	97
				" " -"-	98
				skogsmark	99
				"	100
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	93	0	54						1584	50		4664	–		3079	50
0	39							320	124	80	1.600	624	–	1.280	499	20
0	33							800	264	–	1.600	528	–	800	264	–
0	35							960	336	–	1.600	560	–	640	224	–
0	39							320	124	80	1.600	624	–	1.280	499	20
		0	13					240	31	20	1.200	156	–	960	124	80
		1	95					200	390	–	1.000	1950	–	800	1560	–
				0	48			300	144	–	400	192	–	100	48	–
		0	32					180	57	60	900	288	–	720	230	40
		1	18					280	330	40	700	826	–	420	495	60
		0	30					180	54	–	900	270	–	720	216	–
0	32							480	153	60	1.600	512	–	1.120	358	40
0	33							480	158	40	1.600	528	–	1.120	369	60
						0	13	–	–		–	–		–	–	
						0	07	–	–		–	–		–	–	
						0	04	–	–		–	–		–	–	
						0	13	–	–		–	–		–	–	
5	04	4	42	0	48	0	37		3753	30		11722	–		7968	70
				0	63			200	126	–	300	189	–	100	63	–
0	66							750	495	–	1.500	990	–	750	495	–
0	11							1.050	115	50	1.500	165	–	450	49	50
0	40							750	300	–	1.500	600	–	750	300	–
0	33							640	211	20	1.600	528	–	960	316	80
0	66							640	422	40	1.600	1056	–	960	633	60
0	21							1.050	220	50	1.500	315	–	450	94	50
				0	48			250	120	–	300	144	–	50	24	–
				0	35			100	35	–	300	105	–	200	70	–
2	37			1	46				2045	60		4092	–		2046	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öneförd	
				skogsmark	101
				Summa	
1/32	1⁴	Db	Björkholm	Gustaf H. B. Magnusson	
				skogsmark	102
				åker, mylla på torv	103
				" " -"-	104
				" " -"-	105
				Summa	
1/16	2¹⁹	Eb	Hästhult	Petrus Bengtsson skbk.	
				odl.-mark (ngt skogb.)	106
				" (-"-)	107
				" (-"-)	108
				äng (ngt buskar)	109
				" (-"-)	110
				odl.mark	111
				äng	112
				" (ngt buskar)	113
				odl.mark	114
				"	115
				äng	116
				"	117
				"	118
				"	119
				odl.mark	120
				"	121
				"	122
				öneföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	37			1	46				2045	60		4092	-		2046	40
				0	42			100	42	-	300	126	-	200	84	-
2	37			1	88				2087	60		4218	-		2130	40
				0	18			200	36	-	300	54	-	100	18	-
0	47							480	225	60	1600	752	-	1120	526	40
0	35							800	280	-	1600	560	-	800	280	-
0	45							1280	576	-	1600	720	-	320	144	-
1	27			0	18				1117	60		2086	-		968	40
		0	35					200	70	-	500	175	-	300	105	-
		0	19					300	57	-	500	95	-	200	38	-
		1	33					200	266	-	500	665	-	300	399	-
		0	51					400	204	-	800	408	-	400	204	-
		1	04					200	208	-	800	832	-	600	624	-
		0	58					300	174	-	600	348	-	300	174	-
		0	25					180	45	-	900	225	-	720	180	-
		0	77					240	184	80	800	616	-	560	431	20
		0	78					300	234	-	600	468	-	300	234	-
		0	14					300	42	-	600	84	-	300	42	-
		0	36					180	64	80	900	324	-	720	259	20
		0	18					180	32	40	900	162	-	720	129	60
		0	07					160	11	20	800	56	-	640	44	80
		0	42					160	67	20	800	336	-	640	268	80
		0	38					300	114	-	400	152	-	100	38	-
		0	10					200	20	-	300	30	-	100	10	-
		0	10					200	20	-	300	30	-	100	10	-
		7	55						1814	40		5006	-		3191	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öm̃fört-	
				väg imp	123
				bäckfåra "	124
				Summa	
9/160	2 30	Ec	Hästhult	S. Eskilsäs Skiftesrätt	
				åker, myrlla på torv	125
				" —"—	126
				skogsmark	127
				odlingsmark	128
				äng	129
				"	130
				"	131
				åker, myrlla på torv	132
				äng (ngt buskt.)	133
				skogsmark	134
				äng (ngt buskt.)	135
				" (—"—)	136
				odlingsmark	137
				bäckfåra imp	138
				Summa	
ans	120	Ed	Hästhult	Brukn. S. Sunnafors	
				väg imp	139a
				åker, myrlla på torv	139b
				odlingsmark	140a
				"	140b
				"	141
				äng	142
				"	143
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		7	55						1814	40		5006	-		3191	60
						0	07	—	—		—	—		—	—	
						0	10	—	—		—	—		—	—	
		7	55			0	17		1814	40		5006	-		3191	60
0	09							600	54	-	1500	135	-	900	81	-
0	06							900	54	-	1500	90	-	600	36	-
				0	05			200	10	-	300	18	-	100	5	-
		0	88					300	264	-	600	528	-	300	264	-
		0	05					150	7	50	600	30	-	450	22	50
		0	03					150	4	50	600	18	-	450	13	50
		1	37					90	123	30	900	1233	-	810	1109	70
0	42							600	252	-	1500	630	-	900	378	-
		0	42					240	100	80	600	252	-	360	151	20
		0	18					250	45	-	300	54	-	50	9	-
		0	45					240	108	-	600	270	-	360	162	-
		0	39					240	93	60	600	234	-	360	140	40
		1	16					240	278	40	600	696	-	360	417	60
						0	10	—	—		—	—		—	—	
0	57	4	93	0	05	0	10		1395	10		4185	-		2789	90
						0	02	—	—		—	—		—	—	
0	18							960	172	80	1600	288	-	640	115	20
		0	04					300	12	-	400	16	-	100	4	-
		0	21					400	84	-	800	168	-	400	84	-
		0	18					300	54	-	600	108	-	300	54	-
		0	06					160	9	60	800	48	-	640	38	40
		0	08					160	12	80	800	64	-	640	51	20
0	18	0	57			0	02		345	20		692	-		346	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/160	1 18	Ef	Hästhult	B. Otto Persson	
				äng	144
				"	145
				"	146
				"	147
				"	148
				"	149
				"	150
				"	151
				"	152
				"	153
				"	154
				åker, mylla på torv	155
				" / -"-	156
				" / -"-	157
				" / -"-	158
				" / -"-	159
				äng inp	160
				Summa	
1/16	1 13	Eg	Hästhult	Paul J. Persson	
				äng (ngt buskb.)	161a
				" (-"-)	161b
				Skogsmark	162
				"	163
				"	164
				"	165
				äng	166
				"	167
				öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	71					80	136	80	800	1368	-	720	1231	20
		0	44					240	105	60	800	352	-	560	246	40
		0	53					240	127	20	800	424	-	560	296	80
		0	55					240	132	-	800	440	-	560	308	-
		0	42					240	100	80	800	336	-	560	235	20
		0	41					240	98	40	800	328	-	560	229	60
		0	53					240	127	20	800	424	-	560	296	80
		0	14					400	56	-	800	112	-	400	56	-
		0	42					400	168	-	800	336	-	400	168	-
		0	04					600	24	-	800	32	-	200	8	-
		0	04					600	24	-	800	32	-	200	8	-
0	14							360	50	40	1200	168	-	840	117	60
0	13							360	46	80	1200	156	-	840	109	20
0	16							360	57	60	1200	192	-	840	134	40
0	15							360	54	-	1200	180	-	840	126	-
0	23							360	82	80	1200	276	-	840	193	20
						0	19	—	—		—	—		—	—	
0	81	5	23			0	19		1391	60		5156	-		3764	40
		0	45					540	243	-	600	270	-	60	27	-
		0	81					480	388	80	600	486	-	120	97	20
				0	85			200	170	-	300	255	-	100	85	-
				0	47			200	94	-	300	141	-	100	47	-
				0	47			100	47	-	300	141	-	200	94	-
				0	69			150	103	50	300	207	-	150	103	50
		0	42					240	100	80	600	252	-	360	151	20
		0	46					240	110	40	800	368	-	560	257	60
		2	14	2	48				1257	50		2120	-		862	50

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				ängsjord	
				äng	168
				"	169
				"	170
				odl. mark.	171
				skogsmark.	172
				åker, mylla på torv	173
				" " -"-	174
				" " -"-	175
				skogsmark.	176
				bäckfåra ämp.	177
				betesländ mark. förb. ej	178
				Summa	
185/4096	I[11]	Eh	Hästhult-	Ymgve Lundstedt	
				äng	179
				åker, mylla på torv	180
				" " -"-	181
				" " -"-	182
				skogsmark	183
				odlingsmark	184
				"	185
				"	186
				äng	187
				"	188
				odlingsmark	189a
				väg ämp.	189b
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och ... högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	14	2	48				1257	50		2120	–		862	50
		1	32					240	316	80	800	1056	–	560	739	20
		0	63					80	50	40	800	504	–	720	453	60
		0	31					80	24	80	800	248	–	720	223	20
		0	42					240	100	80	400	168	–	160	67	20
				0	61			240	146	40	400	244	–	160	97	60
0	39							180	187	20	1.600	624	–	1.120	436	80
0	39							640	249	60	1.600	624	–	960	374	40
0	23							800	184	–	1.600	368	–	800	184	–
				0	30			150	45	–	300	90	–	150	45	–
						0	08	—	—		—	—		—	—	
						0	20	—	—		—	—		—	—	
1	01	4	82	3	39	0	28		2562	50		6046	–		3483	50
		0	32					540	172	80	600	192	–	60	19	20
1	30							900	1170	–	1.500	1950	–	600	780	–
1	75							600	1050	–	1.500	2625	–	900	1575	–
0	21							1050	220	50	1.500	315	–	450	94	50
				0	19			200	38	–	300	57	–	100	19	–
		0	77					360	277	20	600	462	–	240	184	80
		1	18					240	283	20	600	708	–	360	424	80
		0	65					300	195	–	600	390	–	300	195	–
		0	80					80	64	–	800	640	–	720	576	–
		0	19					80	15	20	800	152	–	720	136	80
		0	52					300	156	–	600	312	–	300	156	–
						0	02	—	—		—	—		—	—	
3	26	4	43	0	19	0	02		3641	90		7803	–		4161	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
185/4096	1/12	Ei	Käsklutt	Lars J. Lundstedt	
				skogsmark	190
				"	191
				äng	192
				"	193
				"	194
				"	195
				"	196
				"	197
				"	198
				"	199
				mosse	200
				åker, mylla på torv	201
				äng imp.	202
				Summa	
19/256	18	Fa	Boalt	Johan Lundstedt	
				åker, mylla på torv	203
				äng	204
				"	205
				"	206
				"	207
				"	208
				"	209
				"	210
				"	211
				åker, mylla på torv	212
				-"- -"-	213
				-"- -"-	214
				Äneförs	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				1	20			250	300	–	300	360	–	50	60	–
				0	70			200	140	–	400	280	–	200	140	–
		0	16					100	16	–	400	64	–	300	48	–
		0	24					160	38	40	800	192	–	640	153	60
		0	23					80	18	40	800	184	–	720	165	60
		0	35					80	28	–	800	280	–	720	252	–
		0	30					160	48	–	800	240	–	640	192	–
		0	53					200	106	–	500	265	–	300	159	–
		0	54					400	216	–	800	432	–	400	216	–
		0	17					80	13	60	800	136	–	720	122	40
		0	29					200	58	–	400	116	–	200	58	–
0	35							420	147	–	1400	490	–	980	343	–
						0	06	—	—		—	—		—	—	
0	35	2	81	1	90	0	06		1129	40		3039	–		1909	60
1	00							640	640	–	1.600	1600	–	960	960	–
		0	49					400	196	–	1.000	490	–	600	294	–
		0	12					300	36	–	1.000	120	–	700	84	–
		0	30					300	90	–	1.000	300	–	700	210	–
		0	28					100	28	–	1.000	280	–	900	252	–
		1	02					100	102	–	1.000	1020	–	900	918	–
		0	56					300	168	–	1.000	560	–	700	392	–
		0	44					500	220	–	1.000	440	–	500	220	–
		0	53					400	212	–	1.000	530	–	600	318	–
0	08							600	48	–	1.200	96	–	600	48	–
0	52							360	187	20	1.200	624	–	840	436	80
1	26							120	151	20	1.200	1512	–	1080	1360	80
2	86	3	74						2078	40		7572	–		5493	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverförd	
				åker, mylla på torv	215
				odl.mark	216
				äng	217
				"	218
				"	219
				betesmark	220
				åker, mylla på torv	221
				betesmark	222
				"	223
				"	224
				bäckfåra inp	225
				Summa	

Sammandrag:

Vittjö socken

1/4	1	B	Rommatorp		Fru Edla d. Fribrock i Klippan
1/3	3	Ca	Härsjö		Fridens Thun Enke Sybillebrok. Björnstorp
					arr: Gustaf Johansson
1/30	15	Cb	-"-	√√	Olof Sigfrid Johansson i Höjalm
1/32	16	Cc	-"-	√√	Nils A. Persson i Lönsboda
1/16	13	Da	Björkholm		Gustaf B. Bengtsson
1/32	14	Db	-"-		Gustaf H. B. Magnusson
1/16	219	Eb	Hästhult		Petrus Bengtsson tillh.
9/160	230	Ec	-"-		A. Edvin Ahlkvist
1/20	20	Ed	-"-		Knut A. Gustafsson
9/160	18	Ef	-"-	√√	B. Otto Persson
1/16	13	Eg	-"-	√	Paul J. Persson
					öfverförd

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	86	3	74						2078	10		7572	—		5493	60
0	49							240	117	60	1200	588	—	960	470	40
		0	40					300	120	—	600	240	—	300	120	—
		0	04					180	7	20	900	36	—	720	28	80
		1	08					90	97	20	900	972	—	810	874	80
		0	55					180	99	—	900	495	—	720	396	—
		0	11					250	27	50	500	55	—	250	27	50
0	30							480	144	—	1200	360	—	720	216	—
		0	19					200	38	—	500	95	—	300	57	—
		0	23					300	69	—	500	115	—	200	46	—
		0	08					300	24	—	500	40	—	200	16	—
						0	43	—	—		—	—		—	—	
3	65	6	42			0	43		2821	90		10568	—		7746	10
5	19	4	15	3	42	0	27		3966	30		11940	—		7973	70
		4	87	1	10				1387	10		3410	—		2022	90
6	15	0	04			0	13		4007	20		9880	—		5872	80
5	04	4	42	0	48	0	37		3753	30		11722	—		7968	70
2	37			1	88				2087	60		4218	—		2130	40
1	27			0	48				1117	60		2086	—		968	40
		7	55			0	17		1814	40		5006	—		3191	60
0	57	4	93	0	05	0	10		1395	10		4185	—		2789	90
0	18	0	57			0	02		345	20		692	—		346	80
0	81	5	23			0	19		1391	60		5156	—		3764	40
1	01	4	82	3	39	0	28		2562	50		6046	—		3483	50
22	59	36	58	10	50	1	53		23827	90		64341	—		40513	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfversört	
185 4096	1 11	Eh	Hästhult	Ungre Lundstedt	
185 4096	1 12	Ei	-"-	Elin F. Lundstedt	
19 256	18	Fa	Boalt	Johan Lundstedt	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	59	36	58	10	50	1	53		23827	90		64341	–		40613	10
3	26	4	43	0	19	0	02		3641	90		7803	–		4161	10
0	35	2	81	1	90	0	06		1129	40		3039	–		1909	60
3	65	6	42			0	43		2821	90		10568	–		7746	10
29	85	50	24	12	59	2	04		31421	10		85751	–		54329	90

Boaet pr Vittajaure den 4 juli 1944.

Klas Westling, Otto Nilsson. Uno Jackson

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

436996

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Värsjö-åns vattenavledningsföretag 1944"						
			i Vittsjö socken av Kristianstads län.						
	0a+25-35a+18	3493	Dikessträckan A-B-C-D-E-F.						
	0a+25-8a+60	835	Schaktning av blocksten och grus m³	150	5.00	750	--		
			" " grus och sten m³	1160	3.00	3480	--		
			" " dyjord m³	2650	1.10	2915	--	7145	--
	8a+60-16a	740	" " grus och sten m³	1500	3.00	4500	--		
			" " sand och grus m.m. m³	660	1.60	1056	--		
			" " dyjord m³	3900	1.10	4290	--	9846	-
	16a-19a+30	330	" " grus och sten m³	140	3.00	420	--		
			" " sand och grus m.m. m³	700	1.60	1120	--		
			" " dyjord m³	2150	1.10	2365	--	3905	-
	19a+30-23a+30	400	" " grus och sten m³	150	3.00	450	--		
			" " sand och grus m.m. m³	110	1.60	176	--		
			" " dyjord m³	2500	1.10	2750	--	3376	-
	23a+30-26a+40	310	" " " m³	1850	1.10			2035	-
	26a+40-35+18	878	" " grus och sten m³	300	3.00	900	--		
			" " sand och grus m.m. m³	300	1.60	480	--		
			" " dyjord m³	3400	1.10	3740	--	5120	-
			Igenfyllning av gamla kanalen mel-						
			lan 2a+78-4a+10 c:a kanalmeter	150	6.00	900	--		
			Dito mellan 9a+20-10a+70 "	160	6.00	960	--		
			Dito " 13a+50-14a+50 "	160	9.00	1440	--		
			Dito " 16a-17a+50 "	160	9.00	1440	--	4740	-
	20a+80-+84		Ägovägsbro enl. ritning:						
			betonggjutning för landfästen						
			och vingmurar m³	22	50:-	1100	--		
			8"x10" träbalkar fot³	30	3.40	102	--		
			3" plank för brobana "	50	2.60	130	--		
			profiljärn, glacin, vägbanans						
			iordningsställande m.m.			168	--	1500	-
			Överföres					37667	-

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					37667	-
	24a+84-+88 29a+32-+36		Ägovägsbroar som föreg. - st	2	1500			3000	-
	8a+57-8a+61		Landsvägsbro grundad för ett kanalbottenläge av +8.70 och med en minsta fri spännvidd av 3.oo meter samt lägsta fria brounderkant å höjden +10.50, utföres av Kristianstads läns vägförvaltning. Vattenavledningsföretaget skall till Vägförvaltningen bidraga med 2.000 kronor, vilket alltså utföres					2000	--
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					42667 4128	- -
			Kronor					46795	-
	26a+42=110 110-112+69	269	Dikessträckan E-H.						
	110-112+69	269	Schaktning av torvjord med något rötter m³	500	1.oo			500	-
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					50	-
			Kronor					550	-
	26a+42=100 100-101+15	115	Dikessträckan E-G.						
	100-101+15	115	Schaktning av torvjord med något rötter m³	350	1.oo			350	-
			För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					35	-
			Kronor					385	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
23a+29=60								
60-63+23	323	Dikessträckan D-I.						
60-63+23	323	Schaktning av tervjord med				-		
		något rötter - m^3	1250	1.oo		-	1250	-
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					- 125	-
		- Kronor					- 1375	-
		-				-		
19a+30=70								
70-75+50	550	Dikessträckan C-K.						
70-75+50	550	Schaktning av grus och sand m^3	100	2.oo	200	--		
		" " torvjord med något						
		rötter m^3	1550	1.oo	1550	--	1750	-
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					175	-
		Kronor					1925	-
16a+05=49+70								
49+70-51+65	195	Dikessträckan B-L.						
49+70-51+65	195	Schaktning av grus och sand m^3	110	2.oo	220	-		
		" " torvjord m.m. m^3	800	1.oo	800	-	1020	-
51+60-51+64		Ägovägskulvert enl. ritning						
		28" armer. betongrör lm.	4	25:-	100	-		
		betonggjutning för frontmuar m^3	6	50:-	300	-		
		Vägbanans iordningsställande,						
		glacin m.m.			100	-	500	-
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					150	-
		Kronor					1670	-

Bestämmelser angående jordupplag.

Dikesjorden får å sträckan C-D-E-F ej uppläggas till större höjd än 0.75 meter. Övriga bestämmelser angående jord- och stenupplag se synemännens utlåtande.

54.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag.-						
0a+25-35a+18	3493	Dikessträckan A-B-C-D-E-F.					46795	-
26a+42=110 110-112+69	269	" E-H.					550	-
26a+42=100 100-101+15	115	" E-G.					385	-
23a+29=60 60-63+23	323	" D-I.					1375	-
19a+30=70 70-75+50	550	" C-K.					1925	-
16a+05=49+70 49+70-51+65	195	" B-L.					1670	-
		Summa Kronor					52700	-

Boalt pr VITTSJÖ den 4 juli 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Värnjöns vattenavledningsföretag 1944" i Vittjö socken av Kristianstads län.

Nummertal	Registernummer	Sektion i kartan	Ägarens hemort, kommun	Ägaren	Förkommande icke närmare kända	Fastighetsområde kr.	Fastighetsområde öre	Skattighetstal %	Beräknad kostnad kr.	Beräknad kostnad öre	Fördelningskostnad kr.	Fördelningskostnad öre
			Vittjö socken									
1/4	11	B	Rommetorp	Fru Elin L. Ribbrock, Klippan	ej äk.	7973	70	14.676	7734	25	203	24
1/3	31	Ca	Kärsjö	Fröken Elma Gabr. Gyllenkrok, Björnstorp								
				ars. Gustaf Johansson	ej äk.	2022	90	3.723	1962	02	51	56
1/30	15	Cb	"	Olof Sigfrid Johansson i Höjelen	äk.	5872	80	10.810	5696	87	149	71
1/32	116	Cc	"	Nils A. Persson i Linebolma	äk.	7968	70	14.667	7729	51	203	12
1/16	13	Da	Björkholm	Gustaf B. Bengtsson	äk.	2130	40	3.921	2066	37	54	30
1/32	14	Db	"	Gustaf A. B. Magnusson	ej äk.	968	40	1.782	939	11	24	68
1/16	219	Eb	Kärrkulla	Petrus Bengtssons stenbrus	äk.	3191	60	5.875	3096	12	81	36
9/160	230	Ec	"	A. Edvin Ahlkvist	äk.	2789	90	5.135	2706	15	71	11
ars.	120	Ed	"	Knut A. Gustafsson	äk.	346	80	0.638	336	23	8	83
9/160	118	Ef	"	B. Oskar Persson	äk.	3764	40	6.929	3651	58	95	96
1/16	113	Eg	"	Paul S. Persson	äk.	3483	50	6.412	3379	12	88	80
185/1096	111	Eh	"	Ingvar Lundstedt	äk.	4161	10	7.659	4036	29	106	07
185/1096	112	Ei	"	Lars J. Lundstedt	äk.	1909	60	3.515	1852	41	48	68
19/256	18	Fa	Bralt	Johan Lundstedt	äk.	7746	10	14.258	7513	97	197	46
				Summa		54329	90	100:000	52700	-	1384	88

Bralt pr Vittjö den 4 juli 1944.

Nils Nilsson Östling. Otto Nilsson Vera Persson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Virtjöåns vattenavledningsföretag *1944 i* Vittjö

..... socken av Kristianstads *..... län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	29	0,50	14	50	14	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km	0.50	1,50	0	75		
		kroklinje ..... „	8.00	3,00	24	–		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	3.00	6,00	18	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.46 *ha* ..... st	64	0.24	15	36		
		..... *ha*	29.80	0.78	23	24		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.44 *ha* ..... st	114	0.18	20	52		
		..... *ha*	50.24	0.58	29	14		
		annan mark och impediment, medelareal 0.28 *ha* ..... st	52	0.14	7	28		
		..... *ha*	14,63	0.42	6	14		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	–		
		övriga regalark blad ..... st					150	43
		Överföres					164	93

1	2	3	4	5	6	7
Mätning 7/6 - 7/7 43.		Överfört				164 93
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	12	12,00	144 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7,5 *punkter pr ha* ... *ha*	92.63	0.50	46 32	
		avvägda punkter ... *st*	700	0.03	21 —	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr ha* ... *ha*				
		avvägda punkter ... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km*	7.0	2,00	14 —	
		i annan mark ... „		5,00		225 32
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.41 *ha,* ... *st*	230	0.05	11 50	
		ha	94.67	0,10	9 47	20 97
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st*	230	0,04	9 20	9 20
		Markvärdering:				
8.9.43		*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km*			—	
		för övriga kilometer ... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	426	0,06	25 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	213	0,12	25 56	63 12
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	4.95	3.50	17 33	17 33
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st*	15	0.18	2 70	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	85	0.34	28 90	
		... „	45	0.25	6 25	
		... „				37 85
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	11	3,00	33 —	33 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km²*	30	0,02	0 60	
		dagar ...		12,00		2 60
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km*	4.95	3,50	17 33	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.50	1,00	3 50	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen 3 *m² sektion på* ... „	3.50	1.50	5 25	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		26 08
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... *cm*	123	0,03	3 69	4 69
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan* ...			2 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st*		2,00		—
		Överföres				605 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				605 09
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	4.95	4,00	19 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			52 70	72 50
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		—
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete Betongkulvert vid 5/160 ... *st*	1	5.-	5 —	
		Betongbro vid 30×80 m.m.	3	1.50	4 50	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning ...	3	0.50	1 50	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	1	4,00	4 —	
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*	1	3,00	3 —	22 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	700	0,01	7 —	7 —
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		6 20
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	12	3,00	36 —	36 —
2.943 = 4.7.44		***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
		... „		12,00		
						—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00		
		slamficka ... „		12,00		
		förslaget inväntande till omförhandlingen			3 —	3 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				787 79
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 0.41 *ha, ägofigurer st*	230	0.07	16 10	
		... *ha*	94.67	0.14	13 25	
		Överföres			39 85	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			39	85		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	700	0,02	14	—		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	123	0,05	6	15	61	75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*						
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	4,95	6,-	29	70		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			37	85		
		3) broar och trummor, „ „			13	50		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	4	3,00	12	—	—	
					93	05		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			23	26	69	79
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*		12,00				
							—	
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	51	0,55	28	05		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
							28	05
		Summa kronor					159	59
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden			20	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band ~~*o. uppliistring av ritningar*~~			4	—	34	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			78	—		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			325	10		
							403	10
		Summa kronor					437	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					787	79
		Lösen för kopior och avskrifter					159	59
		Övriga förrättningskostnader					437	50
		Summa kronor					1384	88

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge ... *häradsrätt.*

Boalt per Hittjö ... *den* 4 juli ... *19* 44.

Hans Westling

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Otto Nilsson ... Oscar Larsson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19* ...

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Avskrift. I akten sid 11 - 21.

B.U.D. 18/1944

Värsjöån.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Boalt den 18 juni 1945.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P.E. Svensson och H.Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Karl Pehrsson, Möllegården, Visseltofta, och Ferdinand Ahlberg, Ekeröd, Osby;
vattenrättssekreteraren S.Fellenius.

För behandling av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av vägförvaltningen i Kristianstads län anförda besvär över en den 4 juli 1944 avslutad syneförrättning rörande företag, benämnt Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 och avseende upptagande av Värsjöån ~~vat~~ m.m. för torrläggning av mark till Höjalen med flera byar i Vittsjö socken, Kristianstads län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos lantbrukaren Johan Lundstedt i Boalt, Vittsjö, denna dag klockan 10.50.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda utsatt plats och tid inställde sig vägförvaltningen genom ingenjören Nils Embro under åberopande av vederbörligt förordnande.

Vidare tillstädeskommo ordföranden i företagets styrelse Johan Lundstedt i Boalt samt ledamöterna av styrelsen Nils Persson i Lönsholma och Paul Persson i Hästhult ävensom styrelsesuppleanterna Olof Sigfrid Johansson i Höjalen och Lars Lundstedt i Hästhult.

Av övriga sakägare infunno sig B.Otto Persson och Yngve Lundstedt, båda i Hästhult.

Såsom närvarande antecknades slutligen även förste assistenten hos staten lantbruksingenjör i Kristianstads län, ingenjören Anders B.Andersson i Kristianstad, vilken jämväl anmälde sig såsom biträde åt närvarande delägare i företagett. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innenållet av handlingarna i målet.

Embro förklarade, att vägförvaltningen vidhölle besvären, samt tillade: Den befintliga bron vore så bristfällig att det vid utförandet av torrläggningsföretaget torde bliva nödvändigt med en fullständig ombyggnad av brons landfästen. Redan år 1929 hade förslag till brons ombyggnad upprättats i samband med framläggandet av ett förslag till omläggning av vägen Värsjö-Bättsjö. Frågan om vägens omläggning vore emellertid för närvarande ej aktuell och att nu utföra endast själva bron läte sig icke göra, enär platsen för det nya broläget ännu ej blivit närmare bestämd.

Andersson anförde: Vid en denna dag företagen uppmätning av den befintliga bron hade konstaterats, att brons körbana hade en bredd av endast 3,2 meter i stället för den i synemännens utlåtande angivna bredden av 4 meter. Av utlåtandet framginge, att den nuvarande bron vore mycket bristfällig. Synemännen hade även haft kännedom om att det förelegat ett förslag till anläggande av en ny bro. Det vore därför meningslöst att nedlägga ytterligare kostnader på den gamla bron, och synemännen hade i utlåtandet föreskrivit, att torrläggningsintressenterna skulle till vägförvaltningen inbetala ett belopp av 2.000 kronor såsom andel i kostnaderna för brons ombyggnad. Företagets styrelse åberopade i övrigt innehållet av den till vattendomstolen förut ingivna förklaringsskriften (akten sid. 7-9).

Efter en del diskussion mellan de närvarande och sedan det föreslagits, att man med bibehållande av den befint-

liga bron skulle låta fördjupa åfåran vid broläget, förklarade Embro, att för vägförvaltningens del intet syntes vara att erinra mot en dylik lösning av brofrågan, samt tillade: Fördjupningen av åfåran under bron kunde såsom diskussionsvis föreslagits lämpligen utföras med bottenbredden 1,5 meter och slänterna i lutning 1:1, förstärkta genom anordnande av en kraftig stenskoning, så att brons nuvarande landfästen icke komme att taga skada. Embro förutsatte emellertid, att Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skulle kunna godkänna den nu föreslagna lösningen av brofrågan.

Andersson yttrade: Det vore ur företagets synpunkt bäst, om företaget förpliktigades att till vägförvaltningen utbetala viss belopp, beräknat såsom kostnader för erforderliga åtgärder för utförande av fördjupningen under bron och för skyddsåtgärder, dock högst 2.000 kronor. Därest vägförvaltningen så önskade, skulle densamma äga använda det av företaget utbetalade beloppet till en fullständig ombyggnad av bron vare sig på brons nuvarande plats eller på annat ställe vid vattendraget. Det kunde anmärkas, att militärmyndigheterna för någon tid sedan utfört en del förstärkningsarbeten å den befintliga bron. Företagets styrelse yrkade ersättning med 25 kronor för den i målet fngivna förklaringsskriften.

Härefter vidtog synegång, varvid den nuvarande bron och förhållandena i övrigt på platsen närmast omkring densamma besiktigades.

Efter synegångens avslutande överlämnades målet till vattendomstolens prövning.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas på på vattendomstolens kansli i Stockholm den 10 september 1945, och antecknades i samband härmed att domstolens stora arbetsbelastning hindrade domens meddelande å tidigare dag.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

D o m,

meddelad den 10 september 1945.

Efter vederbörlig förordnande och med biträde av gode män har statens lantbruksingenjör Klas Westling den 2 september 1943 påbörjat och den 4 juli 1944 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag, benämnt Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 och avseende upptagande av Värsjöåns med mera för torrläggning av mark till Höjalen med flera byar inom Vittsjö socken av Kristianstads län. Företagets utförande enligt synemännens förslag nödvändiggör ombyggnad av en för allmänna vägen Värsjö - Vittsjö över Värsjöån vid Rommentorp uppförd bro, belägen vid sektion 8a+61 i företagets längdmätning.

I det vid förrättningens slut avgivna utlåtandet hava synemännen anfört bland annat: I samband med företagets utförande krävdes ombyggnad av landsvägsbron vid sektion 8a+61. Den nu befintliga bron å platsen vore mycket bristfällig, och det torde bliva nödvändigt ombygga bron inom tämligen snar framtid, oberoende av om torrläggningsföretaget komme till utförande eller ej. Brons stenlandfästen hade tillkommit före år 1880 men dess träöverbyggnad givetvis efter nämnda tid. Förslag hade förelegat till ombyggnad av landsvägen Vittsjö-Värsjö med det nya broläget något ovanför det nuvarande. Då det således för närvarande vore mycket svårt att avgöra, huruvida bro över Värsjöån vid 8a+61 borde anordnas genom en mera provisorisk konstruktion i avvaktan på vägens ombyggnad, eller om en mera permanent bro med större brobredd än den nuvarande, 4 meter, borde åtföras, hade något förslag till brons ombyggnad ej upprättats. Synemännen funno i stället /skäligt/ föreskriva, att torrläggningsintressenterna skulle till vägförvaltningen i länet inbetala ett belopp av 2.000 kronor såsom andel i kostaderna för brons ombyggnad. Bron finge sedan ombyggas på sätt vägförvalt-

mingen önskade, dock skulle bron grundläggas för ett kanalbottenläge av + 8,70 meter, hava en minsta bredd i vattenloppet av 3,00 meter, mätt vinkelrätt mot avloppets längdriktning, samt med lägsta brounderkant å höjden + 10,50 meter. Beträffande ombesörjandet av arbeten med brons ombyggnad skulle bestämmelserna i vattenlagen 7 kapitlet 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kapitlet 52 § hade förrättningsmannen delgivit vägförvaltningen synemännens förslag rörande torrläggningsföretaget, och hade vederbörande vägingenjör gjort påteckning härom å den till förrättningshandlingarna hörande profilritningen.

Vägförvaltningen har anfört besvär över utlåtandet samt därvid yttrat bland annat: Det bidrag till brons ombyggnad å 2.000 kronor, som torrläggningsföretaget ålagts att utbetala till vägförvaltningen, torde avses motsvara kostnaden för den ombyggnad av landfästena till den befintliga bron, som vore erforderlig för torrläggningsföretagets genomförande. Något förslag till en sådan ombyggnad hade icke upprättats, enär synemännen ansett den befintliga bron vara så bristfällig, att det ändock torde bliva nödvändigt att helt ombygga densamma inom en tämligen snar framtid, varför det vore svårt att avgöra, huruvida den befintliga bron borde ombyggas eller om en ny bro borde uppföras i nytt broläge. Enligt en av vägförvaltningen företagen beräkning, varvid landfästena förutsatts behöva helt ombyggas, skulle emellertid kostnaderna för dessas erforderliga ombyggnad komma att väsentligt överstiga det föreslagna kostnadsbidraget av 2.000 kronor. Den befintliga bron motsvarade visserligen icke nutida belastningskrav för en landsvägsbro, varför en fullständig ombyggnad av densamma vore önskvärd. En sådan ombyggnad vore dock icke av den angelägnetsgrad, att medel till densamma kunde förväntas bliva disponibla inom de närmaste åren. I varje fall kunde en fullständig ombyggnad icke tänkas

bliva aktuell vid nuvarande prisnivå. Under dylika förhållanden borde man därför i första hand räkna med att den befintliga brons landfästen måste ombyggas i samband med torrläggningsföretaget. Med hänsyn till svårigheten att exakt beräkna byggnadskostnaderna vid arbeten av ifrågavarande slag syntes därför torrläggningsintressenterna lämpligen böra åläggas att bekosta broombyggnaden. Dessutom syntes förslaget till torrläggningsföretaget böra kompletteras med ett förslag till brons erforderliga ombyggnad. Med anledning av det ovan anförda finge vägförvaltningen framställa följande yrkanden. Torrläggningsföretaget borde kompletteras med ritningar och kostnadsberäkning till erforderlig ombyggnad av den befintliga bron, som kunde godkännas av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Torrläggningsintressenterna borde åläggas att bekosta denna ombyggnad eller, om det vid tidpunkten för torrläggningsföretagets genomförande skulle befinnas vara mera lämpligt att helt ombygga bron, att bidraga till en dylik ombyggnad med det belopp, som kunde anses vara skäligt med hänsyn till den beräknade kostnaden för den av torrläggningsföretaget betingade broombyggnaden.

Vid vattendomstolens sammanträde i målet har vägförvaltningen förklarat sig för sin del icke hava något att erinra mot att - med bibehållande av den befintliga bron - åfårans sektion vid det nuvarande broläget ändrades på det sätt att densamma erhölle en bottenbredd av 1,5 meter och med slänterna i lutningen 1:1, förstärkta medelst en kraftig stenskoning så att brons nuvarande landfästen icke komme att taga skada.

Vattendomstolen har efter syn på platsen funnit, att företagets genomförande icke nödvändiggör en fullständig ombyggnad av den nu befintliga bron samt att åfåran vid bro-

läget kan fördjupas i erforderlig grad /utan/ att skada däreigenom uppkommer å brons landfästen om namligen åfårans slänter vid broläget förstärkes medelst en kraftig stenskoning. De förstärkningsarbeten, som sålunda böra ifrågakomma, anser vattendomstolen kunna utföras för en kostnad icke överstigande 2.000 kronor. På grund härav jämte vad eljest i målet förekommit prövar vattendomstolen rättvist förordna att - därest ny bro icke kommer till utförande - dels den av synemännen föreslagna kanalen vid sektion 8a+61 skall erhålla sådan sträckning i plan att densamma kommer att i broläget sammanfalla med den nuvarande åfåran, dels ock kanalen i broläget skall givas en bottenbredd av 1,5 meter med släntlutningen 1:1, därvid slänterna skola förstärkas genom anordnande av en kraftig stenskoning på att skada icke uppkommer å brons landfästen. Det åligger sålunda torrläggningsföretaget att till vägförvaltningen inbetala ett belopp av 2.000 kronor att av vägförvaltningen användas antingen till bestridande av kostnaden för förenämnda förstärkningsarbeten eller såsom bidrag till kostnaden för uppförande av en ny bro. Vill vägförvaltningen hellre överlåta förstärkningsarbetenas utförande å torrläggningsföretaget, åligger det företaget att på egen bekostnad utföra arbetena.

Det åliggef vägförvaltningen att till vattendomstolen gälda kostnaderna för kungörelserna i målet och för vattendomstolens syn, tillhopa etthundratolv kronor 37 öre.

Styrelsen för torrläggningsföretaget, som i målet framställt anspråk på ersättning för rättegångskostnader, skall själv vidkännas samma kostnader.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet; betygar:

Ex officio:

G. Österholm

Att vad icke

erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 november 1945.

Ex officio:

F. d. Stockholm

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 13:1315

Avskrift av Betänkande

rörande

Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944

i Vittsjö socken

av Kristianstads län.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 20 mars 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Vidimeras.

I tjänsten:

Klas Wettling.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Hässleholms-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944" i Vittsjö socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 6 km sydost om Fagerhults kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör K. Westling handlagd, den 4 juli 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen anfördes vid Söderbygdens vattendomstol av vägförvaltningen i Kristianstads län. Vattendomstolen meddelade dom i målet den 10 september 1945 och finnes vattendomstolens utslag fogat till detta betänkande. Mot vattendomstolens utslag har vad icke erlagts såsom framgår av bevis härom påtecknat utslaget.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är förslagsställaren bekant tidigare icke utgått till upptagande av i företaget ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande beräknas enligt bi-

fogade kostnadssammandrag till 54.084 kronor 88 öre. Härtill kommer kostnaden för en första rensning av avloppen, vartill statsunderstöd även synes kunna utgå. Kostnaden för denna rensning beräknas enl. kostnadssammandraget till 3.345 kronor 75 öre.

Båtnad.

Den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden beräknas enligt synehandlingarna till 54.329 kronor 90 öre. Härtill kommer, som av det efterstående framgår, social båtnad. Utredning rörande värdet av denna har dock icke verkställts.

Motstående intressen.

Företaget medför ändring av avloppet genom landsvägen i sektion 8a+61. Beträffande ändringsarbetena hänvisas till synemännens utlåtande samt vattendomstolens utslag.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av företaget.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F framgår, att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår, att samtliga sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägares

andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres dels av åker och dels av annan mark. Syftet med företaget är dels att genom torrläggningen kunna uppodla stora delar av den mark, som f.n. icke är odlad och därigenom erhålla tillskottsåker till ofullständiga jordbruk och dels att genom torrläggningen kunna utvinna bättre skördar hos marken och kunna bättre utnyttja denna.

Samtliga i företaget ingående fastigheter hava en åkerareal av högst 10 har såsom framgår av protokollet till synehandlingarna. På grund härav bör anses att stor social båtnad uppkommer genom företagets utförande, varför 50 % av kostnaden bör tilldelas samtliga delägare i företaget såsom bidrag från statens avdikningsanslag.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Torrläggningsnämnden får för sin del tillstyrka att statsunderstöd beviljas till företagets utförande i enlighet med utredningen

i efterstående tabell B och att alltså till företagets utförande beviljas dels ett bidrag från statens avdikningsanslag med 28.710 kronor och dels ett lån från statens avdikningslånefond med 28.720 kronor.

Kristianstad den 11 febr. 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Lundin

Bilagor.

A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.

B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

C. Kostnadssammandrag.

D. Vattendomstolens protokoll och utslag samt lagakraftbevis.

E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.

F. Protokoll från sammanträde.

G. Föreningshandling.

H. Fullmakt för Olof Petrusson.

I. " " Bertil Fribrock,

J. " " Gustav Wihlborg.

K. Förteckning över lånesökandes fastigheter.

L. Ett häfte synehandlingar.

M. Ritningar till företaget.

Bil. A.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget = Lånesökandes andel.						
	29.85	62.13	91.98	54084.88	54329.90	1.00

Kristianstad i januari 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Vittsjö socken.							
1/4	1[1]	B	Rommentorp	Fru Elin Fribrock	5	19	7	57	12	76
1/3	3[1]	Ca	Hårsjö	Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp arr.Gustaf Johansson			5	97	5	97
1/30	1[5]	Cb	"	Olof Sigfrid Johansson	6	15	0	04	6	19
1/32	1[15]	Cc	"	Nils A. Persson, Lönsholma	5	04	4	90	9	94
1/16	1[3]	Da	Björkholm	Gustav B. Bengtsson	2	37	1	88	4	25
1/32	1[4]	Db	"	Gustav H.B. Magnusson	1	27	0	18	1	45
1/16	2[19]	Eb	Hästhult	Petrus Bengtssons stbh			7	55	7	55
9/160	2[30]	Ec	"	A.Edvin Ahlkvist	0	57	4	98	5	55
avs	1[20]	Ed	"	Knut A. Gustavsson	0	18	0	57	0	75
9/160	1[18]	Ef	"	B. Otto Persson	0	81	5	23	6	04
1/16	1[13]	Eg	"	Paul I. Persson	1	01	8	21	9	22
185/4096	1[11]	Eh	"	Yngve Lundstedt	3	26	4	62	7	88
185/4096	1[12]	Ei	"	Lars F. Lundstedt	0	35	4	01	4	36
19/256	1[8]	Fa	Boalt	Johan Lundstedt	3	65	6	42	10	07
				Summa	29	85	62	13	91	98

Bidrag och lån till anläggnings-

Kostnad för första rensning av avloppen beräknas enl.

Bidrag och lån till rensningskost-

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
7973	70	7734	25	203	24			7937	49	1.00	50.00	3968	75	3968	74
2022	90	1962	02	51	56			2013	58	"	"	1006	79	1006	79
5872	80	5696	87	149	71			5846	58	"	"	2923	29	2923	29
7968	70	7729	51	203	12			7932	63	"	"	3966	31	3966	32
2130	40	2066	37	54	30			2120	67	"	"	1069	34	1060	33
968	40	939	11	24	68			963	79	"	"	481	89	481	90
3191	60	3096	12	81	36			3177	48	"	"	1588	74	1588	74
2789	90	2706	15	71	11			2777	26	"	"	1388	63	1388	63
346	80	336	23	8	83			345	06	"	"	172	53	172	53
3764	40	3651	58	95	96			3747	54	"	"	1873	77	1873	77
3483	50	3379	12	88	80			3467	92	"	"	1733	96	1733	96
4161	10	4036	29	106	07			4142	36	"	"	2071	18	2071	18
1909	60	1852	41	48	68			1901	09	"	"	950	55	950	54
7746	10	7513	97	197	46			7711	43	"	"	3855	71	3855	72
54329	90	52700	--	1384	88			54084	88						
och förrättningskostnaderna beräknas till resp.												27042	44	27042	44
efterstående kostnadsförslag till								3345	75						
naden beräknas till resp.												1672	87	1672	88
								Summa				28715	31	28715	32
												(28710)		(28720)	x)

x) understiger 70 procent av båtnadsvärdet.

Kristianstad i januari 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

8.

Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad samt ersättningar	52700:--
Förrättningskostnad.	
Kostnad för syneförrättningen	1384:88
Summa Kronor	54084:88

Kostnad för första rensning av avloppen (rensningen bör utföras året efter det då företaget godkändes).

Huvudavloppet	3493 lm á 0.75	2619:75
Sidodiken	1452 lm á 0.50	726:--
Summa kronor		3345:75

Kristianstad i januari 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för företagets utförande	54084 kr 88 öre
" av första rensning	3345 kr 75 öre
Summa	57430 kr 63 öre

Stockholm den 20 mars 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Vidimeras.
I Fjärilen:
Klas Westling.

Avskrift. Bil. D.

I akten sid. 11-21.

B.U.D. 18/1944

Värsjöån.

Protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Boalt den 18 juni 1945.

Närvarande: undertecknad vattenrättsdomare;
vattenrättsingeniörerna P.E. Svensson och H. Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Karl Pehrsson, Möllegården, Visseltofta och Ferdinand Ahlberg, Ekeröd, Osby;
vattenrättssekreteraren S. Fellenius.

För behandling av det vid vattendomstolen anhängiga målet angående av vägförvaltningen i Kristianstads län anförda besvär över en den 4 juli 1944 avslutad syneförrättning rörande företag, benämnt Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 och avseende upptagande av Värsjöån m.m. för torrläggning av mark till Höjalen med flera byar i Vittsjö socken, Kristianstads län, hade sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas hos lantbrukaren Johan Lundstedt i Boalt, Vittsjö, denna dag klockan 10.50.

Vid målets företagande till handläggning på sålunda utsatt plats och tid inställde sig vägförvaltningen genom ingeniören Nils Embro under åberopande av vederbörligt förordnande.

Vidare tillstädeskommo ordförande i företagets styrelse Johan

Lundstedt i Boalt samt ledamöterna av styrelsen Nils Persson i Lönsholma och Paul Persson i Hästhult ävensom styrelsesuppleanterna Olof Sigfrid Johansson i Höjalen och Lars Lundstedt i Hästhult.

Av övriga sakägare infunno sig B. Otto Persson och Yngve Lundstedt, båda i Hästhult.

Såsom närvarande antecknades slutligen även förste assistenten hos statens lantbruksingeniör i Kristianstads län, ingeniören Anders B. Andersson i Kristianstad, vilken jämväl anmälde sig såsom biträde åt närvarande delägare i företaget. Ordföranden redogjorde för det huvudsakliga innehållet av handlingarna i målet.

Embro förklarade, att vägförvaltningen vidhölle besvären, samt tillade: Den befintliga bron bore så bristfällig att det vid utförandet av torrläggningsföretaget torde bliva nödvändigt med en fullständig ombyggnad av brons landfästen. Redan år 1929 hade förslag till brons ombyggnad upprättats i samband med framläggandet av ett förslag till omläggning av vägen Värsjö-Vittsjö. Frågan om vägens omläggning vore emellertid för närvarande ej aktuell och att nu utföra endast själva bron läte sig icke göra, enär platsen för det nya broläget ännu ej blivit närmare bestämd.

Andersson anförde: Vid en denna dag företagen uppmätning av den befintliga bron hade konstaterats, att brons körbana hade en bredd av endast 3.2 meter i stället för den i synemännens utlåtande angivna bredden av 4 meter. Av utlåtandet framginge, att den nuvarande bron vore mycket bristfällig. Synemännen hade även haft kännedom om att det förelegat ett förslag till anläggande av en ny bro. Det vore därför meningslöst att nedlägga ytterligare kostnader på den gamla bron och synemännen hade i ut-

låtandet föreskrivit, att torrläggningsintressenterna skulle till vägförvaltningen inbetala ett belopp av 2.000 kronor såsom andel i kostnaderna för brons ombyggnad. Företagets styrelse åberopade i övrigt innehållet av den till vattendomstolen förut ingivna förklaringsskriften (akten sid. 7-9).

Efter en del diskussion mellan de närvarande och sedan det föreslagits, att man med bibehållande av den befintliga bron skulle låta fördjupa åfåran vid broläget, förklarade Embro, att för vägförvaltningens del intet syntes vara att erinra mot en dylik lösning av brofrågan, samt tillade: Fördjupningen av åfåran under bron kunde såsom diskussionsvis föreslagits lämpligen utföras med bottenbredden 1.5 meter och slänterna i lutning 1:1, förstärkta genom anordnande av en kraftig stenskoning, så att brons nuvarande landfästen icke komme att taga skada. Embro förutsatte emellertid, att Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skulle kunna godkänna den nu föreslagna lösningen av brofrågan.

Andersson yttrade: Det vore ur företagets synpunkt bäst, om företaget förpliktigades att till vägförvaltningen utbetala visst belopp, beräknat såsom kostnader för erforderliga åtgärder för utförande av fördjupningen under bron och för skyddsåtgärder, dock högst 2.000 kronor. Därest vägförvaltningen så önskade, skulle densamma äga använda det av företaget utbetalade beloppet till en fullständig ombyggnad av bron vare sig på brons nuvarande plats eller på annat ställe vid vattendraget. Det kunde anmärkas, att militärmyndigheterna för någon tid sedan utfört en del förstärkningsarbeten å den befintliga bron. Företagets styrelse yrkade ersättning med 25 kronor för den i

målen ingivna förklaringsskriften.

Härefter vidtog synegång, varvid den nuvarande bron och förhållandena i övrigt på platsen närmast omkring densamma besiktigades.

Efter synegångens avslutande överlämnades målet till vattendomstolens prövning.

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas på vattendomstolens kansli i Stockholm den 10 september 1945, och antecknades i samband härmed att domstolens stora arbetsbelastning hindrade domens meddelande å tidigare dag.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

D o m,

meddelad den 10 september 1945.

Efter vederbörlig förordnande och med biträde av gode män har statens lantbruksingeniör Klas Westling den 2 september 1943 påbörjat och den 4 juli 1944 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag, benämnt Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 och avseende upptagande av Värsjöån m.m. för torrläggning av mark till Höjalen med flera byar inom Vittsjö socken av Kristianstads län. Företagets utförande enligt synemännens förslag nödvändiggör ombyggnad av en för allmänna vägen Värsjö-Vittsjö över Värsjöån vid Rommentorp uppförd bro, belägen vid sektion 8a+61 i företagets längdmätning.

I det vid förrättningens slut avgivna utlåtandet hava synemännen anfört bland annat: I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägsbron vid sektion 8a+61. Den nu befintliga bron å platsen vore mycket bristfällig och det torde bliva nödvändigt ombygga bron inom tämligen

snar framtid, oberoende av om torrläggningsföretaget komme till utförande eller ej. Brons stenlandfästen hade tillkommit före år 1880 men dess träöverbyggnad givetvis efter nämnda tid. Förslag hade förelegat till ombyggnad av landsvägen Vittsjö-Värsjö med det nya broläget något ovanför det nuvarande. Då det således för närvarande vore mycket svårt att avgöra, huruvida bro över Värsjöån vid 8a+61 borde anordnas genom en mera provisorisk konstruktion i avvaktan på vägens ombyggnad, eller om en mera permanent bro med större brobredd än den nuvarande, 4 meter, borde utföras, hade något förslag till brons ombyggnad ej upprättats. Synemännen funno i stället skäligt föreskriva, att torrläggningsintressenterna skulle till vägförvaltningen i länet inbetala ett belopp av 2.000 kronor såsom andel i kostnaderna för brons ombyggnad. Bron finge sedan ombyggas på sätt vägförvaltningen önskade, dock skulle bron grundläggas för ett kanalbottenläge av +8.70 meter, hava en minsta bredd i vattenloppet av 3.00 meter, mätt vinkelrätt mot avloppets längdriktning, samt med lägsta brounderkant å höjden +10.50 meter. Beträffande ombesörjandet av arbetena med brons ombyggnad skulle bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § hade förrättningsmannan delgivit vägförvaltningen synemännens förslag rörande torrläggningsföretaget, och hade vederbörande vägingeniör gjort påteckning härom å den till förrättningshandlingarna hörande profilritningen.

Vägförvaltningen har anfört besvär över utlåtandet samt därvid yttrat bland annat: Det bidrag till brons ombyggnad å 2.000 kronor

som torrläggningsföretaget ålagts att utbetala till vägförvaltningen, torde avses motsvara kostnaden för den ombyggnad av landfästena till den befintliga bron, som vore erforderlig för torrläggningsföretagets genomförande. Något förslag till en sådan ombyggnad hade icke uppgjorts, enär synemännen ansett den befintliga bron vara så bristfällig, att det ändock torde bliva nödvändigt att helt ombygga densamma inom en tämligen snar framtid, varför det vore svårt att avgöra,huruvida den befintliga bron borde ombyggas eller om en ny bro borde uppföras i nytt broläge. Enligt en av vägförvaltningen företagen beräkning, varvid landfästena förutsatts behöva helt ombyggas, skulle emellertid kostnaderna för dessas erforderliga ombyggnad komma att väsentligt överstiga det föreslagna kostnadsbidraget av 2.000 kronor. Den befintliga bron motsvarade visserligen icke nutida belastningskrav för en landsvägsbro, varför en fullständig ombyggnad av densamma vore önskvärd. En sådan ombyggnad vore dock icke av den angelägenhetsgrad, att medel till densamma kunde förväntas bliva disponibla inom de närmaste åren. I varje fall kunde en fullständig ombyggnad icke tänkas bliva aktuell vid nuvarande prisnivå. Under dylika förhållanden borde man därför i första hand räkna med att den befintliga brons landfästen måste ombyggas i samband med torrläggningföretaget. Med hänsyn till svårigheten att exakt beräkna byggnadskostnaderna vid arbeten av ifrågavarande slag syntes därför torrläggningsintressenterna lämpligen böra åläggas att bekosta broombyggnaden. Dessutom syntes förslaget till torrläggningsföretaget böra kompletteras med ett förslag till brons erforderliga ombyggnad. Med anledning av det ovan anförda finge vägförvaltningen framställa följande yrkanden. Torrläggnings-

företaget borde kompletteras med ritningar och kostnadsberäkning till erforderlig ombyggnad av den befintliga bron, som kunde godkännas av Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Torrläggningsintressenterna borde åläggas att bekosta denna ombyggnad eller, om det vid tidpunkten för torrläggningsföretagets genomförande skulle befinnas vara mera lämpligt att helt ombygga bron, att bidraga till en dylik ombyggnad med det belopp, som kunde anses vara skäligt med hänsyn till den beräknade kostnaden för den av torrläggningsföretaget betingade broombyggnaden.

Vid vattendomstolens sammanträde i målet har vägförvaltningen förklarat sig för sin del icke hava något att erinra mot att - med bibehållande av den befintliga bron - åfårans sektion vid det nuvarande broläget ändrades på det sätt att densamma erhölle en bottenbredd av 1.5 meter och med slänterna i lutningen 1:1, förstärkta medelst en kraftig stenskoning så att brons nuvarande landfästen icke komme att taga skada.

Vattendomstolen har efter syn på platsen funnit, att företagets genomförande icke nödvändiggör en fullständig ombyggnad av den nu befintliga bron samt att åfåran vid broläget kan fördjupas i erforderlig grad utan att skada därigenom uppkommer å brons landfästen om nämligen åfårans slänter vid broläget förstärkes medelst en kraftig stenskoning. De förstärkningsarbeten, som sålunda böra ifrågakomma, anser vattendomstolen kunna utföras för en kostnad icke överstigande 2.000 kronor. På grund härav jämte vad eljest i målet förekommit prövar vattendomstolen rättvist förordna att - därest ny bro icke kommer till

utförande - dels den av synemännen föreslagna kanalen vid sektion 8a+61 skall erhålla sådan sträckning i plan att densamma kommer att i broläget sammanfalla med den nuvarande åfåran, dels ock kanalen i broläget skall givas en bottenbredd av 1.5 meter med släntlutning 1:1, därvid slänterna skola förstärkas genom anordnande av en kraftig stenskoning på att skada icke uppkommer å brons landfästen. Det åligger sålunda torrläggningsföretaget att till vägförvaltningen inbetala ett belopp av 2.000 kronor att av vägförvaltningen användas antingen till bestridande av kostnaden för förenämnda förstärkningsarbeten eller såsom bidrag till kostnaden för uppförandet av en ny bro. Vill vägförvaltningen hellre överlåta förstärkningsarbetenas utförande å torrläggningsföretaget, åligger det företaget att på egen bekostnad utföra arbetena.

Det åligger vägförvaltningen att till vattendomstolen gälda kostnaderna för kungörelserna i målet och för vattendomstolens syn, tillhopa etthundratolv kronor 37 öre.

Styrelsen för torrläggningsföretaget, som i målet framställt anspråk på ersättning för rättegångskostnader, skall själv vidkännas samma kostnader.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Rätt avskrivet

betygar:

Ex officio:

G. Österholm.

Att vad icke erlagts emot förestående dom; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 november 1945.

Ex officio:

G. Österholm.

Avskrift.

Bil. E.

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträde med Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd i Kristianstad den 7 nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande av honom planlagda torrläggningsföretag

- -

- -

21. Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken

- -

- -

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson, Karin Nilsson.

Vidimeras

ex officio

Klas Westling.

Bil. F.

Protokoll fört vid sammanträde med sakägarna i Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län.

År 1946, jan. 7 kl. 11 f.m. hos lantbrukaren Johan Lundstedt i Boalt.

Närvarande:

Fru Elin Fribrock, Rommentorp genom Herr Bertil Fribrock.

Friherre Thure Gabr. Gyllenkrok, Björnstorp genom godsförvaltare Gustaf Wihlborg,

Olof Sigfrid Johansson i Höjalen,

Nils A. Persson i Lönsholma,

Petrus Bengtssons sterbh. genom Olof Petrusson,

Edvin Ahlkvist, Hästhult,

Knut A. Gustavsson, Hästhult,

B. Otto Persson, Hästhult,

Paul I. Persson, Hästhult,

Yngve Lundstedt, Hästhult,

Lars Lundstedt, Hästhult,

Johan Lundstedt, Boalt, samt

undertecknad 1:ste assistenten hos statens lantbruksingeniör, Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt ing. Kullman att leda förhandlingarna och att föra protokollet samt åt Johan Lundstedt och Yngve Lundstedt att justera detsamma.

§ 2.

På förfrågan uppgav de olika delägarna sin andelar i enlighet med uppgift som redan lämnats i synehandlingarna.

§ 3.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt företagets ordförande dels att ingå till vederbörande myndighet med ansökningen om bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingeniör Klas Westling att utarbeta för ansökningen erforderligt betänkande.

§ 4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Boalt pr VITTSJÖ den 7 januari 1946

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Yngve Lundstedt, Johan Lundstedt.

Bil. G.

F Ö R E N I N G

ingången emellan delägarna i "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944" i Vittsjö socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökan om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande,
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Boalt pr VITTSJÖ den 7 januari 1946.

Elin Fribrock gm. Bertil Fribrock	Thure Gabriel Gyllenkrok gm. Gustaf Wihlborg
Olof Sigfrid Johanason,	Nils A. Persson,
Petrus Bengtssons stbh gm. Olof Petrusson	Otto Persson,
Knut Gustavsson,	Paul Persson,
Yngve Lundstedt,	Lars Lundstedt,
Johan Lundstedt,	Gustaf Bengtsson,
Gustav Magnusson,	Edvin Ahlqvist.

Bevittnas:

Lars Kullman, Juno Paulsson.

Bil. H.

FULLMAKT

för Herr Olof Petrusson att å mina vägnar för Petrus Bengtssons sterbhus räkning underskriva föreningshandling för gemensamt sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944".

Hästhult pr Vittsjö den 6 januari 1946.

Karl Ferdinand Petrusson, Charlotta Amalia Petrusson.

Bevittnas:

Edvin Ahlqvist, Hästhult, Ellen Ahlqvist, Hästhult.

Bil. I.

FULLMAKT

för min make, Herr Bertil Fribrock att underteckna föreningshandling för gemensamt sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944".

Rommentorp pr Vittsjö den 6 januari 1946.

Elin Fribrock

Bevittnas:

Gunnar Lundberg Inga Nilsson.

Bil. J.

Björnstorp den 7 januari 1946.

FULLMAKT

för godsförvaltare Gustaf Wihlborg, Björnstorp, att vid sammanträde hos lantbr. Johan Lundstedt, Boalt, måndagen den 7 januari 1946 angående "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944" föra mina talan, bevaka min rätt samt underteckna förening för gemensamt sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets fullföljande. Ombudets laga åtgärder godkännas även.

Björnstorp som ovan:

Th. G. Gyllenkrok

Innehavare av Björnstorps och Svenstorps fideikommiss.

Friherre Thure-Gabriel Gyllenkroks egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ragnar Nilsson	Annard Hansen
Godskassör, Björnstorp.	Jägare, Björnstorp.

Bil. K.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944" i Vittsjö socken av Kristianstads län.

			Kristianstads län. Vittsjö socken.	
1/4	1[1]	B	Rommentorp	Fru Elin Fribrock
1/30	1[5]	Cb	Hårsjö	Olof Sigfrid Johansson
1/32	1[15]	Cc	"	Nils A. Persson, Lönsholma
1/3	3[1]	Ca	"	Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, Björnstorp. Arr. Gustaf Johansson
1/16	1[3]	Da	Björkholm	Gustav B. Bengtsson
1/32	1[4]	Db	"	Gustav H.B. Magnusson
185/4096	1[11]	Eh	Hästhult	Yngve Lundstedt
185/4096	1[12]	Ei	"	Lars F. Lundstedt
1/16	1[13]	Eg	"	Paul I. Persson
9/160	1[18]	Ef	"	B. Otto Persson
avs	1[20]	Ed	"	Knut A. Gustafsson
1/16	2[19]	Eb	"	Petrus Bengtssons sterbhus
9/160	2[30]	Ec	"	A. Edvin Ahlkvist
19/256	1[8]	Fa	Boalt	Johan Lundstedt

Kristianstad i januari 1946

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sid. 1-24 vidimeras
ex officio
Klas Westling

spacie 215/47 DIARIE Nr 168
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
L 13-1315 2 JAN 1948
13/1 1948
23/1 1948
426/47

FÖRETAG: Värsjöåns vattenavledningsföretag år 1944

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1944 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 20 mars 1947
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 27.040
» en första rensning ..... » 1.670 kr. 28.710
Lån till företagets utförande ..... kr. 27.040

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 20 mars 1947 till
Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken,
KRISTIANSTADS LÄN
18 Landt

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tjugoåttatusensjuhundratio (28.710) kronor, varav till företagets utförande tjugosjutusenfyrtio (27.040) kronor och till en första rensning av avloppen ettusensexhundrasjuttio (1.670) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugosjutusenfyrtio (27.040) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949, i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303947

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bonn den 20/10 1947

Klundsedt

5

Att Lantbrukaren Johan Lundstedt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Björkman — Gustav Andersson

Adress Sösdala — Adress Boalt Vittjö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 januari 1948.

H. Hyltén

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1948 den 30 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken, Kristianstads län.

Lån 27.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 mars 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vittsjö socken			
Rommentorp	1/4	1^{1}	Fru Elin Fribrook
Härsjö	1/30	1^{5}	Olof Sigfrid Johansson
"	1/32	1^{15}	Nils A. Persson
"	1/3	3^{1}	Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok Björnstorp
Björkholm	1/16	1^{3}	Gustav B. Bengtsson
"	1/32	1^{4}	Gustav H.B. Magnusson
Hästhult	185/4096	1^{11}	Yngve Lundstedt
"	185/4096	1^{12}	Lars F. Lundstedt
"	1/16	1^{13}	Paul I. Persson
"	9/160	1^{18}	B. Otto Persson
"	avs	1^{20}	Knut A. Gustafsson
"	1/16	2^{19}	Petrus Bengtssons sterbhus
"	9/160	2^{30}	A. Edvin Ahlkvist
Boalt	19/256	1^{8}	Johan Lundstedt.

Stockholm den 30 januari 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Martin Hägglund.

Gbl:s cirk. nr 215/47—komb. (ab förbättringsföretag)

(Ansökt godk. 30/1 -48)

FÖREDRAGET
DEN 12 NOV. 1948

DIARIE Nr 07845
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944" i Vittsjö socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 mars 1947.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 28.710:-,

varav till en första rensning kr. 1.670:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 27.040:-.

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 30 juni 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan Lundstedt, Boalt pr Vittsjö.

Första rensningen befanns därvid vara i sin hlhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 11 oktober 1948.

Enl. uppdrag:

(And. B. Andersson)

förste assistent.

Ole Rosenberg j.
expedierad

Beräknad kostnad 57.430:63

Inkl.

215/47

167

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1948

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944 i Vittsjö socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 20 mars 1947.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande med 27.040 kronor och till en första rensning med 1.670 kronor ävensom lån från statens avdikningslånefond med 27.040 kronor till företagets utförande.

Kontrakt angående företagets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Johan Lundstedt, Boalt pr Vittsjö.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen, och förordas dess godkännande. Beträffande landsvägsbron i punkt 8+61 har vägförvaltningen i länet låtit utföra en grundförstärkning och stenskoning av slänterna genom gamla bron. Detta arbete är att anse som ett provisorium i avvaktan på utförandet av ny bro uppströms den gamla. Utförandet av denna nya bro har även påbörjats.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 30 december 1947.

Klas Ahrling

statens lantbruksingeniör.

20/3 47

Avskrift. ~~Bil. K.~~

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Värsjöåns vattenavledningsföretag 1944" i Vittsjö socken av Kristianstads län.

Kristianstads län.

Vittsjö socken.

1/4	1^{1}	B	Rommentorp	1	Fru Elin Fribrock
1/30	1^{5}	Cb	Hårsjö	1	Olof Sigfrid Johansson
1/32	1^{15}	Cc	"	1	Nils A. Persson, ~~Lönsholma~~
1/3	3^{1}	Ca	"	1	Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok Björnstorp. ~~Arr. Gustaf Johansson~~
1/16	1^{3}	Da	Björkholm	1	Gustav B. Bengtsson
1/32	1^{4}	Db	"	1	Gustav H.B. Magnusson
$\frac{185}{4096}$	1^{11}	Eh	Hästhult	1	Yngve Lundstedt
$\frac{185}{4096}$	1^{12}	Ei	"	1	Lars F. Lundstedt
1/16	1^{13}	Eg	"	1	Paul I. Persson
9/160	1^{18}	Ef	"	1	B.Otto Persson
avs	1^{20}	Ed	"	1	Knut A. Gustafsson
1/16	2^{19}	Eb	"	1	Petrus Bengtssons sterbhus
9/160	2^{30}	Ec	"	1	A. Edvin Ahlkvist
19/256	1^{8}	Fa	Boalt	1	Johan Lundstedt

Kristianstad i januari 1946

Klas Westling
statens lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar.
[Kungl. Lantbruksstyrelsen
Britta Lekander