Förslag i 3 blad till

Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag

1945 i Föringtofta socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 1.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Registernummer.

Föringtofta socken.

Aa	Aggarp	111
Ab	"	116
Ac	"	110
Ad	"	18
Ae	"	115
Af	"	19
Ag	"	12
Ba	Munkagården	18
Bb	"	110



Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 Mtr.

RTHL.Nr 001

L 3 • 1324 /

Nr 1333 Kristianstad 3 pth

Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Blad 2.

Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag

1945 i Färingtofta socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv



KIN.Nr 002
L 3*1324

2

Sn 1355 Kristianstad 3/pik

Tillhör

Förslag i 3 blad till

Aggarp-Munkagårdens diknings-företag 1945 i Färingtofta socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Skala 1:50.

Typritning till intagningsbrunnar.

För rördimensioner upp tom. 18"



För rördimensioner 21" 24"



Förslag till dikesöga vid 4+82.



Betongmuren rutarmeras.
Järnens diameter = 6 mm/fm
" avstånd = 250 mm/fm.

RITN. Nr 003

L 3*1324 3

Ska 1355 Kristianstads 3 ärsta

ans. 1944

fulle. 5D

30839

DIARIE Nr
K. LAN[illegible]KSSTYRELSEN
19 NOV. 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 3*1324

Ärende

Betänkande

rörande

Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag 1945

i Färingtofta socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån. Förslagsställare
K. Westling

Utdelas 18/11-46
SG

Genom beslut den 23 nov. 1948 har K. Lantbruksstyrelsen, som gäller en broar vad av 15.676 kr, till förelagt berörda bidrag med 7.839 kr och lån med 7.830 kr samt fastställt arbetsplanen med tillägg att dikes-sträckan 11+96–14+17 må utföras med 12" cementrör.

Detta på hänsyn:

Fr Jeto Granahl

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund).

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till "Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag 1945" i Färingtofta socken av Kristianstads län.

Företagets belägenhet.

Företaget är beläget 5 km nordväst om norra Rörums kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Ordförande i arbetsstyrelsen är Oscar Olofsson Aggarp pr FÄRINGTOFTA.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats av lantbruksingeniör Klas Westling i samband med fullständig syn (förordnandet daterat den 4 maj 1944).

Förrättningen avslutades den 14 december 1945 och har vunnit laga kraft, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. A.

Enligt synemännens utlåtande skall företaget vara färdigställt före utgången av år 1950.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av företaget.

Båtnad (social båtnad ej inberäknad)	=	15.832.70 kr.
Kostnad	=	15.676.oo kr.

För kostnadsberäkningen karaktäristiska priser hänvisas till synehandlingarnas kostnadsförslag.

Av skäl, som i det följande komma att anföras, tillstyrkes

ett statsunderstöd beräknat till hela företaget på sätt av följande sammanställningar framgår:

Kostnadssammandrag.

Samfällighet	Arbets- och materialkostnad samt ersättningar		Förrättningskostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre	kr	öre
	15295	--	381	--	15676	--

Areal, båtnad, kostnad och bidragsberäkning.

Samfällighet	Förbättrad mark						Alstrings- och brukningsbåtnad.		Social båtnad	Kostnad		Kostnad pr har	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		Summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kr	öre	x	kr	öre	kr		kr
	13	--	1	90	14	90	15832	70	3	15676	--	1052	½	7830

Beteckningar: 0= ingen, 1= ringa, 2= ansenlig, 3= stor.

Låneberäkning.

Samfällighet	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	Alstrings- och brukningsbåtnad		Hela företaget	Kostnad			
	kr	öre	%	kr	öre		kr
	15832	70	100.000	15676	--	½	7840 ~~7840~~

Beträffande kostnaden och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (13.144.20 kr) och dels av brukningsbåtnad (2688.50).

Då i företaget ingående vattenavlopp till allra största delen utgöras av täckta ledningar, kan bidrag och lån till en första rensning av avloppen ej behöva utgå.

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Ur allmän synpunkt må framhållas att ingen av sakägarna har en åkerareal som överstiger 15 har, varför bidragskvoten ½ synes böra tillämpas.

På grund av vad blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7.830 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 7.840 kronor.

Kristianstad den 15 nov. 1946.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Sandberg

4.

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.

D. Fullmakt för Edith Jacobsson.

E. Fullmakt för Gunnar Andersson.

F. Fastighetsförteckning.

G. Ett häfte synehandlingar.

H. Ritningar till företaget.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 december 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Aggarp Munkagårdens dikningsföretag 1945 och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Aggarp N:o 1 och Munkagården N:o 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 mars 1946.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2:-

Kom. arvode + porto 1:75

Ersättning 3:75

Lantbruksingenjören K. Westling, p.b.

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med sakägarne i "Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag 1945" i Föringtofta socken av Kristianstads län.

År 1946, april 16, kl 14 hos lantbrukaren Oscar Olofsson Aggarp pr. Föringtofta.

Närvarande:

William Jakobsson genom Fru Edith Jakobsson N:1 Aggarp.
Ragnar Frank N:1 Aggarp.
Östen Thulin N:1 Aggarp.
Oscar Olofsson N:1 Aggarp.
Hjalmar Andersson N:1 Munkagården genom Gunnar Andersson

samt undertecknad 1ste assistent hos Statens lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§ 1

Det uppdrogs åt Ingenjör L Kullman att leda förhandlingarne och att föra protokollet samt åt Gunnar Andersson och Oscar ~~Andersson~~ Olofsson att justera detsamma.

§ 2

På förfrågan uppgavs de olika delägarne i företaget innehava nedanstående areal åker:

Nils Nilsson	Ad, Ab	9 har
William Jakobsson	Ac	8 har
Ragnar Frank	Ad, Ae	12 har
Östen Thulin	Af	6 har
Oskar Olofsson	Ag	15 har
Hjalmar Andersson	Ba, Bb	14 har.

§3

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogs det åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att ingå till veder börande myndighet med ansökningen om bidrag, dels att underskriva kontrakt m. m. som med anledning härav kunde erforas samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava beviljat bidrag.

§4.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet

Aggarp pr Föringtofta den 16 april 1946

Lars Kullman

1:te assistent hos Statens kulturbyningenjör

Justeras:

Oscar Olsson Runnar Andersson.

Bil. C.

Förening

ingången emellan delägarna i "Aggarp-Gunnkagårdens dikningsföretag 1945" i Färingtofta socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från Statens avdikningslånefond till företagets utförande.
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamma ansökningen, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Aggarp pr. Färingtofta den 16/4 1946

Ac William Jacobsson genom Effie Jacobsson enligt fullmakt

Af Göste Ekelin

Ba Bb Holger Andersson genom Gunnar Andersson enligt fullmakt

Ad Regner Franke

Ae Oscar Olsson

Ag

Aa Nils Nilsson

Ab

Berättnas

Lars Kullman

Sylvia Sandgren

Fullmakt

för Fru Edit Jacobsson att å mina vägnar undertecknar föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Aggarp Munkagårdens dikningsföretag 1945"

Munkagården den 15 april 1946

Hilma Jacobsson

Bevittnas

Gösta Ekelin Nils Gustafsson:

Fullmakt

för Herr Gunnar Andersson, Munkagården, att å mina vägnar underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av Äggarp Munkagårdens dikningsföretag 1945

Munkagården den 16 april 1946

Hjalmar Andersson

Bevittnas

Edith Wendt
Munkagården

Karl Petersson
Svällerstad.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag 1945" i Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Färingtofta socken.

1/4 mtl	1 2	Ag	Aggarp	Oskar Olofsson
13/96 mtl	1 8	Ad	"	Ragnar Frank
11/384 mtl	1 9	Af	"	Gösta Thulin
3/64 mtl	1 10	Ac	"	William Jacobsson
5/192 mtl	1 11	Aa	"	Nils Nilsson, Trulstorp
1/12 mtl	1 15	Ae	"	Ragnar Frank
19/384 mtl	1 16	Ab	"	Nils Nilsson, Trulstorp
5/384 mtl	1 8	Ba	Munkagården	Hjalmar Andersson
1/32 mtl	1 10	Bb	"	" "

Kristianstad i oktober 1946.

Nils Westling.

statens lantbruksingenjör.

34029

L 3★1324

23/11 48

Kungl. Lantbrukssystyrelsen
Kulturtekniska byrås arkiv

Originalhandlingar

rörande

Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag

1945

i Färingtofta socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Aggarp nr 1 och Munkagården nr 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioåtta (38) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Aggarp nr 1 och Munkagården nr 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län.

År 1945, november 15, kl. 10 f.m. hos Oskar Olovsson i Aggarp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Hjalmar Nilsson i Ängaröd, Riseberga socken och Ernst Ljungdahl i Klingstorp, Färingtofta socken

sökanden

Oscar Olovsson i Aggarp

övriga sakägare eller ombud

Ragnar Frank i Aggarp,

William Jakobsson i Munkagården för ägor i Aggarp,

Gösta Thulin i " " " i " (Thulin hade förvärvat egendomen efter sin fader T.Thulin),

Nils Nilsson i Trullstorp för ägor i Aggarp och

Hjalmar Andersson i Munkagården genom sin son Gunnar Andersson enligt bifogad fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Ragnar Frank gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu även biträddes av Hjalmar Anderssons ombud, varefter föreningshandlingen i sin helhet vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen om möjligt utföras som täckta ledningar ovanför 4+82.

§ 6.

För mark till avloppens utvidgning och rätning ävensom för intrång av sten- och jordupplag yrkade sakägarna att ersättning skulle utgå å de sträckor, som komme att utföras öppna.

§ 7.

Därest avloppen komma att utföras som täckta ledningar ovanför 4+82 ansågs att någon brobyggnad ej skulle komma att beröras genom företagets utförande.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats fredagen den 14 december 1945 kl. 10.30 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Aggarp pr Färingtofta den 15 november 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ingalmar Nilsson Ernst Ljungdahl

År 1945, december 14, kl. 10.30 f.m. hos Oscar Olovsson i Aggarp.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Oscar Olovsson i Aggarp,

Ragnar Frank i d:o ,

William Jakobsson i Munkagården för ägor i Aggarp,

Gösta Thulin i " " " i " ,

Nils Nilsson i Trullstorp för ägor i Aggarp och

Hjalmar Andersson i Munkagården genom sin son Gunnar Andersson.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Oscar Olofsson i Aggarp och till övriga ledamöter Ragnar Frank i Aggarp och Gunnar Andersson i Munkagården med Nils Nilsson i Trullstorp till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Oscar Olofsson, adress Aggarp pr Färingtofta.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Aggarp pr Färingtofta den 14 december 1945.

Nils Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ernst Hjorthstahl

Hjalmar Nilsson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Oscar Olovsson, Aggarp, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning m.m. angående dikning av vattensjuk mark i Aggarp, Färingtofta socken.

Kristianstad i landskansliet den 4 maj 1944.

A. B. Poske

Nr. 36/21
Ank. den 27 APR. 1944
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, att hos undertecknad m. fl. i Aggarp Färingtofta socken av Kristianstads län, verkställa syneförrättning m. m. angående dikning av vattensjuk mark.

Aggarp pr. Färingtofta den 23-4 1944.

Oscar Olsson.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Aggarp nr 1 och Munkaråden nr 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län den 15 november 1945 kl. 10 f.m.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Aggarp nr 1 och Munkagården nr 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Oskar Olovsson i Aggarp torsdagen den 15 november 1945 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 22 oktober 1945.

Nils Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Färingtofta förs. den 28/10 1945 beltygar

Arvid Nilsson
Kommunalsekr.

Avsänd till pastorsämbetet i Färingtofta socken den 22 oktober 1945.

Mejeriförening u. p. a. för år 1946. Anbuden skola vara inlämnade till Mejeriets kontor senast den 1 nov. 1945. Vidare upplysningar lämnas av föreståndaren.

STYRELSEN.

Anbud å byggnader

Askerödsortens Energiförening u. p. a. infordrar härmed anbud å uppförande av ett större och ett mindre transformatorhus, båda i Askeröd. Anbuden skola senast den 1 nov. insändas till undertecknad som tillhandahåller ritningar och arbetsbeskrivningar samt lämnar närmare upplysningar.

Södertou pr Hörby den 23 okt. 1945.

A. G. PALM. Tel. 28 Södertou.

Ett hjärtligt tack

för alla presenter, blommor och telegram på vår guldbröllopsdag.

Johanna och Olof Holmgren.

Hjärtligt tack

till herrskapet Gösta Wretmark, Vikens Gård, Harlösa, för den angenäma skördefesten.

Samtliga anställda på gården samt betfolket.

KUNGÖRELSER

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Aggarp nr 1 och Munkagården nr 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Oskar Olovsson i Aggarp torsdagen den 15 november 1945 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 22 oktober 1945.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

angående förrättning enligt 2 kap. lagen om enskilda vägar i Hunneberga, Harlösa socken.

För verkställande av ovannämnda förrättning, som berör fastigheterna Hunneberga 3^3, 4^6, 4^7, 23^3 och 23^4 samt Oppmahus med Oppmaskog 1^2 och 1^7 hålles sammanträde hos Nils Hansson i Hunneberga tisdagen den 13 november klockan 9,0. Till sammanträdet kallas en var delägare i ovannämnda fastigheter ävensom annan delägare i samfälligheter till Hunneberga och Oppmahus skifteslag. För delägare, som icke erhålla särskild kallelse, finnes kallelse tillgänglig hos ovannämnde Nils Hansson.

Sakägarna äro skyldiga att förete åtkomsthandlingar, kartor och lantmäterihandlingar, som kunna angå förrättningen.

Lund den 22 oktober 1945.

På tjänstens vägnar:
EWERT STEINER,
extra lantmätare.

Saxtorp.

Nya inköpskort för bröd, matfett och socker, inköpskort K 7, utdelas i kommunalrummet fredagen den 26 okt. kl. 4,30—7 e. m. mot företeende av gällande personkort, som skall vara försett med egenhändig namnteckning.

Innehavare av gris samt lantbrukare vilka ej inkommit med föreskrivna deklarationer rörande sådant innehav och arealuppgifter torde sist vid denna utdelning inkomma därmed.

Kristidsnämnden.

Nya ransoneringskort

för bröd, matfett och socker kommer att utdelas i Skromberga småskola lördagen den 27 okt. 1945 kl. 14—18.

Personkorten skola medhavas.

Under tiden hålles kristidsnämndens exp. stängd.

Kristidsnämnden, Ekeby.

Skivarp

Nya inköpskort för bröd, matfett och socker utdelas torsdagen den 25 oktober i Skivarp kl. 10—1, i Abbekås kl. 4—6.

Personkorten medtagas.

Kristidsnämnden.

Skurups socken.

Nya inköpskort K 7 för mjöl, bröd, socker och matfett utdelas i kommunalrummet lördagen den 27 okt. 1945, för Skurup och Hylteberga kl. 9—12, för övriga delar av socknen kl. 13—15.

Personkorten medtagas.

De som ej avhämtat sina kort under ovanstående tider kan ej beräkna utfå dessa förrän efter den 5 nov. 1945.

Skurup den 22 okt. 1945.

KRISTIDSNÄMNDEN.

V. Karaby.

Utdelning av kort för bröd, matfett och socker i Håkantorps skola torsdagen den 25/10 mellan 16—17, i Sparbankens lokal fredagen den 26/10 mellan 13,30—15, i kommunalrummet samma dag mellan 16—17.

Personkorten skola medhavas och korten böra avhämtas ovannämnda tider.

STYRELSEN.

Uppåkra.

Nya inköpskort för bröd, matfett och socker utdelas fredagen den 26 okt. i Hjerups skola kl. 13—15 i Stora Uppåkra skola kl. 16—18.

Medtag personkorten.

KRISTIDSNÄMNDEN.

L:a Slagarp.

Nya inköpskort för bröd, ma fett och socker utdelas i resp. by å vanliga ställen torsdagen den okt. kl. 5—7. Korten skola a hämtas denna dag.

Medtag personkortet!

Kristidsnämnden.

Nevishög.

Nya bröd-, matfett- och sockerk utdelas i Nevishögs skola fred. den okt. kl. 1—3 em. och i församlingshu samma dag kl. 4—6 em. Medtag p sonkorten. Avhämta korten ovannän da tider.

Kristidsnämnden

Genarp.

Nya inköpskort K 7 för bröd, matf och socker utdelas å följande ställe Häckeberga och Tegelbruks skolor to dagen den 25 okt. kl. 16—18, Degeber skola fredagen den 26 okt. kl. 16— Espets skola söndagen den 28 okt. 9—12, kommunalhuset måndagen d 29 okt. kl. 9—12,30 och kl. 14,30—16, Medtag personkorten.

Kristidsnämnden.

Ö. Vemmenhög.

Nya ransoneringskort för bröd, ma fett och socker utdelas å expedition fredagen den 26 d:s kl. 2—7 e. m. Pe sonkorten medtagas. Ingen annan e pedition denna dag.

KRISTIDSNÄMNDEN.

AUKTIONER

Auktion

i Hyllinge pr Björnstorp.

Lörd. den 27 okt. kl. 2 e. m. l ter Edvin Larsson på grund av a flyttning från orten genom offen lig auktion försälja:

2 st. vagnar, 1 plog, 1 harv, rotfruktsskärare, våg med vikte 2 arbetsselar, diverse remtyg, e del. beg. fönster och dörrar, di handredskap m. m.

Vid samma tillfälle försäljes e del inre bo, bestående av 1 ma bord, 1 buffé, 1 soffa, stolar o turistsängar, div. köksinventari m. m.

Kontant likvid.

Lunnarp och Dalby den 23 ok 1945.

Henning Danielsson.

Emil Swensson.

4 oktober 1945.

Diverse: Slipsten, våg m. vi
ler, div. handredskap, herrcykel, d
nungsslunga, kvarnhackor samt na
För textilvarorna skola vede
Endast säkra och av mig kä
ligt äganderättsförbehåll kredit t
Veberöd den 23 okt. 1945.

Auktion i Billeberga.

Lördagen den 27 oktober kl. 2,30 em. låter Småbrukaren Nils Bengtsson, Övre Billeberga, nr 11, på grund av fastighetens försäljning genom auktio försälja sitt i prima skick varande lös örebo bestående av:

2 st. unga, prima, reaktionsfria, hög mjölkande kor, 2 st. kvigkalvar, 5 s halvsvin, cirka 25 st. höns.

REDSKAP: 1 plog, en 100 pinns harv, en 37-ringare ringvält, en 11 pinns kultivator.

DIVERSE: mjölkkärl, Ulax mjölksil, spannar, mjölktransportkärra, 50 st. krakstör, våg med vikter, säckar, hammeldrag, säckkärra, handredskap, tju der, 240 st. nya tegelstenar, ett flyttbart kycklinghus m. m.

En schäfervalp, 6 mån. gammal.

Av mig kände köpare erhålla villko lig kredit med äganderättsförbehåll t den 1 mars 1946.

Billeberga den 24 okt. 1945.

HILDING PERSSON.

Stal börs för att skämta med arbetskamrate

Det är inte allting som det ä lämpligt att skämta med och skull man vara frestad till ett litet mind re gott skämt får man akta sig s inte det tilltänkta skämtet blir värs för en själv. Att stjäla en börs fö att skrämma ägaren kan vara e skämt, men att sedan falla för fre stelsen och låta skämtet bli stöld, det är absolut inte tillrådligt.

En brevbärare i Malmö hade för tid sedan lagt beslag på en kamrats just för att skämta med honom en st Börsen hade legat på kamratens och i ett obevakat ögonblick tog b bäraren den och gömde den i en spr i källaren. Det hela skulle bara ett skämt och kamraten skulle snar börsen tillbaka. Men när brevbär gick ner för att hämta börsen i kä springan kunde han inte finna den. började kallsvettas och trodde en v lig tjuv förekommit honom. Nu v de han inte tala om skämtet för k raten och då denne frågade efter börs förnekade brevbäraren all kä dom om var den tagit vägen. Det polisförhör men även då framhär han. Nästa dag gick han åter n källaren för att riktigt grundligt efter börsen och då fann han den. hade fallit långt ned i springan.. vågade han inte gå till kamraten tala om verkliga förhållandet. Han

Jordfästningen äger rum i S:t Knuts kapell söndagen den 28 okt. kl. 4 e. m., dit event. blommor bedes sändas.

†

Vår käre far och morfar

Alexsander Heiskanen

dog helt hastigt i dag. Sörjd och saknad.

Malmö den 20/10 1945.

EDLA GEORG.

Jan och Kajsa.

Sov i ro.

†

Vår kära syster och svägerska, moster och faster

BETTY LARSSON

har i dag lugnt och stilla avlidit i en ålder av 77 år, sörjd och saknad av oss alla.

Ovehem, Vallkärratorn och Bjerred den 22 okt. 1945.

ELIN LARSSON.

Maria och J. L. Rönnström.
Nils och Karin Larsson.
Syskonbarnen.

Du har kämpat du har vunnit,
Du har livets krona funnit.

†

Vår käre far, morfar och farfar

Lars Mårtensson

har i dag stilla avlidit i en ålder av 82 år, djupt sörjd och saknad.

V. Karaby och Källs Nöbbelöv den 23 okt. 1945.

Barn och barnbarn.

uthyras. J. ERIKSENS E
Stora Nygatan 14. Tel. 223 8

YR
moderna högtidskläd
samt vita skjortor och lacksko
SKRADDERI ÄFFAREN
GUSTAF ADOLF
Föreningsg. 30. Tel. 291 40 Ma
(Gust. Adolfs palat
Vår damavdeln
Hälsingborgsg. 5
— Tel. anknytn.
uthyr aftonklännin
orudutstyrslar, mo
na sorgkläder, ha
skor, slöjor m. m.

Vid beställning av
SORGBRE
m. m.
vänd Eder till
A.-B. Skånska Dagbla
Tryckeri
Tel.: Namnanr.: Skånska Dagbl
Snabbt utförande Moderata p

LÄKARE

Ögonklinik D:r J. Holmstr
Adelgatan 2
Kl. 10—3, helgd. 10—12. Starr. trak

Tandläkare
Nils Blomstergre
Kungsgat. 35 (vid Värnhem), Tel. 30
Mottagning 10—1, 5—7. Lörd. 10-
Annan tid efter överenskommelse
Medlem av Sveriges Tandläkareförb

MÖTEN — FÖREDRAG

Kyrkostämma.

Kyrkostämma med Södra Saller församling hålles å Framnäs sönda den 28 dennes kl. 5 e. m.

Ärenden: Se anslagstavlorna.

ORDFÖRANDE

Skånska Dagbladet onsdagen den 2

Fullmakt

för Gunnar Andersson i Munkagården att å sammanträde med dikningsföretag i Aggarp den 15 nov. 1945 föra min talan och utova mig tillkommande rösträtt.

Munkagården den 14 nov. 1945.

Hjalmar Andersson

Bevittnas:

Eva Lindberg.

Ebenezer Lindberg

Föreningshandling.

Undertecknad förenar sig härmed att gör gemensam sak med Oscar Olofsson i hans ansökan om laga synefördittning avsende torläggning av vattenskadade marker till Aggarp i Föringtofta socken av Kristianstads län och yrkar jag att företaget utsträckes till att även omfatta mina fastigheter.

Aggarp i maj 1945.

Ragnar Frank.

Namnteckningarna bevittnas

Rune Johansson Oscar Olofsson

Föreskrifte förening bifrågs.

Aggarp den 15 november 1945.

Hjalmar Andersson genom

Runar Andersson med fullm.

Föreskrifte förening vitsordas.

Aggarp den 15 november 1945.

Knut Westling

Hjalmar Nilsson Ernst Hjärungdahl

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Aggarp nr 1 och Munkagården nr 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 15 november 1945 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Nils Nilsson,	Trullstorp	NORRA RÖRUM
2.	"	Ragnar Frank,	Aggarp nr 1	FÄRINGTOFTA
3.	"	William Jakobsson,	Munkagården	"
4.	"	Thure Thulin,	"	"
5.	"	Oscar Olovsson,	Aggarp nr 1	"
6.	"	Hjalmar Andersson,	Munkagården	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 22 oktober 1945, intygas

ex officio:

Nils Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Aggarp nr 1 och Munkagården nr 1 i Färingtofta socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Oscar Olofsson såsom ägare till fastigheten Aggarp 1^{2}. Därjämte hava Ragnar Frank såsom ägare till fastigheterna Aggarp 1^{8} och 1^{15} samt Hjalmar Andersson såsom ägare till fastigheterna Munkagården 1^{8} och 1^{10} undertecknat förening med sökanden, varigenom de med hänsyn till kostnadernas fördelning äro likställda med denne.

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet dike och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning samt i övrigt betecknade A-B-C-D, B-E, B-F och B-G respektive.

Plankarta och profilritningar.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning beträffande åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och beträffande övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrläggningshänseende ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 14.491 kronor 80 öre och efter företaget 30.324 kronor 50 öre, vadan värdet av båtnaden genom företagets utförande uppskattats till 15.832 kronor 70 öre.

Av båtnaden utgöres viss del av torrläggningsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad och framgår värdet av de båda olika slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt	5+90	225 hektar	
	B	203 "	
	10+25	163 "	
	C	140 "	
	D	137 "	
	E	31 "	
	F	7 "	och
	G	8 "	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen ovanför 4+82 skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till sta-

tens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat ersättning för såväl mark till avloppets utvidgning och rätning som för intrång av jord- och stenupplag å de sträckor, där avloppen komme att utföras öppna. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att å sträckan A-4+82 ersättning för mark till avloppets utvidgning skall utgå enligt den upprättade ersättningslängden, där ersättningsbeloppet pr ytenhet för nämnda intrång beräknats efter markens värde pr ytenhet före företaget, sådant detta angivits i arealuträknings- och värderingslängden. Beträffande intrånget av jord- och stenupplag å nämnda sträcka finna synemännen skäligt föreskriva, att ersättningen härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen, ersättas efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av öppna avloppssträckan skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda å de sträckor, där avloppen komma utföras täckta, skall, därest skada uppstår å dylik gröda under tiden arbetena utföras, göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall likaledes bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning I avloppsstr. A-B-C, B-E och B-G med ägofig. 1-45,
" II " C-D med ägofig. 46-47 och 55-60 samt
" III " B-F " " 50-53.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppssträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B-C,B-E + B-G	10.770:-	10.484:53	1.027
II	C-D	3.480:-	3.962:-	0.878 och
III	B-F	1.045:-	1.386:17	0.754 , var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning på de olika avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden för de olika fastigheterna. Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avdelning utföres. Vid verkställd undersök-

ning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.966. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan oberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen i 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 15.832 kronor 70 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 23 kronor 75 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag 1945,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgi-

vande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckan A - 4+82 jord och sten skola läggas minst en meter från det nya avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Aggarp pr Färing-

tofta den 14 december 1945.

Ville Westling,

Ernst Hjungdahl

Hjalmar Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Skredutraknings- och utsträckningsbänkd till Sjöarp-Munkagårdens dikningsföretag av år 1945 i Färingtofta socken av Kristianstads län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. — samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Färingtofta socken		
5/192	1 11	Aa	Äggarp	Nils Nilsson Trultorp N. Rörum	
				åker, mylla på sand	1
				" , —"—	2
				" , —"—	3
				ängsmark, torv.	4
				Summa	
19/384	1 16	Ab	Äggarp	Nils Nilsson Trultorp N. Rörum	
				åker, mylla på sand.	5
				" , —"—	6
				" , —"—	7
				" , —"—	8
				Summa	
3/64	1 10	Ac	Äggarp	William Jakobsson	
				åker, mylla på sand	9
				" , —"—	10
				Summa	
13/96	1 8	Ad	Äggarp	Ragnar Frank	
				åker, mylla på sand.	11
				" , —"—	12
				" , —"—	13
				" , —"—	14
				" , —"—	15
				" , —"—	16
				" , —"—	17
				" , —"—	18
				överföres	

PETTERSONSKF. 10KTR.EFTR SKARA

449193

Genom ~~företagets utförande~~ (~~i avsevärd utsträckning~~) beredes tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade bonadsvillkor för den indrivande befolkningen i orten. Han statsliding bekostats utgå med hälften av kostnaden för företagets utförande.

Den i föreg. sida nämnda tillskottsjorden till ofullst. jordbruk består till stn del av åker, som ~~vilar~~ blir bättre torr.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	19							900	171	–	1.800	342	–	900	171	–
0	09							1.260	113	40	1.800	162	–	540	48	60
0	10							1.000	100	–	2.000	200	–	1.000	100	–
		0	04					400	16	–	600	24	–	200	8	–
0	38	0	04						400	40		728			327	60
0	13							1.200	156	–	2.000	260	–	800	104	–
0	46							1.400	644	–	2.000	920	–	600	276	–
0	21							1.800	378	–	2.000	420	–	200	42	–
0	02							1.800	36	–	2.000	40		200	4	–
0	82								1214	–		1640	–		426	–
0	24							900	216	–	1.800	432	–	900	216	–
0	18							1.260	226	80	1.800	324	–	540	97	20
0	42								442	80		756	–		313	20
0	08							1.000	80	–	2.000	160	–	1.000	80	–
0	06							1.600	96	–	2.000	120	–	400	24	–
0	09							1.800	162	–	2.000	180	–	200	18	–
0	48							1.000	480	–	2.000	960	–	1.000	480	–
0	21							800	168	–	2.000	420	–	1.200	252	–
0	04							1.600	64	–	2.000	80	–	400	16	–
1	04							1.200	1248	–	2.000	2080	–	800	832	–
0	10							1.900	190	–	2.000	200	–	100	10	–
2	10								2488			4200			1712	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öneyfört	
				åker, mylla på sand	19
				" , —"—	20
				" , —"—	21
				" , —"—	22
				väg väg	23
				Brukningsbetnad: Brukningsbetnad uppstår heter Bräkvad å den vattnigaste åkern 200 kr. pr hektar eller alltså sammanlagt	
				Summa	
1/12	1 15	Ae	Sjygarp	Ragnar Frank	
				åker, mylla på sand	24
				" , —"—	25
				Summa	
11/384	19	Af	Sjygarp	Sätta Thulin	
				åker, mylla på sand m.m.	26
				" , —"—	27
				ängsmark	28
				Summa	
1/4	12	Ag	Sjygarp	Oskar Olofsson	
				åker, mylla på sand m.m.	29
				" , lovmylla på mjäla	30
				" , —"—	31
				" , —"—	32
				" , —"—	33
				" , —"—	34
				öneyfört	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	10								2488	—		4200	—		1712	—
0	16							1000	160	—	2.000	320	—	1.000	160	—
0	42							1.200	504	—	2.000	840	—	800	336	—
0	88							1.200	1056	—	2.000	1760	—	800	704	—
0	67							1.200	804	—	2.000	1340	—	800	536	—
							0 02	—	—		—	—		—		
genom igenläggning av öppna avlappet genom fortfarande brukningsbåtnaden bortfaller																
till 200 × 4.23												846	—		846	—
4	23						0 02		5012	—		9306	—		4294	—
0	15							1200	180	—	2.000	300	—	800	120	—
0	55							1.600	880	—	2.000	1100	—	400	220	—
0	70								1060	—		1400	—		340	—
0	06							1.800	108	—	2.000	120	—	200	12	—
0	16							800	128	—	2.000	320	—	1.200	192	—
		0	24					300	72	—	1.500	360		1.200	288	—
0	22	0	24						308	—		800	—		492	—
0	19							1.600	304	—	2.000	380	—	400	76	—
0	19							800	152	—	2.000	380	—	1.200	228	—
0	07							1.200	84	—	2.000	140	—	800	56	—
0	16							1.600	256	—	2.000	320	—	400	64	—
0	41							800	328	—	2.000	820	—	1.200	492	—
0	74							800	592	—	2.000	1480	—	1.200	888	—
1	76								1716			3520	—		1804	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, lovmylla på mjäla	35
				ängsmark, odl.	36
				" , -"-	37
				" (förbättras ej	38
				" (-"-)	39
				åker (-"-)	40
				ängsmark, slänt.	41
				åker, lovmylla på morän	42
				ängsmark, slänt.	43
				" , -"-	44
				" , -"-	45
				" , -"-	46
				" , -"-	47
				väg imp	48
				" "	49
				åker, mylla på mjäla	50
				" , -"-	51
				" , lovmylla på mjäla	52
				ängsmark, slänt.	53
				väg imp	54

Brukningbätnad: Brukningbätnad uppstår genom igenläggning av beräknad å den ratlösyuka åkern kan brukningbätnaden beräknas till 350×3.43. (av brukningbätnaden beräknas 2/3 uppkomma genom

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	76								1716	–		3520	–		1804	–
0	52							800	416	–	2.000	1040		1.200	624	–
		0	15					480	72	–	1.200	180	–	720	108	–
		0	35					480	168	–	1.200	420	–	720	252	–
						0	10	—	—		—	—		—	—	
						0	08	—	—		—	—		—	—	
						0	02	—	—		—	—		—	—	
		0	14					640	89	60	800	112	–	160	22	40
0	46							800	368	–	2.000	920	–	1.200	552	
		0	21					400	84	–	800	168	–	400	84	–
		0	11					100	11	–	400	44	–	300	33	–
		0	06					200	12	–	400	24	–	200	12	–
		0	02					300	6	–	400	8	–	100	2	–
		0	16					300	48	–	400	64	–	100	16	–
						0	01	—	—		—	—		—	—	
						0	06	—	—		—	—		—	—	
0	09							1.000	90	–	2.000	180	–	1.000	90	–
0	10							1.000	100	–	2.000	200	–	1.000	100	–
0	50							600	300	–	2.000	1000	–	1.400	700	–
		0	24					400	96	–	800	192	–	400	96	–
						0	03	—	—		—	—		—	—	
öppna arlappar genom fastigheten 350 kr. pr hektar ellen tommanlagt till utförande av avdelning I och 1/3 genom utförande av avdelning III												1.200	50		1.200	50
3	43	1	44			0	30		3576	60		9272	50		5695	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/384	18	Ba	Munkagården	Hjalmar Andersson	
				åker, torrmylla på mjäla	55
				" , mylla på mo m.m.	56
				" , torrmylla på mjäla	57
			Brukningsbätnad.	Brukningsbätnad uppstår för ägofigurerna 55 och 56 av loppsdiket inom fastigheten. Beräknad i ägofig. uppskattas till 300 kr pr hektar eller sammanlagt	
				Summa	
1/32	110	Bb	Munkagården	Hjalmar Andersson	
				åker, torrmylla på mjäla	58
				"	59
				ängsmark	60
			Brukningsbätnad.	Brukningsbätnad uppstår genom igenläggning av 59 och 60 i ovanstående. Beräknad i den nuvarande 300 kronor pr. har. eller sammanlagt till 300×1.13	
				Summa	

Sammandrag:

Färingtofta socken

5/192	111	Aa	Aggarp	Nils Nilsson Tuttorp N. Röum
19/384	116	Ab	-"-	Åsne
3/64	110	Ac	-"-	William Jakobsson
13/96	18	Ad	-"-	Ragnar Frank
1/12	115	Ae	-"-	Åsne
11/384	19	Af	-"-	Sösta Thulin
1/4	12	Ag	-"-	Oskar Olafsson
5/384	18	Ba	Munkagården	Hjalmar Andersson
1/32	110	Bb	-"-	Åsne
				Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	090							800	720	–	2.000	1800	–	1.200	1080	–
	011							1.200	132	–	2.000	220	–	800	88	–
	084							800	672	–	2.000	1680	–	1.200	1008	–
genom ägenläggning av öppna																
55 och 56 kan värdet av brukningsbätnaden																
till 300 x 1.01.												303	–		303	–
1	85								1524	–		4003	–		2479	–
	070							800	560	–	2.000	1400	–	1.200	840	–
	025							1.000	250	–	2.000	500	–	1.000	250	–
			018					800	144	–	1.000	180	–	200	36	–
öppna avloppsdiket mellan fig. 58 i ena tidan och ägofig.																
märken kan värdet av brukningsbätnaden uppskattas till												339	–		339	–
0	95	0	18						954	–		2419	–		1465	–
0	38	0	04						400	40		728	–		327	60
0	82								1214	–		1640	–		426	–
0	42								442	80		756	–		313	20
4	23					0	02		5012	–		9306			4294	–
0	70								1060	–		1400			340	–
0	22	0	24						308	–		800			492	–
3	43	1	44			0	30		3576	60		9272	50		5695	90
1	85								1524	–		4003	–		2479	–
0	95	0	18						954	–		2419	–		1465	–
13	00	1	90			0	32		14491	80		30324	50		15832	70

Äggarp pr Färingtofta den 14 december 1945.

Ken Westlund. Hjalmar Nilsson Ernst Lindstedt

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Jordvärderingslängd

till "Aggarys Munkagårds dikningsföretag 1945" i Säringstorps socken av Kristianstads län.

Kommandal	Registernummer	Ritkarta i kartan	Torpet, by, kommun	Slägten		Mark till utdikningsföretag ar	Pris pr ar kr.	Värdering kr.	Värdering öre	Summa värdering kr	Summa värdering öre
			Säringstorp								
5/192	1"	Aa	Aggarys	Nils Nilsson i Trulstorp	skr. 3-3+50	0.30	20.-	6	-		
					fig. 1	0.60	9.-	5	40		
					" 4	0.40	4.-	1	60		
					" 3	0.20	10.-	2	-	15	-
3/64	1"	Ac	"	William Jakobsson	skr. 3-3+50	0.30	20.-	6	-		
					fig. 9	1.00	9.-	9	-	15	-
13/96	1"	Ad	"	Ragnar Svensk		0.20	10.-	2	-	2	-
							Summa			32	-
			Ersättningen för intrång av jord- och dikesplag bestämmes efter föreslagen utjämnande enligt uttärdadets bestämmelser uppgår till							268	-
							Summa beräknad ersättning			300	-

Aggarys pr Säringstorp den 14 December 1945.

Nils Westberg, Ernst Ljungdahl, Hjalmar Nilsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
	till socken	"Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag 1945", i Färingtofta av Kristianstads län.						
3+00-8+80	580	Dikessträckan A-B.						
3+00-4+82	182	Schaktning av sten och grus m³	250	3.00	750	-		
		" " sand "	100	1.50	150	-	900	-
4+82-6+72	190	24" cementrör lm.	190	10.00	1900	-		
6+72-8+80	208	21" " "	208	8.00	1664	-	3564	-
4+82-6+00	118	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm.	118	3.60	424	80		
6+00-6+72	72	D:o D:o "	72	3.00	216	-		
6+72-8+05	133	D:o D:o "	133	2.80	372	40		
8+05-8+10	5	D:o D:o "	5	10.00	50	-		
8+10-8+40	30	D:o D:o "	30	7.00	210	-		
8+40-8+80	40	D:o D:o "	40	5.00	200	-	1473	20
5+90, 6+72		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn.						
8+10, 8+80		med armerade lock. Inre diam						
		= 0.90 m. st.	4	70.-	280	-	280	-
4+82		Dikesöga av betong enl. ritning						
		med iakttagande av särskild sten-						
		skoning mot diket från norr st.	1	100.-	100	-	100	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					632	80
		Ersättning för intrång enl. er-						
		sättningslängden			300	-	300	-
		Summa kronor					7250	-
8+80-11+30	250	Dikessträckan B-C.						
8+80-10+25	145	18" cementrör lm	145	6.50	942	50		
10+25-11+30	105	15" cementrör lm	105	5.00	525	--	1467	50
8+80-9+50	70	Grävning. läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	70	2.40	168	--		
9+50-10+22	72	Dito Dito lm	72	2.70	194	40		
10+22-10+25	3	Dito Dito lm	3	10.00	30	--		
10+25-10+75	50	Dito Dito lm	50	5.00	250	--		
		Överföres			642	40	1467	50

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.			Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3			4	5	6		7	
			Överfört					642	40	1467	50
	10+75-11+00	25	Dito	Dito	lm	25	3.50	87	50		
	11+00-11+30	30	Dito	Dito	lm	30	3.60	108	--	837	90
	10+25, 11+30		Intagningsbrunnar av betong med								
			armerade lock inre diam.= 0.70		st	2	55.00	110	--	110	--
			För oförutsedda fall, arbetets								
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							244	60
			Summa Kronor							2660	--
	11+30-14+17	287	Dikessträckan C-D.								
	11+30-12+00	70	15" cementrör		lm	70	5.00	350	--		
	12+00-14+17	217	18" cementrör		lm	217	6.50	1410	50	1760	50
	11+30-11+72	42	Grävning, läggning samt dikes-								
			jordens återfyllning		lm	42	3.80	159	60		
	11+72-11+75	3	Dito	Dito	lm	3	10.00	30	--		
	11+75-12+00	25	Dito	Dito	lm	25	3.50	87	50		
	12+00-12+12	12	Dito	Dito	lm	12	3.00	36	--		
	12+12-13+00	88	Dito	Dito	lm	88	4.00	352	--		
	13+00-14+17	117	Dito	Dito	lm	117	3.80	444	60	1109	70
	12+00,12+12, 13+00,13+63		Intagningsbrunnar av betong med								
			armerade lock inre diam.0.70 m		st	4	55.00	220	--		
	14+17		Intagningsbrunn enl. ovan men								
			med gallerförsett sidorör för intag								
			av ytvatten		st	1	80.00	80	--	300	--
			För oförutsedda fall, arbetets								
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							309	80
			Summa Kronor							3480	--
	30=8+80										
	30+00-30+54	54	Dikessträckan B-E.								
	30+00-30+54	54	10" cementrör		lm	54	3.00	162	--	162	--
	30+00-30+54	54	Grävning, läggning samt dikes-								
			jordens återfyllning m.m.		lm	54	3.00	162	--		
			Överföres					162	--	162	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överföres			162	--	162	--
30+54		Intagningsbrunn av betong med						
		armerat lock och gallerförsett						
		intagningsrör. Brunnen inre diam.						
		= 0.70 m st	1	80.00	80	--	242	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					36	--
		Summa Kronor					440	--
20=8+80								
20+00-21+95	195	Dikessträckan B-F.						
20+00-21+95	195	6" tegelrör med frakt lm	195	2.10	409	50	409	50
20+00-21+00	100	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	100	2.00	200	--		
21+00-21+55	55	Dito Dito lm	55	2.00	110	--		
21+55-58	3	Dito Dito lm	3	8.00	24	--		
21+58-21+92	34	Dito Dito lm	34	2.20	74	80		
21+92-21+95	3	Dito Dito lm	3	8.00	24	--	432	80
20+65, 21+95		Intagningsbrunnar av betong med						
		armerade lock inre diam. 0.70 m st	2	55.00	110	--	110	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					92	70
		Summa Kronor					1045	--
40=8+80								
40+00-40+67	67	Dikessträckan B-G.						
40+00-40+67	67	6" tegelrör med frakt lm	67	2.10	140	70	140	70
40+00-40+67		Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	67	2.80	187	60	187	60
40+67		Intagningsbrunnar av betong med						
		armerat lock inre diam. 0.70 m st	1	55.00	55	--	55	--
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					36	70
		Summa Kronor					420	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag.						
3+00-8+80	580	Dikessträckan A-B.					7250	--
8+80-11+30	250	" B-C.					2660	--
11+30-14+17	287	" C-D.					3480	--
30=8+80 30+00-30+54	54	" B-E.					440	--
20=8+80 20+00-21+95	195	" B-F.					1045	--
40=8+80 40+00-40+67	67	" B-G.					420	--
		Summa Kronor					15295	--

Aggarp pr FÄRINGTOFTA den 14 december 1945.

Ken Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Laggarp-Munkegårdens dikningsföretag 1946" i Färingtofta socken av Kristianstads län.

Nummerstal	Registrumnr	Sektion i kartan	Fastighet, by, kommun	Delägare	Ägande eller icke ägande	Fördelningstal kr.	Fördelningstal öre	Fördelningstal %	Bidrag kostnad kr.	Bidrag kostnad öre	Fördelningskostnad kr.	Fördelningskostnad öre
			Färingtofta									
5/192	1 11	A a	Laggarp	Nils Nilsson, Fredstorp	ägande	327	60	2.069	316	45	7	88
19/384	1 16	A b	"	Dito	-"-	426	-	2.691	411	59	10	25
3/64	1 10	A c	"	William Jakobsson	-"-	313	20	1.978	302	54	7	54
13/96	1 8	A d	"	Ragnar Frank	lösh. m. rätt.	4294	-	27.121	4148	16	103	33
1/12	1 15	A e	"	Dito	-"-	340	-	2.147	328	38	8	18
11/384	1 9	A f	"	Göta Ekelin	ägande	492	-	3.107	475	21	11	84
1/4	1 2	A g	"	Oskar Olofsson	rätt.	5695	90	35.976	5502	53	137	07
5/384	1 8	B a	Munkegården	Hjalmar Andersson	lösh. m. rätt.	2479	-	15.658	2394	89	59	66
1/32	1 10	B b	"	Dito	-"-	1465	-	9.253	1415	25	35	25
				Summa		15832	70	100:000	15295	-	381	-

Laggarp för Färingtofta den 14 December 1945.

Kurt Westling, Hjalmar Nilsson, Ersättningsdelt

Lit. 10:53/45.

36.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Aggarp-Munkagårdens dikningsföretag 1945 i Färingtofta

socken av Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	10	0,50	5	–	5	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha st	41	0.24	9	84		
		ha	13.00	0.78	10	14		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.16 ha st	12	0.14	1	68		
		ha	1.90	0.74	1	41		
		annan mark och impediment, medelareal 0.04 ha st	7	0.05	0	35		
		ha	0.32	0.78	0	25		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st					38	17
		Överföres					43	17

1	2	3	4	5	6		7	
Ingenjör Johansson 17.5.45 - 1 dag		Överfört					43	17
		Avvägning.						
Ingenjör Carlsson 20.11.45 - ½ dag kompl.		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	1½	12,00	18	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha ..... ha	14.90	0.50	7	45		
		avvägda punkter ..... st	90	0.03	2	70		
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha						
		avvägda punkter ..... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... km	2.5	2,00	5	—		
		i annan mark ..... „		5,00			33	15
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.254 ha, ... st	60	0.05	3	—		
		ha	15.22	0.10	1	52	4	52
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	60	0,04	2	40	2	40
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			~~1~~	—		
		för övriga kilometer ..... st		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	106	0,06	6	36		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	53	0,12	6	36	12	72
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: ~~4000~~						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	0.37	3.-	1	11		
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	1.06	3.50	3	71	4	82
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st						
		..... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	5	0.22	1	10		
		..... „						
		..... „					1	10
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00	3	—	3	—
Ing. Johansson		**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp			~~8~~	—		
		för vattenområdets areal ..... km²		0,02				
22.5.1945		dagar	½	12,00	6	—	6	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ..... m² sektion på ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ..... „	1	10,00	10	—	16	—
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	35	0,03	1	05	2	05
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			~~8~~			
		tillägg för övriga sidor ..... st		2,00			—	
		Överföres					128	93

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					128	93
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0.37	2,50	0	93		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.06	4,00	4	24		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			15	29	20	46
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			~~0~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00			—	
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ...						
		...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00			—	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	90	0,01	0	90	0	90
		Översiktskarta, *§ 41* ...			—		—	
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*	7	0,25	1	75	3	25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			4	70
ing. kvittering 15.11.45 - 17.12.45		***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	9	3,00	27	—	27	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1⅓	12,00	16	—	16	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00				
		... „		12,00				
		...						
ing. kvittering 17.10.45		...			—		—	
kvittering E. Olsson 29.11.45		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	⅓	12,00	4	—	4	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* 2 st. ... „	⅓	12,00	4	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	¼	12,00	3	—		
		slamficka ... „		12,00				
		Rackning å rikning för brunnar o utlopp			3	—	10	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					215	24
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet* ...			7	—		
		övriga *regalark* / *blad* ... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 ..., *medelareal* 0.254 *ha, ägofigurer st*	60	0.07	4	20		
		... *ha*	15.22	0.14	2	13		
		Överföres			13	33		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			13	33		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal st	90	0,02	1	80		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	35	0,05	1	75	18	63
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km						
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „	0,37	5.–	1	85		
		ändring av befintligt avlopp „	1.06	6.–	6	36		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	10		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3	—	—	
					12	31		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3	08	9	23
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn- och rörutlopp ~~och slamficka~~ brönnar tio „	1/3	12,00	4	—		
							4	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	31	0,55	17	05		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
							17	05
		Summa kronor					48	91
		Övriga förrättningskostnader.						
		ozalidkopior ~~*Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode*~~			4	80		
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	65		
		Inbindning av förrättningshandlingar 2 band ~~*o. uppklistring av ritningar*~~			3	—	24	45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56	40		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			36	—		
							92	40
		Summa kronor					116	85
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					215	24
		Lösen för kopior och avskrifter					48	91
		Övriga förrättningskostnader					116	85
		Summa kronor					381	00

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Åsbo *häradsrätt.*

Äppelryd pr Töreboda *den* 14 december *19* 45.

Ken Westling

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga

Ernst Ljungdahl Ejnar Nilsson

Kronor ..... *kvitteras:*

Av förestående belopp skall 215:24 + 48:91 = 264 kronor 15 öre inom 30 dagar från nuvarande dag vara inbetalt till kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å dess postgirokonto N:o 1036. Bet. och tid. tjen. ovan.

Ken Westling.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425486

godkänn. 9/4. (7. 28/48 307/48 På vägnar

L 3•1324

FÖRETAG: Aggarp - Munkagården.

Skuldförbindelse överlämnad till Sveriges Sparbanksbank den 4 mars 1949 godkänd den 21/4 1949

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 23 november 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 7.830.
» en första rensning ..... » - kr. 7.830.
Lån till företagets utförande ..... kr. 7.830.

Skuldf. även till begränsarbetsbr. Sjö. Gäst 11. 4. 49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1949
DIARIE Nr J 967
SAK Nr

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 23 november 1948 ~~till~~

Aggarp - Munkagårdens dikningsföretag 1945 i Färingtofta socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjutusenåttahundratrettio (7.830). kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusenåttahundratrettio (7.830). kronor och samtidigt med visst tillägg fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000
Lantbruksstyrelsen 3001
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sjögarn den 8 febr 1949

Oscar Olsson

Att Lantbrukaren Oskar Olofsson i Lyggesta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

William Fredriksson — Gösta Thulin

Adress Munkagården, Färingtofta — Adress Munkagården, Färingtofta.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagerlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

godk.

Lantbrukaren (bf)
Oskar Olofsson
Aggarp
Tannegatoftan

skuldförb.
2 relev.
rapport

(Obs! Vederhäftighetsintyget ej handlingar)

FÖREDRAGET
DEN 29 APR 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1949
DIARIE Nr J 967
SAK Nr

Ruppock

angående verkställd avgräning av Appelgårdens dikningsföretag 1945 i Föringtofta socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställdes den 23 november 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 7.830 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 7.830 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1950.

Utförare: lantbrukaren Oskar Olofsson, Appelgården i Föringtofta.

Avsyningen verkställd år 1947 av första assistent Ind. D. Andersson.

Härvid befanns företaget utfört enligt den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade kostnadsuppgifter, och hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 11 febr. 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

2 sekr

Kostnader för Aggarp-Munkagårdens Dikningsf. år år 1945

Entreprenadsumma	17160,00
Kontrollarvode å sluträkning	271.65
Vattendomstolsavgift	23,75
Förrättningsarvode	264,15
Till Länsstyrelsen	2,90
Godemännen	80.85
Lantbruksingenjören	5,45
Annons i Skånska Dagbladet	12,32
Vallösen	130 –
Gränslanor för stängning av det öppna diket	25 –
	17976,07

(Sjuttontusennihundrasjuttiosex 7/10 Kr.)

Att ovanstående utgifter äro med verkligheten överensstämmande intygas härmed

Aggarp den 8 febr. 1949

Oscar Olofsson
ordf. i dikningsföretaget.

1949 den 29 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Aggarp - Munkagårdens dikningsföretag 1945 i Färingtofta socken, Kristianstads län.

Lån 7.830 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 23 november 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Färingtofta socken</u>			
Aggarp	1/4	1 2	Oskar Olofsson
"	13/96	1 8	Ragnar Frank
"	11/384	1 9	Gösta Thulin
"	3/64	1 10	William Jacobsson
"	5/192	1 11	Nils Nilsson, Trulstorp
"	1/12	1 15	Ragnar Frank
"	19/384	1 16	Nils Nilsson, Trulstorp
Munkagården	5/384	1 8	Hjalmar Andersson
"	1/32	1 10	Densamme

Stockholm den 29 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund