


Förslag i 4 blad till
**Djurröd-Heljestads diknings-
 företag 1945** i Djurröds socken av
 Kristianstads län upprättat vid synförrätt-
 ning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.




Registernummer.

Djurröds socken.

Aa	Djurröd	118, 4 ²⁵
Ab	"	3 ³
Ac	"	4 ⁴
Ad	"	3 ⁵
Ae	"	av 3 ⁶
Af	"	av 3 ⁶
Ag	"	av 3 ⁷
B	Heljestad	1 ⁸

Skala 1:4000.



KTHLN: 001

L 4-1330

1319 Kristianstad 4/rit

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Blad 2.


Djurröd-Heljestads dikningsföretag

1945 i Djurröds socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Typritning till intagnings-
brunnar.




Skalar:



RTN.Nr 002

L 4-1330 2

År 1949 Kristianstad 4/rit




Tillhör: Förslag i 4 blad till

Djurröd-Heljestads diknings-

företag 1945 i Djurröds socken av
Kristianstads län upprättat vid synförrätt-
ning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.



Skala 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

L 4*1330

3

Ar 1319 Kristianstads län

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Blad 4.



Djurröd-Heljestads dikningsföretag

1945 i Djurröds socken av Kristianstads län upp-
rättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.

Klas Westling.



Statens lantbruksingenjör.

Typritning till dikesögon.




Betongmuren rutarmeras.
Järnets diameter 6 mm/m.
avstånd 250 mm/m.

Nuvarande landsvägsbron söder om D.



Förslag till avlopp genom landsvägen vid D.



för inledande av vatten från öppet dike
inmonteras gallerförsedd 18" betongrör.

Godkänd utan erinran.
Kristianstad den 12 maj 1945
Gunnar Pettersen
Sjögårdsingenjör.

Skala 1:50.



KTN.Nr 004

4-1330

An 1319 Kristianstad 4 pite

Ans. 1943

fullb. 50

L. 4★1330¹⁸⁸⁸⁵

Lösnings arkiv

DIARIET


K. LÄN

STYRELSEN

16 JUL. 1946

K. LÄN. Lantbruksskyddets
arkiv

*bev 21
12 48*



Löfgrens beslut den 21 dec. 1948
har H. Lundbergs flyttkostn. som godkänt
av kostnad av 11.779:56 kr. ~~har~~ till fristående
beritjal bidrag med 5.880 kr. och Län
med 5.720 kr samt fastställt arbets-
lönen i afvinklat skick.

Beleggs i tjänsten:
Hjerte Granskt.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Lund-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Djurröd-Heljestads dikningsföretag 1945" i Djurröds socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 1 km norr om Djurröds kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör Klas Westling handlagd, den 22 maj 1945 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. B.

Statsbidrag från avdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till upptagande av i företaget ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande beräknas enligt bifogade kostnadssammandrag till 11.445:06 kronor. Härtill kommer kostnaden för en första rensning av avloppen, vartill statsunderstöd även synes kunna utgå.

Kostnaden för denna rensning beräknas enligt kostnadssamman-

draget till 334.50 kronor.

Båtnad.

Den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden beräknas till 11.553:80 kronor. Härtill kommer, som av det efterstående framgår, social båtnad. Utredning rörande värdet av denna har dock icke verkställts.

Motstående intressen.

I samband med företagets utförande skall bron genom allmänna vägen inom torrlägningsområdet ombyggas och flyttas omkring 25 m.

Det upprättade förslaget till brons ombyggnad har insänts till vägförvaltningen för yttrande och finnes dess granskning påtecknad förslagsritningarna.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av förrättningen.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår att samtliga sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget.

Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till största delen av åker och odlingsjord. All mark i företaget tillhör fastigheter med en åkerareal av mindre än 13 har såsom framgår i protokollet, Bil. F. På grund härav bör anses att stor social båtнад uppstår genom företagets utförande, varför 50 % bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Torrläggningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 5.880 kronor från statens avdikningsanslag och 5.890 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 21 maj 1946

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Anderson

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägares andel i företaget, ävensom
beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssäll-
skapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträdet.
- G. Föreningshandling.
- H. Fullmakt för Gottfrid Andersson.
- I. " " Nils Olsson.
- J. Utdrag ur förmyndareprotokoll.
- K. Förteckning över lånesökandes fastigheter.
- L. Ett häfte synehandlingar.
- M. Ritningar till företaget.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1716	30 ^v	1557	50 ^v	59	34	<i>län</i>		1616	84 ^v		50.00	808	42	808	42
2230	20 ^v	2023	87 ^v	77	11	<i>län</i>		2100	98 ^v		"	1050	49	1050	49
1914	-- ^v	1736	90 ^v	66	18	<i>län</i>		1803	08 ^v		"	901	54	901	54
1815	20 ^v	1647	28 ^v	62	76	<i>län</i>		1710	04 ^v		"	855	02	855	02
661	60 ^v	600	37 ^v	22	88	<i>län</i>		623	25 ^v		"	311	63	311	62
258	-- ^v	234	08 ^v	8	92	<i>län</i>		243	-- ^v		"	121	50	121	50
274	20 ^v	274	20 ^v	10	45	<i>län</i>		284	65 ^v		"	142	32	142	33
2517	60 ^v	2784	30 ^v	106	08	<i>län</i>		2890	38 ^v		"	1445	19	1445	19
166	50 ^v	166	50 ^v	6	34	<i>län</i>		172	84 ^v		"	86	42	86	42
11553	60 ^v	11025	-- ^v	420	06 ^v			11445	06 ^v			5722	53	5722	53
beräknas till resp.												5722	53	5722	53
stående kostnadsförslag till															
												334	50		
												167	25	167	25
											Summa	5889	78	5889	78
												(5.880)		(5.890)	x
x Understiger 70 % av båtnadsvärdet.															
Kristianstad i april 1946.															
<i>Klas Westling</i>															
statens lantbruksingenjör.															

Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad samt ersättningar 11.025:-[✓]

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen 420:06[✓]

Summa kronor 11.445:06[✓]

Kostnad för en första rensning av avloppen.

(Rensningen bör utföras året efter det då företaget godkändes).

(Sträckan A-B-C) 446 m á 0.75 kr 334:50[✓]

Summa Kronor 334:50[✓]


Kristianstad i april 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 maj 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Djurröd Heljestads dikningsföretag 1945, och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Djurröd n:ris 1,3 och 4 samt Heljestad nr 1 i Djurröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 aug. 1945.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm.)



Lösen redov gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Summa kronor	2:-

1.45 Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad, p.b.

3.45

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

57. Djurröd-Heljestads dikningsföretag 1945 i Djurröds socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid sammanträde med rahägarne i "Djurröd-Heljestads dihningsföretag 1945" i Djurröds socken av Färhögstads län.

År 1946, jan 25 kl 10 f.m hos lantbrukaren Alfred Andersson i Djurröd

Närvarande:

Alfred Andersson N:3 Djurröd p Djurröd
Nils Jönsson N:1 Heljestad p Djurröd.
Sattfrid Andersson N:3 Djurröd p Djurröd.
Nils Nilssons storbhus genom Nils Olsson
N:3 Djurröd p Djurröd. samt

underbecknad 1^{ste} assistent hos
Statens lantbruksingeniör, Lars
Kullman

§1

Det uppdrags åt Ingeniör Lars Kullman att leda förhandlingarne och att föra protokollet samt åt Alfred Andersson och Nils Jönsson att justera detsamma.

§2

På förfrågan uppgavs de olika delägarne i företaget innehava nedanstående areal åker.

Nils Nilssons stbh	13 har
Alfred Andersson	10 har
Sattfrid Andersson	4 har
Hanna Andersson	5 har
Nils Jönsson	7 har.

§3

De närvarande beslutade att röba största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens andihningsanslag till företags utförande samt uppdrags det åt

12.
ordföranden i arbetsstyrelsen dels
att ingå till vederbörande myndighet
med ansöknungen om bidrag, dels att
underteckna kontrakt m. m. som med
anledning härav kunde erfordras samt
åt arbetsstyrelsen att utkvittera och
mot redovisningsskyldighet handhålla
beriktat bidrag.

Det uppdrags åt lantbruksingeniör
Silas Westling att utarbeta för an-
sökningen erforderligt betänhand

§4
Då intet vidare förhållande upplästes
protokollet och slöts sammanträdet.

Djuröden den 25 jan 1946

Lars Skullman

1^{ste} assistent hos Statens lantbruks-
ingeniör

Förstas:

Kilfrisers

Alfred Andersson

Förening

ingången emellan delägare i "Djurröd-
Helgestads dihningsföretag 1945" i
Djurröds socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma och besluta

1. att hos vederbörande myndighet göra
en vördsam ansökan om lån från
statens andihningslånefond till före-
tagets utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör
Klas Westling att upprätta härför
nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i
arbetsstyrelsen att ingå med den
vördsamma ansökan, att
underskriva de förbindelser som med
anledning härav kunna erfordras
samt åt arbetsstyrelsen att utskittera
och mot redovisningskyldighet hand-
lägga de utavordnade penningmedlen

Djurröd den 25 jan 1946.

A7 { Nils Nils och skräddar
genom Nils Olsson
enligt fullmakt

Ac
Ad
Ae

Gottfred Andersson

A1 { Gottfred Andersson.

B { Nils Jönsson


Ag

Hanna Andersson.

gm Gottfred Andersson.
enligt fullmakt.

Berittnas
Lars Kullman

Jens Paulson



Tullmakt

för Herr Gottfrid Andersson att å
hans vägnar underskriva förenings-
handling för röskande av lån och
anslag av statsmedel till utförande
av "Djurröd Helgestads dihningsföretag
1945".

Djurröd den 24 jan 1946

Hanna Andersson

Berittnes

Nils Pernon.

Rut Andersson

5



Fullmakt
 för Herr Nils Olsson i Knutstorp
 att å mina vägnar för Nils Nilssons
 sterbhus räkning underskriva förenings-
 handling för röskande av lån och
 anslag av statmedel till utförande
 av "Djurröd Heljestads skningsföretag
 1945"

Djurröd den 24 jan 1946.

Nils Nilsson

{ Nils Jönsson Nils Olsson
 förmyndare i Nils Nilssons sterbhus

Berättas:

Göran Jönsson

Lennart Nilsson

Seöcker, Djurröd

Djurröd

§ 14.

Djurröd nr 203.

Utdrag av förmynderskapsprotokol-
let, hållet vid vårtinget med Gärds
och Albo härad i Degeberga den 21 ja-
nuari 1937.

Sedan till häradsrätten förut denna dag ingivits bouppteck-
ning efter den 9 oktober 1936 avlidne hemmansägaren Nils Nils-
son från nr 1 Slätthult, Djurröds socken, vilken såsom dödsbo-
delägare efterlämnat i äktenskap med förut avlidna Hulda Nils-
son, född Andersson, sammanaviade barnen Nils Hilding, född
den 16 januari 1923, och Folke Harry, född den 3 maj 1928,

så förordnades på därom väckt förslag och jämlikt eget åta-
gande hemmansägarna Nils Jönsson, Helgestad, och Nils Olsson,
Granelund, Djurröd, att vara förmyndare för nämnda underåriga.

Om rättens beslut skulle genom gornhavandens försorg under-
rättelse meddelas överförmyndaren i Djurröds kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Antony

Lösen En krona.

Hemmansägaren Nils Olsson, Granelund. /And.Olsson, Nybo/.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Djurröd-Heljestads dikningsföretag 1945"
för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Djurröds socken.

1/18	3 ³	Ab	Djurröd	Nils Nilssons stbh	✓
1/18	3 ⁵	Ad	"	Alfred Andersson	✓
1/72	av 3 ⁶	Ae	"	" "	✓
1/144	av 3 ⁶	Af	"	Gottfrid Andersson	✓
1/72	av 3 ⁷	Ag	"	Hanna Andersson	✓
1/16	4 ⁴	Ac	"	Alfred Andersson	✓
9/32	1 ⁸	B	Heljestad	Nils Jönsson	✓

Kristianstad i april 1946

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

14384

L 4•1330

Dev 2/1248

Kungl. Lejonskulpturerna
Kulturhistoriska museet

Originalhandlingar

rörande

Djurröd-Heljestads dikningsföretag

1945

i Djurröds socken

av Kristianstads län.

Am

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Djurröd n:ris 1, 3 och 4 samt Heljestad
nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads län; upprättade år 1945
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiotre (43) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningat i 4 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande upptagande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Djurröd n:ris 1,
3 och 4 samt Heljestad nr 1
i Djurröds socken av Kristian-
stads län.

År 1945, april 24, kl. 9.30 f.m. hos Alfred Andersson i Djurröd nr 3.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen N.P.Kullberg i Brödt och Tage Larsson i Träne
sökanden

Alfred Andersson i Djurröd nr 3

övriga sakägare eller ombud

Gottfrid Andersson i Djurröd nr 3,

Nils Nilsson, delägare i Nils Nilssons sterbhus i Djurröd genom Gö-
ran Svensson i Slätthult enligt bifogad fullmakt,

Folke Harry Nilsson, likaledes delägare i Nils Nilssons sterbhus,
genom laga förmyndarna Nils Olsson i Knutstorp och Nils Jöns-
son i Heljestad nr 1,

Hanna Andersson i Djurröd genom förutnämnda Gottfrid Andersson samt
Nils Jönsson i Heljestad, jämväl för egen del närvarande vid sam-
manträdet.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Gottfrid Andersson gjort gemen-
sam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning
härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vits-

ordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och borde de avlopp i företaget, som förde mest vatten, upptagas öppna under det att övriga avlopp borde utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord och stenupplag ej borde utgå.

I samband härmed yrkade Alfred Andersson, att där avloppet utfördes öppet och flyttades från nuvarande avloppets plats, skulle upplagen i sin helhet placeras mellan nya och gamla avloppet för att underlätta igenfyllning av det senare.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även en bro å landsvägen Djurröd-Ö.Ejaröd. Den nuvarande bron över avloppet meddelades av samtliga de närvarande vara tillkommen någon gång mellan 1930 och 1935. Bron bestod av träöverbyggnad på betonglandfästen. Ombyggnad av bron ansågs erforderlig för att den åskade torrläggningseffekten skulle uppkomma, och borde bron härvid flyttas omkring 25 meter norr el. västerut till gränsen mellan Heljeröd^{-stad} och Djurröd.

Dessutom ansågs en markvägsbro å Alfred Anderssons mark och en å Ellen Svenssons mark behöva ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats tisdagen den 22 maj 1945 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas. Djurröd den 24 april 1945.

Ken Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

A. O. Penning

Laga Lamm

3.
År 1945, maj 22, kl. 10 f.m. hos Alfred Andersson i Djurröd nr 3.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Alfred Andersson i Djurröd nr 3,

Gottfrid Andersson i d:o ,

Folke Harry Nilsson, delägare i Nils Nilssons sterbhus, genom laga
förmyndarna Nils Olsson i Knutstorp och Nils Jönsson i Helje-
stad nr 1 samt

Nils Jönsson i Heljestad jämväl för egen del.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlå-
tande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes
Alfred Andersson i Djurröd nr 3 och till övriga ledamöter Gottfrid
Andersson ävenledes i Djurröd nr 3 och Nils Jönsson i Heljestad nr
1 med Nils Olsson i Knutstorp till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor
och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Alfred Andersson, adress
DJURRÖD.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättnings-
mannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna
i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, för-
klarades förrättningen avslutad.

DJURRÖD den 22 maj 1945.

K. Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Fagstad, *N. O. Kneveg*

124/28
Ans. 10 OKT. 1943
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Djurröd nr 3 i Djurröds socken av Kristianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

DJURRÖD den 15 Okt. 1943

Alfred Andersson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning enl. 10 kap. vattenlagen inom Djur-
röd n:ris 1, 3 och 4 samt Heljestad nr 1 den
24 april 1945 kl. 9.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande upp-
tagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Djurröd n:ris
1, 3 och 4 samt Heljestad nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads
län, vilket företag jämväl angår bro för allmän väg över avloppet,
kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Alfr. Andersson,
Djurröd nr 3, tisdagen den 24 dennes kl. 9.30 f.m., då sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Kristianstad den 3 april 1945.

Karl Westling

statens lantbruksingenjör.

*Legitimerat anslagen i Djurröds församling
den 8 april 1945, tillgäva: F. Bergdahl
kyrkoherde.*

Avsänd till pastorsämbetet i Djurröds socken den 3 april 1945.



Kristianstadsbladet
onsdagen den 4 april 1945.

Kristianstadsbladet.

Kristianstads Stad och Län.

1856.

april

Redaktör och ansvarig utgivare:
SVEN OLOFSON.

Kristianstadsbladets tryckeri 1945
Kristianstad.

1945

KONSERTHUSET

Söndagen d. 8 april kl. 19,30
Orkesterföreningen

Symfoni-Konsert

Dirigent: Sven Knutson.
Solist: CHARLES

SENDEROWITZ

(Mendelssohns violin-
konsert).

Bilj. à 1:50, 2:25, 3:—
hos Littorins.

Abonnemang: kupong nr 6.

7967"

Frälsningsarmén.

Onsdag kl. 8 em.
ALLSÅNG.

Kapten Sven Romedahl leder.
Strängmusik. Kollekt.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
tenlagen rörande upptagande av
tenavlopp för torrläggning av
ark inom Djurröd nr:ris 1, 3 och 4
nt Heljestad nr 1 i Djurröds soc-
i av Kristianstads län, vilket fö-
ag jämväl angår bro för allmän
över avloppet, kommer att
idläggas vid sammanträde hos
tbr. Alfr. Andersson, Djurröd nr
tisdagen den 24 dennes kl. 9,30
, då sakägare hava att tillstådes-
nma för utförande av sin talan.
Kristianstad den 3 april 1945.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

8116"

Kontrakt

odling av sockerbetor 1945
Karlshamns sockerbruk tecknas
er tiden 27/3—29/3, 3/4—10/4



Handelsminister Bertil Ohlin

talar vid offentligt möte
å Frimurarehotellets sto-
ra sal i Kristianstad sön-
dagen den 8 april kl. 16
om Frisinnad framtids-
politik. Till talrikt besök
inbjudes.

Folkpartiet i Kristianstad.

Folkpartiet i Kristianstads län

håller sitt ÅRSMÖTE i KRISTIANSTAD söndagen den 8 april
1945 kl. 12,45.

Förbundsstyrelsen sammanträder kl. 11,30.

Lokal: Frimurarehotellets stora sal.

Årsmötesförhandlingar.

Anförande av riksdagsman F. Kristensson, Osby.

Föredrag av statsrådet Bertil Ohlin, Stockholm.

Alla intresserade partivänner i länet äro välkomna!

8076

ARBETSUTSKOTTET.

Kostnadsfri kurs för hemhjälp

anordnas av Länsarbetsnämnden i Kristianstads län med början den
9 april 1945. Kursen omfattar 80 timmars undervisning i matlag-
ning, servering, städning samt andra hemgöromål.

Kursen pågår i 14 dagar, måndagar—fredagar.

Kristianst

Nyhets- och Annonstidning för

Grundlag

N:r 76

Förläggare:
LARSSON & OLOFSSON.

Onsdagen den 4

Budtjänst.

Tel. Namnanrop.

KOSTNADSFRIIT!

Rekvirera "Bodafors Möbleringsråd" med många goda uppslag för möblering, val av textilier, färger etc. Skriv till A.-B. Svenska Möbelfabrikerna, Bodafors.

Bodafors

— signaturen för kvalitetsmöbler —

Född.

En SON.

Gottin och Yngve Viebke.

Kristianstads B. B. den 2 april 1945.

Förlovade.

Stig Andersson

Gulli Nilsson

Kristianstad.

Åhus.

Påskafton.

Sven Svensson

Marianne Nilsson

Trolle-Ljungby.

Lysning.

Erik Björk

Iris Persson

Kristianstad.

Olof Persson

Ebba Olsson

Dödsfall.



Vår kära mor och mormor

ELNA KVIST

lämnade oss stilla långfredagen i en ålder av 73 år.

Kristianstad, Ljunghem, Kärstrup.

BARN och BARNBARN.

Sv. ps. 579.

Tack för allt.

För dem som önska följa mor till hennes sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum lördagen den 7 april kl. ½ 5 i Vä kyrka, där samling sker. Efter akten kaffe å Lyckebo.



Vår käre fader
f. d. lantbrukaren

S. J. Welander

avled lugnt och stilla i dag, innerligt sörjd och saknad av oss alla.

Malmö den 31 mars 1945.

BARNEN.

Jordfästningen äger rum i S:ta Gertruds kapell å Östra kyrkogården i Malmö söndagen den 8 april kl. 2,30 em., dit ev. blommor bedes sändas.



Vår älskade far,
morfar och farfar

Jöns Truedsson

har i dag stilla avlidit i en ålder av 81 år, sörjd och saknad.

Arkelstorp den 1/4 1945.

Barn.

Barnbarn.

När jag slutar mina dagar
låt i sig mig somna in



Vår käre far
och farfar

OLA ANDERSSON

har i dag lugnt och stilla avlidit i sitt 92:dra levnadsår, djupt sörjd och saknad av oss barn och barnbarn samt övriga släktingar och vänner.

Knutstorp, Djurröd, d. 30 mars 1945.

NILS och IDA. ANNA.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar undertecknad husägaren
Göran Svensson, Slätthult, att vid samman-
träde den 24 april 1945 hos lantbrukaren
Alfred Andersson, Djurröd, med delägare i
dikningsföretag föra min tillkommande talan.

Slätthult den 22 april 1945.

Nils Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av

Hjeda Morberg Hilding Thunberg

P.
Fullmakt för:

Gösta Erik Anderson Sjöröd, att vid dikorings-
förrättningen hos Alfred Andersson, den 24/4 1945
föra min talan.

Sjöröd d. 23/1945.

Hanna Andersson

Berättas:

Olle Pernou. R. E. Anderson

Föreninshandling.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med Alfred Anderssons i Djurröd ansökan om laga syneförrättning agseende torrläggning av vattenskadade marker i Djurröd inom Durröds socken av Kristianstads län och yrkar jag att företaget kommer att utsträckas till mina marker.

Djurröd den 16/10 1944

Gottfrid Andersson

Namnteckningen bevittnas

*Anders Ljung
Helgestad Djurröd*

*Harry Andersson
Djurröd*

Förestående föreningshandling vitsordas.

Djurröd den 24 april 1945.

Klas Westberg

N. O. Rönberg *Lagman*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser upptagande av vattenavlopp för törrläggning av mark inom Djurröd n:ris 1, 3 och 4 samt Heljestad nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 24 april 1945 kl. 9.30 f.m.

1. Lantbrukare Alfred Andersson,	Djurröd nr 3	DJURRÖD
2. " Gottfrid Andersson,	" " 3	"
3. Nils Nilssons sterbhus,	" " 3	"
4. Arrendator Nils Jönsson,	" " 3	"
5. Lantbrukare Nils Jönsson,	Heljestad " 1	"
6. Fr. Ellen Svensson,	Djurröd " 1	"
7. " Hanna Andersson,	" " 3	"
8. Vägförvaltningen i Kristianstads län		KRISTIANSTAD

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 3. april 1945, intygas

ex officio:

Kenn Westberg

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av vattensjuka marker inom Djurröd n:ris 1, 3 och 4 samt Heljestad nr 1 i Djurröds socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Alfred Andersson såsom ägare till fastigheterna Djurröd ⁵3, av ⁶3 och ⁴4. Därjämte har Gottfrid Andersson såsom ägare till fastigheten Djurröd av ⁶3 undertecknat förening med sökanden, varigenom han med hänsyn till kostnadernas fördelning är likställd med sökanden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje för täckt ledning och med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp. Den öppna avloppssträckan är betecknad A-B-C och de täckta ledningarna B-F och C-D-E.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lut-

ningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande ha va synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt ett tal angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den

13.
vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje fastighet som för varje ägofigur och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Beträffande den öppna avloppssträckan å sträckan A-B-C utgör nederbördsområdet 1800 å 1900 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till 1 sekundliter och vid sommarmedelvattenavrinning till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

Nederbördsområdet för de täckta ledningarna å sträckorna

C-D-E och B-F hava bestämts med ledning av Ekonomiska kartverkets

kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt D 325 hektar,

11+25 47 "

11+70 44 "

E 40 "

20+92 42 "

22+10 40 "

23 36 " och

F 33 " .

Även vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava

synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr

hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profilritning och sek-

tionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få

alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Öns-

kar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till

statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig

fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende

företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas

läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av

profilritningen.

Ersättningar.

15.
Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sak-
ägarna förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl
till avloppets utvidgning och rätning som till plats för jord- och
stenupplag under förutsättning, att där avloppet utfördes öppet och
flyttades från nuvarande plats, upplagen i sin helhet upplades mel-
lan nya och gamla avloppet för att underlätta igenfyllning av det
senare. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att
å sträckan B-C upplagen i sin helhet skola placeras mellan nya och
gamla avloppet och att inom företaget ersättning för intrång av av-
lopp och upplag ej skola utgå.

Vid framtida rensningar av avloppen skola några ersätt-
ningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensning-
arna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

För att icke behöva intaga ytvattnet från fastigheten litt.
B i brunnen vid 11+25 utan först i brunnen ovanför landsvägen vid D
finna synemännen skäligt tillerkänna ägaren till fastigheten litt B
en ersättning med femtio(50) kronor för upprensning av ett avlopp
väster om gränsen å sträckan D-11+25.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande i övrigt kräves ombyggnad
av en bro genom allmänna vägen Djurröd-Ö.Ejaröd, och bör i samband
med ombyggnaden bron flyttas omkring 25 meter i nordvästlig riktning
till gränsen mellan Heljestad och Djurröd å sätt, som framgår av
plankartan. Den nuvarande bron över avloppet har under förrättningen
uppgivits vara tillkommen mellan 1930 och 1935. Synemännen finna skä-

16.
ligt på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § ålägga vägförvaltningen i Kristianstads län bekosta det nya avloppet genom landsvägen. De arbeten, som skola ingå i vägförvaltningens åliggande, framgå av kostnadsförslaget. Beträffande ombesörjandet av arbetena med bron ombyggnad skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt förslaget till vägförvaltningen för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningen gjort påteckning om granskning av förslaget.

Enligt paragraf 7 i förrättningsprotokollet hava sakägarna även ansett erforderligt, att tvenne markvägsbroar ombyggdes, den ena nedanför påle 2 å fastigheten litt Aa och den andra vid 4+21 å fastigheten litt Ac. Då någon bro för närvarande ej finnes vid det förstnämnda stället, och avloppets rensning slutar ovanför broläget, kan det ej vara erforderligt att nu anlägga bro där. Beträffande bron vid 4+21 synes det möjligt att rensa avloppet genom bron utan dennas ombyggnad, som av sektionsritning över bron framgår.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B-C-D-E med ägofigurerna 1-8, 13-17,

32-40 och 42-88 samt

" II " B-F med ägofigurerna 9-12, 18-31, 41

och 89-90.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för

varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppsstr.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B-C-D-E	7.800:-	8.595:30	0.907
II	B-F	3.225:-	2.958:30	1.090

All mark i företaget är för sin torrläggning beroende av att nedan förliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att så ej skall ske utan att den förberedande uppdelningen skall bibehållas. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts

för avloppens upptagande eller utförande nu. Kostnad för rensnings-
åtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försum-
melse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas
den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 11.553 kro-
nor 60 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jäm-
likt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den
11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av
vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta ut-
låtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande
i Kristianstads län inbetala ett belopp av 17 kronor 33 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava
underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets ange-
lägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt
sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.
64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-

seval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna i företaget tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

20.
att företaget skall benämnas Djurröd-Heljestads dikningsföretag
1945.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950, det
nya landsvägsgenomloppet vid D bör dock vara utfört senast
tre månader efter det arbetena nedanför landsvägen anmälts
färdiga,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i
sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt samman-
träde med sakägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-
förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och an-
nat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller
på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må ef-
ter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skrift-
liga medgivande företagas,

att beträffande öppna avloppssträckor jord och sten skola läggas
minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning
mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvatt-
nets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid till-
stötande diken, dock minst på var 50:e meter, ävensom att
upplagen ej få givas större höjd än 1 meter,

att beträffande den uppschaktade jord- stenmassans placering å
sträckan B-C skall gälla de bestämmelser, som tidigare i det-

ta utlåtande angivits under rubriken "ersättningar",
att ras eller förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart avlägsnas, och nödiga förstärkningsarbeten verkställas,
att envar markägare vid de öppna avloppssträckorna uppsätter nödiga hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan rören få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar i de täckta ledningarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Kopp-
ling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-
domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd

för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Djurröd den 22 maj 1945.

Klas Westling

Sagstamne

N. O. Lennberg

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Arealuträknings- och värdering längd till "Djurröd-Fljeljestads dike- ningsföretag år 1945" i Djurröds socken av Kristianstads län.																			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{9}{160}$ $\frac{1}{32}$	$\frac{1}{4}$ $\frac{18}{25}$	Aa	<u>Djurröds socken</u> Djurröd	Ellen Bonedissa Svensson väg å skogsbetesmark förbättras ej " " " " " " " " " " " " " " " " högländ mark Summa	1 2 3 4 5 6 7 8
$\frac{1}{18}$	3 ³	Ab	Djurröd	Nils Nilssons stoh kär " " " " skog " " " " Summa	9 10 11 12
$\frac{1}{16}$	4 ⁴	Ac	Djurröd	Alfred Andersson väg högländ mark, förb. ej " " " " åker, muller på morän " " " " " " " " " " " " " " " " Överlöres	13a 13b 13c 14 15 16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							87	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						2	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		21						120	25	20	600	126	—	480	100	80
		21						300	63	—	600	126	—	300	63	—
				18				240	43	20	400	72	—	160	28	80
				34				160	54	40	400	136	—	240	81	60
		42		52					185	80		460	—		274	20
							08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	07							1800	126	—	2000	140	—	200	14	—
	16							1800	288	—	2000	320	—	200	32	—
	24							1600	384	—	2000	480	—	400	96	—
	11							1600	176	—	2000	220	—	400	44	—
	16							1200	192	—	2000	320	—	800	128	—
	74					35			1166	—		1480	—		314	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på morän	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" " " "	22a
				" " " "	22b
				" " " "	23
				" " " "	24
				äng (stubb)	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				" " " "	35a
				" " " "	35b
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				skog	41
				" " " "	42
				" " " "	43a
				äng	43b
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
074						35			1166	-		1480	-		314	-
20								1200	240	-	2000	400	-	800	160	-
02								1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
07								1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
08								1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
13								1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
22								600	132	-	2000	440	-	1400	308	-
29								600	174	-	2000	580	-	1400	406	-
		24						150	36	-	1500	360	-	1350	324	-
		13						150	1950		1500	195	-	1350	17550	
		13						300	39	-	1500	195	-	1200	156	-
		05						300	75	-	1500	75	-	1200	60	-
		12						800	96	-	2000	240	-	1200	144	-
		26						800	208	-	2000	520	-	1200	312	-
		11						750	8250		1500	165	-	760	8250	
		09						750	6750		1500	135	-	750	6750	
		32						400	128	-	2000	640	-	1600	512	-
		16						1080	17280		1200	192	-	120	1920	
		21						1080	22680		1200	252	-	120	2520	
06/07		04						240	960		280	1120		40	160	
05/06		08						600	48	-	720	5760		120	960	
07/09		19						840	15960		1080	20520		240	4560	
		07						1000	70	-	2000	140	-	1000	70	-
		14						400	56	-	2000	280	-	1600	224	-
		27						200	54	-	2000	540	-	1800	486	-
				07				320	2240		400	28	-	80	560	
				16				280	4480		400	64	-	120	1920	
				24				240	5760		400	96	-	160	3840	
		04						300	12	-	600	24	-	300	12	-
175		265		047		035		368110			7915-			423390		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/18	3 ^s	Ad	Djurröd	Alfred Andersson	
				väg	imp 44
				"	imp 45
				tomtö trädgård	46
				åker, mylla på morän	47
				"	48
				äng	(stuck) 49
				skogsbete	50
				äng, mylla på morän	51
				"	52
				"	53
				"	54
				"	55
				"	56
				"	57
				"	58
				Summa	
1/19 nr 3 ^b	Ae	Djurröd	Alfred Andersson		
				äng, mylla på morän (stuck)	59
				"	60
				"	61
				"	62
				"	63
				"	64
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17								1500	255	—	3000	510	—	1500	255	—
13								1600	208	—	2000	260	—	400	52	—
07								1600	112	—	2000	140	—	400	28	—
		05						1000	54	—	1200	60	—	120	6	—
			18					360	64	80	400	72	—	40	720	—
		26						200	52	—	2000	520	—	1800	468	—
		24						200	48	—	2000	480	—	1800	432	—
		38						200	76	—	2000	760	—	1800	684	—
		01						200	2	—	2000	20	—	1800	18	—
		01						200	2	—	2000	20	—	1800	18	—
		01						200	20	—	2000	200	—	1800	180	—
		04						300	12	—	600	24	—	300	12	—
		05						600	30	—	2000	100	—	1400	70	—
37	14		18		07				935	80		3166	—		2230	20
		07						600	42	—	1200	84	—	600	42	—
		18						200	36	—	2000	360	—	1800	324	—
		18						200	36	—	2000	360	—	1800	324	—
		30						200	60	—	2000	600	—	1800	540	—
		31						200	62	—	2000	620	—	1800	558	—
		07						200	14	—	2000	140	—	1800	126	—
	14								250	—		2164	—		1914	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/44	av 3 ⁶	Af	Djurröd	Ratfrid Andersson	
				äker, mylla på maran	65
				" "	66
				äng, " (stent)	67
				" " (")	68
				" " (")	69
				" " (")	70
				" " (")	71
				" " (")	72
				" " (")	73
				" " (")	74
				Summa	
1/72	av 3 ⁷	Ag	Djurröd	Hanna Andersson	
				väg imp	75
				" "	76
				" "	77
				kärr	78
				"	79
				"	80
				"	81
				"	82
				äker, mylla på maran (stent)	83
				" " (")	84
				Summa	
9/32	1 ⁸	B	Heljestad	Nils Jönsson	
				väg imp	85
				kärr	86
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 14								1.600	224	—	2.000	280	—	400	56	—
0 48								1.000	480	—	2.000	960	—	1.000	480	—
	0 14							840	117	60	1.200	168	—	360	50	40
	0 16							120	19	20	1.200	192	—	1.080	172	80
	0 07							720	50	40	1.200	84	—	480	33	60
	0 36							120	43	20	1.200	432	—	1.080	388	80
	0 27							120	32	40	1.200	324	—	1.080	291	60
	0 18							120	21	60	1.200	216	—	1.080	194	40
	0 08							120	9	60	1.200	96	—	1.080	86	40
	0 17							840	142	80	1.200	204	—	360	61	20
0 62	1 43								1140	80		2956	—		1815	20
						0 02		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 01		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 01		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0 03							720	21	60	800	24	—	80	2	40
	0 35							400	140	—	800	280	—	400	140	—
	0 50							320	160	—	800	400	—	480	240	—
	0 16							560	89	60	800	128	—	240	38	40
	0 04							560	22	40	800	32	—	240	9	60
0 13								1.020	132	60	1.700	221	—	680	88	40
0 28								1.190	333	20	1.700	476	—	510	142	80
0 41	1 08					0 04			899	40		1561	—		661	60
						0 04		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	0 32							120	38	40	600	192	—	480	103	60
	0 32					0 04			38	40		192	—		153	60

gmn. i kv. m. 9

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				här	87
				"	88
				skog	89
				"	90
				<u>Summa</u>	
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Djurröds socken</u>		
			Djurröd.	Ellen Benedissa Svensson	
			"	Nils Nilssons stbbr	
			"	Alfred Andersson	
			"	"	
			"	"	
			"	"	
			"	Gottfrid Andersson	
			"	Hanna Andersson	
			Heljestad	Nils Jönsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			0 32				0 04			38 40		192	—			153 60			
			0 21					240		50 40	600	126	—	360		75 60			
			0 24					480		115 20	600	144	—	120		28 80			
					0 43			100		43 —	400	172	—	300		129 —			
					0 25			250		62 50	400	100	—	150		87 50			
			0 77		0 68		0 04			309 50		734	—			424 50			
							2 33			—		—		—		—			
			0 42		0 52					185 80		1460	—			274 20			
1 75		2 65		0 47		0 35				3681 10		7915	—			4233 90			
0 37		1 14		0 18		0 07				935 80		3166	—			2230 20			
		1 11								250 —		2164	—			1914 —			
0 62		1 43								1140 80		2956	—			1815 20			
0 41		1 08				0 04				899 40		1561	—			661 60			
		0 77		0 68		0 04				309 50		734	—			424 50			
3 15		8 60		1 85		2 83				7402 40		18956	—			11553 60			

3.
Gjerrod Dec 22 may 1945

Wm. Westling
Engelmann, N. O. Krummholz

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Djurröd-Heljestads dikningsföretag 1945"						
			i Djurröds socken av Kristianstads län.						
	2-4+57	257	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
			Uppräsning av öppet dike 1m	257	1.50			385	50
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					39	50
			Summa					425	--
	4+57-6+46	189	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
			Schaktning av grus och sten m ³	1200	2.75	3300	--		
			Schaktning av mulljord m ³	100	1.30	130	--	3430	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					345	--
			Summa					3775	--
	6+46=10								
	10-10+63	63	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	10-10+58	58	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning, dikesjordens						
			återfyllning m.m. 1m	58	5.00	290	--		
	10-10+58	58	28" cementrör 1m	58	13.50	783	--	1073	--
	10+58-10+63	5	28" cementrör samt grävning,						
			läggning och vägbanans iordnings-						
			ställande jämte brunnen diam.						
			1.0 m vid p. 10+58 utföres och						
			bekostas av Vägförvaltningen i						
			Kristianstads län					--	-
	10		Dikesöga av betong enligt ritn. st	1	50.00			50	--
	10+67		Intagningsbrunn diam. 1.0 m enl.						
			ritning med gallerförsett sido-						
			rör st	1	150:-			150	--
			Överföres					1273	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2687	50
20		Dikesöga av betong enl. rit-						
		ning	1	50.00			50	--
20+92, 22+10		Intagningsbrunnar enligt rit-						
23, 24+18		ning. Inre diam 0.7 met.	4	50.00			200	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					287	50
		Summa					3225	--
		Sammandrag.						
2-4+57	257	Dikessträckan A-B					425	--
4+57-6+46	189	" B-C					3775	--
6+46=10 10-10+63	63	" C-D					1400	--
10+63-12+75	212	" D-E					2200	--
4+57=20 20-24+18	418	" B-F					3225	--
	1139	Summa					11025	--
		Å sträckan B-C skall den uppschaktade massan i sin helhet uppläggas mellan nya och gamla avloppet för att underlätta igenfyllning av det senare.						
		Djurrod den 22 maj 1945. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningsskugga till Sjurrod-Helgestads
dikningsförslag 1945 i Sjurrods socken av Kristianstads
län.

Ämnestitel	Registernummer	Littera i karten	Ordn., ty, nummer	Sälgaren	Fördelning I. Sk. A-B-C-D-E					
					Sälgningsskyldiga ämbetsur	Baknad		Fördelningstal	Baknad skattad	
						kr	in	%	kr	in
			<u>Sjurröds socken.</u>							
1/18	33	A b	Sjurröd	Nils Nilsson Arthurs	13-17, 33-70					
1/16	44	A c	"	Alfred Andersson	43-434	1716	30	19.968	1857	50
1/18	35	A d	"	<u>Summa</u>	alla	2330	40	25.947	2023	87
1/72	40 36	A e	"	<u>Summa</u>	"	1914	-	22.268	1736	90
1/144	40 36	A f	"	Gottfrid Andersson	"	1815	40	21.119	1647	28
1/72	40 37	A g	"	Summa Andersson	"	661	60	7.697	600	37
1/32	18	B	Heljested	Nils Jönsson	85-88	258	-	3.001	234	08
				<u>Summa</u>		8595	30	100.000	7800	-

ya

socken av Kristianstads län,

Överföres					44	57
-----------	--	--	--	--	----	----

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 19		0,50	6	-	6	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 3,2		3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.16 ha st 19		0.17	3	23		
		ha 3.15		1.06	3	34		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.17 ha st 51		0.14	7	14		
		ha 8.60		0.74	6	36		
		annan mark och impediment, medelareal 0.19 ha st 25		0.05	1	25		
		ha 4.68		0.78	3	65		
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarblad st					38	57
		Överföres					44	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 57
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha	13.60	0.50	6 80	
		avvägda punkter	80	0.03	2 40	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.5	2,00	5 -	
		i annan mark		5,00		38 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.17 ha, ...	95	0.05	4 75	
		ha	16.43	0.10	1 64	6 39
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	95	0,04	3 80	3 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			1 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	156	0,06	9 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	78	0,12	9 36	18 72
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.88	3.-	2 64	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.25	3.50	0 87	3 51
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.12	0 24	
		"	3	0.16	0 48	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	2	0.22	0 44	
		"	8	0.28	2 24	
		"				3 40
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar (orientering, uppritning, planimätning)	0.5	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen 2 m ² sektion på	1	1.-	1 -	
		"				
		"				
		"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	15 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	28	0,03	0 84	1 84
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			2 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				147 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				147 93
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.88 2,50 2 20				
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 0.25 4,00 1 -				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 -	14 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 -	
		b) Inläggning av vallkrön km 0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st 0,25				
		d) Kostnadsberäkning km 3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar 12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st 8,00				
		Ritarbete <i>landbyggnaderna vid D</i> 1/2 12,- 6 -				
		<i>använda landbyggnaderna för D</i> 1/3 12,- 4 -				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Grundförstärkning m ² 0,10				
		Ritningar, antal blad st 1 3,00 3 - 13 -				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 80 0,01 0 80 0 80				
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st 7 0,30 2 10				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " 1 0,20 0 20 4 30				
		Utlåtande, § 45 sid 12 3,00 36 - 36 -				
24.4.22.5.15		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 2 12,00 24 - 24 -				
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 " 12,00				
		" 12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 1/2 12,00 6 - 6 -				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " 1/4 12,00 3 -				
		utlopp för täckt ledning " 1/3 12,00 4 -				
		slamficka " 12,00				
		<i>Förslaget insända till red. u. förvaltning</i>			3 -	10 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor 256 23				
		1) 1:sta regalkartan blad 10 50				
		övriga regalkartor st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.17 ha, ägofigurer st 95 0.07 6 65				
		ha 16.93 0.14 2 30				
		Överföres 19 45				

0
ans.
2 kont
skuldförbindelse
sakerhetsförbindelse
3. 2000
2. 2000

321/48

L 4-1330

FÖRETAG: Djurröd - Heljestad.

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1949
DIARIE Nr J 1213
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 21 december 1948:

Skuldförbindelse överförd
till *Kristianstads Län*
den 19/3 1949
godkänd den 29/3 1949

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 5.720✓
» en första rensning » 160✓ kr. 5.880✓
Lån till företagets utförande kr. 5.720✓

287/48

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 21 december 1948 ✓ till
Djurröd - Heljestads dikningsföretag 1945 i Djurröds socken,
-----KRISTIANSTADS LÄN-----

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusenåttahundraåttio
(5.880) kronor, varav till företagets
utförande femtusensjuhundratjugo (5.720) kronor och till
en första rensning av avloppen etthundrasextio (160) kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusensjuhundratjugo
(5.720) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant, ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
sakerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:
att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Gunnar den 18 - 2 19 49
Alfred Andersson

Att

Sten Sten

i bägges vär närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sten Sten

Hilding Göransson

Adress

Djurå

Adress

Djurå

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 5 APR 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 FEB. 1949

DIARIE NR J 1213

R A P P O R T

angående verkställd besiktning av Djurröd-Helgestads avdikningsföretag
1945 i Djurröds socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 21 december 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 5.880 kronor
och lån från statens avdikningslånefond med 5.720
kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1950.

Aktförvarare: lantbrukaren Alfred Andersson, Djurröd nr 3 pr DJURRÖD.

Vid av undertecknad under december månad 1948 företagen
besiktning av ovannämnda företag befunnos arbeten utförda, som med
tillägg för förrättningskostnader motsvarande ett belopp av omkring
7.000 kronor, räknat efter det fastställda kostnadsförslagets
å-priser. Detta motsvarar omkring 61 procent av den beräknade kost-
nadssumman för utförandet 11.445 kronor 06 öre.

Kristianstad den 22 februari 1949.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

Djivrood-sjefjental, Buit. l.

oef. bef.

locus. Lijpud Andersen,

Djivrood, Djivrood.

Shulof.

Sjivrood

2 Rebr. 00

Kapp.

Wider 3'400h

100 3'400

1949 den 5 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Djurröd - Heljestads dikningsföretag 1945 i Djurröds socken, Kristianstads län.

Lån 5.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 21 december 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Djurröds socken</u>			
Djurröd	1/18	3 ³	Nils Nilssons sterbhus
"	1/18	3 ⁵	Alfred Andersson
"	1/72	av 3 ⁶	Densamme
"	1/144	av 3 ⁶	Gottfrid Andersson
"	1/72	av 3 ⁷	Hanna Andersson
"	1/16	4 ⁴	Alfred Andersson
Heljestad	9/32	1 ⁸	Nils Jönsson

Stockholm den 5 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rensn. gark.

FÖREDRAGET

DEN 15 SEP. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN R T.

321/
48

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1950
DIARIE Nr. 1464
SAK Nr.

över verkställd avsyning av en första rensning av avloppet till
"Djurröd Heljestads dikningsföretag 1945" i Djurröds socken av
Kristianstads län.

Planen fastställd den 21 dec. 1948.✓

Bidrag från statens avdikningsanslag till en första rensning av
avloppet har beviljats med 160:-- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 april 1949.✓

Arbetsstyrelsens ordförande: Alfred Andersson, nr 3 Djurröd pr
Djurröd.

Avsyningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman.

Arbetet med rensningen av avloppet var utfört i enlighet med
gjorda föreskrifter vid syneförrättningen.

Kristianstad den 21 aug. 1950

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

utför gark - 16/9 49

FÖREDRAGET

DEN 16 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T

321/48 - komb. (Kl. 11.15.49)

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1949
DIARIE Nr J3091
SAK Nr

Över verkställd besiktning av "Djurröd-Heljestads dikningsföretag 1945" i Djurröds socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 21 december 1948.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag med 5.880:- kronor och lån från statens avdikningslånefond med 5.720:- kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 5 april 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Alfred Andersson,

Djurröd nr 3 pr Djurröd.

Avsyningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 1 september 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

21/12 48	5.880	5.720
	100	3.400
	5.780	2.320
	3.400	
	2.320	