

Förslag i 2 blad till

Blad 1.

Hjärsås nr 4 dikningsföretag

I-III 1946 i Hjärsås och Knisslinge


socknar av Kristianstads län upprättat

vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap.

vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000.



Registernummer

Hjärsås socken

Aa Hjärsås 4³

Knisslinge socken

Ba Bivaröds Mölla 1²



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

105-1

L 2-1338

Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946

i Hjärsås och Knisslinge socknar av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.


för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.


för detaljer 1:50.

för detaljer 1:50.







Typritning till dikesögon



Belongmuren rutarmeras.
Järnets diam. 6 mm.
avstånd 250 mm.



Typritning till intagningsbrunnar



WIN.Nr002

Konst. Lantbruk. Ingenjör
Karlens. Lantbruk. Ingenjör

105-2

L 2-1338

Ser. E XIII komb

DIARIE Nr 11626
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L _____ 2*1338

Betänkande
rörande

Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946
i Hjärsås och Knisslinge socknar
av Kristianstads län.

Bidrag och lån.


Förslagsställare
K. Westling.

Till Kungl. lantbruksstyrelsen

Undertecknad arbetsstyrelse för
"Hjärsås N:o 4 dikningsföretag I-III 1946" får
härmed vördsamt anhålla att till före-
tagets utförande måtte beviljas största
möjliga bidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens avdikningsanslag
och lån från statens avdikningslånefond
i enlighet med de grunder, som framgår
av gällande författningar.

Hjärsås i dec 1946

Erik Kallenberg



Genom beslut den 27 okt. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 11.059:62 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.670 kr. och lån med 6.600 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. med tillägg att

Betygas i tjänsten *Robert Granström*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktanslag och lån från statens avdiktanslånefond till

"Hjärsås Nr 4 dikningsföretag I - III 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Hjärsås och Knislinge socknar av Kristianstads län.

STATENS Nr 11626

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Lantbrukaren Erik Malmberg, Hjärsås nr 14, Hjärsås.

26 APR 1947

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 4 juli 1944. Förrättningen avslutad den 15 juni 1946

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn i samband med förenklad syn och omfattar häfte handlingar och blad ritningar. Vid utan samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 december 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) för företagen I - III 13.458:00 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) -"- 11.059:62 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
I	6.960:-				377:94		7.337:94			7.337:94	
II	1.800:-				97:74		1.897:74			1.897:74	
III	1.730:-				93:94		1.823:94			1.823:94	
Enär de i företagen ingående avloppen i huvudsak utgöres av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
I	13	81			13	81	8.724	80	1/3	7.337	94	530:-	1/3	2.440:-
II	4	70			4	70	2.284	80	1/3	1.897	74	400:-	1/3	630:-
III	3	48	0	03	3	51	2.448	40	1/3	1.823	94	520:-	1/3	600:-

Av bidraget belöper omkring 3.670:- kr. på företagets utförande och omkring -:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
I							
A-B-C-D+D-F+B-G	6.801	60		5.332	38	2/3	3.550:-
D-E	828	80		1.191	35	2/3	580:-
II	2.284	80	100,00	1.897	74	2/3	1.260:-
III	2.448	40	100,00	1.823	94	2/3	1.210:-

a) lånet begränsas till 70 procent av förbättringsvärdet.

Arbetet med företagets utförande är ännu ej påbörjat.

Beträffande kostnaden och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Å sträckan D-E i företag I överstiger den beräknade kostnaden förbättringsvärdet med 362:55 kronor.

Lånet har därför å denna avdelning av företag I begränsats till 70 % av båtnaden.

Den vid syneförrättningen beräknade båtnaden består uteslutande av alstringsbåtnad.

Som framgår av föreningshandlingen hava de båda delägarna i företagen en åkerareal av c:a 25 ha vardera, varför bidragskvoten 1/3 synes böra tillämpas vid företagen.

Företagen äro ur allmän och enskild synpunkt nyttiga och önskvärda samt uppfylla villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företagen beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.670:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 6.600:- kronor.

Kristianstad den 21/4 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

C. Davidsson


Bilagor:


- A. Diariebevis.
- B. Föreningshandling.
- C. Tillstånd från Lunds stiftsnämnd.
- D. Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 juni 1946 avslutad laga syneförrättning angående Hjärsås N:o 4 dikningsföretag I-III 1946, avseende torrläggning av marker inom Hjärsås N:o 4 i Hjärsås socken och Bivarödmölla N:o 1 i Knislinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 2 kronor

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946
i Hjärsås och Knisslinge socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagens utförande samt
2. att uppdraga åt företagens arbetsstyrelse dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att uppbära och utkvittera utanordnat statsunderstöd.

Hjärsås den 15 juni 1946.

Nils Nilsson (arrendator av Hjärsås 4³ om 26 hektar)

Edvin Nilsson endast bidrag
(ägr. till Rindöskällan 1² m.m. om 25 hektar)

Bevittnas:

V. Edvin Nilsson
Hylla

Stenbjörn
Hjärsås

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 2277 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll
den 19 december 1946.

§ 16. Efter hörande av kyrkorådet i Hjärsås och Knislinge församlingars pastorat lämnade stiftsnämnden tillstånd till ansökan om lån och bidrag av allmänna medel till kostnaderna för pastoratets prästlöneboställes 3/16 mantal Hjärsås nr 4 (4³) i Hjärsås socken deltagande i Hjärsås nr 4 dikningsföretag I, II och III.

Som ovan.

I tjänsten



Helge Arkwidsson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastighet, ingående i "Hjärsås nr 4
dikningsföretag I-III 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån
från statens avdikningslånefond.

Hjärsås socken.

Aa 3/16 4³ Hjärsås Eckl. boställe arr.

Nils Nilsson.

Kristianstad i mars 1947.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Ser. E VIII 6

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

9968

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 APR. 1947

L. 2*1338

ber 27
10 48

Originalhandlingar
rörande
Hjärsås nr 4 dikningsföretag
I-III 1946
i Hjärsås och Knisslinge socknar
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken och
Bivarödsmölla nr 1 i Knisslinge socken av Kristianstads län;
upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtioåtta (48) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 2 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap, vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp för
torrläggning av mark inom Hjärsås nr
4 i Hjärsås socken och Bivaröds Mölla
nr 1 i Knisslinge socken av Kristian-
stads län.

År 1946, maj 11, kl. 10 f.m. hos arrendatorn Nils Nilsson i Hjärsås nr 4.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Erik Malmberg i Hjärsås nr 14 och P. Arvid Persson

i Hylta

sökanden

Hjärsås pastorat genom lantbr. Assar Nilsson enligt bifogat proto-
kollsutdrag

övriga sakägare eller ombud

kyrkoherden P.A.Thomasson i Hjärsås i egenskap av konsistorieombud

och ombud för Lunds stiftsnämnd,

arrendatorn Nils Nilsson i Hjärsås nr 4 och

Edvin Niklasson i Bivaröds Mölla nr 1.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant
djup och dimensioner att möjlighet därigenom i regel bereddes att
täckdika den i företaget ingående marken till ett djup av omkring
1.2 meter, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Något ersättningsanspråk för skada eller intrång i samband

med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Resultatet av denna uppskattning skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 15 juni 1946 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Hjärsås nr 4 pr HJÄRSÅS den 11 maj 1946.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Erik Malmberg *V. Westberg*

År 1946, juni 15, kl. 10 f.m. hos arrendatorn Nils Nilsson i
Hjärsås nr 4.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare
kyrkoherden P.A.Thomasson i Hjärsås i egenskap av konsistorieombud
och ombud för Lunds stiftsnämnd
arrendatorn Nils Nilsson i Hjärsås nr 4 och
Edvin Niklasson i Bivarödsmölla nr 1.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill
hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlå-
tande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 8.

Till arbetsstyrelse för företagen utsågs lantbrukaren Erik
Malmberg, Hjärsås 14 pr Hjärsås och uppdrogs åt honom jämväl att emot-
taga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar.

Till ersättare för Malmberg utsågs kyrkoherden P.A.Thomas-
son, Hjärsås.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsman-
nen, att av beloppet i räkningen skulle 444 kronor 78 öre inom 30 da-
gar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å
postgirokonto nr 1036.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen en-
ligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förkla-
rades förrättningen avslutad.

Hjärsås nr 4 pr HJÄRSÅS den 15 juni 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.


Biträdande gode män:


P.A. Thomasson Erik Malmberg

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
ansökan av kyrkoherden A. Thomasson, Hjärsås, skäligt förordna
Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest
laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseende bättre
torrläggning av mark till mensalhemmanet 3/16 mantal nr 4³
Hjärsås i Hjärsås socken.

Kristianstad i landskansliet den 4 juli 1944.


(A. E. Rodhe)


(Georg Lundborg)

15/28 1942

NR 56/21
Ank. den 22 JUNI 1944
till Länstingskansliet
i Kristianstads län.

Till Länstyrelsen i Kristianstads län

Kristianstad.

Med stöd av bifogade protokollsutdrag
får jag anhålla att Länstyrelsen måtte förordna statens
lantbruksingeniör att verkställa syneförrättning enligt
vattenlagen & mensalhemmanet Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken.

Redan hösten 1941 gjordes en liknande framställning,
men vi ha inte erhållit något besked om vår anhållan.

Vördsamt

Hjärsås den 20/6 1944

A. Schomasson
Kyrkoherde

Kyrkerådets ordf.

Den mark det är fråga om är i synnerligt stort
behov av dikning, vilket också flerstaldiga gånger förordats
av beställsnämnden.

Någon anmärkning
finnes icke
diarieförd
1941/42 An
se bif. handlingar
från stiftsnämnden

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
pastoratskyrkorådet i Hjärsås och Knislinge
församlingar den 19/8 1941.

§ 3.

Pastoratsrådet beslöt anhålla hos Länstyrelsen om
förrådande för statens lantbruksingeniör att verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen avseende avloppsdränering från
mensalhemmanet Hjärsås nr 4³ i Hjärsås socken.

Dag som ovan

A. Thomasson

ordf.

Justerat: T. Tyvesson Julius Håkansson

Justeringen tillkännagiven den 31/8 1941

Rätt utdraget intygar

A. Thomasson
Ordförande.

Avskrift.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 657/42 S.

Utdrag av Lunds Stiftsnämnds
protokoll den 6 mars 1942.

§ 17. Med resolution den 10 oktober 1941 hade länsstyrelsen i Kristianstad till stiftsnämnden överlämnat ansökan av Hjärsås och Knislinge församlingars pastorat om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen, avseende avloppsdiken från lönebostället Hjärsås 4³ i Hjärsås socken.

Efter det stiftsnämnden i ärendet inhämtat yttrande av boställsnämndeordföranden ~~den~~ Nils Larsson hade stiftsnämnden enligt beslut den 7 november 1941 meddelat pastoratet, att stiftsnämnden förutsatte, att det med pastoratets ansökan avsedda företaget komme att beröra även fastighet i annans ägo, och att stiftsnämnden ville framdeles lämna besked i frågan om tillstånd för pastoratet att ansöka om syneförrättningen enligt vattenlagen ävensom anmodat pastoratet, att till stiftsnämnden inkomma med till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län ställd ansökan om sådan syneförrättnings hållande, i vilken ansökan pastoratet så fullständigt som möjligt borde uppgi va företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar och lämna utredning för övrigt angående företaget i enlighet med bestämmelserna i Vattenlagen kap. 10 § 3.

Nu hade pastoratet till stiftsnämnden inkommit med till länsstyrelsen i Kristianstad ställd förnyad ansökan om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen, avseende avloppsdiken från ovannämnda löneboställe.

Stiftsnämnden beslöt för sin del lämna pastoratet tillstånd att ansöka om ifrågavarande syneförrättning ävensom att med tillkännagivande härav översända pastoratets senast ingivna ansökan till länsstyrelsen. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfwidsson.

Bestyrkes på tjänstens vägnar;

Carl Johan Åkerman

N:o 15/28. *Ekholm* 1942

Julk 13/3 1942

*Insk. till L.
L. 28/6 1944
i stifts-
nämnden!*

Pastorsämbetet i
Hjärsås och Knislinge
Postadr.: Hjärsås

Nr.

56/21

Ekön

Ank. den 28 JUNI 1944

till Landskansliet

i Kristianstads län.

från stiftsnämnden (jef 128 Ekön 1942)

1944 19/2 Dr. nr 657

beslut den 6/3 1942 53

Till Stiftsnämnden

Lund.

2.

Härmed får Hjärsås pastorat förnya sin anhållan hos Länstyrelsen i Kristianstads län om förordnande för statens lantbruksingeniör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å mensalhemmanet 3/16 mtl nr 4³ i Hjärsås socken. Liksom den tidigare till Länstyrelsen insända ansökan så är jämväl denna skriven av statens lantbruksingeniör, och han meddelar, att ansökan kan icke skrivas på annat sätt. Det är i högsta grad behöfligt att bättre torvläggning och dränering av mark till bostället kommer till stånd. Vid arrendeuppskattning på försommaren 1941 framstod boställsnämnden, att det som först bör göras på bostället är just en tidsenligt avloppsdränering.

Hjärsås den 16/2 1942

R. Johansson
kyrkoherde

Lund. handl. Åkerman, Länstyrelsen, Kristianstad

10-10-68

Nr.

Ek. 42

Ank. den 22 JUNI 1944

till Landstämman

i Kristianstads län. från Skiftes-
nämnden (Jup 15/28 Ek. 42)

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende bättre torrläggning av mark till mensalhemmanet 3/16 mtl nr 4³ Hjärsås i Hjärsås socken. Företagets slutliga utsträckning samt därav beroende ytterligare fastigheter torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna bestämmas. Hjärsås den 16 februari 1942.

Stenhammar
kyrmonder

10.
Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Hjärsås o. Knislinge församlingsars
pastorats- kyrkoråd den 19/8 1942

§ 3.

Pastoratsrådet beslöt anhänga hos Länstyrelsen om
förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen avseende avloppsdränering
från mensalhemmanet Hjärsås nr 4³ i Hjärsås socken.

Dag som ovan

A. Thomasson

ordf.

Justerat: T. Tuveesson Jul. Håkansson

Justeringen tillkännagiven den 31/8 1941.

Hjärsås den 17/2 1942

Rätt utdraget intygar

A. Thomasson
Ordförande.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken
och Bivaröds Mölla nr 1 i Knisslinge socken av
Kristianstads län den 11 maj 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken och Bivaröds Mölla nr 1
i Knisslinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sam-
manträde hos arrendatorn Nils Nilsson i Hjärsås nr 4 lördagen den 11
maj 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Kristianstad den 16 april 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Hjärsås församling

den 21/4 1946

A. Komnasson

Kyrkoherde ~~och Pastor~~ Kommuner Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Hjärsås socken den 16 april 1946.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken
och Bivaröds Mölla nr 1 i Knisslinge socken av
Kristianstads län den 11 maj 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken och Bivaröds-
mölla nr 1 i Knisslinge socken av Kristianstads län kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos arrendatorn Nils Nilsson i Hjärsås nr 4
lördagen den 11 maj 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 16 april 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Knislinge församling
den 21 april 1946
Bror Eliasson
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Knisslinge socken den 16 april 1946.



Godstrafik Sverige—Tjeckoslovakien skall nu öppnas.

Transporterna ledas över Danmark.
Endast fraktgods i vagnslaster mottages.
Styckegods hänvisas till samlastning genom speditör.
Vagn får tills vidare lastas med högst 15 ton.
Den första transporten beräknas lämna Sverige den 26 april.
I fortsättningen beräknas två tåg per månad kunna avgå till Tjeckoslovakien med gods från Sverige.
Vagn beställs på avsändningsstationen i vanlig ordning.
Fraktopplysningar lämnas av järnvägsstyrelsens godstaxebyrå, tel. Järnvägen 1554 eller 1555. Övriga upplysningar kunna om några dagar lämnas av stationerna.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Premiering av skogsarbete.

FOLKHUSHALLNINGEN

Statens arbetsmarknadskommission får härmed kungöra följande beträffande arbetspremier för skogsarbete under tiden 23 april—30 juni 1946:

- 1) Följande arbeten berättiga till premie:
 - a) huggning av kastved, massaved, props, långved och kolved (dock icke ved för skogsfastighets eget behov, s. k. husbehovsved)
 - b) stämplings- och blekningsarbete, under förutsättning att vederbörande deltagar däri i egenskap av hantlangare.
- 2) Såsom villkor för erhållande av premie gäller, att vederbörande under premieringsperioden uppnått en sammanlagd inkomst om 150 kr. (s. k. kvalificeringsbelopp) av premieberättigat arbete jämte flottningsarbete i biflottled.
- 3) Premien beräknas i hela landet
 - a) för skogsarbetare efter 30 procent å hela inkomsten av premieberättigat arbete
 - b) för skogsägare och dennes familjemedlemmar, vilka utföra premieberättigat arbete å egen skog, samt för fast anställd jordbruksarbetare med 30 procent å hela värdet av prestationen räknat efter visst fastställt genomsnittspris.
- 4) Ansökan om premie skall insändas till länsarbetsnämnd eller kristidsnämnd senast den 31 augusti 1946.
Upplysningar om detaljbestämmelserna jämte ansökningsblanketter kunna erhållas genom arbetsförmedlingen och kristidsnämnderna.
Utbetalning av premierna kommer att ske genom vederbörande länsarbetsnämnd efter premieringsperiodens utgång.

STATENS ARBETSMARKNADSKOMMISSION.

Uppbörd av 1945 års kronoutskylder

som förfalla till betalning under andra uppbördsterminen, kommer att för Kristianstads läns landsbygd samt städerna Hässleholm och Simrishamn verkställas genom postverkets försorg under tiden från och med den 25 april till och med den 6 maj 1946.

De skattskyldiga uppmanas att såvitt möjligt icke uppskjuta utskyldernas erläggande till de sista dagarna av uppbördsterminen.

Kristianstad i landskontoret den 12 april 1946.

LÄNSSTYRELSEN.

10561"

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken och Bivarödmölla nr 1 i Knislinge socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendatorn Nils Nilsson i Hjärsås nr 4 lördagen den 11 maj 1946 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 16 april 1946.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

10625"

Glimåkra

Vårekipera Eder nu.

Blazer-Jackor från .. 35:—

Sommarbyxor „ 15:—

Restpartier i kostymer
säljes billigt.

JEPPSSONS.

10562"

Kviingeortens Elektriska
Distributionsförenings

u. p. a.

medlemmar kallas härmed till ordinarie årssammanträde i Kommunalsalen torsdagen den 25 april 1946 kl. 5,30 em.

Ärenden enligt stadgarna.

STYRELSEN.

10671"

Strömbro.

Strömleveransen till abonnenter i Hedentorp och Helgedal är avbruten torsdagen den 18 april kl.

KRISTIANSTAD

Väderleken.

Barometern visade i morse 759 mm. mot 766 i går kväll och 771 på tisdagsmorgonen. Gårdagens maximitemperatur var plus 12 och sistlidna nattens minimitemperatur plus 3 grader. Senast dygnet har varit nederbördsfritt i Kristianstad. Vid 8-tiden i morse visade termometern på plus 12 grader. Samtidigt var vinden norvästlig och himlen klar.

Solen går i morgon upp kl. 4.45 och ned 7,16.

Helgeåns vattenstånd

var i morse 10,41 liksom på tisdagsmorgonen.

Kristianstads drätselkammare

har i går beslutat avslå socialstyrelsens framställning att den skulle deltaga i undersökningen av svenska folkets levnadsvillkor och hushållsvanor.

Broby Biogra

Onsdagen den 17 kl. 7 och 9.

SE OPP FÖR FLICKOR

med Abbott och Costello.
Barntillåten kl. 7.

Scala, Vinslöv

Torsdag kl. 6 och 8. Påskafton

8. Annandag påsk kl. 6 och 8

FRAM FÖR LILLA MÄRT

med Stig Järrel, Hasse Ekman,
Elsie Albiin, Augusta Lagerfeldt

Barn endast kl. 6.

10564

KNISLING

B
I
O

Torsdag kl. 8.

TRAV, HOPP och KÄRL

med

Harry Persson, Rut Holm

Barntillåten.

10567

Potatisodlare

som önska lev. potatis till Uddas Stärkelsefabrik under kampanjen 1946—1947 till av staten fastsatta priser, torde anmäla detta före den 26 april 1946.

Tel. 16 Skepparslöv.

ARVID SVENSSON.

10665

Onsdagen den 17 april 1946.

Skolbyxor.

Knä-, Golf-, Långa.

Snyggbyxor

och

Arbetsbyxor,

alla storlekar.

Lagerboden

"10652

Studentskrivningarna i Kristianstad

ha resulterat i att av 16 latinare 14 godkännts och två underkännts samt av 39 realare 34 godkännts och fem underkännts. I skrivningarna ha endast deltagit skolans egna elever.

Kristianstads stads markförvärv.

Vid sammanträde i går har stadens drätselkammare beslutat föreslå stadsfullmäktige att inköpa en i Vä belägen fastighet, tillhörig lantbrukare J. A. Bengtsson, för 94,600 kr.

Bröllopsfotof
Liljeroths

Cardellsgatan 12 Tel. 11589

Ättiofem år

fyller i dag f. lantbrukare Johan Nilsson i Sölvesborg.

Sjuttio år

fyller i dag f. lantbrukaren Anders Persson, Linderöd. Jubilaren är född i S. Pårup. Vid sidan om skötseln av fädernegården ägnade han sig åt snickeriyrket och maskinteknik. Han var i unga år med om att starta ortens häst- och nötkreatursförsäkringsförening, vars ordförande och kassör han var i många år. Han var även med om att starta Linderöds trösk- och stenkrossbolag samt Linderöds mejeriförening och inom den sistnämnda har han varit revisor. Han har vidare varit revisor av kommunens räkenskaper samt ledamot i kyrko- och skolråd, taxeringsnämnd, kassör för pastoratskassan, ordförande i barnavårdsnämnden samt är f. n. huvudman och styrelseledamot i Äsphults och Linderöds sparbank. Personligen är han omtyckt och uppskattad för sina goda personliga egenskaper.

Tänker ni köpa kamera?

I så fall gör detta nu. Vi hava ännu stor sortering av tyska kvalitetskameror, som inte mera kunna erhållas, när inneliggande lager slutsålls.

GLÖM EJ ATT KÖPA FILM TILL HELGEN!

Färgfilm samt 8 och 16 mm. kinofilm.

Anderssons Fotohus A/B, Kristianstad.

"10699

Hyllad på 80-årsdagen.

Fru Nelly Jensen, Knislinge, blev på sin 80-årsdag hjärtligt hyllad. Från dottern i Danmark anlände hyllningar likaså från kära vänner i Köpenhamn. Barnbarn i Frankrike och Danmark sände "Kärligste hilsener til Lykke".

Vänner i Knislinge uppvaktade med en subskriberad gåva genom fru Signe Vendel, vänner och grannar anlände under hela dagen med gåvor och blomsterhyllningar. Kontantgåvor överlämnades från fru dir. Ester Enocson, fru Eva Olsson, m. fl. En praktfull spettkaka sände de trogna vännerna fam. Persson och Truedsson i Hjårsås lilla.

Köpman N. E. Stigner och kassör Folke Johnsson hörde också till de många uppvaktande. Pastor och fru Bror Håkansson överlämnade en andaktsbok och pastorn höll en andaktsstund i 80-åringens hem, vilket mycket rörde och glädde den gamla.

Många telegrafiska och versifierade hyllningar anlände under dagen.

SKODON

i nya vackra färger och modeller
finner Ni till platsens
lägsta priser i

O. P. Johanssons Skoaffär.

östra Storgatan 41.

Stadens äldsta inköpskälla av skor.
10575

Hyllad på 60-årsdagen.

Lantbrukaren Hilbert Persson, Knislinge, som förliden vecka fyllde 60 år, blev på bemärkelse-dagen livligt hyllad.

Maka och barn uppvaktade med en vacker fåtölj, penningar och blommor, släktingar med kontantgåvor och blommor. Vänner i orten kommo med en subskriberad kontantgåva jämte vacker textad adress. Många presenter, blommor och telegram anlände också under dagen.

Vid en supé på lördagsaftonen i

Dödsfall.

I Malmö avled i måndags farm. kand. fru Eva Bagge, dotter till framlidne auditören Otto Bagge, Sölvesborg, och hans maka, f. Bergh. Hon sörjes närmast av två söner, teknolog Karl Wilhelm Bagge och med. kand. Lars Bagge, samt modern.



Tellus Lyx

- den lyxen kan
alla unna sig...

Partiförsäljning och nederlag hos
Hässelholms Import A/B., Hässelholm. Tel. 1235 & 1236.

Återförsäljare:

F:a Gunnar Olsson, Tollarp.

Dödsfall i Västra Vram.

Fru Emma Hedenskog, Västra Vram, maka till framlidne trädgårdsmästaren Märten Hedenskog, Kristianstad, har natten till tisdagen avlidit i sitt hem, i den höga åldern av nyss fyllda 86 år. Hon var född i Maltesholm. I unga år ingick hon äktenskap med förenämnde Märten Hedenskog, vilken emellertid efter några år avreste till Tyskland, där han senare avled. Under ett 60-tal år har fru Hedenskog varit bosatt i Västra Vram. Döden kom som en befrielse, ty i ett 10-tal år har fru H. varit sängliggande på grund av sjukdom.

Närmast sörjes hon av syskonbarn och trogen vårdarinna.

Trots allt

Utdrag ur protokoll fört vid pastoratstämma med Hjärsås och
Knislinge församlingar 31/1 1945

§ 1

Till att justera stämmans protokoll valdes Hrr Julius Håkansson
och Per Svensson, båda i Hjärsås.

§ 2

Till ombud för pastoratet, att bevaka dess rätt bästa, vid syner
och andra förrättningar under år 1945 valdes lantbrukarne Erik
Halmberg och Nils Svensson, samt till deras suppleanter Lantb.
Assar Nilsson och Thure Abrahamsson.

dag som ovan

Harpald Håkansson

ordf.

justerat

Julius Håkansson Per Svensson

rätt utdraget betygar

D:nr 1144 S

statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad,
Från

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att
syne förrättning ~~avseende~~ enligt 10 kap. vattenlagen rörande ~~ett~~ torr-
läggning av mark inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken och Bivarödsbölla
nr 1 i Knislinge socken kommer att handläggas vid sammanträde

..... hos arrendatorn Nils Nilsson i Hjärsås nr 4
~~.....~~
.....lör.....dagen den..... 11 maj 46 klockan..... 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastigheter, nämligen: ..lönebostället Hjärsås nr 4...

Det tillkommer Hjärsås pastorat
att vid förrättningen tala och svara för ..lönebostället ifråga.

Kyrkoherden P.A. Thomasson, Hjärsås,
.....
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har för-
ordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden när-
vara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 6 maj 1946

Enligt uppdrag:


Gerda Karlén

John A. ...

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken och Bivarödsmölla nr 1 i Knisslinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 11 maj 1946 kl. 10 f.m.

1. Stiftsnämnden i Lunds stift

LUND

2. Ordf. i Hjärsås pastoratkyrkostämman

Byggmästaren Harald Håkansson,

HJÄRSÅS

3. Arrendatorn Nils Nilsson,

Hjärsås 4

"

4. Lantbrukare Edvin Niklasson,

Bivarödsmölla 1

KNISSLINGE

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 16 april 1946, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Hjärsås nr 4 i Hjärsås socken och Bivarödmölla nr 1 i Knisslinge socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är pastoratskyrkorådet i Hjärsås och Knisslinge församlingar, som av Lunds stiftsnämnd erhållit tillstånd begära förrättningen. Den fastighet, för vars torrläggning förrättningen begärts, utgöres av lönebostället Hjärsås 4³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Dikessträckorna äro i övrigt betecknade A-B-C-D-E, D-F, H-I och K-L respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har å de sträckor, där avlopp för närvarande finnes, lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och å de sträckor, där avlopp för närvarande saknas, 0.8 meter över markytan, och har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av arbetenas utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före arbetena som ock i det skick, vari den beräknas komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas bilagda detta utlåtande. Enligt dessa längder utgör för företag I markens värde före företaget 13.371 kronor 20 öre och efter företaget 22.096 kronor, vadan värdet av båtnaden genom utförandet av detta företag uppskattats till 8.724 kronor 80 öre. För företag II utgöra motsvarande värden 5.235:20, 7.520 och 2.284:80 respektive och för företag III 3.149:60, 5.598 och 2.448:40 respektive. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av båtnaden torde böra anföras att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena sär-

skild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna är direkt inmätt och utgör

vid punkt B	23 hektar		
C	15	"	
D	9	"	
E	2	"	
F	2	"	
I	2	"	och
L	1	"	.

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes vissa kortare sträckor i dikenas nedre del.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att ingen sakägare framställt krav på ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att några ersättningar för dylik skada eller intrång ej skall utgå i samband med företagets utförande.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet att betrakta som 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid

företag I avloppssträckorna A-B-C-D-E, D-F och B-G med ägofig. 1-46,

" II avloppssträckan H-I med ägofigurerna 49-57 och

" III " K-L " " 61-70.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:
avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 8-11,

"	II	"	B-C	"	"	1-7, 12-15 och 33-34,
"	III	"	C-D	"	"	35-37,
"	IV	"	D-E	"	"	41-46,
"	V	"	D-F	"	"	38-40 och
"	VI	"	B-G	"	"	16-32.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I	A-B	585:-	209:60	2.791
II	B-C	1.195:-	1.772:80	0.674
III	B-D	1.450:-	1.832:-	0.791
IV	D-E	1.130:-	828:80	1.343
V	D-F	900:-	2.038:40	0.442
VI	B-G	1.700:-	2.043:20	0.832

8 734. 80

Avdelningarna II-VI erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I-III + V skola sammanföras. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I-III + V	A-B-C-D + D-F	4.130:-	5.852:80	0.706
IV	D-E	1.130:-	828:80	1.343
VI	B-G	1.700:-	2.043:20	0.832

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakt-

tagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företag I skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna föreligger ej. Då dessutom all mark inom detta företag är belägen å fastigheten Hjärsås 4³, skola kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll åvila denna fastighet.

Under iakttagande av ovanstående grund har kostnadsfördelningslängd för företag II uppgjorts och bilagts handlingarna.

Kostnadsfördelning inom företag III.

Ej heller inom detta företag föreligger anledning till avdelningsbildning. Då dessutom även inom detta företag all mark är belägen å fastigheten Hjärsås 4³ skola kostnaderna för företagets utförande och underhåll åvila denna fastighet.

Under iakttagande av denna grund har kostnadsfördelningslängd för företag III uppgjorts och bilagts handlingarna.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutande.

Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 66.349 procent påföras företag I, 17.159 procent företag II och 16.492 procent företag III.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i företagen efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden för resp. företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för underhållsarbete, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enär båtnaden icke inom något av företagen beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1951 skolande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt

ställe sätter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de liksom tegelrören skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att arbetena för företagens utförande böra genom entreprenad överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, vilket förfarande även bör iakttagas vid utförandet av framtida underhållsarbeten,

att den, som åtagit sig arbetena, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrettning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hjärsås den 15 juni 1946.

Ken Westling, *[Signature]* Erik Malmberg

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Knislinge socken</u>					
<u>Bivarödmölla</u>	1 ²	Ba	5/24		<u>Edvin Niklasson</u>
				1	öker, mylla på mo
				2	" , " " "
				3	" , " " "
				4	" , " " "
				5	" , " " "
				6	" , " " "
				7	" , " " "
					<u>Summa</u>
<u>Hjärsås socken</u>					
<u>Hjärsås</u>	4 ³	Aa	3/16		<u>Edel Boställe arr. Nils Nilsson</u>
				8	öker, mylla på mo
				9	" , " " "
				10	" , " " "
				11	" , " " "
				12	" , " " "
				13	" , " " "
				14	" , " " "
				15	" , " " "
				16	" , " " "
				17	" , " " "
				18	" , " " "
				19	" , " " "
				20	" , " " "
				21	" , " " "
				22	" , " " "
				23	" , " " "
				24	" , " " "
					<u>Överföres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
24								1.440	345	60	1.600	384	-	160	38	40
35								1.120	392	-	1.600	566	-	480	168	-
59								960	566	40	1.600	944	-	640	377	60
39								1.120	436	80	1.600	624	-	480	187	20
69								1.280	883	20	1.600	1104	-	320	220	80
42								1.440	604	80	1.600	672	-	160	67	20
82								1.440	316	80	1.600	352	-	160	35	20
290									3545	60		4640	-		1694	40
17								1.440	244	80	1.600	272	-	160	27	20
15								1.280	192	-	1.600	240	-	320	48	-
14								1.120	156	80	1.600	224	-	480	67	80
14								1.120	156	80	1.600	224	-	480	67	20
10								960	96	-	1.600	160	-	640	64	-
11								960	105	60	1.600	176	-	640	70	40
17								1.440	244	80	1.600	272	-	160	27	20
13								1.440	187	80	1.600	208	-	160	20	80
16								960	153	60	1.600	256	-	640	102	40
12								1.120	134	40	1.600	192	-	480	57	60
17								960	163	20	1.600	272	-	640	108	80
12								1.120	134	40	1.600	192	-	480	57	60
10								1.120	112	-	1.600	160	-	480	48	-
13								960	124	80	1.600	208	-	640	83	20
07								960	67	20	1.600	112	-	640	44	80
15								800	120	-	1.600	240	-	800	120	-
14								960	134	40	1.600	224	-	640	89	60
227									2528	-		3632	-		1104	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>övertäkt</i>
				25	<i>sker, mylla på ma</i>
				26	" , " " "
				27	" , " " "
				28	" , " " "
				29	" , " " "
				30	" , " " "
				31	" , " " "
				32	" , " " "
				33	" , " " "
				34	" , " " "
				35	" , " " "
				36	" , " " "
				37	" , " " "
				38	" , " " "
				39	" , " " "
				40	" , " " "
				41	" , " " "
				42	" , " " "
				43	" , " " "
				44	" , " " "
				45	" , " " "
				46	" , " " "
				47	<i>högland mark för bättras ej</i>
				48	<i>--- -- -- --</i>
					<u><i>Summa</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan düglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 27									2528	-		3632	-		1164	-
06								800	48	-	1.600	96	-	800	48	-
06								800	48	-	1.600	96	-	800	48	-
08								960	76	80	1.600	128	-	640	51	80
03								640	19	80	1.600	48	-	960	28	80
07								640	44	80	1.600	112	-	960	67	80
27								960	259	80	1.600	432	-	640	172	80
33								960	316	80	1.600	528	-	640	211	80
88								800	704	-	1.600	1408	-	800	704	-
30								800	240	-	1.600	480	-	800	240	-
32								800	256	-	1.600	512	-	800	256	-
25								640	160	-	1.600	400	-	960	240	-
95								640	608	-	1.600	1520	-	960	912	-
85								800	680	-	1.600	1360	-	800	680	-
83								960	796	80	1.600	1828	-	640	531	80
107								640	684	80	1.600	1712	-	960	1027	80
100								1.120	1120	-	1.600	1600	-	480	480	-
11								640	70	40	1.600	176	-	960	105	60
07								640	44	80	1.600	112	-	960	67	80
22								960	211	80	1.600	352	-	640	140	80
34								1.120	380	80	1.600	544	-	480	163	80
22								960	211	80	1.600	352	-	640	140	80
33								960	316	80	1.600	528	-	640	211	80
						85		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						135		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 91						2 20			9825	60		17456	-		7630	40

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946" i						
		Hjärsås och Knisslinge socknar av Kristianstads län.						
		<u>Företag I.</u>						
0+50-1+73	123	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+50-1+10	60 ✓	Schaktning av sand och mo för						
		öppet dike	m	50 ✓	2.00	100 --	100 --	✓
1+10-1+73	63 ✓	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning och jordens						
		återfyllning	lm	63 ✓	2.00	126 --	126 --	✓
1+10-1+73	63	10" cementrör	lm	63 ✓	3.00	189 --	189 --	✓
1+10		Dikesöga av betong enl. ritn.	st	1 ✓	55.00	55 --		✓
1+73		Intagningsbrunn av betong och med						
		armerat lock enl. ritning inre						
		diam. 0.7 m	st	1 ✓	60.00	⁶⁰ ~~115~~ --	115 --	✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					55 --	✓
		<u>Summa kronor</u>					585 --	✓
1+73-3+66	193	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
1+73-3+66	193 ✓	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning och jordens						
		återfyllning	lm	193 ✓	2.00	386 --	386 --	✓
1+73-3+66	193 ✓	10" cementrör	lm	193 ✓	3.00	579 --	579 --	✓
2+45,3+66,		Intagningsbrunnar av betong och						
		med armerade lock enl. ritning						
		inre diam. 0.7 meter	st	2 ✓	60.00	120 --	120 --	✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					110 --	✓
		<u>Summa kronor</u>					1195 --	✓

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	3+66-5+49	183	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
	3+66-5+49	183	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och jordens återfyllning	1m	183	3.75	686 25	✓	✓686 25
	3+66-5+49	183	9" cementrör	1m	183	2.80	512 40	✓	✓512 40
	4+41,5+49,		Intagningsbrunnar av betong och med armerade lock, inre diam. 0.70 m	st	✓2	60.00	120 --	✓	✓120 --
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					✓	✓131 35
			Summa kronor					✓	✓1450 --
	5+49-7+30	181	<u>Dikessträckan D-E.</u>						
	5+49-7+30	181	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och jordens återfyllning	1m	181	3.25	588 25	✓	✓588 25
	5+49-6+61	112	6" cement- eller tegelrör	1m	112	2.00	224 --	✓	
	6+61-7+30	69	4" tegelrör	st	260	0.35	91 --	✓	✓315 --
	6+61,7+30,		Intagningsbrunnar av betong och med armerade lock, inre diam. 0.7 m	st	2	60.00	120 --	✓	✓120 --
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					✓	✓106 75
			Summa kronor					✓	✓1130 --
	10+5+49		<u>Dikessträckan D-F.</u>						
	10+00-11+54	154	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och jordens återfyllning	1m	154	3.25	500 50	✓	
	10+00-11+54	154	5" tegelrör	st	565	0.45	254 25	✓	
	11+54		Intagningsbrunn av betong och med armerat lock inre diam. 0.7 m	st	1	60.00	60 --	✓	✓814 75
			Överföres					✓	✓814 75

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					✓814	75
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					✓85	25
		Summa kronor					✓900	--
30=1+73 30+00-32+75	275	Dikessträckan B-G.						
30-30+88	88 ✓	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning och jordens						
		återfyllning	lm	88 ✓	2.50	220	-- ✓	
30+88-32+17	129 ✓	Dito	lm	129 ✓	3.50	451	50 ✓	
32+17-32+75	58 ✓	Dito	lm	58 ✓	3.25	188	50 ✓	860 -- ✓
30+00-32+17	217 ✓	6" cement- eller tegelrör	lm	217 ✓	2.00	434	-- ✓	
32+17-32+75	58 ✓	4" tegelrör	st	210 ✓	0.35 ✓	73	50 ✓	507 50 ✓
30+88, 32+17,		Intagningsbrunnar av betong och						
32+75,		med armerade lock inre diam.						
		0.7 m	st	3 ✓	60.00	180	-- ✓	180 -- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					152	50 ✓
		Summa kronor					1700	-- ✓
		Sammandrag.						
0+70-1+73	123	Dikessträckan A-B					585	-- ✓
1+73-3+66	193	" B-C					1195	-- ✓
3+66-5+49	183	" C-D					1450	-- ✓
5+49-7+30	181	" D-E					1130	-- ✓
10=5+49		" D-F					900	-- ✓
10+00-11+54	154	"						
30=1+73		" B-G					1700	--
30+00-32+75	275							
	1109	Summa kronor					6960	-- ✓
		Hjärsås den 15 juni 1946.						
		Klas Westlin						
		statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

24
Förstnadsfördelningsslängd
till "Hjärsås" dikevagnsföretag I 1946
i Knisslinge och Hjärsås socknar
av Kristianstads län.

II, III, V C-D, D-F			And IV Stk D - E						And VI Stk B - G																												
Fördelning- stäl			Beräknad kostnad			Fördelningsskyldig ägarerna	Bätnad			Fördelning- stäl			Beräknad kostnad			Fördelningsskyldig ägarerna	Bätnad			Fördelning- stäl			Beräknad kostnad			Summa Bätnad			Summa beräknad kostnad			Fördelningsskyldig för hela företaget			Förättnings- kostnad.		
%	kr	öre	kr	öre	%		kr	öre	kr	öre	%	kr	öre	kr	öre		kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre		
18,699	772	27																																			
81,301	3357	73	41-46	828	80	100,000	1130	-	16-32	2043	20	100,000	1700	-	7630	40	6187	73	88904	336	-																
100,000	4130	-		828	80	100,000	1130	-		2043	20	100,000	1700	-	8724	80	6960	-	100,000	377	94																

Hjäsar den 15 juni 1946.

Klas Westling, ~~Andersson~~ Erik Malmerberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hjärsås socken</u> <u>Hjärsås</u>	43	A a	3/16		Ehrl. Boställe arr. Nils Nilsson
				49	äker, mylla på m.
				50	" , " " "
				51	" , " " "
				52	" , " " "
				53	" , " " "
				54	" , " " "
				55	" , " " "
				56	" , " " "
				57	" , " " "
				58	" , förbättrares ej
				59	väg imp
				60	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946" i						
		Hjärsås och Knisslinge socknar av Kristianstads län.						
		<u>Företag II.</u>						
40+20-42+80	260	<u>Dikessträckan H-I.</u>						
40+20-40+27	7	Uppräsning av gammalt dike lm	7	3.00	21	--	21	--
40+27-40+46	19	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och jordens återfyllning lm	19	3.50	66	50		
40+46-40+50	4	Dito Dito lm	4	8.00	32	--		
40+50-42+80	230	Dito Dito lm	230	3.50	805	--	903	50
40+27-41+60	133	6" cement- eller tegelrör lm	133	2.00	266	--		
41+60-42+80	120	5" tegelrör st	440	0.45	198	--	464	--
40+27		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	65.00	65	--		
40+50, 41+60, 42+80		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam. 0.7 meter st	3	60.00	180	--	245	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					166	50
		Summa kronor					1800	--
		Hjärsås den 15 juni 1946.						
		<i>Ker Westling</i>						
		statens lantbruksingenjör.						

[illegible]

11.

Kostnadsfördelningslämnad
 till "Hjärsås N:o 4 dikevattensföretag II 1946"
 i Hjärsås socken av Kristianstads län.

Socken By Hemman	Registernummer Gittera och kartan Mantel	Delägare	Sökande eller icke sökande	Rätnad		Fördelningstal %	Beräknad kostnad		Förärtning kostnad	
				kr	öre		kr	öre	kr	öre
Hjärsås socken										
Hjärsås	4 ³ Aa 3/16	Eckel boställe Arv:								
		Nils Nilsson b. sock		2284	80	100,000	1800	-	97	74
		<u>Summa</u>		2284	80	100,000	1800	-	97	74

Hjärsås den 15 juni 1946.

Klas Westling, ~~Herwin~~ Erik Mathberg



1	2	3	4	5	6
<u>socken, by och hemman</u>	<u>Registernummer</u>	<u>Littera å kartan</u>	<u>Hemmanstal</u>	<u>Ägofigurrens nummer</u>	<u>Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning</u>
<u>Hjörås socken</u>					
<u>Hjörås</u>	<u>4³</u>	<u>Aa</u>	<u>3/16</u>		<u>Eckl. Boställe art. Nils Nilsson</u>
				61	äker, mylla på ma
				62	" , " " "
				63	" , " " "
				64	" , " " "
				65	" , " " "
				66	" , " " "
				67	" , " " "
				68	" , " " "
				69	" , " " "
				70	ängsmark
				71	äker förbättras ej
				72	- " - - " -
				73	ängsmark - " - - " -
				74	högländ mark förbättras ej
				75	- " - - " -
				76	väg imp.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
									</								

K O S T N A D S F Ö R S L A G

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946" i						
			Hjärsås och Knisslinge socknar av Kristianstads län.						
			<u>Företag III.</u>						
	50+50-53+58	308	<u>Dikessträckan K-L.</u>						
	50+50-51+00	50 ✓	Schaktning av sand och mo för						
			öppet dike m ³	70 ✓	2.25	157	50	157	50 ✓
	51+00-51+44	44 ✓	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning och jordens						
			återfyllning lm	44 ✓	3.25	143	-- ✓		
	51+44-51+47	3 ✓	Dito Dito lm	3 ✓	10.00	30	-- ✓		
	51+47-53+58	211 ✓	Dito Dito lm	211 ✓	3.50	738	50 ✓	911	50 ✓
	51+00-53+52	258 ✓	4" tegelrör st	940 ✓	0.35	329	--	329	-- ✓
	51+00		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1 ✓	55.00	55	-- ✓		
	51+47,53+58,		Intagningsbrunnar av betong och						
			med armerat lock enl. ritn.						
			inre diam. 0.7 m st	2 ✓	60.00	120	-- ✓	175	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					157	-- ✓
			<u>Summa kronor</u>					1730	-- ✓
			Hjärsås den 15 juni 1946.						
			K. Westling						
			statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

46.

46.



ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänstemän vid lantbruksingenjörorganisationen.

Härens N:4 dikningsföretag I-III 1946 i Härens och Kneisslinge socknar av Kristianstads län

Åtgärden omfattar tiden syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 23 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	214	-		
2.2 % av 10.490.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	230	78		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	444	78		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			444	78
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			444	78

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			444	78
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			444	78

Anmärkningar:	Förutläggningsskatt och. om	444.78
	Förutläggningsskattens utlägg (anmärk, ovalid kopier och inbinder, 2 band)	16.20
	Höga männens resekostnad- och traktementsutlägg	54.40
	Färdutläggning m.m.	54.24
	Summa kronor	569.62

444.78

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöill räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Härn den 15 juni 1946.

Klas Westling
lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

N:o i serien 119/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörskörsorganisationen.

Hjärris N: 4 dikningsföretag I-III 1946 i Hjärris och Knivlinge socknar
i Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N: 17692

K. LANTBRUKSTYRELSEN

Åtgärden omfattar tiden synförrättningen ut 10 kap. vattenlagen.

3 JULI 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad utan samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 23 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	214	-		
2.2 % av 10490 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	230	70		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	444	70		
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			444	70
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			444	70

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			444	78
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Ätgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			444	78

Anmärkningar:

.....

.....

Ett exemplar av denna räkning har den 15 juni 1946 överlämnats till
lantbr. Erik Malenborg, Hjärås 14, Hjärås enligt mottagningsbevis utkvitterats av
(titel, namn och adress)

i egenskap av skottsvarare

Kristianstad den 2 juli 1946
Klas Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 16/4/47 av

LANTBRUKSSTYRELSEN
 25 JAN. 1949
 DIARIE Nr **J 609**
 SAK Nr

FÖRETAG: Hjärsås

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören **K. Westling** i samband med år **1946** avslutad synförrättning.

Statsunderstöd beviljade den **27 oktober 1948**

Statsbidrag

till företagets utförande kr. **3.670**
 » en första rensning kr. **3.670**

Lån till företagets utförande kr. **6.600**

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den **27 oktober 1948**

till

Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III 1946 i Hjärsås och Knislinge socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med **tretusensexhundrasjuttio (3.670)**

utförande

kronor, varav till företagets

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med **sextusensexhundra (6.600)**

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den **1 september 1951** i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hjälms
Erik Melander den *12 jan.* 19*49*

Att Lantbrukaren Eriks Halmberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Viklansson

Kris Skerfve

Adress Bivarid Knislinge

Adress Hjässås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 25 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1949

DIARIE Nr 609

SAK Nr

R. A. P. P. O. R. T.

LANTBRUKSSTYRELSEN

angående verkställd avsyning av Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III
1946 i Hjärsås och Knisslinge socknar av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 oktober 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.670 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med 6.600
kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget.

Arbetstid till den 1 september 1951.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And. B. Andersson.


Härvid befanns arbetena utförda enligt den nu fastställda
arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagens utförande torde något överskri-
dit det belopp, som beräknades när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 20 januari 1949.

Karl Westberg
statens lantbruksingeniör.

ordf. (bef.) godk.
Lantbrukaren
Erik Malmberg
Hjärsås nr 14
Hjärsås
Hundförb.
2 rek.
rapport



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hjärsås nr 4 dikningsföretag I-III/1 Hjärs-¹⁹⁴⁶ås och Knislinge socknar, Kristianstads län.

Lån 6.600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 oktober 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Hjärsås socken</u>			
Hjärsås	3/16	4 ³	Eckl. boställe (arr: Nils Nilsson)

Stockholm den 25 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.