

F.p. 2248

Höja-Mårdals dmf. 1938


Förslag i 2 blad till

Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946

i Höja socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Registernummer.

Höja socken

Aa	Höja	2 ²
Ab	"	2 ⁵
Ba	Höjatorp	1919
Bb	"	1921
Ca	Bonnarp	3 ² N.L.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

1-1340

98-1

2-1340

Tillhör:

Förslag i 2 blad till

Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946

i Höja socken av Kristianstads län upprättat vid syneför-
rättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Skalar:


för längd = 1:4000.

för höjd och sektioner = 1:100.

för brunn = 1:50.



Typritning till intagningsbrunnar.



RITN.Nr 002

[illegible]

1#1340

98-2

2-1340

Ser. E. XIII *br.*
[Redacted]

DIARIE Nr 8231
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. MRS. 1947

L. 2★1340

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

*Alb.
Arvskänsl.*

Betänkande
rörande

Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946

i Höja socken
av Kristianstads län.

Bidrag och lån. Förslagsställare
K. Westling.

DIARIET NR 8231
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. MRS. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946" får härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond i enlighet med de grunder, som framgå av gällande författningar.

Lunneborg pr Ängelholm i december 1946.

Ernst M. Olsson.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~
läggningskostnad av 9.136:62 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.040 kr. och lån
med 6.090 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

[Signature]

BETÄNKANDE

DIK 8231

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslänefond till
17. MBS 1947

"Höja Bommarps dikningsföretag 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Höja socken av Kristianstads län

Ordf. i styrelsen:

~~Förordnanden:~~

~~Ende intressent:~~

lantbrukaren Ernst Olsson, Lunnaborg, Ängelholm

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingenjör Klas Westling

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 21 april 1945 Förrättningen avslutad den 25 april 1946

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn och omfattar~~ häfte handlingar och ~~blad ritningen~~ Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid i Innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 11.885:00 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 9.136:62 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	8.730:-		-:-		406: 62		9.136:62		-	9.136:62	
Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning.											

3
Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag		
	åker tomt		annan mark		summa											
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor		
	11	74			11	74	11.885	:-	2	9.136	62	780	:-	1/3	3.040	:-

Av bidraget belöper omkring 3.040:- kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	11.885	:-	100.00	9.136	62	2/3	6.090

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Företaget utmyftar i "Höja-Mardals dikningsföretag 1938", men har detta företag, ej medtagits i m. ifrågavarande företag.

Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattningen så hänvisas till Båtnaden består av alstringsbåtnad.

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Företaget utgymmar i "Höja-Mardals dikningsföretag 1938", men har någon mark, som ingått i detta företag, ej medtagits i nu ifrågavarande företag.

Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synhandlingarne.

Båtnaden består av alstringsbåtnad.

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

De olika jordägarnas åkerareal framgår av föreningshandlingen om bidrag och lån. Då alla fastigheter i företaget bör anses utgöra fullständiga jordbruk, anser nämnden, att bidragskvoten 1/3 bör tillämpas vid företaget.

På grund av vad här ovan blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 3.040:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 6.090:- kronor.

Kristianstad den 12 mars 1947.

På torrläggningarnämndens vägnar:

CARL DAVIDSSON

Bilagor:

- A. Diariebevis.
- B. Föreningshandling.
- C. Fastighetsförteckning.

Rätt avskrivet betyga:

Ingrid Svensson Signe Olsson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 25 april 1946 avslutad laga syneförrättning angående Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946, avseende torrläggning av vattenskadade marker inom Höja n:r 2, Höjatorp n:r 19 och Bonnarp n:r 3 i Höja socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:

G. Österholm.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946 i Höja socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande samt
2. att uppdraga åt Ernst Olsson i Höjatorp dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidrag och lån.

Højatorp pr ÄNGELHOLM den 25 april 1946.

Ernst M. Olsson

Sven Johansson

äg. till fast. om 17 ha åker.

äg. till fast. om 37 ha åker.

Erik Brink

äg. till fast. om 26 ha åker.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Folke Månsson,
Stårby.

Malte Andersson,
Höja.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Höja-Bonnarps
dikningsföretag 1946" i Höja socken av Kristianstads län, tillstyrkes
lån från statens avdikningslånefond.

Höja socken.

Aa	13/28	² 2	Höja	Sven Johansson (f.äg. Anna Ingeborg Jönsson)
Ba	1/32	¹⁹ 19	Højatorp	Ernst Mauritz Olsson "
Bb	9/64	²¹ 19	"	" " " "
Ca	1/16	² 3	Bonnarp	Erik Brink (f.äg. Valdemar Blücher).

Kristianstad 1 februari 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sid. 1 - 6 vidimeras:

Ingrid Svensson *Signe Olofsson*

Ser. EXIII komb

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska avdelning

DIARIE Nr 8089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MARS 1947

L 2*1340

Leo 948

Originalhandlingar

rörande

Höja-Bonnarps dikningsföretag

1946

i Höja socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Höja nr 2, Højatorp nr 19 och Bonnarp
nr 3 i Höja socken av Kristianstads län; upprättade år 1946
vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugosju (27) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 2 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Ängelholms-bladet.

Protokoll fört vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Höja nr 2, Höjatorp nr 19 och Bonnarp nr 3 i Höja socken av Kristianstads län.

År 1946, april 25, kl. 3 e.m. hos Ernst Olsson i Höjatorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Malte Andersson i Höja och Folke Månsson i Starby
sökandena

Sven Johansson i Höja, ny ägare efter Anna Jönsson och
Erik Brink i Bonnarp, ny ägare efter W. Blycher

övriga sakägare

Ernst Olsson i Höjatorp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter däri-genom i regel bleve beredd.

§ 5.

Sedan synemännen verkställt uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande, avgåvo de sitt utlåtande angående företaget, varjämte det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med delägarna.

§ 6.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget utsågs Ernst

Olsson i Højatorp och till övriga ledamöter Sven Johansson i Høj och Erik Brink i Bonnarp.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ernst Olsson, adress Lunneborg pr ÄNGELHOLM.

§ 7.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 323 kronor 52 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 8.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Lunneborg pr ÄNGELHOLM den 25 april 1946.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:


Anders Månsson *Matti Lindman*


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
— — —
LANDSKANSLIET
— — —

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på an-
sökan av Anna Jönsson, Höja nr 2, och W. Blücher, Bonnarp 3, skä-
ligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen,
därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseende
torrläggning av vattensjuka marker till Höja by (nr 2) i Höja soc-
ken.

all/ Kristianstad i landskansliet den 21 april 1945.


(A. E. Rodhe)


(Georg Lundborg)

Nr. 28/40 Ekön
Ank. d. 19 APR. 1945
Gill. Landskansliet
i Kristianstads län.

Till hämsstyrelsen i Kristianstads
län

Härmed anmäler värdnaden om
förordnande för statens lantbruksinspektör
att i samb. med förskrifterna i gällande
nattnalag verkställa laga rymsförordningar
i ^{och} för tilläggning av nattnalagen
märket till Håja lag (nr 2) i
Håja socken av Kristianstads län.

Sannolikt att förslaget lönande
träde frist av förordningsmässighet
med säkerhet kunna angivas.

Håja pr. Bäckholm den 26/3 1945

Anna Jonsson
Håja Nr 2

W. Blücher
Bonnarp 3

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Höja nr 2, Höjatorp nr 19
och Bonnarp nr 3 i Höja socken av Kristianstads
län den 25 april 1946 kl. 3 e.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Höja nr 2, Höjatorp nr 19 och Bonnarp nr 3 i
Höja socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträ-
de hos Ernst Olsson i Höjatorp torsdagen den 25 dennes kl. 3 e.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 april 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Sagenligt meddelat i Höja församling den 7 april 1946

*lutherska
Johan Sylwan
p.l.*

Avsänd till pastorsämbetet i Höja socken den 1 april 1946.

Kretong 120 cm. bred, i mjuk smidig
kvalitet med vackert
blommigt mönster från .. **7:05**

Kretong, med tvärrandigt
allmogeбетonat mönster **12:00**
120 cm. bred

av Mölnlyckes handtryckta gar-
diner. Det är härliga kvaliteter i
läckra färger och mönster. Från
Schweiz har åter inkommit praktfulla
kretonger i höga kvaliteter. Gläd-
jande nog kunna vi även tala om, att
den omtyckta nätgardinen i ren
bomull också inkommit. Den finnes
i bredder från 90 till 245 cm.



Södergatan 6—8 & 14
HÄLSINGBORG
Tel. 200 45 (växel)



H. K. H. Kronprinsens Koöleverantör

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Höja nr 2, Höjatorp
nr 19 och Bonnarp nr 3 i Höja soc-
ken av Kristianstads län kommer
att handläggas vid sammanträde
hos Ernst Olsson i Höjatorp tors-
dagen den 25 dennes kl. 3 em., då
sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 april 1946.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Broby nr 15 i Västra
Broby socken och Åstorp n:ris 6,
7 och 10 i Björnekulla socken
av Kristianstads län ävensom
Vrams Gunnarstorp n:ris 1 och 2
samt Pelet n:ris 1 och 3 i Norra
Vrams socken av Malmöhus län
kommer att handläggas vid nytt
sammanträde å samlingslokalen
Tingvalla i Åstorp torsdagen den
25 dennes kl. 11 fm., då bl. a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 1 april 1946.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör

ODERLJUNGA.

Härmed tillkännagives att jag till handlande Ivar Persson över-
låtit min under 45 år bedrivna lanthandel. Samtidigt vill jag till ära-
de kunde framföra vårt tack för det förtroende som alltid visats oss
och uttala en förhoppning att samma förtroende måtte komma vår
efterträdare till del.

Ola Olssons sterbhus, Clara Olsson.

Refererande till ovanstående kommer jag att efter modernisering
av lokalerna att på allra bästa sätt betjäna ärade kunder med allt vad
som till en välsorterad lanthandel hör och med goda varor till lägsta
möjliga priser vinna kunders förtroende.

Högaktningsfullt

Ivar Persson,
tel. 5.

ODERLJUNGA. ÄGG

uppköpes till högsta dagspris. Bröd och alla sorters specerivaror på
lager. Alla välkomna!

IVAR PERSSON.

tel. 5.

PRENUMERERA på denna tidning.

Angelholms Tidning onsdagen d. 3 april 1946.

Ord. kyrkostämman hålles i kyrkan söndagen den 7 april 1946 efter pastoratsstämmans slut, dock ej tidigare än kl. 3.40 em.

Hov den 30/3 1946.

Ordf.

Bolagsstämma.

Aktieägarna i Torekops varmbadhusaktiebolag kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålles onsdagen den 10 april 1946 kl. 8.30 em. i kommunalrummet.

Ärenden enligt stadgarna.

Styrelsen.

Strövelstorps

och Häggarps byamän kallas till ordinarie sammanträde hos under-tecknad lördagen den 6 dennes kl. 6 em.

Strövelstorp den 2 april 1946.

Alfred Bengtsson.

Bassholma.

Väghållningsskyldiga å vägen Bassholma—Harbäckshult kallas härmed till sammanträde i Bassholma småskola lördagen den 6 april kl. 5 em.

Ärende: Besluta om vägens framtida underhåll ev. statsbidragets fördelning.

Styrelsen.

Medlemmar i Västkustens Fiskeriförening i Kristianstads län

kallas till sammanträde å Café Solbacken, Vejbyström, lördagen den 6 april 1946 kl. 14.

Styrelsen sammanträder kl. 13.30.

Viktiga frågor. Möt upp mangrant.

Styrelsen.

Hjärnarps och Tostarps erk. sjukkassa.

kallar härmed sina medlemmar till ord. årsmöte i Söndrebalgs folkskola onsdagen den 10 april kl. 19.30.

Ärende enligt stadgarna.

Styrelsen.

stadgar.

Bassholma den 2/4 1946.

Styrelsen.

Tossjö.

Medlemmarna i Skånska Lantmännens Lokalförening i Tossjö kallas härmed till ord. årsmöte i Bassholma småskola lördagen den 6 april kl. 6.30 em.

Ärende enligt stadgarna.

Efter förhandlingarna samkväm vartill även medlemmarnas damer inbjudas.

Bassholma den 2/4 1946.

Styrelsen.

Barkåkra-Rebbelberga

Pastoratsstämma i Errarps folkskola tisdagen den 9 april kl. 19. Utom ord. ärenden förslag om ändring av gällande lönereglering för prästerskapet i pastoratet.

Ordföranden.

Nöjen

ZOO Cirkus

Premiär

I afton kl. 20.15 i

Hälsingborg, Cirkusplatsen

Gamla Exercisfältet.

Biljettbeställning Tel. 100 44.
Hälsingborg.

Djurstallarna öppna från kl.
10 f. m. utom premiärdagen.

ENDAST 5 DAGAR!

Obs! Sista dag

Centralbio
Asterp Tel. 380

FARLIG M

Fascinerande film i
tiska och musikalisk
Barnf

Stadstea

I afton 7.30

24 röda r

Bilj. 11—3, 6—7.30. T

Kungörel

Strövelst

Inköpskort för brö
m. m. utdelas fredagen
i Erikslund kl. 9.30—
Strövelstorp kl. 2—4.30
Personkort medtages.
Inköpskuponger för
och kali utdelas.

Kristids

Anbu

å restaurering av Strö
derdomshem infordras
bud skall vara inlämnade
dagen den 13 april kl.
till undertecknad, se
handahåller ritningar
beskrivning.

Strövelstorp den 2 ap

Valfrid Larsson
Fattigvårdsstyrelsen

Tossjö

Utdelning av inköps
torsdagen den 4 april
e. m. Personkort medtages

Kristidsnå

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Höja nr 2, Höjatorp nr 19 och Bonnarp nr 3 i Höja socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 25 april 1946 kl. 3 e.m.

- | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|-----------|
| 1. | Lantbrukare Sven Johansson, | Höja nr 2 | ÄNGELHOLM |
| 2. | " Ernst Olsson, | Højatorp nr 19 | " |
| 3. | " Erik Brink, | Bonnarp nr 3 | SPANNARP |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 april 1946, intygas

ex officio:

Ker Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Höja nr 2, Höjatorp nr 19 och Bonnarp nr 3 i Höja socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Anna Jönsson såsom ägare till fastigheten Höja 2² och
Wald. Blycher " " " " Bonnarp 3².

Anna Jönsson har sedermera sålt sin fastighet till Sven Johansson, och dessutom har Wald. Blycher sålt sin fastighet till Erik Brink. De nya ägarna till fastigheterna äro ~~jämval~~ på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 23 § jämväl att anse såsom sökande till förrättningen.

Företagets omfattning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C-D och B-E-F respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profilritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har ansetts böra förläggas 0.8 meter över markens höjdläge vid avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företags utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företags fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 17.465 kronor och efter företaget 29.350 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 11.885 kronor. Beträffande tillvägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild grädtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma mås-

te dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt 1+00	52 hektar, ✓		
3+66	43	" "	
5+00	17	"	
6+32	14	" "	
8+80	7	"	
11+27	22	" "	
13+16	17	"	
14+16	13	"	och
15+46	8	"	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar

gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge samt utseende av profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik under arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträcka A-B med ägofigurerna 1-5 och 8,

"	II	"	B-C-D	"	"	6,7,22-25 och 26
"	III	"	B-E-F	"	"	9,10,14-21 och 27.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	2.725:-	2.947:50	0.924
II	B-C-D	2.850:-	4.097:50	0.695
III	B-E-F	3.155:-	4.840:-	0.652

På grund av olikhet i fallförhållandena inom företaget bestämma synemännen, att förestående förberedande uppdelning skall bibehållas och att till grund för fördelningen av kostnaderna inom

varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 11.885 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni

1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 17 kronor 83 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-

tenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande

av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivan-
de företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-
nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de
nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-
bruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng för-
bjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt
skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol
i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären
fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Höjatorp pr ÄNGELHOLM den 25 april 1946.

K. Westberg, Eric Åkesson Matti Andersson

A r e a l								- Nuvarande värde			- Blivande värde			- Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Söja socken</u> Söja	22	7a	13/38		Åker Johansson f. ägare Anna Ingelborg Jönsson
				1	åker, mylla på lera
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " mylla på sandbl. lera
				6	" " mylla på lera
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	väg
				12 & 13	väg
					ingr. ingr. <u>Summa</u>
Söjetoys	1919	Ba	1/32		Evert Hannils Olsson
				14	åker, mylla på lera
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " mylla på grusbl. lera
					<u>Summa</u>
Söjetoys	1921	Bb	9/64		Evert Hannils Olsson
				18	åker, mylla på lera
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " mylla på grusbl. lera.
					Örnfrös

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0 40								1.250	500	-	2.500	1000	-	1.250	500	-
0 33								1.250	412	50	2.500	825	-	1.250	412	50
0 22								1.250	275	-	2.500	550	-	1.250	275	-
0 30								1.000	300	-	2.500	750	-	1.500	450	-
0 54								1.000	540	-	2.500	1350	-	1.500	810	-
0 20								1.250	250	-	2.500	500	-	1.250	250	-
0 35								1.250	437	50	2.500	875	-	1.250	437	50
0 40								1.250	500	-	2.500	1000	-	1.250	500	-
0 33								1.250	412	50	2.500	825	-	1.250	412	50
0 34								1.250	425	-	2.500	850	-	1.250	425	-
						0 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						0 07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 41						0 09			4053	50		8525	-		4472	50
0 16								1.250	200	-	2.500	400	-	1.250	200	-
0 58								1.250	725	-	2.500	1450	-	1.250	725	-
1 00								1.500	1500	-	2.500	2500	-	1.000	1000	-
84								2.000	1680	-	2.500	2100	-	500	420	-
2 58									4105			6450			2345	-
0 24								1.500	360	-	2.500	600	-	1.000	240	-
0 25								1.250	312	50	2.500	625	-	1.250	312	50
0 50								1.500	750	-	2.500	1250	-	1.000	500	-
0 37								2.000	740	-	2.500	925	-	500	185	-
1 36									2162	50		3400	-		1237	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				22	äker, mylla på lera
				23	" - " -
				24	" - , mylla på grusbl. lera
				25	" - " -
					<u>Summa</u>
Bonnarp	32	Ca	1/16		Erik Brink
					f. ägaren Valdemar Blivich
				26	äker, mylla på grusbl. lera
				27	" - " -
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Höja	22	7a	13/38		Jon Johansson
					f. ägaren Anna Ingelborg Jönsson
Höjatsv	19 ¹²	Ba	1/32		Evert Hansén Olsson
" -	19 ²¹	Bb	9/64		Olsson
Bonnarp	32	Ca	1/16		Erik Brink
					f. ägaren Valdemar Blivich
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1 36								2162 56				3400 -				1237 56	
0 82								1.500 1230 -		2.500 2050 -		1.000 820 -					
0 78								1.500 1170 -		2.500 1950 -		1.000 780 -					
0 90								1.750 1575 -		2.500 2250 -		750 675 -					
0 67								2.000 1340 -		2.500 1675 -		500 335 -					
4 53								7477 50				11.825 -				3847 50	
0 80								1.500 1200 -		2.500 2000 -		1.000 800 -					
0 42								1.500 636 -		2.500 1050 -		1.000 420 -					
1 22								1830 -				3050 -				1220 -	
3 41						0 09		4052 50				8525 -				4472 50	
2 58								4105 -				6450 -				2245 -	
4 53								7477 50				11.325 -				3847 50	
1 22								1830 -				3050 -				1220 -	
11 74						0 09		17465 -				29.850 -				11.885 -	
Höjatorp nr Ringelholm den 25 april 1946. Klas Westling, Erik Månsson Olof Andersson																	

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946" i						
		Höja socken av Kristianstads län.						
0-3+66	366	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+00-3+66	366 ✓	12" cementrör lm	366 ✓	3.70	1354	20	1354	20 ✓
0+00-3+66	366	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	366 ✓	2.60	951	60 ✓	951	60 ✓
1+00,2+87, 3+66,		Intagningsbrunnar av betong med						
		armerade lock och invändig						
		diam. 0.70 m st	3 ✓	55.00	165	-- ✓	165	-- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					254	20 ✓
		Summa kronor					2725	-- ✓
3+66-5+00	134	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+66-5+00	134 ✓	9" cementrör lm	134 ✓	2.80	375	20 ✓	375	20 ✓
3+66-5+00	134 ✓	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	134 ✓	2.25	301	50 ✓	301	50 ✓
5+00		Intagningsbrunn av betong med ar-						
		merat lock och inre diam.						
		0.70 m st	1 ✓	55.00	55	-- ✓	55	-- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					68	30 ✓
		Summa kronor					800	-- ✓
5+00-8+80	380	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
5+00-6+32	132 ✓	9" cementrör lm	132 ✓	2.80	369	60 ✓		
6+32-8+80	248 ✓	6" tegelrör (frakt inb.) st	868 ✓	0.60	520	80 ✓	890	40 ✓
5+00-6+28	128	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	128 ✓	2.25	288	-- ✓		
6+28-6+32	4 ✓	Dito Dito lm	4 ✓	5.00	20	-- ✓		
6+32-8+80	248 ✓	Dito Dito lm	248 ✓	2.00	496	-- ✓	804	-- ✓
6+32,7+28,8+80,		Intagningsbrunnar av betong med						
		överföres					1694	40 ✓

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					✓ 1694	40
			armerat lock och inre diam.						
			0.70 m st	3	✓ 55.00	165	✓ --	✓ 165	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					✓ 190	6
			Summa kronor					✓ 2050	--
10+00-11+27	127	✓	<u>Dikessträckan B-E.</u>						
10+00-11+27	127	✓	9" cementrör lm	127	✓ 2.80	355	60	✓ 355	6
10+00-11+27	127	✓	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	127	✓ 2.25	285	75	✓ 285	7
11+27			Intagningsbrunn av betong med ar-						
			merat lock och inre diam.						
			0.70 m st	1	✓ 55.00	✓ 55	--	✓ 55	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					✓ 73	6
			Summa kronor					✓ 770	--
11+27-15+46	419		<u>Dikessträckan E-F.</u>						
11+27-14+16	289	✓	9" cementrör lm	✓ 289	2.80	809	20		
14+16-15+46	130	✓	6" tegelrör (frakt inb.) st	✓ 455	0.60	273	--	✓ 1082	20
11+27-13+12	185	✓	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	✓ 185	2.25	✓ 416	25		
13+12-13+16	4	✓	Dito Dito lm	✓ 4	5.00	✓ 20	--		
13+16-14+16	100	✓	Dito Dito lm	✓ 100	2.25	✓ 225	--		
14+16-15+46	130	✓	Dito Dito lm	✓ 130	2.00	✓ 260	--	✓ 921	25
13+16, 14+16,			Intagningsbrunnar av betong med						
15+46,			armerade lock och inre diam.						
			0.70 m st	✓ 3	55.00	✓ 165	--	✓ 165	
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					216	55
			Summa kronor					✓ 2385	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Sammandrag.</u>						
0-3+66	366	Dikessträckan A-B					2725	--✓
3+66-5+00	134	" B-C					800	--✓
5+00-8+80	380	" C-D					2050	--✓
10+00-11+27	127	" B-E					770	--✓
11+27-13+12	419	" E-F					2385	--✓
	1426	Summa kronor					✓ 8730	--
Höjatorp pr ÄNGELHOLM den 25 april 1946. <i>Kes Westling</i> statens lantbruksingenjör.								

[illegible]

19.
Kostnadsförklaringslängd
till Höja-Bornas församling 1946 i Höja socken av Kristianstads
län.

Kommunaltal	Registratornummer	Littera i Kartan	Staden by och hemman	Folkgärde	Sökande eller inte sökande	Fördelning I St. A-B					
						Förhandsupskattning äppelmark	Fördelning värde		Fördelningstal	Baknad kostnad	
							Kr	ökr		Kr	ökr
13/38	22	Aa	Höja köken	Sven Johansson f. ägare. Anne Ingeborg Johansson Emil Haunviks Ollan Emil Haunviks Ollan Erik Brink f. ägare. Valdemar Blücher Summa	sök.	1-558	2.947	50	100.000	2.725	-
1/32	19/9	Ba	Höjatelj		ej sök.						
9/64	19/24	Bb	- -		ej sök.						
1/16	33	Ca	Bonnayn		sök.						
							2.947	50	100.000	2.725	-

Indelning II Nr. ~~B~~ -C-D						Indelning III Nr. B-E-F						Summa beväsknad fästlingsvärde				Summa beväsknad kastnad				Fästlingskastnad för hela fästet				Fästlings- kastnad				
Fästlingskastnings- öppningar	Fästlings- värde		Fästlingstal	Beväsknad kastnad		Fästlingskastnings- öppningar	Fästlings- värde		Fästlingstal	Beväsknad kastnad		Summa beväsknad fästlingsvärde	Summa beväsknad kastnad		Fästlingskastnad för hela fästet	Fästlings- kastnad												
	Kr	ör	%	Kr	ör		Kr	ör	%	Kr	ör		Kr	ör		%	Kr		ör									
6-7	687	50	16.779	478	20	9-10	837	50	17.304	545	94	4.472	50	3.749	14	42.945	174	62	l									
						alla	8345	-	18.450	1528	60	2345	-	1528	60	17.510	71	20	l									
22-25	2610	-	62.677	1.815	36	18-21	1237	50	25.568	806	67	3847	50	2622	03	32.035	122	13	l									
26	800	-	19.524	556	44	27	430	-	8.678	273	79	1220	-	830	23	9.510	38	67	l									
	4097	50	100.000	2850	-		4870	-	100.000	3155	-	11885	-	8730	-	100.000	406	62										

Höjatorp² pr Angelholmen den 25 april 1946.

Karl Westberg, Torle Månsson Rolf Lundman

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Höja-Bonnarps dikebyggnadsföretag 1946 i Höja socken av Kristianstads län
Arbetets art, företagets namn etc. samt socker och län

Åtgärden omfattar tiden synförrättning i 1946

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ⁱ samband med synförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 12 ha. 15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver 2.4 % av 8.730.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	114	-		
	209	52		
	323	52		
			323	52
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag. dagarvoden à 60 kr dagarvoden à 40 kr dagarvoden à 20 kr				
Transport:			323	52

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			323	52
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			323	52

Anmärkningar:

Sammandrag.

Förtätningskort och ovan

Förtätningsmannens utlägg (annonser, reklamkopior, inbuds. 2 band)

Gods männens reskostnader och fraktkostnader för förtätnings

hanteringen m.m.

323:52

20.70

22.40

40.-

406:62

323:52

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Höjstens för Angelholmen den 25 april

1946

Klas Westling

lantbruksingenjör

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			323	52
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Ätgården har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			323	52

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 25 april 1946 överlämnats till
lantbrukaren Ernst Olsson, Lunnaborg, Ängelholm
i egenskap av aktförvarare vid företaget.
Kristianstad den 1 juni 1946.
Klas Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

judic.

26/48

L _____ 2*1340

Skuldförbindelse överlämnad
till *Adolf Niberg*

den 29/11 1948

godkänd den 8/12 1948

29/48

FÖRETAG: Höja Bonnarps dikningsföretag 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.040^v

» en första rensning » - kr. 3.040^v

Lån till företagets utförande kr. 6.090^v

KONTRAKT.

DIARIE Nr 010284

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 NOV. 1948 till

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948

Höja Bonnarps dikningsföretag 1946 i Höja socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenfyrtio (3.040)

kronor, varav till företags-

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusen nittio (6.090)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant. ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

3 länningsbevis

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lundberg den *30/10* 19*48*
Ernst H. O. Svan

Att *Lantbrukaren Ernst Olsson*
Hummehög (Hägersby nr 19)
sn. Sögelholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Greta Nilsson
Adress *Häja 19*

Per Nilsson
Adress *Häja, Sögelholm*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26/48

DIARIE Nr 010285

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 NOV. 1948

R A P P O R T

angående verkställd avsyning av Höja-Bonnarps dikningsföretag 1946
i Höja socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.040 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med
6.090 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Ernst Olsson, Lunneborg pr ÄNGELHOLM.

Avsyningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den
nu fastställda arbetsplanen, och förordas företaget till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava något överskridit
det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 6 november 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

godk.

Lantbrukaren
Ernst Olsson
Lunneborg
Ängelholm

Skuld. förb. (redovisning)
2 rekv.
rapport

Th

2 rekv.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Höja Bonnarps dikningsföretag 1946 i Höja socken, Kristianstads län.

Lån 6.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Höja socken</u>			
Höja	13/28	2 ²	Sven Johansson (f.äg. Anna Ingeborg Jönsson)
Höjatorp	1/32	19 ¹⁹	Ernst Mauritz Olsson
"	9/64	19 ²¹	" " "
Bonnarp	1/16	3 ²	Erik Brink (f.ä. Valde- mar Blücher)

Stockholm den 17 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

