


Förslag i 4 blad till

Kräbbleboda dikningsföretag

1946 i Glimåkra och Osby socknar av
Kristianstads län upprättat vid syneförrätt-
ning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.Glimåkra socken

Aa	Boalt	19
Ab	"	10
Ac	"	8
Ba	Kräbbleboda	15
Bb	"	51
Bc	"	12

Osby socken

Ca	Hallaboda	15
Cb	"	13

M.Nr 001

Kungl. Lantbruksingenjörers
Kulturförhållanden byrås arkiv

Skala - 1:4000.

122-1

L 4-1345 4 riter

Tillhör:

Förslag i 4 blad till

Kräbbleboda dikningsföretag 1946

i Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10
kap vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.


Skalar:

för längd 1:4000.


för höjd 1:100.

för intagningsbassäng 1:50.

Förslag till intagningsbassäng vid C.



Betongmurarna rullarmärkas
Järnens diameter 8 mm
avstånd 250 mm



Rit.Nr 002

Kontroll av ritningen
Kontroll av ritningen

122-2

L 4-1345

Tillhör:

Förslag i 4 blad till





Kräbbleboda dikningsföretag 1946

i Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap.
vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.



122-3

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kontoret

122-3

L 4-1345


Tillhör:

Förslag i 4 blad till


Kräbbleboda dikningsföretag 1946

i Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vatten-
lagen.


Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.




Förslag till intagningsbrunnar vid 14+35




Förslag till dikesöga vid 14+25



Betsingmuren rutarmeras
Järnens diam. 8 mm.
avstånd 250 mm.



Skalar:
för sektioner 1:100



för detaljer 1:50



Nr 004

Kräft. Lantbruksingenjör
Karlensborg 1946

L 1345

22-4

Ser. E XIII komb
22

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr 21482
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1947

L. --- 4*1345

ber 27
11 48

Betänkande

rörande

Kräbbleboda dikningsföretag 1946

i Glimåkra och Osby socknar

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIENr 21482
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad, styresman för "Kräbbleboda
dikningsföretag 1946" i Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads
län, vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas
största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens
avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond. Arbets-
plan rörande företaget är upprättad vid syneförrättning enligt
bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen år 1946 av lantbruksingeniör
Klas Westling.

Kräbbleboda den 12 december 1946.

Per Nilsson

Genom beslut den 27 nov. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 11.656:85 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.880 kr. och lån med 6.490 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *[Signature]*

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 21482
K LANTBRUKSSTYRELSEN

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslångfond 1947

Kräbbleboda dikningsföretag 1946 i Glimåkra och Osby socknar av
(företagets namn samt socken och län)

Kristianstads län.

Förtroendeman: Lantbrukaren Per Nilsson, Kräbbleboda.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 3 maj 1945. Förrättningen avslutad den 12 dec. 1946.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn ~~XXXXXX~~. Vid ~~XXXXXX~~

förrättningen bestämd arbetstid: Före utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 10.746:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 11.647:85 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	10.200	-	-	-	464	85	10.664	85	983:-	11.647	85

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	12	97	3	31	16	28	10.746	80	2	11.647	85	720	1/3	3.880

Av bidraget belöper omkring 3.550 kr. på företagets utförande och omkring 330 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	9.805	20	91,238	9.730	39	2/3	6.480 *)
*) Lån utgår ej på kostnaden för en första rensning av avloppet.							

*) Lån utgår ej på kostnaden för en första rensning av avloppet.

Arbetet med företagets utförande ännu icke påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark. Beträffande kostnads- och båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (10.126:80 kr.) och dels av bruksningsbåtnad (620:- kr.).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande (17, 15, 3 1/2 och 2 har resp.). Enär huvuddelägarens åkerareal utgår 17 hektar, vartill kommer tämligen betydande areal skogs- och annan mark, och hans delaktighet i företaget utgör 91,238 %, anser torrläggningsnämnden, att bidragskvoten 1/3 bör tillämpas för företaget.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3.880 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 6.480 kronor.

Kristianstad den 29 augusti 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll.
- C. Låneansökan.
- D. Kostnadsberäkning för en första rensning.
- E. Fastighetsförteckning.


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 12 december 1946 avslutad laga syneför-
rättning angående Kräbbleboda dikningsföretag 1946, avseen-
de torrläggning av mark inom Kräbbleboda och Boalts byar
i Glimåkra socken och Hallaboda by i Osby socken, Kristi-
anstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 mars
1947.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor. Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid sam-
manträde med delägarna i
Kräbbleboda dikningsföretag
1946 i Glimåkra och Osby sock-
nar av Kristianstads län.

År 1946, december 12, kl. 9 f.m. å Glimåkra hotell.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Manfred Svensson i Romperöd och Erik Nilsson i

Röena samt bland sakägarna

Per Nilsson i Kräbbleboda och

Bertil Nilsson i Boalt.

§ 1.

Sakägarna beslutade att söka största möjliga bidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets
utförande samt uppdrogo för den skull åt Per Nilsson i Kräbbleboda
dels att ingå till vederbörande myndighet med den vördsamma ansökning-
en, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anled-
ning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanord-
nat bidrag.

§ 2.

Att justera protokollet uppdrogs åt skiftesgodemännen Man-
fred Svensson och Erik Nilsson.

Glimåkra den 12 december 1946.

Klas Westling
lantbruksingeniör.

Justeras:

Erik Nilsson
Manfred Svensson

Uppgiven åkerareal:

Per Nilsson, Kräbbleboda - 17 hektar

Bertil Nilsson, Boalt - 3.5 hektar

Olof Svensson, " - 2 "

Ernst Bengtsson, Kräbbleboda - 15 hektar.

12/12 1946.

Klas Westling

Undertecknad förklarar härmed, att jag önskar komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till gäldande av de kostnader, som påförts min fastighet Kräbbleboda 1¹⁵ i ett dikningsföretag benämnt Kräbbleboda dikningsföretag 1946 i Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län.

Kräbbleboda den 12 december 1946.

Per Nilsson

Bevittnas:

Erik Nilsson

adr.

*Röna
Glimåkra*

Manfred Lennström

adr.

Glimåkra

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Str. A-B (3+63-5+80)	217 [✓] m á 1.00 [✓] kr pr m	217:- [✓]	
" B-C (10-14+25)	425 [✓] m á 0.60 kr pr m	255:- [✓]	
" C-D (16+32-21+43)	511 [✓] m á 1.00 kr pr m	<u>511:-</u>	<u>983:-</u>
	Summa kronor	<u>983:-</u>	

Kristianstad i augusti 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastighet, ingående i "Kräbbleboda dikningsföretag 1946" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Glimåkra socken.

Ba 24/100 . 1¹⁵ Kräbbleboda ✓ Per Nilsson ✓

Kristianstad i augusti 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Ser. E VIII komb
L

20969

Komm. Lantbrukstillsynens
Komm. Lantbrukstillsynens arkiv

K. LANTBRUKSTILLSYNEN
27 AUG 1947
L 4*1345

lev 27/1148

Originalhandlingar
rörande
Kräbbleboda dikningsföretag 1946
i Glimåkra och Osby socknar
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Kräbbleboda och Boalts byar i

Glimåkra socken och Hallaboda by i Osby socken av Kristianstads

län; upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotre (33) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Kräbbleboda och
Boalts byar i Glimåkra socken
och Hallaboda by i Osby socken
av Kristianstads län.

År 1946, november 19, kl. 10 f.m. hos Per Nilsson i Kräbbleboda.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Manfred Svensson i Romperöd och Erik Nilsson i Röena

båda från Glimåkra socken,

sökanden Per Nilsson i Kräbbleboda

övriga sakägare eller ombud

Bertil Nilsson i Boalt för ägor där och i Hallaboda samt

Olof Svensson i Boalt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökanden yrkade att avloppsdiket skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd och borde avloppet utföras täckt å sträckan 14+25 - 16+32 men i övrigt utföras som öppet avlopp. Full torrläggning av marken kunde ej erhållas i torrlägningsområdets nedre del och yrkades att bottenlinjen här skulle inläggas med hänsyn till bottenläget i en befintlig järnvägstrumma vid 3+10 - 3+17 och med hänsyn till vattenståndet vid ett vattenverk beläget omkring 190 meter nedanför järnvägstrumman.

§ 5.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej borde utgå.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att trumman genom utfartsvägen vid 3+63 - 3+69, vilken trumma höll på att rasa, skulle omläggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, varvid trumman borde omläggas med befintlig sten. Någon annan bro ansågs icke behöva utföras i samband med företaget.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade verkställa för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jänte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på Glimåkra hotell den 12 december 1946 kl. 9 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Kräbbelbodå den 19 november 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Manfred Lennern
Erik Nilsson

3.
År 1946, december 12, kl. 9 f.m. på Glimåkra hotell.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare:

Per Nilsson i Kräbbleboda och

Bertil Nilsson i Boalt.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagets utförande upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes lantbrukaren Per Nilsson adress Kräbbleboda och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 394 kronor 80 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Glimåkra den 12 december 1946.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erik Nilsson
Manfred Petersson

LÄNSSTYRELSEN
1
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Per Nilsson, Kräbbleboda, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker till Kräbbleboda by i Glimåkra socken.

avgivet Kristianstad i landskansliet den 3 maj 1945.


(A.E. Rodhe)


(Georg Lundborg)

5.
Nr. 30/40 Ekdm
Ant. der - 2 MAJ 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Hämskyddet i Kristianstads
län.

Härmed anmäler nördan-
an förordnande för statens lant-
bruksskydd i och i och med föreskrif-
ten i gällande naturlag utställa
lagen skyddsförordning i och för tor-
läggning av naturgenomska marken
till Kräbblända lag i Skånska
provinen av Kristianstads län.

Samtliga av förordnande
bestående förordning förordning
någon med säkerhet kunna
angivna.

Kräbblända den 30/4 1945
Per Nilsson
äg av Kräbblända nr 15

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Kräbbleboda och Boalts byar
i Glimåkra socken samt Hallaboda by i Osby
socken av Kristianstads län den 19 november
1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Kräbbleboda och Boalts byar i Glimåkra socken samt
Hallaboda by i Osby socken av Kristianstads län kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. Per Nilsson i Kräbbleboda den 19 november
1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Kristianstad den 29 oktober 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Osby församling

den 3/11 1946

G. Rindell

Kyrkoståndets v. Pastor Komminister Kyrkoståndets

Avsänd till pastorsämbetet i Osby socken den 29 oktober 1946.

7
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Kräbbleboda och Boalts byar
i Glimåkra socken samt Hallaboda by i Osby
socken av Kristianstads län den 19 november
1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Kräbbleboda och Boalts byar i Glimåkra socken
samt Hallaboda by i Osby socken av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos lantbr. Per Nilsson i Kräbbleboda
den 19 november 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 29 oktober 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

En likalydande kungörelse avsändes den 29 oktober 1946 till
pastorsämbetet i Glimåkra socken, betygas

ex officio

Klas Westling.

Ruths pensionat.
Bjudes endast på detta sätt.



Min kära maka,
vår älskade och allt uppoff-
rande lilla mor,
farmor, mormor och syster

INGRID HAST

gick hem till sin Frälsare i dag,
i tacksamhet och ljusaste min-
ne bevarad av oss alla.

Vannebergaby den 27 okt.
1946.

NILS HAST.

Barn och barnbarn.

Din väg gick rak och ljus,
belyst av kärlek till de Dina.
Den ledde till vår Faders hus,
där Han har vården om de sina.

För dem, som önska följa
mor till hennes sista vilorum,
tillkännagives, att jordfästnin-
gen äger rum söndagen den 3
nov. 1946 kl. 14,15 i gravka-
pellet på nya kyrkogården i
Åhus. Samling i kapellet.

Meddelas endast på detta
sätt.

Tänk på MINNESFONDEN
vid begravningar och högtidsda-
gar. Bidragen, som gå till behö-
vande sjuka, mottagas av sekre-
teraren, Pastorsexpeditionen.

Veckopredikan

hålles i Kyrksalen, Teatergatan 5, i
dag kl. 7 em. av kyrkoadjunkt Tho-
rell. Ämne: Helig iver.

Filadelfia.

Missionärskand. **Ruth och Elmer
Newman** tala i afton kl. 20. Lager-
vik och sångarna medv. Past. **Frank
Horner m. fru** fr. England tala tors-
dag kl. 20. Sångarna.

Välkomna!

29040"

6. Reparation av gamla gaskloc-
kan.
7. Reparation av gamla gaskloc-
kan.
8. Reglemente för stadens vatten-
verk.
9. Generalplan för vatten och av-
lopp för ytterområdena.
10. Hemvårdarinnornas anslutning
till Statens Pensionsanstalt.
11. Höjning av taxan för Renhåll-
ningsbolagets hämtningsarbe-
ten.
12. Motion om förbättrad gatube-
lysning i Härlöv.
13. Christianstads Skyttesällskaps
framställning om förvärv av
mark.
14. Avsägelse av kommunalt upp-
drag.

Handlingarna finnas tillgängliga
å stadsfogdens tjänsterum å rådhu-
set mötesdagen och dagen förut.

Kristianstad den 28 oktober 1946.

B. J. JÖNSSON.

29006"

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Kräbbleboda och Boalts
byar i Glimåkra socken samt Halla-
boda by i Osby socken av Kristian-
stads län kommer att handläggas
vid sammanträde hos lantbr. Per
Nilsson i Kräbbleboda den 19 no-
vember 1946 kl. 10 fm., då sakägare
hava att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Kristianstad den 29 oktober 1946.

KLAS WESTLING

statens lantbruksingeniör.

29038"

Förslag till ändring av stadspla-
nen för kvarteren Myren, Älgen m.
fl. i Lönsboda municipalsamhälle
hålles för granskning tillgängligt
hos byggmästare N. C. Lundberg,
Lönsboda under tiden 1/11 1946—
15/11 1946.

Anmärkningar mot förslaget kun-
na under samma tid inlämnas till
byggnadsnämnden.

Förslaget berör mark samfällid
för Lönsboda by samt mark sam-
fällid för Ö. Flyboda.

Kallelse har för samfälligheten
tillställts August Persson, Lönsboda
1, respektive Nils Albert Svensson,
Ö. Flyboda 1, att av dessa hållas
tillgänglig för övriga delägare.

Lönsboda den 28/10 1946.

BYGGNADSNÄMNDEN.

29033"

samfund.

Västra Boulevarden 43.

Tel. 10517 och 10572.

NOTARIEN, JUR. KAND.

Sture Camp

Taxeringsbesvär och krigskon-
junkturskattedeklarationer.

Juridiska uppdrag av varje slag.
Nya Boulevarden 6, Kristianstad.

Tel. 13633.

Melander & Larssons juridiska byrå,

Kristianstad. Tel. 104 58, 118 58.

Innehavare:

Jur. kand. G. Müngersdorff.

Juridiskt ombud för K. A. K. och M.
Fullständig advokatverksamhet.
Inkasso — Fastighetsförvaltn. —
Kreditupplysn.

24796"

DAMER!

Då Ni önskar Eder en ny välsit-
tande korsett,

Ring spirellaombudet

ASTRID ANDERSSON,

Österlånggatan 28 a.

Tel. 14288.

Fjälkinge-Kiaby.

Skarpskjutning med eldhandva-
pen och sprängningsarbeten äga
rum i närheten av grustaget ome-
delbart norr Lillesbacke, Fjälkinge,
fredagen den 1/11 kl. 0800—1630.

Farligt område: Lillesbacke samt
skogsområdet norr och öster därom
med gräns väster landsvägen Fjäl-
kinge—Kiaby (ingår icke i det far-
liga området), gräns norr i höjd
med nordligaste kanten av skogen
norr Lillesbacke intill skogsvägen
500 meter öster Lillesbacke, gräns
öster sistnämnda skogsväg (ingår
icke i det farliga området) gräns sö-
der en linje Lillesbacke sydöstli-
gaste del—ovannämnda skogsväg.

Röd flagga kommer att vara his-
sad på Lillesbacke.

Det är förenat med livsfara att
under ovan nämnda tid befinna sig
inom det farliga området.

CHEFEN FÖR I 6.

29036"

Nyaste Kristianstadsbladet den 30/10 1946.

Kret.

Nr 252

Förläggare
KRISTIANSTAD
LARSSON & OLSSON
Kristianstads tryckeri 1946 | 1946

Sjöfarten på Åhus.

Anlända fartyg.

Den 26/10 m/seg. Mars, Djup-
kås, kap. Hedberg, från Malmö,
maj. Den 27/10 m/seg. Elise,
Malmö, kap. Månsson, från
Påskala, fodervaror. Den
29/10 m/s Framat, Nordvik, kap.
Pettersson, från Göteborg, foder-
kakor, m/s Ida, Skillinge, Olsson,
från Wismar, gödning, m/s An-
na, Hasslö, Svensson, från Mörby-
långa, fodervaror.

Avgående fartyg.

Den 25/10 m/seg. Anna Lisa,
Skärhamn, kap. Axelsson, till
Malmö, tom. Den 26/10 m/seg.
Vetsera, Ystad, kap. Johansson,
till Karlshamn, tom; m/seg. Ve-
ga, Skillinge, kap. Persson, till
Simrishamn, tom; m/seg. Elisa-
beth, Oskarshamn, kap. Larsson,
till Stettin, tom; s/s Kinne, Mal-
mö, kap. Björkeröth, till Göte-
borg, råsocker. Den 28/10: m/s
Ethel, Dalmark, Bulow, till Grön-
högen, tom. Den 29/10: m/s Na-
talia, Skillinge, Pålsson, till Stet-
tin, tom.

Landsstingsval i Halland överkla-
gas. Landsstingsvalet i Årstad
Faurås härad har enligt tidningen
Halland överklagats hos regerin-
gen med begäran om nytt val.
Överklagandet grundas på att val-
nämndsordföranden underlåtit att
vidta vissa enligt lagstadgade åt-
gärder i samband med valet, vari-
genom bl. a. åtskilliga röstberätti-
gade hindrats att delta.

Är själsligt abnorm. Det sedan
ett par månader vilande målet
mot handlande Walle Wahren,
som åtalats för omfattande svar-
fabrikationer, behandlades på tis-

Vigde.

Gunnar Petersson

Margareta Olsson

Göteborg 27/10 1946.

Dödsfall.



Min älskade make,
vår käre lille far,

Entreprenör

Verner Hellkvist

har i dag insomnat efter ett
tåligt buret lidande i sitt
36:te levnadsår, djupt sörjd
och saknad av oss, föräld-
rar, syskon, släkt och många
vänner.

Årasjö, Vinslöv den 29
okt. 1946.

VALBORG HELLKVIST.

Anna-Lisa. Pelle.

Lars. Rune.

Hav tack, du käre, för allt du givit,
för vänlig omsorg om en och var.
Fast vi ej se dig mer i livet,
ditt minne lever, det har vi kvar.

För dem, som vilja följa

den avlidne till hans sista vi-
lorum, meddelas, att begräv-
ningen äger rum i Vinslövs
kyrka söndagen den 3 nov.
1946. Samling vid kyrkan kl.
15.15. Efter sista kaffe på

at

Gerd

Min inne

vå

gick itra
sörjd oc
bevarad

ga släkti

Glimmäk

JOHA

Ulla-

Mötas vi
där oss e

få möta

vilka ryc

stansstad
få vi höra
skåda de

boende i
som in-

icke äga

Stads

kallas att sa

onsdagen der

18,30 för a

ärenden angä

1. Förvärv

byggnad

2.—3. Förv

gatumark

4. Tomtköpn

5. Övertaga

barnhem

G

28723

e.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Kräbbleboda och Boalts byar i Glimåkra socken samt Hallaboda by i Osby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 19 november 1946 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare Per Nilsson,	Kräbbleboda nr 1	KRÄBBLEBODA
2.	" Ernst Bengtsson,	" " 1	"
3.	" Olof Svensson,	Boalt nr 1	BOALT
4.	" Bertil Nilsson,	" " 1	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 29 oktober 1946, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Kräbbleboda och Boalts byar i Glimåkra socken och Hallaboda by i Osby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande till förrättningen samt företagets planläggning.

Sökande till förrättningen är Per Nilsson såsom ägare till fastigheten Kräbbleboda 1¹⁵.

Beträffande företagets planläggning anföres här, att sökanden yrkat, som av § 4 i förrättningsprotokollet framgår, att avloppssträckan 14+25 - 16+32 skulle utföras som täckt ledning och övriga avloppssträckor som öppna diken. Underhand har sökanden dessutom ifrågasatt, att även avloppssträckan 18+90 - 21+43 skulle igenläggas med rör. Synemännen anse lämpligt, att förstnämnda sträcka 14+25 - 16+32 igenlägges med rör, men anse icke lämpligt att avloppssträckan 18+90 - 21+43 f.n. igenlägges med rör. Avloppets längdledning utgör här nämligen endast ungefär 0.5:1000 och att gräva sig till bättre fall på sträckan ställer sig ganska dyrbart. Rörläggning i liten längdledning kräver dessutom mycket stor noggrannhet vid utförandet.

Företagets utsträckning i övrigt är beroende av sökandens

yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning. Avloppssträckorna äro i övrigt betecknade A-B-C-D.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den beräknas komma efter företagets utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 14.738 kronor 60 öre och efter företaget 25.485 kronor 40 öre, vadan värdet av båt-

naden genom arbetenas utförande uppskattats till 10.746 kronor 80 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för öppna avloppssträckan A-B utgör omkring 750^v hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1.0 sekundliter och sommarmedelvattenmängden till omkring en tiondedel härav. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom det beräknade högvattenståndet i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna. Beträffande avloppssträckan A-B anmärkes här, att järnvägstrumman nedanför A verkar uppdämmande på vattenframrinningen vid högvatten, såsom också framgår av profilritningen. Yrkande om trummans ändring har emellertid ej framställts vid förrättningen.

Nederbördsområdet för täckta avloppsledningen å sträckan

14+25 - 16+32 har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör omkring 110 hektar.

Även vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava syemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar, men här rörledningens dimensioner ansetts böra beräknas med nödig säkerhetsmarginal.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge samt utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna ansett skäligt, att mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom till plats för jord- och stenupplag av vederbörande jordägare upplätes utan ersättning. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av § 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat att bron för utfartsvägen vid 3+63 - 3+69 skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt. Med anledning härav har trummans omläggning medtagits i kostnadsförslaget, och synes stenen i nuvarande trumman kunna användas vid omläggningen, enär stenen är av god beskaffenhet. Särskild ritning till trumman hava synemännen icke ansett erforderligt upprätta. Bottenläge och genomloppsöppning för nya vägtrumman framgår av påskrift å profilritningen.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt nedanstående tablå:

avdelning	I	avloppsstr.	A-B	med ägofig.	1-11 och 46-54,
"	II	"	B-C	"	12-24, 33-42 och 45 samt
"	III	"	C-D	"	25-32 och 43-44.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättringsvärde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B	1.825:-	1.926:20	0.95
II	B-C	4.950:-	5.215:60	0.95
III	C-D	3.425:-	3.605:-	0.95

Avdelningarna II och III äro för sin torrläggning beroende av att delar av avloppet nedanför B respektive C utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sam-

manföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostna-
den dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägnings-
kostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdel-
ningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona fortfarande
beräknas komma att utgöra 0.95. I kostnaderna för arbetena inom fö-
retaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till
båtnadsvärdet av marken enligt ovan åberopade utlåtaget vidfogade
värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen
7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av
ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättrings-
värde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade
kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i fö-
retaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torr-
lägningsarbetena men förskjutas av sökanden vid förrättningens av-
slutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående arbe-
ten fördelas mellan sakägarna i företaget efter samma grund, som i
kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas för-
delning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild jord-
ägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Bron för
utfartsvägen vid 3+63 - 3+69 underhålls dock av den eller dem, som
skola underhålla nuvarande brobyggnad där. Genom ombyggnaden kan näm-

ligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 10.746 kronor 80 öre. På grund härav åligger det förrättningsökanden jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 20 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 16 kronor 12 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha va vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utfö-

rande enligt det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla

delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-

tenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-

ägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då

växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-

ställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person, och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra erforderliga anteckningar och avskrifter.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Kräbbleboda dikningsföretag 1946.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt

ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

7.
med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande de i företaget ingående öppna avloppssträckorna jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid de öppna avloppen envar markägare uppsätter nödiga hägnader mot avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kräbbleboda den 12 december 1946.

Klas Westling. Manfred Jonsson Erik Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Areallräknings- och värderingslängd till
"Kraaböleböda dñmf 1946" i Glimåkra och Osby
socknar av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Glimåkra s.n.

Lill AB 1/32 mtl Bealt 110 Olaf Svensson

äker, mylla på kårstun

" " "

" mylla på morän

" " "

stogsmark

Summa

Lill Ba 22/100 mtl Kållsteboda 115 Per Nilsson

äker, mylla på kårstun

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

Örer för BS

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
06/08 3	1	40			1.080	432	—	1.440	576	—	360	144	—
06/08 4	2	28			1.080	302	40	1.440	403	20	360	100	80
07/09 5	3	21			1.260	264	60	1.620	340	20	360	75	60
6	4	10			1.620	162	—	1.800	180	—	180	18	—
7	5			13	300	39	—	400	52	—	100	13	—
8		99		13		1200	—		1551	40		351	40
9													
10													
06/08 11	6	64			1.080	691	20	1.440	921	60	360	230	40
06/08 12	7	03			1.080	32	40	1.440	43	20	360	10	80
06/08 13	8	42			1.080	453	60	1.440	604	80	360	151	20
06/08 14	9	34			1.080	367	20	1.440	489	60	360	122	40
05/08 15	10	54			900	486	—	1.440	777	60	540	291	60
05/08 16	11	33			900	297	—	1.440	475	20	540	178	20
17	12	60			900	540	—	1.800	1080	—	900	540	—
18	13	51			900	459	—	1.800	918	—	900	459	—
19	14	48			900	432	—	1.800	864	—	900	432	—
20	15	37			1.080	399	60	1.800	666	—	720	266	40
21	16	43			900	387	—	1.800	774	—	900	387	—
22	17	30			900	270	—	1.800	540	—	900	270	—
23	18	19			1.200	228	—	2.000	380	—	800	152	—
24	19	10			1.800	180	—	2.000	200	—	200	20	—
25	20	05			1.800	90	—	2.000	100	—	200	10	—
26	21	37			1.200	444	—	2.000	740	—	800	296	—
27	22	08			1.800	144	—	2.000	160	—	200	16	—
28	23	58			1.600	928	—	2.000	1160	—	400	232	—
29	24	30			1.600	480	—	2.000	600	—	400	120	—
30	25	28			800	224	—	2.000	560	—	1.200	336	—
31	26	78			800	624	—	2.000	1560	—	1.200	936	—
03/09 32	27	14			600	84	—	1.800	252	—	1.200	168	—
33		786				8241	—		13866	—		5625	—

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

	Över för t	1
	äker, torvmylla på grus & sten	2
	"	3
	"	4
	"	5
	"	6
	Grassmark, torvjord	7
	"	8
	"	9
	"	10
	"	11
	Skogsmark	12
	"	13
	"	14
	"	15
	"	16
	"	17
	"	18
	Äker, högländ mark	19
	Brutningsbidrag upptäckten för ägarens 12-23 och 45 givna igenläggnings räknas till 400 kr/ha eller till 400 x 1.55	20
	Summa	21
		22
		23
Lill Bb	9/50 m. l. Kr 222/abada 151 Ernst Bengtsson	24
	äker, mylla på härlarn	25
	"	26
	"	27
	Summa	28
		29
Osby s:n		30
Lätt Ca	erst Halla Bada 15 Bertil Nilsson	31
	äker, mylla på härlarn	32
	"	33
	Över för t	34

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		786				8241	—		13866	—		5625	—
2	28	48			800	384	—	2.000	960	—	1.200	576	—
3	29	64			800	512	—	2.000	1280	—	1.200	768	—
4	30	24			800	192	—	2.000	480	—	1.200	288	—
5	31	25			800	200	—	2.000	500	—	1.200	300	—
6	32	21			1.000	210	—	2.000	420	—	1.000	210	—
7	33			10	600	60	—	1.200	120	—	600	60	—
8	34			14	600	84	—	1.200	168	—	600	84	—
9	35			88	480	42240	—	1.200	1056	—	720	633	60
10	36			54	480	25920	—	1.200	648	—	720	388	80
11	37			14	480	6720	—	1.200	168	—	720	100	80
12	38			18	200	36	—	400	72	—	200	36	—
13	39			10	200	20	—	400	40	—	200	20	—
14	40			22	300	66	—	400	88	—	100	22	—
15	41			24	300	72	—	400	96	—	100	24	—
16	42			13	200	26	—	400	52	—	200	26	—
17	43			15	300	45	—	400	60	—	100	15	—
18	44			08	300	24	—	400	32	—	100	8	—
19	45			18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	sträckan 14+25-16+52. Värdet av denna förändring är —												
21									620	—		620	—
22		968		308		10920	80		20726	—		9805	20
23				290									
24													
25	46	14			1.200	168	—	1.350	189	—	150	21	—
26	47	24			1.200	288	—	1.350	324	—	150	36	—
27	48	80			1.200	960	—	1.350	1080	—	150	120	—
28		118				1416	—		1593	—		177	—
29													
30													
31	49	23			1.080	24840	—	1.440	33120	—	360	8280	—
32	50	21			900	189	—	1.260	26460	—	360	7560	—
33		44				43740	—		59580	—		15840	—

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ärterfart

äker, mylla på kanten

" mylla på mellan

skogsmark

Summa

Sammandrag

Glimakra sin

Lill AB $\frac{1}{32}$ mth. 0'10 Boath. Olof Svensson

" Ba $\frac{34}{100}$ " 1'5 Hållboda Per Nilsson

" BB $\frac{9}{50}$ " 1'5 - " - Ernst Bengtsson

Osby sin

Lill Ca arst 1'5 Hållboda Bertil Nilsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		44				437	40		595	80		158	40
0.6/0.8 2	57	20			1.080	216	-	1.440	288	-	360	72	-
0.6/0.8 3	52	29			1.080	313	20	1.440	417	60	360	104	40
0.6/0.8 4	53	19			1.080	205	20	1.440	273	60	360	68	40
5	54			10	300	30	-	400	40	-	100	10	-
6		112		10		1201	80		1615	-		413	20
7													
8													
9													
10													
11		99		13		1200	-		1551	40		351	40
12		968		²⁹⁰ ~~308~~		10920	80		20726	-		9805	20
13		118				1416	-		1593	-		177	-
14													
15		112		10		1201	80		1615	-		413	20
16		1297		³¹³ ~~331~~		14738	60		25485	40		10746	80
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Kräbblaboda den 12 december 1946.

Karl Westling, Manfred Torenson, Erik Nilsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Glimåkra socken.</u>										
2	<u>Litt Ab 1/32 mtl Boalt 1</u>	10									
3	<u>Olof Svensson.</u>										
0.6/0.8	åker, mylla på kärrtorv	1	40				1.080	1.440	360	144	--
0.6/0.8	" , " " "	2	28				1.080	1.440	360	100	80
0.7/0.9	" , mylla på morän	3	21				1.260	1.620	360	75	60
7	" , " " "	4	10				1.620	1.800	180	18	--
8	skogsmark	5			13		300	400	100	13	--
9	Summa		99		13					351	40
10	<u>Litt Ba 24/100 mtl Kräbbleboda 1</u>	15									
11	<u>Per Nilsson.</u>										
0.6/0.8	åker, mylla på kärrtorv	6	64				1.080	1.440	360	230	40
0.6/0.8	" , " " "	7	03				1.080	1.440	360	10	80
0.6/0.8	" , " " "	8	42				1.080	1.440	360	151	20
0.6/0.8	" , " " "	9	34				1.080	1.440	360	122	40
0.5/0.8	" , " " "	10	54				900	1.440	540	291	60
0.5/0.8	" , " " "	11	33				900	1.440	540	178	20
19	" , " " "	12	60				900	1.800	900	540	--
20	" , " " "	13	51				900	1.800	900	459	--
21	" , " " "	14	48				900	1.800	900	432	--
22	" , " " "	15	37				1.080	1.800	720	266	40
23	" , " " "	16	43				900	1.800	900	387	--
24	" , " " "	17	30				900	1.800	900	270	--
25	" , torvmylla på grus och sten	18	19				1.200	2.000	800	152	--
26	" , " " " "	19	10				1.800	2.000	200	20	--
27	" , " " " "	20	05				1.800	2.000	200	10	--
28	" , " " " "	21	37				1.200	2.000	800	296	--
29	" , " " " "	22	08				1.800	2.000	200	16	--
30	" , " " " "	23	58				1.600	2.000	400	232	--
31	" , " " " "	24	30				1.600	2.000	400	120	--
32	" , " " " "	25	28				800	2.000	1.200	336	--
33	" , " " " "	26	78				800	2.000	1.200	936	--
0.3/0.9	" , " " " "	27	14				600	1.800	1.200	168	--

Överföres

7 86

5625 --

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	86						5625	--
Åker, torvmylla på grus och sten	28		48			800	2.000	1.200	576	--
" " " " "	29		64			800	2.000	1.200	768	--
" " " " "	30		24			800	2.000	1.200	288	--
" " " " "	31		25			800	2.000	1.200	300	--
" " " " "	32		21			1.000	2.000	1.000	210	--
Ungsmark, torvjord	33				10	600	1.200	600	60	--
" " "	34				14	600	1.200	600	84	--
" " "	35				88	480	1.200	720	633	60
" " "	36				54	480	1.200	720	388	80
" " "	37				14	480	1.200	720	100	80
skogsmark	38				18	200	400	200	36	--
"	39				10	200	400	200	20	--
"	40				22	300	400	100	22	--
"	41				24	300	400	100	24	--
"	42				13	200	400	200	26	--
"	43				15	300	400	100	15	--
"	44				08	300	400	100	8	--
Åker, högländ mark	45				18	-	-	-	-	--
Brukningsbåtnad uppkommer för ägofigurerna 18-23 och 45 genom igenläggning av sträckan 14+25-16+32. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 400 x 1.55										
Summa		9	68	3	08				9805	20
Litt Bb 9/50 mtl Kråbbleboda 1 ⁵¹ .										
Ernst Bengtsson.										
Åker, mylla på kårrtorv	46		14			1.200	1.350	150	21	-- 0.8/0.9
" " " "	47		24			1.200	1.350	150	36	-- 0.8/0.9
" " " "	48		80			1.200	1.350	150	120	-- 0.8/0.9
Summa		1	18						177	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Osby socken.</u>										
2	<u>Litt Ca avst Hallaboda 1⁵.</u>										
3	<u>Bertil Nilsson</u>										
0.6/0.8	Åker, mylla på kårrtorv	49	23				1.080	1.440	360	82	80
0.5/0.7	" , " " "	50	21				900	1.260	360	75	60
0.6/0.8	" , " " "	51	20				1.080	1.440	360	72	--
0.6/0.8	" , mylla på morän	52	29				1.080	1.440	360	104	40
0.6/0.8	" , " " "	53	19				1.080	1.440	360	68	40
9	skogsmark	54			10		300	400	100	10	--
10	<u>Summa</u>		1	12	10					413	20
11											
12			<u>Sammandrag.</u>								
13	<u>Glimåkra socken.</u>										
14	<u>Litt Ab 1/32 mtl Boalt 1¹⁰.</u>										
15	<u>Olof Svensson</u>		99		13					351	40
16	<u>Litt Ba 24/100 mtl Kråbbleboda 1¹⁵.</u>										
17	<u>Per Nilsson</u>		9	68	3	08				9805	20
18	<u>Litt Bb 9/50 mtl Kråbbleboda 1⁵¹.</u>										
19	<u>Ernst Bengtsson.</u>		1	18						177	--
20	<u>Osby socken.</u>										
21	<u>Litt Ca avst Hallaboda 1⁵.</u>										
22	<u>Bertil Nilsson</u>		1	12	10					413	20
23	<u>Summa</u>		12	97	3	31				10746	80
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

[illegible]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							✓ 275	4 50
14+25-16+32	207	18" cementrör	lm	207	✓ 6.50	1345	50	✓	✓ 1345	50
14+25		Dikesöga av betong enl. ritning	st	1	✓ 75.00	75	--	✓		
14+35		Intagningsbrunn av betong enl. ritning, inre diam. 0.7 m.	st	✓ 1	65.00	65	--	✓		
16+32		Intagningsbassäng av betong enl. ritning	st	✓ 1	275:--	275	--	✓	✓ 425	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							✓ 4515	--
		Summa							✓ 4950	--
16+32-21+43	511	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
16+32-21+43	511	Schaktning av grus och sten för öppet dike	m³	150	✓ 3.25	487	50	✓		
		Dito av torvjord med rötter	m³	1500	✓ 1.75	2625	--	✓	✓ 3112	50
		För oförutsedda fall, -arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							✓ 312	50
		Summa							✓ 3425	--
		<u>Sammandrag.</u>								
3+63-5+80	217	Dikessträckan A-B							✓ 1825	--
10+5+80		"							✓ 4950	--
10+00-16+32	632	"	B-C						✓ 3425	--
16+32-21+43	511	"	C-D						✓ 10200	--
		Summa								
Kräbbleboda den 12 december 1946.										
K. Wetling										
statens lantbruksingenjör.										

Kostnadsfördelningsskild

hitt "Kräbblårda dikningsföretag 1946" i glimniska och Östby sockner av
Kristianstads län.

Södra i socknen	Sommernedel	Södra, by, sommarn	Registernummer	Solägen	Sökande eller inte sökande	Förskållningsvärde		Fördelningssat	Fördelad löshund		Fördelningsskild	
						kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
		<u>Glimniska</u>										
Ab	1/32	Bost	110	Olof Lounson	ej sök.	351	40	3.270	333	54	15	20
Ba	24/100	Kräbblårda	115	Per Nilsson	! sök.	9805	20	91.238	9386	28	124	12
Bb	9/50	"	151	Ernst Brongfors	ej sök.	177	-	1.647	167	99	7	66
		<u>Östby</u>										
Ca	ost.	Kräbblårda	15	Per Nilsson	ej sök.	413	20	3.845	392	19	17	87
				<u>Summa</u>		10746	80	100.000	10200	-	464	85

Kräbblårda den 12 december 1946.

Mas Westling / Maynard Lounson

Erik Nilsson

Räken. litt. 10: 107/46

å ursprungligen
Höjst genom Skattens beaktade den
7 okt 1948 med

394:80

9: —

403:80

9/10⁴⁸

[Signature]

personer, som ej äro intressenter i företaget.
ret återgå.

betaltning av statsbidraget skall till Lantbruks-
nämndens eller rapport, utvisande hur långt arbetet
styrelsen ställt rekvisition å bidraget. När för-
ord av ifrågavarande slag, besiktning eller av-
red vederbörande intressent, förtroendemän eller
framställning hos Lantbruksstyrelsen, som för-
 eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande
ll Lantbruksstyrelsen,

Lantbruksstyrelsens vägnar

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Kråkbloda dikebyggnadsföretag 1946 i Ölmånåkra och Öby socknar av
Kristianstads län

Åtgärden omfattar tiden synförrättning sub 10 kap vattenlagen

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 16 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	150	-		
2.4 % av 10200.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	244	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	394	80		
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			394	80
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			394	80

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			394	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			394	80

Anmärkningar: Sammandrag		
Lympfdrägningskostnad anl. rön	Ändr 7/10 88.	403.80
Drägningsmannens utlägg (anmön, opalidkopier, inköpsu. 2 hund)		80.25
Gods nämners rekommende- och reklamationsutlägg		49.80
	Summa	464.85

394.80/

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöill räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Präbblebrda den 12 December 1946.

Kes Weidling
lantbruksingenjör

302/48
315/48 - konst.
L 4*1345
2 konkr
skuldb.
3. lat.
rapport
2. utsk.

FÖRETAG: Kräbbleboda.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 27 november 1948.

Skuldförbindelse överlämnad

till *Kenneth Andersson*

den 26/3 1949

godkänd den 7/4 1949.


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.550✓

» en första rensning » 330✓ kr. 3.880✓

Lån till företagets utförande kr. 6.490✓

KONTRAKT.



Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 november 1948✓

Kräbbleboda dikningsföretag 1946 i Glimåkra och Osby socknar,

—————KRISTIANSTADS LÄN—————

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenåttahundraåttio
(3.880)✓ kronor, varav till företagets

utförande tretusenfemhundraåttio (3.550)✓ kronor och till

en första rensning av avloppen trehundraåttio (330)✓ kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusenfyrahundraåttio
(6.490)✓ kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Krabbhuden den *5 Mars* 19*49*
Per Nilsson

Att Lantbrukaren Per Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Olofsson Olle Persson
Adress Hesslehult Kråbblaboda Adress Hesslehult Kråbblaboda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1949 den 14 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kräbbleboda dikningsföretag 1946 i Glimåkra och Osby socknar, Kristianstads län.

Lån 6.490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 november 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Glimåkra socken</u>			
Kräbbleboda	24/100	1 ¹⁵	Per Nilsson

Stockholm den 14 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



315/48 kmb.

FÖREDRAGET

DEN 7 OKT. 1949

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1949
DIARIE NR J 3313
SÄK NR

över verkställd besiktning av första rensning.

Företagets namn: Kräbbleboda dikningsföretag 1946 i Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 nov. 1948.

Bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande kr. 3.550:-

till en första rensning av avloppen kr. 330:- 3.880:-

Lån från statens avdikningslånefond kr. 6.490:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 april 1949.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbr. Per Nilsson, Kräbbleboda.

varvid?
Första rensningen av avloppen befanns därvid vara i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret den 3 okt. 1949.

Enligt uppdrag:

Per Nilsson

And. B. Andersson

(And. B. Andersson)

förste assistent.

27/11 48 3.880
3.550

Per Nilsson 330

FÖREDRAGET

DEN 14 APR 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 MRS. 1949

DIARIE N^o **1496**

SAK N^o

angående verkställd avsyning av Kräbbleboda dikningsföretag 1946 i Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.880 kronor (därav till företagets utförande 3.550 kronor) och lån från statens avdikningslånefond med 6.490 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.

Lantbruksstyrelsen.

brukaren Per Nilsson, Kräbbleboda pr Kräbbleboda. lld av förste assistenten And.B.Andersson.

efanns företaget utfört i nära anslutning till arbetsplanen, och förordas arbetena till god-

na för företagets utförande framgå av vidfogade

utsk. 2 des. 49.

Kristianstad den 8 mars 1949.

K. Westling
statens lantbruksingeniör.

** Westling vill inte ha något att säga på denna del av utskottets betänkande.*

Sammmandrag å kostnader för Kräbbloda Dittningsföretag
1946 i Skimåker och Osby socknar i Kristianstads Län

	kr	öre
Synföretningskostnad	403.	80
Företningsmarens utlägg för bånd inbundna	20.	25
Godemans resa och traktementsersättning	49.	80
Rättshandens avgift	16.	12
Arvedes räkning Kristianstad 29/1-48		
Klas vestling	199	
Entreprenör August Anderson Osby.	10,700	
Kranor	11,388.	97 öre
Jordkänd kostnad	11,656	:85
Kräbbloda den 5/3 - 1949		
För Nilsson		