


Förslag i 5 blad till
Marietorp Tungby dikningsföretag I och II 1945
 i Smedstorps socken av Kristianstads län, upprättat vid synförrättning enl.
 bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

Tunby Linneskärrikes
 nygrävningsföretag 1924.



Skala 1:4000.

Blad 1.

Registernummer

Smedstorps socken

Aa	Tungby	5 ⁷
Ab	"	15 ⁷
Ac	"	av 15 ⁶
Ad	"	av 15 ⁶
Ae	"	15 ⁵
Af	"	15 ³
Ag	"	15 ²
Ah	"	23 ³
Ai	"	av 15 ⁶
Ba	Petersborg	22 ²
Bb	"	7 ³

Spjutstorps socken

Ca	Spjutstorp	2 ¹
----	------------	----------------

1945

5-1850

Aa 1341 Kristianstad 5 pite

Tillhör:

Förslag i 5 blad till

Marietorp-Tungby dikningsföretag



I och II 1945 i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Typritning till dikesögon vid 80 och 100+60

Blad 2.






Murarna rubarmeras. Järnens avstånd: 225 mm
" diameter: 6 mm

Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för dikesöga 1:50



Nr 1341

L 5-1850 2

Nr 1341 Kristianstad 5/10/45

Tillhör:

Förslag i 5 blad till

Blad 3.

Marietorp-Tungby dikningsföretag



I och II 1945 i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Wrestling.

Statens Lantbruksingenjör.

Skalar:

för längd 1:4000.




ATTN.Nr 003

L 5-1350



No 1341 Kirshäuter 5 pte

Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945 i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.



Betongmuren rutormeras. Järnens avstånd - 250 mm/m.
diameter - 6 mm/m.



Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för dikesöga 1:50



Nr. Nf004

L. 5-1350 4

Nr 1341 Kristianstad 5 mtr

Tillhör:

Förslag i 5 blad till


Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II

1945 i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.




Typritning till intagningsbrunnar.

då rörledningens inv. diam. 4"-18".



Typritning till intagningsbrunnar.

då rörledningens inv. diam. 21", 24".



Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.

för brunnar 1:50.

Ant.Nr 005

L 5:1350

An 1341 Kristianstad 5rit

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


10424

Lantbruksstyrelsen

L-----5*1350

Bev 21/12 48

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1951
DIARIE Nr
SÄK Nr




Gemensamt beslut den 21 dec. 1948
har K. Landbruket styrelsen, som godkännt
en kostnad av 36.662:87 kr., till fruktbygd
beviljat bidrag, med 18.320 kr och Län
med 18.280 kr, samt fastställt arbets-
planen i oförändrat skick.

Betygss i tjänsten:

Oskar Granstedt.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Marietorp-Tungby
dikningsföretag I och II 1945" i Smedstorps och Spjutstorps socknar
av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 4 km öster om Spjutstorps kyrka, och är
detsamma å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruks-
ingenjör Klas Westling handlagd, den 8 maj 1945 avslutad syn enligt
vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår
av närslutna diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsan-
slaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk
(avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller
statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslags-
ställaren tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget in-
gående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg. Kungl. Maj:t och Kronan
eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av företaget.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtet bestämmas vara färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår att flertalet sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres nästan uteslutande av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget, är att vinna ökade skördar hos denna mark. Då dessutom flertalet av i företaget ingående fastigheter ^{4 av 7 fastigheter} hava en åkerareal varierande mellan 4.5 och 20 har, som framgår av protokollet, Bil. F, bör anses att social båtnad uppstår genom företagets utförande, varför 50 % av kostnaderna bör tilldelas sakägarna

3.


i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Torrläggningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd utgår till företaget med i avrundade tal 18.330 kronor från statens avdikningsanslag och med 18.280 kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 5 april 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:



Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägars andel i företaget, även som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssällskapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.
- G. Föreningshandling.
- H. Fullmakt för Karl Erik Nilsson.
- I. " " Ola Håkansson.

J. Förteckning över lånesökandes fastigheter.

K. Ett häfte synehandlingar.

L. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Smedstorps socken.</u>							
			<u>Företag I.</u>							
3/16	5 ⁷	Aa	Tungby	Brita Nilsson	4	28			4	28
1/32	15 ⁷	Ab	"	Algot Nilsson	2	61			2	61
1/64 av 15 ⁶		Ac	"	" "	1	55			1	55
11/1536 av 15 ⁶		Ad	"	Edvard Nilsson	2	20			2	20
1/32	15 ⁵	Ae	"	" "	2	30			2	30
11/3072 av 15 ⁶		Af	"	Erik Håkansson	0	18			0	18
1/16	7 ³	Bb	Petersborg	Brita Nilsson	0	66			0	66
			<u>Företag II.</u>							
5/64	15 ³	Af	Tungby	Johan Nilsson å nr 16	2	70			2	70
1/8	15 ²	Ag	"	Gustav Knutsson	2	75			2	75
3/32	23 ³	Ah	"	Brita Nilsson	9	40			9	40
1/8	22 ²	Ba	Petersborg	Sam Selin			0	31	0	31
1/16	7 ³	Bb	"	Brita Nilsson	5	34			5	34
				<u>Summa</u>	33	97	0	31	34	28

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag I.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

15.855:- ✓

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

352:71 ✓ 16.207:71 ✓

Företag II.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

20.010:- ✓

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

445:16 ✓ 20.455:16 ✓

Summa kronor 36.662:87 ✓

Då samtliga avlopp i företaget utgöras av täckta ledningar, bör bidrag och lån till en första rensning av avloppen ej medräknas.

Kristianstad i mars 1946.


Klas Wistling
statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 maj 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945, och avseende torrläggning av marker till N:ris 5, 15 och 23 Flugeby^{*)} samt n:ris 7 och 22 Petersborg i Smedstorps socken samt nr 2 Spjutstorp i Spjutstorps socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 aug. 1945.

Ex officio:

G. Österholm
(G. Österholm.)

**) Flugeby sannolikt = Tungby.*
Wj.



Lösen redov gm stpl	1:-
Stämpel	1:-
Summa kronor	2:-

/s/ Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad, p. b.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

55. Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945 i Smedstorps
socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid
sammankommande med sakägare
i "Mariestorp-Tungby diknings-
företag I och II 1945" i Smeds-
torps socken av Kristianstads län.

År 1946 jan 10 kl 14 hos Fru Brita Nilsson
i Mariestorp.

Närvarande:

Fru Brita Nilsson Mariestorp pr Smedstorp
Edward Nilsson N:15 Tungby pr - " -
Ola Håkansson N:15 Tungby pr Smedstorp
såsom ombud för sin son Erik Håkansson
Kustav Knutsson N:15 Tungby pr Smedstorp
Sam Selin Petersborg pr Smedstorp
Algot Nilsson N:15 Tungby pr Smedstorp.

samt understrecknad 1^{ste} assistenten hos
Statens lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§ 1.

Det uppdrogs åt Ing Kullman att leda
förhandlingarna och att föra protokollet och
åt Godsägare Sam Selin och Algot Nilsson att
justera detsamma.

§ 2.

På förfrågan uppgavs de olika delägarna
i företaget innehåva nedanstående areal åker

Fru Brita Nilsson	113 har
Edward Nilsson	12 har
Ola Håkansson	4,5 har
Kustav Knutsson	15 har
Sam Selin	100 har
Algot Nilsson	14 har
Johan Nilsson	20 har.

§ 3.

De närvarande beslutade att röra stömt
möjliga bidrag utan återbetalnings skyldighet från
Statens avskrivningsanslag till företagets ut-
förande samt uppdrog det åt ordföranden i

arbetsatypelsen dels att ingå med till vederbörande myndighet med ansökan om bidrag, dels att underteckna kontrakt m.m. som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsatypelsen att utskrifts och med redovisningsskyldighet handhåva beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt länthushushögskolans Klas Westling att utarbeta för ansökningens erforderligt bifärande.

SV

Då intet vidare förhållande upplästas protokollet och slöts sammanträdet
manetoryn i Småstorp den 10 jan 1946

Assistent hos Statens länthushushögskola
Garskullman

Förtecknas:

Lau. Peltti

Algot Eriksson

Förening

ingången emellan delägarna i
"Marietorp-Tungby dihningsföretag
I och II 1945" i Smedstorps socken
av Kristianstads län

Undertecknade överenskomme och besluta:

- 1 att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökan om lån från statens andelningsplånefond till företags utförande.
- 2 att uppdraga åt lantbruksingeniör Klas Westling att upprätta här för nödiga handlingar samt
- 3 att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den vördsamna ansöknings, att underskriva de förbindelser som med anledning härav kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utkrittera och mot redovisningshyldighet handhava de utanordnade penningmedlen.

Marietorp p Smedstorp den 10 jan 1946

Sitt Aa Bb Ab Brita Nilsson.

Ac Ac { Algot Nilsson

Ad Ad { ny ägare till Lill Ac Bb.

Ai { Erik Hakansson
Ola Hakansson
enligt fullmakt

Aj Gustav Knutsson

Ad Ac Edvard Nilsson

Af { Johan Nilsson
genom Karl Erik Nilsson
enligt fullmakt

Prestandas

Lars Kullman

Fritz - Nilsson

Fullmakt
 för min son Karl Erik Nilsson att
 å mina vägnar underskriva förenings-
 handling för gemensamt rådande av
 lån och utslag av statsmedel till ut-
 förande av "Måristorp Tengby dihnings-
 företag I o H 1945"
 Tengby nr Smedstorp den 9 jan 1946

Johan Nilsson

Bevitnas

Erik Åberg

Tengby

Ellen Åberg

Tengby



Fullmakt
 för min fader, Ola Flåhansson att
 å mina vägnar underskriva förenings-
 handling för gemensamt ähande av
 län och anslag av statsmedel till ut-
 förande av "Marietorp Tungby dihnings-
 företag I o II 1945"

Tungby nr Smedstorp d. 9 jan 1946

Erik Flåhansson

Berittnas
 Johan Persson.
 Både 12:30, Tungby.

Ester Persson.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II
1945" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Smedstorps socken.

3/16	5 ⁷	Aa	Tungby	✓ Brita Nilsson
1/8	15 ²	Ag	"	✓ Gustav Knutsson
5/64	15 ³	Af	"	✓ Johan Nilsson å nr 16
1/32	15 ⁵	Ae	"	✓ Edvard Nilsson
11/1536	av 15 ⁶	Ad	"	✓ Edvard Nilsson
11/3072	av 15 ⁶	Al	"	✓ Erik Håkansson (f.d. äg. Ola Håkansson)
1/64	av 15 ⁶	Ac	"	✓ Algot Nilsson (f.d.äg. Edvin Nilsson)
1/32	15 ⁷	Ab	"	✓ Algot Nilsson (f.d.äg. Edvin Nilsson)
3/32	23 ³	Ah	"	✓ Brita Nilsson
1/16	7 ³	Bb	Petersborg	✓ Brita Nilsson

Kristianstad i mars 1946.

Klas Westberg
statens lantbruksingeniör.


14382

L 5*1350

ber 21/12 48

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturhistoriska arkivet

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1951
DIARIE Nr
SAX Nr



Nederbördsområde nr 89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Tungby n:ris 5, 15 och 23 samt Petersborg n:ris 7 och 22 i Smedstorps socken av Kristianstads län; upprättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtiosju (57) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 5 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Tungby n:ris 5, 15
och 23 samt Petersborg n:ris 7
och 22 i Smedstorps socken av
Kristianstads län.

År 1945, april 4, kl. 10 f.m. på Marietorps gård, Smedstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Emil Larsson i Gårdlösa 13 och Håkan Håkansson
i Nyhem

sökanden

Brita Nilsson, Marietorp (i Marietorp inginge mark från såväl
Tungby och Petersborg),

övriga sakägare

Edvard Nilsson i Tungby nr 15,

Edvin Nilsson i " nr 15,

Johan Nilsson i " nr 16 och

Gustaf Knutsson i " nr 15.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Johan Nilsson och Gustav
Knutsson gjort gemensam sak med sökanden angående företagets ut-
förande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild före-
ningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras under-
skrift å handlingen i fråga.

Även Edvard Nilsson och Edvin Nilsson gjorde nu gemensam sak med sökanden för att få ett avloppsdike å sina ägor fördjupat och igenlagt i samband med företagets utförande. Med anledning härav undertecknade de ny föreningshandling, som ävenledes vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökanden och de med henne likställda yrkade, att avloppen skulle utföras å sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet att täckdika den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Anspråk om ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats tisdagen den 8 maj 1945 kl. 10 f.m. och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser angående detta sammanträde ej utfärdas.

Marietorp pr SMEDSTORP den 4 april 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Lattson. Håkan Håkansson

3
År 1945, maj 8, kl. 10 f.m. på Marietorps gård, Smedstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Emil Larsson i Gårdlösa 13, Smedstorps socken och

Cerny Jönsson, Onslunda socken

sakägarna

Brita Nilsson, Marietorp,

Edvard Nilsson, Tungby 15,

Edvin Nilsson, " 15,

Gustaf Knutsson, " 15 och

Ola Håkansson i " 20.

§ 8.

Något jäv mot den vid sammanträdet tjänstgörande skiftesgodemannen Cerny Jönsson anmälades på tillfrågan ej.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 10.

fr. arkiv nr 7. 1582/49

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Brita Nilsson, Marietorp, och till övriga ledamöter Edvin Nilsson och Gustaf Knutsson båda i Tungby 15 med Edvard Nilsson i Tungby 15 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt fru Brita Nilsson, adress Marietorp pr Smedstorp.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Marietorp pr SMEDSTORP den 8 maj 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Larsson. Cerny Jönsson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Brita Nilsson, Marietorp, Smedstorp, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till nr 5 Tunby (Marietorp) i Smedstorps socken.

coll Kristianstad i landskansliet den 20 juni 1944.


(A. E. Rodhe)


(Georg Lundborg)

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om för-
ordnande för behörig förrättningsman att
i enlighet med gällande vattenlag verk-
ställa syn i evloppsdike genom och från
vattenståndade marker till N: 5 Tunby
(Marietorp) i Smedstors socken av
Kristianstads län.

Sannolika av företaget berörde
torde först av förrättningsmannen
kunna med säkerhet angivas.

Marietorp pr Smedstorp den 8 juni 1944.

Björte Nilsson.

6.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Tungby n:ris 5, 15 och 23 samt
Petersborg n:ris 7 och 22 den 4 april 1945 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Tungby n:ris 5, 15 och 23 samt Petersborg
n:ris 7 och 22 i Smedstorps socken av Kristianstads län kommer att
handläggas vid sammanträde hos fru Brita Nilsson, Marietorp, Smeds-
torp onsdagen den 4 april 1945 kl. 10 f.m., då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 8 mars 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Smedstorps församling

den 11 mars 1945
Hjalmar Holm
Kyrkostyrelse v. Pastor-Kommisarie-Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Smedstorps socken den 8 mars 1945.

Kallelse.

Till Lantbrukaren Ola Håkansson, Tunby 20

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende
utförande av vattenavlopp för förläggning av mark inom
Tunby och Petersborgs byar i Svedstorps socken av
Kristianstads län

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *aktare*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som
kommer att hållas på Mariestorps gård i Svedstorp

his- dagen den 8 maj 1945 kl. 10 för middagen.

Kristianstad den 7 april 1945.

Klas Westling.
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Ola Håkansson

Bebyggelse

Samfundet

Delgivandet av denna kallelse intygas:

förordningsman

Johan Persson

Esther Persson

adr.:

20 Tunby

adr.:

n = 20 Tunby

Kallelse.

Till Lantbrukaren Johan Olsson, N: 2 Spjütötorp

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, avseende utförande av vattenavslags för förläggning av mark i Smedstorp och Petersborgs byar i Smedstorps socken av Kristianstads län, vilket företag även angår Eder mark i Spjütötorp

kallar jag Eder härmed att i egenskap av *aktör*

själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas på Mariestorps gård i Smedstorp

Lis - dagen den 8 maj 1945 kl. 10⁰⁰ för-middagen.

Kristianstad den 7 april 1945.

K. Wachtling
Statens Lantbruksingenjör

Kallelsens delgivande erkännes:

Johan Olsson

Bestyrkes:
P. Lundström
Förordningsman

Delgivandet av denna kallelse intygas:

Bern Olsson

adr.: Smedstorp

Ann Johansson
adr.: Spjütötorp.

2

Föreningshandling

Medtecknade förenar sig härmed och
gör gemensam sak med Brita Nilsson
på Marietorp i hennes ansökan om laga synne-
föreläggning anseende bortläggning av vatten-
sked och marker till Marietorp m. fl. byar
i Smedstorp s:r: en kvittenslath och lön
och ykte vi ett företaget uttills till
våra marker.

Marietorp den 23/4 1844

Johan Nilsson
n:o 15 Junby

~~Johan Nilsson~~
Gustav Knutson

Samt teckningarna skrivna.

Rune Johansson

Peter Konsträng

Förestående föreningshandling vitsordas.

Marietorp den 4 april 1945.

Klas Westling, Emil Larsson.

Herman Herman, son

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till syneförrättningen rörande upptagande av avloppsdiken genom och från Vattenskadade marker till nr 5 Tunby (Marietorp) i Smedstorps socken av Kristianstads län och yrka vi, att det befintliga avloppsdiket över våra ägor inom fastigheterna Tungby 15⁵, 15⁶ och 15⁷ fördjupas och igenlägges.

Marietorp den 4 april 1945.

Edward Nilsson

Edvin Nilsson

Förestående förening vitsordas.

Marietorp den 4 april 1945.

Klas Westling

Emil Larsson. Lekan Lekan

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Tungby n:ris 5, 15 och 23 samt Petersborg n:ris 7 och 22 i Smedstorps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 4 april 1945 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Edvard Nilsson	Tungby 15	SPJUTSTORP
2.	"	Edvin Nilsson	" 15	"
3.	"	Johan Nilsson	" 16	SMEDSTORP
4.	"	Gustav Knutsson	" 15	"
5.	Fru	Brita Nilsson	Marietorp.	"
6.	Kammarherre	Holger Rosencrantz Rönneholmsv.	5	MALMÖ

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 8 mars 1945, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Tungby n:ris 5, 15 och 23 samt Petersborg n:ris 7 och 22 i Smedstorps socken samt Spjutstorp n:r 2 i Spjutstorps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är fru Brita Nilsson i egenskap av ägare till fastigheterna Tungby 5⁷ och 23³ ävensom Petersborg 7³. Därjämte hava Gustaf Knutsson såsom ägare till fastigheten Tungby 15², Johan Nilsson såsom ägare till fastigheten Tungby 15³, Edvard Nilsson såsom ägare till fastigheterna Tungby av 15⁶ och 15⁵ samt slutligen Edwin Nilsson såsom ägare till fastigheterna Tungby av 15⁶ och 15⁷ undertecknat särskild förening med sökanden, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med denna.

Företagets utsträckning är beroende av sökanenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och

med en heldragen, grov, röd linje för täckt ledning. Avloppssträckorna äro betecknade A-B-C-D, B-F, C-E, G-H-I-K-L, H-O, I-N och K-M respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Nämda mark innefattar de områden, vilka med nu befintligt avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkomman-

de större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt ett tal angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Ekonomiska

kartverkets kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt B 210 hektar,

1+82 187 "

3+87 176 "

4+66 170 "

6+23 160 "

D 145 "

E 4 "

105+02 14 "

107+00. 8 "

F 4 "

H 167 "

34+38 149 "

I . 133 "

38+20 106 "

39+50 101 "

K 95 "

42+12 85 "

43+23 20 "

45+00 13 "

L 7 "

91+71 9 "

O 1 "

80+85 23 "

81+75 16 "

vid punkt 83+00 9 hektar

N 3 " och

M 7 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes avloppsträckan G-H och nedre delen av avloppssträckan A-B, vilka skola utföras som öppna avloppsdiken.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar Jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppstår under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojä-

viga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet att betrakta som två stycken av varandra oberoende företag och omfattar härvid

företag I avloppssträckorna A-B-C-D, B-F och C-E med ägofigurerna

1 - 38 och

" II " G-H-I-K-L, H-O, I-N och K-M med ägofigurerna 39-118.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1,2 samt 9-10,

" II " B-F " " 3-8,17-18,22-23,
34 samt 36-38,

" III avloppssträckorna B-C-D och C-E med ägofigurerna 11-16,
20-21,24-33 och 35.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kronor. bättringskrona.

I	A-B	3.120:-	1.951:20	1.599
II	B-F	3.680:-	7.286:40	0.505
III	B-C-D+C-E	9.055:-	9.345:60	0.969

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större de-

len av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningsskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II skola sammanföras men att avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnader avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I + II	A-B-F	6.800:-	9.237:60.	0.736
--------	-------	---------	-----------	-------

III	B-C-D+C-E	9.055:-	9.345:60.	0.969
-----	-----------	---------	-----------	-------

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal inom företaget samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap.

80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen häva även undersökt, huruvida företag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning I avloppssträckan G-H med ägofigurerna 109 och 117,

"	II	"	H-I	"	"	83-86, 88-98a, 110-116,
---	----	---	-----	---	---	-------------------------

"	III	"	I-K	"	"	69-70 och 72-82,
---	-----	---	-----	---	---	------------------

avdelning IV avloppssträckan K-L med ägofigurerna 45-57 och 61-67,

" V " H-O " " 87 och 100-108,

" VI " I-N " " 39-44 och

" VII " K-M " " 68,71 och 98 b.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	G-H	300:-	666:-	0.45
II	H-I	4.870:-	4.316:40	1.13
III	I-K	5.045:-	4.190:40	1.20
IV	K-L	4.010:-	5.047:20	0.80
V	H-O	2.170:-	3.762:-	0.58
VI	I-N	3.050:-	3.823:20	0.80
VII	K-M	565:-	745:80	0.76

Avdelningarna II-VII erfordra för sin torrläggning att delar av
nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersök-
ning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall
sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relati-
va kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings
torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att
avdelningarna II, III, IV, VI och VII skola sammanföras, men att avdel-
ningarna I och V skola betraktas som fristående. Fördelningen av
kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

20.

Avdelning. Avloppssträcka. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	G-H	300:-	666:-	0.45
V	H-O	2.170:-	3.762:-	0.58
II, III, IV, VI och VII	H-I-K-L, I-N och K-M	17.540:-	18.123:-	0.968

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal inom företaget samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med henne likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna enligt ovanstående delningsgrund 44.207 procent skola påföras företag I och 55.793 procent företag II.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i företagen efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad

för underhållsarbete, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den sammanlagda båtnaden inom torrlägningsområdet till 41.134 kronor 20 öre. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 61 kronor 70 öre. Av detta belopp belöper 27 kronor 87 öre på företag I och 33 kronor 83 öre å företag II.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

22

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för sakägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

43.
att företagen skola benämnas Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950 skolan-
de arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende be-
traktas som företag för sig,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då
godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksinge-
niör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis bli-
vit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprä-
tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets
utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och
annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller
på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter
hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftli-
ga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-
nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de
nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens
lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör el-
ler den han i sitt ställe sätter, samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så
ofta behov därav föreligger, Koppling direkt till rörsträng för-

bjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Marietorp pr SMEDSTORP den 8 maj 1945.

Klas Westberg, Emil Larsson, Gerny Jönsson

Areal								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{3}{16}$	57	Aa	<u>Smedstorps Sn</u> <u>Fungley</u>	Britta Nilsson åker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8
$\frac{1}{32}$	157	Ab	<u>Fungley</u>	Edvin Nilsson åker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " " väg <u>Summa</u> imp	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
$\frac{1}{64}$ av 154		Ac	<u>Fungley</u>	Edvin Nilsson åker, mylla på grusbl. lera " " <u>Överföres</u>	20 21

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0 27								1 200	324	—	2 400	648	—	1 200	324	—
0 33								960	316	80	2 400	792	—	1 440	475	20
0 52								1 200	624	—	2 400	1248	—	1 200	624	—
0 62								1 440	892	80	2 400	1488	—	960	595	20
0 52								1 200	624	—	2 400	1248	—	1 200	624	—
0 53								960	508	80	2 400	1272	—	1 440	763	20
0 77								960	739	20	2 400	1848	—	1 440	1108	80
0 72								960	691	20	2 400	1728	—	1 440	1036	80
4 28									4720	80		10272	—		5557	20
0 30								1 440	432	—	2 400	720	—	960	288	—
0 60								960	576	—	2 400	1440	—	1 440	864	—
0 12								960	115	20	2 400	288	—	1 440	172	80
0 18								960	172	80	2 400	432	—	1 440	259	20
0 50								720	360	—	2 400	1200	—	1 680	840	—
0 06								960	57	60	2 400	144	—	1 440	86	40
0 05								720	36	—	2 400	120	—	1 680	84	—
0 35								720	252	—	2 400	840	—	1 680	588	—
0 27								1 200	324	—	2 400	648	—	1 200	324	—
0 18								1 200	216	—	2 400	432	—	1 200	216	—
						0 01		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 61						0 01			2541	60		6264	—		3722	40
0 43								960	412	80	2 400	1032	—	1 440	619	20
0 69								720	496	80	2 400	1656	—	1 680	1159	20
1 12									909	60		2688	—		1778	40

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
112									909	60		2688	—		1778	40
043								1200	516	—	2400	1032	—	1200	516	—
155									1425	60		3720	—		2294	40
050								1440	720	—	2400	1200	—	960	480	—
096								720	691	20	2400	2304	—	1680	1612	80
074								960	710	40	2400	1776	—	1440	1065	60
220									2121	60		5280	—		3158	40
						001		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						003		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						002		—	—	—	—	—	—	—	—	—
062								1440	892	80	2400	1488	—	960	595	20
026								1440	374	40	2400	624	—	960	249	60
043								1200	516	—	2400	1032	—	1200	516	—
042								960	403	20	2400	1008	—	1440	604	80
047								960	451	20	2400	1128	—	1440	676	80
010								1920	192	—	2400	240	—	480	48	—
230						006			2829	60		5520	—		2690	40
018								1200	216	—	2400	432	—	1200	216	—
018									216	—		432	—		216	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	7 ³	B7	Petersborg	Brita Nilsson	
				väg	imp 36
				åker, mylla på grusbl. lera	37
				"	38
				<u>Summa</u>	
<u>Sammandrag</u>					
<u>Smedstorps Sn</u>					
3/16	5 ⁷	Aa	Tungby	Brita Nilsson	
1/32	15 ⁷	A6	"	Edvin Nilsson	
1/64	av 15 ⁶	Ac	"	"	
1/1536	av 15 ⁶	Ad	"	Edvard Nilsson	
1/32	15 ⁵	Ae	"	"	
1/3072	av 15 ⁶	Ai	"	Olof Nilsson & N:o 20	
1/16	7 ³	B7	Petersborg	Brita Nilsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
							0 03	—		—		—		—		—		—	
0 10								960	96	—	2.400	240	—	1.440	144	—			
0 56								960	537	60	2.400	1344	—	1.440	806	40			
0 66							0 03		633	60		1584	—			950	40		
4 28										4720	80		10272	—		5551	20		
2 61							0 01			2541	60		6264	—		3722	40		
1 55										1425	60		3720	—		2294	40		
2 20										2121	60		5280	—		3158	40		
2 30							0 06			2829	60		5320	—		2690	40		
0 18										216	—		432	—		216	—		
0 66							0 03			633	60		1584	—		950	40		
13 78							0 10			14488	80		33072	—		18583	20		
Maristorp för Sundetorp den 8 maj 1945.																			
Kus Westberg; Emil Larsson. Benny Jönsson																			

Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945"						
		i Smedstorps socken av Kristianstads län.						
		<u>Företag I.</u>						
100-102+37	237	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
100-100+60	60	Schaktning för öppet dike lm	60	2.00			120	--
100+60-102+37	177	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	177	4.00	708	--		
100+60-102+37	177	24" cementrör lm	177	10.00	1770	--	2478	--
101+50		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning. Inre diam. 1.0 met. st	2	90.00			180	--
100+60		Dikesöga av betong, enl. rit- ning st	1	60.00			60	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					282	--
		<u>Summa</u>					3120	--
102+37=0 0-6+91	691	<u>Dikessträckan B-C-D.</u>						
0-1+82	182	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	182	3.50	637	--		
1+82-3+87	205	Dito Dito lm	205	3.80	779	--		
0-3+87	387	21" cementrör lm	387	8.00	3096	--	4512	--
3+87-6+91	304	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	304	3.50	1064	--		
3+87-6+91	304	18" cementrör lm	304	6.50	1976	--	3040	--
0+60,1+82, 2+84,3+87,		Intagningsbrunnar som ovan, Inre diam. 1.0 met. st	4	90.00			360	--
		<u>Överföres</u>					7912	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					7912	--
	4+66,5+41,		Intagningsbrunnar som ovan.						
	6+23,6+91,		Inre diam = 0.7 met. st	4	50.00			200	--
			För oförutsedda fall m.m.						
			tillägges cirka 10 %					808	--
			Summa					8920	--
	4+66=10 10-10+16	16	<u>Dikessträckan C-E.</u>						
	10-10+16	16	Schaktning för täckt ledning						
	--		m.m. lm	16	2.60	41	60		
--	10-10+16	16	5" tegelrör, frakt. inb. st	55	0.55	30	25	71	85
	10+16		Intagningsbrunn som ovan. Inre						
			diam = 0.7 met. st	1	50.00			50	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges cirka 10 %					13	15
			Summa					135	--
--	102+37-108+27	590	<u>Dikessträckan B-F.</u>						
--	102+37-104	163	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	163	3.00	489	--		
	104-105+2	102	Dito - - Dito lm	102	3.30	336	60	-	
	102+37-105+2	265	9" cementrör lm	265	2.80	742	--	-1567	60
	105+2-107	198	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	198	2.80	554	40		
	105+2-107	198	7" tegelrör, frakten inb. st	675	0.70	472	50	-1026	90
	107-108+27	127	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	127	2.70	342	90		
--	107-108+27	127	6" tegelrör, frakten inb. st	430	0.60	258	--	600	90
	105+2, 107		Intagningsbrunnar som ovan. Inre						
	108+27		diam. = 0.7 met. st	3	50.00			150	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges cirka 10 %					334	60
			Summa					3680	--

[illegible]

Kostrads fördelningslängd
till " Marietorp - Tungby dikningsföretag I och II 1945"
i Smedstorps socken av Kristianstads län

Företag I.

<u>I o II</u> A-B+B-F			Redovisningskyldiga ägarfigurer	<u>Ard III</u> Str. B-C-D+C-E					Summa bättnad		Summa kostnad		Fördelnings- tal		Förrättnings- kostnad	
Fördelnings- tal	Kostnad			Bättnad	Fördelnings tal	Kostnad	Summa bättnad	Summa kostnad	Fördelnings- tal	Förrättnings- kostnad						
%	Kr	öre		Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre	
60.094	4086	39						5551	20	4086	39	25.773	90	90		
18.316	1245	49	11-16	2030	40	21.727	1967	37	3722	40	3212	86	20.264	71	48	
5.586	379	85	20-21	1778	40	19.029	1723	08	2294	40	2102	93	13.264	46	78	
5.196	353	33	24-25	2678	40	28.659	2595	08	3158	40	2948	41	18.596	65	59	
0.520	35	36	29-33	2642	40	28.274	2560	21	2690	40	2595	57	16.371	57	74	
			alla	216	-	2.311	209	26	216	-	209	26	1.320	4	66	
10.288	699	58						950	40	699	58	4.412	15	56		
100.000	6800	-		9345	60	100.000	9055	-	18583	20	15855	00	100.000	352	71	
Maristorp pr Suedstorp den 8 maj 1945.																
Kun Wectling, Emil Larsson. Genny Jonsson ^{pc}																

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{5}{64}$	15 ³	Af	<u>Smedstorps</u> <u>Tungley</u>	Johan Nilsson. 2 N: 16 åker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	39 40 41 42 43 44
$\frac{1}{8}$	15 ²	Ag	Tungley	Gustav Knutsson väg åker, mylla på grusbl. lera " <u>Summa</u>	45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
$\frac{3}{32}$	23 ³	Ab	Tungley	Britta Nilsson högländ mark väg Överföres	58 59

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				väg	60
				åker, mylla på grusbl. lera	61
				"	62
				"	63
				"	64
				"	65
				"	66
				"	67
				"	68
				"	69
				"	70
				"	71
				"	72
				"	73
				"	74
				"	75
				"	76
				"	77
				"	78
				"	79
				"	80
				"	81
				"	82
				"	83
				"	84
				"	85
				"	86
				"	87
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
							0 45	—			—			—					
							0 03	—			—			—					
0 25								1200	300	—	2.400	600	—	1200	300	—			
0 21								720	151	20	2.400	504	—	1680	352	80			
0 23								1200	276	—	2.400	552	—	1200	276	—			
0 25								1200	300	—	2.400	600	—	1200	300	—			
0 17								720	122	40	2.400	408	—	1680	225	60			
0 14								720	100	80	2.400	336	—	1680	235	20			
0 14								1440	201	60	2.400	336	—	960	134	40			
0 22								960	211	20	2.400	528	—	1440	316	80			
0 22								1200	264	—	2.400	528	—	1200	264	—			
0 16								1200	192	—	2.400	384	—	1200	192	—			
0 28								1200	336	—	2.400	672	—	1200	336	—			
0 36								1200	432	—	2.400	864	—	1200	432	—			
0 14								1200	168	—	2.400	336	—	1200	168	—			
0 19								1200	228	—	2.400	456	—	1200	228	—			
0 16								1200	180	—	2.400	360	—	1200	180	—			
0 46								960	441	60	2.400	1104	—	1440	662	40			
0 39								1440	561	60	2.400	936	—	960	374	40			
0 12								1920	230	40	2.400	288	—	480	57	60			
0 36								1440	518	40	2.400	864	—	960	345	60			
0 39								1200	468	—	2.400	936	—	1200	468	—			
0 39								1440	561	60	2.400	936	—	960	374	40			
0 37								1200	444	—	2.400	888	—	1200	444	—			
0 34								1440	489	60	2.400	816	—	960	326	40			
0 32								1200	384	—	2.400	768	—	1200	384	—			
0 25								1200	300	—	2.400	600	—	1200	300	—			
0 25								1200	300	—	2.400	600	—	1200	300	—			
0 33								960	316	80	2.400	792	—	1440	475	20			
7 08							0 48		8479	20		16992	—		8512	80			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt. ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äker, lättare sandbl. lera med grus i smärcken	88
				"	89
				"	90
				"	91
				"	92
				"	93
				"	94
				"	95
				"	96
				"	97
				"	98a
				<u>Summa</u>	
1/8	22 ²	Ba	Petersborg	Godsägare Sam Selin	
				Äng	98b
				<u>Summa</u>	
1/16	7 ³	Bb	Petersborg	Brita Nilsson	
				väg	99
				Äker, mylla på grusbl. lera	100
				"	101
				"	102
				"	103
				"	104
				"	105
				lättare sandbl. lera med grus i smärcken	106
				"	107
				"	108
				Överföres	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, lättare sandbl. lera med gräs o smårädd	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				högländ mark imp	118
				<u>Summa</u>	
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Smedstorp A^m</u>		
5/64	15 ³	A f	Fungby	Johan Nilsson & H ^o 16	
1/8	15 ²	A g	"	Sustan Knutsson	
3/32	23 ³	A h	"	Brita Nilsson	
1/8	29 ²	B a	Petersborg	Sam Selin	
1/16	7 ³	B b	"	Brita Nilsson	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2 98						0 14			3541	20		6828	—			3286 80	
0 37								1200	444	—	2.000	740	—	800		296 —	
0 30								1.000	300	—	2.000	600	—	1.000		300 —	
0 52								1.000	520	—	2.000	1040	—	1.000		520 —	
0 22								1.000	220	—	2.000	440	—	1.000		220 —	
0 06								1.600	96	—	2.000	120	—	400		24 —	
0 15								1.400	210	—	2.000	300	—	600		90 —	
0 24								1.400	336	—	2.000	480	—	600		144 —	
0 13								800	104	—	2.000	260	—	1200		156 —	
0 37								1.000	370	—	2.000	740	—	1.000		370 —	
						2 25		—	—	—	—	—	—	—		—	
5 34						2 39			6141	20		11548	—			5406 80	

Ägofigur ens nummer	Deläga res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registr ernummer	Hemman stal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	-	7	
		till "Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945"						
		i Smedstorps socken av Kristianstads län.						
		<u>Företag II.</u>						
30+66-32+3	137	<u>Dikessträckan G-H.</u>						
30+66-32+3	137	Schaktning för öppet dike lm	137	2.00			274	--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					26	--
		Summa					300	--
32+3-36+64	461	<u>Dikessträckan H-I.</u>						
32+3-32+80	77	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	77	3.30	254	10		
32+80-34+38	158	Dito Dito lm	158	3.00	474	--		
32+3-34+38	235	18" cementrör lm	235	6.50	1527	50	2255	60
34+38-36	162	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	162	3.50	567	--		
34+38-36	162	15" cementrör lm	162	5.00	810	--	1377	--
36-36+39	39	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	39	3.80	148	20		
36+39-36+64	25	Dito Dito lm	25	2.80	70	--		
36-36+64	64	18" cementrör lm	64	6.50	416	--	634	20
34+38, 36+64		Intagningsbrunnar som ovan.						
		Inre diam. = 0.7 met. st.	2	50.00			100	--
32+3		Dikesöga av betong en. ritn. st.	1	60.00			60	--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					443	20
		Summa					4870	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	36+64-41+16	452	<u>Dikessträckan I-K.</u>						
	36+64-40+50	386	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	1m	386	3.20	1235 20		
	40+50-41+16	66	Dito Dito	1m	66	4.00	264 --		
	36+64-41+16	452	18" cementrör	1m	452	6.50	2938 --	4437	20
	38+20, 39+50		Intagningsbrunnar och lock						
	41+16		som ovan, inre diam. 0.7 m. st	3	50.00			150	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					457	80
			<u>Summa</u>					5045	--
	41+16-46+73	557	<u>Dikessträckan K-L.</u>						
	41+16-42+12	96	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	1m	96	3.80	364 80		
	41+16-42+12	96	18" cementrör	1m	96	6.50	624 --	988	80
	42+12-43+23	111	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	1m	111	2.90	321 90		
	42+12-43+23	111	10" cementrör	1m	111	3.00	333 --	654	90
	43+23-44+16	93	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	1m	93	2.80	260 40		
	43+23-44+16	93	9" cementrör	1m	93	2.80	260 40	520	80
	44+16-46	184	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	1m	184	2.60	478 40		
	44+16-46	184	6" tegelrör, frakten inb. st	625	0.60	375 --		853	40
	46-46+73	73	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	1m	73	2.80	204 40		
	46-46+73	73	7" tegelrör, frakten inb. st	250	0.70	175 --		379	40
	42+12, 43+23		Intagningsbrunnar som ovan,						
	44+16, 45,		Inre diam. 0.7 met. st	5	50.00			250	--
	46+73,		För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					362	70
			<u>Summa</u>					4010	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
41+16=70 70-71		100	<u>Dikessträckan K-M.</u>			-		-	
70-71		100	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	100	2.60	260	--		
70-71		100	6" tegelrör, frakten inb. st	340	0.60	204	--	464	--
71 --			Intagningsbrunn som ovan,						
			inre diam. 0.7 met. st	1	50.00			50	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					51	--
			Summa					565	--
36+64=80 80-85+30		530	<u>Dikessträckan I-N.</u>						
80-80+85		85	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	85	2.70	229	50		
80-80+85		85	9" cementrör lm	85	2.80	238	--	467	50
80+85-81+75		90	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	90	2.40	216	--		
80+85-81+75		90	7" tegelrör, frakten inb. st	310	0.70	217	--	433	--
81+75-82+40		65	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	65	2.00	130	--		
82+40-83+80		140	Dito Dito lm	140	2.60	364	--		
81+75-83+80		205	6" tegelrör, frakten inb. st	700	0.60	420	--	914	--
83+80-84+12		32	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	32	2.70	86	40		
83+80-84+12		32	7" tegelrör, frakten inb. st	110	0.70	77	--	163	40
84+12-85+30		118	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	118	2.60	306	80		
84+12-85+30		118	6" tegelrör, frakten inb. st	400	0.60	240	--	546	80
80+85, 81+75 83, 84+12, 85+30			Intagningsbrunnar som ovan,						
			inre diam. = 0.7 met. st	5	50.00			250	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					275	30
			Summa					3050	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
23+3=90								
90-91+71-111+60	123	Dikessträckan H-O.						
90-91+67	167	Schaktning för täckt ledning						
--		m.m. lm	167	2.70	450	90		
91+67-91+71	4	Dito Dito lm	4	5.00	20	--		
90-91+71	171	6" tegelrör, frakten inb. st	580	0.60	348	--	818	90
91+71=109+8								
109+8-111+60	252	Schaktning för täckt ledning						
		m.m. lm	252	2.60	655	20		
109+8-111+60	252	4" tegelrör, frakten inb. st	855	0.35	299	25	954	45
90		Dikesöga av betong, enligt						
		ritning st	1	50.00			50	--
91+71, 109+75		Intagningsbrunnar som						
111+60		ovan st	3	50.00			150	--
		För oförutsedda fall m.m. till-						
--		lägges c:a 10 %					196	65
		Summa					2170	--
<u>Sammandrag.</u>								
30+66-32+3	137	Dikessträckan G-H					300	--
32+3-36+64	461	" H-I					4870	--
36+64-41+16	452	" I-K					5045	--
41+16-46+73	557	" K-L					4010	--
41+16=70								
70-71	100	" K-M					565	--
36+64=80								
80-85+30	530	" I-N					3050	--
23+3=90								
90-91+71-111+60	423	" H-O					2170	--
	2660	Summa					20010	--

Marietorp pr SMEDSTORP den 8 maj 1945.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd
 till "Marietorp - Tunby dikningsföretag I & II 1945"
 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Företag II

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å korten	Söcken By Hemman	Delägare m.m.	Sökande	Delägningskyldiga ägofigurer	Ard I Str. G-H					
							Baknad		Fördelnings- -tal	Kostnad		
							Kr	öre		%	Kr	öre
Smedstorps socken												
5/64	15 ³	Af	Tungby	Johan Nilsson ä 16 ^{20 ha}	sök							
1/8	15 ²	Ag	—	Gustav Knutsson 15 ha	sök							
3/32	23 ³	Ah	—	Brita Nilsson 113 ha	sök							
1/8	22 ²	Ba	Petersborg	Sam Selin 100 ha	sök							
1/16	7 ³	Bb	—	Brita Nilsson 113 ha	sök	109 117	666	00	100.000	300	—	
Summa							666	00	100.000	300	—	

Deltagningskyldiga ägofigurer	Ard. II+III+IV+VI+VIII					Deltagningskyldiga ägofigurer	Ard. V					Summa Bätnod		Summa kostnod		Fördelningsstol	Förrällnings- -kostnod	
	Str. H-J-K-L+J-N+K-M						Str. H-O											
	Bätnod		Fördelnings- -tal	Kostnod			Bätnod		Fördelnings- -tal	Kostnod								
Kr	öre	%	Kr	öre		Kr	öre	%	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	%	Kr	öre	
alla	3823	20	21.096	3700	24							3823	20	3700	24	18.492	82	32
alla	3163	20	17.454	3061	43							3163	20	3061	43	15.899	68	11
61-86																		
88-98a	9589	60	52.914	9281	12	87	475	20	12.632	224	11	10064	80	9555	23	47.752	212	57
alla	93	-	0.513	89	98							93	-	89	98	0.450	2	-
110-116	1454	-	8.023	1407	23	100-108	3286	80	87.368	1895	89	5406	80	3603	12	18.007	80	16
	18123	-	100.000	17540	-		3762	60	100.000	2170	-	22551	-	20010	-	102.000	440	16

Maristorp för Suedstorp den 8 maj 1945.

Kan Mestring, Emil Larsson.

Lenny Jansson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Mariestorp - Tungby dike-
företag I och II 1945 i Suedestorp
socken av Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 12		0,50	6	-	6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km 0.5		1,50	0	75		
		krokinje " 6.5		3,00	19	50		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utesftr sjö o. vattendrag med bredd öfver 15 m						
		i åker, raklinje km "		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utesftr mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.32 ha st 107		0.24	25	68		
		ha 33.97		0.78	26	50		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.31 ha st 1		0.18	0	18		
		ha 0.31		0.58	0	18		
		annan mark och impediment, medelareal 0.27 ha st 11		0.14	1	54		
		ha 3.03		0.42	1	27		
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km "						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarckblad st					79	60
		Överföres					85	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 60
		Avvägning. <i>av ingenjörerna R. Johnson & Matts Carlsson</i>				
		a) avvägning, längdmätning o.d. § 46 mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.8 punkter pr ha ha	34.28	0.50	17 14	
		avvägda punkter st	200	0.03	6 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	5.8	2,00	11 60	
		i annan mark "		5,00		82 74
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.31 ha, st	119	0.05	5 95	
		ha	37.31	0.10	3 73	9 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	119	0,04	4 76	4 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			- -	
		för övriga kilometer st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	216	0,06	12 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	108	0,12	12 96	25 92
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km	2.33	3.-	6 99	
		2) befintligt avlopp eller vall "	1.86	3.50	6 51	13 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	9	0.12	1 08	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	8	0.22	1 76	
		"				
		"				2 84
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	4	3,00	12 -	12 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km ²		0,02		
		dagar <i>(hydrogrävering, uppritning, planimetrering)</i>	2.5	12,00	30 -	30 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm "	1.56	6,00	9 36	
		2) " " över 20 " "	2.43	10,00	24 30	37 16
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	104	0,03	3 12	4 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor st		2,00		
		Överföres				308 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				308 32
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	2.33	2,50	5 83	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.86	4,00	7 44	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			35 86	49 13
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01	2 -	2 -
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1~~ 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	7	0,20	1 40	7 -
		Utlåtande, § 45 sid	13	3,00	39 -	39 -
14 m. 8.5. 95		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar, 2 st.	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning, 2 st.	2/3	12,00	8 -	
		slamficka		12,00		14 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				446 45
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.31 ha, ägofigurer st	119	0.07	8 33	
		ha	37.31	0.14	5 22	
		Överföres			24 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	200	0,02	4 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	104	0,05	5 20	35 -
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall	233	5.-	11 65	
		ändring av befintligt avlopp	186	6.-	11 16	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 84	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	-
					28 65	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			7 16	21 49
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00		
		24. ~~brunn~~ ^{av och 2 st} rörtutlopp ~~och slamsficka~~	1	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	52	0,55	28 60	
		Översiktskarta i d:o, § 41				28 60
						97 09
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		~~Belgning av kallelsen~~			6 -	
		~~Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode~~			15 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	25 -
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. upplistring av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			49 30	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			180 03	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				229 33
						254 33
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				446 45
		Lösen för kopior och avskrifter				97 09
		Övriga förrättningskostnader				254 33
						797 87
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tingsstäda och försämda häradsrätt.

Maristorp p. Suedstorp den 8 maj 1945

Karl Westberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lenny Jönsson

Emil Larsson

Kronor kvitteras:

den 19

2 konti
skrivs
5 Tax
rapport
2. 10. 48

319/48 159/52
48

L 5•1350

FÖRETAG: Marietorp - Tungby.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS 1949
DIARIE Nr J 1582
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 21 december 1948.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 18.320-
» en första rensning » - kr. 18.320-
Lån till företagets utförande kr. 18.280-

Skuldförbindelse överlämnad
till Leonor Riberger
den 26/3 1949
godkänd den 27/4 1949.

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 21 december 1948 till
Marietorp - Tungby dikningsföretag I och II 1945 i Smedstorps
socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med adertontusentrehundra-
tjugo (18.320) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
första rensning av avloppen kronor,
dels lån från statens avdikningslånefond med adertontusentvåhundraåttio
(18.280) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:
att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tungby den 20/2 1942
Johan Wikström

Att

Johan Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Erik Åberg
Junkar 15
Småbodtorp

Adress

Öllo Åberg
Junkar 15
Småbodtorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 maj 1949.

Lars Wetterhag

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde med deläg-
arne i Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945
å Marietorps gård den 3 februari 1948.

§ 3.

Till ordförande efter godsägare Nils Persson, Marietorps gård, som
den 14 nästkommande mars skall avflytta till annan ort, valdes
lantbrukare Johan Nilsson, Tungby nr 15.

Övriga kvarstående ledamöter i arbetsstyrelsen äro lantbrukarna
Gustav Knutsson, Edvard Nilsson och ~~Algot Nilsson~~ ^{XXXXXXXXXXXXXXXXXX}, alla bosatta
å nr 15 Tungby.

Marietorp den 3 februari 1948.

Nils Persson.


Justerat:

Edvard Nilsson.

Algot Nilsson.

Rätt avskrivet, betygar

Johan Nilsson




FÖREDRAGET

DEN 6 MAJ 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T



angående verkställd avsyning av Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 21 december 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 18.320 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 18.280 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1950.

Ordf. i arbetsstyrelsen är numera lantbr. Johan Nilsson, Tunby 15 pr Smedstorp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för företagens utförande, hava något överskridit det belopp, som beräknades, när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 15 mars 1949.

Klas Westberg.

statens lantbruksingeniör.

1949 den 6 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Marietorp - Tungbydikningsföretag I och II 1945 i Smedstorps socken, Kristianstads län.

Lån 18.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 21 december 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Smedstorps socken</u>			
Tungby	3/16	5 ⁷	Brita Nilsson
"	1/8	15 ²	Gustav Knutsson
"	5/64	15 ³	Johan Nilsson å nr 16
"	1/32	15 ⁵	Edvard Nilsson
"	11/1536	av 15 ⁶	Densamme
"	11/3072	av 15 ⁶	Erik Håkansson (f.d. äg. Ola Håkansson)
"	1/64	av 15 ⁶	Algot Nilsson (f.d. äg. Edvin Nilsson)
"	1/32	15 ⁷	Densamme
"	3/32	23 ³	Brita Nilsson
Petersborg	1/16	7 ³	Densamma

Stockholm den 6 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund