



Förslag i 6 blad till
Petersborg-Tungby dikningsföretag
IV 1946 i Smedstorps socken av Kristianstads
 län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap.
 vattenlagen.


Klas Westling/
 Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000



Registernummer.
 Smedstorps socken.

Aa	Tungby	23 ³	Bb	Petersborg	22 ³
Ab	"	15 ²	Bc	"	22 ⁴
Ac	"	12 ¹	Bda	"	7 ⁵
Ad	"	39 ²	Bdb	"	4 ⁵
Ae	"	39 ³	Be	"	6 ¹
Af	"	24 ¹	Bf	"	40 ¹
Ag	"	38 ¹	Bg	"	4 ³
Ah	"	17 ²	Bh	"	3 ¹
Ba	Petersborg	22 ²	Bi	"	33 ¹⁰



Maristorp-Tungby
 dikningsföretag
 I och II 1945.

[10424/46]

1000000

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Karttekniska Myndighet

L G*1352 99-1

6.10.46

Tillhör:

Förslag i 6 blad till


Blad 2.

Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946

i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.



NIN.Nr002

Kungl. Lantbruksdepartementet
Kontrollstyrelsen för vattenlagen

L 6-1352

99-2

Tillhör:


Förslag i 6 blad till

Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946

i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid synförrätt-
ning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



SH.Nr003

Kontroll
Kontroll

6-1352 99-3

Tillhör:

Förslag i 6 blad till


Blad 4.

Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946

i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid synför-
rättning enligt bestämmelserna i 10 kap rattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.

RIIN.Nr 004

Kontroll
Kulturmärkning

L C-1352 99-4



Tillhör:

Förslag i 6 blad till

Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946 i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens Lantbruksingenjör.



RIN.Nr 005

Kuigi, Lemmiku ja türeloone
Kultuuri ja loomade kaitse

C-1352. 99-5

Tillhör:

Förslag i 6 blad till

Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946 i Smedstorps socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Förslag till avlopp genom allmänna vägen vid 0a-0b.




Granskad i tekniskt avseende
Kristianstad den 29 april 1946

Klas Sigfrid
Vägingenjör

Förslag till rörutlopp vid 42+69 i sträckan H-I.




Förslag till rörutlopp vid M.



Betongmuren rullarmeras med
ø 6 mm rundjärn % 250 mm.

Typritning till intagningsbrunnar.



Skala 1:50

0 0.5 1 2 3 mtr.

RIN.N.006

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturhistoriska byrån

L 6-1352

99-6

DIARIE Nr 8232
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MRS 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 6*1352

Betänkande
rörande

Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946

i Smedstorps socken
av Kristianstads län.

Bidrag och lån. Förslagsställare
K. Westling.

Till Kungl. lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i "Petersborg-
-Fungby odhningsföretag I-V 1946" får
härmed värdsamt anhålla att till före-
tagets utförande måtte beviljas största
möjliga bidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens odhningsanslag
och lån från statens odhningslånefond
i enlighet med de grunder, som framgå av
gällande författningar.

Petersborg m Smedslarp i dec 1946

A. L. Lelin



Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~
~~läggnings~~ kostnad av 47.052:35 kr., till företaget beviljat bidrag med 15.660 kr. och lån
med 29.360 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg att~~

Betygas i tjänsten

Peter Granhult

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktninganslag och lån från statens ~~avdiktninganslag~~ avdiktninganslag till

DIARIE N: 8232
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

"Petersborg-Tungby dikmingsföretag I - V 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Smedstorps socken av Kristianstads län

Ordf. i styrelsen:

~~Förordnanden~~ Godsägare Sam Selin, Petersborg, Smedstorp.
~~Ende intressent~~ (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 9 dec. 1944. Förrättningen avslutad den 9 maj 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar hälft handlingar och blad ritningar. Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid: innan utgången av år 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1951.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 52.352:00 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 47.052:35 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning. Enär arbetena bortsatts till entreprenör och kostnaderna härvid något överskridit de beräknade, har nytt kostnadsförslag (bil. E) upprättats och bilagts detta betänkande. I det nya kostnadsförslaget hava kostnaderna för företagets utförande ökats med 11 - 17 procent.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
I	17.710	:-	-:-		534	15	18.244	15	-	18.244	15
II	6.135	:-	-:-		185	-	6.320	-	-	6.320	-
III	2.780	:-	-:-		83	76	2.863	76	-	2.863	76
IV	4.985	:-	-:-		150	37	5.135	37	-	5.135	37
V	14.065	:-	-:-		424	07	14.489	07	-	14.489	07
Enär de i företagen ingående avloppen i huvudsak utgöres av täckta ledningar, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
I	13	69			13	69	18.658	50	2	18.244	15	1.330:-	1/2	9.120:-
II	7	60			7	60	8.325	-	1	6.320	-	830:-	1/3	2.100:-
III	3	33			3	33	3.062	50	1	2.863	76	860:-	1/3	950:-
IV	5	48			5	48	7.246	-	1	5.135	37	935:-	1/3	1.710:-
V	13	07			13	07	15.060	-	2	14.489	07	1.110:-	1/2	7.240:-

Av bidraget belöper omkring 21.120:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
I	18.658:	50	100,000	18.244:	15	1/2	9.120:-
II	8.075:	-	97,210	6.143:	67	2/3	4.090:-
III	3.062:	50	100,000	2.863:	76	2/3	1.900:-
IV Avd. I	4.271:	-	100,000	1.810:	22	2/3	1.200:-
IV " II	2.975:	-	100,000	3.325:	15	2/3	2.080:- ^{a)}
V	12.372:	50	86,488	12.531:	31	1/2	6.260:-
a) lånet begränsas till 70 procent av båtnaden.							

a) lånet begränsas till 70 procent av båtnaden.

Företag I utmynnar i punkt A i Marietorp-Tungby dikningsföretag I och II 1945, till vars utförande statsunderstöd för närvarande sökes. Ingen nu betalningsskyldig mark ingår i 1945 års företag.

Företag IV utmynnar i punkt P i Tunbyholms dikningsföretag 1925, och torde den lägst belägna marken i företag IV varit betalningsskyldig i 1925 års företag.

Båtnaden består dels av alstringsbåtnad och dels av brukningsbåtnad och fördelas som följer:

för företag I 17.827:50 kronor alstringsbåtnad och 831:- kronor brukningsbåtnad.

" " II 8.325:00 " "

" " III 3.062:50 " "

" " IV 6.280:00 " " och 966:- kronor brukningsbåtnad.

" " V 15.060:00 " "

Företagen äro ur enskild och allmän synpunkt nyttiga och önskvärda och uppfylla villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Arealen å de fastigheter, som ingå i de olika företagen, framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Enligt detta protokoll hava fyra av de i företagen ingående fastigheterna, nämligen Selins, Johan Mårtenssons, Ragnar Nilssons och Håkan Håkanssons, en åkerareal av 20 hektar eller däröfver, under det att övriga fastigheter äro småbruk eller ofullständiga jordbruk med en åkerareal varande mellan 5 och 15 ha och saknande skog. Den mark, som ingår i företagen II - IV, är i sin helhet eller i det närmaste i sin helhet belägen å de fullständiga jordbruken, varför å dessa företag bidragskvoten 1/3 synes böra tillämpas. För företagen I och V åter, i vilka ingå betydande arealer från de ofullständiga jordbruken, anser nämnden bidragskvoten 1/2 tillämplig.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad här blivit utrett föreslås att i bidrag från Statens avdiknings-
anslag beviljas till företagen sammanlagt 21.120:- kronor, fördelat mellan företagen så-
lunda, nämligen


företag	I	9.120:-	kronor	
"	II	2.100:-	"	
"	III	950:-	"	
"	IV	1.710:-	"	och
"	V	7.240:-	"	

samt i lån från Statens avdikningslånefond tillsammans 24.650:- kronor, fördelat mellan
företagen sålunda, nämligen

företag	I	9.120:-	kronor	
"	II	4.090:-	"	
"	III	1.900:-	"	
"	IV	3.280:-	"	och
"	V	6.260:-	"	

Kristianstad den 12 mars 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:




Bilagor:

- A Diariebevis.
- B Protokoll från sammanträde.
- C Föreningshandling.
- D Fastighetsförteckning.
- E Nytt kostnadsförslag.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 maj 1946 avslutad laga syneförrättning angående Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946, avseende torrläggning av marker inom Petersborg n:ris 3, 4, 6, 7, 22, 33 och 40 ävensom Tungby n:ris 12, 15, 17, 23, 24, 38 och 39 i Smedstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 november 1946.

Ex officio:


(G. Österholm)

Stämpel 2 kronor

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län

Protokoll fört vid samman-
träde med sakägarna i "Petersborg-
Tungby dikningsföretag I-V 1946" i
Smedstörps socken av Kristianstads
län

År 1946, nov. 15 kl 13 hos Sodsägen Sam Selin
i Petersborg.

Närvarande:

Gustav Knutsson	N ^o 15 Tungby
Sam Selin	Petersborgs gård
Ragnar Nilsson	N ^o 22 Petersborg
Hemming Svansson	N ^o 22 Petersborg
Edvin Malmros	N ^o 7 Petersborg
Valfrid Persson	N ^o 4 Petersborg
Johan Mårtensson	N ^o 12 Tungby
Oskar Edvin Persson	N ^o 39 Tungby
Johannes Mårtensson	N ^o 24 Tungby
Ernst Löfstedt	N ^o 38 Tungby
Alfred Karlsson	N ^o 17 Tungby
Håkan Håkansson	N ^o 6 Petersborg samt

1^{ste} assistent hos Statens lantbruks-
ingenjör, Lars Kullman.

§ 1

Det uppdrogs åt Ing Kullman att leda
förhandlingarna och att föra proto-
kollet samt åt Alfred Karlsson och
Johan Mårtensson att justera det-
samma.

§ 2.

På förfrågan uppgavs de olika del-
ägarna i företaget innehava
följande areal åker:

Gustav Knutsson	N ^o 15 Tungby	15 har
Sam Selin	Petersborgs gård	90 har
Ragnar Nilsson	N ^o 22 Petersborg	20 har
Hemming Svansson	N ^o 22 Petersborg	6 har

Edvin Malmros	N ^o 7 Petersburg	6 har
Valfrid Persson	N ^o 4 Petersburg	5 har
Johan Mårtensson	N ^o 12 Tungley	30 har
Oskar Edvin Persson	N ^o 39 Tungley	5 har
Johannes Mårtensson	N ^o 24 Tungley	6 har
Ernst Löfstedt	N ^o 38 Tungley	5 har
Alfred Karlsson	N ^o 17 Tungley	15 har
Håkan Håkansson	N ^o 6 Petersburg	20 har
Oskar Rosenqvist	N ^o 31 Tungley	12 har

§3.

De närvarande beslutade att söka första möjliga bidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens avdämningsanslag
till företagets utförande samt uppdrags
det åt ordföranden i arbetsstyrelsen
dels att ingå till vederbörande myndig-
het med ansökan om bidrag, dels
att underteckna kontrakt m.m. som
med anledning härav hende erfordras
samt åt arbetsstyrelsen att utkittera
och mot redovisningskyldighet
handhålla beviljat bidrag.

§4.

Då intet vidare förekom uppläses
protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

1ste Lars Kullman
assistent hos statens lantbruk

Justeras:

Spj: Carlsson

Johan Mårtensson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter ingående i "Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946" i Smedstorps socken av Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Smedstorps socken.

Ac	△	5/16	12 ¹	Tungby	✓ Johan Mårtensson ✓
Ab	△	1/8	15 ²	"	✓ Gustav Knutsson ✓
Ah	△	5/32	17 ²	"	✓ Alfred Carlsson ~~A Tungbyholm~~ ✓
Ag	△	1/16	38 ¹	"	✓ Ernst Löfstedt ✓
Ad	△	3/80	39 ²	"	✓ Oskar ~~Edvin~~ Persson ✓
Bh	△	5/16	3 ¹	Petersborg	✓ Sam. Selin ✓
Bg	△	5/64	4 ³	"	✓ " " ✓
Be	△	5/16	6 ¹	"	✓ Håkan Håkansson ✓
Ba	△	1/8	22 ²	"	✓ Sam. Selin ✓
Bb	△	1/8	22 ³	"	✓ Ragnar Nilsson ✓
Bc	△	1/16	22 ⁴	"	✓ Henning Ivarsson ✓
Bi	△	1/8	33 ¹⁰	"	✓ Sam. Selin ✓
Bf	△	5/16	40 ¹	"	✓ " " ✓

Kristianstad i februari 1947.

Kar Westling

statens lantbruksingeniör.

K O S T N A D S F Ö R S L A G

till "Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946" i Smedstorps socken
av Kristianstads län i enlighet med entreprenadsummans storlek.

Företag I.

Kostnad för företag I enligt entreprenadsummas

storlek 16.869:74

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-

lägges c:a 5 % 840:26 17.710:-

Företag II.

Kostnad för företag II enligt entreprenadsummans

storlek 5.842:92

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-

lägges c:a 5 % 292:08 6.135:-

Företag III.

Kostnad för företag III enligt entreprenadsummans

storlek 2.645:23

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-

lägges c:a 5 % 134:77 2.780:-

Företag IV.

Kostnad för företag IV enligt entreprenadsummans

storlek 4.748:90

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-

lägges c:a 5 % 236:10 4.985:-

Överföres

31.610:-

Överfört

31.610:-

Företag V.

Kostnad för företag V enligt entreprenadsummans

storlek

13.393:21

För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-

lägges c:a 5 %

671:79 14.065:-

Summa

45.675:-

Kristianstad i februari 1947.

Karl Westling

statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksskolens
Kulturmuseum och arkiv

Ser. E XIII *komb*

DIARIE Nr. 8090
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MRS 1947

L _____ 6★1352

lev 9/6 48

Originalhandlingar

rörande

Petersborg-Tungby diknings-

företag I-V 1946

i Smedstorps socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88-89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Petersborg n:ris 3,4,6,7,22,33 och 40
ävensom Tungby n:ris 12,15,17,23,24,38 och 39 i Smedstorps socken
av Kristianstads län; upprättade år 1946 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad åttiotre (83) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 6 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

Protokoll hållet vid
synförrättning enligt
10 kap vattenlagen
rörande torrläggning
av mark inom Peters-
borg Nr 3, 4, 6, 7, 22, 33
och 40, ävensom Fungby
Nr 12, 15, 17, 23, 24, 38 och
39 i Smedstors socken
av Kristianstads län

År 1946, mars 15 hos godsägare Sam
Selin, Petersborgs gård

Närvarande:

Undertecknad, 1^{ste} assistent hos
Statens lantbruksingeniör, Lars Kullman
Såsom gode män Emil Larsson i
Tjustorp m. Smedstorp. samt
Paul Walters Onslunda

samt såsom sälgare:

Sam Selin Petersborgs gård
Valfrid Persson N^o 4 Petersborg
Edvin Malmros N^o 7 "
Håkan Håkansson Nyhem
Henning Svansson N^o 22 Peterborg
Johan Mårtensson Dammagården
Gustav Knutsson N^o 15 Fungby
Emilie Brita Nilsson Mariestorps gård
Oskar Persson Fungby

§ 1

Ing Lars Kullman meddelade att
lantbruksingeniör Klas Westling
insjuknat samt att nytt samman-
träde å Petersborgs gård kommer
att hållas den 2 april 1946 kl 10,30 f.m.

och att till detta sammankommande
inge andra händelser än detta
meddelande komma att av-
ges

§ 2.

Det intet vidare förhållande
upplästes protokoll och slut
sammankommandet

Ort och tid som ovan

Lars Hellman

1^{ste} assistent hos Statens lantbruks-
ingenjör.

Emil Larsson.
gode man.

Paul Walters
gode man.

År 1946, april 2, kl. 10.30 f.m. hos godsägare Sam. Selin å Petersborg.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingenjör, förrättningsman

skiftesgodemännen Emil Larsson i Gårdlösa 13, Smedstorps socken och

Paul Walters från Onslunda socken,
sökanden

Henning Ivarsson i Petersborg 22 ny ägare efter Per Knutsson

övriga sakägare eller ombud

Sam. Selin å Petersborgs gård,

Valfrid Persson i Petersborg nr 4,

Edvin Malmros i " nr 7,

Håkan Håkansson i " nr 6,

Ragnar Nilsson å Tungby nr 16,

Gustaf Knutsson i " nr 15,

Brita Nilsson å Marietorp genom inspektoren F. Nordström enligt bif.

fullmakt,

Oskar Edvin Persson i Tungby 39,

Ernst Lövestedt i Tungby 38,

Johannes Mårtensson i Tungby 24 och

Alfred Karlsson för ägor i Tungby 17.

§ 3.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 4.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 5.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 6.

Vid förundersökningen hade Håkan Håkansson, Sam. Selin, Johan Mårtensson, Ragnar Nilsson, Oskar Persson och Henning Ivarsson, den senare i egenskap av ny ägare till den fastighet sökanden Per Knutsson tidigare innehaft, gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 7.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och yrkades att torrläggningen skulle ske genom täckta avloppsledningar utom möjligen å den sträcka, där avloppet utgjorde gräns mellan fastigheterna litt Af och Ag.

Med avseende på företagets planläggning ville Alfred Karlsson ifrågasätta, huruvida ej vattnet från punkt 93+50 borde ledas i sydlig riktning till fastigheten litt Ad i stället för den föreslagna sträckningen i östlig riktning över hans fastighet. Han ansåg, att vattnet tidigare runnit å sätt han anfört i sydlig riktning, vilket emellertid betvivlades av godsägare Selin på grund av den mycket höga kulle, som vore belägen i denna sydliga sträckning.

§ 8.

Några särskilda ersättningsyrkanden framställdes ej vid sammanträdet.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till arbetenas utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skul-

le hållas på samma plats den 9 maj 1946 kl. 11 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Petersborg pr Smedstorp, den 2 april 1946.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Paul Walters.

Emil Lansson.

År 1946, maj 9, kl. 11 f.m. på Petersborgs gård hos godsäg. Sam. Selin.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sam. Selin å Petersborgs gård,

Valfrid Persson i Petersborg nr 4,

Edvin Malmros i " nr 7,

Håkan Håkansson i " nr 6,

Ragnar Nilsson i Tungby nr 16,

Brita Nilsson å Marietorps gård,

Oskar Persson i Tungby nr 39,

Johannes Mårtensson i Tungby nr 34,

Alfred Karlsson för ägor i Tungby 17 och

Henning Ivarsson i Petersborg nr 22.

§ 10.

Efter föregående sammanträdet den 2 april 1946 hade Ernst Löfstedt gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som då bevittnats och vitsordats av synemännen.

§ 11.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 12.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företagen valdes Sam. Selin på Petersborg^(-s gård) och till övriga ledamöter Håkan Håkansson i Petersborg nr 6 och Alfred Karlsson i Tungby (här kallat Alingborg) med Ragnar Nilsson i Tungby nr 16 och Oskar Persson i Tungby 39 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt godsägaren Sam. Selin, adress Petersborgs gård pr Smedstorp.

§ 13.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 1153 kronor 50 öre inom 30 dagar vara inbetalat till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förkla-

rades förrättningen avslutad.

Petersborg pr Smedstorp den 9 maj 1946.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.


Biträdande gode män:


Paul Walters. Emil Larsson.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på an-
sökan av Per Knutsson i Petersborg, Smedstorp, skäligt förordna
Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga
hinder ej möter, verkställa syneförrättning för torrläggning av
vattenskadade marker till Petersborg nr 22 i Smedstorps socken.
~~er~~an Kristianstad i landskansliet den 9 december 1944.


(A. E. Rodhe)


(Georg Lundborg)

Till Hånsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad anhalten härmed
närkommt om förordnande för veder-
börande förämningsman ett rek-
stilla laga synföreläggning för
anläggning av vattenklosett marker
till Petersborg nr 22 i Smedstors
socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget använda
mark först av förämningsmannen
med sådant kunnat fastställas.

Petersborg nr Smedstorp 8/12/44
Per Knutsson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Petersborg n:ris 3,4,6,7,22,
33 och 40 ävensom Tungby n:ris 12,15,17,23,24,
38 och 39, den 15 mars 1946 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Petersborg n:ris 3,4,6,7,22,33 och 40 ävensom Tungby
n:ris 12,15,17,23,24,38 och 39 i Smedstorps socken av Kristianstads län,
vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer
att handläggas vid sammanträde hos godsäg. Sam. Selin å Petersborg
fredagen den 15 mars 1946 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstä-
deskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 februari 1946.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

• i Smedstorps församling

den 24 febr 1946

Hjalmar Holm
Kyrkoherde v. pastor Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Smedstorps socken den 22 februari 1946.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Petersborg n:ris 3, 4, 6, 7, 22, 33 och 40, ävensom Tungby n:ris 12, 15, 17, 23, 24, 38 och 39 i Smedstorps socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos godsäg. Sam Selin & Petersborg fredagen den 15 mars 1946 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 21 februari 1946.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

VOLLSJÖ

På förekommen anledning inställes auktionen hos lantbrukaren KARL FRANSSON, Vollsjo n:r 3, vilken utannonserats till den 7 mars 1946.

Fränninge pr Vollsjo den 22 februari 1946.

BENGT JÖNSSON.

Lösöreauktion i Kvarnby

Måndagen den 4 mars 1946 kl. 2.30 e. m. låter fru IDA PERSSON å n:r 10 Kvarnby, på grund av fastighetens försäljning, å offentlig auktion försälja hela sitt yttre lösörebo:

1 st. ko, 1 st. kviga, reaktionsfria, 3 st. grisar, 1 våg med vikter, 1 rullbör, 1 svinbur, 1 betkvarn, 1 saltkar, tjuder, handredskap, mjölkkärl, sil, spannar m. m.

Foderbetor.

Betalningsanstånd under äganderättsförbehåll till d. 1 okt. 1946.

Borrby i febr. 1946.

ALGOT ERICSSON.

Bellinga

Skogsauktion hålles tisdagen den 26 dennes kl. 10 f. m. Samling i Grimvången.

Då försäljes ris- och stångbunkar. Kontant betalning.

Bellinga Skogsförvaltning.

Småbruk i Virrestad

om 17 tld med äldre byggnader säljes helt eller delvis.

Byggnader med 10 tld säljes för 11,000 kr., d:o med 6 tld säljes för 7,500 kr.; d:o med 3 tld säljes för 5,000 kr genom

Auktion å Alingborg

Onsdagen den 27 februari kl. 2.30 e. m. låter ALFR. CARLSSON, Alingborg pr Smedstorp, genom auktion försälja:

1 st. 3-års häst, körd, 1 st. 1-års unghäst.

10 st. högdräktiga, kraftiga ungsugor, 11 st. 6-veck. grisar, 7 st. reaktionsfria kvigkalvar.

Säkre köpare erhålla kredit till den 1 oktober detta år.

Välabro, Tomelilla den 22 februari 1946.

And. Nilsson.

Theodor Pehrsson.

Stor lösöreauktion i FÅRARP pr Svenstorp

Tisdagen den 26 februari kl. 10 f. m. låter lantbrukaren ANDERS LARSSON, Fårarp, på grund av egendomens bortarrendering genom auktion försälja hela yttre lösöreboet:

9 st. prima HÄSTAR, därav 1 st. betäckt sto 13 år, 1 valack 8 år, 2 valacker, fuxar, 7 år, 2 valacker 6 år, 1 sto, fux, 4 år, 1 valack 3 år och 1 unghäst 2 år.

52 st. reaktionsfria NÖTKREATUR, därav 18 st. unga prima kor, dels nykalvade, dels i kalvställning, 10 betäckta kvigor, 1 tjur 4 1/2 år, 1 tjur 2 år, 1 tjur 1 1/2 år, 21 st. kvigor och kalvar.

25 st. SVIN: därav 3 betäckta gyltor, resten halvsvin.

VAGNAR och SLÄDAR: 1 åkvagn, 1 bilvagn, lastar 4 ton, 1 planvagn lastar 3 1/2 ton, 1 fjäderlastvagn med helpatentaxlar, 1 d:o enbets, 3 bolstervagnar, 1 mangelkärra, 1 åksläda, 1 par arbetskalvar.

MASKINER och REDSKAP: 2 st. radsåningsmaskiner, 1 självbindare 6 fot Cormick koppling, både till traktor och hästar, 1 självavläggare, 1 slättermaskin Deering med oljebad, 1 gödnings-spridare Ystad-Yrsa, nästan ny, 3,8 met., 2 hästrävsor, 1 släprävsor, 1 hövandar, 1 bethacka, 3-radig Exelsior, 2 ringvältar, 3 st. plogar Virginia, 2 kultivatorer, 1 harv, 100 pin., 1 krokpin. harv, 1 tallriksharv, 1 sladdharv, 1 ängsharv, 1 fröharv, 7-dlad, 1 hackelsemaskin för elektr. drift, årder, betningstunna, mjölkkärl, hammeldrag, plank, 1 sädeskross Blixt, en del patenthässjor, 1 st. el. kreaturssax, ny.

SELDON: 5 par arbets-selar, 1 par flackselar, 1 ridsadel.

FODERBETOR. BETMASSA. MELASS. En del INRE BO.

För annans räkning säljes 1 självbindare Deering och 1 gödnings-spridare.

Matsservering. Medtag restaurangkort.

Djuren utropas kl. 1 e. m.

För annans räkning säljes: 1 st. dräktigt sto, prem. med B, född 1937.

Säkre köpare erhålla kredit till den 1 oktober detta år.

Välabro, Tomelilla den 15 februari 1946.

And. Nilsson

Theodor Pehrsson

Lösör

Onsdagen den ANDERSSON, n:r försäljning genom

3 st. HÄSTAR

16 st. reaktion dels i kalvställning

18 st. SVIN: VAGNAR och

med oljetipp lastar 1 par arbetskalvar

MASKINER självavläggare, 1 radsåningsmaskin, kultivator, harvar, mullskopa, urinpur gasinharpa, svinbu selapparat, brands turssax Alfa Lava mjölkkyllare, hamn mindre roddbåt, kn

SELDON: 1 p

5,000 kg. pota

3 andelar i Sv

Djuren säljas

För annans rä

Säkre köpare

Välabro, Tom

And. Nils

Aukt

Fredagen den SON, n:r 8 Benes auktion försälja he

2 st. hästar: 1

9 st. reaktion dels i kalvställning

20 st. svin, dä

Vagnar, mask enbets, 1 bilvagn, 1 par arbetskalvar

maskin med oljeba 80 pinnars, potat

maskin, svinburar, hammeldrag, 1 pa

begagnad takplåt,

Inre bo, därav

Djuren utropa

Säkre köpare

Välabro, Tom

Auktion i Kabusa

7 februari kl. 10 f. m. låter lantbrukaren ALBERT 6 Kabusa pr Köpingsbro, på grund av egendomens auktion försälja hela yttre lösöreboet:

därav 1 sto 5 år, 1 valack 6 år, 1 sto 1 år.

8 fria NÖTKREATUR, därav 8 kor, dels nykalvade, 2 betäckta kvigor, 6 yngre kvigor.

sugga med grisar, 17 halvsvin, 6 st. moderfår.

SLÄDAR: 1 flackvagn, 1 viktoriavagn, 1 bilvagn 3,5 ton, 1 lastfjädevagn, 1 bolstervagn, 1 kana,

och REDSKAP m. m. 1 ny självbindare Viking, 1 ny slättermaskin Deering, 1 st. ny 21 billar Saxonia 1 hästräfsa, plogar, 1 st. tvåskärig skumplog, 1 ringvält, årder, bethacka, hallahacka, betlyftare, 1 vattentunna av galv. plåt 950 liter, våg, marar, grisningsbur, lågtryckspanna, elektr. stängbruta, 1 mjölkmaskinsanläggning Benzona, 1 krea- 1, mjölkkräa på gummihjul, mjölkkrä, Ulaaxsil, eldrag, tjuder, handverktyg, saltkar, 1 mangel, 1 lossad sten, 3 cementrör 80 cm. i diameter m. m.

1 par arbetssealar, 1 par flacksealar.

1 st. Gloria, betmassa, 1 fat melass.

1 st. Stärlkelsfabrik.

kl. 11 f. m.

1 st. kning säljes 2 st. reaktionsfria, betäckta kvigor. erhålla kredit till den 1 oktober detta år.

1 st. lilla den 13 februari 1946.

son Theodor Pehrsson

ion i Benestad

1 mars kl. 10 f. m. låter lantbrukaren KARL NILS- stad, på grund av egendomens försäljning, genom la yttre lösöreboet:

1 sto 4 år, 1 valack 3 år.

8 fria nötkreatur, därav 5 kor, dels nykalvade och 2 betäckta kvigor, 2 yngre kvigor.

1 st. 2 gyttor med grisar, resten halvsvin, 2 livgäss.

1 st. iner och redskap: 1 åkvagn, 1 lastfjädevagn, 1 d:o 1 bolstervagn med hösthäckar, 1 urintunna på hjul, 1 med korg, 1 radsåningsmaskin 19 billar, 1 slättermaskin, 1 hästräfsa, 1 plog, 1 årder, 1 dubbelplog, 1 harv, 1 shacka, betlossare, kultivator, ringvält, hackelse- 1 våg med vikter, 3 rullbörar, betkvarn, mjölkkrä, 1 par arbetssealar, tjuder, handredskap, 1 gräsklippare, 1 tjärna, 2 fat melass.

1 st. säng, soffa, duschatell, bord, korgstol, saltkar.

1 st. kl. 11 f. m.

1 st. erhålla kredit till den 1 oktober detta år.

1 st. elilla den 22 februari 1946.

Stor lösöreauktion å Nyhem pr Köpingsbro

Lördagen den 9 mars kl. 1 e. m. låter lantbrukaren MARTEN ANDERSSON, Nyhem pr Köpingsbro, på grund av egendomens försäljning och upphörande med jordbruk, genom auktion försälja hela yttre lösöreboet:

6 st. prima hästar, 24 st. reaktionsfria nötkreatur, svin, vagnar, maskiner och redskap.

Nötkreatursbesättningens medelmjolk under sista kontrollåret $5.123 \times 3,72 = 191.12$.

Utförlig annons framdeles.

Välabor, Tomelilla den 22 februari 1946.

And. Nilsson.

Theodor Pehrsson.

Stor lösöreauktion å Munka Nygård pr Svenstorp

Tisdagen den 12 mars kl. 10 f. m. låter lantbrukaren NILS JÖNSSON, Munka Nygård i M.-Tågarp pr Svenstorp, på grund av egendomens utarrendering, genom auktion försälja hela yttre lösöreboet:

7 st. prima hästar, 28 st. reaktionsfria nötkreatur, 2 får, 35 svin, vagnar, maskiner och redskap.

Utförlig annons framdeles.

Välabor, Tomelilla den 22 februari 1946.

And. Nilsson

Theodor Pehrsson

Erinras om auktionen

hos lantbrukaren AXEL KARLSSON, n:r 10 Tomelilla, måndagen den 25 februari kl. 10 f. m., då hela yttre lösöreboet kommer att försäljas:

2 st. hästar, 12 st. reaktionsfria nötkreatur, svin, vagnar, maskiner och redskap. Vid tuberkulinundersökning under de sista 5 åren har intet djur reagerat.

Välabor, Tomelilla den 23 februari 1946.

And. Nilsson

Theodor Pehrsson

Lösöreauktion i Karlaby pr Tommarp

Kristianstad den 14 mars 1946.

Enär jag på grund av sjukdom är förhindrad infinna mig till syneförrättning å Petersborg den 15 mars 1946 rörande torrläggning av mark inom Petersborg n:ris 3,4,6,7,22, 33 och 40 samt Tungby n:ris 12,15,17,23,24,38 och 39 i Smedstorps socken av Kristianstads län uppdrager jag härmed åt förste assistent L. Kullman att leda sammanträdet och utsätta tid för nytt sammanträde att hållas å Petersborg den 2 april 1946 kl. 10.30 f.m.

Kristianstad som ovan

Klas Westling

Bevitnas:

*Maatibarlén
Idrottsgatan 3 b.
Kristianstad*

*Pern Johansson
Ö. Storg. 13
Kristianstad.*

Fullmakt:

För inspektörens Meddelande, att för min
talau vid sammantäcke angående dikrings
friidag, som hölls i Petrusbrys Gärd den 2/4 1946
Marinbrys Gärd
Röjke Friberg.

Fra Nilsens egenhändig namnteckning
bevitnas:

Lau. Selin

Emil Larsson

Föreningshandling

Anders och jag förenar sig härmed
och gör gemensam sak med Per Hultman
i hans ansökan om laga synföretning
avseende konläggning av vattenlednings
maskin till Petersborg i Smedstorp
saken om Kristianstads lön och yrke
ni att företaget utsträcker att omfattas
även våra maskiner.

Petersborg 15^{te} 1946

Låkan Holmström

Lenn. Selin

Johan Mårtensson

Ragnar Nilsson
Henning Jönsson

Oskar Persson.

Per Nilsson
Rundström

Björn Nilsson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Petersborg pr Smedstorp den 2 april 1946.

Klas Westling,

Paul Walters.

Emil Larsson.



F Ö R E N I N G.

På grund av det obehag, som förorsakas min egendom av att vattnet från Alfred Karlssons egendom rinner över mina marker fram till gränsen mellan min egendom och Johannes Mårtenssons yrkar jag härmed dels att gränsdiket mellan mig och Mårtensson fördjupas och dels att ett sidodike upptages över mina ägor fram till Karlssons fastighet.

Petersborg pr Smedstorp den 2 april 1946.

Ernst Ljöfbeck

Bevittnas och vitsordas:

Paul Walters.

*Emil Larsson.
Klas Westberg.*

F Ö R T E C K N I N G

öfver delägare i det avdikningsföretag, rörande torrläggning av mark inom Petersborg n:ris 3,4,6,7,22,33 och 40 ävensom Tungby n:ris 12, 15,17,23,24,38 och 39 i Smedstorps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 15 mars 1946 kl. 10 f.m.

1.	Godsägare	Sam: Selin	Petersborgs gård	SMEDSTORP
2.	Lantbrukare	Valfrid Persson	Petersborg nr 4	"
3.	"	Edvin Malmros	" " 7	"
4.	"	Håkan Håkansson	Nyhem	"
5.	"	~~Henrik~~ Ivarsson	Petersborg nr 22	"
6.	"	Per Knutsson	" "	"
7.	"	Ragnar Nilsson	Tungby nr 16	"
8.	"	Johan Nilsson	" "	"
9.	"	Johan Mårtensson	Dammagården	"
10.	"	Alfred Karlsson	Alingsborgs gård	"
11.	"	Gustav Knutsson	Tungby nr 15	"
12.	Fru	Brita Nilsson	Marietorps gård	"
13.	Lantbrukare	Oskar Edvin Persson	Tungby	"
14.	"	Oskar Rosenkvist	Tungby nr 31	"
15.	"	Ernst Löfstedt	Tungby	"
16.	"	Johannes Mårtensson	"	"
17.	Vägförvaltningen i Kristianstads län			KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 22 februari 1946, intygas

ex officio:

Klas Westberg

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Petersborg n:ris 3,4,6,7,22,33 och 40 ävensom Tungby n:ris 12,15,17, 23,24,38 och 39 i Smedstorps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1946.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Av torrlägningsområdena äro företagen I,II och III belägna å Nybroåns nederbördsområde nr 89 och företagen IV och V mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen var ursprungligen Per Knutsson såsom tidigare ägare till fastigheten Petersborg 22⁴. Därjämte hava följande personer undertecknat särskilda föreningshandlingar med ägaren till nämnda fastighet, varigenom de med hänsyn till kostnadernas fördelning äro likställda med denne, nämligen

Sam. Selin	såsom ägare till fastigheterna Petersborg	3 ¹ , 4 ³ , 22 ² , 33 ¹⁰
		och 40 ¹ ,
Håkan Håkansson	såsom ägare till fastigheten Petersborg	6 ¹ ,
Ragnar Nilsson	" " " " "	22 ³ ,
Johan Mårtensson	" " " " "	Tungby 12 ¹ ,
Oskar Persson	" " " " "	39 ² och

Ernst Lövstedt såsom ägare till fastigheten Tungby 38¹.

Det antecknas dessutom här, att föreningen jämväl undertecknats av Henning Ivarsson, som numera är ägare till fastigheten Petersborg 22⁴.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckta ledningar. Dikessträckorna hava därjämte betecknats A-B-C-D, B-F, B-G, C-E, H-I-K, I-L, M-N-Oa-Ob, P-R-S, T-U-V och U-X respektive.

Med avseende å företagets planläggning anmärkes här, att som framgår av § 7 i förrättningsprotokollet, ägaren till fastigheten litt. Ah ifrågasatt, att vattnet i diket U-X skulle från punkt 93+50 ledas i sydlig riktning fram till punkten V i stället för den föreslagna sträckningen i ostlig riktning genom först hans fastighet och sedan fastigheten litt Ag. Synemännen anse, att det egentligen kan vara tämligen likgiltigt vilken väg, vattnet avledes. Vattnet rinner emellertid f.n. i ostlig riktning. Genom ägofiguren 104b avledes vattnet påtagligen genom någon rörledning, men det tränger upp till markytan på ägofiguren 104a och rinner sedan huvudsakligen ovanpå marken genom fastigheterna litt Ah och Ag fram till punkten U. På grund dels härav, dels av att ett avlopp erfordras i ostliga sträckningen genom fastigheten litt Ah och dels på grund av att ägaren till fastigheten litt Ag yrkat att i samband med förrättningen avloppet

norrifrån genom hans fastighet skulle ordnas, hava synemännen ansett, att vattnet bör avledas den nu föreslagna sträckningen i östlig riktning genom fastigheten litt Ah.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i nuvarande avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Resultatet av båtnadsuppskattningen framgår av nedanstående tabell:

Företag. Markvärde före företaget. Markvärde efter företaget. Båtnad.

I	16.397:50	35.056:-	18.658:50
II	10.675:-	19.000:-	8.325:-

III	5.262:50	8.325:-	3.062:50
IV	7.287:50	14.533:50	7.246:-
V	16.612:50	31.672:50	15.060:-

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets ekonomiska kartverks kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt A 66 hektar

B 60 "

C 39 "

6+92 10 "

D 6 "

12+05 17 "

13+76 9 "

E 6 "

F 6 "

vid punkt 31+62 7 hektar

G	3	"	
I	31	"	
K	5	"	
51+64	21	"	
52+79	15	"	
L	5	"	
N	12	"	
Ob	8	"	
81+00	27	"	
R	22	"	
84+50	12	"	
S	3	"	
U	65	"	
88+25	30	"	
90+50	22	"	
93+63	11	"	
X	2	"	
100+00	25	"	
102+50	16	"	
104+10	13	"	och
V	3	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes sträckan T-U och nedre delen av

sträckan H-I, vilka skola utföras som öppna avloppsdiken.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av resp. dikningsföretag.

Ersättningar.

Beträffande ersättningar för skador och intrång i samband med företagens utförande finna synemännen skäligt föreskriva, att där avloppen utföras öppna, skall ersättning utgå för intrång av jordupplag. Ersättningen härför skall uträknas efter arbetenas utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen, ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter arbetenas utförande. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik vid rörledningarnas utförande och nedläggande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast

den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppen skola bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord o.d. ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet att betrakta som 5 st. av varandra oberoende företag, och omfattar därvid

företag I avloppsstr. A-B-C-D, B-F, B-G och C-E med ägofig. 1-25,

"	II	"	H-I-K och I-L med ägofig. 26-43,		
"	III	"	M-N-Oa-Ob	"	" 44-48,
"	IV	"	P-R-S	"	" 49-63 och
"	V	"	T-U-V och U-X	"	" 64-110.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag I skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:
avdelning I avloppsstr. A-B-F och B-G med ägofig. 1-3 och 6-8 och

"	II	"	B-C-D	"	C-E	"	"	4-5	"	9-25.
---	----	---	-------	---	-----	---	---	-----	---	-------

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättringsvärde i kr. Kostnad pr förbättringskrona.

I	A-B-F+B-G	5.930:-	7.935:-	0.747
II	B-C-D+C-E	9.185:-	10.723:50	0.856

Avdelning II erfordrar för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att så ej skall ske, utan att ovanstående uppdelning skall bibehållas. Till grund för kostnadsfördelningen i varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företag I finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. H-I-K med ägofigurerna 26-30 och 38 samt

" II " I-L " " 31-34 och 39-42.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-

värde i kr. bättringskrona.

I	H-I-K	1.695:-	2.900:-	0.584
---	-------	---------	---------	-------

II	I-L	3.540:-	5.425:-	0.652
----	-----	---------	---------	-------

Avdelning II erfordrar för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att så ej skall ske, utan att ovanstående uppdelning skall bibehållas. Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

24.

Kostnadsfördelning inom företag III.

Någon anledning till avdelningsbildning inom detta företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i företaget föreligger ej. Då ende sakägaren i företaget är sökande till förrättningen, skola kostnaderna för företagets utförande åvila dennes i företaget ingående fastigheter med fördelning mellan dessa i förhållande till båtnadsvärde enligt värderingslängden.

I kostnadsfördelningslängden för företag III finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet varje fastighets delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag IV.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag IV skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. P-R med ägofigurerna 51-55 och

" II " R-S " " 57-63.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	P-R	1.500:-	4.271:-	0.351
---	-----	---------	---------	-------

II	R-S	2.755:-	2.975:-	0.926
----	-----	---------	---------	-------

På grund av olikhet i fallförhållandena inom företaget bestämma synemännen, att förestående förberedande uppdelning skall bibehållas och att till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda be-

stämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företag IV finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare, och antecknas det här, att de båda delägarna i företaget båda äro sökande till förrättningen.

Kostnadsfördelning inom företag V.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag V skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:
avdelning I avloppsstr. T-U med ägofigurerna 91-96,

"	II	"	U-V	"	"	67-90 och 108 samt
"	III	"	U-X	"	"	97-107 och 109-110.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-

			värde i kr.	bättringskrona.
I	T-U	1.010:-	2.992:50	0.337
II	U-V	4.475:-	5.157:50	0.867
III	U-X	6.515:-	6.910:-	0.943

Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att delar av

nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § huruvida avdelningarna skola sammanföras eller ej befinnes, att så ej skall ske, utan att förestående uppdelning skall bibehållas. Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företag V finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas här, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 38.781 procent påföras företag I, 13.432

procent företag II, 6.081 procent företag III, 10.917 procent företag IV och 30.789 procent företag V.

Broar och trummor.

Företagen beröra allmän ^{väg} såtillvida, att dels nytt avlopp skall anläggas genom landsvägen vid Oa-Ob inom företag III och dels rörledningen å sträckan 101+65 - 102+50 inom företag V löper längs landsvägen på rörledningens södra sida. Landsvägstrumman vid T beröres ej av företaget, enär den är avsedd att bibehållas. Beträffande nuvarande avloppet genom landsvägen vid Oa-Ob har under förrättningen ej kunnat erhållas någon upplysning angående dess ålder, och pröva synemännen med anledning härav skäligen älägga torrlägningsintresserna i företag III bekosta nya avloppet genom vägen här. Beträffande ombesörjandet av arbetena med nya avloppet genom vägen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å blad 6 till originalritningarna gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i företagen efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängderna för resp. företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för underhållsarbete, som föranletts av enskild sakägares åvorkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Nya avloppet genom landsvägen vid Oa-Ob underhålls av

vägförvaltningen i länet.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden överstiger värdet av båtnaden inom företagen I och V 10.000 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena inom dessa båda företag jämligt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 50 kronor 58 öre. Av detta belopp belöper 27 kronor 99 öre å företag I och 22 kronor 59 öre å företag V.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar m.m. skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synmännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V
1946,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1951 skolande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas

00.
som företag för sig,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att vid de öppna avloppssträckorna den uppkastade dikesjorden skall läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så

31.
ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng för-
bjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt
skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären
fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Petersborgs gård pr SMEDSTORP den 9 maj 1946.

Klas Westberg,

Paul Walden.

Emil Larsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Smedstorps socken</u>					
<u>Tungby</u>	15 ²	A7	1/8		Gustav Knutsson
				1a	Äker, mylla på sand och gräs <u>Summa</u>
<u>Petersborg</u>	22 ²	Ba	1/8		Sam Selin.
				1b	Äker, djup mylla på sand
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" mylla på sand och gräs
					" " "
					<u>Summa</u>
<u>Petersborg</u>	22 ³	B7	1/8		Ragnar Nilsson
				6	Äker, täml. djup mylla på sand
				7	" " "
				8	" " "
				9	" täml. djup mylla på sand och gräs
				10	" " "
				11	" mylla på sand och gräs
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	högländ mark imp.
Bekräftelse uttryckt för ägofigrens 9-10 och 12-15 genom igenkänning av ett ög					<u>Summa</u>

A-r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 22								1 250	275	-	2 500	550	-	1 250	275	-
0 22 ~									275	-		550	-		275	-
2 27								1 000	2 270	-	2 500	5675	-	1 500	3 405	-
0 74								1 250	925	-	2 500	1 850	-	1 250	925	-
0 16								2 000	320	-	2 500	400	-	500	80	-
1 07								1 500	1 605	-	2 500	2 675	-	1 000	1 070	-
0 33								1 500	495	-	2 500	825	-	1 000	330	-
4 57 ~									5 615	-		11 425	-		5 810	-
1 11								1 250	1 387	50	2 500	2 775	-	1 250	1 387	50
1 33								1 250	1 662	50	2 500	3 325	-	1 250	1 662	50
0 20								1 500	300	-	2 500	500	-	1 000	200	-
0 56								1 500	840	-	2 500	1 400	-	1 000	560	-
1 09								1 250	1 362	50	2 500	2 725	-	1 250	1 362	50
0 88								1 250	1 100	-	2 500	2 200	-	1 250	1 100	-
0 45								1 500	675	-	2 500	1 125	-	1 000	450	-
0 27								500	135	-	2 500	675	-	2 000	540	-
0 17								500	85	-	2 500	445	-	2 000	340	-
0 23								1 250	2 875	50	2 500	575	-	1 250	2 875	50
								0 07	-	-	-	-	-	-	-	-
omprodik. Värde av denna hälmål kan beräknas till 300 kr per hektar eller alltså till 2,77 x 300 =																
6 29 ~								0 07	7 835	-		16 556	-		8 721	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Petersborg	22 ⁴	Bc	1/16		Henning Svansson
				17	åker, mylla på sand och grus
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	väg
					imp Summa
Petersborg	40'	Bf	5/16		Sam Selin
				24	åker, mylla på sand och grus
				25	" " "
					Summa
Sammandrag					
Smedstorp	socken				
Fungley	15 ²	Ab	1/8		Gustav Knutsson
Petersborg	22 ²	Ba	1/8		Sam Selin
"	22 ³	Bb	1/8		Ragnor Nilsson
"	22 ⁴	Bc	1/16		Henning Svansson
"	40'	Bf	5/16		Sam Selin
"					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
031								1.500		465 -		2.500		775 -		1.000	
050								750		375 -		2.500		1.250 -		1.750	
038								750		285 -		2.500		950 -		1.750	
054								1.000		540 -		2.500		1.350 -		1.500	
013								1.250		162 50		2.500		325 -		1.250	
026								1.000		260 -		2.500		650 -		1.500	
						004		—		—		—		—		—	
212						004				2087 50				5300 -			
030								1.000		300 -		2.500		750 -		1.000	
019								1.500		285 -		2.000		475 -		1.000	
049										585 -				1225 -			
022										275 -				550 -			
457										5615 -				11425 -			
629						007				7835 -				16556 -			
212						004				2087 50				5300 -			
049										585 -				1225 -			
1369						011				16397 50				35056 -			
Petersborg för Snedertorp den 9 maj 1916. Kan Westling. Paul Walters. Emil Larsson.																	

K O S T N A D S F Ö R S L A G

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
		till	"Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946" i						
			Smedstorps socken av Kristianstads län.						
			Företag I.						
	0-2+38	238	Dikessträckan A-B.						
	0-0+73	73	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning, dikesjordens						
			återfyllning m.m.	lm	73	2.50	182 50	✓	
	0+73-0+96	23	Dito Dito	lm	23	2.00	46 --	✓	
	0+96-1+70	74	Dito Dito	lm	74	12.00	888 --	✓	
	1+70-2+38	68	Dito Dito	lm	68	2.50	170 --	✓	
	0-2+38	238	12" cementrör	lm	238	3.70	880 60	✓	2167 10
	0+73, 2+38,		Intagningsbrunnar och lock av						
			betong enligt ritn. inre diam.						
			= 0.7 meter	st	2	60.00			120 --
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						227 90
			Summa						2515 --
	2+38-4+96	258	Dikessträckan B-C.						
	2+38-3+20	82	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm	82	3.50	287 --		
	3+20-4+96	176	Dito Dito	lm	176	5.50	968 --		
	2+38-4+96	258	12" cementrör	lm	258	3.70	954 60		2209 60
	4, 4+96		Intagningsbrunnar som ovan	st	2	60.00			120 --
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %						230 40
			Summa						2560 --
	4+96-8+97	401	Dikessträckan C-D.						
	4+96-8+18	322	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm	322	3.50	1127 --		
	8+18-8+97	79	Dito Dito	lm	79	3.00	237 --		1364 --
			Överföres						1364 --

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överföres					1364	--
	4+96-8+18	322	9" cementrör	322	2.80	901	60		
	8+18-8+97	79	7" cementrör (el.tegelrör) 1m	79	2.40	189	60	1091	20
	6+92,8+18,8+97,		Intagningsbrunnar som ovan st	3	60.00			180	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					264	80
			Summa					2900	--
	4+96=10 10-14+98	498	<u>Dikessträckan C-E.</u>						
	10-12+75	275	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. 1m	275	3.70	1017	50		
	12+75-13+76	101	Dito Dito 1m	101	3.50	353	50		
	13+76-14+98	122	Dito Dito 1m	122	3.00	366	--	1737	--
	10-12+75	275	10" cementrör 1m	275	3.00	825	--		
	12+75-13+76	101	9" cementrör 1m	101	2.80	282	80		
	13+76-14+98	122	6" cementrör (el.tegelrör) 1m	122	2.00	244	--	1351	80
	12,12+75,13+76, 14+40,14+98,		Intagningsbrunnar som ovan st	5	60.00			300	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					336	20
			Summa					3725	--
	2+38=20 20-22+83	283	<u>Dikessträckan B-F.</u>						
	20-22+83	283	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. 1m	283	3.00	849	--		
	20-22+83	283	7" cementrör (el.tegelrör) 1m	283	2.40	679	20	1528	20
	22,22+83,		Intagningsbrunnar som ovan st	2	60.00			120	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					166	80
			Summa					1815	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	2+38=30 30-32+50	250	Dikessträckan B-G.						
	30-31+62	162	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	162	3.50	567	--	✓	
	31+62-32+50	88	Dito Dito lm	88	2.40	211	20	✓	778 20
	30-31+62	162	9" cementrör lm	162	2.80	453	60	✓	
	31+62-32+50	88	4" tegelrör, frakten inb. st	300	0.35	105	--	✓	558 60
	31+62,32+50		Intagningsbrunnar som ovan st	2	60.00				120 --
			För oförutsedda fall, m.m. till-						
			lägges c:a 10 %						143 20
			Summa						1600 --
			Sammandrag.						
	0-2+38	238	Dikessträckan A-B						2515 --
	2+38-4+96	258	" B-C						2560 --
	4+96-8+97	401	" C-D						2900 --
	4+96=10		"						
	10-14+98	498	" C-E						3725 --
	2+38=20		"						
	20-22+83	283	" B-F						1815 --
	2+38=30		"						
	30-32+50	250	" B-G						1600 --
		1928	Summa						15115 --
			Petersborg pr Smedstorp den 9 maj 1946.						
			Ker Westling.						
			statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

40.
Kostnadsfördelningsslängd
till

"Petersborg-Tungby dihrningsföretag I-V 1946
i Smedstolps socken av Kristianstads län.

Företag I


Socken By Hemman	Registernummer	Sittare & kortart	Hemmanstal	Delägare			Sökande eller icke sökande
Imedstarys socken							
Fungby	15 ²	Az	1/8	Gustav Skutsson	1	ej sök ²	
Petersborg	22 ¹	Ba	1/8	Lam Selin	1	sök ²	
"	22 ³	Bz	1/8	Ragnar Nilsson	1	--	
"	22 ⁴	Bc	1/16	Hermaning Svansson	1	--	
"	40 ¹	Bf	5/16	Lam Selin	1	--	
Summa							

Destagningsförteckning Sjögård	del I						Destagningsförteckning Sjögård	del II															
	Str A-B-F+B-G							Str B-C-D+C-E															
	Prämiad		Fördelningstal	Beräknad		kostnad		Prämiad		Fördelningstal	Beräknad		kostnad	Summa		Prämiavärde	Summa		Beräknad	kostnad	Fördelningstal för hela förtecknet	Fördelningkostnad	
kr	öre	%	kr	öre		kr	öre	%	kr	öre		kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre		kr	öre
alla	275	00	3,466	205	53									275	00	205	53	1,360	7	26			
1b-3	4410	00	55,576	3295	66	4-5	1400	00	13,055	1199	10	5810	00	4494	76	29,737	158	84					
6-8	3250	00	40,958	2428	81	9-15 buck. kostnad	5471	00	51,019	4686	10	8721	00	7114	91	47,072	251	44					
						alla	3212	50	29,958	2751	64	3212	50	2751	64	18,205	97	24					
						alla	640	00	5,968	548	16	640	00	548	16	3,626	19	37					
	7935	00	100,000	5930	00		10723	50	100,000	9185	00	18658	50	15115	00	100,000	534	15					

Petersborg pr Suedstorp den 9 maj 1946.

Klas Westling.

Paul Walters. Emil Larsson.



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Arealuträknings- och värderingslängd till "Petersborg-Tungby dihningsföretag I-V 1948" i Smedstorp socken av Kristianstads län.																	
<u>Företag II</u>																	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Smedstorp socken</u>					
Petersborg	7 ⁵	Bda	1/12		Edvin Malmros
				26	åker, mylla på grus <u>Summa</u>
Petersborg	4 ⁵	Bd7	1/16		Tälfrid Persson
				27	åker, mylla på grus <u>Summa</u>
Petersborg	6 ¹	Be	5/16		Håkan Håkansson
				28	väg imp
				29	åker, mylla på grus
				30	" " --
				31	" " --
				32	" " --
				33	" " --
				34	" " --
				35	väg imp. <u>Summa</u>
Petersborg	40 ¹	Bf	5/16		Sam Selin
				36	väg imp
				37	" imp.
				38	åker, mylla på grus
				39	" " --
				40	" " --
				41	" " --
				42	" " --
				43	märgelgrav imp <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
025								2.000	500	-	2.500	625	-	500	125	-
025 ^v									500	-		625	-		125	-
025								2.000	500	-	2.500	625	-	500	125	-
025 ^v									500	-		625	-		125	-
						009		-	-		-	-		-	-	
111								1.250	1387	50	2.500	2775	-	1.250	1387	50
090								1.500	1350	-	2.500	2250	-	1.000	900	-
028								1.750	490	-	2.500	700	-	750	210	-
042								1.750	735	-	2.500	1050	-	750	315	-
020								1.000	200	-	2.500	500	-	1.500	300	-
164								1.250	2050	-	2.500	4100	-	1.250	2050	-
						008		-	-		-	-		-	-	
455 ^v						017			6212	50		11375	-		5162	50 ^v
						006		-	-		-	-		-	-	
						005		-	-		-	-		-	-	
029								1.250	362	50	2.500	725	-	1.250	362	50
061								1.250	762	50	2.500	1525	-	1.250	762	50
080								1.250	1000	-	2.500	2000	-	1.250	1000	-
060								1.500	900	-	2.500	1500	-	1.000	600	-
025								1.750	437	50	2.500	625	-	750	187	50
						003		-	-		-	-		-	-	
2,55 ^v						014			3462	50		6375	-		2912	50 ^v

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sammandrag					
Smedstorp socken					
Petersborg	7 ⁵	Bda	1/12		Edvin Malmer
"	4 ⁵	Bdb	1/16		Valfrid Persson
"	6 ¹	Be	5/16		Håkan Håkansson
"	40 ¹	Bf	5/16		Sam Selin
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

K O S T N A D S F Ö R S L A G

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			till "Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946" i						
			Smedstorps socken av Kristianstads län.						
			<u>Företag II.</u>						
	42-43=38	138	<u>Dikessträckan H-I.</u>						
	42-42+69	69	Uppräsning framför dikesögat						
	--	.	(lerbl. grus) lm	69	2.00			138	--
	42-69-43+34	65	Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning, dikesjordens						
	--	.	återfyllning lm	65	2.20	143	--		
	43+34=43+38	4	Dito Dito lm	4	5.00	20	--		
	42+69-43+38	69	9" cementrör lm	69	2.80	193	20	356	20
	42+69	.	Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	75.00			75	--
	43+38		Intagningsbrunn och lock av betong						
			enl. ritning, inre diam=0.7m st	1	60.00			60	--
	42-42+69		Ersättning för intrång av jord-						
			upplag bestämmes efter arbetenas						
			utförande enl. utlåtandets be-						
			stämmelser men beräknas här till					100	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges omkring						
			10 procent och utföres med					70	80
			<u>Summa</u>					800	--
	43+38-45+6	168	<u>Dikessträckan I-K.</u>						
	43+38-44+98	160	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. lm	160	2.50	400	--		
	44+98-45+6	8	Dito Dito lm	8	5.00	40	--		
	43+38-45+6	168	5" tegelrör, frakten inb. st	570	0.55	313	50	753	50
	45+6		Intagningsbrunn som ovan st	1	60.00			60	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					81	50
			<u>Summa</u>					895	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	43+38=50 50-54+90	490	<u>Dikessträckan I-L.</u>						
	50-51+60	160	Schaktning för täckt ledning						
			m.m.	lm 160	3.80	608	--	✓	
	51+60-51+64	4	Dito Dito	lm 4	5.00	20	--	✓	
	51+64-52+75	111	Dito Dito	lm 111	3.50	388	50	✓	
	52+75-52+79	4	Dito Dito	lm 4	5.00	20	--	✓	
	52+79-54+90	211	Dito Dito	lm 211	2.70	569	70	✓	1606 20
	50-51+64	164	12" cementrör	lm 164	3.70	606	80	✓	
	51+64-52+79	115	10" cementrör	lm 115	3.00	345	--	✓	
	52+79-54+90	211	6" cementrör (el. tegelrör)	lm 211	2.00	422	--	✓	1373 80
	51+64, 52+79,		Intagningsbrunnar som						
	53+50, 54+90,		ovan	st 4	60.00			240	--
			För oförutsedda fall, m.m. till						
			lägges c:a 10 %					320	--
			Summa					3540	--
			<u>Sammandrag.</u>						
	42-43+38	138	Dikessträckan H-I					800	--
	43+38-45+6	168	" I-K					895	--
	43+38=50		"						--
	50-54+90	490	" I-L					3540	--
		796	Summa kronor					5235	--
			Petersborg pr Smedstorp den 9 maj 1946.						
			<i>K. Westling</i>						
			statens lantbruksingeniör.						

Kostnadsfördelningslängd
Li U

"Petersborg-Tungby dihningsföretag I - V 1946"
i Smedsörps socken av Kristianstads län.

Företag II

Söcken By Hamman	Registreringsnummer	Littera & hertar	Hammanantal	Delägare	Söckande eller icke söckande
Smedstorpssöcken					
Petersborg	7 ⁵	Bd _o	1/12	Edvin Malmros	j. sök.
"	4 ⁵	Bd ₇	1/16	Valfrid Persson	---
"	6 ¹	B ₂	5/16	Håkan Håkansson	j. sök.
"	40 ¹	B ₃	5/16	Sven Selin	---
Summa					

Seltagningshylliga äppliggenar.	Avd I Skr H-J-K						Seltagningshylliga äppliggenar.	Avd II Skr J-L											
	Bätnad		Fördelning- tal		Beräknad kostnad			Bätnad		Fördelning- tal		Beräknad kostnad		Summa Bätnad		Summa Beräknad kostnad		Fördelningstal för hela företaget	
	kr	öre	%	kr	öre	kr		öre	%	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr
alla	125	-	4,310	73	05								125	-	73	05	1,395	2	58
alla	125	-	4,310	73	05								125	-	73	05	1,395	2	58
29-30	2287	50	78,880	1337	02	30-34	2875	-	52,995	1876	02	5162	50	3213	04	61,377	113	55	
38	362	50	12,500	211	88	39-42	2550	-	47,005	1663	98	2912	50	1875	86	35,833	66	29	
	2900	00	100,000	1695	00		5425	-	100,000	3540	00	8325	00	5235	-	100,000	185	-	

Petersborg pr Smedstorp den 9 maj 1946.

Kan. Klertling.

Paul Walters.

Emil Larsson.

A r e a - l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kristianstads län					
Petersborg	4 ³	Bg	5/64		Sam Selin
				44	åker, mylla på grus
				45	" , --
				46	" , --
				47	väg
					imp Summa
Petersborg	3 ¹	Bh	5/16		Sam Selin
				48	åker mylla på grus
					Summa
Sammandrag					
Kristianstads län					
Petersborg	4 ³	Bg	5/64		Sam Selin
"	3 ¹	Bh	5/16		" "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde.			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
107								1.750	1872	50	2.500	2675	-	750	802	50	
137								1.500	2055	-	2.500	3425	-	1.000	1370	-	
064								1.500	960	-	2.500	1600	-	1.000	640	-	
						020		-	-		-	-		-	-		
308	✓					020			4887	50		7700	-		2812	50	
025								1.500	375	-	2.500	625	-	1.000	250	-	
025	✓								375	-		625	-		250	-	
308	✓					020	✓		4887	50		7700	-		2812	50	
025	✓								375	-		625	-		250	-	
333	✓					020	✓		5262	50		8325	-		3062	50	
Petersborg pr Svedetorp den 9 maj 1946. Klas Westberg, Paul Walters. Emil Larsson.																	

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R S L A G

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa		
						Kr.	öre	Kr.	öre	
	1	2	3	4	5	6		7		
			till "Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946" i							
			Smedstorps socken av Kristianstads län.							
			<u>Företag III.</u>							
	60-61+85	185	<u>Dikessträckan M-N.</u>							
	60-61+85	185	Schaktning för täckt ledning,							
			rörens läggning, dikesjordens							
			återfyllning m.m. lm	185	2.80	518	--			
	60-61+85	185	6" cementrör (el.tegelrör) lm	185	2.00	370	--	888	--	
	60		Dikesöga av betong st	1	75.00			75	--	
	61+85		Intagningsbrunn och lock av be-							
			tong enl. ritn. Inre diam =							
			0.7 meter st	1	60.00			60	--	
			För oförutsedda fall, arbetets							
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					102	--	
			<u>Summa</u>					1125	--	✓
	61+85=70 70-71+65	165	<u>Dikessträckan N-Oa.</u>							
	70-71+65	165	Schaktning för täckt ledning							
			m.m. lm	165	2.60	429	--			
	70-71+65	165	5" tegelrör, frakten inb. st	560	0.55	308	--	737	--	
	71+65		Intagningsbrunn som ovan st	1	60.00			60	--	
			För oförutsedda fall m.m. till-							
			lägges c:a 10 %					78	--	
			<u>Summa</u>					875	--	✓
	71+65-71+76	11	<u>Dikessträckan Oa-Ob.</u>							
	71+65-71+76	11	Schaktning för täckt ledning							
			m.m. lm	11	20.00	220	--			✓
	71+65-71+76	11	9" cementrör (vägrör) lm	11	5.00	55	--	275	--	✓
	71+76		Intagningsbrunn som ovan st	1	60.00			60	--	✓
			För oförutsedda fall m.m. till-							
			lägges c:a 10 %					35	--	✓
			<u>Summa</u>					370	--	✓

Kostnad för delningslängd
till "Petersborg-Tungby delningsföretag 1946
i Smedstorps socken av Kristianstads län


Företag III

Socken By Stämman	Registrationsnummer Bittera i korter Flannantal	Delägare	Båtnod		Fördelning Total	Delnings- kostnad		Förordnings- kostnad		
			kr	öre	%	kr	öre	kr	öre	
Smedstorps socken										
Petersborg	4 ³ By	5/6	Sam Selin l. lok.	2812	50	91,837	2176	54	76	92
"	3 ¹ Bh	5/16	" " l. - -	250	00	8,163	193	46	6	84
Summa				3062	50	100,000	2370	00	83	76
Petersborg pr Smedstorps den 9 maj 1946.										
Klas Westling										
Paul Walters. Emil Larsson.										

Petersborg för Smedstorps den 9 maj 1946.

Klas Westling

Paul Walters. Emil Larsson.



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
048								1500	720	—	2250	1080	—	750	360	—
089								1500	1335	—	2250	200250	—	750	667	50
014								1500	210	—	2500	350	—	1000	140	—
061								1250	76250	—	2500	1525	—	1250	76250	—
110								1250	1375	—	2500	2750	—	1250	1375	—
Värdet kan beräknas till 300 kr per ha eller till 322 x 300 =												966	—		966	—
322 ^v							013		440250			8673	50		4271	— ^v
							005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
014								2000	280	—	4000	560	—	2000	280	—
021								1500	315	—	2500	525	—	1000	210	—
048								1250	600	—	2500	1200	—	1250	600	—
037								1500	555	—	2500	925	—	1000	370	—
076								1000	760	—	2500	1900	—	1500	1140	—
196 ^v							005		2510	—		5110	—		2600	— ^v
							006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
030								1250	375	—	2500	750	—	1250	375	—
030 ^v							006		375	—		750	—		375	— ^v

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Smedstorps</u>					
Tungley	12'	Ac	5/16		Johan Mårtensson
Petersborg	3'	Bh	5/16		Sam Selin
"	33'0	Bi	1/8		"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

K O S T N A D S F Ö R S L A G

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946" i Smedstorps socken av Kristianstads län.						
		<u>Företag IV.</u>						
80-82+8	208	<u>Dikessträckan P-R.</u>						
80-82+8	208	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordens återfyllning m.m. 1m	208	2.30	478	40		
80-82+8	208	12" cementrör 1m	208	3.70	769	60	1248	--
81, 82+8,		Intagningsbrunnar och lock av betong, enl. ritn. Inre diam. = 0.7 meter st	2	60.00			120	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					132	--
		<u>Summa</u>					1500	-- ✓
82+8-86+63	455	<u>Dikessträckan R-S.</u>						
82+8-83+37	129	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	129	2.80	361	20		
83+37-83+40	3	Dito Dito 1m	3	5.00	15	--		
83+40-86+63	323	Dito Dito 1m	323	2.70	872	10	1248	30
82+8-83+40	132	9" cementrör 1m	132	2.80	369	60		
83+40-86+63	323	6" cementrör (el. tegelrör) 1m	323	2.00	646	--	1015	60
83+40, 84+50, 85+70, 86+63,		Intagningsbrunnar som ovan st	4	60.00			240	--
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					251	10
		<u>Summa</u>					2755	-- ✓

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd

711

"Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946"
i Smedstorp socken av Kristianstads län

Företag IV

Deltagningsskyldiga ägare	Avd. I Str P-R						Deltagningsskyldiga ägare	Avd II Str R-S						Summa västnad		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal på hela företaget	Förtäring- kostnad	
	Beknad		Fördel- ningstal %	Beräknad kostnad		Beknad		Fördelning tal %	Beräknad kostnad											
	kr	öre		kr	öre	kr			öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre		
alla	4271	-	100,00	1500	00			alla	2600	00	87,395	2407	73	2600	00	2407	73	56,586	85	09
								alla	375	00	12,605	347	27	375	00	347	27	8,161	12	27
	4271	-	100,00	1500	00				2975	00	100,00	2755	00	7246	00	4255	00	100,000	100	37

Petersborg för Sundetorp den 9 maj 1946.

Klas Westling

Paul Walter. Emil Larsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Smedstorps socken Tungby	39 ²	Ad	3/80		Oskar Edvin Persson
				64	mängelgren imp
				65	" imp
				66	väg imp
				67	åker, mylla på grus bl. lera
				68	" --
				69	" --
				70	" --
				71	" --
				72	" --
				73	" --
				74	" --
				75	" --
				76	" --
				77	" --
				78	" --
				79	" --
				80	" --
				81	" --
				82	" --
				83	" --
				84	" --
				85	" --
				86	" --
				87	" --
					Summa

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan düglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						004		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						005		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						006		—	—	—	—	—	—	—	—	—
024								1.250	300	—	2.500	600	—	1.250	300	—
032								750	240	—	2.500	800	—	1.750	560	—
005								1.750	87	50	2.500	125	—	750	37	50
008								1.500	120	—	2.500	200	—	1.000	80	—
025								1.250	312	50	2.500	625	—	1.250	312	50
026								2.000	520	—	2.500	650	—	500	130	—
014								2.000	280	—	2.500	350	—	500	70	—
019								1.250	237	50	2.500	475	—	1.250	237	50
017								1.250	212	50	2.500	425	—	1.250	212	50
011								750	82	50	2.500	275	—	1.750	192	50
018								1.250	225	—	2.500	450	—	1.250	225	—
005								2.000	100	—	2.500	125	—	500	25	—
008								2.000	160	—	2.500	200	—	500	40	—
012								1.500	180	—	2.500	300	—	1.000	120	—
008								2.000	160	—	2.500	200	—	500	40	—
005								1.750	87	50	2.500	125	—	750	37	50
008								1.250	100	—	2.500	200	—	1.250	100	—
025								1.250	312	50	2.500	625	—	1.250	312	50
010								1.500	150	—	2.500	250	—	1.000	100	—
012								1.750	210	—	2.500	300	—	750	90	—
015								500	75	—	2.500	375	—	2.000	300	—
3 07 [~]						015			4152	50		7675	—		3522	50 [~]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr.	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tungley	39 ³	Ae	1/40		Oskar Rosengryst & N:o 31 mängelgrav imp
				88	åker, mylla på sand.
				89	" " "
				90	" " "
					Summa
Tungley	24 ¹	Ag	1/16		Johannes Mårtensson
				91	åker, mylla på sand.
				92	" " "
				93	" " "
					Summa
Tungley	38 ¹	Ag	1/16		Ernst Löfstedt
				94	åker, mylla på sand.
				95	" " "
				96	" " "
				97	" " "
				98	" " "
					Summa
Tungley	17 ²	Ab	5/32		Alfred Karlsson & Tungleyholm
				99	åker, mylla på sandbl. lera
				100	" " "
				101	" " "
				102	" " "
				103	" " "
				104	" " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
						0 03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 74								1.500	1110	—	2.500	1850	—	1.000	740	—
0 81								1.750	1417	50	2.500	2025	—	750	607	50
1 55	✓					0 03			2527	50		3875	—		1347	50
0 40								1.500	600	—	2.500	1000	—	1.000	400	—
0 52								1.250	650	—	2.250	1170	—	1.000	520	—
0 56								1.250	700	—	2.100	1120	—	750	420	—
1 48	✓								1950	—		3290	—		1340	—
0 71								1.250	887	50	2.000	1420	—	750	532	50
0 64								1.250	800	—	2.250	1440	—	1.000	640	—
0 48								1.500	720	—	2.500	1200	—	1.000	480	—
0 34								1.000	340	—	2.500	850	—	1.500	510	—
0 37								1.000	370	—	2.500	925	—	1.500	555	—
2 54	✓								3117	50		5825	—		2717	50
0 30								1.250	375	—	2.500	750	—	1.250	375	—
0 20								1.250	250	—	2.500	500	—	1.250	250	—
0 38								1.000	380	—	2.500	950	—	1.500	570	—
0 23								1.500	345	—	2.500	575	—	1.000	220	—
0 28								1.000	280	—	2.500	700	—	1.500	420	—
0 12								1.250	150	—	2.500	300	—	1.250	150	—
0 10								2.000	200	—	2.500	250	—	500	50	—
0 38								1.000	380	—	2.500	950	—	1.500	570	—
0 18								1.250	225	—	2.500	450	—	1.250	225	—
0 31								—	—	—	2.250	697	50	2.250	697	50
2 48	✓								2585	—		6122	50		3537	50

0.5/0.9

0.5/0.8
0.5/0.9

0.0/0.9

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Petersborg	3'	Bb	5/16		Sam Selin
				108	åker, mjölk mjölkst. lerv.
				109	" " "
				110	" " "
					<u>Summa</u>
Sammandrag					
Smedstors socken					
Fungby	39 ²	Ad	3/80		Oskar Edvin Persson
"	39 ³	Ae	1/40		Oskar Rosenqvist å N:31
"	24'	Af	1/16		Johannes Mårtensson
"	38'	Ag	1/16		Ernst Löfstedt
"	17 ²	Ah	5/32		Alfred Karlsson å Fungbyholm
Petersborg	3'	Bb	5/16		Sam Selin
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 23								1.250		287 50		2.500		575 -		1.250 287 50	
0 63								1.000		630 -		2.500		1575 -		1.500 945 -	
1 09								1.250		1362 50		2.500		2725 -		1.250 1362 50	
1 95 ✓										2280 -				4875 -		2595 -	
		</															

[illegible]

K O S T N A D S F Ö R S L A G

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		S u m m a		
						Kr.	öre	Kr.	öre	
	1	2	3	4	5	6		7		
			till "Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946" i Smedstorps socken av Kristianstads län.							
			Företag V.							
	97+36-99+41	205	Dikessträckan T-U.							
	97+36-99+25	189	Schaktning för öppet dike (sand m.m.) lm	189	2.00			378	--	✓
	99+25-99+41	16	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	16	1.50	24	--			✓
	99+25-99+41	16	15" cementrör lm	16	5.00	80	--	104	--	✓
	99+25		Dikesöga av betong enl. ritning för öga vid 42+69 st	1	75.00			75	--	✓
	99+41		Intagningsbrunn och lock av be- tong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 meter st	1	60.00			60	--	✓
			Ersättning för intrång av jordupplag uträknas efter arbetenas utförande enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här till					300	--	✓
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkring 10 % och utföres med					93	--	✓
			Summa					1010	--	✓
	99+41-106+20	679	Dikessträckan U-V.							
	99+41-100	59	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	59	1.00	59	--			
	100-101+65	165	Dito Dito lm	165	3.20	528	--			
	101+65-102+50	85	Dito Dito lm	85	5.00	425	--			
	102+50-105+4	254	Dito Dito lm	254	3.20	812	80			
	105+4-106+20	116	Dito Dito lm	116	3.00	348	--	2172	80	
	99+41-100	59	10" cementrör lm	59	3.00	177	--			
			Överföres			177	--	2172	80	

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			177	--	2172	80
	100-101+65	165	7" cementrör el. tegelrör lm	165	2.40	396	--		
	101+65-102+50	85	9" cementrör lm	85	2.80	238	--		
	102+50-105+4	254	6" cementrör el. tegelrör lm	254	2.00	508	--		
	105+4-106+20	116	5" tegelrör, frakten inb. st	395	0.55	217	25	1536	25
	100, 101+65, 102+50, 104+10, 105+4, 106+20		Intagningsbrunnar som ovan st	6	60.00			360	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					405	95
			Summa					4475	--
	86+30=99+41								
	86+30-96+32	1002	Dikessträckan U-X.						
	86+30-87+25	95	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	95	2.70	256	50		
	87+25-88+25	100	Dito Dito lm	100	2.50	250	--		
	88+25-90	175	Dito Dito lm	175	3.00	525	--		
	90-92+5	205	Dito Dito lm	205	3.40	697	--		
	92+5-92+50	45	Dito Dito lm	45	2.20	99	--		
	92+50-93+63	113	Dito Dito lm	113	3.60	406	80		
	93+63-94	37	Dito Dito lm	37	1.80	66	60		
	94-96+32	232	Dito Dito lm	232	3.00	696	--	2996	90
	86+30-87+25	95	10" cementrör lm	95	3.00	285	--		
	87+25-88+25	100	9" cementrör lm	100	2.80	280	--		
	88+25-90	175	7" cementrör el. tegelrör lm	175	2.40	420	--		
	90-93+63	363	9" cementrör lm	363	2.80	1016	40		
	93+63-96+32	269	5" tegelrör, frakt inb. st	915	0.55	503	25	2504	65
	87+25, 88+25, 90+50, 92+5, 93+63, 95, 96+32,		Intagningsbrunnar som ovan st	7	60.00			420	--
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					593	45
			Summa					6515	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Sammandrag.</u>								
97+36-99+41	205	Dikessträckan T-U					1010	-- ✓
99+41-106+20	679	" U-V					4475	-- ✓
86+30=99+41		" U-X					6515	-- ✓
86+30-96+32	1002							
	1886	Summa					12000	-- ✓
Petersborg pr Smedstorp den 9 maj 1946. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingeniör.								

[illegible]

79.
Kostnadsfördelningslängd
till

"Petersborg-Tungby dikningsföretag I-V 1946"
i Smedstorpns socken av Kristianstads län

Företag V

Socken Bey Hemman	Registreringsnummer	Sittare i korten	Hemmantal	Delägare	Sittare i korten icke rökande	Bud I Str. T-U							
						Delägningsskyldig äppling	Bodnad		Fördelningstal	Beräknad kostnad.			
							kr	öre		%	kr	öre	
Smedstärps socken													
Fungby	39 ²	Ad	3/80	Oskar Edvin Persson	h. rök.								
"	39 ³	Ae	1/40	Oskar Rosengvist å nr 31	g. rök.								
"	24 ¹	Af	1/16	Johannes Mårtensson	h. rök. alle	1340	-	✓	44,779	452	27	✓	
"	38 ¹	Ag	1/16	Ernst Sjöstedt	h. rök. 94-96	1652	50	✓	55,221	557	73	✓	
"	17 ²	Ah	5/32	Alfred Karlsson & Funbyholm	g. rök.								
Petersborg	3 ¹	Bh	5/16	Sam Selin	h. rök.								
Summa						2992	50		100,000	1010	-	✓	

And II						And III													
Str 22 - V						Str 22 - X						Summa		Summa		För delningstal		För rättnings-	
Delnings- skyldiga ägarföretag	Beknad		Fördelning- stal	Beräknad kostnad		Delnings- skyldiga ägar- företag	Beknad		Fördelning- stal	Beräknad kostnad		Summa beknad	Summa beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	För delningstal för hela företaget	För rättnings- kostnad	För rättnings- kostnad	För rättnings- kostnad	För rättnings- kostnad
	kr	öre		kr	öre		kr	öre		kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre	
alla	3522	50	68,299	3056	38							3522	50	3056	38	25,470	108	01	
"	1347	50	26,127	1169	18							1347	50	1169	18	9,743	41	32	
												1340	-	452	27	3,769	15	98	
						97-98	1065	-	15,412	1004	09	2717	50	1561	82	13,015	55	19	
						alla	3537	50	51,194	3335	29	3537	50	3335	29	27,794	117	87	
108	287	50	5,574	249	44	109-110	2307	50	33,394	2175	62	2595	00	2425	06	20,209	85	70	
	5157	50	100,000	4475	-		6910	-	100,000	6515	00	15060	00	12000	00	100,000	424	07	

Petersborg pr Suedetorps den 9 maj 1946.

Klas Westberg

Paul Walter. Emil Larsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Petersborg/Tungby Leksingsföretag I-V 1946 i Smedstorp socken
(arbetets art, företags namn etc. samt socken och län)
av Kristianstad län

Åtgärden omfattar tiden *kvämförättning rörande förtägen*

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ~~utan~~ ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 44 ha.					
..... 350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver					
..... 2 % av 38.975:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad					
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa: 1.153. 50					
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
..... 1.153 50					
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
.....					
.....					
.....					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
..... dagavoden à 60 kr					
..... dagavoden à 40 kr					
..... dagavoden à 20 kr					
Transport: 1.153 50					

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1.153.	50
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			1.153.	50

Anmärkningar:	Sammanträff.	1.153.50
	Förutbetalningskortet anl. ovan	
	Förutbetalningsmannens utlägg (realitetskopia, anmottar, inbjudning 2 hand)	38.45
	Gode männens resekostnad- och traktementförutbetalning	75.40
	Hantlangning	110.-
	1.153 kronor 50 öre	
	12 kronor	1.377.35

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 10 36 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Petersborgs j. Småstorp den 9 maj 1946.

Klas Westling
lantbruksingenjör

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1153	50
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
..... dagarvoden å kr				
Summa kronor:			1153	50

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 9 maj 1946
godkänd Sam. Selin, Petersborg församling
i egenskap av aktförvarare ut företaget
Kristianstad den 31 maj 1946
Klas Westling
lantbruksingenjör

överlämnats till
enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.
185.-
191.16

Granskad den av

Skuldförbindelse överlämnad
till *Noren Thiberg*
den *22/12 1948*
godkänd den *31/1 1949*

239/48
309/48

DIARIE Nr 013061

L 6-1352 LANTBRUKSSTYRELSEN

FÖRETAG: Petersborg-Tungby diknings- 6 DEC. 1948
företag I - V 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1946 avslutad synförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 15.660

» en första rensning » - kr. 15.660

Lån till företagets utförande kr. 29.360

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948

till

Petersborg-Tungby dikningsföretag I - V 1946 i Smedstorps socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtontusensexhundra-
sextio (15.660)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugoniotusentrehundrasextio
(29.360)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Petersborgs gård den *22 november* 19*48*
Lam. Helin

Att *Godägaren Sam Selin*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 februari 1949.

Karo Wetterberg

Martin Lägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Petersburg - Timgley

ordf.

grogan. James. Lakin,
Petersburgs gaid
Smedstorga

by att undersöka.
Smedst. med en
en. Smedst.
pengarna.

Skuldf.
Rätt.
Rätt.

> 30000

FÖREDRAGET

DEN 11 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN A P P O R T

DIARIE Nr 013063

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC. 1948

angående verkställd avsyning av Petersborg-Tungby dikningsföretag
I-V 1946 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 15.660 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med
29.360 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Aktförvarare: godsägare Sam. Selin, Petersborgs gård pr SMEDSTORP.

Avsyningen verkställd av förste assistent L. Kullman.

Härvid befunnos samtliga företag utförda i nära anslutning
till den fastställda arbetsplanen dock beträffande sträckan T-99+25
med den ändringen i förslaget, att sträckan igenlagts med 21" rör på
sakägarnas begäran och med brunnar vid 99+25, 97+80 och vid T för an-
slutning till 24"ledningen här.

Nederbördsområdet för sträckan T-99+25 utgör omkring 105
hektar, varför en ledning i lutning 1:1000 av 21" rör bör vara väl
tillfyllest å denna sträcka. Enligt synehandlingarna hava övriga av-
loppssträckor beräknats för en avrinning av 1 sekundliter pr ha.

Jag får därför vördsamt föreslå, att företagen i sin helhet
godkännas, sedan sakägarna medgivits rätt att igenlägga sträckan
T-99+25 med 21"rör och med brunnar vid T, 97+80 och 99+25.

Kostnaderna för företagens utförande framgå av vidfogade
kostnadssammandrag, och framgår det av detta, att igenläggningen av
sträckan T-99+25 dragit en extra kostnad av 2.000 kronor.

Till förslaget hörande betänkande bifogas för förscende med
påskrift om eventuell ändring i arbetsplanen, och torde betänkandet
härefter återsändas till godsägaren Sam. Selin, Petersborgs gård,
SMEDSTORP.

Kristianstad den 4 december 1948.

Kenn Westberg
statens lantbruksingenjör.

v. h. > b. h.

godk. med den ändring

Intensivare torvbränsle i bäddarna vid T-99+25

2 rek.



S A M M A N D R A G

Över samtliga kostnader belöpande på
Petersborg-Tungby Dikningsföretag I - V 1946.

Förrättningskostnader	1.377:35	
Vattendomstolsavgift m.m.	<u>57:43</u>	1.434:78
Entreprenadkostnad		42.500:-
Tillägg för förhöjd timpenning		3.850:-
" " förekomst av berg		700:-
Olycksfallsförsäkringspremier		548:-
Ränta intill 1 aug. å i Smedstorps sparbank upplånat kapital		<u>944:94</u>
	Kronor:	49.977:72

Utöver i förrättningshandlingarna upp-
tagna arbeten är sträckan T - U inom
företag V igenlagd med 21' rör för en
kostnad av kronor:

2.000:-

Summa Kronor: 51.977:72

Petersborg den 24 november 1948.

Sam. Selin + *arkitektkontor 657.61*

Ordf. och räkenskapsförare.

Undertecknade, av delägarna i Petersborg-Tungby diknings-
företag I-V 1946 utsedda revisorer, får härmed efter att ha
granskat räkenskaperna för nämnda företag vitsorda att före-
stående sammandrag är i fullständig överensstämmelse med dessa
liksom att samtliga utgiftsposter äro behörigen styrkta med
verifikation.

Smedstorp den 24 november 1948.

And. Vagn
.....
Sparbankskamrer

Torsten
.....
v. ordf. i kristidsnämnden

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Petersborg - Tungby dikningsföretag I - V 1946
i Smedstorpssocken, Kristianstads län.

Lån 29.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Smedstorps socken</u>			
Tungby	5/16	12 ¹	Johan Mårtensson
"	1/8	15 ²	Gustav Knutsson
"	5/32	17 ²	Alfred Carlsson
"	1/16	38 ¹	Ernst Löfstedt
"	3/80	39 ²	Oskar Edvin Persson
Petersborg	5/16	3 ¹	Sam. Selin
"	5/64	4 ³	Dens.
"	5/16	6 ¹	Håkan Håkansson
"	1/8	22 ²	Sam. Selin
"	1/8	22 ³	Ragnar Nilsson
"	1/16	22 ⁴	Henning Ivarsson
"	1/8	33 ¹⁰	Sam. Selin
"	5/16	40 ¹	Dens.

Stockholm den 11 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

