

Förslag i 2 blad till Sandby Köddredike 1945

i Sandby och Löderups socknar av Kris-
tianstads län upprättat vid syneförrättning enligt
bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer. Blad 1.

Löderups socken

Aa Hagestad av 33⁸

Borrby socken

Ba Sandby 4⁴

Bb " 3¹⁰


Bc " 3⁸

Bd " 3⁹

Be " 17⁹

Bf " 17⁵

Bg " 17³




An 1325 Kristianstads 2 riter

Förslag i 2 blad till
Sandby Köddredike 1945 i Sandby och Löderups
 socknar av Kristianstads län upprättat vid synförrättning enligt
 bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Blad 2.

Klas Westling/
 Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid A.



Typritning till intagningsbrunnar.



Skalar.





för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50



A



GN.Nr 002

L 2:1354 2

Ar 1325 Kristianstad 2 pite

DIARIUM 4901
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1946

K. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L. --- 2*1354

Betänkande
rörande
Sandby Köddredike 1945
i Borrby och Löderups socknar
av Kristianstads län.

Gunnar Gustaf den 27 okt. 1948 har K. Lant-
bruksskyddet, som godkännt en kostnad av
11. 589:10 kr., till fruktmynd beviljat bidrag med
3. 830 kr. och län med 7. 670 kr. samt fastställt
arbetsplanen i oförändrat skick.

Redogörelse i tjänsten:

Edvard Granstedt.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Sandby-Köddredike 1945" i Borrby socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 5 km ostsydost om Löderups kyrka och är området å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör Klas Westling handlagd den 23 februari 1945 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot syneförrättning^{-en} har ej anförts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till utförande av i företaget ingående vattenavlopp.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

Företaget berör icke allmän väg.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej heller av förrättningen.

2.

Arbets tid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmas vara

färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare

önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens av-

dikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen Bil. G, framgår

att samtliga sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond

till gäldande av sina kostnader i företaget. Fastigheten litt Bf äges

numera av Frithiof Andersson.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägares

andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns

hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för före-

taget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt

yttrande rörande företaget.

Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet

här om bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres

av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos

denna mark. All mark i företaget tillhör fastigheter med en åkerareal

understigande 20 har, som framgår i protokollet, Bil. F. På grund härav

bör anses, att social båtnad uppstår genom företagets utförande och att 50 % bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Torrläggningsnämnden får tillstyrka att på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd utgår till företaget med 5.750:- kronor från statens avdikningsanslag och med 5.760:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 11 febr. 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

C. Edman

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägares andel i företaget, även som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållnings-sällskapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.

- G. Föreningshandling.
- H. Förteckning över lånesökandes fastigheter.
- I. Ett häfte synehandlingar.
- J. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Borrby socken.</u>							
7/66	3 ¹⁰	Bb	Sandby	Ola Andersson	5	16			5	16
1/11	3 ⁸	Bc	"	" "	4	10			4	10
49/165	3 ⁹	Bd	"	Harald Hansson	0	82			0	82
6/182	17 ⁹	Be	"	Nils Mårtensson	2	97			2	97
9/56	17 ⁵	Bf	"	Frithiof Andersson	6	92			6	92
				<u>Summa</u>	19	97			19	97

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

11.125:-- ✓

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

394:10 ✓

Summa 11.519:10 ✓

Då samtliga avlopp i företaget utgöres av täckta ledningar, bör bidrag och lån till första rensning av avloppen ej medräknas.


Kristianstad i januari 1946

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 23 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Sandby Köddredike 1945 och avseende torrläggning av marker till N:ris 3, 4 och 17 Sandby i Borrby socken och N:r 33 Hagestad i Löderups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 16 juni 1945.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)



Lösen redov. gm stpl..... 11 -

Stämpel 11 -

Summa kronor 21 -

avsk. + porto 1.45

82 3.45

Lantbruksingenjören K. Westling, p.b.

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

44. Sandby-Köddredike 1945 i Borrby och Löderups socknar

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid
sammankommande med sakägarna
i "Sandby Ködderedike 1945" i Borrby
socknen av Kristianstads län

År 1946 jan 8 kl 10 fm. hos Herr Oskar
Persson, Borrby
närvarande:

Ola Andersson N:3 Sandby pr. Borrby
Herald Hansson N:3 Sandby pr. Borrby
Nils Mårtensson N:17 Sandby pr. Borrby
Fritthiof Andersson N:17 Sandby pr. Borrby
samt undertecknad 1^{ste} assistenten
hos Statens lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§1

Det uppdrogs åt Ingenjör Kullman att
leda förhandlingarna och att föra protokollet
samt åt Fritthiof Andersson och Herald
Hansson att justera detsamma.

§2.

På förfrågan uppgavs att alla delägarna
~~delägarna~~ i företaget inneha nedan-
stående areal åker:

Ola Andersson 20 har.
Herald Hansson 19 har
Nils Mårtensson 4 har
Fritthiof Andersson 19 har.

§3

De närvarande beslutade att söka största
möjliga bidrag utan återbetalningspliktighet
från Statens ardlämningsanslag till före-
tagets utförande samt uppdrogs det åt ord-
föranden i arbetsutgåelsen dels att ingå
med ansöknings till vederbörande
myndighet om bidrag, dels att underteckna
kontrakt m. m. som med anledning här-
av kunde erfordras samt åt arbetsutgåelsen

att utkvittera och mot redovisnings-
skyldighet handha ett beviljat bidrag.

Det uppdrogs åt lantbruksingenjör
Klas Westling att utarbeta för ansök-
ningen erforderligt betänkhands-
§4.

De intet vidare förbehåll upplästes proto-
koll och slötsammanskriften.

Sandby i Bräcke den 8/1 1946

Sarskullman

Sto assistent hos statens lantbruks-
ingenjör

Förtecknas:

Fritiof Andersson. Harald Hansson

Förening

ingången emellan delägare i
 "Sandby Köddredike 1945" i Borrby
 socken av Kristianstads län

Undertecknade överenskomma och
 besluta:

1. att hos vederbörande myndighet
 göra en vördsam ansökan om lån
 från Statens avskrivningslånefond till
 företagets utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingenieur
 Klas Westling att upprätta härför
 nödiga handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i
 arbetsstyrelsen att ingå med den
 vördsamma ansöknings, att under-
 skriva de förbindelser som med
 anledning härav kunna erfordras
 samt åt arbetsstyrelsen att ut-
 knittera och mot redovisningskyldighet
 handhava de utanordnade penning-
 medlen

Sandby pr Borrby den 8/1 1946

Bb Bc Olof Jönsson

Bd Harald Hansson

Be Nik Martenson

Bf { Erik Olof Andersson
 ägare till lit Bf (i. d. Emma Andersson)

Berittnas
 Lars Kullman

Oskar Persson



Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av Sandby-Köddredike 1945 för vilka lån tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Borrby socken.</u>				
7/66	3 ¹⁰	Bb	Sandby	Ola Andersson
1/11	3 ⁸	Bc	"	" "
49/165	3 ⁹	Bd	"	Harald Hansson
6/182	17 ⁹	Be	"	Nils Mårtensson
9/56	17 ⁵	Bf	"	Frithiof Andersson (f.d. Emma Andersson).

Kristianstad i januari 1946

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

L 2★1354

rörande

i Borrby och Löderups socknar
av Kristianstads län.

Zeichn

Nederbördsområde nr 88-89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3, 4 och 17 i Borrby socken
samt Hagestad nr 33 i Löderups socken av Kristianstads län; upp-
rättade år 1945 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosju skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 2 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Sandby n:ris 3, 4
och 17 i Borrby socken samt
Hagestad nr 33 i Löderups soc-
ken av Kristianstads län.

År 1945, februari 13, kl. 10.30 f.m. hos Ola Andersson i Sandby nr 3.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Axel W. Svensson och Helge Jönsson båda från Borr-
by socken

sökanden

Ola Andersson i Sandby nr 3

övriga sakägare eller ombud

Frans Johan Österlund i Hagestad nr 33,

Magnus Larsson i Sandby nr 4,

Harald Hansson i " nr 3,

Nils Mårtensson i " nr 17 och

Emma Andersson i " nr 17 genom sin son Fritiof Andersson. Det
antecknades att Fritiof Andersson köpt fastigheten av sin mo-
der med tillträde 14 mars 1945.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Nils Mårtensson, Sandby 17 och
Emma Andersson, likaledes Sandby 17, gjort gemensam sak med sökanden
angående företagets utförande. Med anledning härav hade de under-
teck-

nat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att företagets avlopp skulle utföras till sådant djup och dimensioner att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga den i företaget ingående marken till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada komme att uppstå å växande gröda i samband med avloppens utförande, yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för dylikt intrång.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å samma plats fredagen den 23 februari 1945 kl. 11 f.m. och skulle några ytterligare kallelser till detta sammanträde eller kungörelser angående detsamma ej utfärdas.

Sandby nr 3 pr BORRBY den 13 februari 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Axel M. Swensson

Helge Jönsson

3.
År 1945, februari 23, kl. 11 f.m. hos Ola Andersson i Sandby nr 3.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Ola Andersson, Sandby nr 3,

Harald Hansson i " nr 3,

Nils Mårtensson i Sandby nr 17 och

Emma Andersson i " " 17 gm sin som Fritiof Andersson.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande afgående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Ola Andersson i Sandby nr 3 och till övriga ledamöter Fritiof Andersson och Nils Mårtensson båda i Sandby nr 17 med Harald Hansson i Sandby nr 3 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ola Andersson, adress Sandby nr 3 pr BORRBY.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dag arvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Sandby nr 3 pr BORRBY den 23 februari 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Arvid M. Sundström

Helge Jönsson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Ola Andersson, Sandby, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Sandby i Borrbys socken.

^{cur.}
En Kristianstad i landskansliet den 4 maj 1944.

A. S. Poole

Samfundet

Till

Länstypulen i Kristianstads län.

Bärmed anhållas vidkommande om förordnande
för viduttrande förvärdningsman att rikställda syn-
vittigt rättslagen i och för konläggning av rätts-
skadade marker till Sandby i Bursby becken av
Kristianstads län.

Samtliga av förtaget tvende torde fört med
säkerhet av förvärdningsmännens kunna angivas.

Sandby den 15 april 1944.

Olof Andersson. nr 3.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen
inom Sandby 3,4 och 17 i Borrby socken samt
Hagestad 33 i Löderups socken den 13.2.1945.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,4 och 17 i Borrby socken samt Hagestad nr 33 i Löderups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Ola Andersson i Sandby nr 3 tisdagen den 13 februari 1945 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 22 januari 1945.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Borrby kyrka
sänd. den 28 jan. 1945, betygar

Gösta Enander
p.adj.

Avsänd till pastorsämbetet i Borrby socken den 22 januari 1945.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen
inom Sandby 3,4 och 17 i Borrby socken samt
Hagestad 33 i Löderups socken den 13.2.1945.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,4 och 17 i Borrby socken samt Hagestad nr 33 i Löderups socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Ola Andersson i Sandby nr 3 tisdagen den 13 februari 1945 kl. 10.30 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 22 januari 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Löderups församling

den 28 januari 1945

f. 2. 1945
Kyrkoherde v. Pastor Kom. i Löderups församling

Avsänd till pastorsämbetet i Löderups socken den 22 januari 1945.

Föningehandling.

Sammed förenar vi oss med
Ole Andersen i Sandby i den av honom
den 15 april 1944 daterade ansökan om syns
enligt rättslagen i och för tilläggning av
rättskadade marken till Sandby i Borby socken
av Västmanlands län

Sandby pr. Borby den 13 november 1944

Nils Mårtensson

Nils Mårtenssons egenhändiga namnteckning
biståndskärnaren Ole Andersen

Emma Sundersson

Vidimeras

Kärnaren Per Sundersson

Förenings förenings vittnes.

Sandby pr. Borby den 13 febr. 1945.

Kenn Westling

Arvid M. Svensson Helge Jönsson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,4 och 17 i Borrby
socken samt Hagestad nr 33 i Löderups socken av Kristianstads län,
vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående
sammanträdet den 13 februari 1945 kl. 10.30 f.m.

1.	Lantbrukare Ola Andersson	Sandby nr 3	BORRBY
2.	" Harald Hansson	" " 3	"
3.	" Magnus Larsson	" " 4	"
4.	" Nils Mårtensson	" " 17	"
5.	" Joel Svensson	" " 17	"
6. Fr.	Julia Bergkvist	" " 3	"
7. "	Emma Andersson	" " 17	"
8.	Lantbrukare Frans Österlund	Hagestad nr 33	LÖDERUP

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 22.
januari 1945, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Sandby n:ris 3,4 och 17 i Borrby socken samt Hagestad nr 33 i Löderups socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1945.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88-89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Ola Andersson såsom ägare till fastigheterna Sandby 3⁸ och 3¹⁰. Därjämte hava Nils Mårtensson såsom ägare till fastigheten Sandby 17⁹ och Emma Andersson såsom ägare till fastigheten Sandby 17⁵ undertecknat särskild föreningshandling med sökanden, varigenom de med hänsyn till kostnadernas fördelning äro likställda med sökanden.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-K, B-C-D-E, C-H och D-G respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu

är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i befintliga avlopp, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick samt ett tal angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller

12.
högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företaget sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företaget motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över Kristianstads län och utgör vid

punkt 5+85 71 hektar

B 63 "

K 6 "

10+00 53 "

11+00 46 "

C 43 "

D	34	hektar
E	11	"
G	12	" och
H	4	" .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras.

Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppstår under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

avdelning	I	avloppssträckan	A-B-K	med ägofigurerna	1-4, 23-24, 30-31,
"	II	"	B-C	"	5-12, 20-22, 25, 32, 33 och 42,
"	III	"	C-D-G	"	13-15 och 18,
"	IV	"	C-H	"	34, 35, 39-41 och
"	V	"	D-E	"	36-38 och 43.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m.

för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B-K	3.515:-	5.667:50	0.620
II	B-C	3.950:-	3.970:50	0.995
III	C-D-G	1.895:-	2.740:-	0.692
IV	C-H	1.085:-	1.850:-	0.586
V	D-E	680:-	1.585:-	0.429
II-V	B-C-D-G, C-H och D-E	7.610:-	10.145:50	0.750

Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet

befinnes, att avdelningarna II-V skola sammanföras, men att avdelning I på grund av stor olikhet i fallförhållande vid B skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättringsvärde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B-K	3.515:-	5.667:50	0.620
II-V	B-C-D-G, C-H och D-E	7.610:-	10.145:50	0.750

Till grund för fördelningen av kostnaderna inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga och så som denna finnes angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap.

80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de

med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 15.813 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 23 kronor 72 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelse-

val hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan god-

kännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets

utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kost-

nader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-

la delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives

i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för

delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning på årstid, då

växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jäm-
likt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Sandby Köddredike 1945.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1950,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-

domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sandby nr 3 pr BORRBY den 23 februari 1945.

Kus Skilling, Axel M. Swenson Stelger Jensen

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker -		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/66	3 ¹⁰	BB	<u>Borby socken</u> Sandby	Ola Andersson	
				äker, mylla på mo	1
				- " - , - " -	2
				- " - , - " -	3
				- " - , - " -	4
				- " - , mylla på sand	5
				- " - , - " -	6
				- " - , - " -	7
				- " - , mylla på mo	8
				räq	9
				ingr Summa	
1/11	3 ⁸	BC	Sandby	Ola Andersson	
				äker, mylla på mo	10
				- " - , - " -	11
				- " - , - " -	12
				- " - , - " -	13
				- " - , - " -	14
				- " - , - " -	15
				- " - högh mark förbittras g	16
				räq	17
				ingr Summa	
49/165	3 ⁹	Bd	Sandby	Harald Hansson	
				äker, mylla på mo	18
				räq	19
				ingr Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
				</															

0.4/09

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
6/182	179	Be	Sandby	Wils Håntersson	
				äker, mylla på mo	20
				-"- , mylla på sand	21
				-"- , -"-	22
				-"- , mylla på mo	23
				-"- , -"-	24
				tomt & trädgård	25
				högl. mark för tältras ej	26
				-"- -"- -"-	27
				-"- -"- -"-	28
				räq ingr	29
				Summa	
7/56	175	Bf	Sandby	Emma Andersson	
				äker, mylla på mo	30
				-"- "	31
				-"- , mylla på sand	32
				-"- , mylla på mo	33
				-"- -"-	34
				-"- -"-	35
				-"- -"-	36
				-"- -"-	37
				-"- -"-	38
				-"- -"-	39
				-"- -"-	40
				-"- -"-	41
				-"- , mylla på sand	42
				tomt	43
				högl. mark för tältras ej	44
				Önsfär	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
1 03								1750	1802	50	2500	2375	—	750	772	50
0 78								1400	1092	—	2000	1560	—	600	468	—
0 06								1600	96	—	2000	120	—	400	24	—
0 20								1750	350	—	2500	500	—	750	150	—
0 73								1000	730	—	2500	1825	—	1500	1095	—
0 17								4500	765	—	5000	850	—	500	85	—
						0 12		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 58		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 46		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 97						1 26			4835	50		7430	—		2594	50
0 49								1000	490	—	2500	1225	—	1500	735	—
0 29								1500	435	—	2500	725	—	1000	290	—
0 58								1800	1044	—	2000	1160	—	200	116	—
0 83								2250	1867	50	2500	2075	—	250	207	50
0 25								1250	312	50	2500	625	—	1250	312	50
0 28								2000	560	—	2500	700	—	500	140	—
0 20								1500	300	—	2500	500	—	1000	200	—
0 50								1500	750	—	2500	1250	—	1000	500	—
1 04								1750	1820	—	2500	2600	—	750	780	—
1 10								2250	2475	—	2500	2750	—	250	275	—
0 75								1250	937	50	2500	1875	—	1250	937	50
0 37								2000	740	—	2500	925	—	500	185	—
0 03								1800	54	—	2000	60	—	200	6	—
0 21								4500	945	—	5000	1050	—	500	105	—
						0 76		—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 92						0 76			12730	50		17520	—		4789	50

[illegible]

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		till "Sandby Köddredike 1945" i Borrby och Löderups socknar av Kristianstads län.						
5+38-8+19	281	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
5+38-7+00	162	18" cementrör lm	162	6.50	1053	--		
7+00-8+19	119	15" " "	119	5.00	595	--	1648	--
5+38-7+00	162	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning m.m. lm	162	3.20	518	40		
7+00-8+19	119	Dito Dito "	119	3.00	357	--	875	40
5+38		Dikesöga enl. ritning st	1	55.00	55	--	55	--
5+83, 7+00, 8+19		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock, inre diam. 0.70 st	3	55.00	165	--	165	--
--		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					271	60
		Summa kr					3015	--
8+19-12+45	426	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
8+19-9+33	114	10" cementrör lm	114	3.00	342	--		
9+33-12+45	312	15" " "	312	5.00	1560	--	1902	--
8+19-9+33	114	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning lm	114	2.30	262	20		
9+33-10+00	67	Dito Dito "	67	4.20	281	40		
10+00-10+50	50	Dito Dito "	50	3.00	150	--		
10+50-12+45	195	Dito Dito "	195	4.00	780	--	1473	60
9+33, 10+00, 11+00, 12+45		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock, inre diam 0.70 st	4	55.00	220	--	220	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					354	40
		Summa kr					3950	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
12+45-13+33	88	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
12+45-13+33	88	12" cementrör lm	88	3.70	325	60	325	60
		Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	88	3.50	308	--	308	--
13+33		Intagningsbrunn av betong med						
		armerat lock inre diam 0.70 st	1	55.00	55	--	55	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					71	40
		Summa kr					760	--
13+33-14+43	110	<u>Dikessträckan D-E.</u>						
13+33-14+43	110	9" cementrör lm	110	2.80	308	--	308	--
13+33-13+77	44	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	44	2.00	88	--		
13+77-14+43	66	Dito Dito "	66	1.70	112	20	200	20
13+77, 14+43		Intagningsbrunnar av betong med						
		armerade lock inre diam 0.70 st	2	55.00	110	--	110	--
		För oförutsedda fall arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					61	80
		Summa kr					680	--
30+00-31+62	162	<u>Dikessträckan D-G.</u>						
30+00-31+62	162	9" cementrör lm	162	2.80	453	60	453	60
30+00-30+50	50	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	50	2.00	100	--		
30+50-31+00	50	Dito Dito "	50	6.00	300	--		
31+00-31+62	62	Dito Dito "	62	2.00	124	--	524	--
31+62		Intagningsbrunn av betong med						
		armerat lock inre diam 0.70 st	1	55.00	55	--	55	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					102	40
		Summa kr					1135	--

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	20+00-21+72	172	<u>Dikessträckan C-H.</u>						
	20+00-21+72	172	7" tegelrör, -frakt inb. st	602	0.75	451	50	451	50
	20+00-20+50	50	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	50	1.80	90	--		
	20+50-20+86	36	Dito Dito "	36	5.00	180	--		
	20+86-21+72	86	Dito Dito "	86	1.80	154	80	424	80
	20+86, 21+72		Intagningsbrunnar av betong med						
			armerade lock inre diam 0.70 st	2	55.00	110	--	110	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					98	70
			Summa kr					1085	--
	40+00-40+81	81	<u>Dikessträckan B-K.</u>						
	40+00-40+81	81	7" tegelrör, frakt inb. st	283	0.75	212	25	212	25
			Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm	81	2.30	186	30	186	30
	40+81		Intagningsbrunn av betong med						
			armerat lock inre diam 0.70 st	1	55.00	55	--	55	--
			För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					46	45
			Summa kr					500	--
			<u>Sammandrag.</u>						
	5+38-8+19	281	Dikessträckan A-B					3015	--
	8+19-12+45	426	" B-C					3950	--
	12+45-13+33	88	" C-D					760	--
	13+33-14+43	110	" D-E					680	--
	30+00-31+62	162	" D-G					1135	--
			Överföres					9540	--

Kostnadsfördelningsskuld
till "Sandby Rödskedikt 1945" i Birkby och Lödrupe
socknar av Kristianstads län.

Sammenstet	Registernummer	Skibe i kassen	Sorten, by, land	Belågen	Skibe der ikke er belånte
7/66	310	Bb	Bombay	Ola Andersen	rik.
1/11	30	Bc	"	<u>Sum</u>	rik.
29/165	31	Bd	"	Herald Hansen	ej rik.
6/182	179	Be	"	Nils Mårtensson	rik.
9/56	175	Bf	"	Emma Andersen	rik.
				<u>Summa</u>	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 46
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 55 punkter pr ha	19.97	0.50	9 98	
		avvägda punkter	110	0.03	3 30	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.4	2,00	8 80	
		i annan mark		5,00		40 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.54 ha, ...	49	0.07	3 43	
		 ha	26.33	0.06	1 58	5 01
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	49	0.04	1 96	1 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			—	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	70	0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	35	0,12	4 20	8 40
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.10	3.-	3 30	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.20	3.50	0 70	4 -
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0.12	0 24	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
						
						0 24
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			—	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar (hydrogravering, uppritning, arealuträkning)	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1.0	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1.0	10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	32	0,03	0 96	1 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			—	
		tillägg för övriga sidor		2,00		—
		Överföres				137 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				137 11
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1.10	2,50	2 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	0.20	4,00	0 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 13	14 68
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	110	0,01	1 10	1 10
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00	30 —	30 —
13.2.23.2.15		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 —	
		slamficka "		12,00		
						7 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				223 39
		1) 1:sta regalarcket st			10 50	
		övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.54 ha, ägofigurer st	49	0.10	4 90	
		 ha	26.33	0.08	2 11	
		Överföres			17 51	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 51	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	110	0,02	2 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	32	0,05	1 60	23 06
		Kopia av profil-, sektion-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	1.10	5.-	5 50	
		ändring av befintligt avlopp "	0.20	6.-	1 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 24	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			6 94	
					1 74	5 20
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		~~och~~ brunn, rörutlopp ~~och slämficka~~ "	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	31	0,55	17 05	
		Översiktskarta i d:o, § 41				17 05
		Summa kronor				51 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			15 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden ~~2 band~~			4 -	19 -
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplistring av ritningar~~				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			50 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			50 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				100 40
		Summa kronor				119 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				223 39
		Lösen för kopior och avskrifter				51 31
		Övriga förrättningskostnader				119 40
		Summa kronor				394 10

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tegelstaß och Järrestad häradsrätt.

Sandby 4.11.1945 för Boorby den 23 februari 1945.

Kus Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid M. Swensson
Kronor

Helger Jönsson
kvitteras:

den 19

godk. 9. (H)
2. 10. 1948
Skuldförbindelse
3. 10. 1948

297/48

297/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 5 JAN. 1949
DIARIE Nr J 608
SAX Nr

L 2*1354

FÖRETAG: Sandby Köddredike.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 27 oktober 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.830

» en första rensning kr. 3.830

Lån till företagets utförande kr. 7.670

Skuldförbindelse
K. Westling
den 9/2 1949
godkänd den 19/2 1949

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 oktober 1948

till

Sandby Köddredike 1945 i Borrbj och Löderups socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenåttahundratrettio

(3.830)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjutusensexhundrasjuttio

(7.670)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

K. Westling

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sundby den *17 jan.* 19*49*
Olof Andersson

Att

Lantbrukaren Olof Sundström
i Samfundet

i bägge vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hans Olof Sundström

Olof Sundström

Adress

Mälardalen, Födelse


Adress

33 Reg. Lantbrukarens

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET
DEN 25 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T



angående verkställd avsyning av Sandby Köddredike 1945 i Borrby och
Löderups socknar av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 oktober 1948.

Godk. 25/2 49

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 3.830 kronor
och lån från statens avdikningslånefond med 7.670
kronor.

Kontrakt angående företags utförande ännu ej antaget med Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Arbets tid till den 1 september 1950.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den
nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande.

Kostnaderna för Företagets utförande framgå av vidfogade
kostnadssammandrag.

Kristianstad den 24 januari 1949.

K. Westberg
statens lantbruksingenjör.

godk.

idf (dep.)

Lantbrukaren

Ola Andersson

Sandby nr 3

Borrby

utförd

2 rek.

rapport

Sammandrag över kostnaderna för Söndby Höddredike 1945

Besvägning personal	50,80
Förädlingskostnad	343,70
Dämlingskostnad	3,00
Förädlings utförande	10.600,00
Kungl. Amiralitets avväg	257,00
Ing. H. Kallings utlägg	7,50
Besvägning bevis	2,00
Vallundersökning	23,72
Olycksfallsförsäkr.	92,08
Postkost	1,60
Orf avvode	120,00
Färdi renning	15,00
Utgift för sörens avlönet	<u>10,00</u>
	11520,00
Pront för lönet beqvist	<u>11,00,00</u>
Summa	<u><u>12630,00</u></u>

Ola Andersson

Besättnings kostnad 11519110 kr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Sandby Köddredike 1945 i Borrby och Löderups socknar, Kristianstads län.

Lån 7.670 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 oktober 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Borrby socken</u>			
Sandby	1/11	3 ⁸	Ola Andersson
"	49/165	3 ⁹	Harald Hansson
"	7/66	3 ¹⁰	Ola Andersson
"	9/56	17 ⁵	Frithiof Andersson (f.d. Emma Andersson)
"	6/182	17 ⁹	Nils Mårtensson

Stockholm den 25 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.