




Maglehems socken		Cb	Trusseröd	1 ⁵
A	Eskeröd 5'	Cc	"	17
Ba	Lillehem av 6 ³	Cd	"	16
Bb	" av 6 ²	Ce	"	2'
Bc	" av 7 ¹⁶	Cf	"	3 ⁵
Bd	" av 3 ³	Cg	"	34
Ca	Trusseröd 4 ²	Ch	"	5 ²
		Ci	"	4 ⁴
		Ck	"	4 ⁵
		Cl	"	4 ⁶




Förslag i 5 blad till

Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944 i Maglehems socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000.



NTL.N-001

L 5-1358 /

Ar 1311 Kristianstad 5 mtr

Tillhör:

Förslag i 5 blad till


Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944

i Maglehems socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Blad 2



MIN 002

L 5-1358 2

Nr 1311 Kristianstad 5 riter

Tillhör:

Förslag i 5 blad till

Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944

i Maglehems socken av Kristianstads län upprättat vid synförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.




Statens lantbruksingenjör.

Blad 3

Skalar:

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.



Min.Nr 003

L 5-1358

3

År 1877 Kristianstad 5 riter

Tillhör:

Förslag i 5 blad till

Blad 4.


Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944

i Maglehems socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

Förslag till avlopp genom landsvägen vid 32+32-32+39.5



Undergrunden består av grus och sten

A-A




Förslag till dikesöga vid punkt O



Rutarmaras
Järnens diam. 6 m/m
" avstånd 230 m/m.

Godkänd som anmärkning
Tuslunds län den 27/3 1944
Gunnar Carlsson
Lantingenjör

Typritning till intagningsbrunnar.



För brunnar, där ytvatten eller vatten från öppna diken skall insläppas, inkopplas gallerförsedd inloppsrör enligt kontrollantens anvisningar.

Skala 1:50



Nr. 004

L 5-1358

Nr 1311 Kristianstad 5 p. 14

Ans. 1942

fullb. 49

5538

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L _____ 5*1358

5/5 - 48

315-48 Kona

Betänkande

rörande

Trusseröd-Lillehems dikningsföretag

1944


i Maglehems socken

av Kristianstads län.

Genom beslut den 5 maj 1948 har K. Land-
bruksstyrelsen, som gillade en kostnad av
23.326:74 kr, till fullt betalt bidrag med
11.660 kr och därmed 11.520 kr samt friställt
arbetsplaner i ofrånkelt skick.
Förtygades i Hjärtstaden:
Folke Jernstam.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Kristianstads-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944" i Maglehems socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 4 km nordväst om Maglehems kyrka och är området å vidstående översigtskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör K. Westling handlagd, den 17 april 1944 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen anfördes vid Söderbygdens vattendomstol, som i dom den 28 maj 1945 meddelade utslag på besvären. Vad mot vattendomstolens dom har ej anförts, som framgår av till detta betänkande fogat lagakraftbevis.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avlopps- förbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i synemännens utlåtande angående företaget.

Motstående intressen.

Trummorna vid 4+53-4+61, 21+28-21+35.5 och 32+32-32+39.5 genom allmänna vägen Degeberga-Lillehem kräva ombyggnad i samband med företagets utförande.

Det upprättade torrlägningsförslaget har insänts till vägförvaltningen för yttrande och finnes dess granskning påtecknad förslagsritningarna.

Kungl. Maj:t och Kronan eller allmän anstalt tillhörig mark beröres ej av förrättningen.

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara färdigställt senast före utgången av år 1949.

Sökande till statsunderstöd.

Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sakägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Av föreningen, Bil. G, framgår att flertalet sakägare även önska lån från statens avdikningslånefond till gäldande av sina kostnader i företaget.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägaras andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp. För upprättande av Bil. B har det varit nödvändigt att upprätta ny kostnadsfördelningslängd, Bil. H, till företaget. Det har ej varit möjligt att i denna längd få sakägarnas andelstal att överensstämma med i vattendomstolens utslag angivna tal härför, men avvikelserna äro så obetydliga, att hänsyn ej bör tagas härtill.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hushållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget. Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att avgiva särskilt

yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres till största delen av åkerjord.

Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark. All mark i företaget tillhör fastigheter med en åkerareal understigande 20 har såsom framgår i protokollet, Bil. F. På grund härav bör anses att ^{star} social båtnad uppstår genom företagets utförande och att 50 procent bör tilldelas sakägarna i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Torrläggningsnämnden får tillstyrka, att på sätt tabell Bil. B utvisar, statsunderstöd utgår till företaget med i avrundat tal 11.220:- kronor från statens avdikningsanslag och med 11.130:- kronor från statens avdikningslånefond.

Kristianstad den 11 febr 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Davidson

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Vattendomstolens protokoll, utslag och lagakraftbevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med hushållningssäll-
skapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträdet.
- G. Föreningshandling.
- H. Ny kostnadsfördelningslängd.
- I. Förteckning över lånesökandes fastigheter.
- K. Ett häfte synehandlingar.
- L. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
<u>Avd. I+II och IV+V+VI.</u>											
<u>Maglehems socken.</u>											
15/192	av 6 ³	Ba	Lillehem	Nils Nilsson	0	29	0	21	0	50	
5/192	av 6 ²	Bb	"	" "	0	51	1	53	2	04	
1/8	4 ²	Ca	Trusseröd	Nils Svensson	0	42	0	73	1	15	
47	1 ⁵	Cb	"	" "	0	07	0	20	0	27	
1152	1 ⁷	Cc	"	Valfrid Håkansson	0	02	0	54	0	56	
4081	1 ⁶	Cd	"	Anders Anderssons stbh	0	05			0	05	
69120	2 ¹	Ce	"	" " "	0	06			0	06	
19	3 ⁵	Cf	"	Selma Andersson							
23040				Arr. Sven Andersson	0	99	0	26	1	25	
Ghs	3 ⁴	Cg	"	Ove Olsson	2	12			2	12	
37/512	5 ²	Ch	"	Henning Larsson	0	91	1	75	2	66	
<u>Avd. III.</u>											
1249	av 7 ¹⁶	Bc	Lillehem	Erik Anderberg	3	23			3	23	
24576	33 ¹	Bd	"	Ove Olsson	1	29	0	48	1	77	
avs	4 ²	Ca	Trusseröd	Nils Svensson	0	46			0	46	
1/8	1 ⁵	Cb	"	" "	0	13			0	13	
47	1 ⁷	Cc	"	Valfrid Håkansson	0	54			0	54	
1152	3 ⁴	Cg	"	Ove Olsson	0	67			0	67	
4081	5 ²	Ch	"	Henning Larsson			0	12	0	12	
69120	4 ⁴	Ci	"	Axel Olsson	0	25			0	25	
37	4 ⁵	Ck	"	" "	2	12	0	20	2	32	
512	4 ⁶	Cl	"	Alfred Olsson	0	61			0	61	
5/24	5 ²	Ch	Trusseröd	Henning Larsson	2	31	0	82	3	13	
Summa					17	05	6	84	23	89	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

B å t n a d		K o s t n a d f ö r						S u m m a k o s t n a d		R e l a t i v k o s t n a d	B i d r a g e t s s t o r l e k i p r o c. a v k o s t n a d e n	B i d r a g		L å n	
		t o r r l ä g g n i n g e n		s y n e f ö r r ä t t n i n g e n		b e t ä n k a n d e t						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
421	--	325	94	11	98			337	92	0.80	50.00	168	96	168	96
2288	50	1771	79	65	11			1836	90	"	"	918	45	918	45
1033	80	819	63	30	12			849	75	"	"	424	88	424	87
238	--	196	49	7	22			203	71	"	"	101	86	101	85
508	--	419	35	15	41			434	76	"	"	217	38	217	38
100	--	82	55	3	03			85	58	"	"	42	79	-	--
120	--	99	08	3	64			102	72	"	"	51	36	-	--
884	--	729	74	26	81			756	55	"	"	378	28	378	27
1650	--	1362	11	50	05			1412	16	"	"	706	08	706	08
2959	--	2372	75	87	19			2459	94	"	"	1229	97	1229	97
3609	40	3649	20	134	08			3783	28	1.05	-	1804	70	1804	70
1978	--	1999	78	73	48			2073	26	"	-	989	--	989	--
554	40	560	52	20	59			581	11	"	-	277	20	277	20
117	--	118	27	4	35			122	62	"	-	58	50	58	50
545	40	551	48	20	26			571	74	"	-	272	70	272	70
799	20	808	01	29	69			837	70	"	-	399	60	399	60
162	--	163	79	6	02			169	81	"	-	81	--	81	--
250	--	252	71	9	28			261	99	"	-	125	--	125	--
2168	--	2191	86	80	53			2272	39	"	-	1084	--	1084	--
336	60	340	35	12	51			352	86	"	-	168	30	168	30
3450	--	3684	60	135	39			3819	99	1.10	-	1725	--	1725	--
24172	30	22500	--	826	74			23326	74			11225	01	11130	83

(11.220) (11.130)

- 1) Bidraget beräknas till hälften av båtnaden.
- 2) Lånet beräknas till återstoden av båtnaden sedan bidraget frånräknats.

Kristianstad 1 januari 1946.

Klas Westberg
statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

	Kostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad enligt anbud och åtagande av entreprenör Fritz Svensson i Gärsnäs	20500	--		
För oförutsedda fall, kontrollkostnader m.m. tillägges c:a 10 %	2000	--	22500	--
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättning	612	77		
Kostnad i Söderbygdens vattendomstol	177	71		
Vattendomstolsavgift	36	26	826	74
Summa			23326	74

Då samtliga avlopp i företaget utgöres av täckta ledning^{-ar} bör bidrag till en första rensning av avloppen ej medräknas.

Kristianstad i januari 1946.
Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

BUD 12/1944

Trusseröd-Lillehem

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomstol i Eskeröd
den 18 april 1945.

Närvarande: undertecknad t.f. vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P. E. Svensson
och H. Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Gotthard Gud-
mundsson i Ravlunda, Ravlundabro,
och Mårten Persson i Ängamöllan,
Kristianstad;
vattenrättsamanuensen G. Österholm.

För behandling av det vid vattendomstolen anhängiga
målet angående av lantbrukaren Tom Mander i Eskeröd anförda be-
svär över ett vid laga syneförrättning den 17 april 1944 meddelat
utlåtande rörande företag, benämnt Trusseröd-Lillehems diknings-
företag 1944 och avseende torrläggning av mark till Eskeröd,
Lillehem och Trusseröd i Maglehems socken, Kristianstads län, ha-
de sammanträde med vattendomstolen utsatts att äga rum hos Mander
i Eskeröd, Degeberga, denna dag klockan 10.00.

=====

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas å
vattendomstolens kansli i Stockholm den 28 maj 1945.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

D o m.

meddelad den 28 maj 1945.

Efter vederbörligt förordnande på ansökan av Ove Olsson
i Trusseröd har statens lantbruksingenjör Klas Westling med biträ-
de av gode män den 15 mars 1944 påbörjat och den 17 april samma år
avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag
för torrläggning av mark till Eskeröd, Lillehem och Trusseröd i
Maglehems socken, Kristianstads län. Under förrättningen hava

Utan avgift.

Förrättningsmannen (lantbruksingenjören Klas Westling)

Eric Anderberg, Henning Larsson och Nils Svensson, alla i Trusseröd, i den ordning som föreskrives i 10 kapitlet 58 § vattenlagen förenat sig med Ove Olsson om det sökta företaget. I det vid förrättningens slut meddelade utlåtandet hava synemännen föreskrivit, bland annat, att företaget, som benämnes Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944, skulle utföras i full överensstämmelse med det under förrättningen uppgjorda förslaget. I den till förrättningshandlingarna hörande kostnadsfördelningslängden har för varje i företaget ingående fastighet angivits dess förbättringsvärde och fördelningstal, uttryckt i procent, samt den kostnad som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget belöpte å varje sådan fastighet. Båtnaden av företaget har av synemännen värderats till 24.400 kronor 30 öre, medan kostnaderna för detsamma utförande beräknats till 21.300 kronor. Av båtnadsvärdet belöper på Mander tillhöriga 1/2 mantal Eskeröd 5¹, å plankartan till förslaget betecknad med litt. A, 268 kronor. Den mot detta båtnadsvärde svarande andelen i kostnaderna för företaget, förrättningskostnaderna icke inräknade, är i kostnadsfördelningslängden upptagen till 188 kronor 14 öre, motsvarande en procentuell delaktighet i företagets verkliga kostnader av 0,883. Den till Eskeröd 5¹ hörande mark, som intagits i företaget, omfattas av dels ågofigurerna nr 1-2, som utgöras av åkerjord (mylla på grus och sten) med en sammanlagd areal av 0,31 hektar, dels ock ågofiguren nr 3, som består av ängemark med en areal av 0,04 hektar. Synemännen hava i det till förrättningshandlingarna hörande kostnadsförslaget beräknat kostnaden för utförandet av den vid punkt O+78 föreslagna intagsbrunnen till 50 kronor. I utlåtandet har vidare stadgats, att det skulle åligga förrättningsökandena jämlikt 11 kapitlet 95 § vattenlagen att, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Kristianstads län inbetala trettiosex kronor 66 öre.

Mander har hos vattendomstolen anfört besvär över utlåtandet och därvid yttrat, bland annat: Förrättningsmannen hade vid synemännens första sammanträde förklarat, att Mander icke skulle bli delaktig i företaget. Det oaktat hade ifrågavarande Mander tillhöriga områden i utlåtandet förklarats skola ingå i företaget. Redan

År 1941 hade jordbrukskonsulenten Carl Broddesson upprättat täckdikningsplan över ett Mander tillhörigt område, som vore beläget cirka 80 meter öster om Ägofiguren nr 1 å den till överklagade utlåntagandet hörande plankartan. I samband därmed hade markhöjden avvägts även å de Mander tillhöriga områden, som enligt förslaget skulle ingå i överklagade dikningsföretaget. Broddesson hade funnit, att sistnämnda områden icke borde ingå i dikningsföretaget utan i stället torrläggas genom upptagande av ett dike österut över Manders marker. Genom att låta uppressa ett redan befintligt öppet dike på en sträcka av cirka 20 meter kunde Mander å egen mark erhålla avlopp för vattnet från ifrågasatta områden. Dessa arbeten hade emellertid på grund av tidsläget ännu icke påbörjats. Slutligen vore Mander redan förut delägare i två dikningsföretag, av vilka det ena berörde 76 procent av hans marker och ej blivit "synnerligen lyckat". På grund av vad sålunda anförts hemställde Mander, att vattendomstolen måtte befria honom från skyldighet att deltaga i det nu ifrågasatta företaget.

Vid målets behandling å sammanträde med vattendomstolen har Mander hemställt att, därest sistnämnda yrkande icke vunno bifall, vattendomstolen i allt fall måtte bestämma att den i förslaget angivna brunnen vid punkt 1+10 å dikessträckan A-B skulle förläggas cirka 10 meter åt öster i gränspunkten mellan Ägofigurerne nr 2, 6 och 32.

Vattendomstolen har efter syn på platsen funnit, att ifrågavarande Mander tillhöriga områden, vilka å den till förrättningshandlingarna hörande plankartan finnas utmärkta såsom Ägofigurerne nr 1-3, kunna dräneras antingen direkt till det i 1941 års täckdikningsplan angivna stamdiket eller till den vid punkt 0+78 å dikessträckan A-B i synemännens förslag föreskrivna intagebrunnen. Inom domstolen verkställda utredningar utvisa, att kostnaden för dränering av områdena på förstnämnda sätt med ett belopp av högst 50 kronor överstiger kostnaden för områdenas dränering till nyssnämnda brunn. Jämlikt stadgandet i 7 kapitlet

26 § vattenlagen äger således Mander, om han skall bliva delägare i det nu ifrågasatta företaget, tillgodonjuta jämkning i delaktigheten så att denna svarar mot sistnämnda belopp om 50 kronor. Då emellertid den vid punkt O+78 föreskrivna brunnen, som erfordras uteslutande för torrläggning av Manders ifrågavarande mark, enligt synemännens förslag beräknats draga en kostnad av 50 kronor eller således samma belopp, varmed Mander enligt ovan högst kan bliva skyldig deltaga i kostnaderna för företagets utförande, prövar vattendomstolen, med ändring av synemännens förslag härutinnan, skäligt bestämma, dels att den vid punkt O+78 å dikessträskan A-B föreskrivna brunnen icke skall komma till utförande, dels ock att ifrågavarande Mander tillhöriga områden, vilka under nu angivna förhållanden icke kunna anses erhålla bättnad av företaget, icke skola ingå i företaget och att Mander förty icke heller skall vara pliktig att deltaga i kostnaderna för företaget.

Under hänvisning till vad ovan anförts finner vattendomstolen skäligt stadga, att - i stället för de av synemännen härutinnan angivna siffrorna - för fastigheternas delaktighet i kostnaderna för företaget, sådant detsamma skall komma till utförande, skola gälla de härneda upptagna fördelningstalen, uttryckta i procent, nämligen:

Fastighet:	Littera å kartan:	Delägars namn:	Delaktighetstal i procent:
Lillehem av 6 ³	✓ Ba	Nils Nilsson	1,447 L
" av 6 ²	✓ Bb	Nils Nilsson	7,865 L
" av 7 ¹⁶	✓ Bc	Eric Anderberg (likst. sök.)	16,222 L
" 33 ¹	✓ Bd	Ove Olsson (sök.)	8,890 L
Trusseröd 4 ²	✓ Ca	Nils Svensson (likst. sök.)	6,132 L
" 1 ⁵	✓ Cb	" " " "	1,399 L
" 1 ⁷	✓ Cc	Valfrid Håkansson	4,316 L
" 1 ⁶	Cd	And. Anderssons stärbhus	0,367
" 2 ¹	Ce	" " " "	0,440
" 3 ⁵	✓ Cf	Selma Andersson (arr. Sven Andersson)	3,244 L
" 3 ⁴	Cg	Ove Olsson (sök.)	9,647 L
" 5 ²	✓ Ch	Henning Larsson (likst. sök.)	27,650 L
" 4 ⁴	Ci	Axel Olsson	1,123 L 7/42
" 4 ⁵	Ck	" "	9,745 L
" 4 ⁶	Cl	Alfred Olsson	1,513 L
Summa			100,000 ✓

Den avgift, som det åligger sökanden till förrättningen jämte dem som med sökanden sig förenat att, så snart denna dom vunnit laga kraft, inbetala till länsstyrelsen i Kristianstads län såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, varder av vattendomstolen bestämd till trettiosex kronor 26 öre.

Mander har att till vattendomstolen inbetala kostnaden för kungörelser och syn i målet, tillhopa etthundrasjuttiosju kronor 71 öre.

Det åligger sökanden och dem som med sökanden sig om företaget förenat att solidariskt gottgöra Mander nyssnämnda kostnad 177 kronor 71 öre ävensom vad Mander visar sig hava utgivit för ett exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet, skolande emellertid dessa kostnader, därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan samtliga delägare i företaget efter enahanda grund som gäller för fördelningen av förrättningskostnader.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Stig Fellenius. *StF*

I transumerade delar rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

Stig Fellenius

Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juli 1945.

Ex officio:

Stig Fellenius

Utdrag av protokoll hållet vid
sammanträde med Hushållningssällskapets
täckdikningsnämnd i Kristianstad den
7 nov. 1944.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör Klas Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

15. Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944 i Maglehems socken

och förklarade täckdikningsnämnden sig icke för närvarande hava
något att erinra mot nämnda företag.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H.HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson,

Karin Nilsson.

*Vidimeras
ex officio
Klas Westling*

Protokoll fört vid
sammansträde med rah-
ägare i "Frusseröd-Sillehems
dikningsföretag 1944" i
Maglehems socken av
Kristianstads län.

År 1945, sept 10. kl 12,30 hos lantbrukaren
Ove Olsson i Frusseröd

Närvarande:

Nils Nilsson	N:6 Sillehem
Erik Anderberg	N:7 Sillehem
Ove Olsson	N:33 Sillehem m.m.
Nils Svensson	N:4 Frusseröd
Valfrid Håkansson	N:1 Frusseröd
Anders Anderssons stb	N:102 Frusseröd
genom Selma Andersson	
Selma Andersson	N:3 Frusseröd
Henning Larsson	N:5 Frusseröd.
Axel Olsson	N:4 Frusseröd
Alfred Olsson	N:4 Frusseröd
samt undertecknad 1 ^{ste} assistent	
hos Statens lantbruksingenjör, Lars Kullman	

§1

Det uppdrags åt Ing L Kullman att
leda förhandlingarne och att föra proto-
kollet samt åt Ove Olsson och Nils Svensson
att justera detsamma.

§2.

På förfrågan uppgavs de olika delägare
~~andel~~ i företaget innehåva nedanstående
areal åker:

Litt Ba och Bb Nilsson	cirka 16 ha
Litt Bc Erik Anderberg	cirka 15 ha
Litt Bd och Cg Ove Olsson	" 9 ha

Sitt Ca och Cb Nils Snemsson cirka 12 har
 Sitt Cc Valfrid Håhansson cirka 4 har
 Sitt Cd och Ce Andd Anderson stekh cirka 1/8 har.
 Sitt Cf Selma Andersson cirka 6 har.
 Sitt Ch Henny Larsson cirka 10 har
 Sitt Ci och Ck Axel Olsson cirka 9 har.
 Sitt Cl Alfred Olsson cirka 4 har

§3.

De närvarande beslutade att söka
 största möjliga bidrag utan återbetalnings-
 skyldighet från statens samlingsanslag
 till företagets utförande samt uppdrags det
 åt ordföranden i arbetsstyrelsen dels att
 ingå till vederbörande myndighet med ansökn-
 ings om bidrag, dels att under teckna kontak-
 terna som med anledning härav kunde
 erfordras samt åt arbetsstyrelsen att ut-
 kvittera och mot redovisnings skyldighet
 handhålla beviljat bidrag.

Det uppdrags åt lantbruksingenjör
 Klas Westling att utarbeta för ansöknings
 erforderligt betänkande

§4.

Då intet vidare förhållande upplästas
 protokollet och stötsammantädet

Ord och tid som ovan

Sarskullman
 1^{ste} assistent hos statens lantbruks-
 ingenjör
 Justeras.

Ove Olsson

Nils Snemsson

Förening

"ingången emellan delägarna i
"Frusseröd Lillehemms dihningsföretag
1944" i Maglehemms socken av Kristian-
stads län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1. att hos vederbörande myndighet göra
en vördsam ansökning om län från
Statens avdihningsplånefond till företagets
utförande
2. att uppdraga åt lantbruksingeniör
Klas Westling att upprätta härför nödiga
handlingar samt
3. att uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen att ingå med den vördsamma
ansökningen, att underskriva de för-
bindelser som med anledning härav
kunna erfordras samt åt arbetsstyrelsen
att utskittera och mot redovisnings-
skyldighet handhava de utanordnade
penningmedlen.

Frusseröd pr Maglehem den 10 sept 1945.

1 Nils Nilsson 1 Lili Andelius

1 Ove Olsson 1 Nils Svensson

1 Alfred Hökanson 1 Selma Andersson


1 Henning Larsson 1 Axel Olsson

1 Alfred Olsson

Beritina

Lars Kullman

Edit Nilsson.



Ny tecknadsfördelningsskuld
till "Tusseröd-Lillebruns dikningsföretag 1944" i
Kagglebruns socken av Kristianstads län upprättad
år 1946 vid påkande av län och inslag av stats-
medel till företagets utförande.

Husnummer	Registernummer	Län i län	Län, By, Hemman	Länens namn m.m.	Län d. l. eller rikande	And. I + II				And.		
						Länsträcken A. B. C.				Länsträcken		
						Länsträcken eggen	Länsträcken värde	Länsträcken %	Länsträcken värde	Länsträcken eggen	Länsträcken värde	Länsträcken värde
kr	in	%	kr	in	kr	in	kr	in				
Kristianstads län.												
Hagelstads socken.												
15/192	an 63	Ba	Lillstam	Nils Nilsson	alla	421	-	8.897	325	94		
5/193	an 62	Bb	"	"	alla	2288	50	48.364	1771	79		
1249/ 24576	an 716	Bc	"	Perik Andersberg							alla	3609 40
an 1	331	Bd	"	Ore Olsson							alla	1978 -
1/8	42	Ca	Isneröd	Nils Isner	32-35	658	80	13.923	510	06	39-40	554 40
47/1152	15	Cb	"	"							41	117 -
4081/ 69120	17	Cc	"	Valfrid Flåkansson							48-49	545 40
19/23040	16	Cd	"	And. Andersson stth.								
4/11	21	Ce	"	"								
37/512	35	Cf	"	Helma Andersson								
				an Isner Andersson								
37/512	34	Cg	"	Ore Olsson							73-74	799 20
5/24	52	Ch	"	Henning Larsson	96-97	1363	50	28.816	1055	66	98	162 -
1/48	44	Ci	"	Perik Olsson							alla	250 -
109/1488	45	Ck	"	"							alla	2168 -
9/744	46	Cl	"	Alfred Olsson							alla	336 60
Summa						4731	80	100.000	3663	45		10.520 -

III			And. IV-VI						And. VII														
C-D			Lillessträckarna B-C-F-G-H						Lillessträckan C-H														
Lördningsstäl			Brektnad			Brektnad			Lördningsstäl			Brektnad			Brektnad			Summa		Lördningsstäl		Lördningsstäl	
%	kr	in	%	kr	in	%	kr	in	%	kr	in	%	kr	in	%	kr	in	%	kr	in	%	kr	in
34.310	3649	20																					
18.802	1999	78																					
5.270	560	52	36-38	375	-	6.855	309	57															
1.112	118	27	42-43	238	-	4.351	196	49															
5.185	551	48	44-47	508	-	9.286	419	35															
			alla	100	-	1.828	82	55															
			alla	120	-	2.194	99	08															
			56-60	884	-	16.159	729	74															
7.597	808	01	62-72	1650	-	30.162	1362	11															
1.540	163	79	77-80	1595	50	29.165	1317	09	81-92														
			93-98						99-100	3450	-	100.000	3684	60									
2.376	252	71																					
20.608	2191	86																					
3200	340	35																					
100.000	10.635	97																					

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944" för vilka lån tillstyrkes.

<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Maglehems socken.</u>				
5/192	av 6 ²	Bb	Lillehem	✓ Nils Nilsson ✓
15/192	av 6 ³	Ba	"	✓ " " ✓
<u>1249</u> 24576	av 7 ¹⁶	Bc	"	✓ Erik Anderberg ✓
avs	33 ¹	Bd	"	✓ Ove Olsson ✓
<u>47</u> 1152	1 ⁵	Cb	Trusseröd	✓ Nils Svensson ✓
<u>4081</u> 69120	17	Cc	"	✓ Valfrid Håkansson ✓
<u>37</u> 512	3 ⁴	Cg	"	✓ Ove Olsson ✓
<u>37</u> 512	3 ⁵	Cf	"	✓ Selma Andersson (arr. Sven Andersson)
1/8	4 ²	Ca	"	✓ Nils Svensson ✓
1/98	4 ⁴	Ci	"	✓ Axel Olsson ✓
<u>109</u> 1488	4 ⁵	Ck	"	✓ " " ✓
5/744	4 ⁶	C1	"	✓ Alfred Olsson ✓
5/24	5 ²	Ch	"	✓ Henning Larsson ✓

Kristianstad i januari 1946

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

7425

L 5*1358

15 maj 1946

Kartläggning av
Kulturarvet i Söderbygdens
Vattendomstol

315-48 Koma
Originalhandlingar
rörande
Trusseröd - Lillehems
dikningsföretag
år 1944.
N.O. 58/89 BU 12 5
4.4

SÖDERBYGDENS
VATTENDOMSTOL
14 JUL 1944

Nederbördsområde n:r 88-89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Eskeröd, Lillehem och Trusseröd i
Maglehems socken av Kristianstads län; upprättade år 1943 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtio (50) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 5 blad + 1 tidning.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande torrläggning av
mark inom Eskeröd, Lillehem och
Trusseröd i Maglehems socken av
Kristianstads län.

År 1944, mars 15, kl. 9.30 f.m. hos Ove Olsson i Trusseröd.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Anders Nilsson i Österlia, Vittskövle socken och

Sven Nilsson i nr 7 Maglehem, Maglehems socken
sökanden

Ove Olsson i Trusseröd för ägor där och i Lillehem

övriga sakägare eller ombud

Selma Andersson i Trusseröd för egen del (även delägare i Anders
Anderssons sterbhus därstädes) samt såsom ombud för Alma An-
dersson och Walfrid Håkansson enligt bifogade fullmakter,

Nils Svensson i Trusseröd,

Henning Larsson i d:o ,

Nils Nilsson i Lillehem,

Erik Anderberg i d:o ,

Tom Mander i Eskeröd och

Alfred Olsson i Trusseröd.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Eric Anderberg, Henning Larsson

och Nils W. Svensson gjort gemensam sak med sökanden angående företags utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild förening, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att avloppen skulle utföras å sådant sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet att torrlägga i företaget ingående mark till ett djup av omkring 1.2 meter därigenom i regel bleve beredd.

§ 6.

Något anspråk om ersättning för skada i samband med företags utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

I samband med företags utförande krävdes omläggning av avloppen genom landsvägen inom torrlägningsområdet. På tillfrågan meddelade sakägarna, att vägen i sin helhet tillkommit under åren 1910-1912.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företags utförande erforderliga värderingar. Resultatet härav skulle jämte förslag till företags utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å samma plats måndagen den 17 april 1944 kl. 9.30 f.m., och skulle några ytterligare kallelser och kungörelser härom ej utfärdas.

Trusseröd pr MAGLEHEM den 15 mars 1944.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Anders Blomfeldt *Lenn O. Nilsson*

3.
År 1944, april 17, kl. 9.30 f.m. hos Ove Olsson i Trusseröd.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Thom Mander i Eskeröd,

Nils Nilsson i Lillehem,

Erik Anderberg i d:o ,

Nils Svensson i Trusseröd,

Valfrid Håkansson i d:o ,

Selma Andersson i d:o för egen del samt såsom delägare i

Anders Anderssons sterbhus därstädes,

Ove Olsson i d:o ,

Henning Larsson i d:o ,

Axel Olsson i d:o och

Alfred Olsson i d:o .

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Ove Olsson i Trusseröd och till övriga ledamöter Erik Anderberg i Lillehem och Nils Svensson i Trusseröd med Nils Nilsson i Lillehem till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ove Olsson, adress Trusseröd pr Maglehem.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Trus-

4.
seröd pr MAGLEHEM den 17 april 1944.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Anders Blom

Lenn Nilsson.


163.
161.
Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 7 september 1942 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Trusseröd i Maglehems socken uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.





N:o 45/28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 7 september 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Ove Olsson i Trusseröd anhållit om förordnande för vederbörande förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Trusseröd i Maglehems socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

~~Om~~ År och dag som ovan.

P. O. Olsson

E. Hennigsen

Stämpel sex kronor.

Jepsson
221 D

Ove Olsson, Trusseröd.

45/26
Ekdin. Ark. den
- 5 SEP. 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vidsamt
om förordnande för redovisande förväl-
ningeman att riktställa syn enligt
utskottlagen i och för anläggning av
utveckade marker till Trussvård i
Kagglehems socken Gärds härad av
Kristianstads län.

Samtliga av företaget
levande lorde först med säkerhet av
förvaltningeman kunna angivas.

Trussvård den 19/8 1942

Ove Olsson

[Signature]

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning i Eskeröd, Lillehem och
Trusseröd i Maglehems socken den 15.3.44.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Eskeröd, Lillehem och Trusseröd i Maglehems
socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg
inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos
lantbr. Ove Olsson i Trusseröd onsdagen den 15 mars 1944 kl. 9.30
f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 februari 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Maglehems församling

den 19 februari 1944.

P. Söderberg
Kyrkostyrelse, v. Sockenstyrelsen, Maglehem.

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Maglehems socken, adress
Maglehem, med posten den 19 februari 1944.

Fullmakt

för min syster Alma Andersson att föra min
 talan i sak som rör fastläggning av mark i
 Trussvöd, vid sammankommet hos hert. Præ-
 Oleson i Trussvöd den 15 mars

Trussvöd den 15 mars 1944.

Alma Andersson

Bevitnas af

Edit Oleson
 Trussvöd.

Eos Nilsson
 Gaddavöl

Vår käre son och innerligt
älskade broder

Nils Edvin

har hastigt avlidit i en ålder
av 33 år och 5 mån., läm-
nande oss föräldrar, syskon,
släkt och många vänner i
stor sorg och saknad.

Ugerup, Gärds Köpinge,
den 15/2 1944.

HANNA och KARL HOLM.

Ragnhild och Gunnar.

Ture och Margit.

Erik.

Anna och Stig.

Syskonbarnen.

Lille Nils, säg kommer du ej åter,
Har du verkligen bort ifrån oss
gått?

Nils lille, ack vi ängslas, gråter,
Hela livet synes oss så grått.

Platsen din är tom och allt där
hemma

Synes oss så ödsligt utan dig.

Sov i ro!

För dem som önska följa
den avlidne till hans sista
vilorum meddelas att jord-
fästningen äger rum i Kö-
pinge kyrka onsdagen den
23/2 kl. 2 em. Samling vid
kyrkan. Efter sorgeakten
bjudes kaffe på Perssons
Café. Bjudes endast på
detta sätt.



Vår kära solstråle

Birgitta

har i dag gått hem till Gud,
lämnande oss i djupaste sorg.

Röetved den 18/2 1944.

IDA och HUGO NILSSON.

Marianne.

En liten ängel kom till lilla Bir-
gittas bädd uti sin vita klänning
klädd. Han sade: Vill du följa mig,
till himlen skall jag föra dig.

har i dag stilla och fridfullt
insomnat i sitt 92:dra lev-
nadsår, innerligt sörjd och
saknad men i tacksamt minne
bevarad av oss, släkt och
vänner.

Lyngsjö den 19 febr. 1944.

Nils och Maria

Anders och Anna

Barnbarnen.

Sv. Ps. 560.

För dem, som vilja följa
den avlidna till hennes sista
vilorum, meddelas, att jord-
fästningen äger rum i Lyng-
sjö kyrka fredagen den 25
febr. kl. 2 em. Samling i kyr-
kan. Efter jordfästningen
kaffe hos kyrkovaktmästare
Anders Nilsson.



Vår kära mor och mormor

Hanna Kristiansson,

född 3/2 1872, avled stilla
i dag.

Hörviken den 19 februari
1944.

ALMA och ARMAND.

Barnbarnen.

Sv. Psalmen 331.

Jordfästningen äger rum i
Degeberga kyrka söndagen
den 27 februari kl. 12.

För allt deltagande vid vår
kära systers ANNA HÅKAN-
SONS bortgång, för den rika
blomstergården och den vack-
ra sängen vid hennes bår tac-
ka vi hjärtligt.

SYSKONEN.

För allt visat deltagande
vid vår kära fasters, Sigrid
Ekberg, sjukdom och bort-
gång framföra vi härigenom
vårt varma tack.

Brorsbarn och Svägerska.

STIG HENRY

har lämnat oss alla i djupa-
ste sorg.

Ebbaröd d. 19 febr. 1944.

Hanna och Axel Strömbeck.

Syskonen.

En ängel kom till lille Henrys
bädd

uti sin vita klädning klädd.

Han sade, vill du följa mig,

till Himlen vill jag föra dig.

För alla blommor och för allt
deltagande i min djupa sorg
vid min makas bår framför jag
jag mitt varma tack.

Skepparslöv den 19/2 1944.

PER STJERNKVIST.

Kungörelse

angående

luftskyddsövningen i Bromölla.

Härigenom kungöres att Länssty-
relsen förordnat att den inom Bro-
mölla Luftskyddsart för tiden den
19—23 febr. 1944 anbefallda mörk-
läggningen skall upphöra månd. d.
21 febr. 1944.

Länsstyrelsen.

3881"

Kungörelse.

Syneföretning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Eskeröd, Lillehem
och Trusseröd i Maglehems socken
av Kristianstads län, vilket företag
även angår allmän väg inom torr-
läggningsområdet, kommer att
handläggas vid sammanträde hos
lantbr. Ove Olsson i Trusseröd on-
sdagen den 15 mars 1944 kl. 9,30 f.
m., då sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 19 febr. 1944.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

3889"

SIBBHULT.

Missionsmöte i Missionshuset
Onsdagen den 23 febr. kl. 1,30 em.
K. Fredriksson, A. Kristensson och
Bror Bengtsson.

Kristianstadsbladet måndagen den 21 febr. 1944.

254"

BUD-RECORD.

Tel. 3675.

Sit.: Chr.: 594422661/2 - 1

Rec.

Vä kristidsnämnd.

Nya inköpskort för kaffe och tobaksvaror utdelas på följande platser: Ormatofta tisdagen den 22/2 kl. 1,30—2,30, Nöbbelöv onsdagen den 23/2 kl. 1,30—3, Vä fredagen den 25/2 kl. 9,30—12, Skepparslöv onsdagen d. 23/2 kl. 3—6, för Skepparslöv och Isgrannatorp och torsdagen den 24/2 kl. 3—6 för övriga byar, Träne lördagen den 26/2 kl. 3—5, Venestad måndagen den 28/2 kl. 3—5, Djurröd lördagen den 26/2 kl. 4—7.

Medtag personkort.

Knislinge-Kviinge-Gryt.

Nya inköpskort för kaffe och tobaksvaror till därtill berättigade åldersgrupper, inköpskort för kakao till barn födda år 1943 och tilläggskort för kaffe till personer födda 1882, utdelas under innevarande vecka å följande platser och tider: **Knislinge** onsdag och fredag kl. 9—12 och 2—6 em. (expeditionstiden utsträckt med en timma dessa dagar), **Kviinge** torsdag kl. 2—7 em., **Bivaröd** och **Hillestorp** fredag kl. 5—7 em. och **Gryt** lördag kl. 3—6 em. Personer födda 1929 kunna få sin kakaokort utbytta mot inköpskort för kaffe. Personkorten måste medföras.

Kristidsnämnden.

Huaröds R. L. F.-avd.

Håller årsmöte i Huaröds Goodtemplarlocal onsd. d. 23/2 1944 kl. 7 1/2 em. Föredrag av organisationschef N. E. Reis: "Jordbrukets organisationsproblem." Disp. Gunnar Olsson, Sösdala, klargör smågrisförmedlingens betydelse. Diskussion. Film "Landet och Folket." Samtidigt kallas medlemmarna i Huarödsortens lokalförening. Ärenden: Tomtfrågan m. m. Kaffeservering. Alla intresserade välkomna.

Styrelserna.

fots, 1 slättermaskin, 2 plogar, 1 dubbelplog L. Harrie, kultivator L. Harrie, årder, fj. harv, ringvält (maskiner och redskap så gott som nya), vandring, 3 st. seldon, 1 ridgjord, mjölkkärra på gummihjul, mjölkkärl, tjuder, svinbur, 1 fristående gryta, 1 saltkar, 1 del taggtråd och stängselpålar, 4 st. bisamhällen.

10,000 kg. Barresbetor, en del potatis m. m.

Kaffeservering, medtag rest.-kort. Kredit för betrodde köpare under vanligt äganderättsförbehåll till den 1 nästk. oktober.

Brösarp den 19 febr. 1944.

3930"

FR. MÖLLERSTRÖM.

Glimåkra.

Föreläsning hålles av Fil. dr. Wilh. Berglund, Stockholm över ämnet:

"Lärlingsutbildningen inom hantverket"

onsdagen den 23/2 kl. 19,30 i Goodtemplarsalen. Särskilt inbjudes kommunal- och municipalfullmäktige, ortens lärarekår samt skolstyrelsen och nämnden.

Glimåkraortens Hantverks- och Småindustriförening.

3933"

Åhus Befälsutbildningsförening.

Årsmöte hålles måndagen den 28 febr. kl. 19,30. Lokal: Hotell Åhus.

STYRELSEN.

3922"

Oppmanna

Ungdoms- och församlingsafton hålles i Oppmanna skola tisdagen den 22 febr. kl. 7 em.

Föredrag av Stiftsadjunkt Hahne, Lund.

Filmföreläsning, kaffeservering. 2 tsk. kaffe medtages om möjligt.

Alla välkomna.

3869"

CHRISTINEHOF.

Vedförsäljning

Onsdag den 23 Februari i Ohran och Backaskogen

till köpare inom Degeberga kristidsnämndsområde, som inlämnat inköpsnotor.

Villkorlig kredit.

Mötesplats hos Skogvakt. Fritz Larsson kl. 10 fm.

3731"

C. Saxtorph.

Önnestad.

Utdelning av nya kaffe- och tobakskort onsdagen den 23 febr. Ullstorps skola kl. 9—11 fm. Skoglösa skola kl. 1—3 em. Önnestad kl. 5—8 em.

KRISTIDSNÄMNDEN.

3898"

Offentligt missionsföredrag

av missionssekr. Martin Bergling, Sthlm å K. F. U. K:s lokal tisdag den 22 febr. kl. 7,45 em. Ämne: "Siffrornas sannsaga". Kollekt för Kina-missionen. Servering 75 öre.

K. F. U. M. K. F. U. K.

3893"

Fjälkestad.

Uppbörd av kommunalskatt, hundskatt och skogsaccis onsdagen den 23 febr. i Fjälkestad kl. 10—12, i Röetved kl. 3—4.

KOMMUNALNÄMNDEN.

3882"

Off. föreläsning

hålles å Tekniska skolans aula i morgon kl. 20 av Fil. Dr Pelle Holm, Lund. Ämne: Våra gamla ordspråk. Allvar och skämt. Inträdesavgift 25 öre.

Föreläsningsföreningen.

3879"

Arkelstorp.

Onsdagen den 23 februari kl. 7,30 em. håller organisationschef L. Bjärse föredrag i Bygdegården med föreläsning av slakteriets nya film.

Allmänheten inbjudes.

3890"

Fullmakt

för Selma Anslusson, Trussevöl, att föra
min talan vid sammantöde med intressede
av dikningsfärdighet i Mogenssorsken, hos Ove
Olsson, den 15 maj 1944. Omkostnads lagliga åt-
gärder godkännes.

Trussevöl den 15 maj 1944.

† Håkan Eriksson

Bevittnes:

Ingemar Persson
Lillehem.

Åke Ek
Lillehem

Förning.

Undertecknade församla sig härmed
att gör gemensamt arbete med Öne
Oborn i hem området om sympfästning
säsongen marker i Trusseröds m. fl.
tyger i Maglehem sin an Kristi natt
lin.

Trusseröds den 6/12 1943.

Lars Andubug
Hemming Larsson
Viktor Svensson

Omställningens beviljande

Per Enggren

Per Enggren

Förestående förening vitsordas till alla delar.

Trusseröd pr MAGLEHEM den 15 mars 1944.

Klas Westling,
Johan Blomberg

Lars Vilner
n 7 allaghem.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Eskeröd, Lillehem och Trusseröd i Maglehems socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 15 mars 1944 kl. 9.30 f.m.

- | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1. | Lantbrukare | Thom Mander, | Eskeröd, | MAGLEHEM |
| 2. | " | ✓ Nils Nilsson, | Lillehem, | " |
| 3. | " | ✓ Erik Anderberg, | " | " |
| 4. | " | ✓ Nils Svensson, | Trusseröd, | " |
| 5. | " | Sven Andersson, | " | " |
| 6. | " | ✓ Selma Andersson, | " | " |
| 7. | | ✓ Anders Anderssons stbh. | " | " |
| 8. | " | ✓ Ove Olsson, | " | " |
| 9. | " | ✓ Henning Larsson, | " | " |
| 10. | Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD |

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 19 februari 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling.

Angående sammanträdet den 17 april 1944 kl. 9.30 f.m. har underrättelse i rekommenderad försändelse avsänts med posten den 22 mars 1944 till

- | | | | | |
|-----|--------------|----------------|------------|----------|
| 11. | Lantbrukaren | ✓ Axel Olsson, | Trusseröd, | MAGLEHEM |
| | | betygas, | | |

ex officio

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Eskeröd, Lillehem och Trusseröd i Maglehems socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1944.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88-89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Ove Olsson såsom ägare till fastigheterna Trusseröd ⁴3 och Lillehem ¹33. Därjämte hava Eric Anderberg såsom ägare till fastigheten Lillehem ¹⁶av7, Henning Larsson såsom ägare till fastigheten Trusseröd ²5 och Nils W. Svensson såsom ägare till fastigheterna Trusseröd ⁵1 och ²4 undertecknat förening med sökanden, varigenom de äro likställda med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje och betecknade A-B-C-D, B-E-F, E-G och C-H respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning av avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord,

15.

som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt	1+00	197 hektar
B	194	"
C	153	"
4+61	115	"

16.

7+36	106	hektar	
10+00	89	"	
11+50	85	"	
D	80	"	
32+40	30	"	
E	20	"	
F	5	"	
G	9	"	
21+36	27	"	och
H	18	"	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras utseende och

17.
höjdläge av profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppstår under tiden arbetena utföras, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av avloppen genom allmänna vägen Degeberga-Lillehem vid 4+53-4+61, 21+28-21+35.5 och 32+32-32+39.5. Det har under förrättningen upplysts, såsom av § 7 i förrättningsprotokollet framgår, att allmänna vägen genom torrlägningsområdet i sin helhet tillkommit under åren 1910-1912. Synemännen pröva skäligt ålägga väghållningsskyldige bekosta de nya avloppen genom landsvägen. Beträffande ombesörjandet av arbetena med avloppen genom landsvägen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och finnes dess granskning påtecknad förslagsritningarna.

De arbeten, som skola ingå i väghållningsskyldiges ålig-

gande, framgår av kostnadsförslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfällighe-
ten skall indelas i förberedande avdelningar, och därvid uppställt
följande tablå:

avdelning I	avloppssträckan A-B	med ägofig.	1-7,10,32-35,96,
"	II	"	B-C " " 8,9,11-14,97,
"	III	"	C-D " " 16-22,23-31,39-41, 48-49,73-74,98,102-116,
"	IV	"	B-E " " 36-38,42-47,51-57, 62,65,77-80,
"	V	"	E-F " " 67,
"	VI	"	E-G " " 58-60,66,68-72,93-95 o
"	VII	"	C-H " " 81-92 och 99-100.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	2.465.-	2.700.80	0.913
II	B-C	1.045.-	2.299.-	0.455
III	C-D	10.045.-	10.520.-	0.955
IV	B-E	2.800.-	2.909.-	0.963
V	E-F	185.-	248.-	0.746
VI	E-G	1.280.-	2.313.50	0.553
VII	C-H	3.480.-	3.450.-	1.009

19

Avdelningarna II-VII erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avdelningar utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I och II samt avdelningarna IV - VI skola sammanföras. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I+II	A-B-C	3510.-	4.999:80	0.702
III	C-D	10.045:-	10.520:-	0.955
IV-VI	B-E-F+E-G	4.265:-	5.470:50	0.780
VII	C-H	3.480.-	3.450:-	1.009

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder uträknat vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger honom.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaden förskjutes av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom före-

taget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap.

80 § iakttagas.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 24.440 kronor 30 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 36 kronor 66 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap.

21

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas uppreprensning och vidmakthållande å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt

jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

22.
att företaget skall benämnas Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944,

att företaget skall vara fullbordat före utgången av år 1949, i företaget ingående avlopp genom landsväg skola dock vara utförda inom tre månader efter det arbetena nedom resp. genomlopp utförts, att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av lantbruksingeniören och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter,

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit

sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Trusseröd pr MAGLEHEM den 17 april 1944.

Klas Westberg, Sven Ovilsson.
Anders Blomberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Fländeförteckning, ägobeskrivning och värderingspläng till "Trusseröd-Lillehems dihningsföretag 1944" i Maglehems socken av Kristianstads län.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Maglehems socken</u>		
1/2	51	A	Eskeöd	Thom Mander	
				Åker, mylla på grus ö sten	1
				" " " " " "	2
				äng	3
				<u>Summa</u>	
15/192	av 63	Ba	Lillehem	Hils Nilsson	
				Åker, mylla på grus ö sten	4
				" " " " " "	5
				äng	6
				<u>Summa</u>	
5/192	av 62	Bb	Lillehem	Hils Nilsson	
				Åker, mylla på grus ö sten	7
				" " " " " "	8
				" " " " " "	9
				äng	10
				"	11
				"	12
				"	13
				"	14
				<u>Summa</u>	
1249/14576	av 716	Bc	Lillehem	Erik Anderberg	
				äng, förbättras ej	15
				Åker, mylla på grus ö sten	16
				" " " " " "	17
				" " " " " "	18
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 16								1.200	192	-	2.000	320	-	800	128	-
0 15								1.200	180	-	2.000	300	-	800	120	-
	0 04							500	20	-	1.000	40	-	500	20	-
0 31	0 04								392	-		660	-		268	-
0 15								1.200	180	-	2.000	300	-	800	120	-
0 14								1.200	168	-	2.000	280	-	800	112	-
	0 21							100	21	-	1.000	210	-	900	189	-
0 29	0 21								369	-		790	-		421	-
0 23								1.400	322	-	2.000	460	-	600	138	-
0 14								1.000	140	-	2.000	280	-	1.000	140	-
0 14								1.600	224	-	2.000	280	-	400	56	-
	0 20							150	30	-	1.500	300	-	1.350	270	-
	0 15							150	22 50	1.500	225	-	1.350	202 50		
	0 42							150	63	-	1.500	630	-	1.350	567	-
	0 37							450	166 50	1.500	555	-	1.050	388 50		
	0 39							150	58 50	1.500	585	-	1.350	526 50		
0 51	1 53								1026 50		3315	-		2.288 50		
						0 15		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 53								800	424	-	2.000	1060	-	1.200	636	-
0 71								800	568	-	2.000	1420	-	1.200	852	-
0 79								600	474	-	2.000	1580	-	1.400	1106	-
2 03						0 15			1466	-		4.060	-		2.594	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på grus o sten	19
				" (stent.)	20
				" (stent.)	21
				" (stent.)	22
				<u>Summa</u>	
Ans 33' Bd			Lillehem	Ove Olsson	
				Åker, mylla på grus och sten	23
				" , -"- -"- -"- -"- -"-	24
				" , -"- -"- -"- -"- -"-	25
				" , -"- -"- -"- -"- -"-	26
				" , -"- -"- -"- -"- -"-	27
				Äng	28
				"	29
				"	30
				"	31a
				Väg	31b
				<u>Summa</u> imp	
1/8	4 ²	Ca	Trusseröd	Nils Svensson	
				Äng	32
				"	33
				Åker, mylla på grus och sten	34
				" -"- -"- -"- -"- -"-	35
				" -"- -"- -"- -"- -"-	36
				" -"- -"- -"- -"- -"-	37
				Äng	38
				Åker, torvmylla på grus	39
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
2	03					0	15		1466	-		4060	-			2594	-		
0	52							1.200	624	-	2.000	1.040	-	800	416	-			
0	39							900	351	-	1.800	702	-	900	351	-			
0	13							1.440	187	20	1.800	234	-	360	46	80			
0	16							540	86	40	1.800	288	-	1.260	201	60			
3	23					0	15		2714	60		6324	-			3609	40		
0	26							600	156	-	2.000	520	-	1.400	364	-			
0	25							1.400	350	-	2.000	500	-	600	150	-			
0	25							800	200	-	2.000	500	-	1.200	300	-			
0	30							1.200	360	-	2.000	600	-	800	240	-			
0	23							800	184	-	2.000	460	-	1.200	276	-			
		0	16					150	24	-	1.500	240	-	1.350	216	-			
			0	15				150	22	50	1.500	225	-	1.350	202	50			
			0	12				150	18	-	1.500	180	-	1.350	162	-			
			0	05				150	7	50	1.500	75	-	1.350	67	50			
						0	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	29	0	48			0	06		1322	-		3300	-			1978	-		
		0	18					120	21	60	1.200	216	-	1.080	194	40			
		0	33					120	39	60	1.200	396	-	1.080	356	40			
0	18							1.600	288	-	2.000	360	-	400	72	-			
0	09							1.600	144	-	2.000	180	-	400	36	-			
0	09							1.400	126	-	2.000	180	-	600	54	-			
0	06							1.600	96	-	2.000	120	-	400	24	-			
		0	22					150	33	-	1.500	330	-	1.350	297	-			
0	14							720	100	80	1.800	252	-	1.080	151	20			
0	56	0	73						849	-		2.034	-			1.185	-		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört åker, torvmylla på grus <u>Summa</u>	40
47/ 1152	15	Cb	Trusseröd	Nils Svensson åker, torvmylla på grus " mylla på grus o sten äng <u>Summa</u>	41 42 43
4081/ 69120	17	Cc	Trusseröd	Valfrid Håkansson äng, mgt stenk. " " " åker, mylla på grus o sten väg imp åker, torvmylla på grus " " " " väg imp <u>Summa</u>	44 45 46 47 48 49 50
19/ 23040	16	Cd	Trusseröd	Anders Anderssons stb frädgård " " väg imp <u>Summa</u>	51 52 53
Shs	21	Ce	Trusseröd	Anders Anderssons stb tomt o frädgård <u>Summa</u>	54

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0 56	0 73								849	-		2034	-		1185	-
0 32								540	172	80	1.800	576	-	1.260	423	20
0 88	0 73								1.021	80		2.610	-		1.588	20
0 13								900	117	-	1.800	234	-	900	117	-
0 07								1.600	112	-	2.000	140	-	400	28	-
	0 20							450	90	-	1.500	300	-	1.050	210	-
0 20	0 20								319	-		674	-		355	-
	0 36							420	151	20	1.400	504	-	980	352	80
	0 18							560	100	80	1.400	252	-	840	151	20
0 02								1.800	36	-	2.000	40	-	200	4	-
						0 03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 25								1.080	270	-	1.800	450	-	720	180	-
0 29								540	156	60	1.800	522		1.260	365	40
						0 02		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 56	0 54					0 05			714	60		1.768	-		1.053	40
0 04								2.000	80	-	4.000	160	-	2.000	80	-
0 01								2.000	20	-	4.000	40	-	2.000	20	-
						0 03		-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 05						0 03			100	-		200	-		100	-
0 06								2.000	120	-	4.000	240	-	2.000	120	-
0 06									120	-		240	-		120	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
37 512	3 ⁵	Cg	Trusseröd	Selma Andersson	
				<u>Ärr: Sven Andersson</u>	
				väg	imp 55
				frödgård	56
				åker, mylla på grus o sten	57
				äng (stenb.)	58
				åker, mylla på grus o sten	59
				" " " "	60
				<u>Summa</u>	
37 512	3 ⁴	Cg	Trusseröd	One Olsson	
				väg	imp 61
				frödgård	62
				"	63
				åker, mylla på grus o sten	64
				" " " "	65
				" " " "	66
				" " " "	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				" " " "	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				" " " "	74
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						0 02		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 03								2.000	60	—	4.000	120	—	2.000	60	—
0 05								1.800	90	—	2.000	100	—	200	10	—
		0 26						600	156	—	1.200	312	—	600	156	—
0 35								1.400	490	—	2.000	700	—	600	210	—
0 56								1.200	672	—	2.000	1.120	—	800	448	—
0 99	0 26					0 02			1.468	—		2.352	—		884	—
						0 12		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 04								2.000	80	—	4.000	160	—	2.000	80	—
0 06								2.000	120	—	4.000	240	—	2.000	120	—
0 26								1.200	312	—	2.000	520	—	800	208	—
0 42								1.200	504	—	2.000	840	—	800	336	—
0 19								1.600	304	—	2.000	380	—	400	76	—
0 31								1.200	372	—	2.000	620	—	800	248	—
0 18								1.400	252	—	2.000	360	—	600	108	—
0 11								1.400	154	—	2.000	220	—	600	66	—
0 15								1.400	210	—	2.000	300	—	600	90	—
0 12								1.600	192	—	2.000	240	—	400	48	—
0 30								900	270	—	1.800	540	—	900	270	—
0 25								720	180	—	1.800	450	—	1.080	270	—
0 42								540	226 80	—	1.800	756	—	1.260	529 20	—
2 81						0 12			3.176 80	—		5.626	—		2.449 20	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/24	5 ^e	Ch	Trusseröd	Henning Larsson	
				väg	imp 75
				"	imp 76
				åker, mylla på grus och sten	77
				" -" - -"	78
				" -" - -"	79
				" -" - -"	80
				äng (stent.)	81
				" (stent.)	82
				åker, mylla på grus och sten	83
				" -" - -"	84
				" -" - -"	85
				" -" - -"	86
				" -" - -"	87
				" -" - -"	88
				" -" - -"	89
				" -" - -"	90
				" -" - -"	91
				" -" - -"	92
				äng	93
				"	94
				"	95
				"	96
				"	97
				"	98
				"	99
				"	100
				väg	imp 101
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 04		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 10		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 21								1.000	210	—	2.000	420	—	1.000	210	—
0 25								1.000	250	—	2.000	500	—	1.000	250	—
0 33								1.400	462	—	2.000	660	—	600	198	—
0 12								1.200	144	—	2.000	240	—	800	96	—
		0 13						400	52	—	800	104	—	400	52	—
		0 04						400	16	—	800	32	—	400	16	—
0 13								600	78	—	2.000	260	—	1.400	182	—
0 31								600	186	—	2.000	620	—	1.400	434	—
0 17								600	102	—	2.000	348	—	1.400	238	—
0 13								600	78	—	2.000	260	—	1.400	182	—
0 25								600	150	—	2.000	500	—	1.400	350	—
0 32								600	192	—	2.000	640	—	1.400	448	—
0 37								1.000	370	—	2.000	740	—	1.000	370	—
0 27								800	216	—	2.000	540	—	1.200	324	—
0 18								1.200	216	—	2.000	360	—	800	144	—
0 18								1.000	180	—	2.000	360	—	1.000	180	—
		0 31						450	139	50	1.500	465	—	1.050	325	50
		0 23						300	69	—	1.500	345	—	1.200	276	—
		0 20						300	60	—	1.500	300	—	1.200	240	—
		0 70						150	105	—	1.500	1.050	—	1.350	945	—
		0 31						150	46	50	1.500	465	—	1.350	418	50
		0 12						150	18	—	1.500	180	—	1.350	162	—
		0 40						300	120	—	1.500	600	—	1.200	480	—
		0 25						800	200	—	1.000	250	—	200	50	—
						0 08		—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 22	2 69					0 22			3.660	—		10.231	—		6.571	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguers nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	4 ⁴	Ci	Trusseröd	Axel Olsson	
				Åker, mylla på grus ö sten	102
				" " " "	103
				väg imp	104
				<u>Summa</u>	
109 1488	4 ⁵	Ck	Trusseröd	Axel Olsson	
				Åker, mylla på grus ö sten	105
				" " " "	106
				" " " "	107
				" " " "	108
				" " " "	109
				" " " "	110
				" " " "	111
				äng (betesmark)	112
				<u>Summa</u>	
5/744	4 ⁶	Cl	Trusseröd	Alfred Olsson	
				Åker, torvmylla på grus	113
				" " " "	114
				" " " "	115
				" " " "	116
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
Sammandrag Maglehems socken 1/2 15 192 av 6 5 192 av 6 1249 4576 av 7 16 33 1/8 47 1152 4081 69120 19 23040 2hs 37 512 37 512 5 24 1 48 109 488 5 144					

A

Ba

Bb

Bc

Bd

Ca

Cb

Cc

Cd

Ca

Cf

Cg

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Esheröd

Lillehem

"

"

"

Trusseröd

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Thom Mander

Nils Nilsson

"

"

Erik Anderberg

Ove Olsson

Nils Svensson

"

Välfred Håkansson

Anders Anderssons steh

"

Selma Andersson

Dr: Sven Andersson

Ove Olsson

Hemming Larsson

Axel Olsson

"

Alfred Olsson

Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
0 31	0 04							392	-		660	-		268	-	
0 29	0 21							369	-		790	-		421	-	
0 51	1 53							1.026	58		3.315	-		2.288	50	
3 23						0 15		2.714	60		6.324	-		3.609	40	
1 29	0 48					0 06		1.322	-		3.300	-		1.978	-	
0 88	0 73							1.021	80		2.610	-		1.588	20	
0 20	0 20							319	-		674	-		355	-	
0 56	0 54					0 05		714	60		1.768	-		1.053	40	
0 05						0 03		100	-		200	-		100	-	
0 06								120	-		240	-		120	-	
0 99	0 26					0 02		1.468	-		2.352	-		884	-	
2 79						0 12		3.176	80		5.626	-		2.449	20	
3 22	2 69					0 22		3.660	-		10.231	-		6.571	-	
0 25						0 10		250	-		500	-		250	-	
2 12	0 20							2.140	-		4.308	-		2.168	-	
0 61								761	40		1.098	-		336	60	
17 36	6 88					0 75		19.555	90		43.996	-		24.440	30	

Trusseröd pr Maglehorn den 17 april 1944.

Klas Westberg, Lenn Ovilmar. Anders B. Kjell

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	
			till Trusseröd-Lillehems dikningsföretag						
			1944" i Maglehems socken av Kristianstads län.						
0-2+10	210		Dikessträckan A-B.						
			Upprensning framför öppna diket					10:-	
0-0+50	50		Schaktning för täckt ledning,						
			rörens läggning dikesjordens						
			återfyllning m.m.	lm. 50	2,50	125:-			
0+50-1+10	60	D:o D:o	"	60	3,00	180:-			
1+10-2+10	100	D:o D:o	"	100	3,50	350:-			
0-2+10	210	18" cementrör	"	210	6,50	1365:-		2020:-	
0		Dikesöga av betong enl. ritning	st. 1	60,-				60:-	
0+78,1+10 2+10		Intagningsbrunnar och lock av							
		betong enl. ritning	st. 3	50,-				150:-	
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						225:-	
		Summa kronor						2465:-	
2+10-3	90	Dikessträckan B-C							
2+10-3	90	Schaktning för täckt ledning							
		m.m. lm.	90	3,50	315:-				
2+10-3	90	18" cementrör	"	90	6,50	585:-		900:-	
3		Intagningsbrunn som ovan	st. 1	50,-				50:-	
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						95:-	
		Summa kronor						1045:-	
3-14+35	1135	Dikessträckan C-D.							
3-4+53	153	Schaktning för täckt ledning							
		m.m. lm.	153	3,00	459:-				
		Överföres						459:-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört				459:-		
3-4+53	153	15" cementrör 1m.	153	5,00	765:-		1224:-	
4+53-4+61	8	Schaktning genom landsväg, 15" vägrör, läggning av dessa, dikesjordens återfyllning, vägbanans iordningsställande samt brunnen vid 4+53 bekostas av väghållnings-skyldige 1m.	8		-----			
4+61-6+50	189	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m.	189	3,00	567:-			
6+50-8+61	211	D:o D:o "	211	2,70	569:70			
4+61-8+61	400	15" cementrör "	400	5,00	2000:-		3136:70	
8+61-9+95	134	Schaktning för täckt ledning m.m. "	134	2,00	268:-			
9+95-11+1	106	D:o D:o "	106	2,60	275:60			
11+1-11+50	49	D:o D:o "	49	2,00	98:-			
8+61-11+50	289	12" cementrör "	289	3,70	1069:30		1710:90	
11+50-13+64	214	Schaktning för täckt ledning m.m. "	214	2,70	577:80			
11+50-13+64	214	18" cementrör "	214	6,50	1391:-		1968:80	
13+64-14+20	56	Schaktning för täckt ledning m.m. "	56	1,60	89:60			
14+20-14+35	15	D:o D:o "	15	2,50	37:50			
13+64-14+35	71	12" cementrör "	71	3,70	262:70		389:80	
4+12, 4+61, 5+85 6+50, 7+36, 8+61 9+56, 9+95, 11+1 11+50, 12+38, 12+81 13+64, 14+35		Intagningsbrunnar som ovan st.	14	50,-			700:-	
		För oförutsedda fall m.m. till-					9130:20	
		lägges c:a 10 %					914:80	
		Summa kronor					10045:-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
2+10=30 30-35+24	524	<u>Dikessträckan B-E.</u>						
30-32+32	232	Schaktning för täckt led- ning m.m.	232	1,70	394	40		
30-32+32	232	9" cementrör	232	2,80	649	60	1044	-
32+32-32+40	8	Schaktning genom ländsväg, 9" vägrör, läggning av dessa, dikes- jordens återfyllning, vägbanans iordningsställande samt brunnen vid 32+32 bekostas av väghåll- ningskyldige	8					
32+40-33+80	140	Schaktning för täckt led- ning m.m.	140	1,40	196	-		
33+80-35+24	144	D:o D:o	144	1,50	216	-		
32+40-35+24	284	9" cementrör	284	2,80	795	20	1207	20
30+68 31+38, 32+40, 33+22, 33+80 35+24		Intagningsbrunnar som ovan	6	50,-			300	-
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					248	80
		<u>Summa kronor</u>					2800	-
35+24-35+60	36	<u>Dikessträckan E-F.</u>						
35+24-35+60	36	Schaktning för täckt led- ning m.m.	36	1,30	46	80		
35+24-35+60	36	5" tegelrör, frakten inb.	120	0,60	72	-	118	80
35+60		Intagningsbrunn som ovan	1	50,-			50	-
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					16	20
		<u>Summa kronor</u>					185	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
35+24=40 40-42+53	253	<u>Dikessträckan E-G.</u>						
40-40+74	74	Schaktning för täckt led- ning m.m. lm.	74	1,70	125	80		
40+74-40+78	4	D:o D:o väg "	4	5,00	20	-		
40-40+78	78	7" tegelrör, frakten inb. st.	265	0,75	198	75	344	55
40+78-42+53	175	Schaktning för täckt led- ning m.m. lm.	175	1,80	315	-		
40+78-42+53	175	5" tegelrör, frakten inb. st.	595	0,60	357	-	672	-
40+78 41+51 42+53		Intagningsbrunnar som ovan "	3	50,-			150	-
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %					113	45
		<u>Summa kronor</u>					1280	-
3=20 20-26+40	640	<u>Dikessträckan C-H.</u>						
20-20+50	50	Schaktning för täckt led- ning m.m. lm.	50	1,70	85	-		
20-20+50	50	9" cementrör "	50	2,80	140	-	225	-
20+50-21+28	78	Schaktning för täckt led- ning m.m. "	78	1,60	124	80		
20+50-21+28	78	7" tegelrör, frakten inb. st.	265	0,75	198	75	323	55
21+28-21+36	8	Schaktning genom landsväg, 9" vägrör, läggning av dessa, dikes- jordens återfyllning, vägbanans iordningställande samt brunnen vid 21+28 bekostas av väghåll- ningsskyldige lm.	8					
21+36-22+1	65	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	65	0,80	52	-		
		<u>överföres</u>			52	-	548	55

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört			52:-		548:55	
	22+1-23+11	110	Schaktning för täckt ledn. m.m.lm	110	1,70	187:-			
	21+36-23+11	175	7" tegelrör, frakten inb. st.	595	0,75	446:25		685:25	
	23+11-25+6	195	Schaktning för täckt led-						
			ning m.m. lm.	195	2,00	390:-			
	23+11-25+6	195	12" cementrör "	195	3,70	721:50		1111:50	
	25+6-26+40	134	Schaktning för täckt ledning						
			m.m. "	134	1,50	201:-			
	25+6-26+40	134	9" cementrör "	134	2,80	375:20		576:20	
	21+36,23+11 24+11,25+6 26+40		Intagningsbrunnar och lock av						
			betong enligt ritning st.	5	50,-			250:-	
			För oförutsedda fall m.m. till-						
			lägges c:a 10 %					308:50	
			Summa kronor					3480:-	
			S A M M A N D R A G:						
	0-2+10	210	Dikessträckan A-B					2465:-	
	2+10-3	90	" B-C					1045:-	
	3-14+35	1135	" C-D					10045:-	
	2+10=30 } 30-35+24 }	524	" B-E					2800:-	
	35+24-35+60	36	" E-F					185:-	
	35+24=40 } 40-42+53 }	253	" E-G					1280:-	
	3=20 } 20-26+40 }	640	" C-H					3480:-	
		2888	Summa kronor					21300:-	
			Trusseröd pr. Maglehem den 17 april 1944.						
			K. Westling.						
			statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningsslängd
till "Trusseröd-Sillehemms dike-
företag 1944" i Maglehemms socken av
Kristianstads län.

Hemantal	Registernummer	Littera och ort	Söken By Hemman	Delägarers namn m. m.	Sittande eller icke sittande.	Ind I + II Sträcken A-B-C					Ind Sträcken				
						Sittande stiftligt öf. öf.	Förbättring värde		Fördelningstal %	Beräknad kostnad		Sittande stiftligt öf. öf.	Förbättring värde		
							kr	öre		kr	öre		kr	öre	
<u>Kristianstads län</u>															
<u>Maglehems socken</u>															
1/2	5'	A	Eskeöd	Thom Mander	-	alla	268	-	5,360	188	14				
15/192	26'	Ba	Lilleham	Nils Nilsson	-	alla	421	-	8,420	295	54				
5/192	26'	Bb	"	"	-	alla	2288	50	45,772	1606	60				
24576	71'	Bc	"	Erik Anderberg	lind. öf.							alla	3609	40	
aus	33'	Bd	"	Ove Olsson	Söb lind. öf.							alla	1978	-	
1/8	4'	Ca	Frusseröd	Nils Svensson	32-35 öf.	658	80	13,177	462	51	39-40	594	40		
47/1152	15	Cb	"	"	öf.							41	117	-	
4081	14	Cc	"	Kalfrid Håkansson	-							48-49	545	40	
69120	16	Cd	"	And. Anderssons stek	-										
19/23040	1	Ce	"	"	-										
Sho	2'	Ce	"	"	-										
37/512	35	Cf	"	Selma Andersson	-										
				Dr. LundAndersson	-										
37/512	34	Cg	"	Ove Olsson	Söb lind. öf.							73-74	799	20	
5/24	52	Ch	"	Hemming Larsson	36-37 öf.	1363	50	27,271	957	21	98	162	00		
1/48	44	Ci	"	Arkel Olsson	-							alla	250	-	
109/1488	45	Ek	"	"	-							alla	2168	-	
5/744	46	Cl	"	Alfred Olsson	-							alla	336	60	
Summa							4999	80	100,000	3510	-		10520	-	

III C - D			Avd IV - VI Sträckan B-E-F & E-G						Avd VII Sträckan C - H											
Fördelningstal	Beräknad	Kostnad	Fördelningstals- procent	Förvärtings- värde	Fördelningstal	Beräknad	Kostnad	Fördelningstals- procent	Förvärtings- värde	Fördelningstal	Beräknad	Kostnad	Summa	Kostnad	Fördelningstal	Förvärtings- kostnad				
%	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre			

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Trussaröd-Lillaheims delnings-*
företag 1944 i Magleheims

socken av *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An-tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 15		0,50	7	50	7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 5.50		3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.22 ha st 77		0.17	13	09		
		ha 17.36		1.06	18	40		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.23 ha st 29		0.14	4	06		
		ha 6.88		0.74	5	09		
		annan mark och impediment, medelareal 0.07 ha st 11		0.05	0	55		
		ha 0.75		0.78	0	59		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalkarket			4	-		
		bladet						
		övriga regalkark					62	28
		blad						
		Överföres					69	78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 78
4/12 - 11/12 43		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha	24.24	0.50	12 12	
		avvägda punkter	150	0.03	4 50	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4.00	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		60 62
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.21 ha, ...	117	0.05	5 85	
		ha	24.77	0.10	2 50	8 35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	117	0,04	4 68	4 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			- -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	812	0,06	12 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	106	0,12	12 72	25 44
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1.0	3.-	3 -	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.88	3.50	6 58	9 58
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.22	0 88	
		"				0 88
		"	2	3,00	6 -	6 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	2.33	10,00	23 30	29 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	72	0,03	2 16	3 16
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor		2,00		
		Överföres				229 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				229 79
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1.00	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.88	4,00	7 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2/ 30	31 32
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete <i>landningsplaner 3 st.</i> dagar	2	12.-	24 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	2	3,00	6 -	30 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01	1 50	1 50
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	7	0,20	1 40	8 20
		Utlåtande, § 45 sid	11	3,00	33 -	33 -
15.3.77 & 17.7.77		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		<i>förslaget inlämnande till regeringsrätten</i>			3 -	3 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 -	
		slamficka		12,00		
						7 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				379 81
		1) 1:sta regalkartan			10 50	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.21 ha, ägofigurer st	117	0.07	8 19	
			24.99	0.14	3 50	
		ha				
		Överföres			22 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	150	0,02	3 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	72	0,05	3 60	30 54
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	1.00	5.-	5 -	
		ändring av befintligt avlopp "	1.88	6.-	11 28	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			0 88	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	1	3,00	3 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			20 16	
					5 04	15 12
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		^{och} brunn, rörutlopp ~~och slämficka~~ "	1/2	12,00	6 -	
		3 st. handritstrummor (pencil - rita) med brunn	1 1/2	12.-	18 -	24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	43	0,55	23 65	
		Översiktskarta i d:o, § 41				23 65
		Summa kronor				93 31
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. uppklistring av ritningar~~			4 -	25 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			51 25	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			62 50	
						113 75
		Summa kronor				139 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				379 81
		Lösen för kopior och avskrifter				93 31
		Övriga förrättningskostnader				139 65
		Summa kronor				612 77

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Insatt för Maglehem den 17 april 1944.

Karl Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygas
Sven Nilsson Ludvig Blomberg

Kronor kvitteras :
den 19

Protokoll, hållet vid sammanträde
med Söderbygdens vattendomstol i Eske-
röd den 18 april 1945.

Närvarande: undertecknad t.f. vattenrättsdomare;
vattenrättsingenjörerna P. E. Svensson
och H. Hartzell;
vattenrättsnämndemännen Gotthard Gud-
mundsson i Ravlunda, Ravlundabro,
och Mårten Persson i Ängamöllan,
Kristianstad;
vattenrättsamanuensen G. Österholm.

För behandling av det vid vattendomstolen anhängiga
målet angående av lantbrukaren Tom Mander i Eskeröd anförda be-
svär över ett vid laga syneförrättning den 17 april 1944 meddelat
utlåtande rörande företag, benämnt Trusseröd-Lillehems diknings-
företag 1944 och avseende torrläggning av mark till Eskeröd,
Lillehem och Trusseröd i Maglehems socken, Kristianstads län, ha-
de sammanträde med vattendomstolen utsatts att äga rum hos Mander
i Eskeröd, Degeberga, denna dag klockan 10.00.

=====

Det tillsades, att dom i målet skulle meddelas å
vattendomstolens kansli i Stockholm den 28 maj 1945.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöts följande

D o m.

meddelad den 28 maj 1945.

Efter vederbörligt förordnande på ansökan av Ove Olsson
i Trusseröd har statens lantbruksingenjör Klas Westling med biträ-
de av gode män den 15 mars 1944 påbörjat och den 17 april samma år
avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen rörande företag
för torrläggning av mark till Eskeröd, Lillehem och Trusseröd i
Maglehems socken, Kristianstads län. Under förrättningen hava

Eric Anderberg, Henning Larsson och Nils Svensson, alla i Trusseröd, i den ordning som föreskrives i 10 kapitlet 58 § vattenlagen förenat sig med Ove Olsson om det sökta företaget. I det vid förrättningsens slut meddelade utlåtandet hava synemännen föreskrivit, bland annat, att företaget, som benämnes Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944, skulle utföras i full överensstämmelse med det under förrättningen uppgjorda förslaget. I den till förrättningshandlingarna hörande kostnadsfördelningslängden har för varje i företaget ingående fastighet angivits dess förbättringsvärde och fördelningstal, uttryckt i procent, samt den kostnad som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget belöpte å varje sådan fastighet. Båtnaden av företaget har av synemännen värderats till 24.400 kronor 30 öre, medan kostnaderna för detsamma utförande beräknats till 21.300 kronor. Av båtnadsvärdet belöper på Mander tillhöriga 1/2 mantal Eskeröd 5¹, å plankartan till förslaget betecknad med litt. A, 268 kronor. Den mot detta båtnadsvärde svarande andelen i kostnaderna för företaget, förrättningskostnaderna icke inräknade, är i kostnadsfördelningslängden upptagen till 188 kronor 14 öre, motsvarande en procentuell delaktighet i företagets verkliga kostnader av 0,883. Den till Eskeröd 5¹ hörande mark, som intagits i företaget, omfattas av dels ägofigurerna nr 1-2, som utgöres av åkerjord (mylla på grus och sten) med en sammanlagd areal av 0,31 hektar, dels ock ägofiguren nr 3, som består av ängsmark med en areal av 0,04 hektar. Synemännen hava i det till förrättningshandlingarna hörande kostnadsförslaget beräknat kostnaden för utförandet av den vid punkt 0+78 föreslagna intagsbrunnen till 50 kronor. I utlåtandet har vidare stadgats, att det skulle åligga förrättnings sökandena jämlikt 11 kapitlet 95 § vattenlagen att, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Kristianstads län inbetala trettiosex kronor 66 öre.

Mander har hos vattendomstolen anfört besvär över utlåtandet och därvid yttrat, bland annat: Förrättningsmannen hade vid synemännens första sammanträde förklarat, att Mander icke skulle bliva delaktig i företaget. Det oaktat hade ifrågavarande Mander tillhöriga områden i utlåtandet förklarats skola ingå i företaget. Redan

År 1941 hade jordbrukskonsulenten Carl Broddesson upprättat täckdikningsplan över ett Mander tillhörigt område, som vore beläget cirka 80 meter öster om ägofiguren nr 1 å den till överklagade utlåtagandet hörande plankartan. I samband därmed hade markhöjden avvägrats även å de Mander tillhöriga områden, som enligt förslaget skulle ingå i överklagade dikningsföretaget. Broddesson hade funnit, att sistnämnda områden icke borde ingå i dikningsföretaget utan i stället torrläggas genom upptagande av ett dike österut över Manders marker. Genom att låta upprensa ett redan befintligt öppet dike på en sträcka av cirka 20 meter kunde Mander å egen mark erhålla avlopp för vattnet från ifrågasvarande områden. Dessa arbeten hade emellertid på grund av tidsläget ännu icke påbörjats. Slutligen vore Mander redan förut delägare i två dikningsföretag, av vilka det ena berörde 76 procent av hans marker och ej blivit "synnerligen lyckat". På grund av vad sålunda anförts hemställde Mander, att vattendomstolen måtte befria honom från skyldighet att deltaga i det nu ifrågasatta företaget.

Vid målets behandling å sammanträde med vattendomstolen har Mander hemställt att, därest sistnämnda yrkande icke vunnne bifall, vattendomstolen i allt fall måtte bestämma att den i förslaget angivna brunnen vid punkt 1+10 å dikessträckan A-B skulle förläggas cirka 10 meter åt öster i gränspunkten mellan ägofigurerne nr 2, 6 och 32.

Vattendomstolen har efter syn på platsen funnit, att ifrågasvarande Mander tillhöriga områden, vilka å den till förrättningshandlingarna hörande plankartan finnas utmärkta såsom ägofigurerne nr 1-3, kunna dräneras antingen direkt till det i 1941 års täckdikningsplan angivna stamdiket eller till den vid punkt 0+78 å dikessträckan A-B i synemännens förslag föreskrivna intagsbrunnen. Inom domstolen verkställda utredningar utvisa, att kostnaden för dränering av områdena på förstnämnda sätt med ett belopp av högst 50 kronor överstiger kostnaden för områdenas dränering till nyssnämnda brunn. Jämlikt stadgandet i 7 kapitlet

26 § vattenlagen äger således Mander, om han skall bliva delägare i det nu ifrågasatta företaget, tillgodonjuta jämkning i delaktigheten så att denna svarar mot sistnämnda belopp om 50 kronor. Då emellertid den vid punkt O+78 föreskrivna brunnen, som erfordras uteslutande för torrläggning av Manders ifrågavarande mark, enligt synemännens förslag beräknats draga en kostnad av 50 kronor eller således samma belopp, varmed Mander enligt ovan högst kan bliva skyldig deltaga i kostnaderna för företagets utförande, prövar vattendomstolen, med ändring av synemännens förslag härutinnan, skäligen bestämma, dels att den vid punkt O+78 å dikessträckan A-B föreskrivna brunnen icke skall komma till utförande, dels ock att ifrågavarande Mander tillhöriga områden, vilka under nu angivna förhållanden icke kunna anses erhålla båtnad av företaget icke skola ingå i företaget och att Mander förty icke heller skall vara pliktig att deltaga i kostnaderna för företaget.

Under hänvisning till vad ovan anförts finner vattendomstolen skäligen stadga, att - i stället för de av synemännen därutinnan angivna siffrorna - för fastigheternas delaktighet i kostnaderna för företaget, sådant detsamma skall komma till utförande, skola gälla de härnadan upptagna fördelningstalen, uttryckta i procent, nämligen:

Fastighet:	Littera å kartan:	Delägares namn:	Delaktighetstal i procent:
Lillehem av 6 ³	Ba	Nils Nilsson	1,447
" av 6 ²	Bb	Nils Nilsson	7,865
" av 7 ¹⁶	Bc	Eric Anderberg (likst. sök.)	16,222
" 33 ¹	Bd	Ove Olsson (sök.)	8,890
Trusseröd 4 ²	Ca	Nils Svensson (likst. sök.)	6,132
" 1 ⁵	Cb	" " " "	1,399
" 1 ⁷	Cc	Valfrid Håkansson	4,316
" 1 ⁶	Cd	And.Anderssons stärbhus	0,367
" 2 ¹	Ce	" " "	0,440
" 3 ⁵	Cf	Selma Andersson (arr. Sven Andersson)	3,244
" 3 ⁴	Cg	Ove Olsson (sök.)	9,647
" 5 ²	Ch	Henning Larsson (likst. sök.)	27,650
" 4 ⁴	CI	Axel Olsson	1,123
" 4 ⁵	Ck	" "	9,745
" 4 ⁶	Cl	Alfred Olsson	1,513
Summa			100,000

Den avgift, som det åligger sökanden till förrättningen jämte dem som med sökanden sig förenat att, så snart denna dom vunnit laga kraft, inbetala till länsstyrelsen i Kristianstads län såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, varder av vattendomstolen bestämd till trettiosex kronor 26 öre.

Mander har att till vattendomstolen inbetala kostnaden för kungörelser och syn i målet, tillhoppa etthundrasjuttiosju kronor 71 öre.

Det åligger sökanden och dem som med sökanden sig om företaget förenat att solidariskt gottgöra Mander nyssnämnda kostnad 177 kronor 71 öre ävensom vad Mander visar sig hava utgivit för ett exemplar av vattendomstolens protokoll och dom i målet, skolande emellertid dessa kostnader, därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan samtliga delägare i företaget efter enahanda grund som gäller för fördelningen av förrättningskostnader.

Talan mot vattendomstolens dom fullföljes efter vad hos Vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Stig Fellenius.

I transumerade delar rätt avskrivet; betygar

Ex officio:



Att vad inom laga tid icke anmälts emot förestående dom; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juli 1945.

Ex officio:



godk.

227/48

DIARIE Nr 09300
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28. OKT. 1948

L 5*1358

FÖRETAG: Trusseröd - Lillehems dikningsföretag

Konrad Liberg

18/11 1948

godkänd den 26/11 1948.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1944 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 5 maj 1948

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 11.660

» en första rensning » - kr. 11.660

Lån till företagets utförande kr. 11.560

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 5 maj 1948

till

Trusseröd - Lillehems dikningsföretag 1944 i Maglehems socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med elvatusensexhundrasextio
(11.660) kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen ---

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med elvatusenfemhundrasextio
(11.560) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Trusseröd den *22 oktober* 19*48*
Ove Olsson
Agare av Trusseröd 3

Att Lantbrukaren Olof Olsson
Trussaröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Walter Johansson

Edna Andersson

Adress Trussaröd

Adress Trussaröd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlålandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖREDRAGET

DEN 10 DEC. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

227/48

Godk. 10/10/48

DIARIE Nr

09301

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1948

R A P P O R T

angående verkställd **avsyning** av Trusseröd-Lillehems dikningsföretag
1944 i Magleheims socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 5 maj 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 11.660 kro-
nor och lån från statens avdikningslånefond med
11.560 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Aktförvarare : lantbrukaren Ove Olsson, Trusseröd pr Maglehem.

Avsyningen verkställd av förste assistent L. Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den
nu fastställda arbetsplanen och förordas företagets godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade
kostnadssammandrag.

Kristianstad den 27 oktober 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

beräkn. kostn. 23.326:74
verkl. " " 25.091:35

Godk.

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Trusseröd - Lillehems dikningsföretag 1944 i Waglehems socken, Kristianstads län.

Lån 11.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 maj 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Kantal	Register- nummer	A g a r e
<u>Waglehems socken</u>			
Lillehem	5/192	av 6 ²	Nils Nilsson
"	15/192	av 6 ³	Densamme
"	<u>1249</u> 24576	av 7 ¹⁶	Erik Anderberg
"	avs.	33 ¹	Ove Olsson
Trusseröd	<u>47</u> 1152	1 ⁵	Nils Svensson
"	<u>4081</u> 69120	1 ⁷	Valfrid Håkansson
"	<u>37</u> 512	3 ⁴	Ove Olsson
"	<u>37</u> 512	3 ⁵	Selma Andersson
"	1/8	4 ²	Nils Svensson
"	1/98	4 ⁴	Axel Olsson
"	<u>109</u> 1488	4 ⁵	Densamme
"	5/744	4 ⁶	Alfred Olsson
"	5/24	5 ²	Henning Larsson

Stockholm den 10 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Trusseröd-Lillehems dikningsföretag 1944" för vilka lån tillstyrkes.

Kristianstads län.

Maglehems socken.

5/192	av 6 ²	Bb	Lillehem	Nils Nilsson
15/192	av 6 ³	Ba	"	" "
~~1249~~ 24576	av 7 ¹⁶	Bc	"	Erik Anderberg
avs	33 ¹	Bd	"	Ove Olsson
~~47~~ 1152	1 ⁵	Cb	Trusseröd	Nils Svensson
~~4081~~ 69120	1 ⁷	Cc	"	Valfrid Håkansson
~~37~~ 512	3 ⁴	Cg	"	Ove Olsson
~~37~~ 512	3 ⁵	Cf	"	Selma Andersson arr. Sven Andersson
1/8	4 ²	Ca	"	Nils Svensson
1/98	4 ⁴	Ci	"	Axel Olsson
~~109~~ 1488	4 ⁵	Ck	"	" "
5/744	4 ⁶	Cl	"	Alfred Olsson
5/24	5 ²	Ch	"	Henning Larsson

Kristianstad i januari 1946

Klas Westling
statens lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänstens vägnar
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Brilla Lekaunen

Kostnadsammandrag

	Kostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre
<u>Torrlägningskostnad</u>				
Arbets och materialkostnad enligt anbud och antagande av entreprenör Vits Svensson Gårsmås	20500			
För extra arbeten ej förutsedda	400			
Arbetskontroll	364	52		
Riksförsäkring	261	80		
Styrelsearvode	300		21826	32
<u>Förrättningskostnad</u>				
Kostnad för synförrättning	612	77		
Kostnad i Söderbyggdens vattendomstol	177	71		
Kostnad för lantbruksingenjörens närvaro vid vattendomstolens sammanträde	12			
Vattendomstolsavgift	36	26	838	74
<u>Kungörelser och andra mindre kostnader</u>				
Inbetalt till landskansliet vid styrelseanmälan	8	20		
Protokollösen	15	75		
1 st kungörelse	4	45		
1 st kungörelse	1	45		
2 st kartblad a 2,10 inbindning a 2,00	4	10		
Portokostnader a 2,00 telefonsamtal a 1,40	3	40		
Lösen av synbevis	2			
Vederhäftighetsbevis stämpelavgift	4	50	43	85
Räntor ^{7-1/2 %} & lön upptagit för betalning av företagets kostnader	2382	34	2382	34
<u>Summa</u>			25091	25

Allt ovan angivna kostnader stämmer med de verkliga intyga
Ove Olsson Eric Andersberg Lib. Soc. 1948

