


Registernummer.

Aa	Valleberga	32 ⁶
Ab	"	13 ¹
Ac	"	2 ²
Ad	"	17 ⁶
Ae	"	15 ⁷
Af	"	av 15 ²
Ag	"	38 ¹¹
Ah	"	38 ^{7,8}
Ai	"	38 ¹⁰
Ak	"	38 ^{2,4-6}
Al	"	18 ⁴
Am	"	18 ⁵
An	"	18 ³
Ao	"	31 ⁴
Ap	"	av 31 ³
Aq	"	6 ¹²
Ar	"	28 ⁵
As	"	28 ⁶
At	"	28 ⁴
Au	"	av 2 ¹
Av	"	av 22 ¹
Ax	"	35 ⁴
Ay	"	50 ⁶
Az	"	16 ¹
Aå	"	16 ³
Aä	"	av 45 ¹
Aö	"	av 27 ¹
Ba	"	av 20 ⁵
Bb	"	av 20 ⁴
Bc	"	20 ¹⁰

F.p. 8.63
O-plan enl. Valleberga Rännegatedike av år 1928.

Förslag i 3 blad till
Valleberga dikningsföretag 1945 i Valle-
berga socken av Kristianstads län upprättat vid syneför-
rättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.



W.H.N.-CO1

Skala = 1:4000

3-1300 /

1942 Kristianstad 3 rit






Förslag i 3 blad till

Valleberga dikningsföretag 1945

i Valleberga socken av Kristianstads län upprättat
vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.



Skalar:

för längd $\cdot 1:4000$



för höjd och sektioner-1:100.



Tillhör:

Förslag i 3 blad till

Blad 3.



Valleberga dikningsföretag 1945

i Valleberga socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap.
vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Typritning till dikesöga i punkt A.




Alla betongmurar rustarmeras
med rundjärn ϕ 6 mm $\frac{1}{4}$ 250 mm.

Typritning till intagningsbrunnar

För rördimensioner 21", 24"



För rördimensioner upp till 18"



Skala 1:50



St.Nr 003

L 3*1360

Nr 1342 Kristianstad 3 sith



Akt nr:

11-KLS-1360

Ans. 1943

folio 50

DIARIE N: 7905

KRISTIANSTADS LÄN

31 MAR 1945

L 3*1360

Lantbruksskyddets
avdelning


Betänkande
rörande
Valleberga dikningsföretag 1945
i Valleberga socken
av Kristianstads län.

Sammen beslut den 23 mrt. 1948 har L.
Landsbankstyrelsen som godkendt en beslut
af 24. 1947 af 78 kr., dille forbrugt berigtig bidrag
med 12.090 kr og en med 10.540 kr samt
fastsatte arbejdsplanen i oforandret stand.

Bestyrer i Hjøsting:
Peder Jensen.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Simrishamns-bladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Valleberga dikningsföretag 1945" i Valleberga socken av Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 3 km söder om Valleberga kyrka, och är området å vidstående översiktskarta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av lantbruksingeniör K. Westling handlagd, den 12 februari 1945 avslutad syn enligt vattenlagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har enligt vad som är bekant för förslagsställaren tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg.

Kungl. Maj:t och Kronan tillhörig mark beröres ej heller av företaget men eckl. lönebostället 13¹ Valleberga samt Hörups kyrka tillhöriga fastigheten 16¹ Valleberga ingå såsom delägare i företaget.

Tillstånd för arrendatorn av lönebostället Valleberga 13¹

att söka lån från statens avdikningslånefond har infordrats från
Lunds stiftsnämnd (Bil. I).

Arbetstid.

Företaget skall enligt vad i utlåtandet bestämmes vara
färdigställt senast före utgången av år 1950.

Sökande till statsunderstöd.

- Av bifogat protokoll, Bil. F, framgår att samtliga sak-
ägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag från statens
avdikningsanslag till företagets utförande.

Av föreningen, Bil. G framgår, att flertalet sakägare även
önska lån från statens avdikningslånefond till gäldandet av sina
kostnader i företaget.

På grund av att litt Ak ej är en för sig bestående fastig-
het avstyrkes av kamerala skäl lån ^{för} från denna fastighet.

- Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild deläga-
res andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Redogörelse inför vederbörande täckdikningsnämnd.

Förrättningsmannen har inför dåvarande Kristianstads läns hus-
hållningssällskaps täckdikningsnämnd lämnat redogörelse för företaget.
Täckdikningsnämnden ansåg skäl icke föreligga att för närvarande av-
giva särskilt yttrande rörande företaget. Utdrag ur täckdikningsnämndens
protokoll från sammanträdet härom bifogas, Bil. E.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres

av åkerjord. Huvudsyftet med företaget är att vinna ökade skördar hos denna mark.

De flesta i företaget ingående fastigheter hava en areal som avsevärt understiger 20 har, vilket framgår i protokollet, Bil. F.

På grund härav bör anses, att stor social bättnad uppstår genom företagets utförande och att således 50 % av kostnaderna bör tilldelas samtliga delägare i bidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Torrlägningsnämnden får tillstyrka på sätt tabell Bil..B utvisar, att statsunderstöd utgår till företaget med i avrundade tal 12.090:- kronor från statens avdikningsanslag och med 10.620:- kronor från statens avdikningslånefond.

den 11 mars
Kristianstad ~~1 februari~~ 1946.

På torrlägningsnämndens vägnar:

A. Sundin

7.
Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad ovh båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidrags- och lånebelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Hushållningssäll-
skapets täckdikningsnämnd.
- F. Protokoll från sammanträde.
- G. Föreningshandling.
- H. Fullmakt för Arvid Persson.
- I. Tillstånd från Lunds stiftsnämnd.
- J. Uppgift å lånesökandes fastigheter.
- K. Ett häfte synehandlingar.
- L. Ritningar till företaget.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
Valleberga socken.										
avsnr 147	32 ⁶	Aa	Valleberga	Jöns Månsson	1	02			1	02
1/1	13 ¹	Ab	"	Eckl.boställe arr. Evert Mårtensson	2	33			2	33
avsnr 138	15 ⁷	Ae	"	Gotthard Åberg	0	43			0	43
1/96 avl	15 ²	Af	"	" "	0	46			0	46
avsnr 115	38 ¹¹	Ag	"	Evert Mårtensson	0	58			0	58
samf. utmark till	38 ^{7,8}	Ah	"	Hugo Ek	0	50			0	50
avsnr 114	38 ¹⁰	AI	"	Evert Mårtensson	0	98			0	98
samf. utmark till	38 ^{2,4-6}	Ak	"	Albert Andersson	2	72			2	72
1/160	18 ⁴	Al	"	Gunnar Svensson	1	22			1	22
1/160	18 ⁵	Am	"	Evert Mårtensson	1	12			1	12
3/320	18 ³	An	"	Erik Norlander	0	88			0	88
3/64	31 ⁴	Ao	"	Ola, Lasse och Silluf Månsson	0	20			0	20
169 4388-av	31 ³	Ap	"	Dsma	0	91			0	91
1/192	6 ¹²	Aq	"	Martin Mårtensson	0	91			0	91
1/30	28 ⁵	Ar	"	Nils Nilsson	1	62			1	62
1/30	28 ⁶	As	"	" "	1	53			1	53
1/60	28 ⁴	At	"	Emil Ivarsson	0	90			0	90
20/84 av	2 ¹	Au	"	Rudolf Svensson	2	21			2	21
1/24 av	22 ¹	Av	"	" "	2	38			2	38
1/48	35 ⁴	Ax	"	" "	2	29			2	29
7/256	50 ⁶	Ay	"	Gunnar Svensson	0	75			0	75
1/8	16 ¹	Az	"	Hörups kyrka. arr. Anders Persson	0	14			0	14
avst	16 ³	Aå	"	Svea Larsson	0	28			0	28
1/28 av	45 ¹	Aä	"	Charles Persson	3	20			3	20
1/8 av	27 ¹	Aö	"	Anders Jönsson	2	28			2	28
1/84 av	20 ⁵	Ba	"	Charles Persson	0	99			0	99
1/224	20 ¹⁰	Bc	"	Anton Hallberg	0	55			0	55
Summa					33	38			33	38

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

B å t n a d		K o s t n a d f ö r						Summa k o s t n a d		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n		
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet										
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
490	--	334	91	✓	8	66		343	57	0.70	50.00	171	79	-	--	
1130	--	772	17	✓	19	96		792	13	"	"	396	07	396	06	
444	--	303	30	✓	7	84		311	14	"	"	155	57	155	57	
468	--	319	81	✓	8	27		328	08	"	"	164	04	164	04	
696	--	475	71	✓	12	30		488	01	"	"	244	--	244	01	
450	--	307	55	✓	7	95		315	50	"	"	157	75	-	-	
738	--	504	25	✓	13	04		517	29	"	"	258	64	258	65	
3147	--	2150	48	✓	55	60		2206	08	"	"	1103	04	-	-	
1074	--	733	97	✓	18	98		752	95	"	"	376	48	376	47	
1176	--	803	54	✓	20	78		824	32	"	"	412	16	412	16	
786	--	537	03	✓	13	88		550	91	"	"	275	45	275	46	
120	--	82	08	✓	2	12		84	20	"	"	42	10	42	10	
1092	--	746	23	✓	19	29		765	52	"	"	382	76	382	76	
819	--	559	67	✓	14	47		574	14	"	"	287	07	287	07	
1944	--	1328	31	✓	34	34		1362	65	"	"	681	33	681	32	
1836	--	1254	49	✓	32	44		1286	93	"	"	643	46	643	47	
1080	--	737	97	✓	19	08		757	05	"	"	378	53	378	52	
2424	--	1656	37	✓	42	82		1699	19	"	"	849	59	849	60	
3255	--	2224	30	✓	57	51		2281	81	"	"	1140	91	1140	90	
2967	--	2027	37	✓	52	42		2079	79	"	"	1039	89	1039	90	
900	--	614	86	✓	15	90		630	76	"	"	315	38	315	38	
126	--	86	09	✓	2	23		88	32	"	"	44	16	-	-	
336	--	229	48	✓	5	93		235	41	"	"	117	71	117	70	
2904	--	1984	44	✓	51	31		2035	75	"	"	1017	87	1017	88	
2340	--	1599	06	✓	41	34		1640	40	"	"	820	20	820	20	
1278	--	873	35	✓	22	58		895	93	"	"	447	97	447	96	
495	--	338	21	✓	8	74		346	95	"	"	173	47	173	48	
34515	--	23585	--	✓	609	78		24194	78	"		12097	39	10620	66	
Kristianstad i februari 1946.												(12.090)		(10.620)		
<i>Klas Westling</i>																
statens lantbruksingenjör.																

8.
Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrläggningskostnad.

- Arbets- och materialkostnad samt ersättningar

23.585:- ✓

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättningen

609:78 ✓

Summa kronor 24.194:78 ✓

Då samtliga i företaget ingående avlopp utgöres av täckta ledningar synes statsunderstöd till en första rensning av avloppen ej böra medräknas.

Kristianstad i februari 1946,

Kar Westling
statens lantbruksingeniör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 12 februari 1945 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Valleberga dikningsföretag 1945 och avseende torrläggning av marker till Valleberga by i Valleberga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 juni 1945.

Ex officio:

G. Osterholm
(G. Osterholm)



Lösen redov. gm stpl.....	1/-
Stämpel	1/-
Summa kronor	2/-

hous. arande + porto 1.45 Lantbruksingenjören K. Westling, p.b.
Scen 3.45

Avskrift.

Utdrag av protokoll hållet
vid sammanträde med Täckdiknings-
nämnden i Kristianstads län den
27 juni 1945.

§ 2.

Föredrog lantbruksingeniör K. Westling följande av honom
planlagda torrlägningsföretag

43. Valleberga dikningsföretag 1945 i Valleberga socken

för vilka täckdikningsnämnden ansåg skäl icke förefinnas att för
närvarande avgiva särskilt yttrande.

Som ovan

CARL BRODDESSON

Justerat

H. HENRIKSSON

Rätt utdraget, betyga:

Signe Olofsson

N. Dahl.

Vidimeras

ex officio:

K. Westling

Protokoll fört vid sammanträde med sägarna i "Valleberga dikningsföretag 1945" i Valleberga socken av Kristianstads län

År 1945, akt 29 kl 12,45 hos lantbrukaren
Rudolf Svensson N:22 Valleberga på ledigt del
närvarande:

Quert Mårtensson N:38 Valleberga (bor på N:15)

Gottfrid Åberg N:15 "

Albert Andersson N:38 "

Gunnar Svensson N:18 "

Erik Norlander N:18 "

Arvid Persson i Ingelstorp råson ombud
för Ole, Lars och Sillef Månsson N:31 Valleberga

Martin Mårtensson N:6 Valleberga

Nils Nilsson N:28 "

Emil Svensson N:28 "

Rudolf Svensson N:22 "

Charles Persson N:45 " (bor på N:20)

Anders Jönsson N:27 "

Anton Hallberg N:20 "

och
undertecknad 1^{ste} assistent hos Statens
lantbruksingenjör, Lars Kullman.

§ 1

Det uppdrags åt Ing Kullman att leda
förhandlingarna och att föra protokollet samt
att Rudolf Svensson och Nils Nilsson
att justera detsamma

§ 2

På förfrågan uppgavs de olika delägarna
i företaget innehåva nedanstående areal åker:

Quert Mårtensson 9,5 ha

Gottfrid Åberg 1,7 ha

Albert Andersson 24 ha

Gunnar Svensson 6 ha

Erik Norlander 2 ha

Ola, Lasse & Lillemor Månsson	8 har
Martin Mårtensson	1,2 har
Nils Nilsson	9 har
Emil Svansson	4,5 har
Rudolf Svensson	12 har
Charles Persson	11 har
Anders Jönsson	12 har
Anton Hallberg	1,5 har.
Jöns Månsson	16 har
Hugo El	9 har
Löfvs kyrka: dr Anders Persson	8 har
Svea Larsson	1 har.

§ 5

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalnings skyldighet från statens ordnings^{anslag}~~anslag~~ till företagets utförande samt uppdrags det är ordföranden i arbetsstyrelsen dels att begå till vederbörande myndighet med ansökan om bidrag, dels att under teckna kontrakt m m som med anledning härav kunde erfordras samt åt arbetsstyrelsen att utlåtelse och mot redovisnings skyldighet hantera beviljat bidrag.

Det uppdrags åt landbruksingenjör Klas Westlin att utarbeta för ansökningarna erforderligt betänkt.

§ 6

De dröhet avdome förhållanden upplästes protokollet och röts sammantaget.

Välbehållna i Redovisad 29/10 1945

Lars Skullman

1^{ste} assistent hos statens landbruksingenjör

Justeras:

Rudolf Svensson

Nils Nilsson

Förening

ingången emellan delägarna i "Valleberga
dihningsföretag 1945" i Valleberga socken av
Kristianstads län

Undertecknade överenskomma och besluta:

- 1 att hos vederbörande myndighet göra en
vördsam ansökan om lån från Statens
avdihningslänfond till företagets utförande
- 2 att uppdraga åt lantbruksingenjör Klas
Westling att uppmätta härför nödiga
handlingar samt
- 3 att uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen att ingå med den vördsamma
ansökan, att underskriva de
förbindelser som med anledning
härav kunna erfordras samt åt
arbetsstyrelsen att utkruttera och
mot redovisningsskyldighet hand-
hava de utavordnade penningmedlen
Valleberga pr Redovisat d. 29/10 1945

Am Ag { Ernst Mårtensson. för egendet och säson
Av Ae { arendadet av Eschlborshellet
Ae Af Gotthard Åberg Ak ~~Åberg~~ ~~Åberg~~
Al Ay Gunnar Larsson Antoin Korlander
 { Olof, Larso Lillut Månsson
Ao Ap { genom Arvid Persson enligt fullmakt
Ag Martin Mårtensson Avas Nils Nilsson
Ae Emil Jansson Au Av Ad Rudolf Jansson
Ad Ba Charles Persson Aö Anders Jönsson
Bc Anton Hallberg Aä Lora Larsson

Berittnas

Lars Skullman

Sigfrid Nilsson

Fullmakt för Herr Arvid Persson
 № 83 Ingelstorp att i våra vägnar
 underskriva föreningshandling för
 gemensamt sökande av lån och anslag
 av Statsmedel till utförande av
 Vallebergs dräningsföretag 1945.
 Vallebergs på Hedvedsdal 28/10 1945.

Ola Hansson

Lasse Hansson

Silfve Hansson

Bertilner

Ejster Persson

Betty Nilsson.

D:nr 471 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds
protokoll den 15 februari 1946.

§ 14. Låmnades genom förste assistenten Lars Kullberg^{man} hos statens
lantbruksingenjör i Kristianstads län begärt tillstånd till ansökan
om lån och anslag av allmänna medel till kostnaderna för lönebostäl-
lets för Ingelstorps och Valleberga församlingars pastorat 1 mantal
Valleberga nr 13 (13¹) deltagande i kostnaderna för Valleberga dik-
ningsföretag 1945. Som ovan.

I tjänsten



Helge Arfwidsson

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av Valleberga dikningsföretag 1945 för vilka lån
tillstyrkes.

Kristianstads län.

Valleberga socken.

20/84	av 2 ¹	Au	Valleberga	✓ Rudolf Svensson ✓
1/192	6 ¹²	Aq	"	✓ Martin Mårtensson ✓
1/1	13 ¹	Ab	"	✓ Eckl. löneboställe (arr. ✓ ✓ Evert Mårtensson)
1/96	av 15 ²	Af	"	✓ Gotthard Åberg ✓
avs nr 138	15 ⁷	Ae	"	✓ " " ✓
avst.	16 ³	Aå	"	✓ Svea Larsson ✓
3/320	18 ³	An	"	✓ Erik Norlander ✓
1/160	18 ⁴	Al	"	✓ Gunnar Svensson ✓
1/160	18 ⁵	Am	"	✓ Evert Mårtensson ✓
1/84	av 20 ⁵	Ba	"	✓ Charles Persson ✓
1/224	20 ¹⁰	Bc	"	✓ Anton Hallberg ✓
1/24	av 22 ¹	Av	"	✓ Rudolf Svensson ✓
1/8	av 27 ¹	Aö	"	✓ Anders Jönsson ✓
1/60	28 ⁴	At	"	✓ Emil Ivarsson ✓
1/30	28 ⁵	Ar	"	✓ Nils Nilsson ✓
1/30	28 ⁶	As	"	✓ " " ✓
169/4288	av 31 ³	Ap	"	✓ Ola, Lasse och Silluf Månsson ✓
3/64	31 ⁴	Aö	"	" " " " " ✓
1/48	35 ⁴	Ax	"	✓ Rudolf Svensson ✓
avs nr 114	38 ¹⁰	Al	"	✓ Evert Mårtensson ✓
avs nr 115	38 ¹¹	Ag	"	✓ " " ✓
1/28	av 45 ¹	Aä	"	✓ Charles Persson ✓
7/256	50 ⁶	Ay	"	✓ Gunnar Svensson ✓

Kristianstad i februari 1946.

Kas Westling.
statens lantbruksingenjör.

14370

Kungl. Lantbruksskolens
arkiv

L 3★1360

23
11 48

Originalhandlingar

rörande

Valleberga dikningsföretag 1945

i Valleberga socken

av Kristianstads län.

Brith

Nederbördsområde nr 88-89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Valleberga n:ris 2,6,13,15,16,17,18,20,
22,27,28,31,32,35,38,45 och 50 i Valleberga socken av Kristianstads
län; upprättade åren 1944-45 av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtionio (59) skrivna
och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektions-
ritningar i 3 blad + 2 tidningar.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom Valleberga n:ris
2,6,13,15,16,17,18,20,22,27,
28,31,32,35,38,45 och 50 i Val-
leberga socken av Kristianstads
län.

År 1944, juli 7, kl. 10.45 f.m. hos Rudolf Svensson i Valleberga
nr 22.

Närvarande:

Undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Åke Persson i Valleberga 13 och Ernst Erlandsson
i Fröslöv nr 3,

sökandena

Rudolf Svensson i nr 22,

Charles Persson i nr 20,

Gunnar Svensson i nr 18,

Övriga sakägare eller ombud

Albert Andersson i nr 38,

Evert Mårtensson i nr 15,

Gotthard Åberg i nr 15,

Johan Andersson i nr 17,

Sillu Månsson, Lasse Månsson och Ola Månsson delägare i Måns Jöns-

Sons sterbhus i nr 31 genom arrendatorn Arvid Persson enligt

bifogade fullmakter,

Erik Norlander i nr 18,

Nils Nilsson i nr 6, dels för egen del och dels såsom ombud för

Martin Mårtensson ävenledes i nr 6 enligt bifogad fullmakt,

arr. Anders Persson i nr 16,

Svea Larsson i nr 16 genom Lars Mårtensson enl. bifogad fullmakt,

Anton Hallberg i nr 20,

Anders Jönsson i nr 27,

Lundsstiftsnämnd genom kyrkovärden Johan Svensson i Löderup ~~xxx~~ enl.
bifogad fullmakt ~~xxx~~

Löderups och Hörups församling genom kyrkovärden Tuve Nilsson enl.

bifogad fullmakt,

Emil Ivarsson i nr 6,

Jöns Månsson i nr 14 för ägor i nr 32.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befinnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Anders Jönsson, Erik Norlander, Evert Mårtensson, Nils Nilsson och Emil Ivarsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift i handlingen ifråga.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade att avloppen skulle utföras å sådant sätt att möjlighet därigenom bereddes att torrlägga den i företaget ingående marken till 1.2 meters djup, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest företaget å någon sträcka komme att utföras som öppet avlopp yrkade markägarna, att ersättning skulle lämnas för mark till avloppets utvidgning samt för intrång av dikesjord å dylik sträcka.

I övrigt framställdes inga ersättningsanspråk.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Rudolf Svensson i Valleberga nr 22 att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Svensson att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för före-

tagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa värderingar skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkningar m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Valleberga 22 pr HEDVIGSDAL den 7 juli 1944.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ake Persson

Ernst Östrandsson

År 1945, februari 12, kl. 1 e.m. hos Rudolf Svensson i Valleberga 22.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Rudolf Svensson i nr 22,

Charles Persson i nr 20,

Gunnar Svensson i nr 18,

Evert Mårtensson i nr 15,

Gotthard Åberg i nr 15,

Johan Andersson i nr 17,

Arvid Persson i egenskag av arrendator av egendom tillhörig Sillu

Månsson, Lasse Månsson och Ola Månsson i nr 31;

Erik Norlander i nr 18,

Nils Nilsson i nr 6,

Anton Hallberg i nr 20,

Anders Jönsson i nr 27,

Lunds stiftsnämnd genom kyrkovärden Johan Svensson i Löderup enl.

tidigare lämnad fullmakt och

Löderups och Hörups församling genom kyrkovärden Tuve Nilsson lika-

ledes enl. tidigare lämnad fullmakt.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Rudolf Svensson i Valleberga 22 och till övriga ledamöter Charles Persson i Valleberga nr 20 och Evert Mårtensson i Valleberga 15 med Anders Jönsson i Valleberga 27 och Gunnar Svensson i Valleberga 18 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Rudolf Svensson, adress Valleberga 22 pr HEDVIGSDAL.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dag arvode debiterats, funnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap: 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Valleberga 22 pr HEDVIGSDAL den 12 februari 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Ake Persson Ernst Eriksson

196. 5
1943.
Afskrift.

Länsstyrelsen i

Kristianstads län

Landskansliet.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen skä-
ligt förordna eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen,
därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning avseende
dels torrläggning av mark till Långaröd i Djurröds socken,
dels torrläggning av Nils Bondesson tillhörig mark i Snäckestads
by i Vånga socken,
dels torrläggning av mark till och avledande av spillvatten från
Härlövs by inom Kristianstads stad,
dels dikning inom Vinnö i Härlövs socken,
dels avloppsdike genom och från vattenskadade ågor till Långalt 6⁶
i Hishults socken,
dels dikning inom Valleberga by i Valleberga socken,
dels avloppsdike genom och från vattenskadade marker till Åbarp 1³
i Tjörnarps socken,
dels torrläggning av vattensjuka marker till Norra Varalöv nr 12
med flera hemman i Strövelstorps socken,
dels ock torrläggning av vattenskadade marker till Vistorp i Förs-
lövs socken.

Kristianstad i landskansliet den 14 maj 1943.

A.E. Rodhe

Georg Lundberg.

*Vidmaras
ex officio
Klas Westling.*

6.
Nr. 69/28 Ekdm
Ank. den 11 MAJ 1943
till Länskansliet
i Kristianstads län.

Till Länstygarna i Kristianstads
län.

Härmed undertecknad förklarar
om förordnande på statens länsskär-
vagns och verkstads styrelse för
rättning enligt rättsordet av
samma skärning inom Vallber-
ga by och socken av Kristian-
stads län. Förklarar skärning ut-
sträckning samt närmast berörda
sakägare namn förde förby-
ter av förordningens namn verk-
stads förordningens namn
med säkerhet angivna. Vall-
berga på Hedvigdal i febr. 1943.

Rudolf Larsson
22 Vallberga

Charles Persson
20 Vallberga

Gunnar Larsson
18 Vallberga

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning enl. vattenlagen inom
Valleberga n:ris 2,6,13 m.fl. i Valleber-
ga socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utföran-
de av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Valleberga n:ris
2,6,13,15,16,17,18,20,22,27,28,31,32,35,38,45 och 50 i Valleberga
socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde
hos Rudolf Svensson i Valleberga nr 22 fredagen den 7 juli 1944
kl. 10.45 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Kristianstad den 13 juni 1944.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Valleberga församling

den 18 juni 1944

E. Thulin
Kyrkoherde & Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Emil Thulin

Kungörelsen avsänd till pastorsämbetet i Valleberga socken adr.
Glemmingebro den 13 juni 1944.

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen
inom Valleberga n:ris 2,6,13,15,16,17,18
m.fl. i Valleberga socken den 12.2.1945.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Valleberga n:ris 2,6,13,15,16,17,18,20,22,27,
28,31,32,35,38,45 och 50 i Valleberga socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Rudolf Svensson i
Valleberga 22 måndagen den 12 februari 1945 kl. 1 e.m., då bl.a.
styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 22 januari 1945.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
Valleberga
i församling
den 28. jan. 1945
Ernst Petersson
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Valleberga socken den 22 januari 1945.

Fullmakt.

Fullmakt för Stenator Arvid Persson
Valleberga 31, att vid synföraktning nå-
ående fastläggning av mark, hos lantbrukare
Rudolf Svensson 22 Valleberga den 7 Juli
1944, såsom sakägare föra min talan.

Valleberga den 1 Juli 1944

Silke Månsson

Bevittnas:

Foge Thuren
Valleberga 31

Bevittnas:

Erik Thuren
Valleberga 31

unde

lusse

sa Ty

ber sai

Fullmakt.

Fullmakt för Arvid Petron
Vallberga 31, att vid synföreläggning rörän-
de försläggning av mark, hos lantbrukare
Anders Svensson 22 Vallberga den 7 Juli
1944, såsom skötare göra min talan.

Vallberga den 1 Juli 1944

Lasse Mönsson

Bevittnas:

Oge Thuren

Vallberga 31

Bevittnas:

Estrid Thuren

Vallberga 31

Fullmakt.

Fullmakt för Avendator David Persson
Valleborgs 31, att vid synförrättning nö-
sande förköpning av mark, hos landbrukets
Hudolf Persson 22 Valleborgs den 7 juli
1944, såsom sakägare föra sin talan.

Valleborgs den 1 juli 1944

Ola Hansson

Bevittnas:
Tage Thuren
Valleborgs 31

Bevittnas:
Estlid Thuren
Valleborgs 31

Fullmakt för

Nils Nilsson Vbly 6.

Ingående dikningsförrättningen
hos Rudolf Svensson den 7 juli 1944
låter jag N. Nilsson föra min talan
att diket skall, om så låter sig göras,
få min rögång å m:r 6 Vallberga.

Martin Mårtensson.

6 Vallberga.

Rudolf Svensson Charles Persson

Fullmakt

För Lars Mårtensson att föra
min talan vid dikningssammanträde 7/7-44.

Valleberga den 7/7 1944

Lova Larsson

16 Valleberga.

Charles Persson & mit Innamn



Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Swen Jönsson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhandskunskap, som erfordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör ombudet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående sammanlagda båtnaden genom företaget, sammanlagda kostnaderna för företaget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid förrättningen förekommit, och bör därvid lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 14 juni 1944

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arwidsson

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar

jag härigenom herr

i Loderup

Kyrkoråden Johan Almqvist

Almqvist



Svea-frukt 88.

Ink. till Lunds Stiftsnämnd
1944/14/6 Dr. nr. 1388
Namn.....
Beslut den 19/4

Till Stiftsnämnden i Lunds stift.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Valleberga n:ris 2,6,13,15,16,17,18,20,22,27,28,31,32,35,38,45 och 50 i Valleberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Rudolf Svensson i Valleberga nr 22 fredagen den 7 juli 1944 kl. 10.45 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela enär mark inom dels mensalhemmanet nr 13 Valleberga och dels inom Valleberga nr 16 tillhörig Hörups kyrka beröres av förrättningen.

Kristianstad den 13 juni 1944

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.



Till ordf. i kyrkostämman i Löderups och Hörups församling
Herr Kyrkoherde J. Stoltz, Löderup.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Valleberga n:ris 2,6,13,15,16,17,18,20,22,27,28,31,32,35,38,45 och 50 i Valleberga socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Rudolf Svensson i Valleberga nr 22 fredagen den 7 juli 1944 kl. 10.45 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela enär mark till eckl. bostället Valleberga 16¹ tillhörig Hörups kyrka beröres av förrättningen.

Kristianstad den 13 juni 1944

I tjänsten:

Klas Westling

Kyrkbärden T u v e N i l s s o n, Hörup pr Löderup är utsedd till ombud för Hörups kyrka vid ovanstående förrättning och vid ev. senare i fråga om ovanstående ärende förekommande förrättningar, och till hans suppleant är utsedd kyrkvärden O l o f O l s s o n, Hörup pr Löderup.

Hörup pr L ö d e r u p den 15 juni 1944

Å Hörups kyrkoråds vägnar:

J. E. Stoltz
J. E. Stoltz
ordförande



Förmyndighetshandling

Lämnad förenas vi oss med Rudolf Svensson m. fl. i Välleberga i den av dem den februari 1944 daterade ansökan om lön enligt rättslagen i och för turläggning av i stannskadade marker till Välleberga i Välleberga socken av Västerbottens län, och anhåller vi att diktet måtte få sådan utsträckning att även våra marker kunna turläggas.

Välleberga den 17 april 1944

Anders Jönsson Pils Nilsson, Ernst Jönsson
Erik Karlsson Ernst Mårtensson.

Vidimeras.

Karl Jönsson

Rudolf Svensson

Förstående förening vitsordas.

Välleberga ps Hedvigsdal den 7 juli 1944.

Klas Westling,
Ernst Carlsson Åke Persson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag som avser upptagande av vattenavlopp inom Valleberga by i Valleberga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ under rättats angående sammanträdet den 7 juli 1944 kl. 10.45 f.m.

- | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------|--------------|
| 1. | Lantbrukare | Rudolf Svensson, | Valleberga | HEDVIGSDAL |
| 2. | " | Albert Andersson, | " | " |
| 3. | " | Evart Mårtensson, | " | " |
| 4. | " | Hugo Ek, | " | " |
| 5. | " | Gotthard Åberg, | " | " |
| 6. | " | Johan Andersson, | " | " |
| 7. | " | Gunnar Svensson, | " | " |
| 8. | " | Lasse Månsson, | " | " |
| 9. | " | Ola Månsson, | " | " |
| 10. | Fr. | Silluf Månsson, | " | " |
| 11. | Lantbrukare | Erik Norlander, | " | " |
| 12. | " | Nils Nilsson, | " | " |
| 13. | " | Emil Ivarsson, | " | " |
| 14. | " | Martin Mårtensson, | " | " |
| 15. | Arrendator | Anders Persson, | " | " |
| 16. | Fr. | Svea Larsson, | " | " |
| 17. | Lantbrukare | Charles Persson, | " | " |
| 18. | " | Anton Hallberg, | " | " |
| 19. | " | Anders Jönsson, | " | " |
| 20. | " | Jöns Månsson, | " | " |
| 21. | | Jöns Anderssons sterbhus | " | " |
| 22. | | Stiftsnämnden i Lunds stift | | LUND |
| 23. | Ordföranden i Kyrkostämman i Löderups och Hörups församling | | | |
| | Kyrkoherde J. Stoltz | | | LÖDERUP |
| 24. | Ordf. i Kyrkostämman i Ingelstorp och Valleberga församling | | | |
| | Kontraktsprost E. Thulin | | | GLEMMINGEBRO |

Att förestående underrättelser avsänts med posten den 13 juni 1944, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Valleberga n:ris 2, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 31, 32, 35, 38, 45 och 50 i Valleberga socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1944-45.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88-89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

- | | | | |
|-----------------|-------|-------|--|
| Rudolf Svensson | såsom | ägare | till fastigheterna Valleberga av 2 ¹ , |
| | | | av 22 ¹ och 35 ⁴ , |
| Charles Persson | " | " | till fastigheterna Valleberga av 20 ⁴ , |
| | | | av 20 ⁵ och av 45 ¹ samt |
| Gunnar Svensson | " | " | till fastigheterna Valleberga 18 ⁴ och |
| | | | 50 ⁶ , |

Därjämte hava följande personer undertecknat föreningshandling med sökandena, varigenom de med hänsyn till kostnadernas fördelning äro likställda med dessa, nämligen

- | | | | |
|----------------|-------|-------|--|
| Anders Jönsson | såsom | ägare | till fastigheten Valleberga av 27 ¹ , |
| Erik Norlander | " | " | " |
| | | | 18 ³ , |

Nils Nilsson såsom ägare till fastigheterna Valleberga 28⁵ och 28⁶,
 Evert Mårtensson " " " " " " 18⁵, 38¹⁰
 och 38¹¹ samt

Emil Ivarsson såsom ägare till fastigheten Valleberga 28⁴.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen grov, röd linje och betecknade A-B-C-D, C-E-F, E-G, B-H-I och H-K respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrlägningshänseende ansetts beroende av företagets utförande. Nämnda mark innefattar de områden, vilka med nu befintligt avlopp ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Värdet härå uttryckt i penningar utgör det kapitaliserade värdet av den ökning i avkastningen, som beräknas uppkomma genom företagets utförande. Räntefoten vid

22.
kapitaliseringen utgör 5 procent. För beräkningarnas verkställande hava synemännen först uppskattat markens värde med hänsyn till dess alstringsförmåga i fullt torrlagt skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl med hänsyn till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och ett tal angivande den större eller mindre grad av försumpning, varav jorden lider. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0 och anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfaller. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan har delats i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurs höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjdläge. Genom att multiplicera ägofigurens värde i fullt torrlagt skick med ägofigurens försumpningsgrad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan markvärdet före och efter företagets utförande motsvarar den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Denna är uträknad för såväl varje ägofigur som för varje fastighet och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

vid punkt 2+64 164 hektar,

B 162 "

5+64 46 "

7+45 41 "

9+16 36 "

H 31 "

I 14 "

K 10 "

17+55 111 "

C 106 "

D 73 "

E 29 "

31+97 20 "

F 7 " och

G 5 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava sy-

24

nemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter ävväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik uppstår under arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-14 och 25-26,

"	II	"	B-C-D	"	"	23b-24, 53-71, 75-79,
"	III	"	C-E-F	"	"	80-83 och 86-94,

avdelning IV avloppssträckan E-G med ägofigurerna 72-74,84-85,95-97,

" V " B-H-I " " 15-23a,27-44,46-47,

" VI " H-K " " 45 och 48-52.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för
varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	6.520:-	4.776:-	1.365
II	B-C-D	7.145:-	9.678:-	0.738
III	C-E-F	2.460:-	5.604:-	0.439
IV	E-G	725:-	2.085:-	0.348
V	B-H-I	5.400:-	9.300:-	0.581
VI	H-K	<u>1.335:-</u>	<u>3.072:-</u>	<u>0.435</u>
	S:ma	<u>23.585:-</u>	<u>34.515:-</u>	<u>0.683</u>

Avdelningarna II-VI erfordra för sin torrläggning att större delen
av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd under-
sökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall
sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa
kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torr-
läggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samt-
liga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättrings-
krona inom den sålunda uppkommande avdelningen utgör 0.683. I kost-
naderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till mar-
ken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt
ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakt-
tagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovannämnda grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Ävenledes kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter enahanda grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 34.515 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämligt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 51 kronor 77 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-

27.
va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att ombesörja dikenas uppreprensning och vidmakthållande å årstid, då växande gröda därav tager minst skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 §:

att företaget skall benämnas Valleberga dikningsföretag 1945,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1950,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Valleberga 22 pr HEDVIGSDAL den 12 februari 1945.

Kenn Westling,

Ake Persson Ernst Erlandsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Vallberga präken</u>		
<i>Ans N: 147</i>	<i>32⁶</i>	<i>Aa</i>	<i>Vallberga</i>	<i>Jöns Hånsö</i>	
				<i>åker, mulljord på sand</i>	<i>1</i>
				<i>- " -</i>	<i>2</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/1</i>	<i>13¹</i>	<i>Ab</i>	<i>Vallberga</i>	<i>Eklestiavärdigt betälle. Mr. Ernst Hånsö</i>	
				<i>åker, mulljord på sand</i>	<i>3</i>
				<i>- " -</i>	<i>4</i>
				<i>- " -</i>	<i>5</i>
				<i>- " -</i>	<i>6a</i>
				<i>råg</i>	<i>inry 6b</i>
				<i>Summa</i>	
<i>Ans N: 138</i>	<i>15⁷</i>	<i>Ac</i>	<i>Vallberga</i>	<i>Gottfrid Sjöberg</i>	
				<i>åker mylla på sand</i>	<i>7</i>
				<i>" - " -</i>	<i>8</i>
				<i>" högl. mark förbättras ej</i>	<i>9</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/96</i>	<i>an 15²</i>	<i>Ad</i>	<i>Vallberga</i>	<i>Gottfrid Sjöberg</i>	
				<i>åker, mylla på sand</i>	<i>10</i>
				<i>- " -</i>	<i>11</i>
				<i>högl. mark förbättras ej</i>	<i>12</i>
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	53							—	—		—	—		—	—	
0	49							1000	490	—	2000	980	—	1000	490	—
1	02								490	—		980	—		490	—
1	20							—	—		—	—		—	—	
0	35							1000	350	—	2000	700	—	1000	350	—
0	36							1000	360	—	2000	720	—	1000	360	—
0	42							1000	420	—	2000	840	—	1000	420	—
						0	09	—	—		—	—		—	—	
2	33					0	09		1130	—		2260	—		1130	—
0	31							1800	558	—	3000	930	—	1200	372	—
0	12							2400	288	—	3000	360	—	600	72	—
						0	14	—	—		—	—		—	—	
0	43					0	14		846	—		1290	—		444	—
0	32							1800	576	—	3000	960	—	1200	384	—
0	14							2400	336	—	3000	420	—	600	84	—
						0	15	—	—		—	—		—	—	
0	46					0	15		912	—		1380	—		468	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
Hr N: 115	38 ¹¹	Hg	Vallberga	Evert Håtersson	
				åker, mylla på sand	13
				råg	14
				ingr. <u>Summa</u>	
Samf skattsk. 38 ⁷⁻⁸	38 ⁷⁻⁸	Hh	Vallberga	Hugo Ek	
				åker, mylla på sand	15
				råg	16
				ingr. <u>Summa</u>	
Hr N: 114	38 ¹⁰	Hv	Vallberga	Evert Håtersson	
				åker, mylla på sand	17
				- - - - -	18
				råg	19
				ingr. <u>Summa</u>	
Samf skattsk. 38 ²⁻⁴⁻⁶	38 ²⁻⁴⁻⁶	Hk	Vallberga	Albert Andersson	
				åker, mylla på sand	20
				- - - - -	21
				- - - - -	22
				- - - - -	23a
				beint	23a
				högl. mark förbättras y	23b
				åker, mylla på sand	24
				- - - - -	25
				- - - - -	26
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	58							1.800	1044	-	3000	1740	-	1200	696	-
						0	05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	58					0	05		1044	-		1740	-		696	-
0	50							2100	1050	-	3000	1500	-	900	450	-
						0	04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	50					0	04		1050	-		1500	-		450	-
0	48							2400	1152	-	3000	1440	-	600	288	-
0	50							2100	1050	-	3000	1500	-	900	450	-
						0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	98					0	10		2202	-		2940	-		738	-
0	66							1800	1188	-	3000	1980	-	1200	792	-
0	27							2100	567	-	3000	810	-	900	243	-
0	21							2400	504	-	3000	630	-	600	126	-
0	08							4800	384	-	6000	480	-	1200	96	-
						0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	38							2100	798	-	3000	1140	-	900	342	-
0	68							1500	1020	-	3000	2040	-	1500	1020	-
0	44							1800	792	-	3000	1820	-	1200	528	-
2	72					0	23		5253	-		8400	-		3147	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/160	18 ⁴	A1	Valleberga	Gunnar Svensson	
				tomt	27
				äker, mylla på sand	28
				" " " "	29
				högl. mark förbättras ej	30
				" " " "	31
				vägg	32
				" " " "	33
				Summa	
1/160	18 ⁵	Hm.	Valleberga	Evert Håstensson	
				äker, mylla på sand	34
				" " " "	35
				Summa	
3/320	18 ³	Hm.	Valleberga	Erik Vahlander	
				äker, mylla på sand	36
				" " " "	37
				högl. mark förbättras ej	38
				vägg	39
				Summa	
3/64	31 ⁴	H0	Valleberga	Ola, Lasse och Sillef Hånsen	
				äker, mylla på sand	40
				" " " "	41
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13		14	15	16				
0 08								5400	432	—	6000	480	—	600	48	—
0 87								2100	1827	—	3000	2610	—	900	783	—
0 27								2100	567	—	3000	810	—	900	243	—
						0 25		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 08		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 05		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 22						0 41			2826	—		3900	—		1074	—
0 56								2100	1176	—	3000	1680	—	900	504	—
0 56								1800	1008	—	3000	1680	—	1200	672	—
1 12									2184	—		3360	—		1176	—
0 43								1800	774	—	3000	1290	—	1200	516	—
0 45								2400	1080	—	3000	1350	—	600	270	—
						0 91		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 03		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 88						0 94			1854	—		2640	—		786	—
0 08								2400	192	—	3000	240	—	600	48	—
0 12								2400	288	—	3000	360	—	600	72	—
0 20									480	—		600	—		120	—

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarens namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
169/4288	ar 31 ³	A _p	Vallberga	Ole, Lasse och Hiluf Håkansson äker, mylla på sand "- - - - -"	42 43
				Summa	
1/192	6 ¹²	A _q	Vallberga	Martin Håkansson äker, mylla på sand "- - - - -"	44
				Summa	
1/30	28 ⁵	A _r	Vallberga	Vils Nilsson äker, mylla på sand "- - - - -"	45 46
				Summa	
1/30	28 ⁶	A _s	Vallberga	Vils Nilsson äker, mylla på sand "- - - - -"	47 48
				högl. mark förbättras ej Summa	49
1/60	28 ⁴	A _z	Vallberga	Emil Nilsson äker, mylla på sand "- högl. mark förbättras ej väg "- - - - -"	50 51 52
				Summa	
20/84	ar 21 ¹	A _u	Vallberga	Rudolf Nilsson äker, mylla på sand "- - - - -"	53 54
				Ömföras	55

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 43								1800	774	-	3000	1290	-	1200	516	-
0 48								1800	864	-	3000	1440	-	1200	576	-
0 91									1638	-		2730	-		1092	-
0 91								2100	1911	-	3000	2730	-	900	819	-
0 91									1911	-		2730	-		819	-
0 81								1800	1458	-	3000	2430	-	1200	972	-
0 81								1800	1458	-	3000	2430	-	1200	972	-
1 62									2916	-		4860	-		1944	-
0 68								1800	1224	-	3000	2040	-	1200	816	-
0 85								1800	1530	-	3000	2550	-	1200	1020	-
						0 15		—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 53						0 15			2754	-		4590	-		1836	-
0 90								1800	1620	-	3000	2700	-	1200	1080	-
						1 45		—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0 04		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 90						1 49			1620	-		2700	-		1080	-
0 26								2100	546	-	3000	780	-	900	234	-
0 58								1500	870	-	3000	1740	-	1500	870	-
0 37								2100	777	-	3000	1110	-	900	333	-
1 21									2193	-		3630	-		1437	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				åker, mylla på sand ^{Ömfält.} "- "- "- "- "- högl. mark för tättras ej "- väg. ingr. Summa	56 57 58 59 60 61 62
1/24	or 22'	AV	Valleberga	Rudolf Sundström	
				åker, mylla på sand "- "- "- "- tamt högl. mark för tättras ej väg ingr. Summa	63 64 65 66 67 68 69
1/48	354	AX	Valleberga	Rudolf. Sundström	
				åker, mylla på sand "- "- "- "- väg. ingr. Summa	70 71 72 73 74

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21								2193	-		3630	-		1437	-
0	15							2400	360	-	3000	450	-	600	90	-
0	21							1500	315	-	3000	630	-	1500	315	-
0	33							1600	594	-	3000	990	-	1200	396	-
0	31							2400	744	-	3000	930	-	600	186	-
						0	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0	08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	21					0	73		4206	-		6630	-		2424	-
1	35							1500	2025	-	3000	4050	-	1500	2025	-
0	56							1500	840	-	3000	1680	-	1500	840	-
0	36							2100	756	-	3000	1080	-	900	324	-
0	08							2400	192	-	3000	240	-	600	48	-
0	03							5400	162	-	6000	180	-	600	18	-
						0	06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	38					0	16		3975	-		7230	-		3255	-
0	70							1500	1050	-	3000	2100	-	1500	1050	-
0	83							1500	1245	-	3000	2490	-	1500	1245	-
0	74							2100	1554	-	3000	2220	-	900	666	-
0	02							2700	54	-	3000	60	-	300	6	-
						0	02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	29					0	02		3903	-		6870	-		2967	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/356	50 ⁶	Ay	Valleberga	Gunnar Larsson åker, mylla på sand råg ingr. 75 Summa 76	
1/8	16 ¹	Az	Valleberga	Höings Kyrka arr. Anders Nilsson åker, mylla på sand Summa 77	
Arb.	16 ³	Ää	Valleberga	Ira Larsson åker, mylla på sand råg ingr. 78 Summa 79	
1/28	ar 75 ¹	Ää	Valleberga	Charles Persson åker, mylla på sand "- "- "- "- "- "- "- råg. ingr. 80 Summa 86	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 75								1800	1350	-	3000	2250	-	1200	900	-
						0 06		—	—		—	—		—	—	
0 75						0 06			1350	-		2250	-		900	-
0 14								2100	294	-	3000	420	-	900	126	-
0 14									294	-		420	-		126	-
0 28								1800	504	-	3000	840	-	1200	336	-
						0 08		—	—		—	—		—	—	
0 28						0 08			504	-		840	-		336	-
0 38								1500	570	-	3000	1140	-	1500	570	-
0 63								2400	1512	-	3000	1890	-	600	378	-
0 76								2700	2052	-	3000	2280	-	300	228	-
0 54								1500	810	-	3000	1620	-	1500	810	-
0 39								1800	702	-	3000	1170	-	1200	468	-
0 50								2100	1050	-	3000	1500	-	900	450	-
						0 07		—	—		—	—		—	—	
3 20						0 07			6696	-		9600	-		2904	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by- och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	ar 37'	Aö	Vällebyga	Anders Jönsson äker, mylla på sand "- "- råg imp. Summa	87 88 89 90
1/84	ar 20 ⁵	Ba	Vällebyga	Charles Persson äker, mylla på sand "- tamt råg högl. mark förbättras g. imp. Summa	91 92 93 94 95
1/224	20 ¹⁰	Be	Vällebyga	Anten Hallberg äker, mylla på sand "- högl. mark förbättras g. Summa	96 97

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7 *		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05							1800	1890	-	3000	3150	-	1200	1260	-
0	66							2400	1584	-	3000	1980	-	600	396	-
0	57							1800	1026	-	3000	1710	-	1200	684	-
						0	04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	28					0	04		4500	-		6840	-		2340	-
0	66							1800	1188	-	3000	1980	-	1200	792	-
0	18							1800	324	-	3000	540	-	1200	216	-
0	15							4200	630	-	6000	900	-	1800	270	-
						0	07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						0	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	99					0	57		2142	-		3420	-		1278	-
0	55							2100	1155	-	3000	1650	-	900	495	-
						1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	55					1	15		1155	-		1650	-		495	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
Sammandrag.					
Nr. 147	32 ⁶	(17a)	Valleberga	Jöns Wänckan	
✓ 1/1	13 ¹	17b	-"-	Sekundäret lönställe	
				Mr. West Mårnman	
Nr. 158	15 ⁷	17c	-"-	Getthard Steng	
✓ 1/96	ar 15 ⁸	17f	-"-	Yeneamma	
Nr. 172	38 ¹¹	17g	-"-	Erat Wäitensan	
✓ 1/115	38 ¹¹	17h	-"-	Lugo Etc.	
Samf. utmark till	38 ^{7.8}	(17h)	-"-	Erat Wäitensan	
Nr. 174	38 ¹⁰	17i	-"-	Abut Andersson	
✓ 1/114	38 ¹⁰	17k	-"-	Gunnar Fransson	
Samf. utmark till	38 ^{2.4.6}	(17k)	-"-	Erat Wäitensan	
✓ 1/160	18 ⁴	17l	-"-	Erik Vorlander	
✓ 1/160	18 ⁵	17m.	-"-	Ola, Lenn och Lilluf Wänckan	
✓ 3/320	18 ³	17n.	-"-	Yeneamma	
✓ 3/64	31 ⁴	17o	-"-	Hartin Wäitensan	
✓ 169/ 4288	ar 31 ³	17p	-"-	Nils Nilsson	
✓ 1/192	6 ¹²	17q	-"-	Yeneamma	
✓ 1/30	28 ⁵	17r	-"-	Emil Fransson	
✓ 1/30	28 ⁶	17s	-"-	Rudolf Fransson	
✓ 1/60	28 ⁴	17t	-"-	Yeneamma	
✓ 20/84	ar 2 ¹	17u	-"-	Yeneamma	
✓ 1/24	ar 22 ¹	17v	-"-	Gunnar Fransson	
✓ 1/48	35 ⁴	17x	-"	Hörups kyrka	
✓ 2/256	50 ⁶	17y	-"	an: Anders Persson	
✓ 1/8	16 ¹	(17z)	-"	Ira Fransson	
ant	16 ³	17ä	-"	Charles Persson	
✓ 1/28	ar 45 ¹	17ä	-"	Anders Jönsson	
✓ 1/8	ar 27 ¹	17ö	-"	Örnfrös	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr agofigur		pr har	pr agofigur		pr har	pr agofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	02								490	-		980	-		490	-
2	33					0	09		1130	-		2260	-		1130	-
0	43					0	14		846	-		1290	-		444	-
0	46					0	15		912	-		1380	-		468	-
0	58					0	05		1044	-		1740	-		696	-
0	50					0	04		1050	-		1500	-		450	-
0	98					0	10		2202	-		2940	-		738	-
2	72					0	23		5253	-		8400	-		3147	-
1	22					0	41		2826	-		3900	-		1074	-
1	12								2184	-		3360	-		1176	-
0	88					0	94		1854	-		2640	-		786	-
0	20								480	-		600	-		120	-
0	91								1638	-		2730	-		1092	-
0	91								1911	-		2730	-		819	-
1	62								2916	-		4860	-		1944	-
1	53					0	15		2754	-		4590	-		1836	-
0	90					1	49		1620	-		2700	-		1080	-
2	21					0	73		4206	-		6630	-		2424	-
2	38					0	16		3975	-		7230	-		3255	-
2	29					0	02		3908	-		6870	-		2967	-
0	75					0	06		1350	-		2250	-		900	-
0	14								294	-		420	-		126	-
0	28					0	08		504	-		840	-		336	-
3	20					0	07		6696	-		9600	-		2904	-
2	28					0	04		4500	-		6840	-		2340	-
31	84					4	95		56538	-		89280	-		32742	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/84	20 ⁵	Ba	Valleberga	Charles Persson	
1/224	20 ¹⁰	Bc	"	Hnton Hallberg	
				Ömfört	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
31 84						4 95			56338 -			89280 -			32742 -	
0 99						0 57			2142 -			3420 -			1278 -	
0 55						1 15			1155 -			1650 -			495 -	
33 38						6 67			59835 -			94360 -			34515 -	

Vallebergs 22 pr Hedvigsdal den 12 februari 1945.

Klas Westling,
Åke Gustavson Ernst Erlandsen

49.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6	-	7	-
--	-	till	"Valleberga dikningsföretag 1945" i						
			Valleberga-socken av Kristianstads län.						
	0+00-4+25	425	Dikessträckan A-B.						
	0+00-4+25		24" cementrör lm 425	10.00	4250	--		4250	--
	0+00-2+71	271	Grävning, läggning samt dikes-						
			jordens återfyllning lm 271	3.25	880	75			
--	2+71-2+74	3	Dito Dito lm 3	5.00	15	--			
	2+74-4+25	151	Dito Dito lm 151	3.00	453	--		1348	75
	1+27, 2+52,		Intagningsbrunnar av betong						
--	3+13, 4+25		med armerade lock. Inre diam						
			0.90 m. st 4	70.00	280	--		280	--
	0+00		Dikesöga enl. ritning st 1	50.00	50	--		50	--
--	--		För oförutsedda fall, arbetets						
			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					591	25
--	--		Summa Kronor					6520	--
	15=4+25								
-	15+00-19+19	419	Dikessträckan B-C.						
	15+00-19+19	419	21" cementrör lm 419	6.50	2723	50		2723	50
--	15+00-17+50	250	Grävning, läggning samt dikes-						
--			jordens återfyllning lm 250	3.80	950	--			
	17+50-17+55	5	Dito Dito lm 5	8.00	40	--			
	17+55-18+55	100	Dito Dito lm 100	4.00	400	--			
--	18+55-19+19	64	Dito Dito lm 64	3.00	192	--		1582	--
	15+62, 16+48,		Intagningsbrunnar av betong						
--	17+50, 18+55,		med armerade lock. Inre diam						
	19+19		0.90 m. st 5	70.00	350	--		350	--
--	--		För oförutsedda fall, arbetets						
--			tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					464	50
			Summa Kronor					5120	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					1573	
32+00, 33+33,		Intagningsbrunnar av betong					84.50	
33+90		med armerade lock, inre diam.					84.50	0.00
		0.70 m. st	3	55.00	165	--	165	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					177	--
		Summa Kronor					1915	--
30+80=40								
40+00-41+32	132	<u>Dikessträckan E-G.</u>						
40+00-41+32	132	9" cementrör lm	132	2.80	369	60	369	60
40+00-41+32	132	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	132	1.80	237	60	237	60
41+32		Intagningsbrunn av betong med						
		armerat lock inre diam. 0.70 m st	1	55.00	55	--	55	--
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					62	80
		Summa Kronor					725	--
15=4+25								
4+25-11+09	684	<u>Dikessträckan B-H.</u>						
4+25-9+16	491	12" cementrör lm	491	3.70	1816	70		
9+16-11+09	193	10" " lm	193	3.00	579	--	2395	70
4+25-6+50	225	Grävning, läggning samt dikes-						
		jordens återfyllning lm	225	2.50	562	50		
6+50-7+45	95	Dito Dito lm	95	2.25	213	75		
7+45-7+49	4	Dito Dito lm	4	8.00	32	--		
7+49-8+50	101	Dito Dito lm	101	2.25	227	25		
8+50-9+16	66	Dito Dito lm	66	2.50	165	--		
9+16-11+09	193	Dito Dito lm	193	2.25	434	25	1634	75
4+57,5+64,7+49,		Intagningsbrunnar av betong						
7+57,8+50,9+16,		med armerade lock, inre diam.						
10+20,11+09		0.70 m st	8	55.00	440	--	440	--
		Överföres					4470	45

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört					4470	45
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					449	55
			Summa Kronor					4920	--
	11+09=50 11+09-11+93	84	<u>Dikessträckan H-I.</u>						
	11+09-11+93	84	9" cementrör 1m	84	2.80	235	20	235	20
	11+09-11+93	84	Grävning,läggning samt dikesjordens återfyllning 1m	84	1.75	147	--	147	--
	11+93		Intagningsbrunn av betong med armerat lock inre diam. 0.70 m st	1	55.00	55	--	55	--
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					42	80
			Summa Kronor					480	--
	50=11+09 50+00-52+08	208	<u>Dikessträckan H-K.</u>						
	50+00-52+08		9" cementrör 1m	208	2.80	582	40	582	40
	50+00-52+08	208	Grävning,läggning samt dikes- jordens återfyllning 1m	208	2.50	520	--	520	--
	51+25,52+08		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock, inre diam. 0.70 m. st	2	55.00	110	--	110	--
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					122	60
			Summa Kronor					1335	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Sammandrag.</u>								
0+00-4+25	425	Dikessträckan A-B					6520	--
15+00-19+19	419	" B-C					5120	--
19+19-21+36	217	" C-D					2025	--
30+00-30+80	80	" C-E					545	--
30+80-33+90	310	" E-F					1915	--
40+00-41+32	132	" E-G					725	--
4+25-11+09	684	" B-H					4920	--
11+09-11+93	84	" H-I					480	--
50+00-52+08	208	" H-K					1335	--
<u>Summa Kronor</u>							23585	--
Valleberga 22 pr HEDVIGSDAL den 12 febr. 1945. <i>K. Westling</i> statens lantbruksingenjör.								
maka								

[illegible]

Kostnadsfördelningstinget
till "Vallberga dikningsföretag 1945" i Vallberga socken av Kristianstads län.

Husnummret	Registernummer	Bilaga i karten	Socken, by, kommun	Sägare	Sökande eller inte sökande	Fördelningssat		Fördelningstal	Sökad kostnad		Fördelningkostnad	
						kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<u>Vallberga socken.</u>									
om. 147	32 ⁶	Aa	Vallberga	Jens Månsson	j. sk.	490	-	1.420	334	91	8	66
1/1	13 ¹	Ab	"	Ecklesiastiskt boställe	"	1130	-	3.374	772	17	19	96
				Mr. Evert Mårtensson	"	449	-	1.286	303	30	7	84
om. nr 138	15 ⁷	Ae	"	Erikhard Åberg	"	468	-	1.356	319	81	8	27
1/6	00152	Af	"	Sum	"	696	-	2.017	475	71	12	30
om. nr 115	38 ¹¹	Ag	"	Evert Mårtensson	sk.	450	-	1.304	307	55	7	95
om. nr 114	38 ^{7,8}	Ah	"	Hugo Ek	j. sk.	738	-	2.138	504	25	13	04
om. nr 114	38 ¹⁰	Av	"	Evert Mårtensson	sk.	3147	-	9.118	2150	48	55	60
om. nr 114	38 ^{9,4}	Ar	"	Abel Ruden	j. sk.	1074	-	3.112	733	97	18	98
1/60	18 ⁴	At	"	Evert Mårtensson	"	1176	-	3.407	803	54	20	78
1/60	18 ⁵	Am	"	Erik Norlander	"	786	-	2.277	537	03	13	88
3/320	18 ³	An	"	Olle, Lars och Lilluf Månsson	j. sk.	120	-	0.348	82	08	2	12
3/64	31 ⁴	AO	"	Sum	"	1092	-	3.164	746	23	19	29
169/4288	00313	Ap	"	Martin Mårtensson	"	819	-	2.373	559	67	14	47
1/92	6 ¹²	Aq	"	Nils Nilsson	sk.	1944	-	5.632	1328	21	34	34
1/30	28 ⁵	Ar	"	Sum	"	1836	-	5.319	1254	49	32	44
1/30	28 ⁶	As	"	Emil Jönsson	j. sk.	1080	-	3.129	737	97	19	08
20/84	0021	Au	"	Rudolf Jönsson	sk.	3255	-	9.431	2224	30	57	51
1/34	0022	Av	"	Sum	"	2967	-	8.596	2027	37	52	42
1/30	35 ⁴	Ax	"	Sum	"	26136	-	75.734	17859	51	461	75
				Överföras								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				öreför		26136	-	75.724	17859	51	461	75
1/256	50 ⁶	Ay	Valleberga	Gunnar Jonsson	sik	900	-	2.607	614	86	15	90
1/8	16 ¹	Az	ej	Krupps kyrka m Anders Persson	ej sik	126	-	0.365	86	09	2	23
ovst.	16 ³	Aä	"	Ina Larsson	"	336	-	0.973	239	48	5	93
1/32	or 15 ¹	Aä	✓	Charles Persson	sik	2904	-	8.414	1984	44	51	31
1/8	or 27 ¹	Aö	✓	Anders Jönsson	"	3340	-	6.780	1599	06	41	34
1/64	or 20 ⁵	Ba	✓	Charles Persson	"	1278	-	3.703	873	35	22	58
1/324	20 ¹⁰	Bc	✓	Anten Skellberg	ej sik	495	-	1.434	338	21	8	74
Summa						34515	-	100:000	23585	-	609	78

Valleberga 22 pr Hårigsdal den 12 februari 1945.

Klas Westling

Ake Jönsson

Ernst Erlandsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Valleberga dikeinrättning 1945
i Valleberga

socken av Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 32		0,50	16	—	16	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km 1,7		1,50	2	55		
		krokinje " 2,6		3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km "		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,47 ha st 70		0,24	16	80		
		ha 33,38		0,78	26	04		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,23 ha st 29		0,05	1	45		
		ha 6,67		0,78	5	80		
		> 15;						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km "						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	—		
		övriga regalarckblad st					63	84
		Överföres					79	84

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				79 84
		Avvägning.				
	a)	avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	3	12,00	36 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7.5 punkter pr ha	ha	33.38	0.50	16 69
		avvägda punkter	st	250	0.03	7 50
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	3.0	2,00	6 -
		i annan mark	"		5,00	66 19
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.40 ha,	st	99	0.05	4 95
		 ha	ha	40.05	0.10	4 00
			st	99	0.04	3 96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st			3 96
		Markvärdering:				
	a)	uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd.....	km			-
		för övriga kilometer	st		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	"	140	0,06	8 40
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	"	70	0,12	8 40
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km	0.80	3.-	2 40
		2) befintligt avlopp eller vall	"	1.75	3.50	6 13
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st	1	0.12	0 12
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	3	0.22	0 66
			"			
			"			0 78
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				-
		för vattenområdets areal.....	km ²		0,02	
		dagar (~~valguering, uppritning & planimettering~~)		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	2.55	10,00	25 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	63	0,03	1 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				-
		tillägg för övriga sidor	st		2,00	
		Överføres				231 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				23/ 44
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	0.80	2,50	2 -	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.75	4,00	7 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			23 58	32 58
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbygggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
						
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 250		0,01	2 50	2 50
		Översiktskarta, § 41			-	-
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	27	0,30	8 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		10 10
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00	30 -	30 -
7744: 12.2.45		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1½		12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikonstors förordande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnar 2 st "	½	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "	½	12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		10 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				358 62
		1) 1:sta regalkart st			10 50	
		övriga regalkart st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.40 ha, ägofigurer st	99	0.07	6 93	
		 ha	40.05	0.14	5 61	
		Överföres			23 04	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 04	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	250	0,02	5 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	63	0,05	3 15	32 94
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0 80	5.-	4 -	
		ändring av befintligt avlopp "	1 75	6.-	10 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			14 50	
					3 63	10 87
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		~~mark~~ brunn, rörutlopp och slamficka "	3/4	12,00	9 -	
						9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	52	0,55	28 60	
		Översiktskarta i d.o., § 41				28 60
						81 41
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			30 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			4 -	34 -
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~ 2 bind				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			48 -	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			87 75	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				135 75
						169 75
		Summa kronor				
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				358 62
		Lösen för kopior och avskrifter				81 41
		Övriga förrättningskostnader				169 75
						609 78
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lugnet och Järnstad häradsrätt.

Ballaberga 22 i Hedvigsdal den 12 febr. 1945.

Ker Westling
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ake Persson

Ernst Erlandsson

Kronor kvitteras:

den 19.....

gork.

2 konst
skuldförbindelse
3 stat. län
3 rapport
2 veckor

317/48

307/48

L 3*1360

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1949
DIARIE Nr J 1212
SAK Nr

FÖRETAG: Valleberga.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 23 november 1948.

Statsbidrag
till företagets utförande kr. 12.090
» en första rensning » - kr. 12.090
Lån till företagets utförande kr. 10.570

Skuldförbindelse överlämnad
till Bernor Friberg
den 19/3 1949
godkänd den 29/3 1949

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 23 november 1948 till
Valleberga dikningsföretag 1945 i Valleberga socken,
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tolv tusen nittio (12.090)
kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med tiotusen femhundra sjuttio
(10.570) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1000

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsgörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsgörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vallborg den *4 - 2* 19*29*
Rudolf Lommar

Att Lantbrukaren Rudolf Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johannes Svensson
Adress Valleberga 35

Valter Karlsson
Adress Valleberga 86

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Vallenberg 1945: Krist. l.

off. bef. landbr. Povel Jensen

Vallenberg 22,

Hedvigsdal

Skuldf.


2 rekr.

kapp

Kostnadsupp.

11/10

Välleberga den 12 februari 1949



Till Lantbruksingeniören i Skerfvinge

Sammandrag över Välleberga Värningsföretag år 1945
samtliga kostnader

Till Engrenatören Sigfrid Nilsson	21107	74
" riks försäkringsavgiften	194	20
" arvode Sk. Westling för synsföraktningen	609	78
" hästskadornas kostnader	3	30
" kostigt räknning ingenjör Sk. Westling	7	50
" arvodes räknning för väckställd arbetskontroll och stämpel	474	70
" systemans arvode enligt protokoll	226	-
" räntor för åren 1945 till 1949	2927	79
" stämpelavgiften till haffisholm och hästskadornas	9	-
" domstolsavgift enligt synsföraktningens protokoll	57	77
" renserings kostnader för brunas under fönster	163	-
<u>Summa kronor</u>	<u>25777</u>	<u>78</u>
beräknad kronor	24.194	78
Välleberga som ovan		

Rudolf Svensson
systemen

FÖREDRAGET

DEN 1 APR 1949

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 FEB 1949

DIARIE Nr J1212

SAK Nr

angående verkställd avsyning av Valleberga dikningsföretag 1945 i Valleberga socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 23 november 1948.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 12.090 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 10.570 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid till den 1 september 1950.

Aktförvarare: lantbrukaren Rudolf Svensson, Valleberga 22 pr Hedvigsdal.

Avsyningen verkställd av förste assistent L. Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till godkännande. Kostnaderna för företagets utförande framgå av vidfogade kostnadssammandrag.

Kristianstad den 22 februari 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

1949 den 1 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Valleberga dikningsföretag 1945 i Valleberga socken, Kristianstads län.

Lån 10.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 23 november 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Valleberga socken</u>			
Valleberga	20/84	av 2 ¹	· Rudolf Svensson
"	1/192	6 ¹²	· Martin Mårtensson
"	1/1	13 ¹	· Eckl. löneboställe
"	1/96	av 15 ²	· Gotthard Åberg
"	avs.nr 138	15 ⁷	· Densamme
"	avst.	16 ³	· Svea Larsson
"	3/320	18 ³	· Erik Norlander
"	1/160	18 ⁴	· Gunnar Svensson
"	1/160	18 ⁵	· Evert Mårtensson
"	1/84	av 20 ⁵	· Charles Persson
"	1/224	20 ¹⁰	· Anton Hallberg
"	1/24	av 22 ¹	· Rudolf Svensson
"	1/8	av 27 ¹	· Anders Jönsson
"	1/60	28 ⁴	· Emil Ivarsson
"	1/30	28 ⁵	· Nils Nilsson

Handwritten signature

Handwritten mark

Valleberga	1/30	28 ⁶	. Nils Nilsson
"	169/4288	av 31 ³	. Ola, Lasse och Silluf Månsson
"	1/48	35 ⁴	. Rudolf Svensson
"	avs.nr 114	38 ¹⁰	. Evert Mårtensson
"	avs.nr 115	38 ¹¹	. Densamme
"	1/28	av 45 ¹	. Charles Persson
"	7/256	50 ⁶	. Gunnar Svensson

Stockholm den 1 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund